

\*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

令和 6 年度		<b>工事設計書(参考資料)</b>			当初
工 事 番 号		工 事 名			
		六地蔵駅前広場整備工事(その5)			
施 工 箇 所	宇治市六地蔵奈良町地内				
設 計 額		請 負 対 象 額		工 期	令和07年03月28日限り
請 負 額		精 算 額		今 回 支 払 額	
設 計 概 要	工 種		数 量		摘 要

宇治市

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工事費		
本工事費		
公園工事01		
消費税相当額計		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

令和 6 年度

# 積算条件

工事番号

工事名

六地藏駅前広場整備工事(その5)

施工箇所

宇治市六地藏奈良町地内

積算条件

単価適用日	令和06年11月01日 公共
歩掛適用日	令和06年08月20日 公共
諸経費適用日	公共 令和06年度
工種区分	公園工事
単価適用地区	宇治・城陽市、久世郡
前払い金支出割合	
保証の方法	ケース1(金銭的保証)
契約保証金免除金額	5,000,000円
施工地域補正条件	一般交通影響有り(2)-2
緊急工事補正	緊急工事補正無
週休2日補正	補正なし

宇治市

六地蔵駅前広場整備工事(その5)

本工事費内訳書						
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
公園工事01						
造園工事					Lv1	
土工	1	式			Lv2	
土工	1	式			Lv3	
床掘り	1	式			Lv4	
埋戻し W<1.0m	8	m3			仕 1号	
残土処理工	7	m3			仕 2号	
土砂運搬処分	1	式			Lv3	
道路付属施設工	8	m3			Lv4	
	1	式			仕 3号	
					Lv2	

工内

六地蔵駅前広場整備工事(その5)

本工事費内訳書						
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
車止め設置工					Lv3	
	1	式				
バリカー上下式 76.3 クサリ内蔵型					Lv4	
	14	本			仕 4 号	
バリカー固定式 76.3 2重スプリング付 クサリ内蔵型					Lv4	
	9	本			仕 5 号	
造園工					Lv2	
	1	式				
造園工					Lv3	
	1	式				
不陸整正					Lv4	
	252	m2			仕 6 号	
客土盛土工					Lv4	
	21	m3			仕 7 号	
アスファルト舗装工 t=5cm					Lv4	
	93	m2			仕 8 号	
人工芝張工 ボンド敷設					Lv4	
	93	m2			仕 9 号	

工内

本工事費内訳書						
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
防草シート敷設 人工芝部	78	m2			Lv4 仕 10 号	
人工芝張工 ピン固定敷設	78	m2			Lv4 仕 11 号	
防草シート敷設 植栽部	81	m2			Lv4 仕 12 号	
道路植栽工 低木：オオムラサキツツジ	240	本			Lv4 仕 13 号	
道路植栽工 低木：ヒラドツツジ	240	本			Lv4 仕 14 号	
仮設工	1	式			Lv2	
交通管理工	1	式			Lv3	
交通誘導警備員	18	人日			Lv4 仕 15 号	
直接工事費計						

工内

### 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				一般交通影響有り(2)-2
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				一般交通影響有り(2)-2
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				ケース1(金銭的保証)
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

工内

六地蔵駅前広場整備工事(その5)

【 第 1 号 仕訳表 】						
床掘り						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 小規模	1	m3			仕 16 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						



六地蔵駅前広場整備工事(その5)

【 第 2 号 仕訳表 】						
埋戻し W<1.0m						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 小規模 土砂	1	m3			仕 17 号	
再生クッション材 RC-30	1.33	m3				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

六地蔵駅前広場整備工事(その5)

【 第 3 号 仕訳表 】						
土砂運搬処分 ( , )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 小規模ハツ杓山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 9.0km以下 DID区間有 たい損耗費(良好)含む	1	m3			仕 18 号	
建設発生土 砂質土 (株)洛東建設 京都	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

六地蔵駅前広場整備工事(その5)

【 第 4 号 仕訳表 】						
バリカー上下式 76.3 クサリ内蔵型						1 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
車止めポスト設置	1	本			仕 19 号	
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クマツツツ40~0	0.12	m2			仕 20 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.35	m2			仕 21 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	0.03	m3			仕 22 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

第 4 号仕訳表

六地蔵駅前広場整備工事(その5)

【 第 5 号 仕訳表 】						
バリカー固定式 76.3 2重スプリング付 クサリ内蔵型						1 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
車止めポスト設置	1	本			仕 23 号	
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クマツツツ40~0	0.06	m2			仕 20 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.25	m2			仕 21 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	0.01	m3			仕 22 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

六地蔵駅前広場整備工事(その5)

【 第 6 号 仕訳表 】						
不陸整正						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正	1	m2			仕 24 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

六地蔵駅前広場整備工事(その5)

【 第 7 号 仕訳表 】						
客土盛土工						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
整地 敷均し(ル-ス) 標準(10,000m3未満) 障害有り	1	m3			仕 25 号	
山土(盛土用) 設計 CBR6以上	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

六地蔵駅前広場整備工事(その5)

【 第 8 号 仕訳表 】						
アスファルト舗装工 t=5cm						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度Fスロ(13) 平均幅員1.4m未満 プライムコート 締固密度2.35	1	m2			仕 26 号	
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

六地蔵駅前広場整備工事(その5)

【 第 9 号 仕訳表 】						
人工芝張工 ボンド敷設						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
人工芝 リアリターフミド 厚25mm 1m×10m	10	本				
GFボンド 1.2k g	40	缶				
GFカートリッジガン 1.2k g用	2	個				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						



六地蔵駅前広場整備工事(その5)

【 第 10 号 仕訳表 】						
防草シート敷設 人工芝部						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
ザバーン240 強力タイプ 2m×30m	2	本				
コ型止めピン150mm 50入/袋	2	袋				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

六地蔵駅前広場整備工事(その5)

【 第 11 号 仕訳表 】						
人工芝張工 ピン固定敷設						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
人工芝 リアリターフミド Ⅱ25mm 1m×10m	10	本				
リアリターフ専用ピン	1	本				
リアリターフ専用ピン (黒色50本/袋)	8	袋				
GFボンド 1.2k g	20	缶				
パイルスプリッター 5個入	1	セット				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

六地蔵駅前広場整備工事(その5)

【 第 12 号 仕訳表 】						
防草シート敷設 植栽部						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
ザバーン240 強力タイプ 2m×30m	2	本				
コ型止めピン200mm 50入/袋	6	袋				
GFワッシャーグリーン 50入/袋	6	袋				
ザバーン用接続テープ つや消しタイプ 100mm×20m	2	巻				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

六地蔵駅前広場整備工事(その5)

【 第 13 号 仕訳表 】						
道路植栽工 低木：オオムラサキツツジ						1 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路植栽(植樹) 規模100～1000本未満 低木 樹高60cm未満 改良材無 時間制約無 夜間作業無 標準(歩道及び交通島)	1	本			仕 27 号	
パーク堆肥	1.5	kg				
緩効性肥料 バーディグリーン	0.05	kg				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

六地蔵駅前広場整備工事(その5)

【 第 14 号 仕訳表 】						
道路植栽工 低木：ヒラドツツジ						1 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路植栽(植樹) 規模100～1000本未満 低木 樹高60cm未満 改良材無 時間制約無 夜間作業無 標準(歩道及び交通島)	1	本			仕 28 号	
パーク堆肥	1.5	kg				
緩効性肥料 バーディグリーン	0.05	kg				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

六地蔵駅前広場整備工事(その5)

【 第 15 号 仕訳表 】

交通誘導警備員

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B		人				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

六地藏駅前広場整備工事(その5)

【 第 16 号 仕訳表 】							
床掘り 土砂 小規模							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			19.87				
バックホ(加-ラ型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.28m3[平積0.2m3] 供用日当り換算損料			19.87				
【労務】			72.99				
運転手(特殊)			39.96				
普通作業員			33.03				
【材料】			7.14				
軽油 1,2号			7.14				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂				[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			

六地藏駅前広場整備工事(その5)

【 第 17 号 仕訳表 】							
埋戻し 小規模 (土砂 , )							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			9.48				
バックホウ(加-ラ型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3] 供用日当り換算損料			8.90				
クワ及びピッケル[ラマ] 質量 60～80kg 供用日当り換算損料			0.58				
【労務】			86.47				
普通作業員			49.42				
特殊作業員			19.17				
運転手(特殊)			17.88				
【材料】			4.05				
軽油 1,2号			3.20				
ガソリン レキユール			0.85				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)				[J2] = 1 土質 土砂			

第 17 号仕訳表



六地藏駅前広場整備工事(その5)

【 第 18 号 仕訳表 】							
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (9.0km以下 DID区間有 , 夕作損耗費(良好)含む )							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			24.45				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 供用日当り換算損料			24.45				
【労務】			63.42				
運転手(一般)			63.42				
【材料】			12.13				
軽油 1,2号			12.13				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JE] = 10 運搬距離 9.0km以下				[J2] = 5 積込機種・規格 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) [J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有			

六地藏駅前広場整備工事(その5)

【 第 19 号 仕訳表 】							
車止めポスト設置							
1 本 当 り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			16.80				
普通作業員			16.00				
その他(労務)							
【材料】			83.20				
バリカー上下式 クサリ内蔵型 径76.3mm			83.20				
【端数調整】							

六地藏駅前広場整備工事(その5)

【 第 20 号 仕訳表 】							
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 (再生クラッシャー40 ~ 0 , )							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.58				
バックホ[加-ラ型]賃料 山積0.8m3 (平積0.6m3) 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			5.55				
その他(機械)							
【労務】			77.45				
普通作業員			37.13				
特殊作業員			15.71				
運転手(特殊)			14.81				
土木一般世話役			9.27				
その他(労務)							
【材料】			16.97				
再生クラッシャー RC-40			11.93				
軽油 1,2号			5.01				

第 20 号仕訳表

六地蔵駅前広場整備工事(その5)

【第 20 号 仕様表】

(続 き)

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下

1 m2 当り

(再生クラッシャー40~0

)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 砕石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下			[J2] = 8 砕石の種類 再生クラッシャー40~0				

第 20 号仕様表

六地蔵駅前広場整備工事(その5)

【 第 21 号 仕訳表 】							
型枠 一般型枠 小型構造物							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			43.77				
普通作業員			31.27				
土木一般世話役			11.92				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物				

六地藏駅前広場整備工事(その5)

【 第 22 号 仕訳表 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60%							1 m3 当り
( ,一般養生 )							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			42.01				
普通作業員			22.75				
土木一般世話役			9.31				
特殊作業員			7.89				
その他(労務)							
【材料】			57.99				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C 60% W 165kg			57.99				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物				[J9] = 3 打設工法 人力打設			
[N1] = 2 コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%				[J5] = 2 養生工の種類 一般養生			
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し				[N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外			

第 22 号仕訳表

六地藏駅前広場整備工事(その5)

【 第 23 号 仕訳表 】							
車止めポスト設置							
1 本 当 り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員			16.80				
その他(労務)			16.00				
【材料】							
バリカー固定式 クサリ内蔵型 2重スプリング付 径76.3mm			83.20				
			83.20				
【端数調整】							

六地藏駅前広場整備工事(その5)

【 第 24 号 仕訳表 】							
不陸整正							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			23.12				
モーターダ [土工用・排対型2次基準] プレート幅3.1m 供用日当り換算損料			11.29				
ロードロー[マガム・排対型:2次基準] 運転質量10t 締固め幅2.1m 供用日当り換算損料			8.94				
タイヤ賃料 質量8～20t 排対型(2次) 長期割引補正済			2.89				
【労務】			68.86				
運転手(特殊)			44.09				
特殊作業員			12.86				
普通作業員			9.59				
土木一般世話役			2.32				
【材料】			8.02				
軽油 1,2号			8.02				
【端数調整】							



六地藏駅前広場整備工事(その5)

【 第 24 号 仕訳表 】

( 続 き )

不陸修正

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[条件] [J1] = 1 補足材料の有無 無し							

第 24 号仕訳表

六地藏駅前広場整備工事(その5)

【 第 25 号 仕訳表 】							
整地 敷均し(ルズ) 標準(10,000m3未満)							
(障害有り , )							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			22.78				
バックホ[加-ラ型](超低騒音型)賃料 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型(2011年規制) 長期割引補正済			22.78				
【労務】			50.89				
運転手(特殊)			50.89				
【材料】			26.33				
軽油 1,2号			26.33				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 作業区分 敷均し(ルズ) [J4] = 2 障害の有無 障害有り				[J3] = 1 施工数量 標準(10,000m3未満)			

六地藏駅前広場整備工事(その5)

【 第 26 号 仕訳表 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) (平均幅員1.4m未満 , プライムコート 締固密度2.35 )							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.43				
振動ロー(舗装用)[ルトガイド式] 運転質量0.5～0.6t 供用日当り換算損料			0.24				
振動コンパクト[前進型] 機械質量40～60kg 供用日当り換算損料			0.13				
その他(機械)							
【労務】			42.30				
特殊作業員			18.71				
普通作業員			13.40				
土木一般世話役			4.05				
その他(労務)							
【材料】			57.27				
再生密粒度アスコン(昼間) (13)			52.51				
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			4.54				

第 26 号仕訳表

六地藏駅前広場整備工事(その5)

【 第 26 号 仕訳表 】 ( 続 き )							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) (平均幅員1.4m未満 プライムコート 締固密度2.35 )							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
ガソリン レキユラー			0.16				
軽油 1,2号			0.03				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚 [A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)				[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下 [J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3			

六地蔵駅前広場整備工事(その5)

【 第 27 号 仕訳表 】						
道路植栽(植樹) 規模100～1000本未満 低木 樹高60cm未満 改良材無 (時間制約無 夜間作業無 ,標準(歩道及び交通島) )						1 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路植栽工 低木 樹高60cm未満	1	本				
オオムラサキツツジ 樹高0.4m 枝張0.4m	1	本				
植樹割増 材料、労務、機械経費の%		%				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 施工内容 低木 樹高60cm未満		[B] = 2 施工規模 施工規模100～1000本未満				
[C] = 1 時間制約 時間制約無		[D] = 1 夜間作業 夜間作業無				
[E] = 1 施工場所 標準(歩道及び交通島)		[F] = 1 土壌改良材使用の有無 改良材無				
[G] = 1 植樹割増の有無 植樹割増有						

六地蔵駅前広場整備工事(その5)

【 第 28 号 仕訳表 】						
道路植栽(植樹) 規模100～1000本未満 低木 樹高60cm未満 改良材無 (時間制約無 夜間作業無 ,標準(歩道及び交通島) )						1 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路植栽工 低木 樹高60cm未満	1	本				
ヒラドツツジ 樹高0.4m 枝張0.4m	1	本				
植樹割増 材料、労務、機械経費の%		%				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 施工内容 低木 樹高60cm未満		[B] = 2 施工規模 施工規模100～1000本未満				
[C] = 1 時間制約 時間制約無		[D] = 1 夜間作業 夜間作業無				
[E] = 1 施工場所 標準(歩道及び交通島)		[F] = 1 土壌改良材使用の有無 改良材無				
[G] = 1 植樹割増の有無 植樹割増有						