

親局等設備勞務数量明細表

12/18

[illegible]

子局等設備労務数量明細表

	名称	規格		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			単位	菟道小学校	菟道第二小学校	神明小学校	槇島小学校	北槇島小学校	小倉小学校	北小倉小学校	大久保小学校	西大久保小学校	三室戸小学校	南部小学校	岡屋小学校	木幡小学校	御蔵山小学校	笠取小学校	計
1	避雷針	設置	基					1.0	1.0			1.0	1.0	1.0		1.0	1.0	1.0	8.0
2	ダイポール型空中線	据付	基									1.0				1.0		1.0	3.0
3	八木型空中線 取付高10m	据付	基	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	15.0
4	八木型空中線 取付高13m	据付	基																0.0
5	八木型空中線	調整	基	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	15.0
6	同軸避雷器	据付	個	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0	18.0
7	空中線フィルタ	据付	台																0.0
8	中型ホーンアレイ4連(60W)	据付	台		4.0		2.0			2.0					4.0				12.0
9	中型ホーンアレイ6連(120W)	据付	台	3.0		4.0	2.0	4.0	4.0	2.0	4.0	4.0	2.0	2.0		4.0	2.0	2.0	39.0
10	電源接続箱	据付	台	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	15.0
11	再送信子局送受信装置	据付	台																0.0
12	再送信子局送受信装置	調整	台																0.0
13	屋外拡声送受信装置	据付	台	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	15.0
14	屋外拡声送受信装置	調整	台	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	15.0
15	付加増幅装置	据付	台	2.0	1.0	3.0	2.0	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	1.0	1.0	1.0	3.0	1.0	1.0	30.0
16	バッテリー装置	据付	台															2.0	2.0
17	外部接続箱	据付	台	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	15.0
18	地域振興波基地局設備	据付	台									1.0				1.0		1.0	3.0
19	地域振興波基地局設備	調整	台									1.0				1.0		1.0	3.0
20	地域振興波用ハイゲイン型空中線	据付	基																0.0
21	地域振興波用スリーブ型空中線	据付	基																0.0
22	地域振興波用5素子八木型空中線	据付	基															1.0	1.0
23	地域振興波用スクリーン付5素子八木型空中線	据付	基									1.0				1.0			2.0
24	地域振興波用空中線	調整	基									1.0				1.0		1.0	3.0
25	EM-8D-2E、EM-10D-FB EM-7C-FB	敷設	m	10.0	10.0	10.0	7.0	10.0	10.0	7.0	10.0	10.0	10.0	10.0	7.0	10.0	10.0	24.0	155.0
26	同軸接栓	端末処理	箇所	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	30.0
27	EM-CE 3.5sq-2C	管内配線	m	7.0	7.0	7.0	5.0	20.0	20.0	5.0	7.0	20.0	20.0	20.0	5.0	20.0	20.0	20.0	203.0
28	EM-MEES 1.25sq-4C	管内配線	m	15.0	15.0	15.0	12.0	11.5	11.5	12.0	15.0	11.5	11.5	11.5	12.0	11.5	11.5	25.5	202.0
29	EM-UTP-CAT5e	管内配線	m	8.0	6.0	10.0	10.0	56.0	52.0	10.0	10.0	52.0	48.0	48.0	8.0	52.0	48.0	12.0	430.0
30	ビニル被覆可とう電線管 #24	敷設	m	4.0	3.0	5.0	4.0	5.0	5.0	4.0	5.0	5.0	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0	5.0	62.0
31	ビニル被覆可とう電線管 #30	敷設	m	3.0	2.0	4.0	3.0	4.0	4.0	3.0	4.0	6.0	2.0	2.0	2.0	6.0	2.0	6.0	53.0
32	鋼管柱	L=18m、建柱	本	1.0	1.0	1.0	1.0			1.0	1.0				1.0				7.0
33	鋼管柱	L=8m、建柱	本					1.0	1.0			1.0	1.0	1.0		1.0	1.0	1.0	8.0
34	D種 接地	φ14×1.5m接地棒、設置(基礎と同時施工)	極	1.0	1.0	1.0	1.0			1.0	1.0				1.0				7.0

子局等設備労務数量明細表

	名称	規格		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43			
			単位	芝ノ東児童遊園	榎島公園	池尾配水池再送信子局	志津川児童遊園	二尾遊園	炭山消防器具庫前	炭山西ノ谷地域	東笠取消防器具庫前	タ笠取ふれあい福祉セン	白川児童遊園	老人ホーム宇治明星園白川特別養護	校内放送割込設備	戸別受信機設備			計
1	避雷針	設置	基			1.0								1.0					2.0
2	ダイポール型空中線	据付	基				1.0	1.0	1.0		1.0				8.0				12.0
3	八木型空中線 取付高10m	据付	基	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0					11.0
4	八木型空中線 取付高13m	据付	基			1.0													1.0
5	八木型空中線	調整	基	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0					12.0
6	同軸避雷器	据付	個	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0					16.0
7	空中線フィルタ	据付	台			2.0													2.0
8	中型ホーンアレイ4連(60W)	据付	台					3.0	1.0		2.0	1.0		1.0					8.0
9	中型ホーンアレイ6連(120W)	据付	台	4.0	4.0		2.0		1.0	2.0		1.0	2.0	1.0					17.0
10	電源接続箱	据付	台	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0					11.0
11	再送信子局送受信装置	据付	台			2.0													2.0
12	再送信子局送受信装置	調整	台			2.0													2.0
13	屋外拡声送受信装置	据付	台	1.0	1.0		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0					10.0
14	屋外拡声送受信装置	調整	台	1.0	1.0		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0					10.0
15	付加増幅装置	据付	台	3.0	3.0		1.0	1.0	1.0	1.0		1.0	1.0	1.0					13.0
16	バッテリー装置	据付	台			2.0		2.0	2.0	2.0	1.0	2.0							11.0
17	外部接続箱	据付	台	1.0	1.0		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0					10.0
18	地域振興波基地局設備	据付	台				1.0	1.0	1.0		1.0								4.0
19	地域振興波基地局設備	調整	台				1.0	1.0	1.0		1.0								4.0
20	地域振興波用ハイゲイン型空中線	据付	基								1.0								1.0
21	地域振興波用スリーブ型空中線	据付	基				1.0												1.0
22	地域振興波用5素子八木型空中線	据付	基					1.0	1.0										2.0
23	地域振興波用スクリーン付5素子八木型空中線	据付	基																0.0
24	地域振興波用空中線	調整	基					1.0	1.0										2.0
25	EM-8D-2E、EM-10D-FB EM-7C-FB	敷設	m	10.0	7.0	20.0	7.0	16.0	16.0	7.0	16.0	7.0	10.0	28.0					144.0
26	同軸接栓	端末処理	箇所	2.0	2.0	12.0	2.0	4.0	4.0	2.0	4.0	2.0	2.0	2.0					38.0
27	EM-CE 3.5sq-2C	管内配線	m	7.0	5.0	22.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	7.0	50.0					121.0
28	EM-MEES 1.25sq-4C	管内配線	m	15.0	12.0		12.0	21.0	21.0	12.0	21.0	12.0	15.0	29.5					170.5
29	EM-UTP-CAT5e	管内配線	m	10.0	12.0		8.0	8.0	8.0	8.0	6.0	8.0	6.0	56.0					130.0
30	ビニル被覆可とう電線管 #24	敷設	m	5.0	5.0	4.0	3.0	5.0	5.0	5.0	3.0	5.0	3.0	3.0					46.0
31	ビニル被覆可とう電線管 #30	敷設	m	4.0	4.0	4.0	4.0	6.0	6.0	4.0	4.0	4.0	2.0	2.0					44.0
32	鋼管柱	L=18m、建柱	本	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0						10.0
33	鋼管柱	L=8m、建柱	本											1.0					1.0
34	D種 接地	φ14×1.5m接地棒、設置(基礎と同時施工)	極	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0						10.0

子局等設備勞務数量明細表

[illegible]