親局等設備機器数量明細表

	名称	規格		1															
			単位	宇治市役所															計
1	操作卓	選択呼出機能、音声調整機能、自動プログラム送出機能、監視制御部、電子サイレン送出装置、ミュージックチャイム、収容ラック等含む	台	1.0															1.0
2	電話応答装置		台	1.0															1.0
3	自動通信記録装置		台	1.0															1.0
4	地図表示盤		台	1.0															1.0
5	音声合成装置		台	1.0															1.0
6	情報配信システム	情報自動配信PC等含む	台	1.0															1.0
7	連絡通話装置		台	2.0															2.0
8	J－ALERT受信機		台	1.0															1.0
9	J－ALERT自動起動装置		台	1.0															1.0
10	表示用PC		台	1.0															1.0
11	回転灯		台	2.0															2.0
12	L2SW	１６ポート以上、PoE対応等含む	台	2.0															2.0
13	ルーター	6ポート以上	台	2.0															2.0
14	無線LAN	２．４／５GHz帯	台	2.0															2.0
15	無線送受信装置	QPSK 現用／予備方式	台	1.0															1.0
16	遠隔制御装置	持ち運び型	台	2.0															2.0
17	メディアコンバータ	1対向、スプライスBOX等含む	組	1.0															1.0
18	耐雷トランス	5kVA	台	2.0															2.0
19	直流電源装置	DC48VまたはDC13.8V、停電補償時間3H以上等含む	台	2.0															2.0
20	無停電電源装置	1kVA以上	台	2.0															2.0
21	CSアンテナ	φ0.75m、コンバーターユニット、ブースター、空中線柱取付金具等含む	基	1.0															1.0
22	カージオイド型空中線		基	1.0															1.0
23	空中線フィルタ	60MHz帯用、BPF	個	1.0															1.0
24	同軸避雷器	親局用	台	1.0															1.0
25	戸別受信機	60MHz帯　モニター用	台	1.0															1.0
26																			0.0
27																			0.0
28																			0.0
29																			0.0
30																			0.0
31																			0.0
32																			0.0
33																			0.0
34																			0.0

子局等設備機器数量明細表

	名称	規格	単位	1 菟道小学校	2 菟道第二小学校	3 神明小学校	4 槇島小学校	5 北槇島小学校	6 小倉小学校	7 西宇治公園	8 大久保小学校	9 西大久保小学校	10 三室戸小学校	11 南部小学校	12 岡屋小学校	13 木幡小学校	14 御蔵山小学校	15 笠取小学校	計
1	再送信子局装置	アンサーバック付、電源増幅部、停電補償72時間以上等含む	台																0.0
2	屋外拡声送受信装置	アンサーバック付き、電源増幅部、停電補償72時間以上等含む	台	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	15.0
3	付加増幅装置	電源増幅部、停電補償72時間以上等含む	台	2.0	1.0	3.0	2.0	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	1.0	1.0	1.0	3.0	1.0	1.0	30.0
4	バッテリー装置	停電補償72時間以上	台															2.0	2.0
5	外部接続箱	連絡通話機能、水没機能等含む	台	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	15.0
6	電源接続箱	SPDクラスⅠ＆Ⅱ	台	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	15.0
7	高性能スピーカ	中型ホーンアレイ4連（60W）、取付金具等含む	台		4.0		2.0			2.0					4.0				12.0
8	高性能スピーカ	中型ホーンアレイ6連（120W）、取付金具等含む	台	3.0		4.0	2.0	4.0	4.0	2.0	4.0	4.0	2.0	2.0		4.0	2.0	2.0	39.0
9	空中線フィルタ	BPF＋BEF	台																0.0
10	60MHz帯空中線	3素子八木突出し型	基	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	15.0
11	60MHz帯空中線	3素子八木型（V字型）	基																0.0
12	60MHz帯空中線	ダイポール型（装柱タイプ）	基									1.0				1.0		1.0	3.0
13	60MHz帯空中線	ダイポール型（壁面）	基																0.0
14	同軸避雷器	再送信子局用	個																0.0
15	同軸避雷器	子局・地域振興波用	個	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0	18.0
16	戸別受信機	一般設置用、停電補償96時間以上	台																0.0
17	戸別受信機	外部機器接続用、停電補償72時間以上	台																0.0
18	文字表示装置	戸別受信機接続用	台																0.0
19	地域振興波基地局設備	無線装置、取付金物、停電補償72時間以上、接続I/F等含む	組									1.0				1.0		1.0	3.0
20	地域振興波用空中線	ハイゲイン型	基																0.0
21	地域振興波用空中線	スリーブ型	基																0.0
22	地域振興波用空中線	5素子八木型	基															1.0	1.0
23	地域振興波用空中線	スクリーン付5素子八木型	基									1.0				1.0			2.0
24	戸別受信機	地域振興波用	台																0.0
25																			0.0
26																			0.0
27																			0.0
28																			0.0
29																			0.0
30																			0.0
31																			0.0
32																			0.0
33																			0.0
34																			0.0

子局等設備機器数量明細表

	名称	規格		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
			単位	笠取第二小学校	宇治中学校	西宇治中学校	広野中学校	東宇治中学校	木幡中学校	お茶と宇治のまち歴史公園	黄檗公園（駐車場）	南ノ口児童遊園	文化センター	菟道公園	名木第一児童公園	砂田第三児童遊園	南落合第3児童遊園	半白第一公園	計
1	再送信子局装置	アンサーバック付、電源増幅部、停電補償72時間以上等含む	台																0.0
2	屋外拡声送受信装置	アンサーバック付き、電源増幅部、停電補償72時間以上等含む	台	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	15.0
3	付加増幅装置	電源増幅部、停電補償72時間以上等含む	台		2.0	3.0	3.0	1.0	2.0	3.0			1.0	2.0	1.0	3.0	2.0	3.0	26.0
4	バッテリー装置	停電補償72時間以上	台	1.0															1.0
5	外部接続箱	連絡通話機能、水没機能等含む	台	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	15.0
6	電源接続箱	SPDクラスⅠ＆Ⅱ	台	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	15.0
7	高性能スピーカ	中型ホーンアレイ4連（60W）、取付金具等含む	台	2.0	2.0			4.0	2.0			2.0	4.0				1.0		17.0
8	高性能スピーカ	中型ホーンアレイ6連（120W）、取付金具等含む	台		2.0	4.0	4.0		2.0	4.0	1.0			3.0	2.0	4.0	2.0	4.0	32.0
9	空中線フィルタ	BPF＋BEF	台																0.0
10	60MHz帯空中線	3素子八木突出し型	基	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	15.0
11	60MHz帯空中線	3素子八木型（V字型）	基																0.0
12	60MHz帯空中線	ダイポール型（装柱タイプ）	基																0.0
13	60MHz帯空中線	ダイポール型（壁面）	基																0.0
14	同軸避雷器	再送信子局用	個																0.0
15	同軸避雷器	子局・地域振興波用	個	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	15.0
16	戸別受信機	一般設置用、停電補償96時間以上	台																0.0
17	戸別受信機	外部機器接続用、停電補償72時間以上	台																0.0
18	文字表示装置	戸別受信機接続用	台																0.0
19	地域振興波基地局設備	無線装置、取付金物、停電補償72時間以上、接続I/F等含む	組																0.0
20	地域振興波用空中線	ハイゲイン型	基																0.0
21	地域振興波用空中線	スリーブ型	基																0.0
22	地域振興波用空中線	5素子八木型	基																0.0
23	地域振興波用空中線	スクリーン付5素子八木型	基																0.0
24	戸別受信機	地域振興波用	台																0.0
25																			0.0
26																			0.0
27																			0.0
28																			0.0
29																			0.0
30																			0.0
31																			0.0
32																			0.0
33																			0.0
34																			0.0

子局等設備機器数量明細表

	名称	規格	単位	31 芝ノ東児童遊園	32 槇島公園	33 池尾配水池再送信子局	34 志津川児童遊園	35 二尾遊園	36 炭山消防器具庫前	37 炭山西ノ谷地域	38 東笠取消防器具庫前	39 笠取ふれあい福祉センター	40 白川児童遊園	41 宇治明星園白川特別養護老人ホーム	42 校内放送割込設備	43 戸別受信機設備			計
1	再送信子局装置	アンサーバック付、電源増幅部、停電補償72時間以上等含む	台			1.0													1.0
2	屋外拡声送受信装置	アンサーバック付き、電源増幅部、停電補償72時間以上等含む	台	1.0	1.0		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0					10.0
3	付加増幅装置	電源増幅部、停電補償72時間以上等含む	台	3.0	3.0		1.0	1.0	1.0	1.0		1.0	1.0	1.0					13.0
4	バッテリー装置	停電補償72時間以上	台			2.0		2.0	2.0	2.0	1.0	2.0							11.0
5	外部接続箱	連絡通話機能、水没機能等含む	台	1.0	1.0		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0					10.0
6	電源接続箱	SPDクラスⅠ＆Ⅱ	台	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0					11.0
7	高性能スピーカ	中型ホーンアレイ4連（60W）、取付金具等含む	台					3.0	1.0		2.0	1.0		1.0					8.0
8	高性能スピーカ	中型ホーンアレイ6連（120W）、取付金具等含む	台	4.0	4.0		2.0		1.0	2.0		1.0	2.0	1.0					17.0
9	空中線フィルタ	BPF＋BEF	台			2.0													2.0
10	60MHz帯空中線	3素子八木突出し型	基	1.0	1.0		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0					10.0
11	60MHz帯空中線	3素子八木型（V字型）	基			2.0													2.0
12	60MHz帯空中線	ダイポール型（装柱タイプ）	基				1.0	1.0	1.0		1.0								4.0
13	60MHz帯空中線	ダイポール型（壁面）	基												8.0				8.0
14	同軸避雷器	再送信子局用	個			2.0													2.0
15	同軸避雷器	子局・地域振興波用	個	1.0	1.0		2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0					14.0
16	戸別受信機	一般設置用、停電補償96時間以上	台													1481.0			1481.0
17	戸別受信機	外部機器接続用、停電補償72時間以上	台												19.0				19.0
18	文字表示装置	戸別受信機接続用	台												11.0				11.0
19	地域振興波基地局設備	無線装置、取付金物、停電補償72時間以上、接続I/F等含む	組				1.0	1.0	1.0		1.0								4.0
20	地域振興波用空中線	ハイゲイン型	基								1.0								1.0
21	地域振興波用空中線	スリーブ型	基				1.0												1.0
22	地域振興波用空中線	5素子八木型	基					1.0	1.0										2.0
23	地域振興波用空中線	スクリーン付5素子八木型	基																0.0
24	戸別受信機	地域振興波用	台													500.0			500.0
25																			0.0
26																			0.0
27																			0.0
28																			0.0
29																			0.0
30																			0.0
31																			0.0
32																			0.0
33																			0.0
34																			0.0

親局等設備材料等数量明細表

	名称	規格		1															
			単位	宇治市役所															計
1	通信ケーブル	SM-4C	m	180.0															180.0
2	同軸ケーブル	EM-10D-FB	m	40.0															40.0
3	同軸ケーブル	EM-5C-FB	m	15.0															15.0
4	同軸ケーブル	EM-7C-FB	m	15.0															15.0
5	電源ケーブル	EM-CE 5.5sq-3C	m	67.0															67.0
6	電源ケーブル	EM-CE14sq-3C	m	15.0															15.0
7	電源ケーブル	EM-IE5.5	m	88.0															88.0
8	通信ケーブル	EM-UTP-CAT5e	m	91.0															91.0
9	通信ケーブル	EM-FCPEE0.65×10P	m	45.0															45.0
10	同軸接栓	EM-10D-FB用	個	4.0															4.0
11	同軸接栓	EM-5C-FB用	個	2.0															2.0
12	同軸接栓	EM-7C-FB用	個	2.0															2.0
13	F型　アンテナ取付器具	F-23(B)	個	1.0															1.0
14	ケーブルラック	W=300	m	3.0															3.0
15	ボルトアンカー	BA-1280	本	24.0															24.0
16	プルボックス(SUS)	300×300×300	個	1.0															1.0
17																			0.0
18																			0.0
19																			0.0
20																			0.0
21																			0.0
22																			0.0
23																			0.0
24																			0.0
25																			0.0
26																			0.0
27																			0.0
28																			0.0
29																			0.0
30																			0.0
31																			0.0
32																			0.0
33																			0.0
34																			0.0

子局等設備材料数量明細表

	名称	規格	単位	1 菟道小学校	2 菟道第二小学校	3 神明小学校	4 槇島小学校	5 北槇島小学校	6 小倉小学校	7 西宇治公園	8 大久保小学校	9 西大久保小学校	10 三室戸小学校	11 南部小学校	12 岡屋小学校	13 木幡小学校	14 御蔵山小学校	15 笠取小学校	計
1	鋼管柱	S-18HY、内部通線加工、溶融亜鉛メッキ塗装、機器取付金物等含む	本																0.0
2	鋼管柱	特14.7、内部通線加工、溶融亜鉛メッキ塗装、機器取付金物、足場ボルト等含む	本	1.0	1.0	1.0	1.0			1.0	1.0				1.0				7.0
3	鋼管柱	φ216.3×t5.8×8.0m、外配線、溶融亜鉛メッキ塗装、避雷針、避雷針取付加工、壁面等取付金具、足場ボルト等含む	本					1.0	1.0			1.0	1.0	1.0		1.0	1.0	1.0	8.0
4	同軸ケーブル	EM-8D-2E	m	10.0	10.0	10.0	7.0	10.0	10.0	7.0	10.0	20.0	10.0	10.0	7.0	20.0	10.0	24.0	175.0
5	電源ケーブル	EM-CE 3.5sq-2C	m	7.0	7.0	7.0	5.0	20.0	20.0	5.0	7.0	20.0	20.0	20.0	5.0	20.0	20.0	20.0	203.0
6	電源ケーブル	EM-IE5.5sq	m	10.0	10.0	10.0	10.0	20.0	20.0	10.0	10.0	20.0	20.0	20.0	10.0	20.0	20.0	20.0	230.0
7	通信ケーブル	EM-UTP-CAT5e	m	8.0	6.0	10.0	10.0	56.0	52.0	10.0	10.0	52.0	48.0	48.0	8.0	52.0	48.0	12.0	430.0
8	スピーカケーブル	EM-MEES 1.25sq-4C	m	15.0	15.0	15.0	12.0	11.5	11.5	12.0	15.0	21.5	11.5	11.5	12.0	21.5	11.5	25.5	222.0
9	同軸接栓	EM-8D-2E用	個	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	4.0	2.0	2.0	2.0	2.0	4.0	4.0	36.0
10	スピーカ端子函	2P-SD	個	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	26.0
11	スピーカ取付金具	RABD	個	6.0	4.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	4.0	6.0	6.0	6.0	86.0
12	空中線取付金物	C-19(B)	組	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0	1.0	1.0	1.0	3.0	1.0	3.0	21.0
13	空中線取付金物	F-1(丸)-KB(セット)	組																0.0
14	空中線取付金物	F-20(C)	個																0.0
15	取付バンド	IBT	本																0.0
16	ステンレスバンド	SFT	本	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	26.0
17	取付バンド	3BD	個	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	30.0
18	接地棒	φ14x1500	本	1.0	1.0	1.0	1.0			1.0	1.0				1.0				7.0
19	接地棒用リード端子	φ14 □22×500	本	1.0	1.0	1.0	1.0			1.0	1.0				1.0				7.0
20	ビニル被覆金属可とう電線管	防水プリカ #24(PE)	m	4.0	3.0	5.0	4.0	5.0	5.0	4.0	5.0	5.0	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0	5.0	62.0
21	ビニル被覆金属可とう電線管	防水プリカ #30(PE)	m	3.0	2.0	4.0	3.0	4.0	4.0	3.0	4.0	6.0	2.0	2.0	2.0	6.0	2.0	6.0	53.0
22	型枠	合板	枚	6.0	6.0	6.0	6.0			6.0	6.0				6.0				42.0
23	接地極銅板	900×900×1.5t	枚																0.0
24	鬼より線	40㎟	m					10.0	10.0			10.0	10.0	10.0		10.0	10.0	10.0	80.0
25	硬質ビニル電線管	HIVE-22	m																0.0
26	避雷針	PDCE-BT2-B	個																0.0
27	厚鋼電線管	G22	m					30.0	26.0			26.0	26.0	26.0		26.0	26.0		186.0
28	厚鋼電線管	G28	m					10.0	10.0			10.0	10.0	10.0		10.0	10.0	30.0	100.0
29	D1ブロック		個					3.0	3.0			3.0	3.0	3.0		3.0	3.0		21.0
30	プルボックス(SUS)	200×200×200	個					1.0	1.0			1.0	1.0	1.0		1.0	1.0		7.0
31																			0.0
32																			0.0
33																			0.0
34																			0.0

子局等設備材料数量明細表

	名称	規格	単位	16 笠取第二小学校	17 宇治中学校	18 西宇治中学校	19 広野中学校	20 東宇治中学校	21 木幡中学校	22 お茶と宇治のまち歴史公園	23 黄檗公園（駐車場）	24 南ノ口児童遊園	25 文化センター	26 菟道公園	27 名木第一児童公園	28 砂田第三児童遊園	29 南落合第3児童遊園	30 半白第一公園	計
1	鋼管柱	S-18HY、内部通線加工、溶融亜鉛メッキ塗装、機器取付金物等含む	本								1.0	1.0			1.0				3.0
2	鋼管柱	特14.7、内部通線加工、溶融亜鉛メッキ塗装、機器取付金物、足場ボルト等含む	本		1.0	1.0	1.0	1.0		1.0			1.0	1.0		1.0	1.0	1.0	10.0
3	鋼管柱	φ216.3×t5.8×8.0m、外配線、溶融亜鉛メッキ塗装、避雷針、避雷針取付加工、壁面等取付金具、足場ボルト等含む	本	1.0					1.0										2.0
4	同軸ケーブル	EM-8D-2E	m	12.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	7.0	10.0	10.0	10.0	10.0	7.0	7.0	7.0	7.0	137.0
5	電源ケーブル	EM-CE 3.5sq-2C	m	20.0	7.0	7.0	7.0	7.0	20.0	5.0	7.0	7.0	7.0	7.0	5.0	5.0	5.0	5.0	121.0
6	電源ケーブル	EM-IE5.5sq	m	20.0	10.0	10.0	10.0	10.0	20.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	170.0
7	通信ケーブル	EM-UTP-CAT5e	m	12.0	8.0	10.0	10.0	6.0	54.0	12.0	4.0	4.0	6.0	8.0	8.0	12.0	10.0	12.0	176.0
8	スピーカケーブル	EM-MEES 1.25sq-4C	m	13.5	15.0	15.0	15.0	15.0	11.5	12.0	15.0	15.0	15.0	15.0	12.0	12.0	12.0	12.0	205.0
9	同軸接栓	EM-8D-2E用	個	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	30.0
10	スピーカ端子函	2P-SD	個	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	26.0
11	スピーカ取付金具	RABD	個	4.0	6.0	6.0	6.0	4.0	6.0	6.0	6.0	4.0	4.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	82.0
12	空中線取付金物	C-19(B)	組	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	15.0
13	空中線取付金物	F-1(丸)-KB（セット）	組																0.0
14	空中線取付金物	F-20(C)	個																0.0
15	取付バンド	IBT	本																0.0
16	ステンレスバンド	SFT	本	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	26.0
17	取付バンド	3BD	個	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	30.0
18	接地棒	φ14x1500	本		1.0	1.0	1.0	1.0		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	13.0
19	接地棒用リード端子	φ14　□22×500	本		1.0	1.0	1.0	1.0		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	13.0
20	ビニル被覆金属可とう電線管	防水プリカ #24(PE)	m	4.0	4.0	5.0	5.0	3.0	4.0	5.0	2.0	2.0	3.0	4.0	3.0	5.0	4.0	5.0	58.0
21	ビニル被覆金属可とう電線管	防水プリカ #30(PE)	m	3.0	3.0	4.0	4.0	2.0	3.0	4.0	1.0	1.0	2.0	3.0	2.0	4.0	3.0	4.0	43.0
22	型枠	合板	枚		6.0	6.0	6.0	6.0		6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	78.0
23	接地極銅板	900×900×1.5t	枚							1.0									1.0
24	鬼より線	40㎟	m	10.0						5.0									15.0
25	硬質ビニル電線管	HIVE-22	m							4.0									4.0
26	避雷針	PDCE-BT2-B	個							1.0									1.0
27	厚鋼電線管	G22	m						30.0										30.0
28	厚鋼電線管	G28	m	30.0					10.0										40.0
29	D1ブロック		個						3.0										3.0
30	プルボックス（SUS）	200×200×200	個						1.0										1.0
31																			0.0
32																			0.0
33																			0.0
34																			0.0

子局等設備材料数量明細表

	名称	規格		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43			
			単位	芝ノ東児童遊園	槇島公園	池尾配水池再送信子局	志津川児童遊園	二尾遊園	炭山消防器具庫前	炭山西ノ谷地域	東笠取消防器具庫前	笠取ふれあい福祉センター	白川児童遊園	宇治明星園白川特別養護老人ホーム	校内放送割込設備	戸別受信機設備			計
1	鋼管柱	S-18HY、内部通線加工、溶融亜鉛メッキ塗装、機器取付金物等含む	本			1.0							1.0						2.0
2	鋼管柱	特14.7、内部通線加工、溶融亜鉛メッキ塗装、機器取付金物、足場ボルト等含む	本	1.0	1.0		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0							8.0
3	鋼管柱	φ216.3×t5.8×8.0m、外配線、溶融亜鉛メッキ塗装、避雷針、避雷針取付加工、壁面等取付金具、足場ボルト等含む	本											1.0					1.0
4	同軸ケーブル	EM-8D-2E	m	10.0	7.0	22.0	16.0	16.0	16.0	7.0	16.0	7.0	10.0	28.0					155.0
5	電源ケーブル	EM-CE 3.5sq-2C	m	7.0	5.0	22.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	7.0	50.0					121.0
6	電源ケーブル	EM-IE5.5sq	m	10.0	10.0	3.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	50.0					143.0
7	通信ケーブル	EM-UTP-CAT5e	m	10.0	12.0		8.0	8.0	8.0	8.0	6.0	8.0	6.0	56.0					130.0
8	スピーカケーブル	EM-MEES 1.25sq-4C	m	15.0	12.0		21.0	21.0	21.0	12.0	21.0	12.0	15.0	29.5					179.5
9	同軸接栓	EM-8D-2E用	個	2.0	2.0	12.0	4.0	4.0	4.0	2.0	4.0	2.0	2.0	2.0					40.0
10	スピーカ端子函	2P-SD	個	2.0	2.0		1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0					13.0
11	スピーカ取付金具	RABD	個	6.0	6.0		6.0	4.0	6.0	6.0	4.0	6.0	6.0	6.0					56.0
12	空中線取付金物	C-19(B)	組	1.0	1.0		2.0	3.0	3.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0					16.0
13	空中線取付金物	F-1(丸)-KB(セット)	組			2.0													2.0
14	空中線取付金物	F-20(C)	個				1.0				1.0								2.0
15	取付バンド	IBT	本			4.0	2.0	2.0	2.0		2.0								12.0
16	ステンレスバンド	SFT	本	2.0	2.0		1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0					13.0
17	取付バンド	3BD	個	2.0	2.0		2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0					20.0
18	接地棒	φ14x1500	本	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0						10.0
19	接地棒用リード端子	φ14　□22×500	本	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0						10.0
20	ビニル被覆金属可とう電線管	防水プリカ #24(PE)	m	5.0	5.0	4.0	3.0	5.0	5.0	5.0	3.0	5.0	3.0	3.0					46.0
21	ビニル被覆金属可とう電線管	防水プリカ #30(PE)	m	4.0	4.0	4.0	4.0	6.0	6.0	4.0	4.0	4.0	2.0	2.0					44.0
22	型枠	合板	枚	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0						60.0
23	接地極銅板	900×900×1.5t	枚			2.0													2.0
24	鬼より線	40㎟	m			10.0								15.0					25.0
25	硬質ビニル電線管	HIVE-22	m			4.0													4.0
26	避雷針	PDCE-BT2-B	個			1.0													1.0
27	厚鋼電線管	G22	m											30.0					30.0
28	厚鋼電線管	G28	m											40.0					40.0
29	D1ブロック		個											30.0					30.0
30	プルボックス(SUS)	200×200×200	個											1.0					1.0
31																			0.0
32																			0.0
33																			0.0
34																			0.0

移動系等設備撤去数量明細表

	名称	規格		1	2														
			単位	宇治市役所	五雲峰中継局														計
1	統制局制御装置	撤去	式	1.0															1.0
2	統制台	撤去	台	1.0															1.0
3	運用管理装置	撤去	式	1.0															1.0
4	自動通信記録装置	撤去	式	1.0															1.0
5	遠隔制御装置	撤去	組	2.0															2.0
6	基地局無線装置	撤去	式	1.0															1.0
7	空中線共用装置	撤去	式	1.0															1.0
8	同軸避雷器	撤去	個	2.0															2.0
9	八木型3素子空中線	撤去	基	1.0															1.0
10	コーリニア型空中線	撤去	基	1.0															1.0
11	FWA無線装置	撤去	式	1.0															1.0
12	パラボラ空中線	撤去	基	1.0															1.0
13	直流電源装置	撤去	式	2.0															2.0
14	無停電電源装置	撤去	台	2.0															2.0
15	耐雷トランス	撤去	台	2.0															2.0
16	FCPEV-NC-SB 0.65-2P	配線　撤去	m	70.0															70.0
17	FCPEV-NC-SB 0.65-3P	配線　撤去	m	15.0															15.0
18	FCPEV-NC-SB 0.65-5P	配線　撤去	m	213.0															213.0
19	FCPEV-NC-SB 0.65-7P	配線　撤去	m	15.0															15.0
20	FCPEV-NC-SB 0.65-20P	配線　撤去	m	165.0															165.0
21	FCPEV-NC-SB 0.65-20P	架空配線　撤去	径間	1.0															1.0
22	ITC0.5mm-30P	配線　撤去	m	140.0															140.0
23	TPC C5-LAP	配線　撤去	m	205.0															205.0
24	TPC C5-LAP	架空配線　撤去	径間	1.0															1.0
25	CV14sq-3C	配線　撤去	m	39.0															39.0
26	CV5.5sq-2C	配線　撤去	m	238.0															238.0
27	VVF2.0-3C	配線　撤去	m	15.0															15.0
28	IV5.5sq	配線　撤去	m	348.0															348.0
29	WF-50-4S	配線　撤去	m	66.0															66.0
30	10D-FB	配線　撤去	m	80															80.0
31	仮設工	仮設トイレ 設置・撤去 くみ取り合む	式		1.0														1.0
32	仮設工	進入路不陸調整（枝打ち合む）	式		1.0														1.0
33	仮設工	仮置き場敷き鉄板(100㎡)	式		1.0														1.0
34	仮設工	アスベスト対策	式		1.0														1.0

移動系等設備撤去数量明細表

	名称	規格		1	2														
			単位	宇治市役所	五雲峰中継局														計
35	仮設工	産廃：収集運搬処分	式		1.0														1.0
36	22m鋼管継ぎ柱撤去工	くさび式特殊足場（柱補強有り） 掛け払い	式		1.0														1.0
37	22m鋼管継ぎ柱撤去工	22m鋼管継ぎ柱解体	式		1.0														1.0
38	22m鋼管継ぎ柱撤去工	空中線・同軸ケーブル・避雷針・装柱架台撤去	式		1.0														1.0
39	22m鋼管継ぎ柱撤去工	鋼管柱解体資材 産廃：収集運搬処分	式		1.0														1.0
40	局舎・発電機設備・フェンス撤去工	発電機設備撤去	式		1.0														1.0
41	局舎・発電機設備・フェンス撤去工	燃料電池 取り外し	式		1.0														1.0
42	局舎・発電機設備・フェンス撤去工	機器・局舎等撤去解体	式		1.0														1.0
43	局舎・発電機設備・フェンス撤去工	接地線・銅板・接地棒撤去	式		1.0														1.0
44	局舎・発電機設備・フェンス撤去工	埋設配管 EP8O*2系統·FEP30*1系統撤去	式		1.0														1.0
45	局舎・発電機設備・フェンス撤去工	フェンス・門扉・同基礎・防草シート含む	式		1.0														1.0
46	局舎・発電機設備・フェンス撤去工	機器・発電機・局舎等 産廃：収集運搬処分	式		1.0														1.0
47	局舎・発電機設備・フェンス撤去工	燃料電池 特管：収集運搬処分	式		1.0														1.0
48	基礎撤去工	コンクリート基礎解体・掘削（19.5㎥）	式		1.0														1.0
49	基礎撤去工	積込・小運搬　集積場まで（47.8t）	式		1.0														1.0
50	基礎撤去工	コンクリート基礎解体・掘削（19.5㎥）	式		1.0														1.0
51	土間舗装工	購入土 真砂土（22㎥）	式		1.0														1.0
52	土間舗装工	小運搬（仮置き場）（22㎥）	式		1.0														1.0
53	土間舗装工	埋戻し、転圧（22㎥）	式		1.0														1.0
54	土間舗装工	積込、小運搬（22㎥）	式		1.0														1.0
55	土間舗装工	重機運搬（8回）	式		1.0														1.0
56	引込注	撤去	本		1.0														1.0
57	開閉器盤	撤去	面		1.0														1.0
58	埋設配管	撤去埋戻し	m		650.0														650.0
59																			0.0
60																			0.0
61																			0.0
62																			0.0
63																			0.0
64																			0.0
65																			0.0
66																			0.0
67																			0.0
68																			0.0

親局等設備労務数量明細表

	名称	規格		1															
			単位	宇治市役所															計
1	操作卓	据付	台	1.0															1.0
2	自動通信記録装置	据付	台	1.0															1.0
3	自動通信記録装置	調整	台	1.0															1.0
4	地図表示盤	据付	台	1.0															1.0
5	地図表示盤	調整	台	1.0															1.0
6	情報配信システム	据付	台	1.0															1.0
7	情報配信システム	調整	台	1.0															1.0
8	連絡通話装置	据付	台	2.0															2.0
9	J－ALERT受信機	据付	台	1.0															1.0
10	J－ALERT受信機	調整	台	1.0															1.0
11	J－ALERT自動起動装置	据付	台	1.0															1.0
12	J－ALERT自動起動装置	調整	台	1.0															1.0
13	表示用PC	据付	台	1.0															1.0
14	表示用PC	調整	台	1.0															1.0
15	回転灯	据付	台	2.0															2.0
16	L2SW	据付	台	2.0															2.0
17	L2SW	調整	台	2.0															2.0
18	ルーター	据付	台	2.0															2.0
19	ルーター	調整	台	2.0															2.0
20	無線LAN	据付	台	2.0															2.0
21	無線LAN	調整	台	2.0															2.0
22	無線送受信装置	据付	台	1.0															1.0
23	無線送受信装置	調整	台	1.0															1.0
24	メディアコンバータ	据付	組	1.0															1.0
25	メディアコンバータ	調整	組	1.0															1.0
26	耐雷トランス	据付	台	2.0															2.0
27	直流電源装置	据付	台	2.0															2.0
28	直流電源装置	調整	台	2.0															2.0
29	無停電電源装置	据付	台	2.0															2.0
30	CSアンテナ	据付	基	1.0															1.0
31	カージオイド型空中線	据付	基	1.0															1.0
32	空中線フィルタ	据付	個	1.0															1.0
33	同軸避雷器	据付	台	1.0															1.0
34	SM-4C	敷設	m	155.0															155.0

親局等設備労務数量明細表

	名称	規格		1														
			単位	宇治市役所														計
35	SM-4C	架空配線	径間	1.0														1.0
36	EM-10D-FB	敷設	m	40.0														40.0
37	EM-5C-FB	敷設	m	15.0														15.0
38	EM-7C-FB	敷設	m	15														15.0
39	EM-CE 5.5sq-3C	管内配線	m	67.0														67.0
40	EM-CE14sq-3C	管内配線	m	15.0														15.0
41	EM-IE5.5sq	管内配線	m	88.00														88.0
42	EM-UTP-CAT5e	管内配線	m	91.0														91.0
43	EM-FCPEE0.65×10P	管内配線	m	45.0														45.0
44	同軸接栓	端末処理	箇所	8.0														8.0
45	ケーブルラック	敷設	m	3.0														3.0
46	プルボックス(SUS)300×300×300	据付	個	1.0														1.0
47																		0.0
48																		0.0
49																		0.0
50																		0.0
51																		0.0
52																		0.0
53																		0.0
54																		0.0
55																		0.0
56																		0
57																		0.0
58																		0.0
59																		0.00
60																		0.0
61																		0.0
62																		0.0
63																		0.0
64																		0.0
65																		0.0
66																		0.0
67																		0.0
68																		0.0

子局等設備労務数量明細表

	名称	規格	単位	1 菟道小学校	2 菟道第二小学校	3 神明小学校	4 槇島小学校	5 北槇島小学校	6 小倉小学校	7 西宇治公園	8 大久保小学校	9 西大久保小学校	10 三室戸小学校	11 南部小学校	12 岡屋小学校	13 木幡小学校	14 御蔵山小学校	15 笠取小学校	計
1	避雷針	設置	基					1.0	1.0			1.0	1.0	1.0		1.0	1.0	1.0	8.0
2	ダイポール型空中線	据付	基									1.0				1.0		1.0	3.0
3	八木型空中線 取付高10m	据付	基	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	15.0
4	八木型空中線 取付高13m	据付	基																0.0
5	八木型空中線	調整	基	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	15.0
6	同軸避雷器	据付	個	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0	18.0
7	空中線フィルタ	据付	台																0.0
8	中型ホーンアレイ4連（60W）	据付	台		4.0		2.0			2.0					4.0				12.0
9	中型ホーンアレイ6連（120W）	据付	台	3.0		4.0	2.0	4.0	4.0	2.0	4.0	4.0	2.0	2.0		4.0	2.0	2.0	39.0
10	電源接続箱	据付	台	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	15.0
11	再送信子局送受信装置	据付	台																0.0
12	再送信子局送受信装置	調整	台																0.0
13	屋外拡声送受信装置	据付	台	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	15.0
14	屋外拡声送受信装置	調整	台	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	15.0
15	付加増幅装置	据付	台	2.0	1.0	3.0	2.0	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	1.0	1.0	1.0	3.0	1.0	1.0	30.0
16	バッテリー装置	据付	台															2.0	2.0
17	外部接続箱	据付	台	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	15.0
18	地域振興波基地局設備	据付	台									1.0				1.0		1.0	3.0
19	地域振興波基地局設備	調整	台									1.0				1.0		1.0	3.0
20	地域振興波用ハイゲイン型空中線	据付	基																0.0
21	地域振興波用スリーブ型空中線	据付	基																0.0
22	地域振興波用5素子八木型空中線	据付	基															1.0	1.0
23	地域振興波用スクリーン付5素子八木型空中線	据付	基									1.0				1.0			2.0
24	地域振興波用空中線	調整	基									1.0				1.0		1.0	3.0
25	EM-8D-2E、EM-10D-FB EM-7C-FB	敷設	m	10.0	10.0	10.0	7.0	10.0	10.0	7.0	10.0	10.0	10.0	10.0	7.0	10.0	10.0	24.0	155.0
26	同軸接栓	端末処理	箇所	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	30.0
27	EM-CE 3.5sq-2C	管内配線	m	7.0	7.0	7.0	5.0	20.0	20.0	5.0	7.0	20.0	20.0	20.0	5.0	20.0	20.0	20.0	203.0
28	EM-MEES 1.25sq-4C	管内配線	m	15.0	15.0	15.0	12.0	11.5	11.5	12.0	15.0	11.5	11.5	11.5	12.0	11.5	11.5	25.5	202.0
29	EM-UTP-CAT5e	管内配線	m	8.0	6.0	10.0	10.0	56.0	52.0	10.0	10.0	52.0	48.0	48.0	8.0	52.0	48.0	12.0	430.0
30	ビニル被覆可とう電線管 #24	敷設	m	4.0	3.0	5.0	4.0	5.0	5.0	4.0	5.0	5.0	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0	5.0	62.0
31	ビニル被覆可とう電線管 #30	敷設	m	3.0	2.0	4.0	3.0	4.0	4.0	3.0	4.0	6.0	2.0	2.0	2.0	6.0	2.0	6.0	53.0
32	鋼管柱	L=18m、建柱	本	1.0	1.0	1.0	1.0			1.0	1.0				1.0				7.0
33	鋼管柱	L=8m、建柱	本					1.0	1.0			1.0	1.0	1.0		1.0	1.0	1.0	8.0
34	D種 接地	φ14×1.5m接地棒、設置（基礎と同時施工）	極	1.0	1.0	1.0	1.0			1.0	1.0				1.0				7.0

子局等設備労務数量明細表

	名称	規格		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
			単位	笠取第二小学校	宇治中学校	西宇治中学校	広野中学校	東宇治中学校	木幡中学校	お茶と宇治のまち歴史公園	黄檗公園（駐車場）	南ノ口児童遊園	文化センター	菟道公園	名木第一児童公園	砂田第三児童遊園	南落合第3児童遊園	半白第一公園	計
1	避雷針	設置	基	1.0					1.0	1.0									3.0
2	ダイポール型空中線	据付	基																0.0
3	八木型空中線 取付高10m	据付	基	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	15.0
4	八木型空中線 取付高13m	据付	基																0.0
5	八木型空中線	調整	基	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	15.0
6	同軸避雷器	据付	個	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	15.0
7	空中線フィルタ	据付	台																0.0
8	中型ホーンアレイ4連（60W）	据付	台	2.0	2.0			4.0	2.0			2.0	4.0				1.0		17.0
9	中型ホーンアレイ6連（120W）	据付	台		2.0	4.0	4.0		2.0	4.0	1.0			3.0	2.0	4.0	2.0	4.0	32.0
10	電源接続箱	据付	台	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	15.0
11	再送信子局送受信装置	据付	台																0.0
12	再送信子局送受信装置	調整	台																0.0
13	屋外拡声送受信装置	据付	台	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	15.0
14	屋外拡声送受信装置	調整	台	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	15.0
15	付加増幅装置	据付	台	1.0	2.0	3.0	3.0	1.0	2.0	3.0			1.0	2.0	1.0	3.0	2.0	3.0	27.0
16	バッテリー装置	据付	台	1.0															1.0
17	外部接続箱	据付	台	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	15.0
18	地域振興波基地局設備	据付	台																0.0
19	地域振興波基地局設備	調整	台																0.0
20	地域振興波用ハイゲイン型空中線	据付	基																0.0
21	地域振興波用スリーブ型空中線	据付	基																0.0
22	地域振興波用5素子八木型空中線	据付	基																0.0
23	地域振興波用スクリーン付5素子八木型空中線	据付	基																0.0
24	地域振興波用空中線	調整	基																0.0
25	EM-8D-2E、EM-10D-FB EM-7C-FB	敷設	m	24.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	7.0	10.0	10.0	10.0	10.0	7.0	7.0	7.0	7.0	149.0
26	同軸接栓	端末処理	箇所	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	30.0
27	EM-CE 3.5sq-2C	管内配線	m	20.0	7.0	7.0	7.0	7.0	20.0	5.0	7.0	7.0	7.0	7.0	5.0	5.0	5.0	5.0	121.0
28	EM-MEES 1.25sq-4C	管内配線	m	25.5	15.0	15.0	15.0	15.0	11.5	12.0	15.0	15.0	15.0	15.0	12.0	12.0	12.0	12.0	217.0
29	EM-UTP-CAT5e	管内配線	m	12.0	8.0	10.0	10.0	6.0	54.0	12.0	4.0	4.0	6.0	8.0	8.0	12.0	10.0	12.0	176.0
30	ビニル被覆可とう電線管 #24	敷設	m	4.0	4.0	5.0	5.0	3.0	4.0	5.0	2.0	2.0	3.0	4.0	3.0	5.0	4.0	5.0	58.0
31	ビニル被覆可とう電線管 #30	敷設	m	3.0	3.0	4.0	4.0	2.0	3.0	4.0	1.0	1.0	2.0	3.0	2.0	4.0	3.0	4.0	43.0
32	鋼管柱	L=18m、建柱	本		1.0	1.0	1.0	1.0		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	13.0
33	鋼管柱	L=8m、建柱	本	1.0					1.0										2.0
34	D種 接地	φ14×1.5m接地棒、設置（基礎と同時施工）	極		1.0	1.0	1.0	1.0		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	13.0

子局等設備労務数量明細表

	名称	規格	単位	31 芝ノ東児童遊園	32 槇島公園	33 池尾配水池再送信子局	34 志津川児童遊園	35 二尾遊園	36 炭山消防器具庫前	37 炭山西ノ谷地域	38 東笠取消防器具庫前	39 笠取ふれあい福祉センター	40 白川児童遊園	41 宇治明星園白川特別養護老人ホーム	42 校内放送割込設備	43 戸別受信機設備			計
1	避雷針	設置	基			1.0								1.0					2.0
2	ダイポール型空中線	据付	基				1.0	1.0	1.0		1.0				8.0				12.0
3	八木型空中線 取付高10m	据付	基	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0					11.0
4	八木型空中線 取付高13m	据付	基			1.0													1.0
5	八木型空中線	調整	基	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0					12.0
6	同軸避雷器	据付	個	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0					16.0
7	空中線フィルタ	据付	台			2.0													2.0
8	中型ホーンアレイ4連(60W)	据付	台					3.0	1.0		2.0	1.0		1.0					8.0
9	中型ホーンアレイ6連(120W)	据付	台	4.0	4.0		2.0		1.0	2.0		1.0	2.0	1.0					17.0
10	電源接続箱	据付	台	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0					11.0
11	再送信子局送受信装置	据付	台			2.0													2.0
12	再送信子局送受信装置	調整	台			2.0													2.0
13	屋外拡声送受信装置	据付	台	1.0	1.0		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0					10.0
14	屋外拡声送受信装置	調整	台	1.0	1.0		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0					10.0
15	付加増幅装置	据付	台	3.0	3.0		1.0	1.0	1.0	1.0		1.0	1.0	1.0					13.0
16	バッテリー装置	据付	台			2.0		2.0	2.0	2.0	1.0	2.0							11.0
17	外部接続箱	据付	台	1.0	1.0		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0					10.0
18	地域振興波基地局設備	据付	台				1.0	1.0	1.0		1.0								4.0
19	地域振興波基地局設備	調整	台				1.0	1.0	1.0		1.0								4.0
20	地域振興波用ハイゲイン型空中線	据付	基								1.0								1.0
21	地域振興波用スリーブ型空中線	据付	基				1.0												1.0
22	地域振興波用5素子八木型空中線	据付	基					1.0	1.0										2.0
23	地域振興波用スクリーン付5素子八木型空中線	据付	基																0.0
24	地域振興波用空中線	調整	基					1.0	1.0										2.0
25	EM-8D-2E、EM-10D-FB EM-7C-FB	敷設	m	10.0	7.0	20.0	7.0	16.0	16.0	7.0	16.0	7.0	10.0	28.0					144.0
26	同軸接栓	端末処理	箇所	2.0	2.0	12.0	2.0	4.0	4.0	2.0	4.0	2.0	2.0	2.0					38.0
27	EM-CE 3.5sq-2C	管内配線	m	7.0	5.0	22.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	7.0	50.0					121.0
28	EM-MEES 1.25sq-4C	管内配線	m	15.0	12.0		12.0	21.0	21.0	12.0	21.0	12.0	15.0	29.5					170.5
29	EM-UTP-CAT5e	管内配線	m	10.0	12.0		8.0	8.0	8.0	8.0	6.0	8.0	6.0	56.0					130.0
30	ビニル被覆可とう電線管 #24	敷設	m	5.0	5.0	4.0	3.0	5.0	5.0	5.0	3.0	5.0	3.0	3.0					46.0
31	ビニル被覆可とう電線管 #30	敷設	m	4.0	4.0	4.0	4.0	6.0	6.0	4.0	4.0	4.0	2.0	2.0					44.0
32	鋼管柱	L=18m、建柱	本	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0						10.0
33	鋼管柱	L=8m、建柱	本											1.0					1.0
34	D種 接地	φ14×1.5m接地棒、設置(基礎と同時施工)	極	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0						10.0

子局等設備労務数量明細表

	名称	規格	単位	1 菟道小学校	2 菟道第二小学校	3 神明小学校	4 槇島小学校	5 北槇島小学校	6 小倉小学校	7 西宇治公園	8 大久保小学校	9 西大久保小学校	10 三室戸小学校	11 南部小学校	12 岡屋小学校	13 木幡小学校	14 御蔵山小学校	15 笠取小学校	計
35	A種　接地	900×900×1.5t　接地銅板、設置（基礎と同時施工）	極																0.0
36	厚鋼電線管　G-22	敷設	m					30.0	26.0			26.0	26.0	26.0		26.0	26.0		186.0
37	厚鋼電線管　G-28	敷設	m					10.0	10.0			10.0	10.0	10.0		10.0	10.0	30.0	100.0
38	鬼より線　40㎟	敷設	m					10.0	10.0			10.0	10.0	10.0		10.0	10.0	10.0	80.0
39	プルボックス（SUS）200×200×200	据付	個					1.0	1.0			1.0	1.0	1.0		1.0	1.0		7.0
40	EM-IE5.5sq	管内配線	m	10.0	10.0	10.0	10.0	20.0	20.0	10.0	10.0	20.0	20.0	20.0	10.0	20.0	20.0	20.0	230.0
41	硬質ビニル電線管	敷設	m																0.0
42	床掘		㎥	8.5	8.5	8.5	8.5			8.5	8.5				8.5				59.5
43	コンクリート		㎥	2.8	2.8	2.8	2.8			2.8	2.8				2.8				19.6
44	型枠		㎡	7.9	7.9	7.9	7.9			7.9	7.9				7.9				55.3
45	砕石	RC-40	㎡	2.0	2.0	2.0	2.0			2.0	2.0				2.0				14.0
46	埋戻し	発生土	㎥	5.5	5.5	5.5	5.5			5.5	5.5				5.5				38.5
47	ラフテレーンクレーン	10t	台	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	15.0
48	ラフテレーンクレーン	25t	台																0.0
49	高所作業車	16.0m	台	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	15.0
50	交通誘導警備員		人	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	30.0
51	戸別受信機	設置	台																0.0
52	戸別受信機	調整	台																0.0
53																			0.0
54																			0.0
55																			0.0
56																			0.0
57																			0.0
58																			0.0
59																			0.0
60																			0.0
61																			0.0
62																			0.0
63																			0.0
64																			0.0
65																			0.0
66																			0.0
67																			0.0
68																			0.0

子局等設備労務数量明細表

	名称	規格	単位	16 笠取第二小学校	17 宇治中学校	18 西宇治中学校	19 広野中学校	20 東宇治中学校	21 木幡中学校	22 お茶と宇治のまち歴史公園	23 黄檗公園（駐車場）	24 南ノ口児童遊園	25 文化センター	26 菟道公園	27 名木第一児童公園	28 砂田第三児童遊園	29 南落合第3児童遊園	30 半白第一公園	計
35	A種　接地	900×900×1.5t　接地銅板、設置（基礎と同時施工）	極							1.0									1.0
36	厚鋼電線管　G-22	敷設	m						30.0										30.0
37	厚鋼電線管　G-28	敷設	m	30.0					10.0										40.0
38	鬼より線　40㎟	敷設	m	10.0					10.0	5.0									25.0
39	プルボックス（SUS）200×200×200	据付	個						1.0										1.0
40	EM-IE5.5sq	管内配線	m	20.0	10.0	10.0	10.0	10.0	20.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	170.0
41	硬質ビニル電線管	敷設	m							4.0									4.0
42	床掘		㎥		8.5	8.5	8.5	8.5		8.5	3.4	3.4	8.5	8.5	3.4	8.5	8.5	8.5	95.2
43	コンクリート		㎥		2.8	2.8	2.8	2.8		2.8	1.0	1.0	2.8	2.8	1.0	2.8	2.8	2.8	31.0
44	型枠		㎡		7.9	7.9	7.9	7.9		7.9	4.0	4.0	7.9	7.9	4.0	7.9	7.9	7.9	91.0
45	砕石	RC-40	㎡		2.0	2.0	2.0	2.0		2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	26.0
46	埋戻し	発生土	㎥		5.5	5.5	5.5	5.5		5.5	2.2	2.2	5.5	5.5	2.2	5.5	5.5	5.5	61.6
47	ラフテレーンクレーン	10t	台	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	15.0
48	ラフテレーンクレーン	25t	台																0.0
49	高所作業車	16.0m	台	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	15.0
50	交通誘導警備員		人	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	30.0
51	戸別受信機	設置	台																0.0
52	戸別受信機	調整	台																0.0
53																			0.0
54																			0.0
55																			0.0
56																			0.0
57																			0.0
58																			0.0
59																			0.0
60																			0.0
61																			0.0
62																			0.0
63																			0.0
64																			0.0
65																			0.0
66																			0.0
67																			0.0
68																			0.0

子局等設備労務数量明細表

	名称	規格	単位	31 芝ノ東児童遊園	32 槇島公園	33 池尾配水池再送信子局	34 志津川児童遊園	35 二尾遊園	36 炭山消防器具庫前	37 炭山西ノ谷地域	38 東笠取消防器具庫前	39 笠取ふれあい福祉センター	40 白川児童遊園	41 宇治明星園白川特別養護老人ホーム	42 校内放送割込設備	43 戸別受信機設備			計
35	A種　接地	900×900×1.5t　接地銅板、設置（基礎と同時施工）	極			2.0													2.0
36	厚鋼電線管　G-22	敷設	m											30.0					30.0
37	厚鋼電線管　G-28	敷設	m											40.0					40.0
38	鬼より線　40㎟	敷設	m			10.0								15.0					25.0
39	プルボックス（SUS）200×200×200	据付	個											1.0					1.0
40	EM-IE5.5sq	管内配線	m	10.0	10.0	3.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	50.0					143.0
41	硬質ビニル電線管	敷設	m			4.0													4.0
42	床掘		㎥	8.5	8.5	3.4	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	3.4						74.8
43	コンクリート		㎥	2.8	2.8	1.0	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	1.0						24.4
44	型枠		㎡	7.9	7.9	4.0	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	4.0						71.2
45	砕石	RC-40	㎡	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0						20.0
46	埋戻し	発生土	㎥	5.5	5.5	2.2	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	2.2						48.4
47	ラフテレーンクレーン	10t	台	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0						10.0
48	ラフテレーンクレーン	25t	台											1.0					1.0
49	高所作業車	16.0m	台	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0					11.0
50	交通誘導警備員		人	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0					22.0
51	戸別受信機	設置	台												8.0				8.0
52	戸別受信機	調整	台												8.0				8.0
53																			0.0
54																			0.0
55																			0.0
56																			0.0
57																			0.0
58																			0.0
59																			0.0
60																			0.0
61																			0.0
62																			0.0
63																			0.0
64																			0.0
65																			0.0
66																			0.0
67																			0.0
68																			0.0