

参考数量書

工事名称 (受産振 7 - 2)
宇治市産業振興センター改修電気工事 (その 2)
工事場所 宇治市大久保町西ノ端1番地の25

- 建物概要
 - ・規模構造 [支援施設棟] 鉄筋コンクリート造2階建
 - ・延床面積 [支援施設棟] 964.27m²
- 工事概要
 - ・電灯設備工事 一式
 - ・空調機電源、制御工事 一式
 - ・全熱交換機電源、制御設備工事 一式
 - ・上記に伴う撤去、処分 一式

○積算条件

- ・単価適用日 : 2025年 2月 28日
- ・歩掛適用日 : 2024年 7月 30日
- ・諸経費適用日 : 2023年 6月 1日

- ・電源区分 : 現場説明書による。
- ・工種区分 : 電気工事
- ・単価適用地区 : 宇治・城陽、久世郡
- ・前払い金支出割合 : 40%
- ・保証の方法 : 金銭的保証
- ・契約保証金免除金額 : 5,000,000円

「営繕工事における週休 2 日促進工事の実施について（改定）」（令和 6 年 3 月 22 日付け国会公契第 37 号、国営管第 589 号、国営計第 171 号、国営建技第 13 号）及び「営繕工事における週休 2 日促進工事の実施に係る積算方法等の運用について（改定）」（令和 6 年 3 月 22 日付け国営積第 13 号）に記載の補正率を適用する。

参考URL:https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000040.html

なお、とりこわし工事に係る物価資料の掲載価格の補正については、以下の表に記載の補正率を適用する。

表 とりこわし工事の補正率

工種	摘要	月単位の週休 2 日促進工事		通期の週休 2 日促進工事	
		新営 補正率	改修 補正率	新営 補正率	改修 補正率
解体工事	物価資料	1.04	1.04	1.02	1.02
改修工事 (撤去)	物価資料	1.04	1.04	1.02	1.02

この数量書は、入札に参加する業者各位が積算業務を行う上での参考資料とし、設計条件となる設計図書には該当しませんので、参考として利用してください。
(京都府宇治市役所)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

屋外

[illegible]

支援施設棟		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
多目的ホール						
LED照明器具	XL384CBV LA9	15	個			
LED照明器具	LRS8 -4 -26 LN	2	個			
LED照明器具	XLX463EENT LE9	18	個			
LED照明器具	NTS01503WLE1	22	個			
北 -						
LED照明器具	XLX440MEPLE9	8	個			
LED照明器具	LRS14 - -16 -40K LZ	7	個			
ホール						
LED照明器具	LGB85032 LE1	3	個			
フラッシュプレート (金属製)	角型 ブラック	1	個			
倉庫1						
LED照明器具	XLX450KENPLE9 ガード (FK41534)付	6	個			
風除室						
LED照明器具	DCL -38604W	3	個			
打ち合わせ1						
LED照明器具	LRS3 -4 -65 LN	3	個			
打ち合わせ2						
LED照明器具	LRS3 -4 -65 LN	3	個			
1F廊下						

支援施設棟		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具	LRS14 - -16 -40K LZ	6	個			
LED照明器具	XLGB3001CE1 (LGB58100+LLD2000VCE1)	3	個			
多目的便所						
LED照明器具	LRS3CC -4 -65 LN	1	個			
LED照明器具	NNN13510LE1	1	個			
LED照明器具	NNF11930LE1+FK11571J	1	個			
スイッチ+プレート	WTC5820W	1	個			
人感センサー (親)	WTK2401K	1	個			
更衣室1						
LED照明器具	LRS3 -2 -30 LN	1	個			
更衣室2						
LED照明器具	LRS3 -2 -30 LN	1	個			
廊下						
LED照明器具	LRS3CC -4 -65 LN	3	個			
女子便所						
LED照明器具	LRS3CC -4 -65 LN	2	個			
LED照明器具	XND0669SL LE9	3	個			
LED照明器具	XLX430CENT LE9	1	個			
スイッチ+プレート	WTC5820W	1	個			
人感センサー (親)	WTK2401K	1	個			

支援施設棟		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
人感センサー (子)	WTK2910K	2	個			
男子便所						
LED照明器具	LRS3CC -4 -65 LN	2	個			
LED照明器具	XND0669SL LE9	2	個			
LED照明器具	XLX430CENT LE9	1	個			
スイッチプレート	WTC5820W	1	個			
人感センサー (親)	WTK2401K	1	個			
人感センサー (子)	WTK2910K	1	個			
情報コーナー						
LED照明器具	LRS3 -4 -65 LN	6	個			
事務室1						
LED照明器具	LRS3 -4 -65 LN	9	個			
事務室2						
LED照明器具	LRS3 -4 -65 LN	6	個			
湯沸室						
LED照明器具	LRS10MP/RP -4 -27 LN	1	個			
LED照明器具	LGB52095LE1	1	個			
EPS						
LED照明器具	K1-LSS1 -4 -30 LN リセック (FSK90910K) 含む	1	個			
SUSプレート	400 × 400	1	個			

支援施設棟		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2 階						
ホ-ル						
LED照明器具	XND9941SSK LR9 DYF1-W3×2	6	個			
ﾌﾟﾛｯｸｽSS-V形 (硬質ﾋﾞﾆﾙ製)	0.2㎡未満/個 150×150×100=0.105㎡	6	個			
600Vﾎﾟﾘﾔﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘﾔﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾞｯﾄ・天井	6	m			
I T 支援スペース						
LED照明器具	LRS3 -4 -65 LN	17	個			
EPS						
LED照明器具	K1-LSS1 -4 -30 LN ﾘｴﾝ (FSK90910K) 含む	1	個			
サーバー室						
LED照明器具	LRS3 -4 -65 LN	3	個			
廊下						
LED照明器具	LRS3CC -4 -65 LN	2	個			
女子便所						
LED照明器具	LRS3CC -4 -65 LN	2	個			
LED照明器具	XND0669SL LE9	2	個			
LED照明器具	XLX430CENT LE9	1	個			
スイッチﾌﾟﾚｰﾄ	WTC5820W	1	個			
人感ｾﾝｻｰ (親)	WTK2401K	1	個			
人感ｾﾝｻｰ (子)	WTK2910K	1	個			

支援施設棟		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
男子便所						
LED照明器具	LRS3CC -4 -65 LN	2	個			
LED照明器具	XND0669SL LE9	1	個			
LED照明器具	XLX430CENT LE9	1	個			
スイッチプレート	WTC5820W	1	個			
人感センサー (親)	WTK2401K	1	個			
人感センサー (子)	WTK2910K	1	個			
配線						
LED照明器具	LRS1 - -08 LN	32	個			
LED照明器具	XLGB3001CE1 (LGB58100+LLD2000VCE1)	2	個			
専用会議室 1						
LED照明器具	LRS3 -4 -65 LN	6	個			
専用会議室2						
LED照明器具	LRS3 -4 -65 LN	6	個			
湯沸室						
LED照明器具	LRS10MP/RP -4 -27 LN	1	個			
LED照明器具	LGB52095LE1	1	個			
1F照明器具撤去						
多目的ホール						

支援施設棟		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具 FR28P554PN	NF54160 撤去	15	個			
照明器具 FR24-321VPN	FSA41719F 撤去	2	個			
照明器具 FR15L3V3-322	XF323EZFP19 撤去	18	個			
照明器具 SP-2	NL02809W 撤去	22	個			
此 -						
照明器具 SP-6	FHX51760F 撤去	8	個			
照明器具 SP-7	HLA3102K 撤去	7	個			
ホ-ル						
照明器具 SP-4	NF21831W 撤去	3	個			
オートリフ-用スイッチ	撤去	1	個			
倉庫1						
照明器具 FSR2-322 VPN	FSA42219F + ガ-ト FK41534 撤去	6	個			
風除室						
照明器具 SP-1	DCL-35283 撤去	3	個			
打合せ室1						
照明器具 FRS15-322PH9	FSA42666F 撤去	3	個			
打合せ室2						
照明器具 FRS15-322PH9	FSA42666F 撤去	3	個			
廊下						
照明器具 SP-7	HLA3102K 撤去	6	個			

支援施設棟		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具 SP-8	LB5510 撤去	3	個			
多目的便所						
照明器具 FRS19-322PN	FSA42700F 撤去	1	個			
照明器具 FPL1-101EL	FA11928+FK11571 撤去	1	個			
照明器具 FBF6-201GL	FSA21838 撤去	1	個			
人感センサー切替スイッチ 撤去	WN5395K	1	個			
人感センサー(親)撤去	WN556109	1	個			
更衣室1						
照明器具 FRS26162PX	FSA22701J 撤去	1	個			
更衣室2						
照明器具 FRS26162PX	FSA22701J 撤去	1	個			
廊下						
照明器具 FRS19-322PN	FSA42700F 撤去	3	個			
女子便所						
照明器具 FRS19-322PN	FSA42700F 撤去	2	個			
照明器具 FRS11-D181EL	ILA1441 撤去	3	個			
照明器具 FBS6-321PN	FSA41515K 撤去	1	個			
人感センサー切替スイッチ 撤去	WN5395K	1	個			
人感センサー(親)撤去	WN556109	1	個			
人感センサー(子)撤去	WN556159	2	個			

支援施設棟		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
男子便所						
照明器具 FRS19-322PN	FSA42700F 撤去	2	個			
照明器具 FRS11-D181EL	ILA1441 撤去	2	個			
照明器具 FBS6-321PN	FSA41515K 撤去	1	個			
人感センサー切替スイッチ 撤去	WN5395K	1	個			
人感センサー(親)撤去	WN556109	1	個			
人感センサー(子)撤去	WN556159	1	個			
情報コーナー						
照明器具 FRS15-322PH9	FSA42666F 撤去	6	個			
事務室1						
照明器具 FRS15-322PH9	FSA42666F 撤去	9	個			
事務室2						
照明器具 FRS15-322PH9	FSA42666F 撤去	6	個			
湯沸室						
照明器具 FRS20-20MPA-321PN	FSW417207 撤去	1	個			
照明器具 FBS2-201GPL16	H12650 撤去	1	個			
EPS						
照明器具 SP-3	FSG41030F 撤去	1	個			
オートリフター盤	撤去	1	面			
2F照明器具撤去						

支援施設棟		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ホ-ル						
照明器具	X40ND11CB 撤去 YB09592 オトリフタ-含む	6	個			
IT支援スペース						
照明器具 FRS15-322PH9	FSA42666F 撤去	17	個			
EPS						
照明器具 SP-3	FSG41030F 撤去	1	個			
サーバ-室						
照明器具 FRS15-322PH9	FSA42666F 撤去	3	個			
廊下						
照明器具 FRS19-322PN	FSA42700F 撤去	2	個			
女子便所						
照明器具 FRS19-322PN	FSA42700F 撤去	2	個			
照明器具 FRS11-D181EL	ILA1441 撤去	2	個			
照明器具 FBS6-321PN	FSA41515K 撤去	1	個			
人感センサー切替スイッチ 撤去	WN5395K	1	個			
人感センサー(親)撤去	WN556109	1	個			
人感センサー(子)撤去	WN556159	1	個			
男子便所						
照明器具 FRS19-322PN	FSA42700F 撤去	2	個			
照明器具 FBS6-321PN	FSA41515K 撤去	1	個			

[illegible]

支援施設棟		空調機電源・制御設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
分電盤改修	NV50-KC 15A撤去×3 NV50-KC 20A取替×3	1	式			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 16mm	6	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 28mm	4	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 42mm	1	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	5	m			
金属製可とう電線 管(電動機等接続)	17mm ビニル被覆有・防水	6	か所			
金属製可とう電線 管(電動機等接続)	30mm ビニル被覆有・防水	3	か所			
金属製可とう電線 管(電動機等接続)	50mm ビニル被覆有・防水	1	か所			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	19	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	8	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コナボックス	8	個			
ブレースSS形 (SUS)	150*150*150	2	個			
ケーブルラックZ35形	200A 1段目 ケーブルラックカバー含む	14	m			
ケーブルラック Z35形 (直線以外)	200A L 形	2	個			
ケーブルラック Z35形 (直線以外)	200A T 形	1	個			
ケーブルラック Z35形 (直線以外)	200A エンド	3	個			
ケーブルラックカバー - Z35形	200A L 形	2	個			
ケーブルラックカバー - Z35形	200A T 形	1	個			
ブロック	S-MKGB4513×14	1	式			
EM-IE電線	5.5mm ² × 1本	36	m			

支援施設棟		空調機電源・制御設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-IE電線	8mm2 × 1本	10	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	7	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ラック	29	m			
EM-CETケーブル	38mm2 管内	2	m			
EM-CETケーブル	38mm2 ラック	8	m			
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 1P 管内	32	m			
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 1P FEP内 (PF・CD)	34	m			
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 1P ビット・天井	255	m			
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 1P ラック	17	m			
鉄筋検査	床 1ヶ所 壁 4ヶ所	1	式			
機械はつり(ダイモ ント・カッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 50mm	2	か所			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ 100	2	か所			
室内機電源脱着		28	か所			
室内機リモコン取付費	リモコン支給	25	か所			
集中リモコン取付費	リモコン支給	1	か所			
フラッシュプレート (金属製)	角型 プラシク	1	個			
総合盤電源改修	コンセント増設	1	式			
撤去						
電線管類 撤去	再使用しない	1	式			
電線類 撤去	再使用しない	1	式			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

支援施設棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(内部)						
1F						
多目的ホール						
内部枠組棚足場	掛払い手間・損料 60日・運搬共 脚立足場 階高7.4m未満	58.3	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間・損料 60日共 仮設材運搬込	38.4	m			
床養生	シート+ペーパー張り	267	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	267	m ²			
北 - ホール						
床養生	シート+ペーパー張り	121	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	121	m ²			
倉庫1						
床養生	シート+ペーパー張り	61	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	61	m ²			
風除室						
床養生	シート+ペーパー張り	15	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	15	m ²			
打合せ 1						
床養生	シート+ペーパー張り	14	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	14	m ²			
打合せ2						

支援施設棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床養生	シート+ペーパー張り	15	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	15	m ²			
多目的便所						
床養生	シート+ペーパー張り	5	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	5	m ²			
更衣室1						
床養生	シート+ペーパー張り	4	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	4	m ²			
更衣室2						
床養生	シート+ペーパー張り	4	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	4	m ²			
女子便所						
床養生	シート+ペーパー張り	18	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	18	m ²			
男子便所						
床養生	シート+ペーパー張り	15	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	15	m ²			
情報コーナー						
床養生	シート+ペーパー張り	24	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	24	m ²			

支援施設棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
事務室1						
床養生	シート+ペーパー張り	50	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	50	m ²			
事務室2						
床養生	シート+ペーパー張り	30	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	30	m ²			
湯沸室						
床養生	シート+ペーパー張り	5	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	5	m ²			
EPS						
床養生	シート+ペーパー張り	4	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	4	m ²			
便所前廊下						
床養生	シート+ペーパー張り	10	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	10	m ²			
2F						
ホ-ル						
床養生	シート+ペーパー張り	182	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	182	m ²			
IT支援スペース						

支援施設棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床養生	シート+ペーパー張り	94	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	94	m ²			
EPS						
床養生	シート+ペーパー張り	4	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	4	m ²			
サウナ室						
床養生	シート+ペーパー張り	18	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	18	m ²			
廊下						
床養生	シート+ペーパー張り	5	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	5	m ²			
女子便所						
床養生	シート+ペーパー張り	15	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	15	m ²			
男子便所						
床養生	シート+ペーパー張り	10	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	10	m ²			
トイレ						
床養生	シート+ペーパー張り	17	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	17	m ²			

[illegible]

[illegible]

[illegible]