

参考数量書

工事名称 (受住7-2)
宇治東山市営住宅浴室ほか改修工事(その1)
工事場所 宇治市宇治東山60番地1

建物概要

- ・規模構造 鉄筋コンクリート造2階建
- ・延床面積 274.14m²

○工事概要

- ・浴室改修工事 一式
- ・洗面脱衣室、台所改修工事 一式
- ・上記に伴う機械設備工事 一式
- ・上記に伴う電気設備工事 一式
- ・上記に伴う撤去・処分 一式

積算条件

- ・単価適用日 : 2025年 2月 28日
- ・歩掛適用日 : 2024年 7月 30日
- ・諸経費適用日 : 2023年 6月 1日

- ・電源区分 : 現場説明書による。
- ・工種区分 : 建築工事
- ・単価適用地区 : 宇治・城陽、久世郡
- ・前払い金支出割合 : 40%
- ・保証の方法 : 金銭的保証
- ・契約保証金免除金額 : 5,000,000円

「営繕工事における週休2日促進工事の実施について(改定)」(令和6年3月22日付け国会公契第37号、国営管第589号、国営計第171号、国営建技第13号)及び「営繕工事における週休2日促進工事の実施に係る積算方法等の運用について(改定)」(令和6年3月22日付け国営積第13号)に記載の補正率を適用する。

参考URL:https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000040.html

なお、とりこわし工事に係る物価資料の掲載価格の補正については、以下の表に記載の補正率を適用する。

表 とりこわし工事の補正率

工種	摘要	月単位の週休2日促進工事		通期の週休2日促進工事	
		新営補正率	改修補正率	新営補正率	改修補正率
解体工事	物価資料	1.04	1.04	1.02	1.02
改修工事(撤去)	物価資料	1.04	1.04	1.02	1.02

この数量書は、入札に参加する業者各位が積算業務を行う上での参考資料とし、設計条件となる設計図書には該当しませんので、参考として利用してください。

(京都府宇治市役所)

(受住7-2) 宇治東山市営住宅浴室ほか改修工事(その1)
 工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

21号室					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
コンクリート	高さ調整コンクリート	1	式		
計					
内装	下地	1	式		
内装	仕上	1	式		
計					
ユニット	ユニットバス・流し台他	1	式		
計					
撤去		1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

22号室					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
コンクリート	高さ調整コンクリート	1	式		
計					
内装	下地	1	式		
内装	仕上	1	式		
計					
ユニット	ユニットバス・流し台他	1	式		
計					
撤去		1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

23号室					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
コンクリート	高さ調整コンクリート	1	式		
計					
内装	下地	1	式		
内装	仕上	1	式		
計					
ユニット	ユニットバス・流し台他	1	式		
計					
撤去		1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

24号室					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
コンクリート	高さ調整コンクリート	1	式		
計					
内装	下地	1	式		
内装	仕上	1	式		
計					
ユニット	ユニットバス・流し台他	1	式		
計					
撤去		1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

21号室					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
衛生器具設備	衛生器具設備	1	式		
計					
配管設備	配管設備	1	式		
計					
ガス設備	LPG配管設備	1	式		
計					
屋外排水設備	屋外排水配管設備	1	式		
計					
換気設備	機器・ダクト設備	1	式		
計					
撤去	撤去	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

22号室					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
衛生器具設備	衛生器具設備	1	式		
計					
配管設備	配管設備	1	式		
計					
ガス設備	L P G配管設備	1	式		
計					
屋外排水設備	屋外排水配管設備	1	式		
計					
換気設備	機器・ダクト設備	1	式		
計					
撤去	撤去	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

23号室					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
衛生器具設備	衛生器具設備	1	式		
計					
配管設備	配管設備	1	式		
計					
ガス設備	L P G配管設備	1	式		
計					
屋外排水設備	屋外排水配管設備	1	式		
計					
換気設備	機器・ダクト設備	1	式		
計					
撤去	撤去	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

24号室					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
衛生器具設備	衛生器具設備	1	式		
計					
配管設備	配管設備	1	式		
計					
ガス設備	L P G配管設備	1	式		
計					
屋外排水設備	屋外排水配管設備	1	式		
計					
換気設備	機器・ダクト設備	1	式		
計					
撤去	撤去	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

21号室		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し(内部改修)	複合改修	5.3	m ²			
養生(内部改修)	複合改修	14.2	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	14.2	m ²			
内部仕上足場	脚立足場 1か月 階高4.0m以下 賃料・手間・運搬共	2.3	m ²			
仮設間仕切	軽鉄65形、せっこうボードt12.5 運搬、撤去共	3.8	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 賃料 基本料 運搬共 12m未満 - 2週間	32.3	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 賃料 基本料 運搬共 - 2週間	15.9	m			
養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 類 掛払い手間 賃料 基本料 運搬共 2週間	32.3	m ²			
養生(外壁改修)		7.4	m ²			
整理清掃後片付け (外壁改修)		7.4	m ²			
養生(内部改修)	搬出入路部分	18.7	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	18.7	m ²			
床養生 (環境配慮型)	二重張り 隔離シート厚0.15	2.3	m ²			
壁養生 (環境配慮型)	一重張り 隔離シート厚0.08	14.4	m ²			
整理清掃後片付け (環境配慮型)		2.3	m ²			
二重梱包 (環境配慮型)	密封処理 0.02m ²	1	式			
計						

21号室 撤去						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ユニットバス 解体撤去	1216	1	か所			
洗面化粧台 解体撤去	w600 上部キャビネット含む	1	か所			
床組撤去	ころばし 集積共	2.2	m ²			
床下地板撤去	集積共	2.2	m ²			
床・縁甲板 70-リング 撤去	集積共	2.2	m ²			
壁下地撤去	集積共	2.8	m ²			
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	2.8	m ²			
壁クロス撤去	集積共	11.5	m ²			
木製幅木撤去	集積共	4.8	m			
開口部とりこわし	木製片開戸0.9×1.9	1	か所			
天井下地撤去	集積共	2.2	m ²			
天井合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	2.2	m ²			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20~30mm	3.6	m			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	0.1	m ³			
計						

22号室		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し(内部改修)	複合改修	5.3	m ²			
養生(内部改修)	複合改修	14.2	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	14.2	m ²			
内部仕上足場	脚立足場 1か月 階高4.0m以下 賃料・手間・運搬共	2.3	m ²			
仮設間仕切	軽鉄65形、せっこうボードt12.5 運搬、撤去共	3.8	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 賃料 基本料 運搬共 12m未満 - 2週間	32.3	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 賃料 基本料 運搬共 - 2週間	15.9	m			
養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 類 掛払い手間 賃料 基本料 運搬共 2週間	32.3	m ²			
養生(外壁改修)		7.4	m ²			
整理清掃後片付け (外壁改修)		7.4	m ²			
養生(内部改修)	搬出入路部分	18.7	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	18.7	m ²			
床養生 (環境配慮型)	二重張り 隔離シート厚0.15	2.3	m ²			
壁養生 (環境配慮型)	一重張り 隔離シート厚0.08	14.4	m ²			
整理清掃後片付け (環境配慮型)		2.3	m ²			
二重梱包 (環境配慮型)	密封処理 0.02m ²	1	式			
計						

22号室 撤去						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ユニットバス 解体撤去	1216	1	か所			
洗面化粧台 解体撤去	w600 上部キャビネット含む	1	か所			
床組撤去	ころばし 集積共	2.2	m ²			
床下地板撤去	集積共	2.2	m ²			
床・縁甲板 70-リング 撤去	集積共	2.2	m ²			
壁下地撤去	集積共	2.8	m ²			
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	2.8	m ²			
壁クロス撤去	集積共	11.5	m ²			
木製幅木撤去	集積共	4.8	m			
開口部とりこわし	木製片開戸0.9×1.9	1	か所			
天井下地撤去	集積共	2.2	m ²			
天井合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	2.2	m ²			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20~30mm	3.6	m			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	0.1	m ³			
計						

23号室		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し(内部改修)	複合改修	5.3	m ²			
養生(内部改修)	複合改修	14.2	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	14.2	m ²			
内部仕上足場	脚立足場 1か月 階高4.0m以下 賃料・手間・運搬共	2.3	m ²			
仮設間仕切	軽鉄65形、せっこうボードt12.5 運搬、撤去共	3.8	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 賃料 基本料 運搬共 12m未満 - 2週間	32.3	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 賃料 基本料 運搬共 - 2週間	15.9	m			
養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 類 掛払い手間 賃料 基本料 運搬共 2週間	32.3	m ²			
養生(外壁改修)		7.4	m ²			
整理清掃後片付け (外壁改修)		7.4	m ²			
養生(内部改修)	搬出入路部分	18.7	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	18.7	m ²			
床養生 (環境配慮型)	二重張り 隔離シート厚0.15	2.3	m ²			
壁養生 (環境配慮型)	一重張り 隔離シート厚0.08	14.4	m ²			
整理清掃後片付け (環境配慮型)		2.3	m ²			
二重梱包 (環境配慮型)	密封処理 0.02m ²	1	式			
計						

23号室		撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ユニットバス 解体撤去	1216	1	か所			
洗面化粧台 解体撤去	w600 上部キャビネット含む	1	か所			
床組撤去	ころばし 集積共	2.2	m ²			
床下地板撤去	集積共	2.2	m ²			
床・縁甲板 70-リング 撤去	集積共	2.2	m ²			
壁下地撤去	集積共	2.8	m ²			
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	2.8	m ²			
壁クロス撤去	集積共	11.5	m ²			
木製幅木撤去	集積共	4.8	m			
開口部とりこわし	木製片開戸0.9×1.9	1	か所			
天井下地撤去	集積共	2.2	m ²			
天井合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	2.2	m ²			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20~30mm	3.6	m			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	0.1	m ³			
計						

24号室		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し(内部改修)	複合改修	5.3	m ²			
養生(内部改修)	複合改修	14.2	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	14.2	m ²			
内部仕上足場	脚立足場 1か月 階高4.0m以下 賃料・手間・運搬共	2.3	m ²			
仮設間仕切	軽鉄65形、せっこうボードt12.5 運搬、撤去共	3.8	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 賃料 基本料 運搬共 12m未満 - 2週間	32.3	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 賃料 基本料 運搬共 - 2週間	15.9	m			
養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 類 掛払い手間 賃料 基本料 運搬共 2週間	32.3	m ²			
養生(外壁改修)		7.4	m ²			
整理清掃後片付け (外壁改修)		7.4	m ²			
養生(内部改修)	搬出入路部分	18.7	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	18.7	m ²			
床養生 (環境配慮型)	二重張り 隔離シート厚0.15	2.3	m ²			
壁養生 (環境配慮型)	一重張り 隔離シート厚0.08	14.4	m ²			
整理清掃後片付け (環境配慮型)		2.3	m ²			
二重梱包 (環境配慮型)	密封処理 0.02m ²	1	式			
計						

24号室 撤去						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ユニットバス 解体撤去	1216	1	か所			
洗面化粧台 解体撤去	w600 上部キャビネット含む	1	か所			
床組撤去	ころばし 集積共	2.2	m ²			
床下地板撤去	集積共	2.2	m ²			
床・縁甲板 70-リング 撤去	集積共	2.2	m ²			
壁下地撤去	集積共	2.8	m ²			
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	2.8	m ²			
壁クロス撤去	集積共	11.5	m ²			
木製幅木撤去	集積共	4.8	m			
開口部とりこわし	木製片開戸0.9×1.9	1	か所			
天井下地撤去	集積共	2.2	m ²			
天井合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	2.2	m ²			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20~30mm	3.6	m			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	0.1	m ³			
計						

21号室		配管設備		配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給湯管(追い焚き)	PBP13X2 保温5	5	m			
給湯管	PBP16 保温5	9	m			
給湯管	PBP20 保温5	7	m			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	圧縮・プリア接合 屋外架空・暗渠 20SU	6	m			
屋外ラッキング	SUS0.3 つや消し	6	m			
給湯ヘッダー	3分岐	1	個			
保温カバー	3分岐用	1	個			
ヘッダー用バルブ	13	2	個			
ヘッダー用バルブ	16	1	個			
止水栓	S3 13A	2	個			
ホ-ル弁 (管端防食ｺ)	10K(ねじ・給湯用) 15A	2	個			
ホ-ル弁 (管端防食ｺ)	10K(ねじ・給湯用) 20A	1	個			
給水管	PBP16 保温5	10	m			
変換アダプター	H1VP20 PBP16	2	か所			
接続アダプター	16	5	個			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 50A	10	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (ｶﾗｰVP)	50A	3	m			
計						

21号室		撤去		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
衛生器具設備						
洗濯機 ^ハ の撤去	トラップ付 再使用しない	1	組			
自在水栓 撤去	再使用しない	1	か所			
配管設備						
配管撤去	CU15	3	m			
配管撤去	H1VP20	9	m			
配管撤去	VP50	14	m			
配管切断・接続 (樹脂管類)	H1VP20A 保温有	2	か所			
配管切断・接続 (樹脂管類)	VP50A 保温無	1	か所			
換気設備						
天井換気扇 撤去	親子形	1	か所			
入 ^レ イ ^ル ダ ^ク 外(低圧、 高圧1、2ダ ^ク 外) 撤去	100mm 再使用しない	2	m			
外部配管設備						
外部排水管 撤去	VP50	6	m			
ため桝 撤去		1	か所			
排水桝 撤去	150 H=501-800	1	か所			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20~30mm	8	m			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリート ^レ カ 集積共	0.2	m ³			
ガス設備						
ガス給湯器 撤去	24号 再利用しない	1	台			

22号室		配管設備		配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給湯管(追い焚き)	PBP13X2 保温5	5	m			
給湯管	PBP16 保温5	9	m			
給湯管	PBP20 保温5	7	m			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	圧縮・プリア結合 屋外架空・暗渠 20SU	6	m			
屋外ラッキング	SUS0.3 つや消し	6	m			
給湯ヘッダー	3分岐	1	個			
保温カバー	3分岐用	1	個			
ヘッダー用バルブ	13	2	個			
ヘッダー用バルブ	16	1	個			
止水栓	S3 13A	2	個			
ホ-ル弁 (管端防食ｺ)	10K(ねじ・給湯用) 15A	2	個			
ホ-ル弁 (管端防食ｺ)	10K(ねじ・給湯用) 20A	1	個			
給水管	PBP16 保温5	10	m			
変換アダプター	H1VP20 PBP16	2	か所			
接続アダプター	16	5	個			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 50A	10	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (ｶﾗｰVP)	50A	3	m			
計						

22号室		撤去		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
衛生器具設備						
洗濯機 ^ハ の撤去	トラップ付 再使用しない	1	組			
自在水栓 撤去	再使用しない	1	か所			
配管設備						
配管撤去	CU15	3	m			
配管撤去	H1VP20	9	m			
配管撤去	VP50	14	m			
配管切断・接続 (樹脂管類)	H1VP20A 保温有	2	か所			
配管切断・接続 (樹脂管類)	VP50A 保温無	1	か所			
換気設備						
天井換気扇 撤去	親子形	1	か所			
入 ^レ イ ^ル ダ ^ク 外(低圧、 高圧1、2ダ ^ク 外) 撤去	100mm 再使用しない	2	m			
外部配管設備						
外部排水管 撤去	VP50	6	m			
ため桧 撤去		1	か所			
排水桧 撤去	150 H=501-800	1	か所			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20~30mm	8	m			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリート ^レ カ 集積共	0.2	m ³			
ガス設備						
ガス給湯器 撤去	24号 再利用しない	1	台			

23号室		配管設備		配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給湯管(追い焚き)	PBP13X2 保温5	5	m			
給湯管	PBP16 保温5	9	m			
給湯管	PBP20 保温5	7	m			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	圧縮・プリア接合 屋外架空・暗渠 20SU	6	m			
屋外ラッキング	SUS0.3 つや消し	6	m			
給湯ヘッダー	3分岐	1	個			
保温カバー	3分岐用	1	個			
ヘッダー用バルブ	13	2	個			
ヘッダー用バルブ	16	1	個			
止水栓	S3 13A	2	個			
ホ-ル弁 (管端防食ｺ)	10K(ねじ・給湯用) 15A	2	個			
ホ-ル弁 (管端防食ｺ)	10K(ねじ・給湯用) 20A	1	個			
給水管	PBP16 保温5	10	m			
変換アダプター	H1VP20 PBP16	2	か所			
接続アダプター	16	5	個			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 50A	10	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (ｶﾗｰVP)	50A	3	m			
計						

23号室		撤去		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
衛生器具設備						
洗濯機 ^ハ の撤去	トラップ付 再使用しない	1	組			
自在水栓 撤去	再使用しない	1	か所			
配管設備						
配管撤去	CU15	3	m			
配管撤去	H1VP20	9	m			
配管撤去	VP50	14	m			
配管切断・接続 (樹脂管類)	H1VP20A 保温有	2	か所			
配管切断・接続 (樹脂管類)	VP50A 保温無	1	か所			
換気設備						
天井換気扇 撤去	親子形	1	か所			
入 ^レ イ ^ル ダ ^ク 外(低圧、 高圧1、2ダ ^ク 外) 撤去	100mm 再使用しない	2	m			
外部配管設備						
外部排水管 撤去	VP50	6	m			
ため桧 撤去		1	か所			
排水桧 撤去	150 H=501-800	1	か所			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20~30mm	8	m			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリート ^レ カ 集積共	0.2	m ³			
ガス設備						
ガス給湯器 撤去	24号 再利用しない	1	台			

24号室		配管設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給湯管(追い焚き)	PBP13X2 保温5	5	m			
給湯管	PBP16 保温5	9	m			
給湯管	PBP20 保温5	7	m			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	圧縮・プリア接合 屋外架空・暗渠 20SU	6	m			
屋外ラッキング	SUS0.3 つや消し	6	m			
給湯ヘッダー	3分岐	1	個			
保温カバー	3分岐用	1	個			
ヘッダー用バルブ	13	2	個			
ヘッダー用バルブ	16	1	個			
止水栓	S3 13A	2	個			
ホ-ル弁 (管端防食ｺ)	10K(ねじ・給湯用) 15A	2	個			
ホ-ル弁 (管端防食ｺ)	10K(ねじ・給湯用) 20A	1	個			
給水管	PBP16 保温5	10	m			
変換アダプター	H1VP20 PBP16	2	か所			
接続アダプター	16	5	個			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 50A	10	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (ｶﾗｰVP)	50A	3	m			
計						

24号室		撤去		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
衛生器具設備						
洗濯機 ^ハ の撤去	トラップ付 再使用しない	1	組			
自在水栓 撤去	再使用しない	1	か所			
配管設備						
配管撤去	CU15	3	m			
配管撤去	H1VP20	9	m			
配管撤去	VP50	14	m			
配管切断・接続 (樹脂管類)	H1VP20A 保温有	2	か所			
配管切断・接続 (樹脂管類)	VP50A 保温無	1	か所			
換気設備						
天井換気扇 撤去	親子形	1	か所			
入 ^レ イ ^ル ダ ^ク 外(低圧、 高圧1、2ダ ^ク 外) 撤去	100mm 再使用しない	2	m			
外部配管設備						
外部排水管 撤去	VP50	6	m			
ため桧 撤去		1	か所			
排水桧 撤去	150 H=501-800	1	か所			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20~30mm	8	m			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリート ^レ カ 集積共	0.2	m ³			
ガス設備						
ガス給湯器 撤去	24号 再利用しない	1	台			

21号室		電灯設備		電灯改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	8	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 16mm	5	m			
機械はつり(タヤメ)ノット・カッターによる配管用貫通口)	200mm程度 38mm	2	か所			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁ビニール平形ケーブル EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	4	m			
EM-FCPEEケーブル	0.65mm- 1P 管内	11	m			
樹脂製アウトレットボックス	中形 44	4	個			
浴室リモコン	RC-J101SE 樹脂製ボックス 3個用	1	個			
台所リモコン	RC-J101ME 樹脂製ボックス 3個用	1	個			
ワイドハンドル形スイッチ (樹脂プレート付) ネーム無	1P 15A × 2 -	1	個			
ワイドハンドル形スイッチ (樹脂プレート付) ネーム無	1P 15A × 1 1P L 15A × 1	1	個			
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A × 2 - 125V	1	個			
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A × 2 (接地端子付) 125V	2	個			
コンセント(防雨形)	2P15A × 2 (抜止め 接地極 × 2 接地端子付) 125V	1	個			
シーリングライト	L GW 5 1 7 1 6 W C F 1 (パナソニック同等)	1	台			
流し元灯	L GB 5 2 0 9 6 LE 1 (パナソニック同等)	1	台			
プルボックス 150x150x100	ステンレス 防水仕様	1	か所			
計						

22号室		電灯設備		電灯改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	8	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 16mm	5	m			
機械はつり(タヤエント)カッターによる配管用貫通口)	200mm程度 38mm	2	か所			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁ビニール平形ケーブル EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	4	m			
EM-FCPEEケーブル	0.65mm- 1P 管内	11	m			
樹脂製アウトレットボックス	中形 44	4	個			
浴室リモコン	RC-J101SE 樹脂製ボックス 3個用	1	個			
台所リモコン	RC-J101ME 樹脂製ボックス 3個用	1	個			
ワイドハンドル形スイッチ (樹脂プレート付) ネーム無	1P 15A × 2 -	1	個			
ワイドハンドル形スイッチ (樹脂プレート付) ネーム無	1P 15A × 1 1P L 15A × 1	1	個			
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A × 2 - 125V	1	個			
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A × 2 (接地端子付) 125V	2	個			
コンセント(防雨形)	2P15A × 2 (抜止め 接地極 × 2 接地端子付) 125V	1	個			
シーリングライト	L GW 5 1 7 1 6 W C F 1 (パナソニック同等)	1	台			
流し元灯	L GB 5 2 0 9 6 LE 1 (パナソニック同等)	1	台			
プルボックス 150x150x100	ステンレス 防水仕様	1	か所			
計						

23号室		電灯設備		電灯改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	8	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 16mm	5	m			
機械はつり(タヤエント)カッターによる配管用貫通口)	200mm程度 38mm	2	か所			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁ビニール平形ケーブル EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	4	m			
EM-FCPEEケーブル	0.65mm- 1P 管内	11	m			
樹脂製アウトレットボックス	中形 44	4	個			
浴室リモコン	RC-J101SE 樹脂製ボックス 3個用	1	個			
台所リモコン	RC-J101ME 樹脂製ボックス 3個用	1	個			
ワイドハンドル形スイッチ (樹脂プレート付) ネーム無	1P 15A × 2 -	1	個			
ワイドハンドル形スイッチ (樹脂プレート付) ネーム無	1P 15A × 1 1P L 15A × 1	1	個			
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A × 2 - 125V	1	個			
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A × 2 (接地端子付) 125V	2	個			
コンセント(防雨形)	2P15A × 2 (抜止め 接地極 × 2 接地端子付) 125V	1	個			
シーリングライト	L GW 5 1 7 1 6 W C F 1 (パナソニック同等)	1	台			
流し元灯	L GB 5 2 0 9 6 LE 1 (パナソニック同等)	1	台			
プルボックス 150x150x100	ステンレス 防水仕様	1	か所			
計						

24号室		電灯設備		電灯改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	8	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 16mm	5	m			
機械はつり(タヤエント)カッターによる配管用貫通口)	200mm程度 38mm	2	か所			
600Vホリフレイン絶縁耐燃性ホリフレインケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	4	m			
EM-FCPEEケーブル	0.65mm- 1P 管内	11	m			
樹脂製アウトレットボックス	中形 44	4	個			
浴室リモコン	RC-J101SE 樹脂製ボックス 3個用	1	個			
台所リモコン	RC-J101ME 樹脂製ボックス 3個用	1	個			
ワイドハンドル形スイッチ (樹脂プレート付) ネム無	1P 15A × 2 -	1	個			
ワイドハンドル形スイッチ (樹脂プレート付) ネム無	1P 15A × 1 1P L 15A × 1	1	個			
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A × 2 - 125V	1	個			
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A × 2 (接地端子付) 125V	2	個			
コンセント(防雨形)	2P15A × 2 (抜止め 接地極 × 2 接地端子付) 125V	1	個			
シーリングライト	L GW 5 1 7 1 6 W C F 1 (パナソニック同等)	1	台			
流し元灯	L GB 5 2 0 9 6 LE 1 (パナソニック同等)	1	台			
プルボックス 150x150x100	ステンレス 防水仕様	1	か所			
計						

