

構成比率集計表

単契 No	工種	種別	細別	単位	数量	構成比率	工事費	摘要
1	区画線工	実線	熔融式 ビーズ入り w=15cm t=1.5mm	m	1.0	0.151 %		仕訳表 1 号参照
2	区画線工	実線	熔融式 ビーズ入り w=20cm t=1.5mm	m	1.0	0.180 %		仕訳表 2 号参照
3	区画線工	実線	熔融式 ビーズ入り w=30cm t=1.5mm	m	1.0	0.267 %		仕訳表 3 号参照
4	区画線工	実線	熔融式 ビーズ入り w=45cm t=1.5mm	m	1.0	0.351 %		仕訳表 4 号参照
5	区画線工	破線	熔融式 ビーズ入り w=15cm t=1.5mm	m	1.0	0.160 %		仕訳表 5 号参照
6	区画線工	破線	熔融式 ビーズ入り w=20cm t=1.5mm	m	1.0	0.191 %		仕訳表 6 号参照
7	区画線工	破線	熔融式 ビーズ入り w=30cm t=1.5mm	m	1.0	0.285 %		仕訳表 7 号参照
8	区画線工	破線	熔融式 ビーズ入り w=45cm t=1.5mm	m	1.0	0.366 %		仕訳表 8 号参照
9	区画線工	ゼブラ	熔融式 ビーズ入り w=15cm t=1.5mm	m	1.0	0.166 %		仕訳表 9 号参照
10	区画線工	ゼブラ	熔融式 ビーズ入り w=20cm t=1.5mm	m	1.0	0.198 %		仕訳表 10 号参照
11	区画線工	ゼブラ	熔融式 ビーズ入り w=30cm t=1.5mm	m	1.0	0.293 %		仕訳表 11 号参照
12	区画線工	ゼブラ	熔融式 ビーズ入り w=45cm t=1.5mm	m	1.0	0.386 %		仕訳表 12 号参照
13	区画線工	文字・記号・矢印	熔融式 ビーズ入り w=15cm t=1.5mm	m	1.0	0.335 %		仕訳表 13 号参照
14	区画線工	緑カラー(密粒)	熔融式 ビーズ入り w=15cm	m	1.0	0.324 %		仕訳表 14 号参照
15	区画線工	緑カラー(密粒)	熔融式 ビーズ入り w=20cm	m	1.0	0.432 %		仕訳表 15 号参照
16	区画線工	緑カラー(密粒)	熔融式 ビーズ入り w=30cm	m	1.0	0.649 %		仕訳表 16 号参照
17	区画線工	緑カラー(密粒)	熔融式 ビーズ入り w=45cm	m	1.0	0.973 %		仕訳表 17 号参照
18	区画線工	区画線消去		m	1.0	0.240 %		仕訳表 18 号参照
19	防護柵設置工 (ガードレール)	Gr-C-4E	土中建込	m	1.0	6.112 %		仕訳表 19 号参照
20	防護柵設置工 (ガードレール)	Gr-C-2B	コンクリート建込	m	1.0	6.495 %		仕訳表 20 号参照
21	防護柵設置工 (ガードレール)	Gr-C-4E	土中建込 曲支柱 (支柱間隔4m)	m	1.0	6.351 %		仕訳表 21 号参照
22	防護柵設置工 (ガードレール)	Gr-C-2B	コンクリート建込 曲支柱 (支柱間隔2m)	m	1.0	6.969 %		仕訳表 22 号参照
23	防護柵設置工 (ガードレール)	設置手間 (再設置)	路側用 A・B・C種	m	1.0	0.365 %		仕訳表 23 号参照
24	防護柵設置工 (ガードレール)	部材設置 Gr-C-4E (レール)	C種 4m	m	1.0	2.127 %		仕訳表 24 号参照
25	防護柵設置工 (ガードレール)	部材設置 Gr-C-2B (レール)	C種 2m	m	1.0	2.262 %		仕訳表 25 号参照
26	防護柵設置工 (ガードレール)	部材設置 (袖ビーム)	B・C種	個	1.0	2.412 %		仕訳表 26 号参照
27	防護柵設置工 (ガードレール)	部材設置 (ラバー袖)	反射材付	個	1.0	3.066 %		仕訳表 27 号参照
28	防護柵設置工 (ガードレール)	撤去 Gr-A・B・C-4E	土中建込	m	1.0	0.583 %		仕訳表 28 号参照
29	防護柵設置工 (ガードレール)	撤去 Gr-A・B・C-2B	コンクリート建込	m	1.0	0.696 %		仕訳表 29 号参照
30	防護柵設置工 (ガードレール)	部材撤去 (レール)	路側用 A・B・C種	旧Ap・Bp・Cp 種	m	1.0	0.282 %	仕訳表 30 号参照
31	防護柵設置工 (ガードパイプ)	Gp-Cp-2E	土中建込	m	1.0	10.008 %		仕訳表 31 号参照

構成比率集計表

単契 No	工種	種別	細別		単位	数量	構成比率	工事費	摘要
32	防護柵設置工 (ガードパイプ)	Gp-Cp-2B	コンクリート建込		m	1.0	7.944 %		仕訳表 32 号参照
33	防護柵設置工 (ガードパイプ)	設置手間 (再設置)	歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種		m	1.0	0.461 %		仕訳表 33 号参照
34	防護柵設置工 (ガードパイプ)	部材設置 (パイプ)	C・Cp種		m	1.0	1.092 %		仕訳表 34 号参照
35	防護柵設置工 (ガードパイプ)	撤去 Gp-Ap・Bp・Cp-2E	土中建込 支柱含む		m	1.0	1.296 %		仕訳表 35 号参照
36	防護柵設置工 (ガードパイプ)	撤去 Gp-Ap・Bp・Cp-2E	コンクリート建込 支柱含む		m	1.0	0.761 %		仕訳表 36 号参照
37	防護柵設置工 (ガードパイプ)	部材撤去 (パイプ)	歩車道境界用 Ap・Bp・Cp		m	1.0	0.317 %		仕訳表 37 号参照
38	防護柵設置工 (横断・転落防止柵)	横断防止柵	コンクリート建込	H800	m	1.0	3.937 %		仕訳表 38 号参照
39	防護柵設置工 (横断・転落防止柵)	横断防止柵	プレキャスト コンクリートブロック建込	H800	m	1.0	4.729 %		仕訳表 39 号参照
40	防護柵設置工 (横断・転落防止柵)	転落防止柵	コンクリート建込	H1100	m	1.0	4.737 %		仕訳表 40 号参照
41	防護柵設置工 (横断・転落防止柵)	転落防止柵	プレキャスト コンクリートブロック建込	H1100	m	1.0	5.538 %		仕訳表 41 号参照
42	防護柵設置工 (横断・転落防止柵)	撤去 (横断・転落防止柵)	コンクリート建込		m	1.0	0.224 %		仕訳表 42 号参照
43	防護柵設置工 (横断・転落防止柵)	撤去 (横断・転落防止柵)	プレキャスト コンクリートブロック建込		m	1.0	0.239 %		仕訳表 43 号参照
44	立入り防止柵工	ネットフェンス設置	フェンス・支柱含む	H1800	m	1.0	5.638 %		仕訳表 44 号参照
45	立入り防止柵工	ネットフェンス撤去			m	1.0	0.710 %		仕訳表 45 号参照
46	コンクリート削孔工	コンクリート削孔	φ 77～90		孔	1.0	2.525 %		仕訳表 46 号参照
47	交通誘導警備員	交通誘導警備員 B			人	1.0	6.177 %		仕訳表 47 号参照
	工事価格								
	工事価格(千円止め)								
	消費税相当額								
	合計						100.000 %		