※本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

令　和　7　年　度

下管単7-2

下水道施設移設・補修工事単価契約設計書

工　事　価　格
消 費 税 相 当 額

工　期	R7.7.1～R8.3.31	起　工　理　由	設　計　概　要
工事施工方法	請負	宇治市内の下水道等施設（管渠・マンホール等）の適正な維持管理を行うため、移設・補修工事の単価契約をするものです。	マンホール蓋取替他381工種
選定理由			

令和7年度

積算条件

工事番号	工事名
下管単7-2	下水道施設移設・補修工事
施工箇所　宇治市内一円	

積算条件	単価適用日	2025年5月1日
	歩掛適用日	2024年8月20日
	諸経費適用日	2025年5月1日
	電源区分	発動発電機
	工種区分	下水道工事(2)
	単価適用地区	宇治・城陽市、久世郡
	前払い金支出割合	ー
	保証の方法	ケース3　(補正しない)
	契約保証金免除金額	ー
	共通仮設費補正条件	市街地(DID補正)(1)-3
	現場管理費補正条件	市街地(DID補正)(1)-3

令和7年度　下水道施設移設・補修工事　工種別単価表

単契No		工　　種	種　別・細　別	単 位	数 量	工事価格	適 用	構成比率
1	昼	マンホール蓋取替手間(撤去・据付)	調整コンクリートブロックあり	箇所	1		A- 1号内訳書①	0.004283229
2	昼	マンホール蓋取替手間(撤去・据付)	調整コンクリートブロックなし	箇所	1		A- 2号内訳書①	0.002768124
3	昼	あと施工アンカー(材料費)		箇所	1		A- 3号内訳書①	0.001291763
4	昼	調整リングH=5cm(材料費)		個	1		A- 4号内訳書①	0.000713648
5	昼	調整リングH=10cm(材料費)		個	1		A- 5号内訳書①	0.001141101
6	昼	調整リングH=15cm(材料費)		個	1		A- 6号内訳書①	0.001582836
7	昼	調整ﾓﾙﾀﾙ(材料費)	高流動性早強無収縮モルタル	cm	1		A- 7号内訳書①	0.000139633
8	昼	ボルト緊結セット(材料費)		箇所	1		A- 8号内訳書①	0.000638847
9	昼	マンホール蓋(材料費)	宇治市型　φ600　T-14	組	1		A- 9号内訳書①	0.012520225
10	昼	マンホール蓋(材料費)	宇治市型　φ600　T-25	組	1		A- 10号内訳書①	0.012951991
11	昼	マンホール蓋(材料費)	宇治市型　φ600　T-14　ｽﾘｯﾌﾟ防止型	組	1		A- 11号内訳書①	0.013671577
12	昼	マンホール蓋(材料費)	宇治市型　φ600　T-25　ｽﾘｯﾌﾟ防止型	組	1		A- 12号内訳書①	0.014247147
13	昼	マンホール蓋(材料費)	宇治市型　φ600　T-25　次世代型	組	1		A- 13号内訳書①	0.012951991
14	昼	転落防止梯子(材料費)		組	1		A- 14号内訳書①	0.003050713
15	昼	現場発生品(鉄蓋)運搬工	0	t	1		A- 15号内訳書①	0.000360854
16	昼	スクラップ	鉄蓋	枚	1		A- 16号内訳書①	-0.000163176
17	昼	マンホール周り円形補修工	既設マンホール蓋使用　t=180以上	箇所	1		A- 17号内訳書①	0.017293477
18	昼	マンホール周り円形補修工	既設マンホール蓋使用　t=130以上	箇所	1		A- 18号内訳書①	0.015241333
19	昼	マンホール用ブロック撤去工		個	1		A- 19号内訳書①	0.000917264
20	昼	マンホール用ブロック据付工	組立式、片面斜壁　600*900*300	個	1		A- 20号内訳書①	0.004976303
21	昼	マンホール用ブロック据付工	組立式、片面斜壁　600*900*450	個	1		A- 21号内訳書①	0.006012556
22	昼	マンホール用ブロック据付工	組立式、片面斜壁　600*900*600	個	1		A- 22号内訳書①	0.007048667
23	昼	マンホール用ブロック据付工	組立式、直壁　900*300	個	1		A- 23号内訳書①	0.004285562
24	昼	マンホール用ブロック据付工	組立式、直壁　900*600	個	1		A- 24号内訳書①	0.005955006
25	昼	足掛金具取替工	全被覆φ19㎜	箇所	1		A- 25号内訳書①	0.000181275
26	昼	インバート補修工	1号マンホール	箇所	1		A- 26号内訳書①	0.002668013
27	昼	下水道本管布設工	硬質塩化ビニル管φ150	m	1		A- 27号内訳書①	0.000582357
28	昼	下水道本管布設工	硬質塩化ビニル管φ200	m	1		A- 28号内訳書①	0.000694771
29	昼	下水道本管布設工	硬質塩化ビニル管φ250	m	1		A- 29号内訳書①	0.000968663
30	昼	下水道本管布設工	硬質塩化ビニル管φ300	m	1		A- 30号内訳書①	0.001411883
31	昼	取付管布設工(本管VU)	VUφ100	箇所	1		A- 31号内訳書①	0.002072222
32	昼	取付管布設工(本管VU)	VUφ150	箇所	1		A- 32号内訳書①	0.002906838
33	昼	取付管布設工(本管VU)	VUφ200	箇所	1		A- 33号内訳書①	0.003943091
34	昼	取付管布設工(本管HP)	VUφ150	箇所	1		A- 34号内訳書①	0.003199042
35	昼	取付管布設工(本管HP)	VUφ200	箇所	1		A- 35号内訳書①	0.004338729

令和7年度　下水道施設移設・補修工事　工種別単価表

単契No		工　　種	種　別・細　別	単 位	数 量	工事価格	適 用	構成比率
36	昼	排水管布設工	VUφ100	m	1		A-　36号内訳書①	0.000120261
37	昼	排水管布設工	VUφ150	m	1		A-　37号内訳書①	0.000275801
38	昼	排水管布設工	VUφ200	m	1		A-　38号内訳書①	0.000420737
39	昼	排水管布設工	VUφ250	m	1		A-　39号内訳書①	0.000662037
40	昼	排水管布設工	VUφ300	m	1		A-　40号内訳書①	0.000968663
41	昼	排水管布設工	VUφ400	m	1		A-　41号内訳書①	0.001656293
42	昼	排水管布設工	VPφ300	m	1		A-　42号内訳書①	0.001378512
43	昼	U型側溝180	材工共	m	1		A-　43号内訳書①	0.000749917
44	昼	U型側溝300	材工共	m	1		A-　44号内訳書①	0.001152272
45	昼	U型側溝360	材工共	m	1		A-　45号内訳書①	0.001396399
46	昼	U型側溝450	材工共	m	1		A-　46号内訳書①	0.001661949
47	昼	U型側溝300(L=600mm)	据付(手間のみ)	個	1		A-　47号内訳書①	0.000444068
48	昼	U型側溝再利用300(L=600mm)	据付・再利用撤去	個	1		A-　48号内訳書①	0.000704386
49	昼	L型側溝250B(L=600mm)	据付(材工共)	個	1		A-　49号内訳書①	0.000686499
50	昼	L型側溝再利用250B(L=600mm)	再利用撤去・据付	個	1		A-　50号内訳書①	0.000613253
51	昼	支管(材料費)	90度支管　塩ビ管用	個	1		A-　51号内訳書①	0.000651714
52	昼	支管(材料費)	90度支管　ヒューム管用	個	1		A-　52号内訳書①	0.000651714
53	昼	マンホール接続工	インバート工・Con取壊し・処分含む	箇所	1		A-　53号内訳書①	0.004262231
54	昼	自在継手(材料費)	φ100　0°	個	1		A-　54号内訳書①	0.000362551
55	昼	自在継手(材料費)	φ100　15°、30°	個	1		A-　55号内訳書①	0.000389982
56	昼	自在継手(材料費)	φ100　45°、60°	個	1		A-　56号内訳書①	0.000431625
57	昼	自在継手(材料費)	φ100　75°	個	1		A-　57号内訳書①	0.000517950
58	昼	自在継手(材料費)	φ150　0°	個	1		A-　58号内訳書①	0.000581297
59	昼	自在継手(材料費)	φ150　15°、30°	個	1		A-　59号内訳書①	0.000673278
60	昼	自在継手(材料費)	φ150　45°、60°	個	1		A-　60号内訳書①	0.000762572
61	昼	自在継手(材料費)	φ150　75°	個	1		A-　61号内訳書①	0.000805699
62	昼	継手(材料費)	カラー　φ100	個	1		A-　62号内訳書①	0.000060307
63	昼	継手(材料費)	カラー　φ150	個	1		A-　63号内訳書①	0.000191315
64	昼	継手(材料費)	90°　エルボ　φ100	個	1		A-　64号内訳書①	0.000060661
65	昼	継手(材料費)	90°　エルボ　φ150	個	1		A-　65号内訳書①	0.000220019
66	昼	継手(材料費)	90°　大曲り　φ100	個	1		A-　66号内訳書①	0.000132704
67	昼	継手(材料費)	90°　大曲り　φ150	個	1		A-　67号内訳書①	0.000458915
68	昼	継手(材料費)	偏芯インクリーザーφ150*φ100	個	1		A-　68号内訳書①	0.000077134
69	昼	継手(材料費)	偏芯インクリーザーφ100*φ75	個	1		A-　69号内訳書①	0.000033795
70	昼	継手(材料費)	ヤリトリ継手　φ100	個	1		A-　70号内訳書①	0.000365308

令和7年度　下水道施設移設・補修工事　工種別単価表

単契No		工　　種	種　別・細　別	単 位	数 量	工事価格	適 用	構成比率
71	昼	継手(材料費)	ヤリトリ継手　φ150	個	1		A-　71号内訳書①	0.000549553
72	昼	継手(材料費)	キャップ　φ100	個	1		A-　72号内訳書①	0.000129169
73	昼	継手(材料費)	キャップ　φ150	個	1		A-　73号内訳書①	0.000202839
74	昼	継手(材料費)	ヒューム管・陶管用継手　φ150	個	1		A-　74号内訳書①	0.000661895
75	昼	継手(材料費)	ヒューム管・陶管用継手　φ200	個	1		A-　75号内訳書①	0.000992843
76	昼	ステンレスバンド(材料費)	φ100	組	1		A-　76号内訳書①	0.000759673
77	昼	斜蓋(材料費)	φ150	個	1		A-　77号内訳書①	0.000582782
78	昼	斜蓋(材料費)	φ200	個	1		A-　78号内訳書①	0.000825920
79	昼	本管削孔部閉塞キャップ(材料費)	HP管、陶管用(φ300×150)	個	1		A-　79号内訳書①	0.000920870
80	昼	塩ビ製小型マンホール設置工	起点・ストレート　深さ2m以下	箇所	1		A-　80号内訳書①	0.007281765
81	昼	塩ビ製小型マンホール設置工	起点・ストレート　深さ2m超	箇所	1		A-　81号内訳書①	0.008864813
82	昼	塩ビ製小型マンホール設置工	底部会合形式　深さ2m以下	箇所	1		A-　82号内訳書①	0.008532381
83	昼	塩ビ製小型マンホール設置工	底部会合形式　深さ2m超	箇所	1		A-　83号内訳書①	0.010115429
84	昼	塩ビ製小型マンホール蓋設置	手間のみ	箇所	1		A-　84号内訳書①	0.000094173
85	昼	塩ビ製小型マンホール蓋(材料費)	T-8、蓋・受枠・台座	組	1		A-　85号内訳書①	0.008217199
86	昼	塩ビ製小型マンホール蓋(材料費)	T-14、蓋・受枠・台座	組	1		A-　86号内訳書①	0.008217199
87	昼	塩ビ製小型マンホール蓋(材料費)	T-25、蓋・受枠・台座	組	1		A-　87号内訳書①	0.008951209
88	昼	塩ビ製小型マンホール蓋(材料費)【スリップ防止型】	T-14、蓋・受枠・台座	組	1		A-　88号内訳書①	0.009498004
89	昼	塩ビ製小型マンホール蓋(材料費)【スリップ防止型】	T-25、蓋・受枠・台座	組	1		A-　89号内訳書①	0.009785895
90	昼	塩ビ製小型マンホール　立ち管設置	φ300	m	1		A-　90号内訳書①	0.000968663
91	昼	止水工(管口部・マンホール部)	1/2Vカット工	m	1		A-　91号内訳書①	0.001614368
92	昼	開削水替工	ポンプ運転	日	1		A-　92号内訳書①	0.000826414
93	昼	開削水替工	据付・撤去	現場	1		A-　93号内訳書①	0.000273963
94	昼	水替工(止水プラグ)	潜水ポンプ運転	日	1		A-　94号内訳書①	0.001613378
95	昼	水替工(止水プラグ)	据付・撤去	回	1		A-　95号内訳書①	0.000479418
96	昼	管きょ内締切工		日	1		A-　96号内訳書①	0.000039875
97	昼	土のう積工	仕拵・積立	袋	1		A-　97号内訳書①	0.000114322
98	昼	土のう積工	撤去	袋	1		A-　98号内訳書①	0.000040865
99	昼	管渠内清掃工	φ200～φ250　土砂深　20%	m	1		A-　99号内訳書①	0.000113191
100	昼	管渠内清掃工	φ300　土砂深　20%	m	1		A-　100号内訳書①	0.000124432
101	昼	TVカメラ調査工	管径φ800㎜未満、報告書作成含む	m	1		A-　101号内訳書①	0.000154833
102	昼	人力堀削(床堀)	運搬・処分含む、Dt2t	m^3	1		A-　102号内訳書①	0.002880396
103	昼	人力堀削(床堀)		m^3	1		A-　103号内訳書①	0.001438395
104	昼	下水掘削BH0.1m3	運搬・処分含む、Dt2t	m^3	1		A-　104号内訳書①	0.001916470
105	昼	下水掘削BH0.1m3		m^3	1		A-　105号内訳書①	0.000458420

令和7年度　下水道施設移設・補修工事　工種別単価表

単契No		工　　種	種　別・細　別	単 位	数 量	工事価格	適 用	構成比率
106	昼	機械掘削BH0.1m3	運搬・処分含む、Dt2t	m³	1		A－ 106号内訳書①	0.001797128
107	昼	機械掘削BH0.1m3		m³	1		A－ 107号内訳書①	0.000355198
108	昼	無筋コンクリート取壊し工(人力)	運搬・処分含む、Dt2t	m³	1		A－ 108号内訳書①	0.006411729
109	昼	有筋コンクリート取壊し工(人力)	運搬・処分含む、Dt2t	m³	1		A－ 109号内訳書①	0.009725376
110	昼	舗装版取壊し工(t=5cm)	人力、Asガラ処分含む	m²	1		A－ 110号内訳書①	0.000748786
111	昼	舗装版取壊し工(t=5cm)	BH0.1m3、Asガラ処分含む	m²	1		A－ 111号内訳書①	0.000279902
112	昼	舗装版取壊し工(t=5cm)	BH0.2m3、Asガラ処分含む	m²	1		A－ 112号内訳書①	0.000209980
113	昼	舗装版取壊し工(t=10cm)	BH0.1m3、Asガラ処分含む	m²	1		A－ 113号内訳書①	0.000328332
114	昼	舗装版取壊し工(t=10cm)	BH0.2m3、Asガラ処分含む	m²	1		A－ 114号内訳書①	0.000243067
115	昼	舗装版取壊し工(t=15cm)	BH0.1m3、Asガラ処分含む	m²	1		A－ 115号内訳書①	0.000376761
116	昼	舗装版取壊し工(t=15cm)	BH0.2m3、Asガラ処分含む	m²	1		A－ 116号内訳書①	0.000276155
117	昼	コンクリート舗装版取壊し工(t=10cm)	BH0.1m3、Conガラ処分含む	m²	1		A－ 117号内訳書①	0.000436432
118	昼	コンクリート舗装版取壊し工(t=15cm)	BH0.1m3、Conガラ処分含む	m²	1		A－ 118号内訳書①	0.000538947
119	昼	砂基礎工	人力、再生砂	m³	1		A－ 119号内訳書①	0.001222618
120	昼	砕石基礎工	人力　RC-40	m³	1		A－ 120号内訳書①	0.001423124
121	昼	埋戻工	人力　真砂	m³	1		A－ 121号内訳書①	0.001630276
122	昼	埋戻工	人力　RC-40	m³	1		A－ 122号内訳書①	0.001310499
123	昼	埋戻工	人力　発生土	m³	1		A－ 123号内訳書①	0.001042828
124	昼	埋戻工	BH0.1m3、RC-40	m³	1		A－ 124号内訳書①	0.000810083
125	昼	埋戻工	BH0.1m3、発生土	m³	1		A－ 125号内訳書①	0.000542412
126	昼	型枠工	均し基礎コンクリート型枠	m²	1		A－ 126号内訳書①	0.000718102
127	昼	型枠工	小型構造物	m²	1		A－ 127号内訳書①	0.001271401
128	昼	永久型枠	500用	m²	1		A－ 128号内訳書①	0.001738942
129	昼	永久型枠	1000用	m²	1		A－ 129号内訳書①	0.003064641
130	昼	コンクリート打設工	小型構造物、無筋コンクリート、18-8-40BB	m³	1		A－ 130号内訳書①	0.005268436
131	昼	コンクリート打設工	小型構造物、鉄筋コンクリート、18-8-40BB	m³	1		A－ 131号内訳書①	0.006081630
132	昼	コンクリート手練り工及び打設工	超速硬セメント	m³	1		A－ 132号内訳書①	0.028350561
133	昼	土留工　アルミ矢板1.8m	建込・引抜、支保1段	m	1		A－ 133号内訳書①	0.000822597
134	昼	土留工　アルミ矢板2.0m	建込・引抜、支保1段	m	1		A－ 134号内訳書①	0.000837514
135	昼	土留工　アルミ矢板2.3m	建込・引抜、支保2段	m	1		A－ 135号内訳書①	0.001110346
136	昼	土留工　アルミ矢板2.5m	建込・引抜、支保2段	m	1		A－ 136号内訳書①	0.001125123
137	昼	土留工　アルミ矢板2.8m	建込・引抜、支保2段	m	1		A－ 137号内訳書①	0.001177087
138	昼	土留工　アルミ矢板3.0m	建込・引抜、支保2段	m	1		A－ 138号内訳書①	0.001191722
139	昼	土留工　アルミ矢板3.3m	建込・引抜、支保2段	m	1		A－ 139号内訳書①	0.001243828
140	昼	土留工　アルミ矢板3.5m	建込・引抜、支保2段	m	1		A－ 140号内訳書①	0.001258605

令和7年度　下水道施設移設・補修工事　工種別単価表

単契No		工　　種	種　別・細　別	単 位	数 量	工事価格	適 用	構成比率
141	昼	土留工 アルミ矢板3.8m	建込・引抜、支保3段	m	1		A- 141号内訳書①	0.001549607
142	昼	舗装版切断工	t＝15cm以下	m	1		A- 142号内訳書①	0.000097283
143	昼	舗装版切断工	t＝15cm超30cm以下	m	1		A- 143号内訳書①	0.000209909
144	昼	舗装版切断工	t＝30cm超40cm以下	m	1		A- 144号内訳書①	0.000346360
145	昼	コンクリート舗装版切断工	t＝15cm以下	m	1		A- 145号内訳書①	0.000177740
146	昼	不陸整正	歩道、補足材なし	㎡	1		A- 146号内訳書①	0.000088022
147	昼	不陸整正	歩道、補足材t＝2cm	㎡	1		A- 147号内訳書①	0.000094314
148	昼	不陸整正	車道、補足材なし	㎡	1		A- 148号内訳書①	0.000017180
149	昼	不陸整正	車道、補足材t＝2cm	㎡	1		A- 149号内訳書①	0.000023119
150	昼	表層工(車道)(t=3cm)	人力、再生密粒度As、プライムコート	㎡	1		A- 150号内訳書①	0.000320908
151	昼	表層工(車道)(t=3cm)	人力、再生密粒度As、タックコート	㎡	1		A- 151号内訳書①	0.000307687
152	昼	表層工(車道)(t=5cm)	人力、再生密粒度As、プライムコート	㎡	1		A- 152号内訳書①	0.000406526
153	昼	表層工(車道)(t=5cm)	人力、再生密粒度As、タックコート	㎡	1		A- 153号内訳書①	0.000393305
154	昼	基層工(車道)(t=5cm)	人力、再生粗粒度As、プライムコート	㎡	1		A- 154号内訳書①	0.000401224
155	昼	基層工(車道)(t=5cm)	人力、再生粗粒度As、タックコート	㎡	1		A- 155号内訳書①	0.000387791
156	昼	路盤工(t=10cm)	人力、As安定処理、プライムコート	㎡	1		A- 156号内訳書①	0.000598618
157	昼	表層工(車道)(t=3cm)	機械、再生密粒度As、プライムコート	㎡	1		A- 157号内訳書①	0.000177599
158	昼	表層工(車道)(t=3cm)	機械、再生密粒度As、タックコート	㎡	1		A- 158号内訳書①	0.000164307
159	昼	表層工(車道)(t=5cm)	機械、再生密粒度As、プライムコート	㎡	1		A- 159号内訳書①	0.000263075
160	昼	表層工(車道)(t=5cm)	機械、再生密粒度As、タックコート	㎡	1		A- 160号内訳書①	0.000249854
161	昼	基層工(車道)(t=5cm)	機械、再生粗粒度As、プライムコート	㎡	1		A- 161号内訳書①	0.000257773
162	昼	基層工(車道)(t=5cm)	機械、再生粗粒度As、タックコート	㎡	1		A- 162号内訳書①	0.000244481
163	昼	路盤工(t=10cm)	機械、As安定処理、プライムコート	㎡	1		A- 163号内訳書①	0.000455026
164	昼	表層工(車道)(t=5cm)	機械、排水性As、タックコート(ゴム入り)、導水パイプ有	㎡	1		A- 164号内訳書①	0.000341553
165	昼	表層工(歩道)(t=3cm)	人力、再生密粒度As、プライムコート	㎡	1		A- 165号内訳書①	0.000300829
166	昼	表層工(歩道)(t=5cm)	人力、再生密粒度As、プライムコート	㎡	1		A- 166号内訳書①	0.000383054
167	昼	表層工(歩道)(t=5cm)	人力、透水性As	㎡	1		A- 167号内訳書①	0.000401294
168	昼	表層工(歩道)(t=3cm)	機械、再生密粒度As、プライムコート	㎡	1		A- 168号内訳書①	0.000196971
169	昼	表層工(歩道)(t=5cm)	機械、再生密粒度As、プライムコート	㎡	1		A- 169号内訳書①	0.000279336
170	昼	表層工(歩道)(t=5cm)	機械、透水性As	㎡	1		A- 170号内訳書①	0.000307758
171	昼	薄層カラー舗装工(車道)	RPN-301	㎡	1		A- 171号内訳書①	0.001139616
172	昼	薄層カラー舗装工(歩道)	RPN-501	㎡	1		A- 172号内訳書①	0.001165563
173	昼	舗装応急対応	常温合材	t	1		A- 173号内訳書①	0.004561859
174	昼	除草工	除草・集草・積込運搬	㎡	1		A- 1号内訳書②	0.000018170
175	昼	除草処分工		t	1		A- 2号内訳書②	0.002158547

令和7年度　下水道施設移設・補修工事　工種別単価表

単契No		工　　種	種　別・細　別	単 位	数 量	工事価格	適 用	構成比率
176	昼	フェンス工	立入り防止柵設置工(手間のみ)	m	1		A-　3号内訳書②	0.000694488
177	昼	フェンス工	基礎設置工(手間のみ)	個	1		A-　4号内訳書②	0.000449653
178	昼	フェンス工	金網支柱設置工(手間のみ)	m	1		A-　5号内訳書②	0.000469732
179	昼	防護柵工(横断・転落防止柵)(手間のみ)	Co建込用	m	1		A-　6号内訳書②	0.000229139
180	昼	防護柵工(横断・転落防止柵)(手間のみ)	プレキャストCoブロック建込用	m	1		A-　7号内訳書②	0.000534140
181	昼	車止め工	車止めポスト設置工(手間のみ)	本	1		A-　8号内訳書②	0.000489033
182	昼	コンクリート削孔工	ハンマドリル	孔	1		A-　9号内訳書②	0.000090708
183	昼	コンクリート削孔工	コアボーリングマシン	孔	1		A-　10号内訳書②	0.000867633
184	昼	ブロック積工		㎡	1		A-　11号内訳書②	0.001253302
185	昼	調査・立会工		時間	1		A-　12号内訳書②	0.000944201
186	昼	鉄筋工　SD295　D10		t	1		A-　13号内訳書②	0.024191482
187	昼	鉄筋工　SD345　D13		t	1		A-　14号内訳書②	0.024637529
188	昼	公共汚水ます設置工	標準横型　H=80㎝～	箇所	1		A-　15号内訳書②	0.004108105
189	昼	公共汚水ます設置工	標準横型　H=100cm～	箇所	1		A-　16号内訳書②	0.004436931
190	昼	公共汚水ます設置工	標準横型　H=120cm～	箇所	1		A-　17号内訳書②	0.004765829
191	昼	公共汚水ます設置工	標準縦型　H=120cm～	箇所	1		A-　18号内訳書②	0.004747305
192	昼	公共汚水ます設置工	標準縦型　H=140cm～	箇所	1		A-　19号内訳書②	0.005069910
193	昼	公共汚水ます設置工	標準縦型　H=160cm～	箇所	1		A-　20号内訳書②	0.005392727
194	昼	公共汚水ます設置工	特1横型　H=80cm～	箇所	1		A-　21号内訳書②	0.003576157
195	昼	公共汚水ます設置工	特1横型　H=100cm～	箇所	1		A-　22号内訳書②	0.003892540
196	昼	公共汚水ます設置工	特1横型　H=120cm～	箇所	1		A-　23号内訳書②	0.004215286
197	昼	公共汚水ます設置工	特1縦型　H=80cm～	箇所	1		A-　24号内訳書②	0.003954049
198	昼	公共汚水ます設置工	特1縦型　H=100cm～	箇所	1		A-　25号内訳書②	0.004276937
199	昼	公共汚水ます設置工	特1縦型　H=120cm～	箇所	1		A-　26号内訳書②	0.004593391
200	昼	露出配管工	VPφ100	m	1		A-　27号内訳書②	0.000893792
201	昼	汚水ます防護蓋設置工	φ200、T-14	箇所	1		A-　28号内訳書②	0.003576722
202	昼	区画線工	実線　15cm	m	1		A-　29号内訳書②	0.000049914
203	昼	区画線工	ゼブラ　45cm	m	1		A-　30号内訳書②	0.000127331
204	昼	区画線工	破線　45cm	m	1		A-　31号内訳書②	0.000121109
205	昼	区画線工	矢印・記号・文字　15㎝	m	1		A-　32号内訳書②	0.000092193
206	昼	交通誘導警備員	安全費	人	1		A-　33号内訳書②	0.002043447
207	昼	残土事前分析費	技術管理費	検体	1		A-　34号内訳書②	0.026684087

令和7年度　下水道施設移設・補修工事　工種別単価表

単契No		工　　種	種　別・細　別	単 位	数 量	工事価格	適 用	構成比率
208	昼	六価クロム溶出試験費		検体	1		A- 35号内訳書②	0.000905740
209	昼	塩ビ管撤去工(手間)	φ100	m	1		A- 36号内訳書②	0.000098697
210	昼	塩ビ管撤去工(手間)	φ150	m	1		A- 37号内訳書②	0.000122099
211	昼	塩ビ管撤去工(手間)	φ200	m	1		A- 38号内訳書②	0.000145501
212	昼	塩ビ管処分費		t	1		A- 39号内訳書②	0.004101388
213	昼	塩ビ管処分運搬工		t	1		A- 40号内訳書②	0.000514273
214	昼	鉄筋コンクリート管撤去工(φ100)	運搬・処分含む	m	1		A- 41号内訳書②	0.000125351
215	昼	鉄筋コンクリート管撤去工(φ150)	運搬・処分含む	m	1		A- 42号内訳書②	0.000135532
216	昼	鉄筋コンクリート管撤去工(φ200)	運搬・処分含む	m	1		A- 43号内訳書②	0.000159146
217	昼	陶管撤去工(手間)	φ150	m	1		A- 44号内訳書②	0.000124008
218	昼	陶管処分費		t	1		A- 45号内訳書②	0.002734188
219	昼	陶管処分運搬工		t	1		A- 46号内訳書②	0.000514273
220	昼	コンクリートます撤去工	運搬・処分含む、Dt2t	箇所	1		A- 47号内訳書②	0.000550260
221	夜	マンホール蓋取替手間(撤去・据付) 夜間	調整コンクリートブロックあり	箇所	1		A- 1号内訳書③	0.006157208
222	夜	マンホール蓋取替手間(撤去・据付) 夜間	調整コンクリートブロックなし	箇所	1		A- 2号内訳書③	0.003980279
223	夜	マンホール周り円形補修工 夜間	既設マンホール蓋使用 t=180以上	箇所	1		A- 3号内訳書③	0.020672875
224	夜	マンホール周り円形補修工 夜間	既設マンホール蓋使用 t=130以上	箇所	1		A- 4号内訳書③	0.018620590
225	夜	マンホールブロック撤去工 夜間		個	1		A- 5号内訳書③	0.001354828
226	夜	マンホール用ブロック据付工 夜間	組立式、片面斜壁 600*900*300	個	1		A- 6号内訳書③	0.005831210
227	夜	マンホール用ブロック据付工 夜間	組立式、片面斜壁 600*900*450	個	1		A- 7号内訳書③	0.006867321
228	夜	マンホール用ブロック据付工 夜間	組立式、片面斜壁 600*900*600	個	1		A- 8号内訳書③	0.007903573
229	夜	マンホール用ブロック据付工 夜間	組立式、直壁 900*300	個	1		A- 9号内訳書③	0.005140469
230	夜	マンホール用ブロック据付工 夜間	組立式、直壁 900*600	個	1		A- 10号内訳書③	0.006809771
231	夜	インバート補修工 夜間	1号マンホール	箇所	1		A- 11号内訳書③	0.003935738
232	夜	下水道本管布設工 夜間	硬質塩化ビニル管φ150	m	1		A- 12号内訳書③	0.000698871
233	夜	下水道本管布設工 夜間	硬質塩化ビニル管φ200	m	1		A- 13号内訳書③	0.000833626
234	夜	下水道本管布設工 夜間	硬質塩化ビニル管φ250	m	1		A- 14号内訳書③	0.001162311
235	夜	下水道本管布設工 夜間	硬質塩化ビニル管φ300	m	1		A- 15号内訳書③	0.001695178
236	夜	取付管布設工(本管VU) 夜間	VUφ100	箇所	1		A- 16号内訳書③	0.002486667
237	夜	取付管布設工(本管VU) 夜間	VUφ150	箇所	1		A- 17号内訳書③	0.003488276
238	夜	取付管布設工(本管VU) 夜間	VUφ200	箇所	1		A- 18号内訳書③	0.004731680
239	夜	取付管布設工(本管HP) 夜間	VUφ150	箇所	1		A- 19号内訳書③	0.003836545
240	夜	取付管布設工(本管HP) 夜間	VUφ200	箇所	1		A- 20号内訳書③	0.005203746
241	夜	排水管布設工 夜間	VUφ100	m	1		A- 21号内訳書③	0.000141825
242	夜	排水管布設工 夜間	VUφ150	m	1		A- 22号内訳書③	0.000297365
243	夜	排水管布設工 夜間	VUφ200	m	1		A- 23号内訳書③	0.000463864

令和7年度　下水道施設移設・補修工事　工種別単価表

単契No		工　　種	種　別・細　別	単 位	数 量	工事価格	適 用	構成比率
244	夜	排水管布設工 夜間	VUφ250	m	1		A- 24号内訳書③	0.000705164
245	夜	排水管布設工 夜間	VUφ300	m	1		A- 25号内訳書③	0.001011790
246	夜	排水管布設工 夜間	VUφ400	m	1		A- 26号内訳書③	0.001699491
247	夜	排水管布設工 夜間	VPφ300	m	1		A- 27号内訳書③	0.001421851
248	夜	U型側溝180 夜間	材工共	m	1		A- 28号内訳書③	0.001048060
249	夜	U型側溝300 夜間	材工共	m	1		A- 29号内訳書③	0.001487956
250	夜	U型側溝360 夜間	材工共	m	1		A- 30号内訳書③	0.001731165
251	夜	U型側溝450 夜間	材工共	m	1		A- 31号内訳書③	0.001995866
252	夜	U型側溝300(L=600㎜) 夜間	据付(手間のみ)	個	1		A- 32号内訳書③	0.000644503
253	夜	U型側溝再利用300(L=600㎜) 夜間	据付・再利用撤去	個	1		A- 33号内訳書③	0.001023102
254	夜	L型側溝250B(L=600㎜) 夜間	据付(材工共)	個	1		A- 34号内訳書③	0.000868552
255	夜	L型側溝再利用250B(L=600㎜) 夜間	再利用撤去・据付	個	1		A- 35号内訳書③	0.000885237
256	夜	マンホール接続工 夜間	インバート工・Con取壊し・処分含む	箇所	1		A- 36号内訳書③	0.005811838
257	夜	塩ビ製小型マンホール設置工 夜間	起点・ストレート 深さ2m以下	箇所	1		A- 37号内訳書③	0.008738189
258	夜	塩ビ製小型マンホール設置工 夜間	起点・ストレート 深さ2m超	箇所	1		A- 38号内訳書③	0.010637903
259	夜	塩ビ製小型マンホール設置工 夜間	底部会合形式 深さ2m以下	箇所	1		A- 39号内訳書③	0.010239154
260	夜	塩ビ製小型マンホール設置工 夜間	底部会合形式 深さ2m超	箇所	1		A- 40号内訳書③	0.012138868
261	夜	塩ビ製小型マンホール蓋設置 夜間	手間のみ	箇所	1		A- 41号内訳書③	0.000094173
262	夜	塩ビ製小型マンホール立ち管設置 夜間	φ300	m	1		A- 42号内訳書③	0.001011790
263	夜	止水工(管口部・マンホール部) 夜間	1/2Vカット工	m	1		A- 43号内訳書③	0.002292807
264	夜	開削水替工 夜間	ポンプ運転	日	1		A- 44号内訳書③	0.001167401
265	夜	開削水替工 夜間	据付・撤去	現場	1		A- 45号内訳書③	0.000410909
266	夜	水替工(止水プラグ) 夜間	潜水ポンプ運転	日	1		A- 46号内訳書③	0.001909329
267	夜	水替工(止水プラグ) 夜間	据付・撤去	回	1		A- 47号内訳書③	0.000719162
268	夜	土のう積工 夜間	仕掛・積立	袋	1		A- 48号内訳書③	0.000165792
269	夜	土のう積工 夜間	撤去	袋	1		A- 49号内訳書③	0.000061438
270	夜	管渠内清掃工 夜間	φ200～φ250 土砂深 20%	m	1		A- 50号内訳書③	0.000146491
271	夜	管渠内清掃工 夜間	φ300 土砂深 20%	m	1		A- 51号内訳書③	0.000160984
272	夜	TVカメラ調査工 夜間	管径φ800㎜未満、報告書作成含む	m	1		A- 52号内訳書③	0.000206657
273	夜	人力掘削(床掘) 夜間	運搬・処分含む、Dt2t	m^3	1		A- 53号内訳書③	0.003904983
274	夜	人力掘削(床掘) 夜間		m^3	1		A- 54号内訳書③	0.002158547
275	夜	下水掘削BH0.1m3 夜間	運搬・処分含む、Dt2t	m^3	1		A- 55号内訳書③	0.002426572
276	夜	下水掘削BH0.1m3 夜間		m^3	1		A- 56号内訳書③	0.000664087
277	夜	機械掘削BH0.1m3 夜間	運搬・処分含む、Dt2t	m^3	1		A- 57号内訳書③	0.002223450

令和7年度　下水道施設移設・補修工事　工種別単価表

単契No		工　　種	種　別・細　別	単 位	数 量	工事価格	適 用	構成比率
278	夜	機械掘削BH0.1m3　夜間		㎥	1		A-　58号内訳書③	0.000477085
279	夜	無筋コンクリート取壊し工(人力)　夜間	運搬・処分含む、Dt2t	㎥	1		A-　59号内訳書③	0.009542686
280	夜	有筋コンクリート取壊し工(人力)　夜間	運搬・処分含む、Dt2t	㎥	1		A-　60号内訳書③	0.014547906
281	夜	舗装版取壊し工(t=5cm)　夜間	人力、Asガラ処分含む	㎡	1		A-　61号内訳書③	0.001096206
282	夜	舗装版取壊し工(t=5cm)　夜間	BH0.1m3、Asガラ処分含む	㎡	1		A-　62号内訳書③	0.000373650
283	夜	舗装版取壊し工(t=5cm)　夜間	BH0.2m3、Asガラ処分含む	㎡	1		A-　63号内訳書③	0.000300052
284	夜	舗装版取壊し工(t=10cm)　夜間	BH0.1m3、Asガラ処分含む	㎡	1		A-　64号内訳書③	0.000436149
285	夜	舗装版取壊し工(t=10cm)　夜間	BH0.2m3、Asガラ処分含む	㎡	1		A-　65号内訳書③	0.000341765
286	夜	舗装版取壊し工(t=15cm)　夜間	BH0.1m3、Asガラ処分含む	㎡	1		A-　66号内訳書③	0.000498931
287	夜	舗装版取壊し工(t=15cm)　夜間	BH0.2m3、Asガラ処分含む	㎡	1		A-　67号内訳書③	0.000383336
288	夜	コンクリート舗装版取壊し工(t=10cm)　夜間	BH0.1m3、Conガラ処分含む	㎡	1		A-　68号内訳書③	0.000632484
289	夜	コンクリート舗装版取壊し工(t=15cm)　夜間	BH0.1m3、Conガラ処分含む	㎡	1		A-　69号内訳書③	0.000793044
290	夜	砂基礎工　夜間	人力、再生砂	㎥	1		A-　70号内訳書③	0.001542607
291	夜	砕石基礎工　夜間	人力、RC-40	㎥	1		A-　71号内訳書③	0.002290969
292	夜	埋戻工　夜間	人力、真砂	㎥	1		A-　72号内訳書③	0.002148154
293	夜	埋戻工　夜間	人力、RC-40	㎥	1		A-　73号内訳書③	0.001828377
294	夜	埋戻工　夜間	人力、発生土	㎥	1		A-　74号内訳書③	0.001560707
295	夜	埋戻工　夜間	BH0.1m3、RC-40	㎥	1		A-　75号内訳書③	0.001028405
296	夜	埋戻工　夜間	BH0.1m3、発生土	㎥	1		A-　76号内訳書③	0.000794034
297	夜	型枠工　夜間	均し基礎コンクリート型枠	㎡	1		A-　77号内訳書③	0.001077259
298	夜	型枠工　夜間	小型構造物	㎡	1		A-　78号内訳書③	0.001908057
299	夜	永久型枠　夜間	500用	㎡	1		A-　79号内訳書③	0.001858213
300	夜	永久型枠　夜間	1000用	㎡	1		A-　80号内訳書③	0.003183841
301	夜	コンクリート打設工　夜間	小型構造物、無筋コンクリート、18-8-40BB	㎥	1		A-　81号内訳書③	0.007278867
302	夜	コンクリート打設工　夜間	小型構造物、鉄筋コンクリート、18-8-40BB	㎥	1		A-　82号内訳書③	0.008503535
303	夜	コンクリート手練り工及び打設工　夜間	超速硬セメント	㎥	1		A-　83号内訳書③	0.034006221
304	夜	土留工　アルミ矢板1.8m　夜間	建込・引抜、支保1段	m	1		A-　84号内訳書③	0.001171007
305	夜	土留工　アルミ矢板2.0m　夜間	建込・引抜、支保1段	m	1		A-　85号内訳書③	0.001185783
306	夜	土留工　アルミ矢板2.3m　夜間	建込・引抜、支保2段	m	1		A-　86号内訳書③	0.001580927
307	夜	土留工　アルミ矢板2.5m　夜間	建込・引抜、支保2段	m	1		A-　87号内訳書③	0.001595774
308	夜	土留工　アルミ矢板2.8m　夜間	建込・引抜、支保2段	m	1		A-　88号内訳書③	0.001670716
309	夜	土留工　アルミ矢板3.0m　夜間	建込・引抜、支保2段	m	1		A-　89号内訳書③	0.001685280
310	夜	土留工　アルミ矢板3.3m　夜間	建込・引抜、支保2段	m	1		A-　90号内訳書③	0.001760010
311	夜	土留工　アルミ矢板3.5m　夜間	建込・引抜、支保2段	m	1		A-　91号内訳書③	0.001774787
312	夜	土留工　アルミ矢板3.8m　夜間	建込・引抜、支保3段	m	1		A-　92号内訳書③	0.002197150

令和7年度　下水道施設移設・補修工事　工種別単価表

単契No		工　　種	種　別・細　別	単 位	数 量	工事価格	適 用	構成比率
313	夜	舗装版切断工 夜間	t=15cm以下	m	1		A- 93号内訳書③	0.000124362
314	夜	舗装版切断工 夜間	t=15cm超30cm以下	m	1		A- 94号内訳書③	0.000253177
315	夜	舗装版切断工 夜間	t=30cm超40cm以下	m	1		A- 95号内訳書③	0.000415151
316	夜	コンクリート舗装版切断工 夜間	t=15cm以下	m	1		A- 96号内訳書③	0.000220302
317	夜	不陸整正 夜間	歩道、補足材なし	㎡	1		A- 97号内訳書③	0.000127897
318	夜	不陸整正 夜間	歩道、補足材t=2cm	㎡	1		A- 98号内訳書③	0.000133906
319	夜	不陸整正 夜間	車道、補足材なし	㎡	1		A- 99号内訳書③	0.000023048
320	夜	不陸整正 夜間	車道、補足材t=2cm	㎡	1		A- 100号内訳書③	0.000029058
321	夜	表層工(車道)(t=3cm) 夜間	人力、再生密粒度As、プライムコート	㎡	1		A- 101号内訳書③	0.000411263
322	夜	表層工(車道)(t=3cm) 夜間	人力、再生密粒度As、タックコート	㎡	1		A- 102号内訳書③	0.000398113
323	夜	表層工(車道)(t=5cm) 夜間	人力、再生密粒度As、プライムコート	㎡	1		A- 103号内訳書③	0.000500487
324	夜	表層工(車道)(t=5cm) 夜間	人力、再生密粒度As、タックコート	㎡	1		A- 104号内訳書③	0.000487266
325	夜	基層工(車道)(t=5cm) 夜間	人力、再生粗粒度As、プライムコート	㎡	1		A- 105号内訳書③	0.000495255
326	夜	基層工(車道)(t=5cm) 夜間	人力、再生粗粒度As、タックコート	㎡	1		A- 106号内訳書③	0.000481963
327	夜	路盤工(t=10㎝) 夜間	人力、As安定処理、プライムコート	㎡	1		A- 107号内訳書③	0.000701770
328	夜	表層工(車道)(t=3cm) 夜間	機械、再生密粒度As、プライムコート	㎡	1		A- 108号内訳書③	0.000195133
329	夜	表層工(車道)(t=3cm) 夜間	機械、再生密粒度As、タックコート	㎡	1		A- 109号内訳書③	0.000181912
330	夜	表層工(車道)(t=5cm) 夜間	機械、再生密粒度As、プライムコート	㎡	1		A- 110号内訳書③	0.000284356
331	夜	表層工(車道)(t=5cm) 夜間	機械、再生密粒度As、タックコート	㎡	1		A- 111号内訳書③	0.000271065
332	夜	基層工(車道)(t=5cm) 夜間	機械、再生粗粒度As、プライムコート	㎡	1		A- 112号内訳書③	0.000278842
333	夜	基層工(車道)(t=5cm) 夜間	機械、再生粗粒度As、タックコート	㎡	1		A- 113号内訳書③	0.000265691
334	夜	路盤工(t=10㎝) 夜間	機械、As安定処理、プライムコート	㎡	1		A- 114号内訳書③	0.000485357
335	夜	表層工(車道)(t=5cm) 夜間	機械、排水性As、タックコート(ゴム入り)、導水パイプ有	㎡	1		A- 115号内訳書③	0.000367570
336	夜	表層工(歩道)(t=3cm) 夜間	人力、再生密粒度As、プライムコート	㎡	1		A- 116号内訳書③	0.000383831
337	夜	表層工(歩道)(t=5cm) 夜間	人力、再生密粒度As、プライムコート	㎡	1		A- 117号内訳書③	0.000469449
338	夜	表層工(歩道)(t=5cm) 夜間	人力、透水性As	㎡	1		A- 118号内訳書③	0.000498436
339	夜	表層工(歩道)(t=3cm) 夜間	機械、再生密粒度As、プライムコート	㎡	1		A- 119号内訳書③	0.000225746
340	夜	表層工(歩道)(t=5cm) 夜間	機械、再生密粒度As、プライムコート	㎡	1		A- 120号内訳書③	0.000311576
341	夜	表層工(歩道)(t=5cm) 夜間	機械、透水性As	㎡	1		A- 121号内訳書③	0.000351309
342	夜	薄層カラー舗装工(車道) 夜間	RPN-301	㎡	1		A- 122号内訳書③	0.001253656
343	夜	薄層カラー舗装工(歩道) 夜間	RPN-501	㎡	1		A- 123号内訳書③	0.001282006
344	夜	フェンス工 夜間	立入り防止柵設置工(手間のみ)	m	1		A- 124号内訳書③	0.001041979
345	夜	フェンス工 夜間	基礎設置工(手間のみ)	個	1		A- 125号内訳書③	0.000674338
346	夜	フェンス工 夜間	金網支柱設置工(手間のみ)	m	1		A- 126号内訳書③	0.000704739
347	夜	防護柵工(横断・転落防止柵)(手間のみ) 夜間	Co建込用	m	1		A- 127号内訳書③	0.000343674

令和7年度　下水道施設移設・補修工事　工種別単価表

単契No		工　　種	種　別・細　別	単 位	数 量	工事価格	適 用	構成比率
348	夜	防護柵工(横断・転落防止柵)(手間のみ) 夜間	プレキャストCoブロック建込用	m	1		A- 128号内訳書③	0.000721354
349	夜	車止め工 夜間	車止めポスト設置工(手間のみ)	本	1		A- 129号内訳書③	0.000733444
350	夜	コンクリート削孔工 夜間	ハンマドリル	孔	1		A- 130号内訳書③	0.000133906
351	夜	コンクリート削孔工 夜間	コアボーリングマシン	孔	1		A- 131号内訳書③	0.001170088
352	夜	ブロック積工 夜間		㎡	1		A- 132号内訳書③	0.001645971
353	夜	調査・立会工 夜間		時間	1		A- 133号内訳書③	0.001416337
354	夜	鉄筋工 SD295 D10 夜間		t	1		A- 134号内訳書③	0.022953875
355	夜	鉄筋工 SD345 D13 夜間		t	1		A- 135号内訳書③	0.023399922
356	夜	公共汚水ます設置工 夜間	標準横型 H=80cm～	箇所	1		A- 136号内訳書③	0.005349034
357	夜	公共汚水ます設置工 夜間	標準横型 H=100cm～	箇所	1		A- 137号内訳書③	0.005834250
358	夜	公共汚水ます設置工 夜間	標準横型 H=120cm～	箇所	1		A- 138号内訳書③	0.006319112
359	夜	公共汚水ます設置工 夜間	標準縦型 H=120cm～	箇所	1		A- 139号内訳書③	0.006303699
360	夜	公共汚水ます設置工 夜間	標準縦型 H=140cm～	箇所	1		A- 140号内訳書③	0.006783824
361	夜	公共汚水ます設置工 夜間	標準縦型 H=160cm～	箇所	1		A- 141号内訳書③	0.007263807
362	夜	公共汚水ます設置工 夜間	特1横型 H=80cm～	箇所	1		A- 142号内訳書③	0.004707925
363	夜	公共汚水ます設置工 夜間	特1横型 H=100cm～	箇所	1		A- 143号内訳書③	0.005182748
364	夜	公共汚水ます設置工 夜間	特1横型 H=120cm～	箇所	1		A- 144号内訳書③	0.005662802
365	夜	公共汚水ます設置工 夜間	特1縦型 H=80cm～	箇所	1		A- 145号内訳書③	0.005279395
366	夜	公共汚水ます設置工 夜間	特1縦型 H=100cm～	箇所	1		A- 146号内訳書③	0.005759378
367	夜	公共汚水ます設置工 夜間	特1縦型 H=120cm～	箇所	1		A- 147号内訳書③	0.006234271
368	夜	露出配管工 夜間	VPφ100	m	1		A- 148号内訳書③	0.001246586
369	夜	汚水ます防護蓋設置工 夜間	φ200、T-14	箇所	1		A- 149号内訳書③	0.003677470
370	夜	区画線工 夜間	実線 15cm	m	1		A- 150号内訳書③	0.000062358
371	夜	区画線工 夜間	ゼブラ 45cm	m	1		A- 151号内訳書③	0.000155046
372	夜	区画線工 夜間	破線 45cm	m	1		A- 152号内訳書③	0.000146137
373	夜	区画線工 夜間	矢印・記号・文字 15cm	m	1		A- 153号内訳書③	0.000123160
374	夜	交通誘導警備員 夜間	安全費	人	1		A- 154号内訳書③	0.003065136
375	夜	塩ビ管撤去工(手間) 夜間	φ100	m	1		A- 155号内訳書③	0.000142885
376	夜	塩ビ管撤去工(手間) 夜間	φ150	m	1		A- 156号内訳書③	0.000178023
377	夜	塩ビ管撤去工(手間) 夜間	φ200	m	1		A- 157号内訳書③	0.000212949
378	夜	鉄筋コンクリート管撤去工(φ100) 夜間	運搬・処分含む	m	1		A- 158号内訳書③	0.000184881
379	夜	鉄筋コンクリート管撤去工(φ150) 夜間	運搬・処分含む	m	1		A- 159号内訳書③	0.000201071
380	夜	鉄筋コンクリート管撤去工(φ200) 夜間	運搬・処分含む	m	1		A- 160号内訳書③	0.000236280
381	夜	陶管撤去工(手間) 夜間	φ150	m	1		A- 161号内訳書③	0.000182124
382	夜	コンクリートます撤去工 夜間	運搬・処分含む、Dt2t	箇所	1		A- 162号内訳書③	0.000649947
工事価格計								1.000000000
消費税相当額								
合計								

本　工　事　内　訳　書

工事区分	工　種	種　別	細　別	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
本工事費								
	昼間単価							
		マンホール蓋取替手間(撤去・据付)	調整コンクリートブロックあり	箇所	1			A-　1号内訳書①
		マンホール蓋取替手間(撤去・据付)	調整コンクリートブロックなし	箇所	1			A-　2号内訳書①
		あと施工アンカー（材料費）		箇所	1			A-　3号内訳書①
		調整リングH=5cm(材料費)		個	1			A-　4号内訳書①
		調整リングH=10cm(材料費)		個	1			A-　5号内訳書①
		調整リングH=15cm(材料費)		個	1			A-　6号内訳書①
		調整ﾓﾙﾀﾙ(材料費)	高流動性早強無収縮モルタル	cm	1			A-　7号内訳書①
		ボルト緊結セット(材料費)		箇所	1			A-　8号内訳書①
		マンホール蓋(材料費)	宇治市型　φ600　T-14	組	1			A-　9号内訳書①
		マンホール蓋(材料費)	宇治市型　φ600　T-25	組	1			A-　10号内訳書①
		マンホール蓋(材料費)	宇治市型　φ600　T-14 ｽﾘｯﾌﾟ防止型	組	1			A-　11号内訳書①

本　工　事　内　訳　書

工事区分	工　種	種　別	細　別	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
		マンホール蓋(材料費)	宇治市型　φ600　T-25 ｽﾘｯﾌﾟ防止型	組	1			A-　12号内訳書①
		マンホール蓋(材料費)	宇治市型　Φ600　T-25 次世代型	組	1			A-　13号内訳書①
		転落防止梯子(材料費)		組	1			A-　14号内訳書①
		現場発生品（鉄蓋）運搬工		t	1			A-　15号内訳書①
		スクラップ	鉄蓋	枚	1			A-　16号内訳書①
		マンホール周り円形補修工	既設マンホール蓋使用 ｔ＝180㎜以上	箇所	1			A-　17号内訳書①
		マンホール周り円形補修工	既設マンホール蓋使用 ｔ＝130㎜以上	箇所	1			A-　18号内訳書①
		マンホールブロック撤去工		個	1			A-　19号内訳書①
		マンホール用ブロック据付工	組立式、片面斜壁　600*900*300	個	1			A-　20号内訳書①
		マンホール用ブロック据付工	組立式、片面斜壁　600*900*450	個	1			A-　21号内訳書①
		マンホール用ブロック据付工	組立式、片面斜壁　600*900*600	個	1			A-　22号内訳書①
		マンホール用ブロック据付工	組立式、直壁　900*300	個	1			A-　23号内訳書①
		マンホール用ブロック据付工	組立式、直壁　900*600	個	1			A-　24号内訳書①

本　工　事　内　訳　書

工事区分	工　種	種　別	細　別	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
		足掛金具取替工	全被覆φ19㎜	箇所	1			A-　25号内訳書①
		インバート補修工	1号マンホール	箇所	1			A-　26号内訳書①
		下水道本管布設工	硬質塩化ビニル管φ150	m	1			A-　27号内訳書①
		下水道本管布設工	硬質塩化ビニル管φ200	m	1			A-　28号内訳書①
		下水道本管布設工	硬質塩化ビニル管φ250	m	1			A-　29号内訳書①
		下水道本管布設工	硬質塩化ビニル管φ300	m	1			A-　30号内訳書①
		取付管布設工（本管VU）	VUφ100	箇所	1			A-　31号内訳書①
		取付管布設工（本管VU）	VUφ150	箇所	1			A-　32号内訳書①
		取付管布設工（本管VU）	VUφ200	箇所	1			A-　33号内訳書①
		取付管布設工（本管HP）	VUφ150	箇所	1			A-　34号内訳書①
		取付管布設工（本管HP）	VUφ200	箇所	1			A-　35号内訳書①
		排水管布設工	VUφ100	m	1			A-　36号内訳書①
		排水管布設工	VUφ150	m	1			A-　37号内訳書①

本　工　事　内　訳　書

工事区分	工　種	種　別	細　別	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
		排水管布設工	VUφ200	m	1			A-　38号内訳書①
		排水管布設工	VUφ250	m	1			A-　39号内訳書①
		排水管布設工	VUφ300	m	1			A-　40号内訳書①
		排水管布設工	VUφ400	m	1			A-　41号内訳書①
		排水管布設工	VPφ300	m	1			A-　42号内訳書①
		U型側溝180	材工共	m	1			A-　43号内訳書①
		U型側溝300	材工共	m	1			A-　44号内訳書①
		U型側溝360	材工共	m	1			A-　45号内訳書①
		U型側溝450	材工共	m	1			A-　46号内訳書①
		U型側溝300（L=600mm）	据付（手間のみ）	個	1			A-　47号内訳書①
		U型側溝再利用300（L=600mm）	再利用撤去・据付	個	1			A-　48号内訳書①
		L型側溝250B（L=600mm）	据付（材工共）	個	1			A-　49号内訳書①
		L型側溝再利用250B（L=600mm）	再利用撤去・据付	個	1			A-　50号内訳書①

本　工　事　内　訳　書

工事区分	工　種	種　別	細　別	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
		支管（材料費）	90度支管　塩ビ管用	個	1			A-　51号内訳書①
		支管（材料費）	90度支管　ヒューム管用	個	1			A-　52号内訳書①
		マンホール接続工	インバート工・Con取壊し・処分含む	箇所	1			A-　53号内訳書①
		自在継手（材料費）	φ100　0°	個	1			A-　54号内訳書①
		自在継手（材料費）	φ100　15°、30°	個	1			A-　55号内訳書①
		自在継手（材料費）	φ100　45°、60°	個	1			A-　56号内訳書①
		自在継手（材料費）	φ100　75°	個	1			A-　57号内訳書①
		自在継手（材料費）	φ150　0°	個	1			A-　58号内訳書①
		自在継手（材料費）	φ150　15°、30°	個	1			A-　59号内訳書①
		自在継手（材料費）	φ150　45°、60°	個	1			A-　60号内訳書①
		自在継手（材料費）	φ150　75°	個	1			A-　61号内訳書①
		継手（材料費）	カラー　φ100	個	1			A-　62号内訳書①
		継手（材料費）	カラー　φ150	個	1			A-　63号内訳書①

本　工　事　内　訳　書

工事区分	工　種	種　別	細　別	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
		継手（材料費）	90°エルボ　φ100	個	1			A-　64号内訳書①
		継手（材料費）	90°エルボ　φ150	個	1			A-　65号内訳書①
		継手（材料費）	90°大曲り　φ100	個	1			A-　66号内訳書①
		継手（材料費）	90°大曲り　φ150	個	1			A-　67号内訳書①
		継手（材料費）	偏芯インクリーザーφ150×φ100	個	1			A-　68号内訳書①
		継手（材料費）	偏芯インクリーザーφ100×φ75	個	1			A-　69号内訳書①
		継手（材料費）	ヤリトリ継手　φ100	個	1			A-　70号内訳書①
		継手（材料費）	ヤリトリ継手　φ150	個	1			A-　71号内訳書①
		継手（材料費）	キャップ　φ100	個	1			A-　72号内訳書①
		継手(材料費)	キャップ　φ150	個	1			A-　73号内訳書①
		継手（材料費）	ヒューム管・陶管用継手　φ150	個	1			A-　74号内訳書①
		継手（材料費）	ヒューム管・陶管用継手　φ200	個	1			A-　75号内訳書①
		ステンレスバンド（材料費）	φ100	組	1			A-　76号内訳書①

本　工　事　内　訳　書

工事区分	工　種	種　別	細　別	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
		斜蓋（材料費）	φ150	個	1			A-　77号内訳書①
		斜蓋（材料費）	φ200	個	1			A-　78号内訳書①
		本管削孔部閉塞キャップ（材料費）	HP管、陶管用（Φ300×150）	個	1			A-　79号内訳書①
		塩ビ製小型マンホール設置工	起点・ストレート　深さ2m以下	箇所	1			A-　80号内訳書①
		塩ビ製小型マンホール設置工	起点・ストレート　深さ2m超	箇所	1			A-　81号内訳書①
		塩ビ製小型マンホール設置工	底部会合形式　深さ2m以下	箇所	1			A-　82号内訳書①
		塩ビ製小型マンホール設置工	底部会合形式　深さ2m超	箇所	1			A-　83号内訳書①
		塩ビ製小型マンホール蓋設置	手間のみ	箇所	1			A-　84号内訳書①
		塩ビ製小型マンホール蓋(材料費)	T-8　蓋・受枠・台座	組	1			A-　85号内訳書①
		塩ビ製小型マンホール蓋(材料費)	T-14　蓋・受枠・台座	組	1			A-　86号内訳書①
		塩ビ製小型マンホール蓋(材料費)	T-25　蓋・受枠・台座	組	1			A-　87号内訳書①
		塩ビ製小型マンホール蓋（材料費）　【スリ	T-14、蓋・受枠・台座	組	1			A-　88号内訳書①
		塩ビ製小型マンホール蓋（材料費）【スリッ	T-25、蓋・受枠・台座	組	1			A-　89号内訳書①

本　工　事　内　訳　書

工事区分	工　種	種　別	細　別	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
		塩ビ製小型マンホール立ち管設置	φ300	m	1			A- 90号内訳書①
		止水工(管口部・マンホール部)	1/2Vカット工	m	1			A- 91号内訳書①
		開削水替工	ポンプ運転	日				A- 92号内訳書①
		開削水替工	据付・撤去	現場	1			A- 93号内訳書①
		水替工（止水プラグ）	潜水ポンプ運転	日				A- 94号内訳書①
		水替工(止水プラグ)	据付・撤去	回	1			A- 95号内訳書①
		管きょ内締切工		日				A- 96号内訳書①
		土のう積工	仕拵・積立	袋	1			A- 97号内訳書①
		土のう積工	撤去	袋	1			A- 98号内訳書①
		管渠内清掃工	φ200～φ250　土砂深20%	m	1			A- 99号内訳書①
		管渠内清掃工	φ300　土砂深　20%	m	1			A- 100号内訳書①
		TVカメラ調査工	管径φ800㎜未満、報告書作成含む	m	1			A- 101号内訳書①
		人力掘削(床掘)	運搬・処分含む、Dt2t	m3	1			A- 102号内訳書①

本　工　事　内　訳　書

工事区分	工　種	種　別	細　別	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
		人力掘削(床掘)		m3	1			A- 103号内訳書①
		下水掘削BH0.1m3	運搬・処分含む、Dt2t	m3	1			A- 104号内訳書①
		下水掘削BH0.1m3		m3	1			A- 105号内訳書①
		機械掘削BH0.1m3	運搬・処分含む、Dt2t	m3	1			A- 106号内訳書①
		機械掘削BH0.1m3		m3	1			A- 107号内訳書①
		無筋コンクリート取壊し工(人力)	運搬・処分含む、Dt2t	m3	1			A- 108号内訳書①
		有筋コンクリート取壊し工(人力)	運搬・処分含む、Dt2t	m3	1			A- 109号内訳書①
		舗装版取壊し工(t=5cm)	人力、Asガラ処分含む	㎡	1			A- 110号内訳書①
		舗装版取壊し工(t=5cm)	BH0.1m3、Asガラ処分含む	㎡	1			A- 111号内訳書①
		舗装版取壊し工(t=5cm)	BH0.2m3、Asガラ処分含む	㎡	1			A- 112号内訳書①
		舗装版取壊し工(t=10cm)	BH0.1m3、Asガラ処分含む	㎡	1			A- 113号内訳書①
		舗装版取壊し工(t=10cm)	BH0.2m3、Asガラ処分含む	㎡	1			A- 114号内訳書①
		舗装版取壊し工(t=15cm)	BH0.1m3、Asガラ処分含む	㎡	1			A- 115号内訳書①

本　工　事　内　訳　書

工事区分	工　種	種　別	細　別	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
		舗装版取壊し工(t=15cm)	BH0.2m3、Asガラ処分含む	㎡	1			A- 116号内訳書①
		コンクリート舗装版取壊し工（t=10cm）	BH0.1m3、Conガラ処分含む	㎡	1			A- 117号内訳書①
		コンクリート舗装版取壊し工（t=15cm）	BH0.1m3、Conガラ処分含む	㎡	1			A- 118号内訳書①
		砂基礎工	人力、再生砂	m3	1			A- 119号内訳書①
		砕石基礎工	人力、RC-40	m3	1			A- 120号内訳書①
		埋戻工	人力、真砂	m3	1			A- 121号内訳書①
		埋戻工	人力、RC-40	m3	1			A- 122号内訳書①
		埋戻工	人力、発生土	m3	1			A- 123号内訳書①
		埋戻工	BH0.1m3、RC-40	m3	1			A- 124号内訳書①
		埋戻工	BH0.1m3、発生土	m3	1			A- 125号内訳書①
		型枠工	均し基礎コンクリート型枠	㎡	1			A- 126号内訳書①
		型枠工	小型構造物	㎡	1			A- 127号内訳書①
		永久型枠	500用	㎡	1			A- 128号内訳書①

本　工　事　内　訳　書

工事区分	工　種	種　別	細　別	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
		永久型枠	1000用	㎡	1			A- 129号内訳書①
		コンクリート打設工	無筋・鉄筋構造物、無筋コンクリート、18-8-	m3	1			A- 130号内訳書①
		コンクリート打設工	小型構造物、鉄筋コンクリート、18-8-40BB	m3	1			A- 131号内訳書①
		コンクリート手練り工及び打設工	超速硬セメント	m3	1			A- 132号内訳書①
		土留工　アルミ矢板1.8m	建込・引抜、支保1段	m	1			A- 133号内訳書①
		土留工　アルミ矢板2.0m	建込・引抜、支保1段	m	1			A- 134号内訳書①
		土留工　アルミ矢板2.3m	建込・引抜、支保2段	m	1			A- 135号内訳書①
		土留工　アルミ矢板2.5m	建込・引抜、支保2段	m	1			A- 136号内訳書①
		土留工　アルミ矢板2.8m	建込・引抜、支保2段	m	1			A- 137号内訳書①
		土留工　アルミ矢板3.0m	建込・引抜、支保2段	m	1			A- 138号内訳書①
		土留工　アルミ矢板3.3m	建込・引抜、支保2段	m	1			A- 139号内訳書①
		土留工　アルミ矢板3.5m	建込・引抜、支保2段	m	1			A- 140号内訳書①
		土留工　アルミ矢板3.8m	建込・引抜、支保3段	m	1			A- 141号内訳書①

本　工　事　内　訳　書

工事区分	工　種	種　別	細　別	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
		舗装版切断工	t=15cm以下	m	1			A- 142号内訳書①
		舗装版切断工	t=15cm超30cm以下	m	1			A- 143号内訳書①
		舗装版切断工	t=30cm超40cm以下	m	1			A- 144号内訳書①
		コンクリート舗装版切断工	t=15cm以下	m	1			A- 145号内訳書①
		不陸整正	歩道、補足材なし	㎡	1			A- 146号内訳書①
		不陸整正	歩道、補足材t=2cm	㎡	1			A- 147号内訳書①
		不陸整正	車道、補足材なし	㎡	1			A- 148号内訳書①
		不陸整正	車道、補足材t=2cm	㎡	1			A- 149号内訳書①
		表層工(車道)(t=3cm)	人力、再生密粒度As、プライムコート	㎡	1			A- 150号内訳書①
		表層工(車道)(t=3cm)	人力、再生密粒度As、タックコート	㎡	1			A- 151号内訳書①
		表層工(車道)(t=5cm)	人力、再生密粒度As、プライムコート	㎡	1			A- 152号内訳書①
		表層工(車道)(t=5cm)	人力、再生密粒度As、タックコート	㎡	1			A- 153号内訳書①
		基層工(車道)(t=5cm)	人力、再生粗粒度As、プライムコート	㎡	1			A- 154号内訳書①

本　工　事　内　訳　書

工事区分	工　種	種　別	細　別	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
		基層工(車道)(t=5cm)	人力、再生粗粒度As、タックコート	㎡	1			A- 155号内訳書①
		路盤工(t=10cm)	人力、As安定処理、プライムコート	㎡	1			A- 156号内訳書①
		表層工(車道)(t=3cm)	機械、再生密粒度As、プライムコート	㎡	1			A- 157号内訳書①
		表層工(車道)(t=3cm)	機械、再生密粒度As、タックコート	㎡	1			A- 158号内訳書①
		表層工(車道)(t=5cm)	機械、再生密粒度As、プライムコート	㎡	1			A- 159号内訳書①
		表層工(車道)(t=5cm)	機械、再生密粒度As、タックコート	㎡	1			A- 160号内訳書①
		基層工(車道)(t=5cm)	機械、再生粗粒度As、プライムコート	㎡	1			A- 161号内訳書①
		基層工(車道)(t=5cm)	機械、再生粗粒度As、タックコート	㎡	1			A- 162号内訳書①
		路盤工(t=10cm)	機械、As安定処理、プライムコート	㎡	1			A- 163号内訳書①
		表層工(車道)(t=5cm)	機械、排水性As、タックコート(ゴム入り)、	㎡	1			A- 164号内訳書①
		表層工(歩道)(t=3cm)	人力、再生密粒度As、プライムコート	㎡	1			A- 165号内訳書①
		表層工(歩道)(t=5cm)	人力、再生密粒度As、プライムコート	㎡	1			A- 166号内訳書①
		表層工(歩道)(t=5cm)	人力、透水性As	㎡	1			A- 167号内訳書①

本　工　事　内　訳　書

工事区分	工　種	種　別	細　別	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
		表層工(歩道)(t=3cm)	機械、再生密粒度As、プライムコート	㎡	1			A- 168号内訳書①
		表層工(歩道)(t=5cm)	機械、再生密粒度As、プライムコート	㎡	1			A- 169号内訳書①
		表層工(歩道)(t=5cm)	機械、透水性As	㎡	1			A- 170号内訳書①
		薄層カラー舗装工（車道）	RPN-301	㎡	1			A- 171号内訳書①
		薄層カラー舗装工（歩道）	RPN-501	㎡	1			A- 172号内訳書①
		舗装応急対応	常温合材	t	1			A- 173号内訳書①

A-　1号　　1箇所当たり　　内訳書①

マンホール蓋取替手間(撤去・据付)

調整コンクリートブロックあり

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
マンホール蓋撤去工	蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック	箇所	1			C-　1号単価表①
蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック据付工		組	1			D-　1号単価表①
計						

A-　2号　　1箇所当たり　　内訳書①

マンホール蓋取替手間(撤去・据付)

調整コンクリートブロックなし

名　称	規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
マンホール蓋撤去工	蓋受枠まで	箇所	1			C-　2号単価表①
蓋(受枠とも)据付工		組	1			D-　2号単価表①
計						

A-　3号　　1箇所当たり　　内訳書①

あと施工アンカー（材料費）

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
アンカー		組	1			
ミキシングノズル		本	1			
接着剤		本	1			
計						

A-　4号　　1個当たり　　内訳書①

調整リングH=5cm(材料費)

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
調整リング【1号】	h=5cm（φ600 各号共通）	個	1			
計						

A-　5号　　1個当たり　　内訳書①

調整リングH=10cm(材料費)

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
調整ﾘﾝｸﾞ	10cm（φ600 各号共通）	個	1			
計						

A-　6号　　1個当たり　　内訳書①

調整リングH=15cm(材料費)

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
調整ﾘﾝｸﾞ	15cm（φ600 各号共通）	個	1			
計						

A-　7号　　1cm当たり　　内訳書①

調整ﾓﾙﾀﾙ(材料費)

高流動性早強無収縮モルタル

名　称	規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
高流動性早強無収縮ﾓﾙﾀﾙ【組立ﾏﾝﾎｰﾙ】	(ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ) 25kg入袋	kg	5.34			
計						

A-　8号　　1箇所当たり　　内訳書①

ボルト緊結セット(材料費)

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾎﾞﾙﾄ緊結ｾｯﾄ【組立ﾏﾝﾎｰﾙ】	M16 L=150mm	箇所	1			
計						

A-　9号　　1組当たり　　内訳書①

マンホール蓋(材料費)

宇治市型　φ600　T-14

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鋳鉄製マンホールふたφ600（下水道用）	T-14	個	1			
計						

A- 10号　　1組当たり　　内訳書①

マンホール蓋(材料費)

宇治市型　φ600　T-25

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鋳鉄製マンホールふたφ600（下水道用）	T-25	個	1			
計						

A- 11号　　1組当たり　　内訳書①

マンホール蓋(材料費)

宇治市型　φ600　T-14　ｽﾘｯﾌﾟ防止型

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄蓋φ600　【ｽﾘｯﾌﾟ防止型】	T-14	個	1			
計						

A-　12号　　1組当たり　　内訳書①

マンホール蓋(材料費)

宇治市型　φ600　T-25　ｽﾘｯﾌﾟ防止型

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄蓋φ600　【ｽﾘｯﾌﾟ防止型】	T-25	個	1			
計						

A- 13号　　1組当たり　　内訳書①

マンホール蓋(材料費)

宇治市型　Φ600　T-25　次世代型

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄蓋φ600（次世代型）	T-25	個	1			
計						

A- 14号　　1組当たり　　内訳書①

転落防止梯子(材料費)

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
転落防止はしご		個	1			
計						

A- 15号　　1ｔ当たり　　内訳書①

現場発生品（鉄蓋）運搬工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種:ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t DID区間の有無:有り 片道運搬距離(km):5.0km以下	t	1			施工P-01
計						

A- 15号内訳書①(施工P-01)　　積算単位: t　　標準単価:

現場発生品及び支給品運搬

ﾄﾗｯｸ機種:ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t、DID区間の有無:有り、片道運搬距離(km):5.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			13.58			
K1	ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付／ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t	供/日	13.58			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			83.54			
R1	運転手(特殊)	人	42.54			
R2	特殊作業員	人	41.00			
R3						
R4						
R5						
材料Z			2.88			
Z1	軽油／1,2号	L	2.88			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$
\begin{aligned}
P' = & \times \left\{ \left(\frac{13.58}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{13.58}{13.58} \right. \\
& + \left(\frac{42.54}{100} \times \text{----------} + \frac{41.00}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{83.54}{42.54+41.00} \\
& + \left(\frac{2.88}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{2.88}{2.88} \\
& \left. + \frac{100-13.58-83.54-2.88}{100} \right\} =
\end{aligned}
$$

A- 16号　　10枚当たり　　内訳書①

スクラップ

鉄蓋

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
スクラップ		t	0.81			
計						
1枚当たり						

A- 17号　　1箇所当たり　　内訳書①

マンホール周り円形補修工

既設マンホール蓋使用　ｔ＝180㎜以上

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
準備工		式	1			B- 1号明細書①
切断工		式	1			B- 2号明細書①
撤去工		式	1			B- 3号明細書①
鉄蓋設置工		式	1			B- 4号明細書①
復旧工		式	1			B- 5号明細書①
計						

A- 18号　　1箇所当たり　　内訳書①

マンホール周り円形補修工

既設マンホール蓋使用　ｔ＝130㎜以上

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
準備工		式	1			B- 1号明細書①
切断工		式	1			B- 2号明細書①
撤去工		式	1			B- 3号明細書①
鉄蓋設置工		式	1			B- 6号明細書①
復旧工		式	1			B- 5号明細書①
計						

A- 19号　　1個当たり　　内訳書①

マンホールブロック撤去工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ブロック撤去工	斜壁、直壁等又はスラブの作業	個	1			
計						

A- 20号　　1個当たり　　内訳書①

マンホール用ブロック据付工

組立式、片面斜壁　600*900*300

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ブロック据付工	斜壁､直壁等又はスラブの作業	個	1			D- 3号単価表①
斜壁ﾌﾞﾛｯｸ【1号】	30cm	個	1			
計						

A- 21号　　1個当たり　　内訳書①

マンホール用ブロック据付工

組立式、片面斜壁　600*900*450

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ブロック据付工	斜壁､直壁等又はスラブの作業	個	1			D- 3号単価表①
斜壁ﾌﾞﾛｯｸ【1号】	45cm	個	1			
計						

A- 22号　　1個当たり　　内訳書①

マンホール用ブロック据付工

組立式、片面斜壁　600*900*600

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ブロック据付工	斜壁､直壁等又はスラブの作業	個	1			D- 3号単価表①
斜壁ﾌﾞﾛｯｸ【1号】	60cm	個	1			
計						

A- 23号　　1個当たり　　内訳書①

マンホール用ブロック据付工

組立式、直壁　900*300

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ブロック据付工	斜壁､直壁等又はスラブの作業	個	1			D- 3号単価表①
直壁ﾌﾞﾛｯｸ【1号】	30cm	個	1			
計						

A- 24号　　1個当たり　　内訳書①

マンホール用ブロック据付工

組立式、直壁　900*600

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ブロック据付工	斜壁､直壁等又はスラブの作業	個	1			D- 3号単価表①
直壁ﾌﾞﾛｯｸ【1号】	60cm	個	1			
計						

A- 25号　　1箇所当たり　　内訳書①

足掛金具取替工

全被覆φ19㎜

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
足掛金物		個	1			
計						

A- 26号　　1箇所当たり　　内訳書①

インバート補修工

1号マンホール

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設	無筋構造物	m3	0.09			C- 4号単価表①
モルタル上塗工（マンホール用）		㎡	0.84			E- 1号単価表①
計						

A- 27号　　1m当たり　　内訳書①

下水道本管布設工

硬質塩化ビニル管φ150

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ビニル管設置工	管径150㎜ 施工規模20m未満	m	1			D- 4号単価表①
計						

A-　28号　　1m当たり　　内訳書①

下水道本管布設工

硬質塩化ビニル管φ200

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ビニル管設置工	管径200㎜ 施工規模20m未満	m	1			D-　5号単価表①
計						

A- 29号　　1m当たり　　内訳書①

下水道本管布設工

硬質塩化ビニル管φ250

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ビニル管設置工	管径250㎜ 施工規模20m未満	m	1			D- 6号単価表①
計						

A-　30号　　1m当たり　　内訳書①

下水道本管布設工

硬質塩化ビニル管φ300

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ビニル管設置工	管径300㎜ 施工規模20m未満	m	1			D-　7号単価表①
計						

A- 31号　　1箇所当たり　　内訳書①

取付管布設工（本管VU）

VUφ100

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
取付管布設工及び支管取付工	管径100 施工規模５箇所未満、管長3ｍ未満	箇所	1			D- 8号単価表①
計						

A- 32号　　1箇所当たり　　内訳書①

取付管布設工（本管VU）

VUφ150

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
取付管布設工及び支管取付工	管径150 施工規模５箇所未満、管長3ｍ未満	箇所	1			D- 9号単価表①
計						

A- 33号　　1箇所当たり　　内訳書①

取付管布設工（本管VU）

VUφ200

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
取付管布設工及び支管取付工	管径200 施工規模５箇所未満、管長3ｍ未満	箇所	1			D- 10号単価表①
計						

A- 34号　　1箇所当たり　　内訳書①

取付管布設工（本管HP）

VUφ150

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
取付管布設工及び支管取付工	管径150 施工規模５箇所未満、管長3ｍ未満	箇所	1			D- 11号単価表①
計						

A- 35号　　1箇所当たり　　内訳書①

取付管布設工（本管HP）

VUφ200

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
取付管布設工及び支管取付工	管径200 施工規模５箇所未満、管長3ｍ未満	箇所	1			D- 12号単価表①
計						

A-　36号　　1m当たり　　内訳書①

排水管布設工

VUφ100

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
暗渠排水管	据付、直管、50～150mm	m	1			施工P-01
	作業区分:据付 管種別:直管 呼び径:50～150mm					
計						

A- 36号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

暗渠排水管／据付、直管、50～150mm

作業区分:据付、管種別:直管、呼び径:50～150mm

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			43.69			
R 1	普通作業員	人	31.14			
R 2	土木一般世話役	人	12.55			
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z			56.31			
Z 1	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 薄肉管／VU-100	m	56.31			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{31.14}{100} \times \text{----------} + \frac{12.55}{100} \times \text{----------} \right) \times \text{----------} \frac{43.69}{31.14+12.55} \right.$$

$$+ \left(\frac{56.31}{100} \times \text{----------} \right) \times \text{----------} \frac{56.31}{56.31}$$

$$\left. + \text{------} \frac{100-43.69-56.31}{100} \text{-----} \right\} =$$

A- 37号　　1m当たり　　内訳書①

排水管布設工

VUφ150

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
暗渠排水管	据付、直管、50～150mm	m	1			施工P-01
	作業区分:据付 管種別:直管 呼び径:50～150mm					
計						

A- 37号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

暗渠排水管／据付、直管、50～150mm

作業区分:据付、管種別:直管、呼び径:50～150mm

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			43.69			
R 1	普通作業員	人	31.14			
R 2	土木一般世話役	人	12.55			
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z			56.31			
Z 1	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 薄肉管／VU-150	m	56.31			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{31.14}{100} \times \text{----------} + \frac{12.55}{100} \times \text{----------} \right) \times \text{----------} \frac{43.69}{31.14+12.55} \right.$$

$$+ \left(\frac{56.31}{100} \times \text{----------} \right) \times \text{----------} \frac{56.31}{56.31}$$

$$\left. + \text{------} \frac{100-43.69-56.31}{100} \text{-----} \right\} =$$

A- 38号　　1m当たり　　内訳書①

排水管布設工

VUφ200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付、直管、200～400mm	m	1			施工P-01
	作業区分:据付 管種別:直管 呼び径:200～400mm					
計						

A- 38号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

暗渠排水管／据付、直管、200～400mm

作業区分:据付、管種別:直管、呼び径:200～400mm

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			12.99			
R 1	普通作業員	人	9.26			
R 2	土木一般世話役	人	3.73			
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z			87.01			
Z 1	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 薄肉管／VU-200	m	87.01			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{9.26}{100} \times \text{----------} + \frac{3.73}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{12.99}{9.26+3.73} + \left(\frac{87.01}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{87.01}{87.01} + \frac{100-12.99-87.01}{100} \right\} =$$

A- 39号　　1m当たり　　内訳書①

排水管布設工

VUφ250

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
暗渠排水管	据付、直管、200～400mm	m	1			施工P-01
	作業区分:据付 管種別:直管 呼び径:200～400mm					
計						

A- 39号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

暗渠排水管／据付、直管、200～400mm

作業区分:据付、管種別:直管、呼び径:200～400mm

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			12.99			
R 1	普通作業員	人	9.26			
R 2	土木一般世話役	人	3.73			
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z			87.01			
Z 1	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 薄肉管／VU-250	m	87.01			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{9.26}{100} \times \text{----------} + \frac{3.73}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{12.99}{9.26+3.73} + \left(\frac{87.01}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{87.01}{87.01} + \frac{100-12.99-87.01}{100} \right\} =$$

A-　40号　　1m当たり　　内訳書①

排水管布設工

VUφ300

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
暗渠排水管	据付、直管、200～400mm	m	1			施工P-01
	作業区分:据付 管種別:直管 呼び径:200～400mm					
計						

A- 40号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

暗渠排水管／据付、直管、200～400mm

作業区分:据付、管種別:直管、呼び径:200～400mm

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			12.99			
R 1	普通作業員	人	9.26			
R 2	土木一般世話役	人	3.73			
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z			87.01			
Z 1	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 薄肉管／VU-300	m	87.01			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{9.26}{100} \times \text{----------} + \frac{3.73}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{12.99}{9.26+3.73} + \left(\frac{87.01}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{87.01}{87.01} + \frac{100-12.99-87.01}{100} \right\} =$$

A-　41号　　1m当たり　　内訳書①

排水管布設工

VUφ400

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
暗渠排水管	据付、直管、200～400mm	m	1			施工P-01
	作業区分:据付 管種別:直管 呼び径:200～400mm					
計						

A- 41号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

暗渠排水管／据付、直管、200～400mm

作業区分:据付、管種別:直管、呼び径:200～400mm

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			12.99			
R 1	普通作業員	人	9.26			
R 2	土木一般世話役	人	3.73			
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z			87.01			
Z 1	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 薄肉管／VU-400	m	87.01			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{9.26}{100} \times \text{----------} + \frac{3.73}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{12.99}{9.26+3.73} + \left(\frac{87.01}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{87.01}{87.01} + \frac{100-12.99-87.01}{100} \right\} =$$

A-　42号　　1m当たり　　内訳書①

排水管布設工

VPφ300

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
暗渠排水管	据付、直管、200～400mm	m	1			施工P-01
	作業区分:据付 管種別:直管 呼び径:200～400mm					
計						

A- 42号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

暗渠排水管／据付、直管、200～400mm

作業区分:据付、管種別:直管、呼び径:200～400mm

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			12.99			
R 1	普通作業員	人	9.26			
R 2	土木一般世話役	人	3.73			
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z			87.01			
Z 1	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 一般管／VP-300	m	87.01			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{9.26}{100} \times \text{----------} + \frac{3.73}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{12.99}{9.26+3.73} + \left(\frac{87.01}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{87.01}{87.01} + \frac{100-12.99-87.01}{100} \right\} =$$

A- 43号　　1m当たり　　内訳書①

U型側溝180

材工共

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
U型側溝設置工（L=600㎜） 昼間	60kg/個以下 制約無,基礎砕石施工しない	m	1			C- 5号単価表①
計						

A- 44号　　1m当たり　　内訳書①

U型側溝300

材工共

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
U型側溝設置工（L=600㎜） 昼間	60kg超え300kg/個以下 制約無,基礎砕石施工しない	m	1			C- 6号単価表①
計						

A- 45号　　1m当たり　　内訳書①

U型側溝360

材工共

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
U型側溝設置工（L=600㎜） 昼間	60kg超え300kg/個以下 制約無,基礎砕石施工しない	m	1			C- 7号単価表①
計						

A- 46号　　1m当たり　　内訳書①

U型側溝450

材工共

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
U型側溝設置工（L=600㎜） 昼間	60kg超え300kg/個以下 制約無,基礎砕石施工しない	m	1			C- 8号単価表①
計						

A- 47号　　1個当たり　　内訳書①

U型側溝300（L=600mm）

据付（手間のみ）

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
U型側溝設置工（L=600mm） 昼間	60kg超え300kg/個以下 制約無,基礎砕石施工しない	m	0.6			C- 9号単価表①
計						

A- 48号　　1個当たり　　内訳書①

U型側溝再利用300（L=600mm）

再利用撤去・据付

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
U型側溝 再利用撤去・据付工（L=600mm）昼間	60kg超え300kg/個以下 制約無,基礎砕石施工しない	m	0.6			C- 10号単価表①
計						

A- 49号　　1個当たり　　内訳書①

L型側溝250B（L=600mm）

据付（材工共）

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
プレキャストＬ形側溝（製品長０．６ｍ／個）	作業区分:据付 基礎砕石の有無:無し	m	0.6			施工P-01
計						

A- 49号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

プレキャストＬ形側溝（製品長　０．６ｍ／個）

作業区分:据付、基礎砕石の有無:無し

	名　　称　／　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械Ｋ			5.06			
Ｋ１	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) ｸﾚｰﾝ機能付 排対型(1次基準)／山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	供/日	4.52			
Ｋ２						
Ｋ３						
Ｋ４						
Ｋ５						
労務Ｒ			58.80			
Ｒ１	普通作業員	人	29.61			
Ｒ２	土木一般世話役	人	11.92			
Ｒ３	運転手(特殊)	人	7.31			
Ｒ４	特殊作業員	人	3.67			
Ｒ５						
材料Ｚ			36.14			
Ｚ１	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｌ形／300 50×15.5×60	個	34.02			
Ｚ２	軽油／1,2号	Ｌ	1.90			
Ｚ３						
Ｚ４						
Ｚ５						
市場Ｓ						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{4.52}{100} \times \frac{5.06}{4.52} \right) \times \left(\frac{29.61}{100} \times + \frac{11.92}{100} \times + \frac{7.31}{100} \times + \frac{3.67}{100} \times \right) \times \frac{58.80}{29.61+11.92+7.31+3.67} + \left(\frac{34.02}{100} \times + \frac{1.90}{100} \times \right) \times \frac{36.14}{34.02+1.90} + \frac{100-5.06-58.80-36.14}{100} \right\} =$$

A- 50号　　1個当たり　　内訳書①

L型側溝再利用250B（L=600mm）

再利用撤去・据付

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
プレキャストＬ形側溝（製品長０．６ｍ／個）	再利用撤去・据付	m	0.6			施工P-01
	作業区分:据付･撤去 基礎砕石の有無:無し					
計						

A- 50号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

プレキャストＬ形側溝（製品長　０．６ｍ／個）／再利用撤去・据付

作業区分:据付･撤去、基礎砕石の有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械Ｋ			5.70			
Ｋ１	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) ｸﾚｰﾝ機能付 排対型(1次基準)／山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	供/日	5.09			
Ｋ２						
Ｋ３						
Ｋ４						
Ｋ５						
労務Ｒ			66.33			
Ｒ１	普通作業員	人	33.41			
Ｒ２	土木一般世話役	人	13.44			
Ｒ３	運転手(特殊)	人	8.24			
Ｒ４	特殊作業員	人	4.14			
Ｒ５						
材料Ｚ			27.97			
Ｚ１	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｌ形／300 50×15.5×60	個	25.58			
Ｚ２	軽油／1,2号	Ｌ	2.14			
Ｚ３						
Ｚ４						
Ｚ５						
市場Ｓ						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{5.09}{100} \times \frac{5.70}{5.09} \right) \times \left(\frac{33.41}{100} \times \frac{66.33}{33.41+13.44+8.24+4.14} + \frac{13.44}{100} \times \frac{66.33}{33.41+13.44+8.24+4.14} + \frac{8.24}{100} \times \frac{66.33}{33.41+13.44+8.24+4.14} + \frac{4.14}{100} \times \frac{66.33}{33.41+13.44+8.24+4.14} \right) \times \frac{66.33}{33.41+13.44+8.24+4.14} + \left(\frac{25.58}{100} \times \frac{27.97}{25.58+2.14} + \frac{2.14}{100} \times \frac{27.97}{25.58+2.14} \right) \times \frac{27.97}{25.58+2.14} + \frac{100-5.70-66.33-27.97}{100} \right\} = \quad - \quad =$$

A- 51号　　1個当たり　　内訳書①

支管（材料費）

90度支管　塩ビ管用

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
塩ビ管用90° 支管(90SVR)	φ150	個	1			
計						

A- 52号　　1個当たり　　内訳書①

支管（材料費）

90度支管　ヒューム管用

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾋｭｰﾑ管用90° 支管	φ150	個	1			
計						

A- 53号　　1箇所当たり　　内訳書①

マンホール接続工

インバート工・Con取壊し・処分含む

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
構造物とりこわし工(人力施工) 昼間	無筋構造物 制約無	m3	0.09			C- 11号単価表①
殻運搬	舗装版破砕、小規模土工、有り、15.0km以下	m3	0.09			施工P-01
	殻発生作業:舗装版破砕 積込工法区分:機械積込(小規模土工) DID区間の有無:有り					
	運搬距離:15.0km以下					
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 (無筋)	(株)三幸産業 3023	m3	0.09			
ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設	無筋構造物	m3	0.09			C- 4号単価表①
モルタル上塗工 (マンホール用)		㎡	0.84			E- 1号単価表①
削孔費【1号,楕円】	(φ200)塩ﾋﾞ	箇所	1			
計						

A- 53号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

殻運搬／舗装版破砕、小規模土工、有り、15.0km以下

殻発生作業:舗装版破砕、積込工法区分:機械積込(小規模土工)、DID区間の有無:有り、運搬距離:15.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

A- 54号　　1個当たり　　内訳書①

自在継手（材料費）

φ100　0°

名　称	規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
0° 自在曲管(SRF)	φ100	個	1			
計						

A- 55号　　1個当たり　　内訳書①

自在継手（材料費）

φ100　15°、30°

名　称	規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
15°、30° 自在曲管(SRF)	φ100	個	1			
計						

A- 56号　　1個当たり　　内訳書①

自在継手（材料費）

φ100　45°、60°

名　称	規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
45°、60° 自在曲管(SRF)	φ100	個	1			
計						

A- 57号　　1個当たり　　内訳書①

自在継手（材料費）

φ100　75°

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
75° 自在曲管(SRF)	φ100	個	1			
計						

A- 58号　　1個当たり　　内訳書①

自在継手（材料費）

φ150　0°

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
0° 自在曲管(SRF)	φ150	個	1			
計						

A- 59号　　1個当たり　　内訳書①

自在継手（材料費）

φ150　15°、30°

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
15°、30° 自在曲管(SRF)	φ150	個	1			
計						

A- 60号　　1個当たり　　内訳書①

自在継手（材料費）

φ150　45°、60°

名　称	規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
45°、60° 自在曲管(SRF)	φ150	個	1			
計						

A- 61号　　1個当たり　　内訳書①

自在継手（材料費）

φ150　75°

名　称	規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
75° 自在曲管(SRF)	φ150	個	1			
計						

A- 62号　　1個当たり　　内訳書①

継手（材料費）

カラー　φ100

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
接着受口カラー WTB	φ100	個	1			
計						

A- 63号　　1個当たり　　内訳書①

継手（材料費）

カラー　φ150

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
接着受口カラー WTB	φ150	個	1			
計						

A- 64号　　1個当たり　　内訳書①

継手（材料費）

90° エルボ　φ100

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
90° エルボ	φ100	個	1			
計						

A- 65号　　1個当たり　　内訳書①

継手（材料費）

90° エルボ　φ150

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
90° エルボ	φ150	個	1			
計						

A- 66号　　1個当たり　　内訳書①

継手（材料費）

90° 大曲り　φ100

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
90° 大曲りｴﾙﾎﾞ(DVLT)	φ100	個	1			
計						

A- 67号　　1個当たり　　内訳書①

継手（材料費）

90° 大曲り　φ150

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
90° 大曲りY(DVLT)	φ150	個	1			
計						

A- 68号　　1個当たり　　内訳書①

継手（材料費）

偏芯インクリーザーφ150×φ100

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ｲﾝｸﾘｰｻﾞｰ(IN)	φ150→φ100	個	1			
計						

A- 69号　　1個当たり　　内訳書①

継手（材料費）

偏芯インクリーザー　φ100×φ75

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
インクリーザー	φ100×φ75	個	1			
計						

A- 70号　　1個当たり　　内訳書①

継手（材料費）

ヤリトリ継手　φ100

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ヤリトリ継手	φ100	個	1			
計						

A- 71号　　1個当たり　　内訳書①

継手（材料費）

ヤリトリ継手　φ150

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
やりとり継手	φ150	個	1			
計						

A- 72号　　1個当たり　　内訳書①

継手（材料費）

キャップ　φ100

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
キャップ(管外)	φ100	個	1			
計						

A- 73号　　1個当たり　　内訳書①

継手(材料費)

キャップ　φ150

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
キャップ(管外)	φ150	個	1			
計						

A- 74号　　1個当たり　　内訳書①

継手（材料費）

ヒューム管・陶管用継手　φ150

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ヒューム管・陶管用継手	φ150	個	1			
計						

A- 75号　　1個当たり　　内訳書①

継手（材料費）

ヒューム管・陶管用継手　φ200

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ヒューム管・陶管用継手	φ200	個	1			
計						

A- 76号　　1組当たり　　内訳書①

ステンレスバンド（材料費）

φ100

名　称	規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ	φ100	組	1			
計						

A- 77号　　1個当たり　　内訳書①

斜蓋（材料費）

φ150

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
密閉-斜蓋	φ150	個	1			
計						

A- 78号　　1個当たり　　内訳書①

斜蓋（材料費）

φ200

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
密閉-斜蓋	φ200	個	1			
計						

A- 79号　　1個当たり　　内訳書①

本管削孔部閉塞キャップ（材料費）

HP管、陶管用（Φ300×150）

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
閉塞キャップ（ヒューム管・陶管用）	Φ300×150	個	1			
計						

A- 80号　　1箇所当たり　　内訳書①

塩ビ製小型マンホール設置工

起点・ストレート　深さ2m以下

名　称	規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
小型マンホール工(塩化ビニル製)(起点､中間形式)	径300㎜ 深2m以下 施工規模５箇所未満	箇所	1			D- 13号単価表①
計						

A- 81号　　1箇所当たり　　内訳書①

塩ビ製小型マンホール設置工

起点・ストレート　深さ2m超

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小型マンホール工(塩化ビニル製)(起点､中間形式)	径300㎜ 深3.5m以下 施工規模５箇所未満	箇所	1			D- 14号単価表①
計						

A- 82号　　1箇所当たり　　内訳書①

塩ビ製小型マンホール設置工

底部会合形式　深さ2m以下

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小型マンホール工(塩化ビニル製)(底部会合形式)	径300㎜ 深2m以下 施工規模５箇所未満	箇所	1			D- 15号単価表①
計						

A- 83号　　1箇所当たり　　内訳書①

塩ビ製小型マンホール設置工

底部会合形式　深さ2m超

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小型マンホール工(塩化ビニル製)(底部会合形式)	径300㎜ 深3.5m以下 施工規模５箇所未満	箇所	1			D- 16号単価表①
計						

A- 84号　　1箇所当たり　　内訳書①

塩ビ製小型マンホール蓋設置

手間のみ

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鋳鉄製防護蓋設置費	加算額	箇所	1			D- 17号単価表①
計						

A- 85号　　1組当たり　　内訳書①

塩ビ製小型マンホール蓋(材料費)

T-8　蓋・受枠・台座

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄蓋φ400　(標準仕様)【塩ﾋﾞﾏﾝﾎｰﾙます】	T-8	組	1			
計						

A- 86号　　1組当たり　　内訳書①

塩ビ製小型マンホール蓋(材料費)

T-14　蓋・受枠・台座

名　称	規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
鉄蓋φ400　(標準仕様)【塩ﾋﾞﾏﾝﾎｰﾙます】	T-14	組	1			
計						

A- 87号　　1組当たり　　内訳書①

塩ビ製小型マンホール蓋(材料費)

T-25　蓋・受枠・台座

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄蓋φ400　(標準仕様)【塩ﾋﾞﾏﾝﾎｰﾙます】	T-25	組	1			
計						

A- 88号　　1組当たり　　内訳書①

塩ビ製小型マンホール蓋（材料費）　【スリップ防止型】

T-14、蓋・受枠・台座

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
鉄蓋φ400 （標準仕様）【塩ﾋﾞﾏﾝﾎｰﾙます ｽﾘｯﾌﾟ防止型】	T-14	組	1			
計						

A- 89号　　1組当たり　　内訳書①

塩ビ製小型マンホール蓋（材料費）【スリップ防止型】

T-25、蓋・受枠・台座

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄蓋φ400 （標準仕様）【塩ﾋﾞﾏﾝﾎｰﾙます ｽﾘｯﾌﾟ防止型】	T-25	組	1			
計						

A- 90号　　1m当たり　　内訳書①

塩ビ製小型マンホール　立ち管設置

φ300

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
立ち管設置	直管φ300	m	1			C- 12号単価表①
計						

A- 91号　　1m当たり　　内訳書①

止水工(管口部・マンホール部)

1/2Vカット工

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
Vカット工	管口部･マンホール側壁	m	1			D- 18号単価表①
計						

A- 92号　　日当たり　　内訳書①

開削水替工

ポンプ運転

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ポンプ運転工（作業時排水、発動発電機）	口径50㎜、揚程5m×1台	日				D- 19号単価表①
計						

A- 93号　　1現場当たり　　内訳書①

開削水替工

据付・撤去

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ポンプ据付・撤去工	口径50㎜、揚程5m×1～2台	現場	1			D- 20号単価表①
計						

A- 94号　　日当たり　　内訳書①

水替工（止水プラグ）

潜水ポンプ運転

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
潜水ポンプ運転工	口径100㎜、揚程15m	日				D- 21号単価表①
止水プラグ損料	φ200㎜　円形管（ゴム交換不可）	供/日				
計						

A- 95号　　1回当たり　　内訳書①

水替工(止水プラグ)

据付・撤去

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
潜水ポンプ据付･撤去工		回	1			D- 22号単価表①
計						

A- 96号　　日当たり　　内訳書①

管きょ内締切工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
止水プラグ損料	φ200㎜　円形管（ゴム交換不可）	供/日				
計						

A- 97号　　1袋当たり　　内訳書①

土のう積工

仕拵・積立

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土のう工	仕拵､積立	袋	1			C- 13号単価表①
計						

A- 98号　　1袋当たり　　内訳書①

土のう積工

撤去

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土のう工	撤去	袋	1			C- 14号単価表①
計						

A- 99号　　1m当たり　　内訳書①

管渠内清掃工

φ200～φ250　土砂深　20%

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
高圧洗浄車清掃工（揚泥車４ｔ使用）	管径200～250㎜、土砂深率20%	m	1			D- 23号単価表①
計						

A- 100号　　1m当たり　　内訳書①

管渠内清掃工

φ300　土砂深　20%

名　称	規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
高圧洗浄車清掃工（揚泥車４ｔ使用）	管径300㎜、土砂深率20%	m	1			D- 24号単価表①
計						

A- 101号　　1m当たり　　内訳書①

TVカメラ調査工

管径φ800㎜未満、報告書作成含む

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
本管ＴＶカメラ調査工	側視回数 0.3回以下	m	1			D- 25号単価表①
報告書作成工（本管ＴＶカメラ調査工）	本管､側視回数 0.3回以下	m	1			D- 26号単価表①
計						

A- 102号　　1m3当たり　　内訳書①

人力掘削(床掘)

運搬・処分含む、Dt2t

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	1			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂、有り、10.5km以下	m3	1			施工P-02
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:10.5km以下					
建設発生土（粘性土）	（株）清水工業	m3	1			
計						

A- 102号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 102号内訳書①(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂、有り、10.5km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:10.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K 1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	18.57			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			72.35			
R 1	運転手(一般)	人	72.35			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z			9.08			
Z 1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

A- 103号　　1m3当たり　　内訳書①

人力掘削(床掘)

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	1			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
計						

A- 103号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \quad \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + \quad + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 104号　　1m3当たり　　内訳書①

下水掘削BH0.1m3

運搬・処分含む、Dt2t

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
機械掘削工（小型バックホウ）	山積0.13m3	m3	1			D- 27号単価表①
発生土処分工　（機械積込み）	2ｔ積(良好)、山積0.13m3積込	m3	1			D- 28号単価表①
計						

A- 105号　　1m3当たり　　内訳書①

下水掘削BH0.1m3

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
機械掘削工（小型バックホウ）	山積0.13m3	m3	1			D- 27号単価表①
計						

A- 106号　　1m3当たり　　内訳書①

機械掘削BH0.1m3

運搬・処分含む、Dt2t

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
掘削	土質:土砂 施工方法:上記以外(小規模) 施工数量:標準以外	m3	1			施工P-01
土砂等運搬	土砂等発生現場:小規模 積込機種・規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1			施工P-02
	DID区間の有無:有り 運搬距離:11.0km以下					
建設発生土（粘性土）	（株）清水工業	m3	1			
計						

A- 106号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

掘削

土質:土砂、施工方法:上記以外(小規模)、施工数量:標準以外

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.80			
K1	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 標準型 排対型(2次基準)／山積0.13m3(平積0.10m3)	供/日	20.80			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			71.28			
R1	運転手(特殊)	人	71.28			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			7.92			
Z1	軽油／1,2号	L	7.92			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.80}{100} \times \frac{20.80}{20.80} \right) + \left(\frac{71.28}{100} \times \frac{71.28}{71.28} \right) + \left(\frac{7.92}{100} \times \frac{7.92}{7.92} \right) + \frac{100-20.80-71.28-7.92}{100} \right\} =$$

A- 106号内訳書①(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬

土砂等発生現場:小規模、積込機種・規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)

土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:11.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

A- 107号　　1m3当たり　　内訳書①

機械掘削BH0.1m3

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
掘削	土砂、上記以外(小規模)、標準以外	m3	1			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:上記以外(小規模) 施工数量:標準以外					
計						

A- 107号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

掘削／土砂、上記以外(小規模)、標準以外

土質:土砂、施工方法:上記以外(小規模)、施工数量:標準以外

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K			20.80			
K 1	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 標準型 排対型(2次基準)／山積0.13m3(平積0.10m3)	供/日	20.80			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			71.28			
R 1	運転手(特殊)	人	71.28			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z			7.92			
Z 1	軽油／1,2号	L	7.92			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.80}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{20.80}{20.80} + \left(\frac{71.28}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{71.28}{71.28} + \left(\frac{7.92}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{7.92}{7.92} + \frac{100-20.80-71.28-7.92}{100} \right\} =$$

A- 108号　　1m3当たり　　内訳書①

無筋コンクリート取壊し工(人力)

運搬・処分含む、Dt2t

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
構造物とりこわし工(人力施工) 昼間	無筋構造物 制約無	m3	1			C- 11号単価表①
殻運搬	舗装版破砕、小規模土工、有り、15.0km以下	m3	1			施工P-01
	殻発生作業:舗装版破砕 積込工法区分:機械積込(小規模土工) DID区間の有無:有り					
	運搬距離:15.0km以下					
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 (無筋)	(株)三幸産業 3023	m3	1			
計						

A- 108号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

殻運搬／舗装版破砕、小規模土工、有り、15.0km以下

殻発生作業:舗装版破砕、積込工法区分:機械積込(小規模土工)、DID区間の有無:有り、運搬距離:15.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{18.57}{18.57} + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{72.35}{72.35} + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{9.08}{9.08} + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

A- 109号　　1m3当たり　　内訳書①

有筋コンクリート取壊し工(人力)

運搬・処分含む、Dt2t

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
構造物とりこわし工(人力施工) 昼間	鉄筋構造物 制約無	m3	1			C- 15号単価表①
殻運搬	舗装版破砕、小規模土工、有り、15.0km以下	m3	1			施工P-01
	殻発生作業:舗装版破砕 積込工法区分:機械積込(小規模土工) DID区間の有無:有り					
	運搬距離:15.0km以下					
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 (有筋)	(有)京奈ﾘｻｲｸﾙ 3060-1	m3	1			
計						

A- 109号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

殻運搬／舗装版破砕、小規模土工、有り、15.0km以下

殻発生作業:舗装版破砕、積込工法区分:機械積込(小規模土工)、DID区間の有無:有り、運搬距離:15.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

A- 110号　　1㎡当たり　　内訳書①

舗装版取壊し工(t=5cm)

人力、Asガラ処分含む

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害等の有無:有り 舗装版厚:4cmを超え10cm以下	㎡	1			施工P-01
	積込作業の有無:有り					
殻運搬	舗装版破砕、小規模土工、有り、3.5km以下	m3	0.05			施工P-02
	殻発生作業:舗装版破砕 積込工法区分:機械積込(小規模土工) DID区間の有無:有り					
	運搬距離:3.5km以下					
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 (掘削)	(株)藤田産業 3038-1	m3	0.05			
計						

A- 110号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

舗装版破砕

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、障害等の有無:有り、舗装版厚:4cmを超え10cm以下、積込作業の有無:有り

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			1.89			
K 1	空気圧縮機(ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ)賃料／3.5～3.7m3/min	日	1.47			
K 2	さく岩機 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ／20kg級	供/日	0.42			
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			95.79			
R 1	特殊作業員	人	51.83			
R 2	普通作業員	人	43.96			
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z			2.32			
Z 1	軽油／1,2号	L	2.32			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{1.47}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.42}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{1.89}{1.47+0.42} + \left(\frac{51.83}{100} \times \frac{}{} + \frac{43.96}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{95.79}{51.83+43.96} + \left(\frac{2.32}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{2.32}{2.32} + \frac{100-1.89-95.79-2.32}{100} \right\} =$$

A- 110号内訳書①(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

殻運搬／舗装版破砕、小規模土工、有り、3.5km以下

殻発生作業:舗装版破砕、積込工法区分:機械積込(小規模土工)、DID区間の有無:有り、運搬距離:3.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

A- 111号　　1㎡当たり　　内訳書①

舗装版取壊し工(t=5cm)

BH0.1m3、Asガラ処分含む

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕積込（小規模土工）		㎡	1			施工P-01
殻運搬	舗装版破砕、小規模土工、有り、3.5km以下	m3	0.05			施工P-02
	殻発生作業:舗装版破砕 積込工法区分:機械積込(小規模土工) DID区間の有無:有り					
	運搬距離:3.5km以下					
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊（掘削）	(株)藤田産業 3038-1	m3	0.05			
計						

A- 111号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

舗装版破砕積込（小規模土工）

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.80			
K 1	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 標準型 排対型(2次基準)／山積0.13m3(平積0.10m3)	供/日	20.80			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			71.28			
R 1	運転手(特殊)	人	71.28			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z			7.92			
Z 1	軽油／1,2号	L	7.92			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.80}{100} \times \frac{20.80}{20.80} \right) + \left(\frac{71.28}{100} \times \frac{71.28}{71.28} \right) + \left(\frac{7.92}{100} \times \frac{7.92}{7.92} \right) + \frac{100-20.80-71.28-7.92}{100} \right\} =$$

A- 111号内訳書①(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

殻運搬／舗装版破砕、小規模土工、有り、3.5km以下

殻発生作業:舗装版破砕、積込工法区分:機械積込(小規模土工)、DID区間の有無:有り、運搬距離:3.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

A- 112号　　1㎡当たり　　内訳書①

舗装版取壊し工(t=5cm)

BH0.2m3、Asガラ処分含む

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕積込		㎡	1			施工P-01
運搬（電線共同溝工）	アスファルト塊、有り、3.5km以下	m3	0.05			施工P-02
	積載区分:ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 DID区間の有無:有り 運搬距離:3.5km以下					
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊（掘削）	(株)藤田産業 3038-1	m3	0.05			
計						

A- 112号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

舗装版破砕積込

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			4.78			
K 1	超小旋回型ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料／ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	日	4.78			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			92.73			
R 1	普通作業員	人	53.88			
R 2	土木一般世話役	人	23.25			
R 3	運転手(特殊)	人	15.60			
R 4						
R 5						
材料Z			2.49			
Z 1	軽油／1,2号	L	2.49			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{4.78}{100} \times \frac{4.78}{4.78} \right) + \left(\frac{53.88}{100} \times + \frac{23.25}{100} \times + \frac{15.60}{100} \times \right) \times \frac{92.73}{53.88+23.25+15.60} + \left(\frac{2.49}{100} \times \frac{2.49}{2.49} \right) + \frac{100-4.78-92.73-2.49}{100} \right\} =$$

A- 112号内訳書①(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

運搬（電線共同溝工）／アスファルト塊、有り、3.5km以下

積載区分:ｱｽﾌｧﾙﾄ塊、DID区間の有無:有り、運搬距離:3.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			23.93			
K１	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／4t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	23.93			
K２						
K３						
K４						
K５						
労務R			62.60			
R１	運転手(一般)	人	62.60			
R２						
R３						
R４						
R５						
材料Z			13.47			
Z１	軽油／1,2号	L	13.47			
Z２						
Z３						
Z４						
Z５						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{23.93}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{23.93}{23.93} + \left(\frac{62.60}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{62.60}{62.60} + \left(\frac{13.47}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{13.47}{13.47} + \frac{100-23.93-62.60-13.47}{100} \right\} =$$

A- 113号　　1㎡当たり　　内訳書①

舗装版取壊し工(t=10cm)

BH0.1m3、Asガラ処分含む

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕積込（小規模土工）		㎡	1			施工P-01
殻運搬	舗装版破砕、小規模土工、有り、3.5km以下	m3	0.1			施工P-02
	殻発生作業:舗装版破砕 積込工法区分:機械積込(小規模土工) DID区間の有無:有り					
	運搬距離:3.5km以下					
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊（掘削）	(株)藤田産業 3038-1	m3	0.1			
計						

A- 113号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

舗装版破砕積込 (小規模土工)

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.80			
K 1	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 標準型 排対型(2次基準)／山積0.13m3(平積0.10m3)	供/日	20.80			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			71.28			
R 1	運転手(特殊)	人	71.28			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z			7.92			
Z 1	軽油／1,2号	L	7.92			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.80}{100} \times \frac{20.80}{20.80} \right) + \left(\frac{71.28}{100} \times \frac{71.28}{71.28} \right) + \left(\frac{7.92}{100} \times \frac{7.92}{7.92} \right) + \frac{100-20.80-71.28-7.92}{100} \right\} =$$

A- 113号内訳書①(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

殻運搬／舗装版破砕、小規模土工、有り、3.5km以下

殻発生作業:舗装版破砕、積込工法区分:機械積込(小規模土工)、DID区間の有無:有り、運搬距離:3.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

A- 114号　　1㎡当たり　　内訳書①

舗装版取壊し工(t=10cm)

BH0.2m3、Asガラ処分含む

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕積込		㎡	1			施工P-01
運搬（電線共同溝工）	アスファルト塊、有り、3.5km以下	m3	0.1			施工P-02
	積載区分:ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 DID区間の有無:有り 運搬距離:3.5km以下					
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊（掘削）	(株)藤田産業 3038-1	m3	0.1			
計						

A- 114号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

舗装版破砕積込

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			4.78			
K 1	超小旋回型ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料／ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	日	4.78			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			92.73			
R 1	普通作業員	人	53.88			
R 2	土木一般世話役	人	23.25			
R 3	運転手(特殊)	人	15.60			
R 4						
R 5						
材料Z			2.49			
Z 1	軽油／1,2号	L	2.49			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{4.78}{100} \times \frac{4.78}{4.78} \right) + \left(\frac{53.88}{100} \times + \frac{23.25}{100} \times + \frac{15.60}{100} \times \right) \times \frac{92.73}{53.88+23.25+15.60} + \left(\frac{2.49}{100} \times \frac{2.49}{2.49} \right) + \frac{100-4.78-92.73-2.49}{100} \right\} =$$

A- 114号内訳書①(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

運搬（電線共同溝工）／アスファルト塊、有り、3.5km以下

積載区分:ｱｽﾌｧﾙﾄ塊、DID区間の有無:有り、運搬距離:3.5km以下

	名　　称　／　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K			23.93			
K 1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／4t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	23.93			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			62.60			
R 1	運転手(一般)	人	62.60			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z			13.47			
Z 1	軽油／1,2号	L	13.47			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{23.93}{100} \times \frac{23.93}{23.93} \right) + \left(\frac{62.60}{100} \times \frac{62.60}{62.60} \right) + \left(\frac{13.47}{100} \times \frac{13.47}{13.47} \right) + \frac{100-23.93-62.60-13.47}{100} \right\} =$$

A- 115号　　1㎡当たり　　内訳書①

舗装版取壊し工(t=15cm)

BH0.1m3、Asガラ処分含む

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕積込（小規模土工）		㎡	1			施工P-01
殻運搬	舗装版破砕、小規模土工、有り、3.5km以下	m3	0.15			施工P-02
	殻発生作業:舗装版破砕 積込工法区分:機械積込(小規模土工) DID区間の有無:有り					
	運搬距離:3.5km以下					
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊（掘削）	(株)藤田産業 3038-1	m3	0.15			
計						

A- 115号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

舗装版破砕積込 (小規模土工)

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.80			
K 1	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 標準型 排対型(2次基準)／山積0.13m3(平積0.10m3)	供/日	20.80			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			71.28			
R 1	運転手(特殊)	人	71.28			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z			7.92			
Z 1	軽油／1,2号	L	7.92			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.80}{100} \times \frac{20.80}{20.80} \right) + \left(\frac{71.28}{100} \times \frac{71.28}{71.28} \right) + \left(\frac{7.92}{100} \times \frac{7.92}{7.92} \right) + \frac{100-20.80-71.28-7.92}{100} \right\} =$$

A- 115号内訳書①(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

殻運搬／舗装版破砕、小規模土工、有り、3.5km以下

殻発生作業:舗装版破砕、積込工法区分:機械積込(小規模土工)、DID区間の有無:有り、運搬距離:3.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

A- 116号　　1㎡当たり　　内訳書①

舗装版取壊し工(t=15cm)

BH0.2m3、Asガラ処分含む

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕積込		㎡	1			施工P-01
運搬（電線共同溝工）	アスファルト塊、有り、3.5km以下	m3	0.15			施工P-02
	積載区分:ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 DID区間の有無:有り 運搬距離:3.5km以下					
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊（掘削）	(株)藤田産業 3038-1	m3	0.15			
計						

A- 116号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

舗装版破砕積込

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			4.78			
K 1	超小旋回型ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料／ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	日	4.78			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			92.73			
R 1	普通作業員	人	53.88			
R 2	土木一般世話役	人	23.25			
R 3	運転手(特殊)	人	15.60			
R 4						
R 5						
材料Z			2.49			
Z 1	軽油／1,2号	L	2.49			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{4.78}{100} \times \frac{4.78}{4.78} \right) + \left(\frac{53.88}{100} \times + \frac{23.25}{100} \times + \frac{15.60}{100} \times \right) \times \frac{92.73}{53.88+23.25+15.60} + \left(\frac{2.49}{100} \times \frac{2.49}{2.49} \right) + \frac{100-4.78-92.73-2.49}{100} \right\} =$$

A- 116号内訳書①(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

運搬（電線共同溝工）／アスファルト塊、有り、3.5km以下

積載区分:ｱｽﾌｧﾙﾄ塊、DID区間の有無:有り、運搬距離:3.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			23.93			
K１	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／4t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	23.93			
K２						
K３						
K４						
K５						
労務R			62.60			
R１	運転手(一般)	人	62.60			
R２						
R３						
R４						
R５						
材料Z			13.47			
Z１	軽油／1,2号	L	13.47			
Z２						
Z３						
Z４						
Z５						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{23.93}{100} \times \frac{23.93}{23.93} \right) + \left(\frac{62.60}{100} \times \frac{62.60}{62.60} \right) + \left(\frac{13.47}{100} \times \frac{13.47}{13.47} \right) + \frac{100-23.93-62.60-13.47}{100} \right\} =$$

A- 117号　　1㎡当たり　　内訳書①

コンクリート舗装版取壊し工（t=10cm）

BH0.1m3、Ｃｏｎガラ処分含む

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕積込（小規模土工）		㎡	1			施工P-01
殻運搬	舗装版破砕、小規模土工、有り、15.0km以下	m3	0.1			施工P-02
	殻発生作業:舗装版破砕 積込工法区分:機械積込(小規模土工) DID区間の有無:有り					
	運搬距離:15.0km以下					
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（有筋）	(有)京奈ﾘｻｲｸﾙ 3060-1	m3	0.1			
計						

A- 117号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

舗装版破砕積込（小規模土工）

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.80			
K 1	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 標準型 排対型(2次基準)／山積0.13m3(平積0.10m3)	供/日	20.80			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			71.28			
R 1	運転手(特殊)	人	71.28			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z			7.92			
Z 1	軽油／1,2号	L	7.92			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.80}{100} \times \frac{20.80}{20.80} \right) + \left(\frac{71.28}{100} \times \frac{71.28}{71.28} \right) + \left(\frac{7.92}{100} \times \frac{7.92}{7.92} \right) + \frac{100-20.80-71.28-7.92}{100} \right\} =$$

A- 117号内訳書①(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

殻運搬／舗装版破砕、小規模土工、有り、15.0km以下

殻発生作業:舗装版破砕、積込工法区分:機械積込(小規模土工)、DID区間の有無:有り、運搬距離:15.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

A- 118号　　1㎡当たり　　内訳書①

コンクリート舗装版取壊し工（t=15cm）

BH0.1m3、Ｃｏｎガラ処分含む

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕積込（小規模土工）		㎡	1			施工P-01
殻運搬	舗装版破砕、小規模土工、有り、15.0km以下	m3	0.15			施工P-02
	殻発生作業:舗装版破砕 積込工法区分:機械積込(小規模土工) DID区間の有無:有り					
	運搬距離:15.0km以下					
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（有筋）	(有)京奈ﾘｻｲｸﾙ 3060-1	m3	0.15			
計						

A- 118号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

舗装版破砕積込 (小規模土工)

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K			20.80			
K 1	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 標準型 排対型(2次基準)／山積0.13m3(平積0.10m3)	供/日	20.80			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			71.28			
R 1	運転手(特殊)	人	71.28			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z			7.92			
Z 1	軽油／1,2号	L	7.92			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.80}{100} \times \frac{20.80}{20.80} \right) + \left(\frac{71.28}{100} \times \frac{71.28}{71.28} \right) + \left(\frac{7.92}{100} \times \frac{7.92}{7.92} \right) + \frac{100-20.80-71.28-7.92}{100} \right\} =$$

A- 118号内訳書①(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

殻運搬／舗装版破砕、小規模土工、有り、15.0km以下

殻発生作業:舗装版破砕、積込工法区分:機械積込(小規模土工)、DID区間の有無:有り、運搬距離:15.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{18.57}{18.57} + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{72.35}{72.35} + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{9.08}{9.08} + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

A- 119号　　1m3当たり　　内訳書①

砂基礎工

人力、再生砂

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
砂基礎設置工（人力施工）		m3	1			D- 29号単価表①
計						

A- 120号　　1m3当たり　　内訳書①

砕石基礎工

人力、RC-40

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
砕石基礎設置工（人力施工）		m3	1			D- 30号単価表①
計						

A- 121号　　1m3当たり　　内訳書①

埋戻工

人力、真砂

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
埋戻し	現場制約あり、土砂、無し	m3	1			施工P-01
	施工方法:現場制約あり 土質:土砂 締固めの有無:無し					
タンパ締固め		m3	1			施工P-02
山砂(ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ用)	真砂 ﾌﾙｲ通過百分率10%以下	m3	1.26			
計						

A- 121号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

埋戻し／現場制約あり、土砂、無し

施工方法:現場制約あり、土質:土砂、締固めの有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 121号内訳書①(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

タンパ締固め

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			1.24			
K1	ﾀﾝﾊﾟ(ﾗﾝﾏ)賃料／質量60～80kg	日	1.24			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			97.05			
R1	特殊作業員	人	51.22			
R2	普通作業員	人	45.83			
R3						
R4						
R5						
材料Z			1.71			
Z1	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	1.71			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{1.24}{100} \times \frac{1.24}{1.24} \right) + \left(\frac{51.22}{100} \times \frac{97.05}{51.22+45.83} + \frac{45.83}{100} \times \frac{97.05}{51.22+45.83} \right) + \left(\frac{1.71}{100} \times \frac{1.71}{1.71} \right) + \frac{100-1.24-97.05-1.71}{100} \right\} =$$

A- 122号　　1m3当たり　　内訳書①

埋戻工

人力、RC-40

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
埋戻し	現場制約あり、土砂、無し	m3	1			施工P-01
	施工方法:現場制約あり 土質:土砂 締固めの有無:無し					
タンパ締固め		m3	1			施工P-02
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3	1.2			
計						

A- 122号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

埋戻し／現場制約あり、土砂、無し

施工方法:現場制約あり、土質:土砂、締固めの有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 122号内訳書①(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

タンパ締固め

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			1.24			
K1	ﾀﾝﾊﾟ(ﾗﾝﾏ)賃料／質量60～80kg	日	1.24			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			97.05			
R1	特殊作業員	人	51.22			
R2	普通作業員	人	45.83			
R3						
R4						
R5						
材料Z			1.71			
Z1	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	1.71			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{1.24}{100} \times \frac{1.24}{1.24} \right) + \left(\frac{51.22}{100} \times \frac{97.05}{51.22+45.83} + \frac{45.83}{100} \times \frac{97.05}{51.22+45.83} \right) + \left(\frac{1.71}{100} \times \frac{1.71}{1.71} \right) + \frac{100-1.24-97.05-1.71}{100} \right\} =$$

A- 123号　　1m3当たり　　内訳書①

埋戻工

人力、発生土

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
埋戻し	施工方法:現場制約あり 土質:土砂 締固めの有無:無し	m3	1			施工P-01
タンパ締固め		m3	1			施工P-02
計						

A- 123号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

埋戻し

施工方法:現場制約あり、土質:土砂、締固めの有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{-----------} \right) \times \frac{100}{100} \text{----------} + \text{----------} \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 123号内訳書①(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

タンパ締固め

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			1.24			
K1	ﾀﾝﾊﾟ(ﾗﾝﾏ)賃料／質量60～80kg	日	1.24			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			97.05			
R1	特殊作業員	人	51.22			
R2	普通作業員	人	45.83			
R3						
R4						
R5						
材料Z			1.71			
Z1	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	1.71			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{1.24}{100} \times \frac{1.24}{1.24} \right) + \left(\frac{51.22}{100} \times \frac{97.05}{51.22+45.83} + \frac{45.83}{100} \times \frac{97.05}{51.22+45.83} \right) + \left(\frac{1.71}{100} \times \frac{1.71}{1.71} \right) + \frac{100-1.24-97.05-1.71}{100} \right\} =$$

A- 124号　　1m3当たり　　内訳書①

埋戻工

BH0.1m3、RC-40

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
機械投入埋戻工（購入土）	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3	m3	1			D- 31号単価表①
計						

A- 125号　　1m3当たり　　内訳書①

埋戻工

BH0.1m3、発生土

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
機械投入埋戻工（発生土）	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3	m3	1			D- 32号単価表①
計						

A- 126号　　1㎡当たり　　内訳書①

型枠工

均し基礎コンクリート型枠

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
型枠	一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ	㎡	1			施工P-01
	型枠の種類:一般型枠 構造物の種類:均しｺﾝｸﾘｰﾄ					
計						

A- 126号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

型枠／一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ

型枠の種類:一般型枠、構造物の種類:均しｺﾝｸﾘｰﾄ

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	型わく工	人	58.35			
R 2	普通作業員	人	20.27			
R 3	土木一般世話役	人	6.13			
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{58.35}{100} \times \text{----------} + \frac{20.27}{100} \times \text{----------} + \frac{6.13}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{58.35+20.27+6.13} + \right.$$

$$\left. + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 127号　　1㎡当たり　　内訳書①

型枠工

小型構造物

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
型枠	一般型枠、小型構造物	㎡	1			施工P-01
	型枠の種類:一般型枠 構造物の種類:小型構造物					
計						

A- 127号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

型枠／一般型枠、小型構造物

型枠の種類:一般型枠、構造物の種類:小型構造物

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	型わく工	人	43.77			
R 2	普通作業員	人	31.27			
R 3	土木一般世話役	人	11.92			
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{43.77}{100} \times \text{----------} + \frac{31.27}{100} \times \text{----------} + \frac{11.92}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{43.77+31.27+11.92} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 128号　　10㎡当たり　　内訳書①

永久型枠

500用

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
型枠	撤去しない埋設型枠、床版部	㎡	10			施工P-01
	型枠の種類:撤去しない埋設型枠 構造物の種類:床版部					
埋設型枠	500用	枚	16.9			
計						
1㎡当たり						

A- 128号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

型枠／撤去しない埋設型枠、床版部

型枠の種類:撤去しない埋設型枠、構造物の種類:床版部

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	特殊作業員	人	47.32			
R 2	普通作業員	人	28.22			
R 3	土木一般世話役	人	17.06			
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{47.32}{100} \times \text{----------} + \frac{28.22}{100} \times \text{----------} + \frac{17.06}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{47.32+28.22+17.06} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 129号　　10㎡当たり　　内訳書①

永久型枠

1000用

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
型枠	撤去しない埋設型枠、床版部	㎡	10			施工P-01
	型枠の種類:撤去しない埋設型枠 構造物の種類:床版部					
埋設型枠	1000用	枚	8.69			
計						
1㎡当たり						

A- 129号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

型枠／撤去しない埋設型枠、床版部

型枠の種類:撤去しない埋設型枠、構造物の種類:床版部

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	特殊作業員	人	47.32			
R 2	普通作業員	人	28.22			
R 3	土木一般世話役	人	17.06			
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{47.32}{100} \times \text{----------} + \frac{28.22}{100} \times \text{----------} + \frac{17.06}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{47.32+28.22+17.06} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 130号　　1m3当たり　　内訳書①

コンクリート打設工

無筋・鉄筋構造物、無筋コンクリート、18-8-40BB

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
コンクリート	構造物種別:無筋･鉄筋構造物 打設工法:人力打設 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20)(高炉)	m3	1			施工P-01
	養生工の種類:一般養生 現場内小運搬の有無:無し					
計						

A- 130号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

コンクリート

構造物種別:無筋・鉄筋構造物、打設工法:人力打設、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20)(高炉)、養生工の種類:一般養生、現場内小運搬の有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			29.40			
R 1	普通作業員	人	13.20			
R 2	特殊作業員	人	7.51			
R 3	土木一般世話役	人	6.69			
R 4						
R 5						
材料Z			70.60			
Z 1	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2／18- 8-40 W/C≦60% W≦165kg	m3	70.60			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{13.20}{100} \times \text{----------} + \frac{7.51}{100} \times \text{----------} + \frac{6.69}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{29.40}{13.20+7.51+6.69} + \left(\frac{70.60}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{70.60}{70.60} + \frac{100-29.40-70.60}{100} \right\} =$$

A- 131号　　1m3当たり　　内訳書①

コンクリート打設工

小型構造物、鉄筋コンクリート、18-8-40BB

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
コンクリート	構造物種別:小型構造物 打設工法:人力打設 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20)(高炉)	m3	1			施工P-01
	養生工の種類:一般養生 現場内小運搬の有無:無し					
計						

A- 131号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

コンクリート

構造物種別:小型構造物、打設工法:人力打設、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20)(高炉)、養生工の種類:一般養生、現場内小運搬の有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			42.01			
R 1	普通作業員	人	22.75			
R 2	土木一般世話役	人	9.31			
R 3	特殊作業員	人	7.89			
R 4						
R 5						
材料Z			57.99			
Z 1	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2／18- 8-40 高炉 W/C≦60% W≦165kg	m3	57.99			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{22.75}{100} \times \text{----------} + \frac{9.31}{100} \times \text{----------} + \frac{7.89}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{42.01}{22.75+9.31+7.89} + \left(\frac{57.99}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{57.99}{57.99} + \frac{100-42.01-57.99}{100} \right\} =$$

A- 132号　　1m3当たり　　内訳書①

コンクリート手練り工及び打設工

超速硬セメント

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
モルタル練	ジェットセメント	m3	1			施工P-01
計						

A- 132号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

モルタル練／ジェットセメント

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K１						
K２						
K３						
K４						
K５						
労務R			83.30			
R１	普通作業員	人	55.43			
R２	土木一般世話役	人	27.71			
R３						
R４						
R５						
材料Z			16.70			
Z１	セメント／ジェットセメント	t	11.28			
Z２	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材(砂)／洗い 荒目	m3	5.42			
Z３						
Z４						
Z５						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{55.43}{100} \times \text{----------} + \frac{27.71}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{83.30}{55.43+27.71} + \left(\frac{11.28}{100} \times \text{----------} + \frac{5.42}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{16.70}{11.28+5.42} + \frac{100-83.30-16.70}{100} \right\} =$$

A- 133号　　1m当たり　　内訳書①

土留工　アルミ矢板1.8m

建込・引抜、支保1段

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
アルミ矢板建込工(両側分)	掘削深 2.0m以下､山積0.13m3	m	1			D- 33号単価表①
アルミ矢板引抜工(両側分)	掘削深 2.0m以下､ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊	m	1			D- 34号単価表①
土留支保工(軽量金属支保工)	１段､掘削深2.0m以下､水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	1			D- 35号単価表①
ｱﾙﾐ矢板賃料 (VU用)	L=2.0m	m	1			
腹起こし材(ｱﾙﾐ製)賃料 (VU用)	70～80*115～130　1段	m	1			
切梁材(水圧式)賃料 (VU用)	1段	m	1			
水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 (VU用)	1段	m	1			
計						

A- 134号　　1m当たり　　内訳書①

土留工　アルミ矢板2.0m

建込・引抜、支保1段

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
アルミ矢板建込工(両側分)	掘削深 2.0m以下､山積0.13m3	m	1			D- 33号単価表①
アルミ矢板引抜工(両側分)	掘削深 2.0m以下､ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊	m	1			D- 34号単価表①
土留支保工(軽量金属支保工)	１段､掘削深2.0m以下､水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	1			D- 35号単価表①
ｱﾙﾐ矢板賃料 (VU用)	L=2.5m	m	1			
腹起こし材(ｱﾙﾐ製)賃料 (VU用)	70～80*115～130　1段	m	1			
切梁材(水圧式)賃料 (VU用)	1段	m	1			
水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 (VU用)	1段	m	1			
計						

A- 135号　　1m当たり　　内訳書①

土留工　アルミ矢板2.3m

建込・引抜、支保2段

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
アルミ矢板建込工(両側分)	掘削深 2.5m以下､山積0.13m3	m	1			D- 36号単価表①
アルミ矢板引抜工(両側分)	掘削深 2.5m以下､ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊	m	1			D- 37号単価表①
土留支保工(軽量金属支保工)	２段､掘削深3.5m以下､水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	1			D- 38号単価表①
ｱﾙﾐ矢板賃料 (VU用)	L=2.5m	m	1			
腹起こし材(ｱﾙﾐ製)賃料 (VU用)	70～80*115～130　2段	m	1			
切梁材(水圧式)賃料 (VU用)	2段　L=3.5m以下	m	1			
水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 (VU用)	2段　L=3.5m以下	m	1			
計						

A- 136号　　1m当たり　　内訳書①

土留工　アルミ矢板2.5m

建込・引抜、支保2段

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
アルミ矢板建込工(両側分)	掘削深 2.5m以下､山積0.13m3	m	1			D- 36号単価表①
アルミ矢板引抜工(両側分)	掘削深 2.5m以下､ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊	m	1			D- 37号単価表①
土留支保工(軽量金属支保工)	２段､掘削深3.5m以下､水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	1			D- 38号単価表①
ｱﾙﾐ矢板賃料 (VU用)	L=3.0m	m	1			
腹起こし材(ｱﾙﾐ製)賃料 (VU用)	70～80*115～130　2段	m	1			
切梁材(水圧式)賃料 (VU用)	2段　L=3.5m以下	m	1			
水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 (VU用)	2段　L=3.5m以下	m	1			
計						

A- 137号　　1m当たり　　内訳書①

土留工　アルミ矢板2.8m

建込・引抜、支保2段

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
アルミ矢板建込工(両側分)	掘削深 3.0m以下､山積0.13m3	m	1			D- 39号単価表①
アルミ矢板引抜工(両側分)	掘削深 3.0m以下､ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊	m	1			D- 40号単価表①
土留支保工(軽量金属支保工)	２段､掘削深3.5m以下､水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	1			D- 38号単価表①
ｱﾙﾐ矢板賃料 (VU用)	L=3.0m	m	1			
腹起こし材(ｱﾙﾐ製)賃料 (VU用)	70～80*115～130　2段	m	1			
切梁材(水圧式)賃料 (VU用)	2段　L=3.5m以下	m	1			
水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 (VU用)	2段　L=3.5m以下	m	1			
計						

A- 138号　　1m当たり　　内訳書①

土留工　アルミ矢板3.0m

建込・引抜、支保2段

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
アルミ矢板建込工(両側分)	掘削深 3.0m以下､山積0.13m3	m	1			D- 39号単価表①
アルミ矢板引抜工(両側分)	掘削深 3.0m以下､ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊	m	1			D- 40号単価表①
土留支保工(軽量金属支保工)	２段､掘削深3.5m以下､水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	1			D- 38号単価表①
ｱﾙﾐ矢板賃料 (VU用)	L=3.5m	m	1			
腹起こし材(ｱﾙﾐ製)賃料 (VU用)	70～80*115～130　2段	m	1			
切梁材(水圧式)賃料 (VU用)	2段　L=3.5m以下	m	1			
水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 (VU用)	2段　L=3.5m以下	m	1			
計						

A- 139号　　1m当たり　　内訳書①

土留工　アルミ矢板3.3m

建込・引抜、支保2段

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
アルミ矢板建込工(両側分)	掘削深 3.5m以下､山積0.13m3	m	1			D- 41号単価表①
アルミ矢板引抜工(両側分)	掘削深 3.5m以下､ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊	m	1			D- 42号単価表①
土留支保工(軽量金属支保工)	２段､掘削深3.5m以下､水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	1			D- 38号単価表①
ｱﾙﾐ矢板賃料 (VU用)	L=3.5m	m	1			
腹起こし材(ｱﾙﾐ製)賃料 (VU用)	70～80*115～130　2段	m	1			
切梁材(水圧式)賃料 (VU用)	2段　L=3.5m以下	m	1			
水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 (VU用)	2段　L=3.5m以下	m	1			
計						

A- 140号　　1m当たり　　内訳書①

土留工　アルミ矢板3.5m

建込・引抜、支保2段

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
アルミ矢板建込工(両側分)	掘削深 3.5m以下､山積0.13m3	m	1			D- 41号単価表①
アルミ矢板引抜工(両側分)	掘削深 3.5m以下､ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊	m	1			D- 42号単価表①
土留支保工(軽量金属支保工)	２段､掘削深3.5m以下､水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	1			D- 38号単価表①
ｱﾙﾐ矢板賃料 (VU用)	L=4.0m	m	1			
腹起こし材(ｱﾙﾐ製)賃料 (VU用)	70～80*115～130　2段	m	1			
切梁材(水圧式)賃料 (VU用)	2段　L=3.5m以下	m	1			
水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 (VU用)	2段　L=3.5m以下	m	1			
計						

A- 141号　　1m当たり　　内訳書①

土留工　アルミ矢板3.8m

建込・引抜、支保3段

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
アルミ矢板建込工(両側分)	掘削深 3.8m以下､山積0.13m3	m	1			D- 43号単価表①
アルミ矢板引抜工(両側分)	掘削深 3.8m以下､ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊	m	1			D- 44号単価表①
土留支保工(軽量金属支保工)	３段､掘削深3.8m以下､水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	1			D- 45号単価表①
ｱﾙﾐ矢板賃料 (VU用)	L=4.0m	m	1			
腹起こし材(ｱﾙﾐ製)賃料 (VU用)	70～80*115～130　3段	m	1			
切梁材(水圧式)賃料 (VU用)	3段	m	1			
水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 (VU用)	3段	m	1			
計						

A- 142号　　1m当たり　　内訳書①

舗装版切断工

t=15cm以下

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下	m	1			施工P-01
	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下					
計						

A- 142号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

舗装版切断／ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械Ｋ			15.42			
Ｋ１	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型) 湿式／切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	供/日	10.49			
Ｋ２						
Ｋ３						
Ｋ４						
Ｋ５						
労務Ｒ			57.13			
Ｒ１	特殊作業員	人	19.60			
Ｒ２	土木一般世話役	人	10.55			
Ｒ３	普通作業員	人	8.73			
Ｒ４						
Ｒ５						
材料Ｚ			27.45			
Ｚ１	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径18ｲﾝﾁ	枚	23.29			
Ｚ２	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	2.83			
Ｚ３						
Ｚ４						
Ｚ５						
市場Ｓ						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{10.49}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{15.42}{10.49} + \left(\frac{19.60}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{10.55}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{8.73}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{57.13}{19.60+10.55+8.73} + \left(\frac{23.29}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{2.83}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{27.45}{23.29+2.83} + \frac{100-15.42-57.13-27.45}{100} \right\} =$$

A- 143号　　1m当たり　　内訳書①

舗装版切断工

t=15cm超30cm以下

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cmを超え30cm以下	m	1			施工P-01
	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cmを超え30cm以下					
計						

A- 143号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

舗装版切断／ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cmを超え30cm以下

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cmを超え30cm以下

	名　　称　／　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K			12.24			
K 1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型) 湿式／切削深30cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ75cm	供/日	8.33			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			42.83			
R 1	特殊作業員	人	14.64			
R 2	土木一般世話役	人	7.93			
R 3	普通作業員	人	6.56			
R 4						
R 5						
材料Z			44.93			
Z 1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径30ｲﾝﾁ	枚	19.93			
Z 2	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径22ｲﾝﾁ	枚	13.65			
Z 3	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径14ｲﾝﾁ	枚	8.35			
Z 4	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	2.04			
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{8.33}{100} \times \frac{12.24}{8.33} \right) + \left(\frac{14.64}{100} \times \frac{42.83}{14.64+7.93+6.56} + \frac{7.93}{100} \times \frac{42.83}{14.64+7.93+6.56} + \frac{6.56}{100} \times \frac{42.83}{14.64+7.93+6.56} \right) + \left(\frac{19.93}{100} \times \frac{44.93}{19.93+13.65+8.35+2.04} + \frac{13.65}{100} \times \frac{44.93}{19.93+13.65+8.35+2.04} + \frac{8.35}{100} \times \frac{44.93}{19.93+13.65+8.35+2.04} + \frac{2.04}{100} \times \frac{44.93}{19.93+13.65+8.35+2.04} \right) + \frac{100-12.24-42.83-44.93}{100} \right\} =$$

A- 144号　　1m当たり　　内訳書①

舗装版切断工

t=30cm超40cm以下

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、30cmを超え40cm以下	m	1			施工P-01
	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:30cmを超え40cm以下					
計						

A- 144号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

舗装版切断／ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、30cmを超え40cm以下

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:30cmを超え40cm以下

	名　　称　／　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K			12.41			
K 1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型) 湿式／切削深40cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ96cm	供/日	8.44			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			41.18			
R 1	特殊作業員	人	14.09			
R 2	土木一般世話役	人	7.62			
R 3	普通作業員	人	6.30			
R 4						
R 5						
材料Z			46.41			
Z 1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径38ｲﾝﾁ	枚	17.25			
Z 2	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径30ｲﾝﾁ	枚	12.04			
Z 3	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径22ｲﾝﾁ	枚	8.27			
Z 4	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径14ｲﾝﾁ	枚	5.05			
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{8.44}{100} \times \frac{12.41}{8.44} \right) + \left(\frac{14.09}{100} \times \frac{41.18}{14.09+7.62+6.30} + \frac{7.62}{100} \times \frac{41.18}{14.09+7.62+6.30} + \frac{6.30}{100} \times \frac{41.18}{14.09+7.62+6.30} \right) + \left(\frac{17.25}{100} \times \frac{46.41}{17.25+12.04+8.27+5.05} + \frac{12.04}{100} \times \frac{46.41}{17.25+12.04+8.27+5.05} + \frac{8.27}{100} \times \frac{46.41}{17.25+12.04+8.27+5.05} + \frac{5.05}{100} \times \frac{46.41}{17.25+12.04+8.27+5.05} \right) + \frac{100-12.41-41.18-46.41}{100} \right\} =$$

A- 145号　　1m当たり　　内訳書①

コンクリート舗装版切断工

t=15cm以下

名　称	規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断	舗装版種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚:15cm以下	m	1			施工P-01
計						

A- 145号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

舗装版切断

舗装版種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版、ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚:15cm以下

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K			13.36			
K 1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型) 湿式／切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	供/日	9.09			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			49.56			
R 1	特殊作業員	人	16.98			
R 2	土木一般世話役	人	9.17			
R 3	普通作業員	人	7.58			
R 4						
R 5						
材料Z			37.08			
Z 1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径18ｲﾝﾁ	枚	33.48			
Z 2	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	2.45			
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{9.09}{100} \times \frac{13.36}{9.09} \right) + \left(\frac{16.98}{100} \times \frac{49.56}{16.98+9.17+7.58} + \frac{9.17}{100} \times \frac{49.56}{16.98+9.17+7.58} + \frac{7.58}{100} \times \frac{49.56}{16.98+9.17+7.58} \right) + \left(\frac{33.48}{100} \times \frac{37.08}{33.48+2.45} + \frac{2.45}{100} \times \frac{37.08}{33.48+2.45} \right) + \frac{100-13.36-49.56-37.08}{100} \right\} =$$

A- 146号　　1㎡当たり　　内訳書①

不陸整正

歩道、補足材なし

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
上層路盤（歩道部）	実数入力、1層施工	㎡	1			施工P-01
	全仕上り厚:実数入力 施工区分:1層施工					
計						

A- 146号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

上層路盤（歩道部）／実数入力、1層施工　　入力数量: 100mm

全仕上り厚:実数入力、施工区分:1層施工

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K			5.20			
K 1	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料／ｸﾛｰﾗ型 山積0.11m3(平積0.08m3)	日	2.69			
K 2	振動ﾛｰﾗ(搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型)賃料／3～4t	日	2.36			
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			67.43			
R 1	普通作業員	人	28.22			
R 2	運転手(特殊)	人	24.35			
R 3	特殊作業員	人	12.90			
R 4						
R 5						
材料Z			27.37			
Z 1	再生粒度調整砕石／RM-30	m3	25.44			
Z 2	軽油／1,2号	L	1.88			
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{2.69}{100} \times \text{----------} + \frac{2.36}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{5.20}{2.69+2.36} \right.$$

$$+ \left(\frac{28.22}{100} \times \text{----------} + \frac{24.35}{100} \times \text{----------} + \frac{12.90}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{67.43}{28.22+24.35+12.90}$$

$$+ \left(\frac{25.44}{100} \times \text{----------} + \frac{1.88}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{27.37}{25.44+1.88}$$

$$\left. + \frac{100-5.20-67.43-27.37}{100} \right\} = \quad - \quad =$$

A- 147号　　1㎡当たり　　内訳書①

不陸整正

歩道、補足材t=2cm

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
上層路盤（歩道部）	実数入力、1層施工	㎡	1			施工P-01
	全仕上り厚:実数入力 施工区分:1層施工					
計						

A- 147号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

上層路盤（歩道部）／実数入力、1層施工　　入力数量: 20mm

全仕上り厚:実数入力、施工区分:1層施工

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K			5.20			
K 1	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料／ｸﾛｰﾗ型 山積0.11m3(平積0.08m3)	日	2.69			
K 2	振動ﾛｰﾗ(搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型)賃料／3～4t	日	2.36			
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			67.43			
R 1	普通作業員	人	28.22			
R 2	運転手(特殊)	人	24.35			
R 3	特殊作業員	人	12.90			
R 4						
R 5						
材料Z			27.37			
Z 1	再生粒度調整砕石／RM-30	m3	25.44			
Z 2	軽油／1,2号	L	1.88			
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$
\begin{aligned}
P' = & \times \left\{ \left(\frac{2.69}{100} \times \text{----------} + \frac{2.36}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{5.20}{2.69+2.36} \right. \\
& + \left(\frac{28.22}{100} \times \text{----------} + \frac{24.35}{100} \times \text{----------} + \frac{12.90}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{67.43}{28.22+24.35+12.90} \\
& + \left(\frac{25.44}{100} \times \text{----------} + \frac{1.88}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{27.37}{25.44+1.88} \\
& \left. + \frac{100-5.20-67.43-27.37}{100} \right\} =
\end{aligned}
$$

A- 148号　　1㎡当たり　　内訳書①

不陸整正

車道、補足材なし

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
不陸整正	無し	㎡	1			施工P-01
	補足材料の有無:無し					
計						

A- 148号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

不陸整正／無し

補足材料の有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			23.12			
K 1	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ 土工用 排対型(2次基準)／ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	供/日	11.29			
K 2	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ ﾏｶﾀﾞﾑ 排対型(2次基準)／運転質量10t 締固め幅2.1m	供/日	8.94			
K 3	ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料／質量8～20t	日	2.89			
K 4						
K 5						
労務R			68.86			
R 1	運転手(特殊)	人	44.09			
R 2	特殊作業員	人	12.86			
R 3	普通作業員	人	9.59			
R 4	土木一般世話役	人	2.32			
R 5						
材料Z			8.02			
Z 1	軽油／1,2号	L	8.02			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{11.29}{100} \times \text{----------} + \frac{8.94}{100} \times \text{----------} + \frac{2.89}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{23.12}{11.29+8.94+2.89} \right.$$

$$+ \left(\frac{44.09}{100} \times \text{----------} + \frac{12.86}{100} \times \text{----------} + \frac{9.59}{100} \times \text{----------} + \frac{2.32}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{68.86}{44.09+12.86+9.59+2.32}$$

$$+ \left(\frac{8.02}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{8.02}{8.02}$$

$$\left. + \frac{100-23.12-68.86-8.02}{100} \right\} =$$

A- 149号　　1㎡当たり　　内訳書①

不陸整正

車道、補足材t=2cm

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
不陸整正	有り、17mm以上21mm未満	㎡	1			施工P-01
	補足材料の有無:有り 補足材料平均厚さ:17mm以上21mm未満					
計						

A- 149号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

不陸整正／有り、17mm以上21mm未満

補足材料の有無:有り、補足材料平均厚さ:17mm以上21mm未満

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.76			
K1	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ 土工用 排対型(2次基準)／ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	供/日	9.16			
K2	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ ﾏｶﾀﾞﾑ 排対型(2次基準)／運転質量10t 締固め幅2.1m	供/日	7.25			
K3	ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料／質量8～20t	日	2.35			
K4						
K5						
労務R			55.87			
R1	運転手(特殊)	人	35.78			
R2	特殊作業員	人	10.43			
R3	普通作業員	人	7.78			
R4	土木一般世話役	人	1.88			
R5						
材料Z			25.37			
Z1	再生粒度調整砕石／RM-30	m3	18.86			
Z2	軽油／1,2号	L	6.51			
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{9.16}{100} \times \text{----------} + \frac{7.25}{100} \times \text{----------} + \frac{2.35}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{18.76}{9.16+7.25+2.35} \right.$$

$$+ \left(\frac{35.78}{100} \times \text{----------} + \frac{10.43}{100} \times \text{----------} + \frac{7.78}{100} \times \text{----------} + \frac{1.88}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{55.87}{35.78+10.43+7.78+1.88}$$

$$+ \left(\frac{18.86}{100} \times \text{----------} + \frac{6.51}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{25.37}{18.86+6.51}$$

$$\left. + \frac{100-18.76-55.87-25.37}{100} \right\} =$$

A- 150号　　1㎡当たり　　内訳書①

表層工(車道)(t=3cm)

人力、再生密粒度As、プライムコート

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、実数入力、各種(2.	㎡	1			施工P-01
	平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
計						

A- 150号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

表層（車道・路肩部）／1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、実数入力、各種(2.　　入力数量: 30mm

平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚:実数入力

材料:各種(2.30以上2.40t/m3未満)、瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

	名　　称　／　規　　格	単位	構成比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K			0.43			
K 1	振動ﾛｰﾗ(舗装用) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式／運転質量0.5～0.6t	供/日	0.24			
K 2	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 前進型／機械質量40～60kg	供/日	0.13			
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			42.30			
R 1	特殊作業員	人	18.71			
R 2	普通作業員	人	13.40			
R 3	土木一般世話役	人	4.05			
R 4						
R 5						
材料Z			57.27			
Z 1	再生密粒度ｱｽｺﾝ／(13)	t	52.51			
Z 2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	4.54			
Z 3	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	0.16			
Z 4	軽油／1,2号	L	0.03			
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{0.24}{100} \times \text{----------} + \frac{0.13}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{0.43}{0.24+0.13} \right.$$

$$+ \left(\frac{18.71}{100} \times \text{----------} + \frac{13.40}{100} \times \text{----------} + \frac{4.05}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{42.30}{18.71+13.40+4.05}$$

$$+ \left(\frac{52.51}{100} \times \text{----------} + \frac{4.54}{100} \times \text{----------} + \frac{0.16}{100} \times \text{----------} + \frac{0.03}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{57.27}{52.51+4.54+0.16+0.03}$$

$$\left. + \frac{100-0.43-42.30-57.27}{100} \right\} =$$

A- 151号　　1㎡当たり　　内訳書①

表層工(車道)(t=3cm)

人力、再生密粒度As、タックコート

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、実数入力、各種(2.	㎡	1			施工P-01
	平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	瀝青材料種類:ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
計						

A- 151号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

表層（車道・路肩部）／1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、実数入力、各種(2.　　入力数量: 30mm

平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚:実数入力

材料:各種(2.30以上2.40t/m3未満)、瀝青材料種類:ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

	名　　称　／　規　　格	単位	構成比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K			0.44			
K 1	振動ﾛｰﾗ(舗装用) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式／運転質量0.5～0.6t	供/日	0.24			
K 2	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 前進型／機械質量40～60kg	供/日	0.14			
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			43.60			
R 1	特殊作業員	人	19.29			
R 2	普通作業員	人	13.81			
R 3	土木一般世話役	人	4.17			
R 4						
R 5						
材料Z			55.96			
Z 1	再生密粒度ｱｽｺﾝ／(13)	t	54.13			
Z 2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	L	1.60			
Z 3	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	0.17			
Z 4	軽油／1,2号	L	0.03			
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{0.24}{100} \times \text{----------} + \frac{0.14}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{0.44}{0.24+0.14} \right.$$

$$+ \left(\frac{19.29}{100} \times \text{----------} + \frac{13.81}{100} \times \text{----------} + \frac{4.17}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{43.60}{19.29+13.81+4.17}$$

$$+ \left(\frac{54.13}{100} \times \text{----------} + \frac{1.60}{100} \times \text{----------} + \frac{0.17}{100} \times \text{----------} + \frac{0.03}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{55.96}{54.13+1.60+0.17+0.03}$$

$$\left. + \frac{100-0.44-43.60-55.96}{100} \right\} =$$

A- 152号　　1㎡当たり　　内訳書①

表層工(車道)(t=5cm)

人力、再生密粒度As、プライムコート

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、実数入力、各種(2.	㎡	1			施工P-01
	平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
計						

A- 152号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

表層（車道・路肩部）／1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、実数入力、各種(2.　　入力数量: 50mm

平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚:実数入力

材料:各種(2.30以上2.40t/m3未満)、瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

	名　　称　／　規　　格	単位	構成比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K			0.43			
K 1	振動ﾛｰﾗ(舗装用) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式／運転質量0.5～0.6t	供/日	0.24			
K 2	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 前進型／機械質量40～60kg	供/日	0.13			
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			42.30			
R 1	特殊作業員	人	18.71			
R 2	普通作業員	人	13.40			
R 3	土木一般世話役	人	4.05			
R 4						
R 5						
材料Z			57.27			
Z 1	再生密粒度ｱｽｺﾝ／(13)	t	52.51			
Z 2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	4.54			
Z 3	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	0.16			
Z 4	軽油／1,2号	L	0.03			
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{0.24}{100} \times \text{----------} + \frac{0.13}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{0.43}{0.24+0.13} \right.$$

$$+ \left(\frac{18.71}{100} \times \text{----------} + \frac{13.40}{100} \times \text{----------} + \frac{4.05}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{42.30}{18.71+13.40+4.05}$$

$$+ \left(\frac{52.51}{100} \times \text{----------} + \frac{4.54}{100} \times \text{----------} + \frac{0.16}{100} \times \text{----------} + \frac{0.03}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{57.27}{52.51+4.54+0.16+0.03}$$

$$\left. + \frac{100-0.43-42.30-57.27}{100} \right\} =$$

A- 153号　　1㎡当たり　　内訳書①

表層工(車道)(t=5cm)

人力、再生密粒度As、タックコート

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、実数入力、各種(2.	㎡	1			施工P-01
	平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	瀝青材料種類:ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
計						

A- 153号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

表層（車道・路肩部）／1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、実数入力、各種(2.　　入力数量: 50mm

平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚:実数入力

材料:各種(2.30以上2.40t/m3未満)、瀝青材料種類:ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

	名　　称　／　規　　格	単位	構成比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K			0.44			
K 1	振動ﾛｰﾗ(舗装用) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式／運転質量0.5～0.6t	供/日	0.24			
K 2	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 前進型／機械質量40～60kg	供/日	0.14			
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			43.60			
R 1	特殊作業員	人	19.29			
R 2	普通作業員	人	13.81			
R 3	土木一般世話役	人	4.17			
R 4						
R 5						
材料Z			55.96			
Z 1	再生密粒度ｱｽｺﾝ／(13)	t	54.13			
Z 2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	L	1.60			
Z 3	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	0.17			
Z 4	軽油／1,2号	L	0.03			
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{0.24}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.14}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{0.44}{0.24+0.14} + \left(\frac{19.29}{100} \times \frac{}{} + \frac{13.81}{100} \times \frac{}{} + \frac{4.17}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{43.60}{19.29+13.81+4.17} + \left(\frac{54.13}{100} \times \frac{}{} + \frac{1.60}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.17}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.03}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{55.96}{54.13+1.60+0.17+0.03} + \frac{100-0.44-43.60-55.96}{100} \right\} =$$

A- 154号　　1㎡当たり　　内訳書①

基層工(車道)(t=5cm)

人力、再生粗粒度As、プライムコート

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、実数入力、再生粗粒度	㎡	1			施工P-01
	平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)					
	瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
計						

A- 154号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

基層（車道・路肩部）／1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、実数入力、再生粗粒度　　入力数量: 50mm

平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚:実数入力

材料:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)、瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

	名　　称　／　規　　格	単位	構成比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K			0.48			
K 1	振動ﾛｰﾗ(舗装用) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式／運転質量0.5～0.6t	供/日	0.26			
K 2	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 前進型／機械質量40～60kg	供/日	0.15			
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			46.95			
R 1	特殊作業員	人	20.77			
R 2	普通作業員	人	14.87			
R 3	土木一般世話役	人	4.49			
R 4						
R 5						
材料Z			52.57			
Z 1	再生粗粒度ｱｽｺﾝ／(20)	t	47.28			
Z 2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	5.04			
Z 3	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	0.18			
Z 4	軽油／1,2号	L	0.04			
Z 5						
市場S						

$$
\begin{aligned}
P' = \times \Bigg\{ & \left(\frac{0.26}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.15}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{0.48}{0.26+0.15} \\
& + \left(\frac{20.77}{100} \times \frac{}{} + \frac{14.87}{100} \times \frac{}{} + \frac{4.49}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{46.95}{20.77+14.87+4.49} \\
& + \left(\frac{47.28}{100} \times \frac{}{} + \frac{5.04}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.18}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.04}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{52.57}{47.28+5.04+0.18+0.04} \\
& + \frac{100-0.48-46.95-52.57}{100} \Bigg\} =
\end{aligned}
$$

A- 155号　　1㎡当たり　　内訳書①

基層工(車道)(t=5cm)

人力、再生粗粒度As、タックコート

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、実数入力、再生粗粒度	㎡	1			施工P-01
	平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)					
	瀝青材料種類:ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
計						

A- 155号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

基層（車道・路肩部）／1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、実数入力、再生粗粒度　　入力数量: 50mm

平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚:実数入力

材料:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)、瀝青材料種類:ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

	名　　称　／　規　　格	単位	構成比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K			0.49			
K 1	振動ﾛｰﾗ(舗装用) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式／運転質量0.5～0.6t	供/日	0.27			
K 2	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 前進型／機械質量40～60kg	供/日	0.15			
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			48.59			
R 1	特殊作業員	人	21.49			
R 2	普通作業員	人	15.39			
R 3	土木一般世話役	人	4.65			
R 4						
R 5						
材料Z			50.92			
Z 1	再生粗粒度ｱｽｺﾝ／(20)	t	48.88			
Z 2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	L	1.78			
Z 3	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	0.19			
Z 4	軽油／1,2号	L	0.04			
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{0.27}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.15}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{0.49}{0.27+0.15} + \left(\frac{21.49}{100} \times \frac{}{} + \frac{15.39}{100} \times \frac{}{} + \frac{4.65}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{48.59}{21.49+15.39+4.65} + \left(\frac{48.88}{100} \times \frac{}{} + \frac{1.78}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.19}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.04}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{50.92}{48.88+1.78+0.19+0.04} + \frac{100-0.49-48.59-50.92}{100} \right\} =$$

A- 156号　　1㎡当たり　　内訳書①

路盤工(t=10cm)

人力、As安定処理、プライムコート

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
上層路盤（車道・路肩部）	瀝青安定処理材(40)、1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下	㎡	1			施工P-01
	材料:瀝青安定処理材(40) 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 1層当り平均仕上り厚:実数入力					
	瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
計						

A- 156号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

上層路盤（車道・路肩部）／瀝青安定処理材(40)、1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下　　入力数量: 100mm

材料:瀝青安定処理材(40)、平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

1層当り平均仕上り厚:実数入力、瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			0.43			
K1	振動ﾛｰﾗ(舗装用) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式／運転質量0.5～0.6t	供/日	0.24			
K2	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 前進型／機械質量40～60kg	供/日	0.13			
K3						
K4						
K5						
労務R			43.25			
R1	特殊作業員	人	19.13			
R2	普通作業員	人	13.70			
R3	土木一般世話役	人	4.14			
R4						
R5						
材料Z			56.32			
Z1	再生AS安定処理／(25)	t	51.44			
Z2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	4.65			
Z3	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	0.17			
Z4	軽油／1,2号	L	0.03			
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{0.24}{100} \times \text{----------} + \frac{0.13}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{0.43}{0.24+0.13} \right.$$

$$+ \left(\frac{19.13}{100} \times \text{----------} + \frac{13.70}{100} \times \text{----------} + \frac{4.14}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{43.25}{19.13+13.70+4.14}$$

$$+ \left(\frac{51.44}{100} \times \text{----------} + \frac{4.65}{100} \times \text{----------} + \frac{0.17}{100} \times \text{----------} + \frac{0.03}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{56.32}{51.44+4.65+0.17+0.03}$$

$$\left. + \frac{100-0.43-43.25-56.32}{100} \right\} =$$

A- 157号　　1㎡当たり　　内訳書①

表層工(車道)(t=3cm)

機械、再生密粒度As、プライムコート

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超、実数入力、各種(2.30以上2.40t/m3未満)、ﾌﾟﾗ	㎡	1			施工P-01
	平均幅員:3.0m超 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
計						

A- 157号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

表層 (車道・路肩部) ／3.0m超、実数入力、各種(2.30以上2.40t/m3未満)、ﾌﾟﾗ　　入力数量: 30mm

平均幅員:3.0m超、1層当り平均仕上り厚:実数入力、材料:各種(2.30以上2.40t/m3未満)、瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			1.35			
K 1	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料／ﾎｲｰﾙ舗装幅2.3～6.0m	日	0.87			
K 2	ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料／質量8～20t	日	0.13			
K 3	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾏｶﾀﾞﾑ)賃料／10～12t	日	0.13			
K 4						
K 5						
労務R			9.47			
R 1	普通作業員	人	3.39			
R 2	運転手(特殊)	人	1.94			
R 3	特殊作業員	人	1.89			
R 4	土木一般世話役	人	0.67			
R 5						
材料Z			89.18			
Z 1	再生密粒度ｱｽｺﾝ／(13)	t	81.56			
Z 2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	7.06			
Z 3	軽油／1,2号	L	0.47			
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{0.87}{100} \times \text{----------} + \frac{0.13}{100} \times \text{----------} + \frac{0.13}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{1.35}{0.87+0.13+0.13} \right.$$

$$+ \left(\frac{3.39}{100} \times \text{----------} + \frac{1.94}{100} \times \text{----------} + \frac{1.89}{100} \times \text{----------} + \frac{0.67}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{9.47}{3.39+1.94+1.89+0.67}$$

$$+ \left(\frac{81.56}{100} \times \text{----------} + \frac{7.06}{100} \times \text{----------} + \frac{0.47}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{89.18}{81.56+7.06+0.47}$$

$$\left. + \frac{100-1.35-9.47-89.18}{100} \right\} =$$

A- 158号　　1㎡当たり　　内訳書①

表層工(車道)(t=3cm)

機械、再生密粒度As、タックコート

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表層（車道・路肩部）	3.0m超、実数入力、各種(2.30以上2.40t/m3未満)、ﾀｯｸ	㎡	1			施工P-01
	平均幅員:3.0m超 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	瀝青材料種類:ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
計						

A- 158号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

表層 (車道・路肩部) ／3.0m超、実数入力、各種(2.30以上2.40t/m3未満)、ﾀｯｸ　　入力数量: 30mm

平均幅員:3.0m超、1層当り平均仕上り厚:実数入力、材料:各種(2.30以上2.40t/m3未満)、瀝青材料種類:ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			1.43			
K 1	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料／ﾎｲｰﾙ舗装幅2.3～6.0m	日	0.91			
K 2	ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料／質量8～20t	日	0.14			
K 3	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾏｶﾀﾞﾑ)賃料／10～12t	日	0.14			
K 4						
K 5						
労務R			9.93			
R 1	普通作業員	人	3.56			
R 2	運転手(特殊)	人	2.04			
R 3	特殊作業員	人	1.98			
R 4	土木一般世話役	人	0.70			
R 5						
材料Z			88.64			
Z 1	再生密粒度ｱｽｺﾝ／(13)	t	85.53			
Z 2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	L	2.53			
Z 3	軽油／1,2号	L	0.49			
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{0.91}{100} \times \text{----------} + \frac{0.14}{100} \times \text{----------} + \frac{0.14}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{1.43}{0.91+0.14+0.14} \right.$$

$$+ \left(\frac{3.56}{100} \times \text{----------} + \frac{2.04}{100} \times \text{----------} + \frac{1.98}{100} \times \text{----------} + \frac{0.70}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{9.93}{3.56+2.04+1.98+0.70}$$

$$+ \left(\frac{85.53}{100} \times \text{----------} + \frac{2.53}{100} \times \text{----------} + \frac{0.49}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{88.64}{85.53+2.53+0.49}$$

$$\left. + \frac{100-1.43-9.93-88.64}{100} \right\} =$$

A- 159号　　1㎡当たり　　内訳書①

表層工(車道)(t=5cm)

機械、再生密粒度As、プライムコート

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表層（車道・路肩部）	3.0m超、実数入力、各種(2.30以上2.40t/m3未満)、ﾌﾟﾗ	㎡	1			施工P-01
	平均幅員:3.0m超 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
計						

A- 159号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

表層 (車道・路肩部) ／3.0m超、実数入力、各種(2.30以上2.40t/m3未満)、ﾌﾟﾗ　　入力数量: 50mm

平均幅員:3.0m超、1層当り平均仕上り厚:実数入力、材料:各種(2.30以上2.40t/m3未満)、瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			1.35			
K 1	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料／ﾎｲｰﾙ舗装幅2.3～6.0m	日	0.87			
K 2	ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料／質量8～20t	日	0.13			
K 3	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾏｶﾀﾞﾑ)賃料／10～12t	日	0.13			
K 4						
K 5						
労務R			9.47			
R 1	普通作業員	人	3.39			
R 2	運転手(特殊)	人	1.94			
R 3	特殊作業員	人	1.89			
R 4	土木一般世話役	人	0.67			
R 5						
材料Z			89.18			
Z 1	再生密粒度ｱｽｺﾝ／(13)	t	81.56			
Z 2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	7.06			
Z 3	軽油／1,2号	L	0.47			
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$
\begin{aligned}
P' = \times \Bigg\{ & \left(\frac{0.87}{100} \times \text{----------} + \frac{0.13}{100} \times \text{----------} + \frac{0.13}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{1.35}{0.87+0.13+0.13} \\
& + \left(\frac{3.39}{100} \times \text{----------} + \frac{1.94}{100} \times \text{----------} + \frac{1.89}{100} \times \text{----------} + \frac{0.67}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{9.47}{3.39+1.94+1.89+0.67} \\
& + \left(\frac{81.56}{100} \times \text{----------} + \frac{7.06}{100} \times \text{----------} + \frac{0.47}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{89.18}{81.56+7.06+0.47} \\
& + \frac{100-1.35-9.47-89.18}{100} \Bigg\} =
\end{aligned}
$$

A- 160号　　1㎡当たり　　内訳書①

表層工(車道)(t=5cm)

機械、再生密粒度As、タックコート

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表層（車道・路肩部）	3.0m超、実数入力、各種(2.30以上2.40t/m3未満)、ﾀｯｸ	㎡	1			施工P-01
	平均幅員:3.0m超 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	瀝青材料種類:ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
計						

A- 160号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

表層 (車道・路肩部) ／3.0m超、実数入力、各種(2.30以上2.40t/m3未満)、ﾀｯｸ　　入力数量: 50mm

平均幅員:3.0m超、1層当り平均仕上り厚:実数入力、材料:各種(2.30以上2.40t/m3未満)、瀝青材料種類:ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			1.43			
K 1	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料／ﾎｲｰﾙ舗装幅2.3～6.0m	日	0.91			
K 2	ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料／質量8～20t	日	0.14			
K 3	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾏｶﾀﾞﾑ)賃料／10～12t	日	0.14			
K 4						
K 5						
労務R			9.93			
R 1	普通作業員	人	3.56			
R 2	運転手(特殊)	人	2.04			
R 3	特殊作業員	人	1.98			
R 4	土木一般世話役	人	0.70			
R 5						
材料Z			88.64			
Z 1	再生密粒度ｱｽｺﾝ／(13)	t	85.53			
Z 2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	L	2.53			
Z 3	軽油／1,2号	L	0.49			
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{0.91}{100} \times \text{----------} + \frac{0.14}{100} \times \text{----------} + \frac{0.14}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{1.43}{0.91+0.14+0.14} \right.$$

$$+ \left(\frac{3.56}{100} \times \text{----------} + \frac{2.04}{100} \times \text{----------} + \frac{1.98}{100} \times \text{----------} + \frac{0.70}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{9.93}{3.56+2.04+1.98+0.70}$$

$$+ \left(\frac{85.53}{100} \times \text{----------} + \frac{2.53}{100} \times \text{----------} + \frac{0.49}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{88.64}{85.53+2.53+0.49}$$

$$\left. + \frac{100-1.43-9.93-88.64}{100} \right\} =$$

A- 161号　　1㎡当たり　　内訳書①

基層工(車道)(t=5cm)

機械、再生粗粒度As、プライムコート

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基層（車道・路肩部）	3.0m超、実数入力、再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)、ﾌﾟﾗｲﾑ	㎡	1			施工P-01
	平均幅員:3.0m超 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)					
	瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
計						

A- 161号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

基層 (車道・路肩部) ／3.0m超、実数入力、再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)、ﾌﾟﾗｲﾑ　　入力数量: 50mm

平均幅員:3.0m超、1層当り平均仕上り厚:実数入力、材料:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)、瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			1.61			
K 1	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料／ﾎｲｰﾙ舗装幅2.3～6.0m	日	1.02			
K 2	ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料／質量8～20t	日	0.16			
K 3	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾏｶﾀﾞﾑ)賃料／10～12t	日	0.16			
K 4						
K 5						
労務R			11.21			
R 1	普通作業員	人	4.01			
R 2	運転手(特殊)	人	2.30			
R 3	特殊作業員	人	2.23			
R 4	土木一般世話役	人	0.80			
R 5						
材料Z			87.18			
Z 1	再生粗粒度ｱｽｺﾝ／(20)	t	78.16			
Z 2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	8.35			
Z 3	軽油／1,2号	L	0.56			
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{1.02}{100} \times \text{----------} + \frac{0.16}{100} \times \text{----------} + \frac{0.16}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{1.61}{1.02+0.16+0.16} \right.$$

$$+ \left(\frac{4.01}{100} \times \text{----------} + \frac{2.30}{100} \times \text{----------} + \frac{2.23}{100} \times \text{----------} + \frac{0.80}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{11.21}{4.01+2.30+2.23+0.80}$$

$$+ \left(\frac{78.16}{100} \times \text{----------} + \frac{8.35}{100} \times \text{----------} + \frac{0.56}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{87.18}{78.16+8.35+0.56}$$

$$\left. + \frac{100-1.61-11.21-87.18}{100} \right\} =$$

A- 162号　　1㎡当たり　　内訳書①

基層工(車道)(t=5cm)

機械、再生粗粒度As、タックコート

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基層（車道・路肩部）	3.0m超、実数入力、再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)、ﾀｯｸ	㎡	1			施工P-01
	平均幅員:3.0m超 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)					
	瀝青材料種類:ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
計						

A- 162号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

基層 (車道・路肩部) ／3.0m超、実数入力、再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)、ﾀｯｸ　　入力数量: 50mm

平均幅員:3.0m超、1層当り平均仕上り厚:実数入力、材料:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)、瀝青材料種類:ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			1.70			
K 1	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料／ﾎｲｰﾙ舗装幅2.3～6.0m	日	1.08			
K 2	ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料／質量8～20t	日	0.17			
K 3	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾏｶﾀﾞﾑ)賃料／10～12t	日	0.17			
K 4						
K 5						
労務R			11.85			
R 1	普通作業員	人	4.25			
R 2	運転手(特殊)	人	2.43			
R 3	特殊作業員	人	2.36			
R 4	土木一般世話役	人	0.84			
R 5						
材料Z			86.45			
Z 1	再生粗粒度ｱｽｺﾝ／(20)	t	82.74			
Z 2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	L	3.01			
Z 3	軽油／1,2号	L	0.59			
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{1.08}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.17}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.17}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{1.70}{1.08+0.17+0.17} + \left(\frac{4.25}{100} \times \frac{}{} + \frac{2.43}{100} \times \frac{}{} + \frac{2.36}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.84}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{11.85}{4.25+2.43+2.36+0.84} + \left(\frac{82.74}{100} \times \frac{}{} + \frac{3.01}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.59}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{86.45}{82.74+3.01+0.59} + \frac{100-1.70-11.85-86.45}{100} \right\} =$$

A- 163号　　1㎡当たり　　内訳書①

路盤工(t=10cm)

機械、As安定処理、プライムコート

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
上層路盤（車道・路肩部）	瀝青安定処理材(40)、3.0m超、実数入力、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-	㎡	1			施工P-01
	材料:瀝青安定処理材(40) 平均幅員:3.0m超 1層当り平均仕上り厚:実数入力					
	瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
計						

A- 163号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

上層路盤（車道・路肩部）／瀝青安定処理材(40)、3.0m超、実数入力、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-　　入力数量: 100mm

材料:瀝青安定処理材(40)、平均幅員:3.0m超、1層当り平均仕上り厚:実数入力、瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			0.93			
K 1	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料／ﾎｲｰﾙ舗装幅2.3～6.0m	日	0.60			
K 2	ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料／質量8～20t	日	0.09			
K 3	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾏｶﾀﾞﾑ)賃料／10～12t	日	0.09			
K 4						
K 5						
労務R			6.59			
R 1	普通作業員	人	2.36			
R 2	運転手(特殊)	人	1.35			
R 3	特殊作業員	人	1.31			
R 4	土木一般世話役	人	0.47			
R 5						
材料Z			92.48			
Z 1	再生AS安定処理／(25)	t	87.17			
Z 2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	4.92			
Z 3	軽油／1,2号	L	0.33			
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{0.60}{100} \times \text{----------} + \frac{0.09}{100} \times \text{----------} + \frac{0.09}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{0.93}{0.60+0.09+0.09} \right.$$

$$+ \left(\frac{2.36}{100} \times \text{----------} + \frac{1.35}{100} \times \text{----------} + \frac{1.31}{100} \times \text{----------} + \frac{0.47}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{6.59}{2.36+1.35+1.31+0.47}$$

$$+ \left(\frac{87.17}{100} \times \text{----------} + \frac{4.92}{100} \times \text{----------} + \frac{0.33}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{92.48}{87.17+4.92+0.33}$$

$$\left. + \frac{100-0.93-6.59-92.48}{100} \right\} =$$

A- 164号　　1㎡当たり　　内訳書①

表層工(車道)(t=5cm)

機械、排水性As、タックコート(ゴム入り)、導水パイプ有

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2.4m以上、実数入力、有り、片側1車線、ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗ	㎡	1			施工P-01
	平均施工幅員:2.4m以上 1層当り平均仕上り厚:実数入力 導水ﾊﾟｲﾌﾟの設置:有り					
	片側車線数:片側1車線 材料:ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13) 瀝青材料の規格:ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)					
計						

A- 164号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

排水性舗装・表層（車道・路肩部）／2.4m以上、実数入力、有り、片側1車線、ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗ　　入力数量: 50mm

平均施工幅員:2.4m以上、1層当り平均仕上り厚:実数入力、導水ﾊﾟｲﾌﾟの設置:有り

片側車線数:片側1車線、材料:ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13)、瀝青材料の規格:ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			1.81			
K 1	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料／ﾎｲｰﾙ舗装幅2.3～6.0m	日	1.19			
K 2	ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料／質量8～20t	日	0.20			
K 3	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾏｶﾀﾞﾑ)賃料／10～12t	日	0.15			
K 4						
K 5						
労務R			11.52			
R 1	普通作業員	人	4.17			
R 2	運転手(特殊)	人	2.42			
R 3	特殊作業員	人	2.33			
R 4	土木一般世話役	人	0.84			
R 5						
材料Z			86.67			
Z 1	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ／(13)	t	71.98			
Z 2	排水用導水管(ｱｽｺﾝﾄﾞﾚｰﾝ)／φ25	m	11.99			
Z 3	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PKR ｺﾞﾑ入り	L	2.15			
Z 4	軽油／1,2号	L	0.47			
Z 5						
市場S						

$$
\begin{aligned}
P' = \times \Bigg\{ & \left(\frac{1.19}{100} \times \text{----------} + \frac{0.20}{100} \times \text{----------} + \frac{0.15}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{1.81}{1.19+0.20+0.15} \\
& + \left(\frac{4.17}{100} \times \text{----------} + \frac{2.42}{100} \times \text{----------} + \frac{2.33}{100} \times \text{----------} + \frac{0.84}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{11.52}{4.17+2.42+2.33+0.84} \\
& + \left(\frac{71.98}{100} \times \text{----------} + \frac{11.99}{100} \times \text{----------} + \frac{2.15}{100} \times \text{----------} + \frac{0.47}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{86.67}{71.98+11.99+2.15+0.47} \\
& + \frac{100-1.81-11.52-86.67}{100} \Bigg\} =
\end{aligned}
$$

A- 165号　　1㎡当たり　　内訳書①

表層工(歩道)(t=3cm)

人力、再生密粒度As、プライムコート

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、実数入力、再生密粒度	㎡	1			施工P-01
	平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					
	瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
計						

A- 165号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

表層（歩道部）／1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、実数入力、再生密粒度　　入力数量: 30mm

平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚:実数入力

材料:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			0.46			
K 1	振動ﾛｰﾗ(舗装用) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式／運転質量0.5～0.6t	供/日	0.31			
K 2	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 前進型／機械質量40～60kg	供/日	0.08			
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			50.12			
R 1	特殊作業員	人	19.49			
R 2	普通作業員	人	17.39			
R 3	土木一般世話役	人	5.25			
R 4						
R 5						
材料Z			49.42			
Z 1	再生密粒度ｱｽｺﾝ／(13)	t	43.36			
Z 2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	5.90			
Z 3	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	0.10			
Z 4	軽油／1,2号	L	0.04			
Z 5						
市場S						

$$
\begin{aligned}
P' = & \times \left\{ \left(\frac{0.31}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.08}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{0.46}{0.31+0.08} \right. \\
& + \left(\frac{19.49}{100} \times \frac{}{} + \frac{17.39}{100} \times \frac{}{} + \frac{5.25}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{50.12}{19.49+17.39+5.25} \\
& + \left(\frac{43.36}{100} \times \frac{}{} + \frac{5.90}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.10}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.04}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{49.42}{43.36+5.90+0.10+0.04} \\
& \left. + \frac{100-0.46-50.12-49.42}{100} \right\} =
\end{aligned}
$$

A- 166号　　1㎡当たり　　内訳書①

表層工(歩道)(t=5cm)

人力、再生密粒度As、プライムコート

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、実数入力、再生密粒度	㎡	1			施工P-01
	平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					
	瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
計						

A- 166号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

表層（歩道部）／1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、実数入力、再生密粒度　　入力数量: 50mm

平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚:実数入力

材料:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			0.46			
K 1	振動ﾛｰﾗ(舗装用) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式／運転質量0.5～0.6t	供/日	0.31			
K 2	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 前進型／機械質量40～60kg	供/日	0.08			
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			50.12			
R 1	特殊作業員	人	19.49			
R 2	普通作業員	人	17.39			
R 3	土木一般世話役	人	5.25			
R 4						
R 5						
材料Z			49.42			
Z 1	再生密粒度ｱｽｺﾝ／(13)	t	43.36			
Z 2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	5.90			
Z 3	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	0.10			
Z 4	軽油／1,2号	L	0.04			
Z 5						
市場S						

$$
\begin{aligned}
P' = & \times \left\{ \left(\frac{0.31}{100} \times \text{----------} + \frac{0.08}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{0.46}{0.31+0.08} \right. \\
& + \left(\frac{19.49}{100} \times \text{----------} + \frac{17.39}{100} \times \text{----------} + \frac{5.25}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{50.12}{19.49+17.39+5.25} \\
& + \left(\frac{43.36}{100} \times \text{----------} + \frac{5.90}{100} \times \text{----------} + \frac{0.10}{100} \times \text{----------} + \frac{0.04}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{49.42}{43.36+5.90+0.10+0.04} \\
& \left. + \frac{100-0.46-50.12-49.42}{100} \right\} =
\end{aligned}
$$

A- 167号　　1㎡当たり　　内訳書①

表層工(歩道)(t=5cm)

人力、透水性As

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
透水性アスファルト舗装	1.4m未満、実数入力、開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	㎡	1			施工P-01
	平均幅員:1.4m未満 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:開粒度ｱｽｺﾝ(13)					
計						

A- 167号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

透水性アスファルト舗装／1.4m未満、実数入力、開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)　　入力数量: 50mm

平均幅員:1.4m未満、1層当り平均仕上り厚:実数入力、材料:開粒度ｱｽｺﾝ(13)

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			0.56			
K 1	振動ﾛｰﾗ(舗装用) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式／運転質量0.5～0.6t	供/日	0.42			
K 2	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 前進型／機械質量40～60kg	供/日	0.10			
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			53.80			
R 1	特殊作業員	人	22.83			
R 2	普通作業員	人	20.38			
R 3	土木一般世話役	人	6.16			
R 4						
R 5						
材料Z			45.64			
Z 1	開粒度ｱｽｺﾝ／(13)	t	45.39			
Z 2	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	0.15			
Z 3	軽油／1,2号	L	0.08			
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$
\begin{aligned}
P' = & \times \left\{ \left(\frac{0.42}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.10}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{0.56}{0.42+0.10} \right. \\
& + \left(\frac{22.83}{100} \times \frac{}{} + \frac{20.38}{100} \times \frac{}{} + \frac{6.16}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{53.80}{22.83+20.38+6.16} \\
& + \left(\frac{45.39}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.15}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.08}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{45.64}{45.39+0.15+0.08} \\
& \left. + \frac{100-0.56-53.80-45.64}{100} \right\} =
\end{aligned}
$$

A- 168号　　1㎡当たり　　内訳書①

表層工(歩道)(t=3cm)

機械、再生密粒度As、プライムコート

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表層（歩道部）	1.4m以上、実数入力、再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)、ﾌﾟﾗｲ	㎡	1			施工P-01
	平均幅員:1.4m以上 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					
	瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
計						

A- 168号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

表層（歩道部）／1.4m以上、実数入力、再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)、ﾌﾟﾗｲ　　入力数量: 30mm

平均幅員:1.4m以上、1層当り平均仕上り厚:実数入力、材料:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			2.65			
K 1	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ ｸﾛｰﾗ型／舗装幅1.4～3.0m	供/日	1.99			
K 2	振動ﾛｰﾗ(搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型)賃料／3～4t	日	0.38			
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			23.01			
R 1	普通作業員	人	8.67			
R 2	特殊作業員	人	5.80			
R 3	運転手(特殊)	人	4.00			
R 4	土木一般世話役	人	2.08			
R 5						
材料Z			74.34			
Z 1	再生密粒度ｱｽｺﾝ／(13)	t	65.08			
Z 2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	8.85			
Z 3	軽油／1,2号	L	0.37			
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$
\begin{aligned}
P' = & \times \left\{ \left(\frac{1.99}{100} \times \text{----------} + \frac{0.38}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{2.65}{1.99+0.38} \right. \\
& + \left(\frac{8.67}{100} \times \text{----------} + \frac{5.80}{100} \times \text{----------} + \frac{4.00}{100} \times \text{----------} + \frac{2.08}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{23.01}{8.67+5.80+4.00+2.08} \\
& + \left(\frac{65.08}{100} \times \text{----------} + \frac{8.85}{100} \times \text{----------} + \frac{0.37}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{74.34}{65.08+8.85+0.37} \\
& \left. + \frac{100-2.65-23.01-74.34}{100} \right\} =
\end{aligned}
$$

A- 169号　　1㎡当たり　　内訳書①

表層工(歩道)(t=5cm)

機械、再生密粒度As、プライムコート

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表層（歩道部）	1.4m以上、実数入力、再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)、ﾌﾟﾗｲ	㎡	1			施工P-01
	平均幅員:1.4m以上 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					
	瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
計						

A- 169号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

表層（歩道部）／1.4m以上、実数入力、再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)、ﾌﾟﾗｲ　　入力数量: 50mm

平均幅員:1.4m以上、1層当り平均仕上り厚:実数入力、材料:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			2.65			
K 1	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ ｸﾛｰﾗ型／舗装幅1.4～3.0m	供/日	1.99			
K 2	振動ﾛｰﾗ(搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型)賃料／3～4t	日	0.38			
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			23.01			
R 1	普通作業員	人	8.67			
R 2	特殊作業員	人	5.80			
R 3	運転手(特殊)	人	4.00			
R 4	土木一般世話役	人	2.08			
R 5						
材料Z			74.34			
Z 1	再生密粒度ｱｽｺﾝ／(13)	t	65.08			
Z 2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	8.85			
Z 3	軽油／1,2号	L	0.37			
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$
\begin{aligned}
P' = & \times \left\{ \left(\frac{1.99}{100} \times \text{----------} + \frac{0.38}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{2.65}{1.99+0.38} \right. \\
& + \left(\frac{8.67}{100} \times \text{----------} + \frac{5.80}{100} \times \text{----------} + \frac{4.00}{100} \times \text{----------} + \frac{2.08}{100} \times \text{---------} \right) \times \frac{23.01}{8.67+5.80+4.00+2.08} \\
& + \left(\frac{65.08}{100} \times \text{----------} + \frac{8.85}{100} \times \text{----------} + \frac{0.37}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{74.34}{65.08+8.85+0.37} \\
& \left. + \frac{100-2.65-23.01-74.34}{100} \right\} =
\end{aligned}
$$

A- 170号　　1㎡当たり　　内訳書①

表層工(歩道)(t=5cm)

機械、透水性As

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
透水性アスファルト舗装	1.4m以上、実数入力、開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	㎡	1			施工P-01
	平均幅員:1.4m以上2.4m未満 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:開粒度ｱｽｺﾝ(13)					
計						

A- 170号内訳書①(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

透水性アスファルト舗装／1.4m以上、実数入力、開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)　　入力数量: 50mm

平均幅員:1.4m以上2.4m未満、1層当り平均仕上り厚:実数入力、材料:開粒度ｱｽｺﾝ(13)

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			6.27			
K 1	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ ﾎｲｰﾙ型 排対型(3次基準)／舗装幅1.4～3.0m	供/日	4.95			
K 2	振動ﾛｰﾗ(舗装用) 搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 排対型(1次基準)／運転質量3～4t	供/日	0.91			
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			30.02			
R 1	普通作業員	人	11.81			
R 2	特殊作業員	人	7.91			
R 3	運転手(特殊)	人	5.48			
R 4	土木一般世話役	人	2.86			
R 5						
材料Z			63.71			
Z 1	開粒度ｱｽｺﾝ／(13)	t	63.19			
Z 2	軽油／1,2号	L	0.49			
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{4.95}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.91}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{6.27}{4.95+0.91} + \left(\frac{11.81}{100} \times \frac{}{} + \frac{7.91}{100} \times \frac{}{} + \frac{5.48}{100} \times \frac{}{} + \frac{2.86}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{30.02}{11.81+7.91+5.48+2.86} + \left(\frac{63.19}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.49}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{63.71}{63.19+0.49} + \frac{100-6.27-30.02-63.71}{100} \right\} =$$

A- 171号　　1㎡当たり　　内訳書①

薄層カラー舗装工（車道）

RPN-301

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
樹脂系すべり止め舗装工	RPN-301（車道）	㎡	1			C- 16号単価表①
計						

A- 172号　　1㎡当たり　　内訳書①

薄層カラー舗装工（歩道）

RPN-501

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
樹脂系すべり止め舗装工	RPN-501（歩道,自転車道）	㎡	1			C- 17号単価表①
計						

A- 173号　　1ｔ当たり　　内訳書①

舗装応急対応

常温合材

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
常温合材	袋物	t	1			
計						

B-　1号　　1式当たり　　明細書①

準備工

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ダンプトラック	2ｔ　135PS	日				F-　1号運転費①
トラック（クレーン装置付）	2ｔ　2.9ｔ吊	日				F-　2号運転費①
計						

B-　2号　　1式当たり　　明細書①

切断工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
カッター損料		箇所	1			F-　3号運転費①
ブレード（刃）損料		箇所	1			
ダンプトラック	2ｔ　135PS	日				F-　1号運転費①
トラック（クレーン装置付）	2ｔ　2.9ｔ吊	日				F-　2号運転費①
計						

B-　3号　　1式当たり　　明細書①

撤去工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
空気圧縮機	吐出量3.5～3.7m3/ｍｉｎ	日				F-　4号運転費①
ダンプトラック	2ｔ　135PS	日				F-　1号運転費①
トラック（クレーン装置付）	2ｔ　2.9ｔ吊	日				F-　2号運転費①
計						

B-　4号　　1式当たり　　明細書①

鉄蓋設置工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
路盤材	25ｋｇ	袋	5			
補強用鉄筋		個	1			
型枠損料		回	1			
発動発電機運転工(1)	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA 2.7kw	日				C-　3号単価表①
ダンプトラック	2ｔ　135PS	日				F-　1号運転費①
トラック（クレーン装置付）	2ｔ　2.9ｔ吊	日				F-　2号運転費①
ﾎﾞﾙﾄ緊結ｾｯﾄ【組立ﾏﾝﾎｰﾙ】	M16 L=150mm	箇所	1			
調整ﾘﾝｸﾞ	600*50	個	1			
シール材		本	1			
計						

B-　5号　　1式当たり　　明細書①

復旧工

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
表層材	20ｋｇ	袋	3			
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	1			
振動コンパクタ運転費		日				F-　5号運転費①
ダンプトラック	2ｔ　135PS	日				F-　1号運転費①
トラック（クレーン装置付）	2ｔ　2.9ｔ吊	日				F-　2号運転費①
計						

B-　6号　　1式当たり　　明細書①

鉄蓋設置工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
路盤材	25ｋｇ	袋	4			
補強用鉄筋		個	1			
型枠損料		回	1			
発動発電機運転工(1)	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA 2.7kw	日				C-　3号単価表①
ダンプトラック	2ｔ　135PS	日				F-　1号運転費①
トラック（クレーン装置付）	2ｔ　2.9ｔ吊	日				F-　2号運転費①
ﾎﾞﾙﾄ緊結ｾｯﾄ【組立ﾏﾝﾎｰﾙ】	M16 L=150mm	箇所	1			
計						

C-　1号　　1箇所当たり　　単価表①

マンホール蓋撤去工

蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)賃料	4.9t吊	日				
計						

C-　2号　　1箇所当たり　　単価表①

マンホール蓋撤去工

蓋受枠まで

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)賃料	4.9t吊	日				
計						

C-　3号　　日当たり　　単価表①

発動発電機運転工(1)

ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA 2.7kw

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	0.7			
諸雑費		式	1			
発動発電機 ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動	定格容量2kVA	運/日				
計						

C-　4号　　1m3当たり　　単価表①

ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設

無筋構造物

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
コンクリート	構造物種別:無筋･鉄筋構造物 打設工法:人力打設 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20)(高炉)	m3	1			施工P-01
	養生工の種類:一般養生 現場内小運搬の有無:無し					
計						

C-　4号単価表①(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

コンクリート

構造物種別:無筋・鉄筋構造物、打設工法:人力打設、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20)(高炉)、養生工の種類:一般養生、現場内小運搬の有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K1						
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			29.40			
R1	普通作業員	人	13.20			
R2	特殊作業員	人	7.51			
R3	土木一般世話役	人	6.69			
R4						
R5						
材料Z			70.60			
Z1	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2／18- 8-40 W/C≦60% W≦165kg	m3	70.60			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{13.20}{100} \times \text{----------} + \frac{7.51}{100} \times \text{----------} + \frac{6.69}{100} \times \text{----------} \right) \times \text{----------} \frac{29.40}{13.20+7.51+6.69} \right.$$

$$+ \left(\frac{70.60}{100} \times \text{----------} \right) \times \text{----------} \frac{70.60}{70.60}$$

$$\left. + \text{------} \frac{100-29.40-70.60}{100} \text{------} \right\} =$$

C-　5号　　10m当たり　　単価表①

U型側溝設置工（L=600㎜）昼間

60kg/個以下 制約無,基礎砕石施工しない

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
U型側溝	180*180*600	個	16.7			
排水構造物工 昼間 U型側溝	L600 60kg/個以下 制約無	m	10			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C-　6号　　10m当たり　　単価表①

U型側溝設置工（L=600㎜）昼間

60kg超え300kg/個以下 制約無,基礎砕石施工しない

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄筋コンクリート　U形	300B　30×30×60	個	16.7			
排水構造物工 昼間 U型側溝	L600 60超300kg/個以下 制約無	m	10			
計						
１ｍ当たり						

C-　7号　　10m当たり　　単価表①

U型側溝設置工（L=600㎜）昼間

60kg超え300kg/個以下 制約無,基礎砕石施工しない

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
排水構造物工 昼間 U型側溝	L600 60超300kg/個以下 制約無	m	10			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ U形	360B 36×36×60	個	16.7			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C-　8号　　10m当たり　　単価表①

U型側溝設置工（L=600㎜）昼間

60kg超え300kg/個以下 制約無,基礎砕石施工しない

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
排水構造物工 昼間 U型側溝	L600 60超300kg/個以下 制約無	m	10			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ U形	450 45×45×60	個	16.7			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C-　9号　　10m当たり　　単価表①

U型側溝設置工（L=600㎜）昼間

60kg超え300kg/個以下 制約無,基礎砕石施工しない

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
排水構造物工 昼間 U型側溝	L600 60超300kg/個以下 制約無	m	10			
計						
１ｍ当たり						

C- 10号　　10m当たり　　単価表①

U型側溝 再利用撤去・据付工（L=600㎜）昼間

60kg超え300kg/個以下 制約無,基礎砕石施工しない

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
＜再利用撤去＞						
排水構造物工 昼間 U型側溝	L600 60超300kg/個以下 制約無	m	10			
＜再　設　置＞						
排水構造物工 昼間 U型側溝	L600 60超300kg/個以下 制約無	m	10			
計						
１ｍ当たり						

C- 11号　　1m3当たり　　単価表①

構造物とりこわし工(人力施工) 昼間

無筋構造物 制約無

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
構造物とりこわし工 昼間	無筋構造物 人力施工 制約無	m3	1			
計						

C-　12号　　1m当たり　　単価表①

立ち管設置

直管φ300

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
暗渠排水管	据付、直管、200～400mm	m	1			施工P-01
	作業区分:据付 管種別:直管 呼び径:200～400mm					
計						

C- 12号単価表①(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

暗渠排水管／据付、直管、200～400mm

作業区分:据付、管種別:直管、呼び径:200～400mm

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			12.99			
R 1	普通作業員	人	9.26			
R 2	土木一般世話役	人	3.73			
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z			87.01			
Z 1	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 薄肉管／VU-300	m	87.01			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{9.26}{100} \times \text{----------} + \frac{3.73}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{12.99}{9.26+3.73} + \left(\frac{87.01}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{87.01}{87.01} + \frac{100-12.99-87.01}{100} \right\} =$$

C- 13号　　100袋当たり　　単価表①

土のう工

仕拵、積立

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
山砂(ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ用)	真砂 ﾌﾙｲ通過百分率10%以下	m3	2			
土のう	62*48cm	袋	100			
計						
1袋当たり						

C- 14号　　100袋当たり　　単価表①

土のう工

撤去

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
計						
1袋当たり						

C- 15号　　1m3当たり　　単価表①

構造物とりこわし工(人力施工) 昼間

鉄筋構造物 制約無

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
構造物とりこわし工 昼間	鉄筋構造物 人力施工 制約無	m3	1			
計						

C- 16号　　1㎡当たり　　単価表①

樹脂系すべり止め舗装工

RPN-301（車道）

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
樹脂系すべり止め舗装工	RPN-301	㎡	1			
計						

C- 17号　　1㎡当たり　　単価表①

樹脂系すべり止め舗装工

RPN-501（歩道,自転車道）

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
樹脂系すべり止め舗装工	RPN-501	㎡	1			
計						

D-　1号　　1組当たり　　単価表①

蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック据付工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)賃料	4.9t吊	日				
諸雑費		式	1			
計						

D-　2号　　1組当たり　　単価表①

蓋(受枠とも)据付工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)賃料	4.9t吊	日				
諸雑費		式	1			
計						

D-　3号　　1個当たり　　単価表①

ブロック据付工

斜壁、直壁等又はスラブの作業

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)賃料	4.9t吊	日				
諸雑費		式	1			
計						

D-　4号　　1m当たり　　単価表①

硬質塩化ビニル管設置工

管径150㎜ 施工規模20ｍ未満

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工	管径 150㎜	m	1			
計						

D-　5号　　1m当たり　　単価表①

硬質塩化ビニル管設置工

管径200㎜ 施工規模20m未満

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工	管径 200㎜	m	1			
計						

D-　6号　　1m当たり　　単価表①

硬質塩化ビニル管設置工

管径250㎜ 施工規模20m未満

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工	管径 250㎜	m	1			
計						

D-　7号　　1m当たり　　単価表①

硬質塩化ビニル管設置工

管径300㎜ 施工規模20ｍ未満

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工	管径 300㎜	m	1			
計						

D-　8号　　1箇所当たり　　単価表①

取付管布設工及び支管取付工

管径100 施工規模５箇所未満、管長3m未満

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
取付管布設工及び支管取付工	管径100	箇所	1			
諸雑費		式	1			
計						

D-　9号　　1箇所当たり　　単価表①

取付管布設工及び支管取付工

管径150 施工規模５箇所未満、管長3m未満

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
取付管布設工及び支管取付工	管径150	箇所	1			
諸雑費		式	1			
計						

D-　10号　　1箇所当たり　　単価表①

取付管布設工及び支管取付工

管径200 施工規模５箇所未満、管長3m未満

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
取付管布設工及び支管取付工	管径200	箇所	1			
諸雑費		式	1			
計						

D- 11号　　1箇所当たり　　単価表①

取付管布設工及び支管取付工

管径150 施工規模５箇所未満、管長3m未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
取付管布設工及び支管取付工	管径150	箇所	1			
諸雑費		式	1			
計						

D-　12号　　1箇所当たり　　単価表①

取付管布設工及び支管取付工

管径200 施工規模５箇所未満、管長3m未満

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
取付管布設工及び支管取付工	管径200	箇所	1			
諸雑費		式	1			
計						

D-　13号　　1箇所当たり　　単価表①

小型マンホール工(塩化ビニル製)（起点、中間形式）

径300㎜ 深2ｍ以下 施工規模５箇所未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)（起点、中間形式）	径300㎜ 深2ｍ以下 本管径150㎜、200㎜	箇所	1			
計						

D- 14号　　1箇所当たり　　単価表①

小型マンホール工(塩化ビニル製)（起点、中間形式）

径300㎜ 深3.5ｍ以下 施工規模５箇所未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)（起点、中間形式）	径300㎜ 深2ｍ超3.5ｍ以下 本管径150㎜、200㎜	箇所	1			
計						

D-　15号　　1箇所当たり　　単価表①

小型マンホール工(塩化ビニル製)（底部会合形式）

径300㎜ 深2ｍ以下 施工規模５箇所未満

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)（底部会合形式）	径300㎜ 深2ｍ以下 本管径150㎜、200㎜	箇所	1			
計						

D-　16号　　1箇所当たり　　単価表①

小型マンホール工(塩化ビニル製)（底部会合形式）

径300㎜ 深3.5ｍ以下 施工規模５箇所未満

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)（底部会合形式）	径300㎜ 深2ｍ超3.5ｍ以下 本管径150㎜､200㎜	箇所	1			
計						

D- 17号　　1箇所当たり　　単価表①

鋳鉄製防護蓋設置費

加算額

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鋳鉄製防護蓋設置費		箇所	1			
計						

D- 18号　　18m当たり　　単価表①

Vカット工

管口部･マンホール側壁

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
止水材		kg	58.1			
表面仕上げ材		kg	1.62			
補修器材		式	1			
土木一般世話役		人				
はつり工		人				
左　官		人				
普通作業員		人				
計						
１ｍ当たり						

D- 19号　　日当たり　　単価表①

ポンプ運転工（作業時排水、発動発電機）

口径50㎜、揚程5ｍ×1台

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ)	口径50㎜ 全揚程5m	運/日				
発動発電機 ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動	定格容量3kVA	運/日				
諸雑費		式	1			
計						

D-　20号　　1現場当たり　　単価表①

ポンプ据付・撤去工

口径50㎜、揚程5ｍ×1～2台

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
計						

D- 21号　　日当たり　　単価表①

潜水ポンプ運転工

口径100㎜、揚程15m

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
軽油	1,2号	L	22.4			
清掃作業員		人				
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ 普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径φ100mm 全揚程15m	運/日				
発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 排対型(1次基準)	定格容量(50/60Hz)17/20kVA	運/日				
計						

D-　22号　　1回当たり　　単価表①

潜水ポンプ据付･撤去工

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
計						

D- 23号　　330m当たり　　単価表①

高圧洗浄車清掃工（揚泥車４ｔ使用）

管径200～250㎜、土砂深率20%

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
高圧洗浄車運転工	４ｔ使用	日				E- 2号単価表①
揚泥車運転工	４ｔ使用	日				E- 3号単価表①
給水車運転工	４ｔ使用	日				E- 4号単価表①
計						
１ｍ当たり						

D- 24号　　300m当たり　　単価表①

高圧洗浄車清掃工（揚泥車４ｔ使用）

管径300㎜、土砂深率20%

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
高圧洗浄車運転工	４ｔ使用	日				E- 2号単価表①
揚泥車運転工	４ｔ使用	日				E- 3号単価表①
給水車運転工	４ｔ使用	日				E- 4号単価表①
計						
１ｍ当たり						

D-　25号　　280m当たり　　単価表①

本管ＴＶカメラ調査工

側視回数 0.3回以下

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
管路調査技師		人				
管路調査助手		人				
管路調査作業員		人				
ＴＶカメラ搭載車運転工（本管用）	２ｔ　９５．５ｋＷ	日				E-　5号単価表①
計						
１ｍ当たり						

D-　26号　　560m当たり　　単価表①

報告書作成工（本管ＴＶカメラ調査工）

本管、側視回数 0.3回以下

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
管理技師		人				
管路調査技師		人				
管路調査助手		人				
ＤＶＤ		枚	1			
写真代		式	1			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

D- 27号　　100m3当たり　　単価表①

機械掘削工（小型バックホウ）

山積0.13m3

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転費	山積0.13m3(平0.10)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)	日				F- 6号運転費①
諸雑費		式	1			
計						
１m3当たり						

D- 28号　　1m3当たり　　単価表①

発生土処分工 （機械積込み）

２ｔ積(良好)、山積0.13m3積込

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
発生土運搬工 （DIDあり）	2t積(良好)、山積0.13m3積込、L=8.4ｋｍ	m3	1			E- 6号単価表①
建設発生土（粘性土）	（株）清水工業	m3	1			
計						

D- 29号　　1m3当たり　　単価表①

砂基礎設置工（人力施工）

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
再生砂		m3	1.26			
砂基礎設置（人力施工）		m3	1			
計						

D- 30号　　1m3当たり　　単価表①

砕石基礎設置工（人力施工）

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3	1.2			
砕石基礎設置（人力施工）		m3	1			
計						

D- 31号　　100m3当たり　　単価表①

機械投入埋戻工（購入土）

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3	120			
小型バックホウ運転費	山積0.13m3(平0.10)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)	日				F- 8号運転費①
タンパ締固め		m3	100			施工P-01
諸雑費		式	1			
計						
1 m3当たり						

D- 31号単価表①(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

タンパ締固め

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			1.24			
K1	ﾀﾝﾊﾟ(ﾗﾝﾏ)賃料／質量60～80kg	日	1.24			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			97.05			
R1	特殊作業員	人	51.22			
R2	普通作業員	人	45.83			
R3						
R4						
R5						
材料Z			1.71			
Z1	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	1.71			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{1.24}{100} \times \frac{1.24}{1.24} \right) + \left(\frac{51.22}{100} \times \frac{97.05}{51.22+45.83} + \frac{45.83}{100} \times \frac{97.05}{51.22+45.83} \right) + \left(\frac{1.71}{100} \times \frac{1.71}{1.71} \right) + \frac{100-1.24-97.05-1.71}{100} \right\} =$$

D-　32号　　100m3当たり　　単価表①

機械投入埋戻工（発生土）

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転費	山積0.13m3(平0.10)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)	日				F-　8号運転費①
タンパ締固め		m3	100			施工P-01
諸雑費		式	1			
計						
1 m3当たり						

D- 32号単価表①(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

タンパ締固め

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			1.24			
K1	ﾀﾝﾊﾟ(ﾗﾝﾏ)賃料／質量60～80kg	日	1.24			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			97.05			
R1	特殊作業員	人	51.22			
R2	普通作業員	人	45.83			
R3						
R4						
R5						
材料Z			1.71			
Z1	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	1.71			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{1.24}{100} \times \frac{1.24}{1.24} \right) + \left(\frac{51.22}{100} \times \frac{97.05}{51.22+45.83} + \frac{45.83}{100} \times \frac{97.05}{51.22+45.83} \right) + \left(\frac{1.71}{100} \times \frac{1.71}{1.71} \right) + \frac{100-1.24-97.05-1.71}{100} \right\} =$$

D-　33号　　100m当たり　　単価表①

アルミ矢板建込工(両側分)

掘削深 2.0m以下、山積0.13m3

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転費	山積0.13m3(平0.10)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)	日				F-　6号運転費①
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

D- 34号　　100m当たり　　単価表①

アルミ矢板引抜工(両側分)

掘削深 2.0m以下､ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)賃料	4.9t吊	日				
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

D-　35号　　100m当たり　　単価表①

土留支保工(軽量金属支保工)

１段、掘削深2.0m以下、水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

D-　36号　　100ｍ当たり　　単価表①

アルミ矢板建込工(両側分)

掘削深 2.5m以下、山積0.13m3

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転費	山積0.13m3(平0.10)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)	日				F-　6号運転費①
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

D-　37号　　100m当たり　　単価表①

アルミ矢板引抜工(両側分)

掘削深 2.5m以下､ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)賃料	4.9t吊	日				
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

D-　38号　　100ｍ当たり　　単価表①

土留支保工(軽量金属支保工)

２段、掘削深3.5ｍ以下、水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

D-　39号　　100m当たり　　単価表①

アルミ矢板建込工(両側分)

掘削深 3.0m以下、山積0.13m3

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転費	山積0.13m3(平0.10)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)	日				F-　6号運転費①
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

D-　40号　　100m当たり　　単価表①

アルミ矢板引抜工(両側分)

掘削深 3.0m以下､ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)賃料	4.9t吊	日				
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

D-　41号　　100m当たり　　単価表①

アルミ矢板建込工(両側分)

掘削深 3.5m以下、山積0.13m3

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転費	山積0.13m3(平0.10)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)	日				F-　6号運転費①
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

D-　42号　　100m当たり　　単価表①

アルミ矢板引抜工(両側分)

掘削深 3.5m以下､ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)賃料	4.9t吊	日				
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

D-　43号　　100ｍ当たり　　単価表①

アルミ矢板建込工(両側分)

掘削深 3.8ｍ以下、山積0.13m3

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転費	山積0.13m3(平0.10)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)	日				F-　6号運転費①
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

D-　44号　　100m当たり　　単価表①

アルミ矢板引抜工(両側分)

掘削深 3.8m以下､ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)賃料	4.9t吊	日				
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

D-　45号　　100m当たり　　単価表①

土留支保工(軽量金属支保工)

3段、掘削深3.8m以下、水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
1m当たり						

E-　1号　　1㎡当たり　　単価表①

モルタル上塗工（マンホール用）

名　称	規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
左　官		人				
普通作業員		人				
モルタル練		m3	0.01			施工P-01
諸雑費		式	1			
計						

E-　1号単価表①(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

モルタル練

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			83.30			
R 1	普通作業員	人	55.43			
R 2	土木一般世話役	人	27.71			
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z			16.70			
Z 1	ｾﾒﾝﾄ／高炉B 25kg袋入	t	11.28			
Z 2	再生砂	m3	5.42			
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{55.43}{100} \times \text{----------} + \frac{27.71}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{83.30}{55.43+27.71} + \left(\frac{11.28}{100} \times \text{----------} + \frac{5.42}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{16.70}{11.28+5.42} + \frac{100-83.30-16.70}{100} \right\} =$$

E-　2号　　日当たり　　単価表①

高圧洗浄車運転工

４ｔ使用

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
軽油	1,2号	L	39			
清掃技師		人				
清掃作業員		人				
運転手(特殊)		人				
高圧洗浄車損料	４ｔ　１４７ｋW	時間				
計						

E-　3号　　日当たり　　単価表①

揚泥車運転工

４ｔ使用

名　称	規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
軽油	1,2号	L	45.6			
清掃作業員		人				
運転手(一般)		人				
揚泥車損料	４ｔ　１４７ｋW	時間				
計						

E-　4号　　日当たり　　単価表①

給水車運転工

４ｔ使用

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
軽油	1,2号	L	34.8			
運転手(一般)		人				
給水車損料	４ｔ　１３２ｋW	時間				
計						

E-　5号　　日当たり　　単価表①

ＴＶカメラ搭載車運転工（本管用）

２ｔ　９５．５ｋＷ

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	36.6			
運転手(一般)		人				
ＴＶカメラ搭載車損料	２ｔ　９５．５ｋＷ	時間				
計						

E-　6号　　10m3当たり　　単価表①

発生土運搬工　(DIDあり)

2t積(良好)、山積0.13m3積込、L=8.4ｋｍ

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ダンプトラック運転費	2t積、損耗費(良好)	日				F-　7号運転費①
計						
１m3当たり						

F-　1号　　日当たり　　運転費①

ダンプトラック

2ｔ　135PS

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
軽油	1,2号	L	16.2			
諸雑費		式	1			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	2t積級	供/日				
計						

F-　2号　　日当たり　　運転費①

トラック（クレーン装置付）

2ｔ　2.9ｔ吊

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)賃料	積載質量 2t 2.9t吊	日				
運転手(特殊)		人				
計						

F-　3号　　1箇所当たり　　運転費①

カッター損料

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
カッター	φ1050・φ1280・φ1570切断用	日				
計						

F-　4号　　日当たり　　運転費①

空気圧縮機

吐出量3.5～3.7m3/ｍｉｎ

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
軽油	1,2号	L	1.2			
諸雑費		式	1			
空気圧縮機(ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ)賃料	3.5～3.7m3/min	日				
さく岩機 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ	20kg級	供/日				
計						

F-　5号　　日当たり　　運転費①

振動コンパクタ運転費

名　称	規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	0.7			
諸雑費		式	1			
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 前進型	機械質量40～60kg	供/日				
計						

F-　6号　　日当たり　　運転費①

小型バックホウ運転費

山積0.13m3(平0.10)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
運転手(特殊)		人				
軽油	1,2号	L	23			
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 標準型 排対型(2次基準)	山積0.13m3(平積0.10m3)	供/日				
諸雑費		式	1			
計						

F-　7号　　日当たり　　運転費①

ダンプトラック運転費

2t積､損耗費(良好)

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
運転手(一般)		人				
軽油	1,2号	L	21			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	2t積級	供/日				
ﾀｲﾔ損耗費	良好 2～3t	供/日				
諸雑費		式	1			
計						

F-　8号　　日当たり　　運転費①

小型バックホウ運転費

山積0.13m3(平0.10)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)

名　称	規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
運転手(特殊)		人				
軽油	1,2号	L	23			
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 標準型 排対型(2次基準)	山積0.13m3(平積0.10m3)	供/日				
諸雑費		式	1			
計						

本　工　事　内　訳　書

工事区分	工　種	種　別	細　別	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
本工事費								
	昼間単価							
		除草工	除草・集草・積込運搬	㎡	1			A-　1号内訳書②
		除草処分工		t	1			A-　2号内訳書②
		フェンス工	立入り防止柵設置工(手間のみ)	m	1			A-　3号内訳書②
		フェンス工	基礎設置工(手間のみ)	個	1			A-　4号内訳書②
		フェンス工	金網支柱設置工(手間のみ)	m	1			A-　5号内訳書②
		防護柵工(横断・転落防止柵)(手間のみ)	Co建込用	m	1			A-　6号内訳書②
		防護柵工(横断・転落防止柵)(手間のみ)	プレキャストCoブロック建込用	m	1			A-　7号内訳書②
		車止め工	車止めポスト設置工(手間のみ)	本	1			A-　8号内訳書②
		コンクリート削孔工	ハンマドリル	孔	1			A-　9号内訳書②
		コンクリート削孔工	コアボーリングマシン	孔	1			A-　10号内訳書②
		ブロック積工		㎡	1			A-　11号内訳書②

本　工　事　内　訳　書

工事区分	工　種	種　別	細　別	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
		調査・立会工		時間				A- 12号内訳書②
		鉄筋工　SD295 D10		t	1			A- 13号内訳書②
		鉄筋工　SD345 D13		t	1			A- 14号内訳書②
		公共汚水ます設置工	標準横型　H=80cm～	箇所	1			A- 15号内訳書②
		公共汚水ます設置工	標準横型　H=100cm～	箇所	1			A- 16号内訳書②
		公共汚水ます設置工	標準横型　H=120cm～	箇所	1			A- 17号内訳書②
		公共汚水ます設置工	標準縦型　H=120cm～	箇所	1			A- 18号内訳書②
		公共汚水ます設置工	標準縦型　H=140cm～	箇所	1			A- 19号内訳書②
		公共汚水ます設置工	標準縦型　H=160cm～	箇所	1			A- 20号内訳書②
		公共汚水ます設置工	特1横型　H=80cm～	箇所	1			A- 21号内訳書②
		公共汚水ます設置工	特1横型　H=100cm～	箇所	1			A- 22号内訳書②
		公共汚水ます設置工	特1横型　H=120cm～	箇所	1			A- 23号内訳書②
		公共汚水ます設置工	特1縦型　H=80cm～	箇所	1			A- 24号内訳書②

本　工　事　内　訳　書

工事区分	工　種	種　別	細　別	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
		公共汚水ます設置工	特1縦型　H=100cm～	箇所	1			A-　25号内訳書②
		公共汚水ます設置工	特1縦型　H=120cm～	箇所	1			A-　26号内訳書②
		露出配管工	VPφ100	m	1			A-　27号内訳書②
		汚水ます防護蓋設置工	φ200、T-14	箇所	1			A-　28号内訳書②
		区画線工	実線　15cm	m	1			A-　29号内訳書②
		区画線工	ゼブラ　45cm	m	1			A-　30号内訳書②
		区画線工	破線　45cm	m	1			A-　31号内訳書②
		区画線工	矢印・記号・文字　15cm	m	1			A-　32号内訳書②
		交通誘導警備員	安全費	人	1			A-　33号内訳書②
		残土事前分析費	技術管理費	検体	1			A-　34号内訳書②
		六価クロム溶出試験費		検体	1			A-　35号内訳書②
		塩ビ管撤去工（手間）	φ100	m	1			A-　36号内訳書②
		塩ビ管撤去工（手間）	φ150	m	1			A-　37号内訳書②

本　工　事　内　訳　書

工事区分	工　種	種　別	細　別	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
		塩ビ管撤去工（手間）	φ200	m	1			A- 38号内訳書②
		塩ビ管処分費		t	1			A- 39号内訳書②
		塩ビ管処分運搬工		t	1			A- 40号内訳書②
		鉄筋コンクリート管撤去工（φ100）	運搬・処分含む	m	1			A- 41号内訳書②
		鉄筋コンクリート管撤去工（φ150）	運搬・処分含む	m	1			A- 42号内訳書②
		鉄筋コンクリート管撤去工（φ200）	運搬・処分含む	m	1			A- 43号内訳書②
		陶管撤去工（手間）	φ150	m	1			A- 44号内訳書②
		陶管処分費		t	1			A- 45号内訳書②
		陶管処分運搬工		t	1			A- 46号内訳書②
		コンクリートます撤去工	運搬・処分含む、Dt2t	箇所	1			A- 47号内訳書②

A-　1号　　1㎡当たり　　内訳書②

除草工

除草・集草・積込運搬

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	無し、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)、6	㎡	1			施工P-01
	飛び石防護の有無:無し 運搬機械選定:ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離:6.5km以下					
計						

A-　1号内訳書②(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬／無し、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)、6

飛び石防護の有無:無し、運搬機械選定:ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離:6.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			1.33			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	0.97			
K2	草刈機 肩掛式／ｶｯﾀ径255mm	供/日	0.35			
K3						
K4						
K5						
労務R			98.24			
R1	普通作業員	人	46.16			
R2	特殊作業員	人	37.09			
R3	土木一般世話役	人	8.92			
R4	運転手(一般)	人	3.31			
R5						
材料Z			0.43			
Z1	軽油／1,2号	L	0.43			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{0.97}{100} \times \text{----------} + \frac{0.35}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{1.33}{0.97+0.35} + \left(\frac{46.16}{100} \times \text{----------} + \frac{37.09}{100} \times \text{----------} + \frac{8.92}{100} \times \text{----------} + \frac{3.31}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{98.24}{46.16+37.09+8.92+3.31} + \left(\frac{0.43}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{0.43}{0.43} + \frac{100-1.33-98.24-0.43}{100} \right\} =$$

A-　2号　　1ｔ当たり　　内訳書②

除草処分工

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
除草処分費		t	1			
計						

A-　3号　　1m当たり　　内訳書②

フェンス工

立入り防止柵設置工(手間のみ)

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
フェンス工	立入り防止柵設置工（手間のみ）	m	1			C-　1号単価表②
計						

A-　4号　　1個当たり　　内訳書②

フェンス工

基礎設置工(手間のみ)

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ﾌﾞﾛｯｸ、金網柵、無し	基	1			施工P-01
	基礎種別:基礎ﾌﾞﾛｯｸ 構造物種別:金網柵 基礎砕石:無し					
計						

A-　4号内訳書②(施工P-01)　　積算単位:基　　標準単価:

基礎ブロック，鋼管基礎／基礎ﾌﾞﾛｯｸ、金網柵、無し

基礎種別:基礎ﾌﾞﾛｯｸ、構造物種別:金網柵、基礎砕石:無し

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			80.72			
R 1	普通作業員	人	72.55			
R 2	土木一般世話役	人	8.17			
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z			19.28			
Z 1	基礎ﾌﾞﾛｯｸ ﾌｪﾝｽ用ﾌﾞﾛｯｸ／20×20×45(cm)	個	19.28			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{72.55}{100} \times \text{----------} + \frac{8.17}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{80.72}{72.55+8.17} + \left(\frac{19.28}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{19.28}{19.28} + \frac{100-80.72-19.28}{100} \right\} =$$

A-　5号　　1m当たり　　内訳書②

フェンス工

金網支柱設置工(手間のみ)

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
金網・支柱（立入防止柵）	基礎ﾌﾞﾛｯｸ、2m	m	1			施工P-01
	基礎種別:基礎ﾌﾞﾛｯｸ 支柱間隔:2m					
計						

A-　5号内訳書②(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

金網・支柱（立入防止柵）／基礎ﾌﾞﾛｯｸ、2m

基礎種別:基礎ﾌﾞﾛｯｸ、支柱間隔:2m

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員	人	90.38			
R 2	土木一般世話役	人	8.81			
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{90.38}{100} \times \text{----------} + \frac{8.81}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{90.38+8.81} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A-　6号　　1m当たり　　内訳書②

防護柵工(横断・転落防止柵)(手間のみ)

Co建込用

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
横断･転落防止柵設置工（Ｃｏ建込用）	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式	m	1			C-　2号単価表②
計						

A-　7号　　1m当たり　　内訳書②

防護柵工(横断・転落防止柵)(手間のみ)

プレキャストCoブロック建込用

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
横断･転落防止柵設置工 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄCｏﾌﾞﾛｯｸ建込用)	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式	m	1			C-　3号単価表②
計						

A-　8号　　1本当たり　　内訳書②

車止め工

車止めポスト設置工(手間のみ)

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
車止めポスト設置		本	1			施工P-01
計						

A-　8号内訳書②(施工P-01)　　積算単位:本　　標準単価:

車止めポスト設置

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K１						
K２						
K３						
K４						
K５						
労務R			16.80			
R１	普通作業員	人	16.00			
R２						
R３						
R４						
R５						
材料Z			83.20			
Z１	車止めﾎﾟｽﾄﾋﾟﾗｰ型 取外し式／径114.3mm高さ850mm ｽﾁｰﾙ	本	83.20			
Z２						
Z３						
Z４						
Z５						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{16.00}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{16.80}{16.00} + \left(\frac{83.20}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{83.20}{83.20} + \frac{100-16.80-83.20}{100} \right\} =$$

A-　9号　　1孔当たり　　内訳書②

コンクリート削孔工

ハンマドリル

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30㎜以上200㎜未満	孔	1			施工P-01
	削孔深さ:30㎜以上200㎜未満					
計						

A-　9号内訳書②(施工P-01)　　積算単位:孔　　標準単価:

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）／30mm以上200mm未満

削孔深さ:30mm以上200mm未満

	名　　称　／　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K			2.30			
K１	発動発電機(ｶﾞｿﾘﾝ発電機)賃料／2KVA	日	1.10			
K２	電気ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ／穴あけ能力φ38～40mm	供/日	0.77			
K３						
K４						
K５						
労務R			95.32			
R１	特殊作業員	人	45.55			
R２	普通作業員	人	18.52			
R３	土木一般世話役	人	13.43			
R４						
R５						
材料Z			2.38			
Z１	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	1.94			
Z２						
Z３						
Z４						
Z５						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{1.10}{100} \times \text{----------} + \frac{0.77}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{2.30}{1.10+0.77} \right.$$

$$+ \left(\frac{45.55}{100} \times \text{----------} + \frac{18.52}{100} \times \text{----------} + \frac{13.43}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{95.32}{45.55+18.52+13.43}$$

$$+ \left(\frac{1.94}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{2.38}{1.94}$$

$$\left. + \frac{100-2.30-95.32-2.38}{100} \right\} =$$

A- 10号　　1孔当たり　　内訳書②

コンクリート削孔工

コアボーリングマシン

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	60mm以上64mm未満、200mm以上400mm未満	孔	1			施工P-01
	削孔径:60mm以上64mm未満 削孔深さ:200mm以上400mm未満					
計						

A- 10号内訳書②(施工P-01)　　積算単位:孔　　標準単価:

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）／60mm以上64mm未満、200mm以上400mm未満

削孔径:60mm以上64mm未満、削孔深さ:200mm以上400mm未満

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			3.49			
K1	ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機 電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ／簡易仕様型 最大穿孔径φ25cm	供/日	1.83			
K2	発動発電機(ｶﾞｿﾘﾝ発電機)賃料／3KVA	日	1.08			
K3						
K4						
K5						
労務R			71.35			
R1	特殊作業員	人	42.32			
R2	普通作業員	人	11.43			
R3	土木一般世話役	人	5.72			
R4						
R5						
材料Z			25.16			
Z1	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ／64.7mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	21.64			
Z2	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	2.94			
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{1.83}{100} \times \text{----------} + \frac{1.08}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{3.49}{1.83+1.08} \right.$$

$$+ \left(\frac{42.32}{100} \times \text{----------} + \frac{11.43}{100} \times \text{----------} + \frac{5.72}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{71.35}{42.32+11.43+5.72}$$

$$+ \left(\frac{21.64}{100} \times \text{----------} + \frac{2.94}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{25.16}{21.64+2.94}$$

$$\left. + \frac{100-3.49-71.35-25.16}{100} \right\} =$$

A- 11号　　1㎡当たり　　内訳書②

ブロック積工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
建築用空洞ﾌﾞﾛｯｸ	C種　390*190*120	個	13			
ｾﾒﾝﾄ	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 25kg袋入	t	0.016			
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材(砂)	洗い 荒目	m3	0.03			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼(SD295)	D10	t	0.003			
建築ブロック工		人				
普通作業員		人				
計						

A- 12号　　時間当たり　　内訳書②

調査・立会工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
計						

A- 13号　　1ｔ当たり　　内訳書②

鉄筋工　SD295 D10

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄筋工	一般構造物	t	1			C- 4号単価表②
計						

A- 14号　　１ｔ当たり　　内訳書②

鉄筋工　SD345 D13

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄筋工	一般構造物	t	1			C- 5号単価表②
計						

A- 15号　　1箇所当たり　　内訳書②

公共汚水ます設置工

標準横型　H=80cm～

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	0.63			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
埋戻し	現場制約あり、土砂、無し	m3	0.59			施工P-02
	施工方法:現場制約あり 土質:土砂 締固めの有無:無し					
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂、有り、1 0.5km以下	m3	0.04			施工P-03
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:10.5km以下					
建設発生土（粘性土）	（株）清水工業	m3	0.04			
ます設置工(塩化ビニル製)	ます(径200) 施工規模5箇所未満	箇所	1			D-　1号単価表②
計						

A- 15号内訳書②(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 15号内訳書②(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

埋戻し／現場制約あり、土砂、無し

施工方法:現場制約あり、土質:土砂、締固めの有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + \text{----------} \right\} =$$

A- 15号内訳書②(施工P-03)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂、有り、10.5km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:10.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{18.57}{18.57} + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{72.35}{72.35} + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{9.08}{9.08} + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

A- 16号　　1箇所当たり　　内訳書②

公共汚水ます設置工

標準横型　H=100cm～

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	0.77			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
埋戻し	現場制約あり、土砂、無し	m3	0.71			施工P-02
	施工方法:現場制約あり 土質:土砂 締固めの有無:無し					
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂、有り、1 0.5km以下	m3	0.06			施工P-03
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:10.5km以下					
建設発生土（粘性土）	（株）清水工業	m3	0.06			
ます設置工(塩化ビニル製)	ます(径200) 施工規模5箇所未満	箇所	1			D-　1号単価表②
計						

A- 16号内訳書②(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 16号内訳書②(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

埋戻し／現場制約あり、土砂、無し

施工方法:現場制約あり、土質:土砂、締固めの有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 16号内訳書②(施工P-03)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂、有り、10.5km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:10.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

A- 17号　　1箇所当たり　　内訳書②

公共汚水ます設置工

標準横型　H=120cm～

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	0.91			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
埋戻し	現場制約あり、土砂、無し	m3	0.83			施工P-02
	施工方法:現場制約あり 土質:土砂 締固めの有無:無し					
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂、有り、1 0.5km以下	m3	0.08			施工P-03
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:10.5km以下					
建設発生土（粘性土）	（株）清水工業	m3	0.08			
ます設置工(塩化ビニル製)	ます(径200) 施工規模5箇所未満	箇所	1			D-　1号単価表②
計						

A- 17号内訳書②(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \quad \times \left\{ \quad + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} \quad + \quad + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 17号内訳書②(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

埋戻し／現場制約あり、土砂、無し

施工方法:現場制約あり、土質:土砂、締固めの有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + \text{----------} \right\} =$$

A- 17号内訳書②(施工P-03)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂、有り、10.5km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:10.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{18.57}{18.57} + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{72.35}{72.35} + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{9.08}{9.08} + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

A- 18号　　1箇所当たり　　内訳書②

公共汚水ます設置工

標準縦型　H=120cm～

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	0.91			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
埋戻し	現場制約あり、土砂、無し	m3	0.86			施工P-02
	施工方法:現場制約あり 土質:土砂 締固めの有無:無し					
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂、有り、1 0.5km以下	m3	0.05			施工P-03
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:10.5km以下					
建設発生土（粘性土）	（株）清水工業	m3	0.05			
ます設置工(塩化ビニル製)	ます(径200) 施工規模5箇所未満	箇所	1			D-　1号単価表②
計						

A- 18号内訳書②(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 18号内訳書②(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

埋戻し／現場制約あり、土砂、無し

施工方法:現場制約あり、土質:土砂、締固めの有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + \text{----------} \right\} =$$

A- 18号内訳書②(施工P-03)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂、有り、10.5km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:10.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

A- 19号　　1箇所当たり　　内訳書②

公共汚水ます設置工

標準縦型　H=140cm～

名　称	規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	1.05			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
埋戻し	現場制約あり、土砂、無し	m3	0.99			施工P-02
	施工方法:現場制約あり 土質:土砂 締固めの有無:無し					
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂、有り、1 0.5km以下	m3	0.06			施工P-03
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:10.5km以下					
建設発生土（粘性土）	（株）清水工業	m3	0.06			
ます設置工(塩化ビニル製)	ます(径200) 施工規模5箇所未満	箇所	1			D- 1号単価表②
計						

A- 19号内訳書②(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 19号内訳書②(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

埋戻し／現場制約あり、土砂、無し

施工方法:現場制約あり、土質:土砂、締固めの有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 19号内訳書②(施工P-03)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂、有り、10.5km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:10.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

A- 20号　　1箇所当たり　　内訳書②

公共汚水ます設置工

標準縦型　H=160cm～

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	1.19			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
埋戻し	現場制約あり、土砂、無し	m3	1.12			施工P-02
	施工方法:現場制約あり 土質:土砂 締固めの有無:無し					
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂、有り、1 0.5km以下	m3	0.07			施工P-03
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:10.5km以下					
建設発生土（粘性土）	（株）清水工業	m3	0.07			
ます設置工(塩化ビニル製)	ます(径200) 施工規模5箇所未満	箇所	1			D-　1号単価表②
計						

A- 20号内訳書②(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 20号内訳書②(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

埋戻し／現場制約あり、土砂、無し

施工方法:現場制約あり、土質:土砂、締固めの有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K1						
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			100.00			
R1	普通作業員	人	100.00			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z						
Z1						
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 20号内訳書②(施工P-03)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂、有り、10.5km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:10.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

A- 21号　　1箇所当たり　　内訳書②

公共汚水ます設置工

特1横型　H=80cm～

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	0.63			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
埋戻し	現場制約あり、土砂、無し	m3	0.58			施工P-02
	施工方法:現場制約あり 土質:土砂 締固めの有無:無し					
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂、有り、1 0.5km以下	m3	0.05			施工P-03
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:10.5km以下					
建設発生土（粘性土）	（株）清水工業	m3	0.05			
ます設置工(塩化ビニル製)	ます(径150) 施工規模5箇所未満	箇所	1			D-　2号単価表②
計						

A- 21号内訳書②(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{-----------} \right) \times \frac{100}{100} \text{----------} + \text{----------} \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 21号内訳書②(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

埋戻し／現場制約あり、土砂、無し

施工方法:現場制約あり、土質:土砂、締固めの有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K1						
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			100.00			
R1	普通作業員	人	100.00			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z						
Z1						
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} \text{----------} + \text{----------} \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 21号内訳書②(施工P-03)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂、有り、10.5km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:10.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

A- 22号　　1箇所当たり　　内訳書②

公共汚水ます設置工

特1横型　H=100cm～

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	0.77			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
埋戻し	現場制約あり、土砂、無し	m3	0.72			施工P-02
	施工方法:現場制約あり 土質:土砂 締固めの有無:無し					
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂、有り、1 0.5km以下	m3	0.05			施工P-03
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:10.5km以下					
建設発生土（粘性土）	（株）清水工業	m3	0.05			
ます設置工(塩化ビニル製)	ます(径150) 施工規模5箇所未満	箇所	1			D-　2号単価表②
計						

A- 22号内訳書②(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + \text{----------} \right\} =$$

A- 22号内訳書②(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

埋戻し／現場制約あり、土砂、無し

施工方法:現場制約あり、土質:土砂、締固めの有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 22号内訳書②(施工P-03)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂、有り、10.5km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:10.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

A- 23号　　1箇所当たり　　内訳書②

公共汚水ます設置工

特1横型　H=120cm～

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	0.91			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
埋戻し	現場制約あり、土砂、無し	m3	0.85			施工P-02
	施工方法:現場制約あり 土質:土砂 締固めの有無:無し					
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂、有り、1 0.5km以下	m3	0.06			施工P-03
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:10.5km以下					
建設発生土（粘性土）	（株）清水工業	m3	0.06			
ます設置工(塩化ビニル製)	ます(径150) 施工規模5箇所未満	箇所	1			D- 2号単価表②
計						

A- 23号内訳書②(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 23号内訳書②(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

埋戻し／現場制約あり、土砂、無し

施工方法:現場制約あり、土質:土砂、締固めの有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + \text{----------} \right\} =$$

A- 23号内訳書②(施工P-03)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂、有り、10.5km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:10.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

A- 24号　　1箇所当たり　　内訳書②

公共汚水ます設置工

特1縦型　H=80cm～

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	0.8			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
埋戻し	現場制約あり、土砂、無し	m3	0.76			施工P-02
	施工方法:現場制約あり 土質:土砂 締固めの有無:無し					
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂、有り、1 0.5km以下	m3	0.04			施工P-03
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:10.5km以下					
建設発生土（粘性土）	（株）清水工業	m3	0.04			
ます設置工(塩化ビニル製)	ます(径150) 施工規模5箇所未満	箇所	1			D-　2号単価表②
計						

A- 24号内訳書②(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} \text{----------} + + \frac{100-100}{100} \text{----------} \right\} =$$

A- 24号内訳書②(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

埋戻し／現場制約あり、土砂、無し

施工方法:現場制約あり、土質:土砂、締固めの有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K1						
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			100.00			
R1	普通作業員	人	100.00			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z						
Z1						
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 24号内訳書②(施工P-03)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂、有り、10.5km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:10.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

A- 25号　　1箇所当たり　　内訳書②

公共汚水ます設置工

特1縦型　H=100cm～

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	0.94			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
埋戻し	現場制約あり、土砂、無し	m3	0.89			施工P-02
	施工方法:現場制約あり 土質:土砂 締固めの有無:無し					
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂、有り、1 0.5km以下	m3	0.05			施工P-03
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:10.5km以下					
建設発生土（粘性土）	（株）清水工業	m3	0.05			
ます設置工(塩化ビニル製)	ます(径150) 施工規模5箇所未満	箇所	1			D-　2号単価表②
計						

A- 25号内訳書②(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + \left. + \text{----------} \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 25号内訳書②(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

埋戻し／現場制約あり、土砂、無し

施工方法:現場制約あり、土質:土砂、締固めの有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K1						
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			100.00			
R1	普通作業員	人	100.00			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z						
Z1						
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} \text{----------} + + \frac{100-100}{100} \text{----------} \right\} =$$

A- 25号内訳書②(施工P-03)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂、有り、10.5km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:10.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

A- 26号　　1箇所当たり　　内訳書②

公共汚水ます設置工

特1縦型　H=120cm～

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	1.08			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
埋戻し	現場制約あり、土砂、無し	m3	1.03			施工P-02
	施工方法:現場制約あり 土質:土砂 締固めの有無:無し					
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂、有り、1 0.5km以下	m3	0.05			施工P-03
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:10.5km以下					
建設発生土（粘性土）	（株）清水工業	m3	0.05			
ます設置工(塩化ビニル製)	ます(径150) 施工規模5箇所未満	箇所	1			D-　2号単価表②
計						

A- 26号内訳書②(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + \text{----------} \right\} =$$

A- 26号内訳書②(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

埋戻し／現場制約あり、土砂、無し

施工方法:現場制約あり、土質:土砂、締固めの有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 26号内訳書②(施工P-03)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂、有り、10.5km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:10.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

A- 27号　　1m当たり　　内訳書②

露出配管工

VPφ100

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
排水管設置	足場の有無:	m	1			施工P-01
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 一般管	VP-100	m	1			
計						

A- 27号内訳書②(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

排水管設置

足場の有無:

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	特殊作業員	人	47.49			
R 2	普通作業員	人	30.08			
R 3	土木一般世話役	人	21.94			
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{47.49}{100} \times \text{----------} + \frac{30.08}{100} \times \text{----------} + \frac{21.94}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{47.49+30.08+21.94} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 28号　　1箇所当たり　　内訳書②

汚水ます防護蓋設置工

φ200、T-14

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鋳鉄製防護蓋設置費	加算額(ます工)	箇所	1			D- 3号単価表②
汚水ます用鋳鉄製防護蓋	φ200用,T-14	組	1			
計						

A- 29号　　1m当たり　　内訳書②

区画線工

実線 15cm

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無	実線 15cm 制約無,排水性舗装でない,供用区間	m	1			C- 6号単価表②
計						

A- 30号　　1m当たり　　内訳書②

区画線工

ゼブラ 45cm

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無	ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 制約無,排水性舗装でない、供用区間	m	1			C- 7号単価表②
計						

A- 31号　　1m当たり　　内訳書②

区画線工

破線 45cm

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無	破線 45cm 制約無,排水性舗装でない,供用区間	m	1			C- 8号単価表②
計						

A- 32号　　1m当たり　　内訳書②

区画線工

矢印・記号・文字　15cm

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無	矢印・記号・文字15cm換算 制約無,排水性舗装でない,供用区間	m	1			C- 9号単価表②
計						

A-　33号　　1人当たり　　内訳書②

交通誘導警備員

安全費

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
交通誘導警備員Ｂ		人				
計						

A- 34号　　1検体当たり　　内訳書②

残土事前分析費

技術管理費

名　称	規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土壌調査(一式)	土壌調査(1)17品目+溶出液作成料	式	1			
土壌調査(一式)	土壌調査(2)全項目(溶出液作成料を含む)	式	1			
計						

A-　35号　　1検体当たり　　内訳書②

六価クロム溶出試験費

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
環境庁公示第46号溶出試験	六価ｸﾛﾑ溶出試験	検体	1			
計						

A- 36号　　100m当たり　　内訳書②

塩ビ管撤去工（手間）

φ100

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ビニル管撤去工	呼び径 100㎜	m	100			D- 4号単価表②
計						
１ｍ当たり						

A- 37号　　100m当たり　　内訳書②

塩ビ管撤去工（手間）

φ150

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ビニル管撤去工	呼び径 150㎜	m	100			D- 5号単価表②
計						
１ｍ当たり						

A- 38号　　100m当たり　　内訳書②

塩ビ管撤去工（手間）

φ200

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ビニル管撤去工	呼び径 200㎜	m	100			D- 6号単価表②
計						
１ｍ当たり						

A- 39号　　１ｔ当たり　　内訳書②

塩ビ管処分費

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
塩ビ管処分費		t	1			
計						

A- 40号　　1ｔ当たり　　内訳書②

塩ビ管処分運搬工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種:ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t DID区間の有無:有り 片道運搬距離(km):7.0km以下	t	1			施工P-01
計						

A- 40号内訳書②(施工P-01)　　積算単位: t　　標準単価:

現場発生品及び支給品運搬

ﾄﾗｯｸ機種:ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t、DID区間の有無:有り、片道運搬距離(km):7.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			13.58			
K1	ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付／ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t	供/日	13.58			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			83.54			
R1	運転手(特殊)	人	42.54			
R2	特殊作業員	人	41.00			
R3						
R4						
R5						
材料Z			2.88			
Z1	軽油／1,2号	L	2.88			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{13.58}{100} \times \frac{13.58}{13.58} \right) + \left(\frac{42.54}{100} \times \frac{83.54}{42.54+41.00} + \frac{41.00}{100} \times \frac{83.54}{42.54+41.00} \right) + \left(\frac{2.88}{100} \times \frac{2.88}{2.88} \right) + \frac{100-13.58-83.54-2.88}{100} \right\} =$$

A- 41号　　10m当たり　　内訳書②

鉄筋コンクリート管撤去工（φ100）

運搬・処分含む

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄筋コンクリート管撤去工	呼び径 100㎜	m	10			D- 7号単価表②
鉄筋コンクリート管処分運搬工		m3	0.09			D- 8号単価表②
鉄筋コンクリート管処分費		m3	0.09			D- 9号単価表②
計						
１ｍ当たり						

A- 42号　　10m当たり　　内訳書②

鉄筋コンクリート管撤去工（φ150）

運搬・処分含む

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄筋コンクリート管撤去工	呼び径 150mm	m	10			D- 10号単価表②
鉄筋コンクリート管処分運搬工		m3	0.14			D- 8号単価表②
鉄筋コンクリート管処分費		m3	0.14			D- 9号単価表②
計						
１ｍ当たり						

A- 43号　　10m当たり　　内訳書②

鉄筋コンクリート管撤去工（φ200）

運搬・処分含む

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄筋コンクリート管撤去工	呼び径 200mm	m	10			D- 11号単価表②
鉄筋コンクリート管処分運搬工		m3	0.19			D- 8号単価表②
鉄筋コンクリート管処分費		m3	0.19			D- 9号単価表②
計						
１ｍ当たり						

A- 44号　　100m当たり　　内訳書②

陶管撤去工（手間）

φ150

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
陶管撤去工	呼び径 150㎜	m	100			D- 12号単価表②
計						
１ｍ当たり						

A- 45号　　1ｔ当たり　　内訳書②

陶管処分費

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
陶管処分費		t	1			
計						

A- 46号　　１ｔ当たり　　内訳書②

陶管処分運搬工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種:ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t DID区間の有無:有り 片道運搬距離(km):7.0km以下	t	1			施工P-01
計						

A- 46号内訳書②(施工P-01)　　積算単位: t　　標準単価:

現場発生品及び支給品運搬

ﾄﾗｯｸ機種:ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t、DID区間の有無:有り、片道運搬距離(km):7.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			13.58			
K1	ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付／ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t	供/日	13.58			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			83.54			
R1	運転手(特殊)	人	42.54			
R2	特殊作業員	人	41.00			
R3						
R4						
R5						
材料Z			2.88			
Z1	軽油／1,2号	L	2.88			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{13.58}{100} \times \frac{13.58}{13.58} \right) + \left(\frac{42.54}{100} \times \frac{83.54}{42.54+41.00} + \frac{41.00}{100} \times \frac{83.54}{42.54+41.00} \right) + \left(\frac{2.88}{100} \times \frac{2.88}{2.88} \right) + \frac{100-13.58-83.54-2.88}{100} \right\} =$$

A- 47号　　1箇所当たり　　内訳書②

コンクリートます撤去工

運搬・処分含む、Dt2t

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
殻運搬	舗装版破砕、小規模土工、有り、15.0km以下	m3	0.1			施工P-01
	殻発生作業:舗装版破砕 積込工法区分:機械積込(小規模土工) DID区間の有無:有り					
	運搬距離:15.0km以下					
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 (無筋)	(株)三幸産業 3023	m3	0.1			
構造物とりこわし工(人力施工) 昼間	無筋構造物 制約無	m3	0.08			C- 10号単価表②
計						

A- 47号内訳書②(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

殻運搬／舗装版破砕、小規模土工、有り、15.0km以下

殻発生作業:舗装版破砕、積込工法区分:機械積込(小規模土工)、DID区間の有無:有り、運搬距離:15.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

C-　1号　　100m当たり　　単価表②

フェンス工

立入り防止柵設置工（手間のみ）

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ﾌﾞﾛｯｸ、金網柵、無し	基	50			施工P-01
	基礎種別:基礎ﾌﾞﾛｯｸ 構造物種別:金網柵 基礎砕石:無し					
金網・支柱（立入防止柵）	基礎ﾌﾞﾛｯｸ、2m	m	100			施工P-02
	基礎種別:基礎ﾌﾞﾛｯｸ 支柱間隔:2m					
計						
１ｍ当たり						

C-　1号単価表②(施工P-01)　　積算単位:基　　標準単価:

基礎ブロック，鋼管基礎／基礎ﾌﾞﾛｯｸ、金網柵、無し

基礎種別:基礎ﾌﾞﾛｯｸ、構造物種別:金網柵、基礎砕石:無し

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			80.72			
R 1	普通作業員	人	72.55			
R 2	土木一般世話役	人	8.17			
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z			19.28			
Z 1	基礎ﾌﾞﾛｯｸ ﾌｪﾝｽ用ﾌﾞﾛｯｸ／20×20×45(cm)	個	19.28			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{72.55}{100} \times \text{----------} + \frac{8.17}{100} \times \text{----------} \right) \times \text{----------} \frac{80.72}{72.55+8.17} \text{----------} + \left(\frac{19.28}{100} \times \text{----------} \right) \times \text{----------} \frac{19.28}{19.28} \text{----------} + \text{------} \frac{100-80.72-19.28}{100} \text{------} \right\} =$$

C-　1号単価表②(施工P-02)　　積算単位:m　　標準単価:

金網・支柱（立入防止柵）／基礎ﾌﾞﾛｯｸ、2m

基礎種別:基礎ﾌﾞﾛｯｸ、支柱間隔:2m

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員	人	90.38			
R 2	土木一般世話役	人	8.81			
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{90.38}{100} \times \text{----------} + \frac{8.81}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{90.38+8.81} + \right.$$

$$\left. + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

C-　2号　　1m当たり　　単価表②

横断･転落防止柵設置工（Ｃｏ建込用）

ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
横断･転落防止柵設置工（Ｃｏ建込用）	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	m	1			
計						

C-　3号　　1m当たり　　単価表②

横断・転落防止柵設置工（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＣｏﾌﾞﾛｯｸ建込用）

ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
横断・転落防止柵設置工（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＣｏﾌﾞﾛｯｸ建込用）	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	m	1			
計						

C-　4号　　1ｔ当たり　　単価表②

鉄筋工

一般構造物

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄筋工	一般構造物	t	1			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼(SD295)	D10	t	1.03			
諸雑費		式	1			
計						

C-　5号　　1ｔ当たり　　単価表②

鉄筋工

一般構造物

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄筋工	一般構造物	t	1			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼(SD345)	D13	t	1.03			
諸雑費		式	1			
計						

C-　6号　　1,000ｍ当たり　　単価表②

区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無

実線 15cm 制約無,排水性舗装でない,供用区間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
区画線工 昼間 除豪雪地	溶融式(手動) 実線 15cm 制約無	m	1,000			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型	3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18白	kg	570			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	0.105～0.840mm	kg	25			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	kg	25			
軽油	1,2号	L	40			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C-　7号　　1,000ｍ当たり　　単価表②

区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無

ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 制約無,排水性舗装でない、供用区間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
区画線工 昼間 除豪雪地	溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 制約無	m	1,000			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型	3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18白	kg	1,700			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	0.105～0.840㎜	kg	75			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	kg	75			
軽油	1,2号	L	89			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C-　8号　　1,000ｍ当たり　　単価表②

区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無

破線 45cm 制約無,排水性舗装でない,供用区間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
区画線工 昼間 除豪雪地	溶融式(手動) 破線 45cm 制約無	m	1,000			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型	3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18白	kg	1,700			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	0.105～0.840㎜	kg	75			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	kg	75			
軽油	1,2号	L	80			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C-　9号　　1,000ｍ当たり　　単価表②

区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無

矢印・記号・文字15㎝換算 制約無,排水性舗装でない,供用区間

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
区画線工 昼間 除豪雪地	溶融式(手動)矢印記号文字15㎝換算 制約無	m	1,000			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型	3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18白	kg	570			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	0.105～0.840㎜	kg	25			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	kg	25			
軽油	1,2号	L	100			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C- 10号　　1m3当たり　　単価表②

構造物とりこわし工(人力施工) 昼間

無筋構造物 制約無

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
構造物とりこわし工 昼間	無筋構造物 人力施工 制約無	m3	1			
計						

D-　1号　　1箇所当たり　　単価表②

ます設置工(塩化ビニル製)

ます(径200) 施工規模5箇所未満

名　称	規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)	ます(径200)	箇所	1			
計						

D-　2号　　1箇所当たり　　単価表②

ます設置工(塩化ビニル製)

ます(径150) 施工規模5箇所未満

名　称	規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)	ます(径150)	箇所	1			
計						

D-　3号　　1箇所当たり　　単価表②

鋳鉄製防護蓋設置費

加算額(ます工)

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鋳鉄製防護蓋設置費		箇所	1			
計						

D-　4号　　10m当たり　　単価表②

硬質塩化ビニル管撤去工

呼び径 100㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転費（クレーン機能付 1.7t吊）	山積0.28m3(平0.20)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)	日				F-　1号運転費②
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

D-　5号　　10m当たり　　単価表②

硬質塩化ビニル管撤去工

呼び径 150㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転費（クレーン機能付 1.7t吊）	山積0.28m3(平0.20)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)	日				F-　1号運転費②
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

D-　6号　　10m当たり　　単価表②

硬質塩化ビニル管撤去工

呼び径 200㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転費（クレーン機能付 1.7t吊）	山積0.28m3(平0.20)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)	日				F-　1号運転費②
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

D-　7号　　10m当たり　　単価表②

鉄筋コンクリート管撤去工

呼び径 100㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転費（クレーン機能付 1.7t吊）	山積0.28m3(平0.20)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)	日				F-　1号運転費②
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

D-　8号　　1m3当たり　　単価表②

鉄筋コンクリート管処分運搬工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
殻運搬	舗装版破砕、小規模土工、有り、１５.0km以下	m3	1			施工P-01
	殻発生作業:舗装版破砕 積込工法区分:機械積込(小規模土工) DID区間の有無:有り					
	運搬距離:15.0km以下					
計						

D-　8号単価表②(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

殻運搬／舗装版破砕、小規模土工、有り、１５.0km以下

殻発生作業:舗装版破砕、積込工法区分:機械積込(小規模土工)、DID区間の有無:有り、運搬距離:15.0km以下

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械Ｋ			18.57			
Ｋ１	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	18.57			
Ｋ２						
Ｋ３						
Ｋ４						
Ｋ５						
労務Ｒ			72.35			
Ｒ１	運転手(一般)	人	72.35			
Ｒ２						
Ｒ３						
Ｒ４						
Ｒ５						
材料Ｚ			9.08			
Ｚ１	軽油／1,2号	L	9.08			
Ｚ２						
Ｚ３						
Ｚ４						
Ｚ５						
市場Ｓ						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

D-　9号　　1m3当たり　　単価表②

鉄筋コンクリート管処分費

名　称	規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 (有筋)	(有)京奈ﾘｻｲｸﾙ 3060-1	m3	1			
計						

D- 10号　　10m当たり　　単価表②

鉄筋コンクリート管撤去工

呼び径 150mm

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転費（クレーン機能付 1.7t吊）	山積0.28m3(平0.20)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)	日				F- 1号運転費②
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

D- 11号　　10m当たり　　単価表②

鉄筋コンクリート管撤去工

呼び径 200mm

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転費（クレーン機能付 1.7t吊）	山積0.28m3(平0.20)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)	日				F- 1号運転費②
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

D- 12号　　10m当たり　　単価表②

陶管撤去工

呼び径 150mm

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転費（クレーン機能付 1.7t吊）	山積0.28m3(平0.20)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)	日				F- 1号運転費②
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

F-　1号　　日当たり　　運転費②

バックホウ運転費（クレーン機能付 1.7t吊）

山積0.28m3(平0.20)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
運転手(特殊)		人				
軽油	1,2号	L	35			
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.28m3(平積0.2m3)吊1.7t	日				
計						

本　工　事　内　訳　書

工事区分	工　種	種　別	細　別	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
本工事費								
	夜間単価				1			
		マンホール蓋取替手間(撤去・据付) 夜間	調整コンクリートブロックあり	箇所	1			A-　1号内訳書③
		マンホール蓋取替手間(撤去・据付) 夜間	調整コンクリートブロックなし	箇所	1			A-　2号内訳書③
		マンホール周り円形補修工 夜間	既設マンホール蓋使用 t＝180㎜以上	箇所	1			A-　3号内訳書③
		マンホール周り円形補修工 夜間	既設マンホール蓋使用 t＝130㎜以上	箇所	1			A-　4号内訳書③
		マンホールブロック撤去工 夜間		個	1			A-　5号内訳書③
		マンホール用ブロック据付工 夜間	組立式、片面斜壁　600*900*300	個	1			A-　6号内訳書③
		マンホール用ブロック据付工 夜間	組立式、片面斜壁　600*900*450	個	1			A-　7号内訳書③
		マンホール用ブロック据付工 夜間	組立式、片面斜壁　600*900*600	個	1			A-　8号内訳書③
		マンホール用ブロック据付工 夜間	組立式、直壁　900*300	個	1			A-　9号内訳書③
		マンホール用ブロック据付工 夜間	組立式、直壁　900*600	個	1			A-　10号内訳書③
		インバート補修工 夜間	1号マンホール	箇所	1			A-　11号内訳書③

本　工　事　内　訳　書

工事区分	工　種	種　別	細　別	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
		下水道本管布設工 夜間	硬質塩化ビニル管φ150	m	1			A- 12号内訳書③
		下水道本管布設工 夜間	硬質塩化ビニル管φ200	m	1			A- 13号内訳書③
		下水道本管布設工 夜間	硬質塩化ビニル管φ250	m	1			A- 14号内訳書③
		下水道本管布設工 夜間	硬質塩化ビニル管φ300	m	1			A- 15号内訳書③
		取付管布設工（本管VU）夜間	VUφ100	箇所	1			A- 16号内訳書③
		取付管布設工（本管VU）夜間	VUφ150	箇所	1			A- 17号内訳書③
		取付管布設工（本管VU）夜間	VUφ200	箇所	1			A- 18号内訳書③
		取付管布設工（本管HP）夜間	VUφ150	箇所	1			A- 19号内訳書③
		取付管布設工（本管HP）夜間	VUφ200	箇所	1			A- 20号内訳書③
		排水管布設工 夜間	VUφ100	m	1			A- 21号内訳書③
		排水管布設工 夜間	VUφ150	m	1			A- 22号内訳書③
		排水管布設工 夜間	VUφ200	m	1			A- 23号内訳書③
		排水管布設工 夜間	VUφ250	m	1			A- 24号内訳書③

本　工　事　内　訳　書

工事区分	工　種	種　別	細　別	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
		排水管布設工 夜間	VUφ300	m	1			A- 25号内訳書③
		排水管布設工 夜間	VUφ400	m	1			A- 26号内訳書③
		排水管布設工 夜間	VPφ300	m	1			A- 27号内訳書③
		U型側溝180 夜間	材工共	m	1			A- 28号内訳書③
		U型側溝300 夜間	材工共	m	1			A- 29号内訳書③
		U型側溝360 夜間	材工共	m	1			A- 30号内訳書③
		U型側溝450 夜間	材工共	m	1			A- 31号内訳書③
		U型側溝300（L=600mm）夜間	据付（手間のみ）	個	1			A- 32号内訳書③
		U型側溝再利用300（L=600mm） 夜間	再利用撤去・据付	個	1			A- 33号内訳書③
		L型側溝250B（L=600mm）夜間	据付（材工共）	個	1			A- 34号内訳書③
		L型側溝再利用250B（L=600mm） 夜間	再利用撤去・据付	個	1			A- 35号内訳書③
		マンホール接続工 夜間	インバート工・Con取壊し・処分含む	箇所	1			A- 36号内訳書③
		塩ビ製小型マンホール設置工 夜間	起点・ストレート　深さ2m以下	箇所	1			A- 37号内訳書③

本　工　事　内　訳　書

工事区分	工　種	種　別	細　別	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
		塩ビ製小型マンホール設置工 夜間	起点・ストレート　深さ2m超	箇所	1			A-　38号内訳書③
		塩ビ製小型マンホール設置工 夜間	底部会合形式　深さ2m以下	箇所	1			A-　39号内訳書③
		塩ビ製小型マンホール設置工 夜間	底部会合形式　深さ2m超	箇所	1			A-　40号内訳書③
		塩ビ製小型マンホール蓋設置 夜間	手間のみ	箇所	1			A-　41号内訳書③
		塩ビ製小型マンホール　立ち管設置 夜間	φ300	m	1			A-　42号内訳書③
		止水工(管口部・マンホール部) 夜間	1/2Vカット工	m	1			A-　43号内訳書③
		開削水替工 夜間	ポンプ運転	日				A-　44号内訳書③
		開削水替工 夜間	据付・撤去	現場	1			A-　45号内訳書③
		水替工（止水プラグ）夜間	潜水ポンプ運転	日				A-　46号内訳書③
		水替工(止水プラグ) 夜間	据付・撤去	回	1			A-　47号内訳書③
		土のう積工 夜間	仕拵・積立	袋	1			A-　48号内訳書③
		土のう積工 夜間	撤去	袋	1			A-　49号内訳書③
		管渠内清掃工 夜間	φ200～φ250　土砂深　20%	m	1			A-　50号内訳書③

本　工　事　内　訳　書

工事区分	工　種	種　別	細　別	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
		管渠内清掃工 夜間	φ300　土砂深　20%	m	1			A-　51号内訳書③
		TVカメラ調査工 夜間	管径φ800㎜未満、報告書作成含む	m	1			A-　52号内訳書③
		人力掘削(床掘) 夜間	運搬・処分含む、Dt2t	m3	1			A-　53号内訳書③
		人力掘削(床掘) 夜間		m3	1			A-　54号内訳書③
		下水掘削BH0.1m3 夜間	運搬・処分含む、Dt2t	m3	1			A-　55号内訳書③
		下水掘削BH0.1m3 夜間		m3	1			A-　56号内訳書③
		機械掘削BH0.1m3 夜間	運搬・処分含む、Dt2t	m3	1			A-　57号内訳書③
		機械掘削BH0.1m3 夜間		m3	1			A-　58号内訳書③
		無筋コンクリート取壊し工(人力) 夜間	運搬・処分含む、Dt2t	m3	1			A-　59号内訳書③
		有筋コンクリート取壊し工(人力) 夜間	運搬・処分含む、Dt2t	m3	1			A-　60号内訳書③
		舗装版取壊し工(t=5cm) 夜間	人力、Asガラ処分含む	㎡	1			A-　61号内訳書③
		舗装版取壊し工(t=5cm) 夜間	BH0.1m3、Asガラ処分含む	㎡	1			A-　62号内訳書③
		舗装版取壊し工(t=5cm) 夜間	BH0.2m3、Asガラ処分含む	㎡	1			A-　63号内訳書③

本　工　事　内　訳　書

工事区分	工　種	種　別	細　別	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
		舗装版取壊し工(t=10cm) 夜間	BH0.1m3、Asガラ処分含む	㎡	1			A- 64号内訳書③
		舗装版取壊し工(t=10cm) 夜間	BH0.2m3、Asガラ処分含む	㎡	1			A- 65号内訳書③
		舗装版取壊し工(t=15cm) 夜間	BH0.1m3、Asガラ処分含む	㎡	1			A- 66号内訳書③
		舗装版取壊し工(t=15cm) 夜間	BH0.2m3、Asガラ処分含む	㎡	1			A- 67号内訳書③
		コンクリート舗装版取壊し工（t=10cm） 夜間	BH0.1m3、Conガラ処分含む	㎡	1			A- 68号内訳書③
		コンクリート舗装版取壊し工（t=15cm） 夜間	BH0.1m3、Conガラ処分含む	㎡	1			A- 69号内訳書③
		砂基礎工 夜間	人力、再生砂	m3	1			A- 70号内訳書③
		砕石基礎工 夜間	人力、RC-40	m3	1			A- 71号内訳書③
		埋戻工 夜間	人力、真砂	m3	1			A- 72号内訳書③
		埋戻工 夜間	人力、RC-40	m3	1			A- 73号内訳書③
		埋戻工 夜間	人力、発生土	m3	1			A- 74号内訳書③
		埋戻工 夜間	BH0.1m3、RC-40	m3	1			A- 75号内訳書③
		埋戻工 夜間	BH0.1m3、発生土	m3	1			A- 76号内訳書③

本　工　事　内　訳　書

工事区分	工　種	種　別	細　別	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
		型枠工 夜間	均し基礎コンクリート型枠	㎡	1			A- 77号内訳書③
		型枠工 夜間	小型構造物	㎡	1			A- 78号内訳書③
		永久型枠 夜間	500用	㎡	1			A- 79号内訳書③
		永久型枠 夜間	1000用	㎡	1			A- 80号内訳書③
		コンクリート打設工 夜間	無筋・鉄筋コンクリート、無筋コンクリート	m3	1			A- 81号内訳書③
		コンクリート打設工 夜間	小型構造物、鉄筋コンクリート、18-8-40BB	m3	1			A- 82号内訳書③
		コンクリート手練り工及び打設工 夜間	超速硬セメント	m3	1			A- 83号内訳書③
		土留工　アルミ矢板1.8m 夜間	建込・引抜、支保1段	m	1			A- 84号内訳書③
		土留工　アルミ矢板2.0m 夜間	建込・引抜、支保1段	m	1			A- 85号内訳書③
		土留工　アルミ矢板2.3m 夜間	建込・引抜、支保2段	m	1			A- 86号内訳書③
		土留工　アルミ矢板2.5m 夜間	建込・引抜、支保2段	m	1			A- 87号内訳書③
		土留工　アルミ矢板2.8m 夜間	建込・引抜、支保2段	m	1			A- 88号内訳書③
		土留工　アルミ矢板3.0m 夜間	建込・引抜、支保2段	m	1			A- 89号内訳書③

本　工　事　内　訳　書

工事区分	工　種	種　別	細　別	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
		土留工　アルミ矢板3.3m 夜間	建込・引抜、支保2段	m	1			A- 90号内訳書③
		土留工　アルミ矢板3.5m 夜間	建込・引抜、支保2段	m	1			A- 91号内訳書③
		土留工　アルミ矢板3.8m 夜間	建込・引抜、支保3段	m	1			A- 92号内訳書③
		舗装版切断工 夜間	t=15cm以下	m	1			A- 93号内訳書③
		舗装版切断工 夜間	t=15cm超30cm以下	m	1			A- 94号内訳書③
		舗装版切断工 夜間	t=30cm超40cm以下	m	1			A- 95号内訳書③
		コンクリート舗装版切断工 夜間	t=15cm以下	m	1			A- 96号内訳書③
		不陸整正 夜間	歩道、補足材なし	㎡	1			A- 97号内訳書③
		不陸整正 夜間	歩道、補足材t=2cm	㎡	1			A- 98号内訳書③
		不陸整正 夜間	車道、補足材なし	㎡	1			A- 99号内訳書③
		不陸整正 夜間	車道、補足材t=2cm	㎡	1			A- 100号内訳書③
		表層工(車道)(t=3cm) 夜間	人力、再生密粒度As、プライムコート	㎡	1			A- 101号内訳書③
		表層工(車道)(t=3cm) 夜間	人力、再生密粒度As、タックコート	㎡	1			A- 102号内訳書③

本　工　事　内　訳　書

工事区分	工　種	種　別	細　別	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
		表層工(車道)(t=5cm) 夜間	人力、再生密粒度As、 プライムコート	㎡	1			A- 103号内訳書③
		表層工(車道)(t=5cm) 夜間	人力、再生密粒度As、 タックコート	㎡	1			A- 104号内訳書③
		基層工(車道)(t=5cm) 夜間	人力、再生粗粒度As、 プライムコート	㎡	1			A- 105号内訳書③
		基層工(車道)(t=5cm) 夜間	人力、再生粗粒度As、 タックコート	㎡	1			A- 106号内訳書③
		路盤工(t=10cm) 夜間	人力、As安定処理、プ ライムコート	㎡	1			A- 107号内訳書③
		表層工(車道)(t=3cm) 夜間	機械、再生密粒度As、 プライムコート	㎡	1			A- 108号内訳書③
		表層工(車道)(t=3cm) 夜間	機械、再生密粒度As、 タックコート	㎡	1			A- 109号内訳書③
		表層工(車道)(t=5cm) 夜間	機械、再生密粒度As、 プライムコート	㎡	1			A- 110号内訳書③
		表層工(車道)(t=5cm) 夜間	機械、再生密粒度As、 タックコート	㎡	1			A- 111号内訳書③
		基層工(車道)(t=5cm) 夜間	機械、再生粗粒度As、 プライムコート	㎡	1			A- 112号内訳書③
		基層工(車道)(t=5cm) 夜間	機械、再生粗粒度As、 タックコート	㎡	1			A- 113号内訳書③
		路盤工(t=10cm) 夜間	機械、As安定処理、プ ライムコート	㎡	1			A- 114号内訳書③
		表層工(車道)(t=5cm) 夜間	機械、排水性As、タッ クコート(ゴム入り)、	㎡	1			A- 115号内訳書③

本　工　事　内　訳　書

工事区分	工　種	種　別	細　別	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
		表層工(歩道)(t=3cm) 夜間	人力、再生密粒度As、 プライムコート	㎡	1			A- 116号内訳書③
		表層工(歩道)(t=5cm) 夜間	人力、再生密粒度As、 プライムコート	㎡	1			A- 117号内訳書③
		表層工(歩道)(t=5cm) 夜間	人力、透水性As	㎡	1			A- 118号内訳書③
		表層工(歩道)(t=3cm) 夜間	機械、再生密粒度As、 プライムコート	㎡	1			A- 119号内訳書③
		表層工(歩道)(t=5cm) 夜間	機械、再生密粒度As、 プライムコート	㎡	1			A- 120号内訳書③
		表層工(歩道)(t=5cm) 夜間	機械、透水性As	㎡	1			A- 121号内訳書③
		薄層カラー舗装工（車 道）　夜間	RPN-301	㎡	1			A- 122号内訳書③
		薄層カラー舗装工（歩 道）　夜間	RPN-501	㎡	1			A- 123号内訳書③
		フェンス工 夜間	立入り防止柵設置工(手 間のみ)	m	1			A- 124号内訳書③
		フェンス工 夜間	基礎設置工(手間のみ)	個	1			A- 125号内訳書③
		フェンス工 夜間	金網支柱設置工(手間の み)	m	1			A- 126号内訳書③
		防護柵工(横断・転落防 止柵)(手間のみ) 夜間	Co建込用	m	1			A- 127号内訳書③
		防護柵工(横断・転落防 止柵)(手間のみ) 夜間	プレキャストCoブロッ ク建込用	m	1			A- 128号内訳書③

本　工　事　内　訳　書

工事区分	工　種	種　別	細　別	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
		車止め工 夜間	車止めポスト設置工(手間のみ)	本	1			A- 129号内訳書③
		コンクリート削孔工 夜間	ハンマドリル	孔	1			A- 130号内訳書③
		コンクリート削孔工 夜間	コアボーリングマシン	孔	1			A- 131号内訳書③
		ブロック積工 夜間		㎡	1			A- 132号内訳書③
		調査・立会工 夜間		時間				A- 133号内訳書③
		鉄筋工　SD295 D10 夜間		t	1			A- 134号内訳書③
		鉄筋工　SD345 D13 夜間		t	1			A- 135号内訳書③
		公共汚水ます設置工 夜間	標準横型　H=80cm～	箇所	1			A- 136号内訳書③
		公共汚水ます設置工 夜間	標準横型　H=100cm～	箇所	1			A- 137号内訳書③
		公共汚水ます設置工 夜間	標準横型　H=120cm～	箇所	1			A- 138号内訳書③
		公共汚水ます設置工 夜間	標準縦型　H=120cm～	箇所	1			A- 139号内訳書③
		公共汚水ます設置工 夜間	標準縦型　H=140cm～	箇所	1			A- 140号内訳書③
		公共汚水ます設置工 夜間	標準縦型　H=160cm～	箇所	1			A- 141号内訳書③

本　工　事　内　訳　書

工事区分	工　種	種　別	細　別	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
		公共汚水ます設置工 夜間	特1横型　H=80cm～	箇所	1			A- 142号内訳書③
		公共汚水ます設置工 夜間	特1横型　H=100cm～	箇所	1			A- 143号内訳書③
		公共汚水ます設置工 夜間	特1横型　H=120cm～	箇所	1			A- 144号内訳書③
		公共汚水ます設置工 夜間	特1縦型　H=80cm～	箇所	1			A- 145号内訳書③
		公共汚水ます設置工 夜間	特1縦型　H=100cm～	箇所	1			A- 146号内訳書③
		公共汚水ます設置工 夜間	特1縦型　H=120cm～	箇所	1			A- 147号内訳書③
		露出配管工 夜間	VPφ100	m	1			A- 148号内訳書③
		汚水ます防護蓋設置工 夜間	φ200、T-14	箇所	1			A- 149号内訳書③
		区画線工 夜間	実線　15cm	m	1			A- 150号内訳書③
		区画線工 夜間	ゼブラ　45cm	m	1			A- 151号内訳書③
		区画線工 夜間	破線　45cm	m	1			A- 152号内訳書③
		区画線工 夜間	矢印・記号・文字　15cm	m	1			A- 153号内訳書③
		交通誘導警備員 夜間	安全費	人	1			A- 154号内訳書③

本　工　事　内　訳　書

工事区分	工　種	種　別	細　別	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
		塩ビ管撤去工（手間）夜間	φ100	m	1			A- 155号内訳書③
		塩ビ管撤去工（手間）夜間	φ150	m	1			A- 156号内訳書③
		塩ビ管撤去工（手間）夜間	φ200	m	1			A- 157号内訳書③
		鉄筋コンクリート管撤去工（φ100）　夜間	運搬・処分含む	m	1			A- 158号内訳書③
		鉄筋コンクリート管撤去工（φ150）　夜間	運搬・処分含む	m	1			A- 159号内訳書③
		鉄筋コンクリート管撤去工（φ200）　夜間	運搬・処分含む	m	1			A- 160号内訳書③
		陶管撤去工（手間）　夜間	φ150	m	1			A- 161号内訳書③
		コンクリートます撤去工 夜間	運搬・処分含む、Dt2t	箇所	1			A- 162号内訳書③

A-　1号　　1箇所当たり　　内訳書③

マンホール蓋取替手間(撤去・据付) 夜間

調整コンクリートブロックあり

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック据付工 夜間		組	1			D-　1号単価表③
マンホール蓋撤去工 夜間	蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック	箇所	1			C-　1号単価表③
計						

A-　2号　　1箇所当たり　　内訳書③

マンホール蓋取替手間(撤去・据付) 夜間

調整コンクリートブロックなし

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
蓋(受枠とも)据付工 夜間		組	1			D-　2号単価表③
マンホール蓋撤去工 夜間	蓋受枠まで	箇所	1			C-　2号単価表③
計						

A-　3号　　1箇所当たり　　内訳書③

マンホール周り円形補修工 夜間

既設マンホール蓋使用　ｔ＝180㎜以上

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
準備工 夜間		式	1			B-　1号明細書③
切断工 夜間		式	1			B-　2号明細書③
撤去工 夜間		式	1			B-　3号明細書③
鉄蓋設置工 夜間		式	1			B-　4号明細書③
復旧工 夜間		式	1			B-　5号明細書③
計						

A-　4号　　1箇所当たり　　内訳書③

マンホール周り円形補修工 夜間

既設マンホール蓋使用　ｔ＝130㎜以上

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
準備工 夜間		式	1			B-　1号明細書③
切断工 夜間		式	1			B-　2号明細書③
撤去工 夜間		式	1			B-　3号明細書③
鉄蓋設置工 夜間		式	1			B-　6号明細書③
復旧工 夜間		式	1			B-　5号明細書③
計						

A-　5号　　1個当たり　　内訳書③

マンホールブロック撤去工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ブロック撤去工	斜壁、直壁等又はスラブの作業	個	1			
計						

A-　6号　　1個当たり　　内訳書③

マンホール用ブロック据付工 夜間

組立式、片面斜壁　600*900*300

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ブロック据付工 夜間	斜壁､直壁等又はスラブの作業	個	1			D-　3号単価表③
斜壁ブロック【１号】	30cm	個	1			
計						

A-　7号　　1個当たり　　内訳書③

マンホール用ブロック据付工 夜間

組立式、片面斜壁　600*900*450

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ブロック据付工 夜間	斜壁､直壁等又はスラブの作業	個	1			D-　3号単価表③
斜壁ﾌﾞﾛｯｸ【1号】	45cm	個	1			
計						

A-　8号　　1個当たり　　内訳書③

マンホール用ブロック据付工 夜間

組立式、片面斜壁　600*900*600

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ブロック据付工 夜間	斜壁､直壁等又はスラブの作業	個	1			D-　3号単価表③
斜壁ﾌﾞﾛｯｸ【1号】	60cm	個	1			
計						

A-　9号　　1個当たり　　内訳書③

マンホール用ブロック据付工 夜間

組立式、直壁　900*300

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ブロック据付工 夜間	斜壁､直壁等又はスラブの作業	個	1			D-　3号単価表③
直壁ﾌﾞﾛｯｸ【1号】	30cm	個	1			
計						

A- 10号　　1個当たり　　内訳書③

マンホール用ブロック据付工 夜間

組立式、直壁 900*600

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ブロック据付工 夜間	斜壁､直壁等又はスラブの作業	個	1			D- 3号単価表③
直壁ﾌﾞﾛｯｸ【1号】	60cm	個	1			
計						

A- 11号　　1箇所当たり　　内訳書③

インバート補修工 夜間

1号マンホール

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設 夜間	無筋構造物	m3	0.09			C- 4号単価表③
モルタル上塗工（マンホール用）夜間		㎡	0.84			E- 1号単価表③
計						

A- 12号　　1m当たり　　内訳書③

下水道本管布設工 夜間

硬質塩化ビニル管φ150

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ビニル管設置工 夜間	管径150㎜ 施工規模	m	1			D- 4号単価表③
計						

A- 13号　　1m当たり　　内訳書③

下水道本管布設工 夜間

硬質塩化ビニル管φ200

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ビニル管設置工 夜間	管径200㎜ 施工規模	m	1			D- 5号単価表③
計						

A- 14号　　1m当たり　　内訳書③

下水道本管布設工 夜間

硬質塩化ビニル管φ250

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ビニル管設置工 夜間	管径250㎜ 施工規模	m	1			D- 6号単価表③
計						

A- 15号　　1m当たり　　内訳書③

下水道本管布設工 夜間

硬質塩化ビニル管φ300

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ビニル管設置工 夜間	管径300㎜ 施工規模	m	1			D- 7号単価表③
計						

A- 16号　　1箇所当たり　　内訳書③

取付管布設工（本管VU） 夜間

VUφ100

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
取付管布設工及び支管取付工 夜間	管径100 施工規模、管長	箇所	1			D- 8号単価表③
計						

A- 17号　　1箇所当たり　　内訳書③

取付管布設工（本管VU） 夜間

VUφ150

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
取付管布設工及び支管取付工 夜間	管径150 施工規模、管長	箇所	1			D- 9号単価表③
計						

A- 18号　　1箇所当たり　　内訳書③

取付管布設工（本管VU） 夜間

VUφ200

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
取付管布設工及び支管取付工 夜間	管径200 施工規模、管長	箇所	1			D- 10号単価表③
計						

A- 19号　　1箇所当たり　　内訳書③

取付管布設工（本管HP） 夜間

VUφ150

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
取付管布設工及び支管取付工 夜間	管径150 施工規模、管長	箇所	1			D- 11号単価表③
計						

A- 20号　　1箇所当たり　　内訳書③

取付管布設工（本管HP） 夜間

VUφ200

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
取付管布設工及び支管取付工 夜間	管径200 施工規模、管長	箇所	1			D- 12号単価表③
計						

A- 21号　　1m当たり　　内訳書③

排水管布設工 夜間

VUφ100

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
暗渠排水管	据付、直管、50～150mm	m	1			施工P-01
	作業区分:据付 管種別:直管 呼び径:50～150mm					
計						

A- 21号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

暗渠排水管／据付、直管、50～150mm

作業区分:据付、管種別:直管、呼び径:50～150mm

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			43.69			
R 1	普通作業員／夜間	人	31.14			
R 2	土木一般世話役／夜間	人	12.55			
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z			56.31			
Z 1	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 薄肉管／VU-100	m	56.31			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{31.14}{100} \times \text{----------} + \frac{12.55}{100} \times \text{----------} \right) \times \text{----------} \frac{43.69}{31.14+12.55} \right.$$

$$+ \left(\frac{56.31}{100} \times \text{----------} \right) \times \text{----------} \frac{56.31}{56.31}$$

$$\left. + \text{------} \frac{100-43.69-56.31}{100} \text{-----} \right\} =$$

A- 22号　　1m当たり　　内訳書③

排水管布設工 夜間

VUφ150

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
暗渠排水管	据付、直管、50～150mm	m	1			施工P-01
	作業区分:据付 管種別:直管 呼び径:50～150mm					
計						

A- 22号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

暗渠排水管／据付、直管、50～150mm

作業区分:据付、管種別:直管、呼び径:50～150mm

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K1						
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			43.69			
R1	普通作業員／夜間	人	31.14			
R2	土木一般世話役／夜間	人	12.55			
R3						
R4						
R5						
材料Z			56.31			
Z1	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 薄肉管／VU-150	m	56.31			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{31.14}{100} \times \text{----------} + \frac{12.55}{100} \times \text{----------} \right) \times \text{----------} \frac{43.69}{31.14+12.55} \right.$$

$$+ \left(\frac{56.31}{100} \times \text{----------} \right) \times \text{----------} \frac{56.31}{56.31}$$

$$\left. + \text{------} \frac{100-43.69-56.31}{100} \text{-----} \right\} =$$

A- 23号　　1m当たり　　内訳書③

排水管布設工 夜間

VUφ200

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
暗渠排水管	据付、直管、200～400mm	m	1			施工P-01
	作業区分:据付 管種別:直管 呼び径:200～400mm					
計						

A- 23号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

暗渠排水管／据付、直管、200～400mm

作業区分:据付、管種別:直管、呼び径:200～400mm

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			12.99			
R 1	普通作業員／夜間	人	9.26			
R 2	土木一般世話役／夜間	人	3.73			
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z			87.01			
Z 1	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 薄肉管／VU-200	m	87.01			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{9.26}{100} \times \text{----------} + \frac{3.73}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{12.99}{9.26+3.73} + \left(\frac{87.01}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{87.01}{87.01} + \frac{100-12.99-87.01}{100} \right\} =$$

A- 24号　　1m当たり　　内訳書③

排水管布設工 夜間

VUφ250

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
暗渠排水管	据付、直管、200～400mm	m	1			施工P-01
	作業区分:据付 管種別:直管 呼び径:200～400mm					
計						

A- 24号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

暗渠排水管／据付、直管、200～400mm

作業区分:据付、管種別:直管、呼び径:200～400mm

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			12.99			
R 1	普通作業員／夜間	人	9.26			
R 2	土木一般世話役／夜間	人	3.73			
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z			87.01			
Z 1	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 薄肉管／VU-250	m	87.01			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{9.26}{100} \times \text{----------} + \frac{3.73}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{12.99}{9.26+3.73} + \left(\frac{87.01}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{87.01}{87.01} + \frac{100-12.99-87.01}{100} \right\} =$$

A- 25号　　1m当たり　　内訳書③

排水管布設工 夜間

VUφ300

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
暗渠排水管	据付、直管、200～400mm	m	1			施工P-01
	作業区分:据付 管種別:直管 呼び径:200～400mm					
計						

A- 25号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

暗渠排水管／据付、直管、200～400mm

作業区分:据付、管種別:直管、呼び径:200～400mm

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			12.99			
R 1	普通作業員／夜間	人	9.26			
R 2	土木一般世話役／夜間	人	3.73			
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z			87.01			
Z 1	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 薄肉管／VU-300	m	87.01			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{9.26}{100} \times \text{----------} + \frac{3.73}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{12.99}{9.26+3.73} + \left(\frac{87.01}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{87.01}{87.01} + \frac{100-12.99-87.01}{100} \right\} =$$

A- 26号　　1m当たり　　内訳書③

排水管布設工 夜間

VUφ400

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
暗渠排水管	据付、直管、200～400mm	m	1			施工P-01
	作業区分:据付 管種別:直管 呼び径:200～400mm					
計						

A- 26号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

暗渠排水管／据付、直管、200～400mm

作業区分:据付、管種別:直管、呼び径:200～400mm

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			12.99			
R 1	普通作業員／夜間	人	9.26			
R 2	土木一般世話役／夜間	人	3.73			
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z			87.01			
Z 1	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 薄肉管／VU-400	m	87.01			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{9.26}{100} \times \text{----------} + \frac{3.73}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{12.99}{9.26+3.73} + \left(\frac{87.01}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{87.01}{87.01} + \frac{100-12.99-87.01}{100} \right\} =$$

A- 27号　　1m当たり　　内訳書③

排水管布設工 夜間

VPφ300

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
暗渠排水管	据付、直管、200～400mm	m	1			施工P-01
	作業区分:据付 管種別:直管 呼び径:200～400mm					
計						

A- 27号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

暗渠排水管／据付、直管、200～400mm

作業区分:据付、管種別:直管、呼び径:200～400mm

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			12.99			
R 1	普通作業員／夜間	人	9.26			
R 2	土木一般世話役／夜間	人	3.73			
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z			87.01			
Z 1	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 一般管／VP-300	m	87.01			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{9.26}{100} \times \text{----------} + \frac{3.73}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{12.99}{9.26+3.73} + \left(\frac{87.01}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{87.01}{87.01} + \frac{100-12.99-87.01}{100} \right\} =$$

A- 28号　　1m当たり　　内訳書③

U型側溝180 夜間

材工共

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
U型側溝設置工（L=600㎜）夜間 夜間	60kg/個以下 制約受,基礎砕石	m	1			C- 5号単価表③
計						

A- 29号　　1m当たり　　内訳書③

U型側溝300 夜間

材工共

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
U型側溝設置工（L=600㎜）夜間 夜間	60kg超え300kg/個以下 制約無,基礎砕石	m	1			C- 6号単価表③
計						

A- 30号　　1m当たり　　内訳書③

U型側溝360 夜間

材工共

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
U型側溝設置工（L=600㎜）夜間 夜間	60kg超え300kg/個以下 制約無,基礎砕石	m	1			C- 7号単価表③
計						

A- 31号　　1m当たり　　内訳書③

U型側溝450 夜間

材工共

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
U型側溝設置工（L=600㎜）夜間 夜間	60kg超え300kg/個以下 制約無,基礎砕石	m	1			C- 8号単価表③
計						

A- 32号　　1個当たり　　内訳書③

U型側溝300（L=600mm） 夜間

据付（手間のみ）

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
U型側溝設置工（L=600mm） 夜間 夜間	60kg超え300kg/個以下 制約無,基礎砕石	m	0.6			C- 9号単価表③
計						

A- 33号　　1個当たり　　内訳書③

U型側溝再利用300（L=600mm） 夜間

再利用撤去・据付

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
U型側溝 再利用撤去・据付工（L=600mm）夜間 夜間	60kg超え300kg/個以下 制約無,基礎砕石	m	0.6			C- 10号単価表③
計						

A- 34号　　1個当たり　　内訳書③

L型側溝250B（L=600mm）夜間
据付（材工共）

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
プレキャストＬ形側溝（製品長０．６ｍ／個）	作業区分:据付 基礎砕石の有無:無し	m	0.6			施工P-01
計						

A- 34号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

プレキャストＬ形側溝（製品長　０．６ｍ／個）

作業区分:据付、基礎砕石の有無:無し

	名　　称　／　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械Ｋ			5.06			
Ｋ１	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) ｸﾚｰﾝ機能付 排対型(1次基準)／山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	供/日	4.52			
Ｋ２						
Ｋ３						
Ｋ４						
Ｋ５						
労務Ｒ			58.80			
Ｒ１	普通作業員／夜間	人	29.61			
Ｒ２	土木一般世話役／夜間	人	11.92			
Ｒ３	運転手(特殊)／夜間	人	7.31			
Ｒ４	特殊作業員／夜間	人	3.67			
Ｒ５						
材料Ｚ			36.14			
Ｚ１	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｌ形／300 50×15.5×60	個	34.02			
Ｚ２	軽油／1,2号	Ｌ	1.90			
Ｚ３						
Ｚ４						
Ｚ５						
市場Ｓ						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{4.52}{100} \times \frac{5.06}{4.52} \right) \times \left(\frac{29.61}{100} \times + \frac{11.92}{100} \times + \frac{7.31}{100} \times + \frac{3.67}{100} \times \right) \times \frac{58.80}{29.61+11.92+7.31+3.67} + \left(\frac{34.02}{100} \times + \frac{1.90}{100} \times \right) \times \frac{36.14}{34.02+1.90} + \frac{100-5.06-58.80-36.14}{100} \right\} =$$

A- 35号　　1個当たり　　内訳書③

L型側溝再利用250B（L=600mm） 夜間

再利用撤去・据付

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
L形側溝再利用撤去・据付 夜間	0.6m/個	個	1			C- 11号単価表③
計						

A- 36号　　1箇所当たり　　内訳書③

マンホール接続工 夜間

インバート工・Con取壊し・処分含む

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
構造物とりこわし工(人力施工) 夜間 夜間	無筋構造物 制約無	m3	0.09			C- 12号単価表③
殻運搬	舗装版破砕、小規模土工、有り、11.0km以下	m3	0.09			施工P-01
	殻発生作業:舗装版破砕 積込工法区分:機械積込(小規模土工) DID区間の有無:有り					
	運搬距離:11.0km以下					
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 (無筋) 夜間	京都合砕(株) 3016	m3	0.09			
ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設 夜間	無筋構造物	m3	0.09			C- 4号単価表③
モルタル上塗工 (マンホール用) 夜間		㎡	0.84			E- 1号単価表③
削孔費【1号,楕円】	(φ200)塩ﾋﾞ	箇所	1			
計						

A- 36号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

殻運搬／舗装版破砕、小規模土工、有り、11.0km以下

殻発生作業:舗装版破砕、積込工法区分:機械積込(小規模土工)、DID区間の有無:有り、運搬距離:11.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)／夜間	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{18.57}{18.57} + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{72.35}{72.35} + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{9.08}{9.08} + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

A- 37号　　1箇所当たり　　内訳書③

塩ビ製小型マンホール設置工 夜間

起点・ストレート　深さ2m以下

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小型マンホール工(塩化ビニル製)(起点､中間形式) 夜間	径300㎜ 深2m以下 施工規模	箇所	1			D- 13号単価表③
計						

A- 38号　　1箇所当たり　　内訳書③

塩ビ製小型マンホール設置工 夜間

起点・ストレート　深さ2m超

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小型マンホール工(塩化ビニル製)(起点､中間形式) 夜間	径300㎜ 深3.5m以下 施工規模	箇所	1			D- 14号単価表③
計						

A- 39号　　1箇所当たり　　内訳書③

塩ビ製小型マンホール設置工 夜間

底部会合形式　深さ2m以下

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (底部会合形式) 夜間	径300㎜ 深2m以下 施工規模	箇所	1			D- 15号単価表③
計						

A- 40号　　1箇所当たり　　内訳書③

塩ビ製小型マンホール設置工 夜間

底部会合形式　深さ2m超

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (底部会合形式) 夜間	径300㎜ 深3.5m以下 施工規模	箇所	1			D- 16号単価表③
計						

A- 41号　　1箇所当たり　　内訳書③

塩ビ製小型マンホール蓋設置 夜間
手間のみ

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鋳鉄製防護蓋設置費 夜間	加算額(ます工)	箇所	1			D- 17号単価表③
計						

A- 42号　　1m当たり　　内訳書③

塩ビ製小型マンホール　立ち管設置 夜間

φ300

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
立ち管設置 夜間	直管φ300	m	1			C- 13号単価表③
計						

A- 43号　　1m当たり　　内訳書③

止水工(管口部・マンホール部) 夜間

1/2Vカット工

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
Vカット工 夜間	管口部･マンホール側壁	m	1			D- 18号単価表③
計						

A- 44号　　日当たり　　内訳書③

開削水替工 夜間

ポンプ運転

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ポンプ運転工（作業時排水、発動発電機） 夜間	口径50㎜、揚程5m×1台	日				D- 19号単価表③
計						

A- 45号　　1現場当たり　　内訳書③

開削水替工 夜間

据付・撤去

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ポンプ据付・撤去工 夜間	口径50㎜、揚程5m×1～2台	現場	1			D- 20号単価表③
計						

A- 46号　　日当たり　　内訳書③

水替工（止水プラグ） 夜間

潜水ポンプ運転

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
潜水ポンプ運転工 夜間	口径100㎜、揚程15m	日				D- 21号単価表③
止水プラグ損料	φ200㎜ 円形管（ゴム交換不可）	供/日				
計						

A- 47号　　1回当たり　　内訳書③

水替工(止水プラグ) 夜間
据付・撤去

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
潜水ポンプ据付･撤去工 夜間		回	1			D- 22号単価表③
計						

A- 48号　　1袋当たり　　内訳書③

土のう積工 夜間

仕拵・積立

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土のう工 夜間	仕拵・積立	袋	1			C- 14号単価表③
計						

A- 49号　　1袋当たり　　内訳書③

土のう積工 夜間

撤去

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土のう工 夜間	撤去	袋	1			C- 15号単価表③
計						

A- 50号　　1m当たり　　内訳書③

管渠内清掃工 夜間

φ200～φ250　土砂深　20%

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
高圧洗浄車清掃工（揚泥車４ｔ使用）夜間	管径200～250㎜、土砂深率20%	m	1			D- 23号単価表③
計						

A- 51号　　1m当たり　　内訳書③

管渠内清掃工 夜間

φ300　土砂深　20%

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
高圧洗浄車清掃工（揚泥車４ｔ使用）夜間	管径300㎜、土砂深率20%	m	1			D- 56号単価表③
計						

A- 52号　　1m当たり　　内訳書③

TVカメラ調査工 夜間

管径φ800㎜未満、報告書作成含む

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
本管ＴＶカメラ調査工 夜間	側視回数 0.3回以下	m	1			D- 24号単価表③
報告書作成工（本管ＴＶカメラ調査工）夜間	本管､側視回数 0.2回以下	m	1			D- 25号単価表③
計						

A- 53号　　1m3当たり　　内訳書③

人力掘削(床掘) 夜間

運搬・処分含む、Dt2t

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	1			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂、有り、10.5km以下	m3	1			施工P-02
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:10.5km以下					
建設発生土（粘性土）	（株）清水工業	m3	1			
計						

A- 53号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} \text{----------} + + \frac{100-100}{100} \text{----------} \right\} =$$

A- 53号内訳書③(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂、有り、10.5km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:10.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)／夜間	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{18.57}{18.57} + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{72.35}{72.35} + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{9.08}{9.08} + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

A- 54号　　1m3当たり　　内訳書③

人力掘削(床掘) 夜間

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	1			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
計						

A- 54号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \quad \times \left\{ \quad + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} \quad + \quad + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 55号　　1m3当たり　　内訳書③

下水掘削BH0.1m3 夜間

運搬・処分含む、Dt2t

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
機械掘削工（小型バックホウ）夜間	山積0.13m3	m3	1			D- 26号単価表③
発生土処分工 （機械積込み） 夜間	2ｔ積(良好)､山積0.13m3積込	m3	1			D- 27号単価表③
計						

A- 56号　　1m3当たり　　内訳書③

下水掘削BH0.1m3 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
機械掘削工（小型バックホウ）夜間	山積0.13m3	m3	1			D- 26号単価表③
計						

A- 57号　　1m3当たり　　内訳書③

機械掘削BH0.1m3 夜間

運搬・処分含む、Dt2t

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
掘削	土質:土砂 施工方法:上記以外(小規模) 施工数量:標準以外	m3	1			施工P-01
土砂等運搬	土砂等発生現場:小規模 積込機種・規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1			施工P-02
	DID区間の有無:有り 運搬距離:11.0km以下					
建設発生土（粘性土）	（株）清水工業	m3	1			
計						

A- 57号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

掘削

土質:土砂、施工方法:上記以外(小規模)、施工数量:標準以外

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.80			
K1	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 標準型 排対型(2次基準)／山積0.13m3(平積0.10m3)	供/日	20.80			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			71.28			
R1	運転手(特殊)／夜間	人	71.28			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			7.92			
Z1	軽油／1,2号	L	7.92			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.80}{100} \times \frac{20.80}{20.80} \right) + \left(\frac{71.28}{100} \times \frac{71.28}{71.28} \right) + \left(\frac{7.92}{100} \times \frac{7.92}{7.92} \right) + \frac{100-20.80-71.28-7.92}{100} \right\} =$$

A- 57号内訳書③(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬

土砂等発生現場:小規模、積込機種・規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)

土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:11.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)／夜間	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{\quad}{18.57} \right) \times \frac{18.57}{18.57} + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{\quad}{72.35} \right) \times \frac{72.35}{72.35} + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{\quad}{9.08} \right) \times \frac{9.08}{9.08} + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

A- 58号　　1m3当たり　　内訳書③

機械掘削BH0.1m3 夜間

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
掘削	土質:土砂 施工方法:上記以外(小規模) 施工数量:標準以外	m3	1			施工P-01
計						

A- 58号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

掘削

土質:土砂、施工方法:上記以外(小規模)、施工数量:標準以外

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.80			
K1	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 標準型 排対型(2次基準)／山積0.13m3(平積0.10m3)	供/日	20.80			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			71.28			
R1	運転手(特殊)／夜間	人	71.28			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			7.92			
Z1	軽油／1,2号	L	7.92			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.80}{100} \times \frac{20.80}{20.80} \right) + \left(\frac{71.28}{100} \times \frac{71.28}{71.28} \right) + \left(\frac{7.92}{100} \times \frac{7.92}{7.92} \right) + \frac{100-20.80-71.28-7.92}{100} \right\} =$$

A- 59号　　1m3当たり　　内訳書③

無筋コンクリート取壊し工(人力) 夜間

運搬・処分含む、Dt2t

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
構造物とりこわし工(人力施工) 夜間 夜間	無筋構造物 制約無	m3	1			C- 12号単価表③
殻運搬	舗装版破砕、小規模土工、有り、4.5km以下	m3	1			施工P-01
	殻発生作業:舗装版破砕 積込工法区分:機械積込(小規模土工) DID区間の有無:有り					
	運搬距離:11.0km以下					
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 (無筋) 夜間	京都合砕(株) 3016	m3	1			
計						

A- 59号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

殻運搬／舗装版破砕、小規模土工、有り、4.5km以下

殻発生作業:舗装版破砕、積込工法区分:機械積込(小規模土工)、DID区間の有無:有り、運搬距離:11.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)／夜間	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

A- 60号　　1m3当たり　　内訳書③

有筋コンクリート取壊し工(人力) 夜間

運搬・処分含む、Dt2t

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
構造物とりこわし工(人力施工) 夜間 夜間	鉄筋構造物 制約無	m3	1			C- 16号単価表③
殻運搬	舗装版破砕、小規模土工、有り、11.0km以下	m3	1			施工P-01
	殻発生作業:舗装版破砕 積込工法区分:機械積込(小規模土工) DID区間の有無:有り					
	運搬距離:11.0km以下					
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 (有筋) 夜間	京都合砕(株) 3016	m3	1			
計						

A- 60号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

殻運搬／舗装版破砕、小規模土工、有り、11.0km以下

殻発生作業:舗装版破砕、積込工法区分:機械積込(小規模土工)、DID区間の有無:有り、運搬距離:11.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)／夜間	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{\quad}{18.57} \right) \times \frac{18.57}{18.57} + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{\quad}{72.35} \right) \times \frac{72.35}{72.35} + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{\quad}{9.08} \right) \times \frac{9.08}{9.08} + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

A- 61号　　1㎡当たり　　内訳書③

舗装版取壊し工(t=5cm) 夜間

人力、Asガラ処分含む

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害等の有無:有り 舗装版厚:4cmを超え10cm以下	㎡	1			施工P-01
	積込作業の有無:有り					
殻運搬	舗装版破砕、小規模土工、有り、4.5km以下	m3	0.05			施工P-02
	殻発生作業:舗装版破砕 積込工法区分:機械積込(小規模土工) DID区間の有無:有り					
	運搬距離:4.5km以下					
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 (掘削) 夜間	(株)玉井道路 3022	m3	0.05			
計						

A- 61号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

舗装版破砕

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、障害等の有無:有り、舗装版厚:4cmを超え10cm以下、積込作業の有無:有り

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			1.89			
K1	空気圧縮機(ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ)賃料／3.5～3.7m3/min	日	1.47			
K2	さく岩機 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ／20kg級	供/日	0.42			
K3						
K4						
K5						
労務R			95.79			
R1	特殊作業員／夜間	人	51.83			
R2	普通作業員／夜間	人	43.96			
R3						
R4						
R5						
材料Z			2.32			
Z1	軽油／1,2号	L	2.32			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{1.47}{100} \times \text{----------} + \frac{0.42}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{1.89}{1.47+0.42} \right.$$

$$+ \left(\frac{51.83}{100} \times \text{----------} + \frac{43.96}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{95.79}{51.83+43.96}$$

$$+ \left(\frac{2.32}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{2.32}{2.32}$$

$$\left. + \frac{100-1.89-95.79-2.32}{100} \right\} =$$

A- 61号内訳書③(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

殻運搬／舗装版破砕、小規模土工、有り、4.5km以下

殻発生作業:舗装版破砕、積込工法区分:機械積込(小規模土工)、DID区間の有無:有り、運搬距離:4.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)／夜間	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{18.57}{18.57} + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{72.35}{72.35} + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{9.08}{9.08} + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

A- 62号　　1㎡当たり　　内訳書③

舗装版取壊し工(t=5cm) 夜間

BH0.1m3、Asガラ処分含む

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕積込（小規模土工）		㎡	1			施工P-01
殻運搬	舗装版破砕、小規模土工、有り、4.5km以下	m3	0.05			施工P-02
	殻発生作業:舗装版破砕 積込工法区分:機械積込(小規模土工) DID区間の有無:有り					
	運搬距離:4.5km以下					
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊（掘削）夜間	(株)玉井道路 3022	m3	0.05			
計						

A- 62号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

舗装版破砕積込（小規模土工）

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.80			
K1	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 標準型 排対型(2次基準)／山積0.13m3(平積0.10m3)	供/日	20.80			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			71.28			
R1	運転手(特殊)／夜間	人	71.28			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			7.92			
Z1	軽油／1,2号	L	7.92			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.80}{100} \times \frac{20.80}{20.80} \right) + \left(\frac{71.28}{100} \times \frac{71.28}{71.28} \right) + \left(\frac{7.92}{100} \times \frac{7.92}{7.92} \right) + \frac{100-20.80-71.28-7.92}{100} \right\} =$$

A- 62号内訳書③(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

殻運搬／舗装版破砕、小規模土工、有り、4.5km以下

殻発生作業:舗装版破砕、積込工法区分:機械積込(小規模土工)、DID区間の有無:有り、運搬距離:4.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)／夜間	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{18.57}{18.57} + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{72.35}{72.35} + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{9.08}{9.08} + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

A- 63号　　1㎡当たり　　内訳書③

舗装版取壊し工(t=5cm) 夜間

BH0.2m3、Asガラ処分含む

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕積込		㎡	1			施工P-01
運搬（電線共同溝）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊、有り、6.0km以下	m3	0.05			施工P-02
	積載区分:ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下					
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊（掘削）夜間	(株)玉井道路 3022	m3	0.05			
計						

A- 63号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

舗装版破砕積込

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			4.78			
K 1	超小旋回型ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料／ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	日	4.78			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			92.73			
R 1	普通作業員／夜間	人	53.88			
R 2	土木一般世話役／夜間	人	23.25			
R 3	運転手(特殊)／夜間	人	15.60			
R 4						
R 5						
材料Z			2.49			
Z 1	軽油／1,2号	L	2.49			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$
\begin{aligned}
P' = & \times \left\{ \left(\frac{4.78}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{4.78}{4.78} \right. \\
& + \left(\frac{53.88}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{23.25}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{15.60}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{92.73}{53.88+23.25+15.60} \\
& + \left(\frac{2.49}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{2.49}{2.49} \\
& \left. + \frac{100-4.78-92.73-2.49}{100} \right\} =
\end{aligned}
$$

A- 63号内訳書③(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

運搬（電線共同溝）／ｱｽﾌｧﾙﾄ塊、有り、6.0km以下

積載区分:ｱｽﾌｧﾙﾄ塊、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			23.93			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／4t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	23.93			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			62.60			
R1	運転手(一般)／夜間	人	62.60			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			13.47			
Z1	軽油／1,2号	L	13.47			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{23.93}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{23.93}{23.93} + \left(\frac{62.60}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{62.60}{62.60} + \left(\frac{13.47}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{13.47}{13.47} + \frac{100-23.93-62.60-13.47}{100} \right\} =$$

A- 64号　　1㎡当たり　　内訳書③

舗装版取壊し工(t=10cm) 夜間
BH0.1m3、Asガラ処分含む

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕積込（小規模土工）		㎡	1			施工P-01
殻運搬	舗装版破砕、小規模土工、有り、4.5km以下	m3	0.1			施工P-02
	殻発生作業:舗装版破砕 積込工法区分:機械積込(小規模土工) DID区間の有無:有り					
	運搬距離:4.5km以下					
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊（掘削）夜間	(株)玉井道路 3022	m3	0.1			
計						

A- 64号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

舗装版破砕積込（小規模土工）

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.80			
K1	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 標準型 排対型(2次基準)／山積0.13m3(平積0.10m3)	供/日	20.80			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			71.28			
R1	運転手(特殊)／夜間	人	71.28			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			7.92			
Z1	軽油／1,2号	L	7.92			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.80}{100} \times \frac{20.80}{20.80} \right) + \left(\frac{71.28}{100} \times \frac{71.28}{71.28} \right) + \left(\frac{7.92}{100} \times \frac{7.92}{7.92} \right) + \frac{100-20.80-71.28-7.92}{100} \right\} =$$

A- 64号内訳書③(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

殻運搬／舗装版破砕、小規模土工、有り、4.5km以下

殻発生作業:舗装版破砕、積込工法区分:機械積込(小規模土工)、DID区間の有無:有り、運搬距離:4.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)／夜間	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{\quad}{18.57} \right) \times \frac{18.57}{18.57} + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{\quad}{72.35} \right) \times \frac{72.35}{72.35} + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{\quad}{9.08} \right) \times \frac{9.08}{9.08} + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

A- 65号　　1㎡当たり　　内訳書③

舗装版取壊し工(t=10cm) 夜間
BH0.2m3、Asガラ処分含む

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕積込		㎡	1			施工P-01
運搬（電線共同溝）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊、有り、6.0km以下	m3	0.1			施工P-02
	積載区分:ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下					
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊（掘削）夜間	(株)玉井道路 3022	m3	0.1			
計						

A- 65号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

舗装版破砕積込

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			4.78			
K 1	超小旋回型ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料／ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	日	4.78			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			92.73			
R 1	普通作業員／夜間	人	53.88			
R 2	土木一般世話役／夜間	人	23.25			
R 3	運転手(特殊)／夜間	人	15.60			
R 4						
R 5						
材料Z			2.49			
Z 1	軽油／1,2号	L	2.49			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$
\begin{aligned}
P' = & \times \left\{ \left(\frac{4.78}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{4.78}{4.78} \right. \\
& + \left(\frac{53.88}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{23.25}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{15.60}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{92.73}{53.88+23.25+15.60} \\
& + \left(\frac{2.49}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{2.49}{2.49} \\
& \left. + \frac{100-4.78-92.73-2.49}{100} \right\} =
\end{aligned}
$$

A- 65号内訳書③(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

運搬（電線共同溝）／ｱｽﾌｧﾙﾄ塊、有り、6.0km以下

積載区分:ｱｽﾌｧﾙﾄ塊、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			23.93			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／4t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	23.93			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			62.60			
R1	運転手(一般)／夜間	人	62.60			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			13.47			
Z1	軽油／1,2号	L	13.47			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{23.93}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{23.93}{23.93} + \left(\frac{62.60}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{62.60}{62.60} + \left(\frac{13.47}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{13.47}{13.47} + \frac{100-23.93-62.60-13.47}{100} \right\} =$$

A- 66号　　1㎡当たり　　内訳書③

舗装版取壊し工(t=15cm) 夜間
BH0.1m3、Asガラ処分含む

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕積込（小規模土工）		㎡	1			施工P-01
殻運搬	舗装版破砕、小規模土工、有り、4.5km以下	m3	0.15			施工P-02
	殻発生作業:舗装版破砕 積込工法区分:機械積込(小規模土工) DID区間の有無:有り					
	運搬距離:4.5km以下					
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊（掘削）夜間	(株)玉井道路 3022	m3	0.15			
計						

A- 66号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

舗装版破砕積込（小規模土工）

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.80			
K1	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 標準型 排対型(2次基準)／山積0.13m3(平積0.10m3)	供/日	20.80			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			71.28			
R1	運転手(特殊)／夜間	人	71.28			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			7.92			
Z1	軽油／1,2号	L	7.92			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.80}{100} \times \frac{20.80}{20.80} \right) + \left(\frac{71.28}{100} \times \frac{71.28}{71.28} \right) + \left(\frac{7.92}{100} \times \frac{7.92}{7.92} \right) + \frac{100-20.80-71.28-7.92}{100} \right\} =$$

A- 66号内訳書③(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

殻運搬／舗装版破砕、小規模土工、有り、4.5km以下

殻発生作業:舗装版破砕、積込工法区分:機械積込(小規模土工)、DID区間の有無:有り、運搬距離:4.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)／夜間	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

A- 67号　　1㎡当たり　　内訳書③

舗装版取壊し工(t=15cm) 夜間
BH0.2m3、Asガラ処分含む

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕積込		㎡	1			施工P-01
運搬（電線共同溝）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊、有り、6.0km以下	m3	0.15			施工P-02
	積載区分:ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下					
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊（掘削）夜間	(株)玉井道路 3022	m3	0.15			
計						

A- 67号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

舗装版破砕積込

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			4.78			
K1	超小旋回型ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料／ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	日	4.78			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			92.73			
R1	普通作業員／夜間	人	53.88			
R2	土木一般世話役／夜間	人	23.25			
R3	運転手(特殊)／夜間	人	15.60			
R4						
R5						
材料Z			2.49			
Z1	軽油／1,2号	L	2.49			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{4.78}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{4.78}{4.78} + \left(\frac{53.88}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{23.25}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{15.60}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{92.73}{53.88+23.25+15.60} + \left(\frac{2.49}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{2.49}{2.49} + \frac{100-4.78-92.73-2.49}{100} \right\} =$$

A- 67号内訳書③(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

運搬（電線共同溝）／ｱｽﾌｧﾙﾄ塊、有り、6.0km以下

積載区分:ｱｽﾌｧﾙﾄ塊、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			23.93			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／4t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	23.93			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			62.60			
R1	運転手(一般)／夜間	人	62.60			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			13.47			
Z1	軽油／1,2号	L	13.47			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{23.93}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{23.93}{23.93} + \left(\frac{62.60}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{62.60}{62.60} + \left(\frac{13.47}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{13.47}{13.47} + \frac{100-23.93-62.60-13.47}{100} \right\} =$$

A- 68号　　1㎡当たり　　内訳書③

コンクリート舗装版取壊し工（t=10cm） 夜間

BH0.1m3、Ｃｏｎガラ処分含む

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕積込（小規模土工）		㎡	1			施工P-01
殻運搬	舗装版破砕、小規模土工、有り、11.0km以下	m3	0.1			施工P-02
	殻発生作業:舗装版破砕 積込工法区分:機械積込(小規模土工) DID区間の有無:有り					
	運搬距離:11.0km以下					
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（有筋）夜間	京都合砕(株) 3016	m3	0.1			
計						

A- 68号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

舗装版破砕積込（小規模土工）

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.80			
K1	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 標準型 排対型(2次基準)／山積0.13m3(平積0.10m3)	供/日	20.80			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			71.28			
R1	運転手(特殊)／夜間	人	71.28			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			7.92			
Z1	軽油／1,2号	L	7.92			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.80}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{20.80}{20.80} + \left(\frac{71.28}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{71.28}{71.28} + \left(\frac{7.92}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{7.92}{7.92} + \frac{100-20.80-71.28-7.92}{100} \right\} =$$

A- 68号内訳書③(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

殻運搬／舗装版破砕、小規模土工、有り、11.0km以下

殻発生作業:舗装版破砕、積込工法区分:機械積込(小規模土工)、DID区間の有無:有り、運搬距離:11.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)／夜間	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

A- 69号　　1㎡当たり　　内訳書③

コンクリート舗装版取壊し工（t=15cm） 夜間

BH0.1m3、Ｃｏｎガラ処分含む

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕積込（小規模土工）		㎡	1			施工P-01
殻運搬	舗装版破砕、小規模土工、有り、11.0km以下	m3	0.15			施工P-02
	殻発生作業:舗装版破砕 積込工法区分:機械積込(小規模土工) DID区間の有無:有り					
	運搬距離:11.0km以下					
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（有筋）夜間	京都合砕(株) 3016	m3	0.15			
計						

A- 69号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

舗装版破砕積込（小規模土工）

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.80			
K1	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 標準型 排対型(2次基準)／山積0.13m3(平積0.10m3)	供/日	20.80			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			71.28			
R1	運転手(特殊)／夜間	人	71.28			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			7.92			
Z1	軽油／1,2号	L	7.92			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{20.80}{100} \times \frac{20.80}{20.80} \right) + \left(\frac{71.28}{100} \times \frac{71.28}{71.28} \right) + \left(\frac{7.92}{100} \times \frac{7.92}{7.92} \right) + \frac{100-20.80-71.28-7.92}{100} \right\} =$$

A- 69号内訳書③(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

殻運搬／舗装版破砕、小規模土工、有り、11.0km以下

殻発生作業:舗装版破砕、積込工法区分:機械積込(小規模土工)、DID区間の有無:有り、運搬距離:11.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)／夜間	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

A- 70号　　1m3当たり　　内訳書③

砂基礎工 夜間

人力、再生砂

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
砂基礎設置工（人力施工）夜間		m3	1			D- 28号単価表③
計						

A- 71号　　1m3当たり　　内訳書③

砕石基礎工 夜間

人力、RC-40

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
砕石基礎設置工（人力施工）夜間		m3	1			D- 29号単価表③
計						

A- 72号　　1m3当たり　　内訳書③

埋戻工 夜間

人力、真砂

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
埋戻し	現場制約あり、土砂、無し	m3	1			施工P-01
	施工方法:現場制約あり 土質:土砂 締固めの有無:無し					
タンパ締固め		m3	1			施工P-02
山砂(ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ用)	真砂 ﾌﾙｲ通過百分率10%以下	m3	1.26			
計						

A- 72号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

埋戻し／現場制約あり、土砂、無し

施工方法:現場制約あり、土質:土砂、締固めの有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K1						
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			100.00			
R1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z						
Z1						
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + \text{----------} + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 72号内訳書③(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

タンパ締固め

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			1.24			
K1	ﾀﾝﾊﾟ(ﾗﾝﾏ)賃料／質量60～80kg	日	1.24			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			97.05			
R1	特殊作業員／夜間	人	51.22			
R2	普通作業員／夜間	人	45.83			
R3						
R4						
R5						
材料Z			1.71			
Z1	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	1.71			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{1.24}{100} \times \frac{1.24}{1.24} \right) + \left(\frac{51.22}{100} \times \frac{97.05}{51.22+45.83} + \frac{45.83}{100} \times \frac{97.05}{51.22+45.83} \right) + \left(\frac{1.71}{100} \times \frac{1.71}{1.71} \right) + \frac{100-1.24-97.05-1.71}{100} \right\} =$$

A- 73号　　1m3当たり　　内訳書③

埋戻工 夜間

人力、RC-40

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
埋戻し	現場制約あり、土砂、無し	m3	1			施工P-01
	施工方法:現場制約あり 土質:土砂 締固めの有無:無し					
タンパ締固め		m3	1			施工P-02
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3	1.2			
計						

A- 73号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

埋戻し／現場制約あり、土砂、無し

施工方法:現場制約あり、土質:土砂、締固めの有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K1						
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			100.00			
R1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z						
Z1						
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} \text{----------} + + \frac{100-100}{100} \text{----------} \right\} =$$

A- 73号内訳書③(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

タンパ締固め

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			1.24			
K1	ﾀﾝﾊﾟ(ﾗﾝﾏ)賃料／質量60～80kg	日	1.24			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			97.05			
R1	特殊作業員／夜間	人	51.22			
R2	普通作業員／夜間	人	45.83			
R3						
R4						
R5						
材料Z			1.71			
Z1	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	1.71			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{1.24}{100} \times \frac{1.24}{1.24} \right) + \left(\frac{51.22}{100} \times \frac{97.05}{51.22+45.83} + \frac{45.83}{100} \times \frac{97.05}{51.22+45.83} \right) + \left(\frac{1.71}{100} \times \frac{1.71}{1.71} \right) + \frac{100-1.24-97.05-1.71}{100} \right\} =$$

A- 74号　　1m3当たり　　内訳書③

埋戻工 夜間

人力、発生土

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
埋戻し	施工方法:現場制約あり 土質:土砂 締固めの有無:無し	m3	1			施工P-01
タンパ締固め		m3	1			施工P-02
計						

A- 74号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

埋戻し

施工方法:現場制約あり、土質:土砂、締固めの有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} \text{----------} + + \frac{100-100}{100} \text{----------} \right\} =$$

A- 74号内訳書③(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

タンパ締固め

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			1.24			
K1	ﾀﾝﾊﾟ(ﾗﾝﾏ)賃料／質量60～80kg	日	1.24			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			97.05			
R1	特殊作業員／夜間	人	51.22			
R2	普通作業員／夜間	人	45.83			
R3						
R4						
R5						
材料Z			1.71			
Z1	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	1.71			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{1.24}{100} \times \frac{1.24}{1.24} \right) + \left(\frac{51.22}{100} \times \frac{97.05}{51.22+45.83} + \frac{45.83}{100} \times \frac{97.05}{51.22+45.83} \right) + \left(\frac{1.71}{100} \times \frac{1.71}{1.71} \right) + \frac{100-1.24-97.05-1.71}{100} \right\} =$$

A- 75号　　1m3当たり　　内訳書③

埋戻工 夜間

BH0.1m3、RC-40

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
機械投入埋戻工（購入土）夜間	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3	m3	1			D- 30号単価表③
計						

A- 76号　　1m3当たり　　内訳書③

埋戻工 夜間

BH0.1m3、発生土

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
機械投入埋戻工（発生土）夜間	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3	m3	1			D- 31号単価表③
計						

A- 77号　　1㎡当たり　　内訳書③

型枠工 夜間

均し基礎コンクリート型枠

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
型枠	一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ	㎡	1			施工P-01
	型枠の種類:一般型枠 構造物の種類:均しｺﾝｸﾘｰﾄ					
計						

A- 77号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

型枠／一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ

型枠の種類:一般型枠、構造物の種類:均しｺﾝｸﾘｰﾄ

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	型わく工／夜間	人	58.35			
R 2	普通作業員／夜間	人	20.27			
R 3	土木一般世話役／夜間	人	6.13			
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{58.35}{100} \times \text{----------} + \frac{20.27}{100} \times \text{----------} + \frac{6.13}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{58.35+20.27+6.13} + \right.$$

$$\left. + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 78号　　1㎡当たり　　内訳書③

型枠工 夜間

小型構造物

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
型枠	一般型枠、小型構造物	㎡	1			施工P-01
	型枠の種類:一般型枠 構造物の種類:小型構造物					
計						

A- 78号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

型枠／一般型枠、小型構造物

型枠の種類:一般型枠、構造物の種類:小型構造物

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	型わく工／夜間	人	43.77			
R 2	普通作業員／夜間	人	31.27			
R 3	土木一般世話役／夜間	人	11.92			
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{43.77}{100} \times \text{----------} + \frac{31.27}{100} \times \text{----------} + \frac{11.92}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{43.77+31.27+11.92} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 79号　　10㎡当たり　　内訳書③

永久型枠 夜間
500用

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	撤去しない埋設型枠、床版部	㎡	10			施工P-01
	型枠の種類:撤去しない埋設型枠 構造物の種類:床版部					
埋設型枠	500用	枚	16.9			
計						
1㎡当たり						

A- 79号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

型枠／撤去しない埋設型枠、床版部

型枠の種類:撤去しない埋設型枠、構造物の種類:床版部

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K1						
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			100.00			
R1	特殊作業員／夜間	人	47.32			
R2	普通作業員／夜間	人	28.22			
R3	土木一般世話役／夜間	人	17.06			
R4						
R5						
材料Z						
Z1						
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{47.32}{100} \times \text{----------} + \frac{28.22}{100} \times \text{----------} + \frac{17.06}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{47.32+28.22+17.06} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 80号　　10㎡当たり　　内訳書③

永久型枠 夜間

1000用

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
型枠	撤去しない埋設型枠、床版部	㎡	10			施工P-01
	型枠の種類:撤去しない埋設型枠 構造物の種類:床版部					
埋設型枠	1000用	枚	8.69			
計						
1㎡当たり						

A- 80号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

型枠／撤去しない埋設型枠、床版部

型枠の種類:撤去しない埋設型枠、構造物の種類:床版部

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K1						
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			100.00			
R1	特殊作業員／夜間	人	47.32			
R2	普通作業員／夜間	人	28.22			
R3	土木一般世話役／夜間	人	17.06			
R4						
R5						
材料Z						
Z1						
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{47.32}{100} \times \text{----------} + \frac{28.22}{100} \times \text{----------} + \frac{17.06}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{47.32+28.22+17.06} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 81号　　1m3当たり　　内訳書③

コンクリート打設工 夜間

無筋・鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、18-8-40BB

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
コンクリート	無筋・鉄筋コンクリート、人力打設、18-8-40、一般養生、無し	m3	1			施工P-01
	構造物種別:無筋･鉄筋構造物 打設工法:人力打設 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20)(高炉)					
	養生工の種類:一般養生 現場内小運搬の有無:無し					
計						

A- 81号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

コンクリート／無筋・鉄筋コンクリート、人力打設、18-8-40、一般養生、無し

構造物種別:無筋･鉄筋構造物、打設工法:人力打設、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20)(高炉)、養生工の種類:一般養生、現場内小運搬の有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			31.93			
R 1	普通作業員／夜間	人	14.27			
R 2	特殊作業員／夜間	人	8.38			
R 3	土木一般世話役／夜間	人	7.11			
R 4						
R 5						
材料Z			68.07			
Z 1	生コンクリート　18N/mm2（夜間）／18-8-40	m3	68.07			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{14.27}{100} \times \text{----------} + \frac{8.38}{100} \times \text{----------} + \frac{7.11}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{31.93}{14.27+8.38+7.11} + \left(\frac{68.07}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{68.07}{68.07} + \frac{100-31.93-68.07}{100} \right\} =$$

A- 82号　　1m3当たり　　内訳書③

コンクリート打設工 夜間

小型構造物、鉄筋コンクリート、18-8-40BB

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
コンクリート	小型構造物、人力打設、18-8-40(高炉)、一般養生、無し	m3	1			施工P-01
	構造物種別:小型構造物 打設工法:人力打設 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20)(高炉)					
	養生工の種類:一般養生 現場内小運搬の有無:無し					
計						

A- 82号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

コンクリート／小型構造物、人力打設、18-8-40(高炉)、一般養生、無し

構造物種別:小型構造物、打設工法:人力打設、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20)(高炉)、養生工の種類:一般養生、現場内小運搬の有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K1						
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			44.48			
R1	普通作業員／夜間	人	24.11			
R2	土木一般世話役／夜間	人	9.63			
R3	特殊作業員／夜間	人	8.56			
R4						
R5						
材料Z			55.52			
Z1	生コンクリート　18N/mm2（夜間）／18-8-40	m3	55.52			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{24.11}{100} \times \text{----------} + \frac{9.63}{100} \times \text{----------} + \frac{8.56}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{44.48}{24.11+9.63+8.56} + \left(\frac{55.52}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{55.52}{55.52} + \frac{100-44.48-55.52}{100} \right\} =$$

A- 83号　　1m3当たり　　内訳書③

コンクリート手練り工及び打設工 夜間

超速硬セメント

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
モルタル練	ジェットセメント	m3	1			施工P-01
計						

A- 83号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

モルタル練／ジェットセメント

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K１						
K２						
K３						
K４						
K５						
労務R			83.30			
R１	普通作業員／夜間	人	55.43			
R２	土木一般世話役／夜間	人	27.71			
R３						
R４						
R５						
材料Z			16.70			
Z１	ｾﾒﾝﾄ／ジェットセメント	t	11.28			
Z２	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材(砂)／洗い 荒目	m3	5.42			
Z３						
Z４						
Z５						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{55.43}{100} \times \text{----------} + \frac{27.71}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{83.30}{55.43+27.71} + \left(\frac{11.28}{100} \times \text{----------} + \frac{5.42}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{16.70}{11.28+5.42} + \frac{100-83.30-16.70}{100} \right\} =$$

A- 84号　　1m当たり　　内訳書③

土留工　アルミ矢板1.8m 夜間
建込・引抜、支保1段

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
アルミ矢板建込工(両側分) 夜間	掘削深 2.0m以下､山積0.13m3	m	1			D- 32号単価表③
アルミ矢板引抜工(両側分) 夜間	掘削深 2.0m以下､ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊	m	1			D- 33号単価表③
土留支保工(軽量金属支保工) 夜間	１段､掘削深2.0m以下､水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	1			D- 34号単価表③
ｱﾙﾐ矢板賃料 (VU用)	L=2.0m	m	1			
腹起こし材(ｱﾙﾐ製)賃料 (VU用)	70～80*115～130　1段	m	1			
切梁材(水圧式)賃料 (VU用)	1段	m	1			
水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 (VU用)	1段	m	1			
計						

A- 85号　　1m当たり　　内訳書③

土留工　アルミ矢板2.0m 夜間

建込・引抜、支保1段

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
アルミ矢板建込工(両側分) 夜間	掘削深 2.0m以下､山積0.13m3	m	1			D- 32号単価表③
アルミ矢板引抜工(両側分) 夜間	掘削深 2.0m以下､ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊	m	1			D- 33号単価表③
土留支保工(軽量金属支保工) 夜間	１段､掘削深2.0m以下､水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	1			D- 34号単価表③
ｱﾙﾐ矢板賃料 (VU用)	L=2.5m	m	1			
腹起こし材(ｱﾙﾐ製)賃料 (VU用)	70～80*115～130　1段	m	1			
切梁材(水圧式)賃料 (VU用)	1段	m	1			
水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 (VU用)	1段	m	1			
計						

A- 86号　　1m当たり　　内訳書③

土留工　アルミ矢板2.3m 夜間
建込・引抜、支保2段

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
アルミ矢板建込工(両側分) 夜間	掘削深 2.5m以下、山積0.13m3	m	1			D- 35号単価表③
アルミ矢板引抜工(両側分) 夜間	掘削深 2.5m以下、ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊	m	1			D- 36号単価表③
土留支保工(軽量金属支保工) 夜間	２段、掘削深3.5m以下、水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	1			D- 37号単価表③
ｱﾙﾐ矢板賃料 (VU用)	L=2.5m	m	1			
腹起こし材(ｱﾙﾐ製)賃料 (VU用)	70～80*115～130　2段	m	1			
切梁材(水圧式)賃料 (VU用)	2段　L=3.5m以下	m	1			
水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 (VU用)	2段　L=3.5m以下	m	1			
計						

A- 87号　　1m当たり　　内訳書③

土留工　アルミ矢板2.5m 夜間
建込・引抜、支保2段

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
アルミ矢板建込工(両側分) 夜間	掘削深 2.5m以下、山積0.13m3	m	1			D- 35号単価表③
アルミ矢板引抜工(両側分) 夜間	掘削深 2.5m以下、ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊	m	1			D- 36号単価表③
土留支保工(軽量金属支保工) 夜間	２段、掘削深3.5m以下、水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	1			D- 37号単価表③
ｱﾙﾐ矢板賃料 (VU用)	L=3.0m	m	1			
腹起こし材(ｱﾙﾐ製)賃料 (VU用)	70～80*115～130　2段	m	1			
切梁材(水圧式)賃料 (VU用)	2段　L=3.5m以下	m	1			
水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 (VU用)	2段　L=3.5m以下	m	1			
計						

A- 88号　　1m当たり　　内訳書③

土留工　アルミ矢板2.8m 夜間

建込・引抜、支保2段

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
アルミ矢板建込工(両側分) 夜間	掘削深 3.0m以下､山積0.13m3	m	1			D- 38号単価表③
アルミ矢板引抜工(両側分) 夜間	掘削深 3.0m以下､ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊	m	1			D- 39号単価表③
土留支保工(軽量金属支保工) 夜間	２段､掘削深3.5m以下､水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	1			D- 37号単価表③
ｱﾙﾐ矢板賃料 (VU用)	L=3.0m	m	1			
腹起こし材(ｱﾙﾐ製)賃料 (VU用)	70～80*115～130　2段	m	1			
切梁材(水圧式)賃料 (VU用)	2段　L=3.5m以下	m	1			
水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 (VU用)	2段　L=3.5m以下	m	1			
計						

A- 89号　　1m当たり　　内訳書③

土留工　アルミ矢板3.0m 夜間

建込・引抜、支保2段

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
アルミ矢板建込工(両側分) 夜間	掘削深 3.0m以下､山積0.13m3	m	1			D- 38号単価表③
アルミ矢板引抜工(両側分) 夜間	掘削深 3.0m以下､ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊	m	1			D- 39号単価表③
土留支保工(軽量金属支保工) 夜間	２段､掘削深3.5m以下､水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	1			D- 37号単価表③
ｱﾙﾐ矢板賃料 (VU用)	L=3.5m	m	1			
腹起こし材(ｱﾙﾐ製)賃料 (VU用)	70～80*115～130　2段	m	1			
切梁材(水圧式)賃料 (VU用)	2段　L=3.5m以下	m	1			
水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 (VU用)	2段　L=3.5m以下	m	1			
計						

A- 90号　　1m当たり　　内訳書③

土留工　アルミ矢板3.3m 夜間
建込・引抜、支保2段

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
アルミ矢板建込工(両側分) 夜間	掘削深 3.5m以下､山積0.13m3	m	1			D- 40号単価表③
アルミ矢板引抜工(両側分) 夜間	掘削深 3.5m以下､ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊	m	1			D- 41号単価表③
土留支保工(軽量金属支保工) 夜間	２段､掘削深3.5m以下､水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	1			D- 37号単価表③
ｱﾙﾐ矢板賃料 (VU用)	L=3.5m	m	1			
腹起こし材(ｱﾙﾐ製)賃料 (VU用)	70～80*115～130　2段	m	1			
切梁材(水圧式)賃料 (VU用)	2段　L=3.5m以下	m	1			
水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 (VU用)	2段　L=3.5m以下	m	1			
計						

A- 91号　　1m当たり　　内訳書③

土留工　アルミ矢板3.5m 夜間

建込・引抜、支保2段

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
アルミ矢板建込工(両側分) 夜間	掘削深 3.5m以下､山積0.13m3	m	1			D- 40号単価表③
アルミ矢板引抜工(両側分) 夜間	掘削深 3.5m以下､ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊	m	1			D- 41号単価表③
土留支保工(軽量金属支保工) 夜間	２段､掘削深3.5m以下､水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	1			D- 37号単価表③
ｱﾙﾐ矢板賃料 (VU用)	L=4.0m	m	1			
腹起こし材(ｱﾙﾐ製)賃料 (VU用)	70～80*115～130　2段	m	1			
切梁材(水圧式)賃料 (VU用)	2段　L=3.5m以下	m	1			
水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 (VU用)	2段　L=3.5m以下	m	1			
計						

A- 92号　　1m当たり　　内訳書③

土留工　アルミ矢板3.8m 夜間

建込・引抜、支保3段

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
アルミ矢板建込工(両側分) 夜間	掘削深 3.8m以下、山積0.13m3	m	1			D- 42号単価表③
アルミ矢板引抜工(両側分) 夜間	掘削深 3.8m以下、ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊	m	1			D- 43号単価表③
土留支保工(軽量金属支保工) 夜間	３段、掘削深3.8m以下、水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	1			D- 44号単価表③
ｱﾙﾐ矢板賃料 (VU用)	L=4.0m	m	1			
腹起こし材(ｱﾙﾐ製)賃料 (VU用)	70～80*115～130　3段	m	1			
切梁材(水圧式)賃料 (VU用)	3段	m	1			
水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 (VU用)	3段	m	1			
計						

A- 93号　　1m当たり　　内訳書③

舗装版切断工 夜間

t=15cm以下

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下	m	1			施工P-01
	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下					
計						

A- 93号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

舗装版切断／ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K			15.42			
K 1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型) 湿式／切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	供/日	10.49			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			57.13			
R 1	特殊作業員／夜間	人	19.60			
R 2	土木一般世話役／夜間	人	10.55			
R 3	普通作業員／夜間	人	8.73			
R 4						
R 5						
材料Z			27.45			
Z 1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径18ｲﾝﾁ	枚	23.29			
Z 2	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	2.83			
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{10.49}{100} \times \text{----------} \right) \times \text{----------} \frac{15.42}{10.49} \text{----------} \right.$$

$$+ \left(\frac{19.60}{100} \times \text{----------} + \frac{10.55}{100} \times \text{----------} + \frac{8.73}{100} \times \text{----------} \right) \times \text{----------} \frac{57.13}{19.60+10.55+8.73} \text{----------}$$

$$+ \left(\frac{23.29}{100} \times \text{----------} + \frac{2.83}{100} \times \text{----------} \right) \times \text{----------} \frac{27.45}{23.29+2.83} \text{----------}$$

$$\left. + \text{----} \frac{100-15.42-57.13-27.45}{100} \right\} =$$

A- 94号　　1m当たり　　内訳書③

舗装版切断工 夜間

t=15cm超30cm以下

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cmを超え30cm以下	m	1			施工P-01
	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cmを超え30cm以下					
計						

A- 94号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

舗装版切断／ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cmを超え30cm以下

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cmを超え30cm以下

	名　　称　／　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K			12.24			
K 1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型) 湿式／切削深30cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ75cm	供/日	8.33			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			42.83			
R 1	特殊作業員／夜間	人	14.64			
R 2	土木一般世話役／夜間	人	7.93			
R 3	普通作業員／夜間	人	6.56			
R 4						
R 5						
材料Z			44.93			
Z 1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径30ｲﾝﾁ	枚	19.93			
Z 2	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径22ｲﾝﾁ	枚	13.65			
Z 3	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径14ｲﾝﾁ	枚	8.35			
Z 4	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	2.04			
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{8.33}{100} \times \frac{12.24}{8.33} \right) + \left(\frac{14.64}{100} \times \frac{42.83}{14.64+7.93+6.56} + \frac{7.93}{100} \times \frac{42.83}{14.64+7.93+6.56} + \frac{6.56}{100} \times \frac{42.83}{14.64+7.93+6.56} \right) + \left(\frac{19.93}{100} \times \frac{44.93}{19.93+13.65+8.35+2.04} + \frac{13.65}{100} \times \frac{44.93}{19.93+13.65+8.35+2.04} + \frac{8.35}{100} \times \frac{44.93}{19.93+13.65+8.35+2.04} + \frac{2.04}{100} \times \frac{44.93}{19.93+13.65+8.35+2.04} \right) + \frac{100-12.24-42.83-44.93}{100} \right\} =$$

A- 95号　　1m当たり　　内訳書③

舗装版切断工 夜間

t=30cm超40cm以下

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、30cmを超え40cm以下	m	1			施工P-01
	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:30cmを超え40cm以下					
計						

A- 95号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

舗装版切断／ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、30cmを超え40cm以下

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:30cmを超え40cm以下

	名　　称　／　規　　格	単位	構成比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K			12.41			
K 1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型) 湿式／切削深40cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ96cm	供/日	8.44			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			41.18			
R 1	特殊作業員／夜間	人	14.09			
R 2	土木一般世話役／夜間	人	7.62			
R 3	普通作業員／夜間	人	6.30			
R 4						
R 5						
材料Z			46.41			
Z 1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径38ｲﾝﾁ	枚	17.25			
Z 2	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径30ｲﾝﾁ	枚	12.04			
Z 3	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径22ｲﾝﾁ	枚	8.27			
Z 4	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径14ｲﾝﾁ	枚	5.05			
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{8.44}{100} \times \frac{12.41}{8.44} \right) + \left(\frac{14.09}{100} \times \frac{41.18}{14.09+7.62+6.30} + \frac{7.62}{100} \times \frac{41.18}{14.09+7.62+6.30} + \frac{6.30}{100} \times \frac{41.18}{14.09+7.62+6.30} \right) + \left(\frac{17.25}{100} \times \frac{46.41}{17.25+12.04+8.27+5.05} + \frac{12.04}{100} \times \frac{46.41}{17.25+12.04+8.27+5.05} + \frac{8.27}{100} \times \frac{46.41}{17.25+12.04+8.27+5.05} + \frac{5.05}{100} \times \frac{46.41}{17.25+12.04+8.27+5.05} \right) + \frac{100-12.41-41.18-46.41}{100} \right\} =$$

A- 96号　　1m当たり　　内訳書③

コンクリート舗装版切断工 夜間

t=15cm以下

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断	コンクリート舗装版、15cm以下	m	1			施工P-01
	舗装版種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚:15cm以下					
計						

A- 96号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

舗装版切断／コンクリート舗装版、15cm以下

舗装版種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版、ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚:15cm以下

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K			13.36			
K 1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型) 湿式／切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	供/日	9.09			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			49.56			
R 1	特殊作業員／夜間	人	16.98			
R 2	土木一般世話役／夜間	人	9.17			
R 3	普通作業員／夜間	人	7.58			
R 4						
R 5						
材料Z			37.08			
Z 1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径18ｲﾝﾁ	枚	33.48			
Z 2	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	2.45			
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{9.09}{100} \times \frac{13.36}{9.09} \right) + \left(\frac{16.98}{100} \times \frac{49.56}{16.98+9.17+7.58} + \frac{9.17}{100} \times \frac{49.56}{16.98+9.17+7.58} + \frac{7.58}{100} \times \frac{49.56}{16.98+9.17+7.58} \right) + \left(\frac{33.48}{100} \times \frac{37.08}{33.48+2.45} + \frac{2.45}{100} \times \frac{37.08}{33.48+2.45} \right) + \frac{100-13.36-49.56-37.08}{100} \right\} =$$

A- 97号　　1㎡当たり　　内訳書③

不陸整正 夜間

歩道、補足材なし

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
上層路盤（歩道部）	実数入力、1層施工	㎡	1			施工P-01
	全仕上り厚:実数入力 施工区分:1層施工					
計						

A- 97号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

上層路盤（歩道部）／実数入力、1層施工　　入力数量: 100mm

全仕上り厚:実数入力、施工区分:1層施工

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			5.20			
K 1	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料／ｸﾛｰﾗ型 山積0.11m3(平積0.08m3)	日	2.69			
K 2	振動ﾛｰﾗ(搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型)賃料／3～4t	日	2.36			
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			67.43			
R 1	普通作業員／夜間	人	28.22			
R 2	運転手(特殊)／夜間	人	24.35			
R 3	特殊作業員／夜間	人	12.90			
R 4						
R 5						
材料Z			27.37			
Z 1	再生粒度調整砕石／RM-30	m3	25.44			
Z 2	軽油／1,2号	L	1.88			
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{2.69}{100} \times \text{----------} + \frac{2.36}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{5.20}{2.69+2.36} \right.$$

$$+ \left(\frac{28.22}{100} \times \text{----------} + \frac{24.35}{100} \times \text{----------} + \frac{12.90}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{67.43}{28.22+24.35+12.90}$$

$$+ \left(\frac{25.44}{100} \times \text{----------} + \frac{1.88}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{27.37}{25.44+1.88}$$

$$\left. + \frac{100-5.20-67.43-27.37}{100} \right\} = \quad - \quad =$$

A- 98号　　1㎡当たり　　内訳書③

不陸整正 夜間

歩道、補足材t=2cm

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
上層路盤（歩道部）	実数入力、1層施工	㎡	1			施工P-01
	全仕上り厚:実数入力 施工区分:1層施工					
計						

A- 98号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

上層路盤（歩道部）／実数入力、1層施工　　入力数量: 20mm

全仕上り厚:実数入力、施工区分:1層施工

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K			5.20			
K 1	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料／ｸﾛｰﾗ型 山積0.11m3(平積0.08m3)	日	2.69			
K 2	振動ﾛｰﾗ(搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型)賃料／3～4t	日	2.36			
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			67.43			
R 1	普通作業員／夜間	人	28.22			
R 2	運転手(特殊)／夜間	人	24.35			
R 3	特殊作業員／夜間	人	12.90			
R 4						
R 5						
材料Z			27.37			
Z 1	再生粒度調整砕石／RM-30	m3	25.44			
Z 2	軽油／1,2号	L	1.88			
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{2.69}{100} \times \text{----------} + \frac{2.36}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{5.20}{2.69+2.36} \right.$$

$$+ \left(\frac{28.22}{100} \times \text{----------} + \frac{24.35}{100} \times \text{----------} + \frac{12.90}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{67.43}{28.22+24.35+12.90}$$

$$+ \left(\frac{25.44}{100} \times \text{----------} + \frac{1.88}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{27.37}{25.44+1.88}$$

$$\left. + \frac{100-5.20-67.43-27.37}{100} \right\} =$$

A- 99号　　1㎡当たり　　内訳書③

不陸整正 夜間

車道、補足材なし

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
不陸整正	無し	㎡	1			施工P-01
	補足材料の有無:無し					
計						

A- 99号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

不陸整正／無し

補足材料の有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			23.12			
K 1	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ 土工用 排対型(2次基準)／ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	供/日	11.29			
K 2	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ ﾏｶﾀﾞﾑ 排対型(2次基準)／運転質量10t 締固め幅2.1m	供/日	8.94			
K 3	ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料／質量8～20t	日	2.89			
K 4						
K 5						
労務R			68.86			
R 1	運転手(特殊)／夜間	人	44.09			
R 2	特殊作業員／夜間	人	12.86			
R 3	普通作業員／夜間	人	9.59			
R 4	土木一般世話役／夜間	人	2.32			
R 5						
材料Z			8.02			
Z 1	軽油／1,2号	L	8.02			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{11.29}{100} \times \text{----------} + \frac{8.94}{100} \times \text{----------} + \frac{2.89}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{23.12}{11.29+8.94+2.89} \right.$$

$$+ \left(\frac{44.09}{100} \times \text{----------} + \frac{12.86}{100} \times \text{----------} + \frac{9.59}{100} \times \text{----------} + \frac{2.32}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{68.86}{44.09+12.86+9.59+2.32}$$

$$+ \left(\frac{8.02}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{8.02}{8.02}$$

$$\left. + \frac{100-23.12-68.86-8.02}{100} \right\} =$$

A- 100号　　1㎡当たり　　内訳書③

不陸整正 夜間

車道、補足材t=2cm

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
不陸整正	有り、17mm以上21mm未満	㎡	1			施工P-01
	補足材料の有無:有り 補足材料平均厚さ:17mm以上21mm未満					
計						

A- 100号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

不陸整正／有り、17mm以上21mm未満

補足材料の有無:有り、補足材料平均厚さ:17mm以上21mm未満

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.76			
K 1	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ 土工用 排対型(2次基準)／ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	供/日	9.16			
K 2	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ ﾏｶﾀﾞﾑ 排対型(2次基準)／運転質量10t 締固め幅2.1m	供/日	7.25			
K 3	ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料／質量8～20t	日	2.35			
K 4						
K 5						
労務R			55.87			
R 1	運転手(特殊)／夜間	人	35.78			
R 2	特殊作業員／夜間	人	10.43			
R 3	普通作業員／夜間	人	7.78			
R 4	土木一般世話役／夜間	人	1.88			
R 5						
材料Z			25.37			
Z 1	再生粒度調整砕石／RM-30	m3	18.86			
Z 2	軽油／1,2号	L	6.51			
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{9.16}{100} \times \text{----------} + \frac{7.25}{100} \times \text{----------} + \frac{2.35}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{18.76}{9.16+7.25+2.35} \right.$$

$$+ \left(\frac{35.78}{100} \times \text{----------} + \frac{10.43}{100} \times \text{----------} + \frac{7.78}{100} \times \text{----------} + \frac{1.88}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{55.87}{35.78+10.43+7.78+1.88}$$

$$+ \left(\frac{18.86}{100} \times \text{----------} + \frac{6.51}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{25.37}{18.86+6.51}$$

$$\left. + \frac{100-18.76-55.87-25.37}{100} \right\} =$$

A- 101号　　1㎡当たり　　内訳書③

表層工(車道)(t=3cm) 夜間

人力、再生密粒度As、プライムコート

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、実数入力、各種(2.	㎡	1			施工P-01
	平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
計						

A- 101号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

表層（車道・路肩部）／1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、実数入力、各種(2.　　入力数量: 30mm

平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚:実数入力

材料:各種(2.30以上2.40t/m3未満)、瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

	名　　称　／　規　　格	単位	構成比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K			0.43			
K 1	振動ﾛｰﾗ(舗装用) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式／運転質量0.5～0.6t	供/日	0.24			
K 2	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 前進型／機械質量40～60kg	供/日	0.13			
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			42.30			
R 1	特殊作業員／夜間	人	18.71			
R 2	普通作業員／夜間	人	13.40			
R 3	土木一般世話役／夜間	人	4.05			
R 4						
R 5						
材料Z			57.27			
Z 1	再生密粒度ｱｽｺﾝ(夜間)／(13)	t	52.51			
Z 2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	4.54			
Z 3	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	0.16			
Z 4	軽油／1,2号	L	0.03			
Z 5						
市場S						

$$
\begin{aligned}
P' = & \times \left\{ \left(\frac{0.24}{100} \times \text{----------} + \frac{0.13}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{0.43}{0.24+0.13} \right. \\
& + \left(\frac{18.71}{100} \times \text{----------} + \frac{13.40}{100} \times \text{----------} + \frac{4.05}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{42.30}{18.71+13.40+4.05} \\
& + \left(\frac{52.51}{100} \times \text{----------} + \frac{4.54}{100} \times \text{----------} + \frac{0.16}{100} \times \text{----------} + \frac{0.03}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{57.27}{52.51+4.54+0.16+0.03} \\
& \left. + \frac{100-0.43-42.30-57.27}{100} \right\} =
\end{aligned}
$$

A- 102号　　1㎡当たり　　内訳書③

表層工(車道)(t=3cm) 夜間

人力、再生密粒度As、タックコート

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、実数入力、各種(2.	㎡	1			施工P-01
	平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	瀝青材料種類:ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
計						

A- 102号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

表層（車道・路肩部）／1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、実数入力、各種(2.　　入力数量: 30mm

平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚:実数入力

材料:各種(2.30以上2.40t/m3未満)、瀝青材料種類:ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

	名　　称　／　規　　格	単位	構成比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K			0.44			
K 1	振動ﾛｰﾗ(舗装用) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式／運転質量0.5～0.6t	供/日	0.24			
K 2	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 前進型／機械質量40～60kg	供/日	0.14			
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			43.60			
R 1	特殊作業員／夜間	人	19.29			
R 2	普通作業員／夜間	人	13.81			
R 3	土木一般世話役／夜間	人	4.17			
R 4						
R 5						
材料Z			55.96			
Z 1	再生密粒度ｱｽｺﾝ(夜間)／(13)	t	54.13			
Z 2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	L	1.60			
Z 3	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	0.17			
Z 4	軽油／1,2号	L	0.03			
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{0.24}{100} \times \text{---------} + \frac{0.14}{100} \times \text{---------} \right) \times \frac{0.44}{0.24+0.14} \right.$$

$$+ \left(\frac{19.29}{100} \times \text{---------} + \frac{13.81}{100} \times \text{---------} + \frac{4.17}{100} \times \text{---------} \right) \times \frac{43.60}{19.29+13.81+4.17}$$

$$+ \left(\frac{54.13}{100} \times \text{---------} + \frac{1.60}{100} \times \text{---------} + \frac{0.17}{100} \times \text{---------} + \frac{0.03}{100} \times \text{---------} \right) \times \frac{55.96}{54.13+1.60+0.17+0.03}$$

$$\left. + \frac{100-0.44-43.60-55.96}{100} \right\} =$$

A- 103号　　1㎡当たり　　内訳書③

表層工(車道)(t=5cm) 夜間

人力、再生密粒度As、プライムコート

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、実数入力、各種(2.	㎡	1			施工P-01
	平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
計						

A- 103号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

表層（車道・路肩部）／1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、実数入力、各種(2.　　入力数量: 50mm

平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚:実数入力

材料:各種(2.30以上2.40t/m3未満)、瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

	名　　称　／　規　　格	単位	構成比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K			0.43			
K 1	振動ﾛｰﾗ(舗装用) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式／運転質量0.5～0.6t	供/日	0.24			
K 2	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 前進型／機械質量40～60kg	供/日	0.13			
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			42.30			
R 1	特殊作業員／夜間	人	18.71			
R 2	普通作業員／夜間	人	13.40			
R 3	土木一般世話役／夜間	人	4.05			
R 4						
R 5						
材料Z			57.27			
Z 1	再生密粒度ｱｽｺﾝ(夜間)／(13)	t	52.51			
Z 2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	4.54			
Z 3	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	0.16			
Z 4	軽油／1,2号	L	0.03			
Z 5						
市場S						

$$
\begin{aligned}
P' = & \times \left\{ \left(\frac{0.24}{100} \times \text{----------} + \frac{0.13}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{0.43}{0.24+0.13} \right. \\
& + \left(\frac{18.71}{100} \times \text{----------} + \frac{13.40}{100} \times \text{----------} + \frac{4.05}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{42.30}{18.71+13.40+4.05} \\
& + \left(\frac{52.51}{100} \times \text{----------} + \frac{4.54}{100} \times \text{----------} + \frac{0.16}{100} \times \text{----------} + \frac{0.03}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{57.27}{52.51+4.54+0.16+0.03} \\
& \left. + \frac{100-0.43-42.30-57.27}{100} \right\} =
\end{aligned}
$$

A- 104号　　1㎡当たり　　内訳書③

表層工(車道)(t=5cm) 夜間

人力、再生密粒度As、タックコート

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、実数入力、各種(2.	㎡	1			施工P-01
	平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	瀝青材料種類:ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
計						

A- 104号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

表層（車道・路肩部）／1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、実数入力、各種(2.　　入力数量: 50mm

平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚:実数入力

材料:各種(2.30以上2.40t/m3未満)、瀝青材料種類:ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

	名　　称　／　規　　格	単位	構成比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K			0.44			
K 1	振動ﾛｰﾗ(舗装用) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式／運転質量0.5～0.6t	供/日	0.24			
K 2	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 前進型／機械質量40～60kg	供/日	0.14			
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			43.60			
R 1	特殊作業員／夜間	人	19.29			
R 2	普通作業員／夜間	人	13.81			
R 3	土木一般世話役／夜間	人	4.17			
R 4						
R 5						
材料Z			55.96			
Z 1	再生密粒度ｱｽｺﾝ(夜間)／(13)	t	54.13			
Z 2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	L	1.60			
Z 3	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	0.17			
Z 4	軽油／1,2号	L	0.03			
Z 5						
市場S						

$$
\begin{aligned}
P' = & \times \left\{ \left(\frac{0.24}{100} \times \text{----------} + \frac{0.14}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{0.44}{0.24+0.14} \right. \\
& + \left(\frac{19.29}{100} \times \text{----------} + \frac{13.81}{100} \times \text{----------} + \frac{4.17}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{43.60}{19.29+13.81+4.17} \\
& + \left(\frac{54.13}{100} \times \text{----------} + \frac{1.60}{100} \times \text{----------} + \frac{0.17}{100} \times \text{----------} + \frac{0.03}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{55.96}{54.13+1.60+0.17+0.03} \\
& \left. + \frac{100-0.44-43.60-55.96}{100} \right\} =
\end{aligned}
$$

A- 105号　　1㎡当たり　　内訳書③

基層工(車道)(t=5cm) 夜間

人力、再生粗粒度As、プライムコート

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、実数入力、再生粗粒度	㎡	1			施工P-01
	平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)					
	瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
計						

A- 105号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

基層（車道・路肩部）／1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、実数入力、再生粗粒度　　入力数量: 50mm

平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚:実数入力

材料:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)、瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

	名　　称　／　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K			0.48			
K 1	振動ﾛｰﾗ(舗装用) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式／運転質量0.5～0.6t	供/日	0.26			
K 2	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 前進型／機械質量40～60kg	供/日	0.15			
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			46.95			
R 1	特殊作業員／夜間	人	20.77			
R 2	普通作業員／夜間	人	14.87			
R 3	土木一般世話役／夜間	人	4.49			
R 4						
R 5						
材料Z			52.57			
Z 1	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(夜間)／(20)	t	47.28			
Z 2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	5.04			
Z 3	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	0.18			
Z 4	軽油／1,2号	L	0.04			
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{0.26}{100} \times \text{----------} + \frac{0.15}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{0.48}{0.26+0.15} \right.$$

$$+ \left(\frac{20.77}{100} \times \text{----------} + \frac{14.87}{100} \times \text{----------} + \frac{4.49}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{46.95}{20.77+14.87+4.49}$$

$$+ \left(\frac{47.28}{100} \times \text{----------} + \frac{5.04}{100} \times \text{----------} + \frac{0.18}{100} \times \text{----------} + \frac{0.04}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{52.57}{47.28+5.04+0.18+0.04}$$

$$\left. + \frac{100-0.48-46.95-52.57}{100} \right\} =$$

A- 106号　　1㎡当たり　　内訳書③

基層工(車道)(t=5cm) 夜間

人力、再生粗粒度As、タックコート

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、実数入力、再生粗粒度	㎡	1			施工P-01
	平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)					
	瀝青材料種類:ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
計						

A- 106号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

基層（車道・路肩部）／1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、実数入力、再生粗粒度　　入力数量: 50mm

平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚:実数入力

材料:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)、瀝青材料種類:ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			0.49			
K 1	振動ﾛｰﾗ(舗装用) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式／運転質量0.5～0.6t	供/日	0.27			
K 2	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 前進型／機械質量40～60kg	供/日	0.15			
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			48.59			
R 1	特殊作業員／夜間	人	21.49			
R 2	普通作業員／夜間	人	15.39			
R 3	土木一般世話役／夜間	人	4.65			
R 4						
R 5						
材料Z			50.92			
Z 1	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(夜間)／(20)	t	48.88			
Z 2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	L	1.78			
Z 3	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	0.19			
Z 4	軽油／1,2号	L	0.04			
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{0.27}{100} \times \text{----------} + \frac{0.15}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{0.49}{0.27+0.15} \right.$$

$$+ \left(\frac{21.49}{100} \times \text{----------} + \frac{15.39}{100} \times \text{----------} + \frac{4.65}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{48.59}{21.49+15.39+4.65}$$

$$+ \left(\frac{48.88}{100} \times \text{----------} + \frac{1.78}{100} \times \text{----------} + \frac{0.19}{100} \times \text{----------} + \frac{0.04}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{50.92}{48.88+1.78+0.19+0.04}$$

$$\left. + \frac{100-0.49-48.59-50.92}{100} \right\} =$$

A- 107号　　1㎡当たり　　内訳書③

路盤工(t=10cm) 夜間

人力、As安定処理、プライムコート

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
上層路盤（車道・路肩部）	瀝青安定処理材(40)、1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下	㎡	1			施工P-01
	材料:瀝青安定処理材(40) 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 1層当り平均仕上り厚:実数入力					
	瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
計						

A- 107号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

上層路盤（車道・路肩部）／瀝青安定処理材(40)、1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下　　入力数量: 100mm

材料:瀝青安定処理材(40)、平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

1層当り平均仕上り厚:実数入力、瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			0.43			
K1	振動ﾛｰﾗ(舗装用) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式／運転質量0.5～0.6t	供/日	0.24			
K2	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 前進型／機械質量40～60kg	供/日	0.13			
K3						
K4						
K5						
労務R			43.25			
R1	特殊作業員／夜間	人	19.13			
R2	普通作業員／夜間	人	13.70			
R3	土木一般世話役／夜間	人	4.14			
R4						
R5						
材料Z			56.32			
Z1	再生AS安定処理(夜間)／(25)	t	51.44			
Z2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	4.65			
Z3	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	0.17			
Z4	軽油／1,2号	L	0.03			
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{0.24}{100} \times \text{----------} + \frac{0.13}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{0.43}{0.24+0.13} \right.$$

$$+ \left(\frac{19.13}{100} \times \text{----------} + \frac{13.70}{100} \times \text{----------} + \frac{4.14}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{43.25}{19.13+13.70+4.14}$$

$$+ \left(\frac{51.44}{100} \times \text{----------} + \frac{4.65}{100} \times \text{----------} + \frac{0.17}{100} \times \text{----------} + \frac{0.03}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{56.32}{51.44+4.65+0.17+0.03}$$

$$\left. + \frac{100-0.43-43.25-56.32}{100} \right\} =$$

A- 108号　　1㎡当たり　　内訳書③

表層工(車道)(t=3cm) 夜間

機械、再生密粒度As、プライムコート

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超、実数入力、各種(2.30以上2.40t/m3未満)、ﾌﾟﾗ	㎡	1			施工P-01
	平均幅員:3.0m超 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
計						

A- 108号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

表層 (車道・路肩部) ／3.0m超、実数入力、各種(2.30以上2.40t/m3未満)、ﾌﾟﾗ　　入力数量: 30mm

平均幅員:3.0m超、1層当り平均仕上り厚:実数入力、材料:各種(2.30以上2.40t/m3未満)、瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			1.35			
K 1	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料／ﾎｲｰﾙ舗装幅2.3～6.0m	日	0.87			
K 2	ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料／質量8～20t	日	0.13			
K 3	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾏｶﾀﾞﾑ)賃料／10～12t	日	0.13			
K 4						
K 5						
労務R			9.47			
R 1	普通作業員／夜間	人	3.39			
R 2	運転手(特殊)／夜間	人	1.94			
R 3	特殊作業員／夜間	人	1.89			
R 4	土木一般世話役／夜間	人	0.67			
R 5						
材料Z			89.18			
Z 1	再生密粒度ｱｽｺﾝ(夜間)／(13)	t	81.56			
Z 2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	7.06			
Z 3	軽油／1,2号	L	0.47			
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{0.87}{100} \times \text{----------} + \frac{0.13}{100} \times \text{----------} + \frac{0.13}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{1.35}{0.87+0.13+0.13} \right.$$

$$+ \left(\frac{3.39}{100} \times \text{----------} + \frac{1.94}{100} \times \text{----------} + \frac{1.89}{100} \times \text{----------} + \frac{0.67}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{9.47}{3.39+1.94+1.89+0.67}$$

$$+ \left(\frac{81.56}{100} \times \text{----------} + \frac{7.06}{100} \times \text{----------} + \frac{0.47}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{89.18}{81.56+7.06+0.47}$$

$$\left. + \frac{100-1.35-9.47-89.18}{100} \right\} =$$

A- 109号　　1㎡当たり　　内訳書③

表層工(車道)(t=3cm) 夜間

機械、再生密粒度As、タックコート

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超、実数入力、各種(2.30以上2.40t/m3未満)、ﾀｯｸ	㎡	1			施工P-01
	平均幅員:3.0m超 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	瀝青材料種類:ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
計						

A- 109号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

表層 (車道・路肩部) ／3.0m超、実数入力、各種(2.30以上2.40t/m3未満)、ﾀｯｸ　　入力数量: 30mm

平均幅員:3.0m超、1層当り平均仕上り厚:実数入力、材料:各種(2.30以上2.40t/m3未満)、瀝青材料種類:ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			1.43			
K 1	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料／ﾎｲｰﾙ舗装幅2.3～6.0m	日	0.91			
K 2	ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料／質量8～20t	日	0.14			
K 3	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾏｶﾀﾞﾑ)賃料／10～12t	日	0.14			
K 4						
K 5						
労務R			9.93			
R 1	普通作業員／夜間	人	3.56			
R 2	運転手(特殊)／夜間	人	2.04			
R 3	特殊作業員／夜間	人	1.98			
R 4	土木一般世話役／夜間	人	0.70			
R 5						
材料Z			88.64			
Z 1	再生密粒度ｱｽｺﾝ(夜間)／(13)	t	85.53			
Z 2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	L	2.53			
Z 3	軽油／1,2号	L	0.49			
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{0.91}{100} \times \text{----------} + \frac{0.14}{100} \times \text{----------} + \frac{0.14}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{1.43}{0.91+0.14+0.14} \right.$$

$$+ \left(\frac{3.56}{100} \times \text{----------} + \frac{2.04}{100} \times \text{----------} + \frac{1.98}{100} \times \text{----------} + \frac{0.70}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{9.93}{3.56+2.04+1.98+0.70}$$

$$+ \left(\frac{85.53}{100} \times \text{----------} + \frac{2.53}{100} \times \text{----------} + \frac{0.49}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{88.64}{85.53+2.53+0.49}$$

$$\left. + \frac{100-1.43-9.93-88.64}{100} \right\} =$$

A- 110号　　1㎡当たり　　内訳書③

表層工(車道)(t=5cm) 夜間

機械、再生密粒度As、プライムコート

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超、実数入力、各種(2.30以上2.40t/m3未満)、ﾌﾟﾗ	㎡	1			施工P-01
	平均幅員:3.0m超 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
計						

A- 110号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

表層 (車道・路肩部) ／3.0m超、実数入力、各種(2.30以上2.40t/m3未満)、ﾌﾟﾗ　　入力数量: 50mm

平均幅員:3.0m超、1層当り平均仕上り厚:実数入力、材料:各種(2.30以上2.40t/m3未満)、瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			1.35			
K 1	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料／ﾎｲｰﾙ舗装幅2.3～6.0m	日	0.87			
K 2	ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料／質量8～20t	日	0.13			
K 3	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾏｶﾀﾞﾑ)賃料／10～12t	日	0.13			
K 4						
K 5						
労務R			9.47			
R 1	普通作業員／夜間	人	3.39			
R 2	運転手(特殊)／夜間	人	1.94			
R 3	特殊作業員／夜間	人	1.89			
R 4	土木一般世話役／夜間	人	0.67			
R 5						
材料Z			89.18			
Z 1	再生密粒度ｱｽｺﾝ(夜間)／(13)	t	81.56			
Z 2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	7.06			
Z 3	軽油／1,2号	L	0.47			
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$
\begin{aligned}
P' = \times \Bigg\{ & \left(\frac{0.87}{100} \times \text{----------} + \frac{0.13}{100} \times \text{----------} + \frac{0.13}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{1.35}{0.87+0.13+0.13} \\
& + \left(\frac{3.39}{100} \times \text{----------} + \frac{1.94}{100} \times \text{----------} + \frac{1.89}{100} \times \text{----------} + \frac{0.67}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{9.47}{3.39+1.94+1.89+0.67} \\
& + \left(\frac{81.56}{100} \times \text{----------} + \frac{7.06}{100} \times \text{----------} + \frac{0.47}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{89.18}{81.56+7.06+0.47} \\
& + \frac{100-1.35-9.47-89.18}{100} \Bigg\} =
\end{aligned}
$$

A- 111号　　1㎡当たり　　内訳書③

表層工(車道)(t=5cm) 夜間

機械、再生密粒度As、タックコート

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超、実数入力、各種(2.30以上2.40t/m3未満)、ﾀｯｸ	㎡	1			施工P-01
	平均幅員:3.0m超 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	瀝青材料種類:ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
計						

A- 111号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

表層 (車道・路肩部) ／3.0m超、実数入力、各種(2.30以上2.40t/m3未満)、ﾀｯｸ　　入力数量: 50mm

平均幅員:3.0m超、1層当り平均仕上り厚:実数入力、材料:各種(2.30以上2.40t/m3未満)、瀝青材料種類:ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			1.43			
K 1	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料／ﾎｲｰﾙ舗装幅2.3～6.0m	日	0.91			
K 2	ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料／質量8～20t	日	0.14			
K 3	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾏｶﾀﾞﾑ)賃料／10～12t	日	0.14			
K 4						
K 5						
労務R			9.93			
R 1	普通作業員／夜間	人	3.56			
R 2	運転手(特殊)／夜間	人	2.04			
R 3	特殊作業員／夜間	人	1.98			
R 4	土木一般世話役／夜間	人	0.70			
R 5						
材料Z			88.64			
Z 1	再生密粒度ｱｽｺﾝ(夜間)／(13)	t	85.53			
Z 2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	L	2.53			
Z 3	軽油／1,2号	L	0.49			
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{0.91}{100} \times \text{----------} + \frac{0.14}{100} \times \text{----------} + \frac{0.14}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{1.43}{0.91+0.14+0.14} \right.$$

$$+ \left(\frac{3.56}{100} \times \text{----------} + \frac{2.04}{100} \times \text{----------} + \frac{1.98}{100} \times \text{----------} + \frac{0.70}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{9.93}{3.56+2.04+1.98+0.70}$$

$$+ \left(\frac{85.53}{100} \times \text{----------} + \frac{2.53}{100} \times \text{----------} + \frac{0.49}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{88.64}{85.53+2.53+0.49}$$

$$\left. + \frac{100-1.43-9.93-88.64}{100} \right\} =$$

A- 112号　　1㎡当たり　　内訳書③

基層工(車道)(t=5cm) 夜間

機械、再生粗粒度As、プライムコート

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超、実数入力、再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)、ﾌﾟﾗｲﾑ	㎡	1			施工P-01
	平均幅員:3.0m超 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)					
	瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
計						

A- 112号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

基層 (車道・路肩部) ／3.0m超、実数入力、再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)、ﾌﾟﾗｲﾑ　　入力数量: 50mm

平均幅員:3.0m超、1層当り平均仕上り厚:実数入力、材料:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)、瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

名称／規格		単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			1.61			
K 1	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料／ﾎｲｰﾙ舗装幅2.3～6.0m	日	1.02			
K 2	ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料／質量8～20t	日	0.16			
K 3	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾏｶﾀﾞﾑ)賃料／10～12t	日	0.16			
K 4						
K 5						
労務R			11.21			
R 1	普通作業員／夜間	人	4.01			
R 2	運転手(特殊)／夜間	人	2.30			
R 3	特殊作業員／夜間	人	2.23			
R 4	土木一般世話役／夜間	人	0.80			
R 5						
材料Z			87.18			
Z 1	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(夜間)／(20)	t	78.16			
Z 2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	8.35			
Z 3	軽油／1,2号	L	0.56			
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$
\begin{aligned}
P' = \times \Bigg\{ & \left(\frac{1.02}{100} \times \text{----------} + \frac{0.16}{100} \times \text{----------} + \frac{0.16}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{1.61}{1.02+0.16+0.16} \\
& + \left(\frac{4.01}{100} \times \text{----------} + \frac{2.30}{100} \times \text{----------} + \frac{2.23}{100} \times \text{----------} + \frac{0.80}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{11.21}{4.01+2.30+2.23+0.80} \\
& + \left(\frac{78.16}{100} \times \text{----------} + \frac{8.35}{100} \times \text{----------} + \frac{0.56}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{87.18}{78.16+8.35+0.56} \\
& + \frac{100-1.61-11.21-87.18}{100} \Bigg\} =
\end{aligned}
$$

A- 113号　　1㎡当たり　　内訳書③

基層工(車道)(t=5cm) 夜間

機械、再生粗粒度As、タックコート

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超、実数入力、再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)、ﾀｯｸ	㎡	1			施工P-01
	平均幅員:3.0m超 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)					
	瀝青材料種類:ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
計						

A- 113号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

基層 (車道・路肩部) ／3.0m超、実数入力、再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)、ﾀｯｸ　　入力数量: 50mm

平均幅員:3.0m超、1層当り平均仕上り厚:実数入力、材料:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)、瀝青材料種類:ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			1.70			
K 1	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料／ﾎｲｰﾙ舗装幅2.3～6.0m	日	1.08			
K 2	ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料／質量8～20t	日	0.17			
K 3	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾏｶﾀﾞﾑ)賃料／10～12t	日	0.17			
K 4						
K 5						
労務R			11.85			
R 1	普通作業員／夜間	人	4.25			
R 2	運転手(特殊)／夜間	人	2.43			
R 3	特殊作業員／夜間	人	2.36			
R 4	土木一般世話役／夜間	人	0.84			
R 5						
材料Z			86.45			
Z 1	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(夜間)／(20)	t	82.74			
Z 2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	L	3.01			
Z 3	軽油／1,2号	L	0.59			
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$
\begin{aligned}
P' = \times \Bigg\{ & \left(\frac{1.08}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.17}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.17}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{1.70}{1.08+0.17+0.17} \\
& + \left(\frac{4.25}{100} \times \frac{}{} + \frac{2.43}{100} \times \frac{}{} + \frac{2.36}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.84}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{11.85}{4.25+2.43+2.36+0.84} \\
& + \left(\frac{82.74}{100} \times \frac{}{} + \frac{3.01}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.59}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{86.45}{82.74+3.01+0.59} \\
& + \frac{100-1.70-11.85-86.45}{100} \Bigg\} =
\end{aligned}
$$

A- 114号　　1㎡当たり　　内訳書③

路盤工(t=10cm) 夜間

機械、As安定処理、プライムコート

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
上層路盤（車道・路肩部）	瀝青安定処理材(40)、3.0m超、実数入力、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-	㎡	1			施工P-01
	材料:瀝青安定処理材(40) 平均幅員:3.0m超 1層当り平均仕上り厚:実数入力					
	瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
計						

A- 114号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

上層路盤（車道・路肩部）／瀝青安定処理材(40)、3.0m超、実数入力、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-　　入力数量: 100mm

材料:瀝青安定処理材(40)、平均幅員:3.0m超、1層当り平均仕上り厚:実数入力、瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

	名　　称　／　規　　格	単位	構成比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K			0.93			
K 1	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料／ﾎｲｰﾙ舗装幅2.3～6.0m	日	0.60			
K 2	ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料／質量8～20t	日	0.09			
K 3	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾏｶﾀﾞﾑ)賃料／10～12t	日	0.09			
K 4						
K 5						
労務R			6.59			
R 1	普通作業員／夜間	人	2.36			
R 2	運転手(特殊)／夜間	人	1.35			
R 3	特殊作業員／夜間	人	1.31			
R 4	土木一般世話役／夜間	人	0.47			
R 5						
材料Z			92.48			
Z 1	再生AS安定処理(夜間)／(25)	t	87.17			
Z 2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	4.92			
Z 3	軽油／1,2号	L	0.33			
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{0.60}{100} \times \text{----------} + \frac{0.09}{100} \times \text{----------} + \frac{0.09}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{0.93}{0.60+0.09+0.09} \right.$$

$$+ \left(\frac{2.36}{100} \times \text{----------} + \frac{1.35}{100} \times \text{----------} + \frac{1.31}{100} \times \text{----------} + \frac{0.47}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{6.59}{2.36+1.35+1.31+0.47}$$

$$+ \left(\frac{87.17}{100} \times \text{----------} + \frac{4.92}{100} \times \text{----------} + \frac{0.33}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{92.48}{87.17+4.92+0.33}$$

$$\left. + \frac{100-0.93-6.59-92.48}{100} \right\} =$$

A- 115号　　1㎡当たり　　内訳書③

表層工(車道)(t=5cm) 夜間

機械、排水性As、タックコート(ゴム入り)、導水パイプ有

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	2.4m以上、実数入力、有り、片側1車線、ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗ	㎡	1			施工P-01
	平均施工幅員:2.4m以上 1層当り平均仕上り厚:実数入力 導水ﾊﾟｲﾌﾟの設置:有り					
	片側車線数:片側1車線 材料:ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13) 瀝青材料の規格:ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)					
計						

A- 115号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

排水性舗装・表層（車道・路肩部）／2.4m以上、実数入力、有り、片側1車線、ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗ　　入力数量: 50mm

平均施工幅員:2.4m以上、1層当り平均仕上り厚:実数入力、導水ﾊﾟｲﾌﾟの設置:有り

片側車線数:片側1車線、材料:ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13)、瀝青材料の規格:ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			1.81			
K 1	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料／ﾎｲｰﾙ舗装幅2.3～6.0m	日	1.19			
K 2	ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料／質量8～20t	日	0.20			
K 3	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾏｶﾀﾞﾑ)賃料／10～12t	日	0.15			
K 4						
K 5						
労務R			11.52			
R 1	普通作業員／夜間	人	4.17			
R 2	運転手(特殊)／夜間	人	2.42			
R 3	特殊作業員／夜間	人	2.33			
R 4	土木一般世話役／夜間	人	0.84			
R 5						
材料Z			86.67			
Z 1	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(夜間)／(13)	t	71.98			
Z 2	排水用導水管(ｱｽｺﾝﾄﾞﾚｰﾝ)／φ25	m	11.99			
Z 3	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PKR ｺﾞﾑ入り	L	2.15			
Z 4	軽油／1,2号	L	0.47			
Z 5						
市場S						

$$
\begin{aligned}
P' = \times \Big\{ \Big(& \frac{1.19}{100} \times \text{----------} + \frac{0.20}{100} \times \text{----------} + \frac{0.15}{100} \times \text{----------} \Big) \times \frac{1.81}{1.19+0.20+0.15} \\
& + \Big(\frac{4.17}{100} \times \text{----------} + \frac{2.42}{100} \times \text{----------} + \frac{2.33}{100} \times \text{----------} + \frac{0.84}{100} \times \text{----------} \Big) \times \frac{11.52}{4.17+2.42+2.33+0.84} \\
& + \Big(\frac{71.98}{100} \times \text{----------} + \frac{11.99}{100} \times \text{----------} + \frac{2.15}{100} \times \text{----------} + \frac{0.47}{100} \times \text{----------} \Big) \times \frac{86.67}{71.98+11.99+2.15+0.47} \\
& + \frac{100-1.81-11.52-86.67}{100} \Big\} =
\end{aligned}
$$

A- 116号　　1㎡当たり　　内訳書③

表層工(歩道)(t=3cm) 夜間

人力、再生密粒度As、プライムコート

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、実数入力、再生密粒度	㎡	1			施工P-01
	平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					
	瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
計						

A- 116号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

表層（歩道部）／1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、実数入力、再生密粒度　　入力数量: 30mm

平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚:実数入力

材料:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			0.46			
K 1	振動ﾛｰﾗ(舗装用) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式／運転質量0.5～0.6t	供/日	0.31			
K 2	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 前進型／機械質量40～60kg	供/日	0.08			
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			50.12			
R 1	特殊作業員／夜間	人	19.49			
R 2	普通作業員／夜間	人	17.39			
R 3	土木一般世話役／夜間	人	5.25			
R 4						
R 5						
材料Z			49.42			
Z 1	再生密粒度ｱｽｺﾝ(夜間)／(13)	t	43.36			
Z 2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	5.90			
Z 3	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	0.10			
Z 4	軽油／1,2号	L	0.04			
Z 5						
市場S						

$$
\begin{aligned}
P' = & \times \left\{ \left(\frac{0.31}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.08}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{0.46}{0.31+0.08} \right. \\
& + \left(\frac{19.49}{100} \times \frac{}{} + \frac{17.39}{100} \times \frac{}{} + \frac{5.25}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{50.12}{19.49+17.39+5.25} \\
& + \left(\frac{43.36}{100} \times \frac{}{} + \frac{5.90}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.10}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.04}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{49.42}{43.36+5.90+0.10+0.04} \\
& \left. + \frac{100-0.46-50.12-49.42}{100} \right\} =
\end{aligned}
$$

A- 117号　　1㎡当たり　　内訳書③

表層工(歩道)(t=5cm) 夜間

人力、再生密粒度As、プライムコート

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表層 (歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、実数入力、再生密粒度	㎡	1			施工P-01
	平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					
	瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
計						

A- 117号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

表層（歩道部）／1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、実数入力、再生密粒度　　入力数量: 50mm

平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚:実数入力

材料:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			0.46			
K 1	振動ﾛｰﾗ(舗装用) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式／運転質量0.5～0.6t	供/日	0.31			
K 2	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 前進型／機械質量40～60kg	供/日	0.08			
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			50.12			
R 1	特殊作業員／夜間	人	19.49			
R 2	普通作業員／夜間	人	17.39			
R 3	土木一般世話役／夜間	人	5.25			
R 4						
R 5						
材料Z			49.42			
Z 1	再生密粒度ｱｽｺﾝ(夜間)／(13)	t	43.36			
Z 2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	5.90			
Z 3	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	0.10			
Z 4	軽油／1,2号	L	0.04			
Z 5						
市場S						

$$
\begin{aligned}
P' = & \times \left\{ \left(\frac{0.31}{100} \times \frac{0.46}{0.31+0.08} + \frac{0.08}{100} \times \frac{0.46}{0.31+0.08} \right) \right. \\
& + \left(\frac{19.49}{100} \times \frac{50.12}{19.49+17.39+5.25} + \frac{17.39}{100} \times \frac{50.12}{19.49+17.39+5.25} + \frac{5.25}{100} \times \frac{50.12}{19.49+17.39+5.25} \right) \\
& + \left(\frac{43.36}{100} \times \frac{49.42}{43.36+5.90+0.10+0.04} + \frac{5.90}{100} \times \frac{49.42}{43.36+5.90+0.10+0.04} + \frac{0.10}{100} \times \frac{49.42}{43.36+5.90+0.10+0.04} + \frac{0.04}{100} \times \frac{49.42}{43.36+5.90+0.10+0.04} \right) \\
& \left. + \frac{100-0.46-50.12-49.42}{100} \right\} =
\end{aligned}
$$

A- 118号　　1㎡当たり　　内訳書③

表層工(歩道)(t=5cm) 夜間

人力、透水性As

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
透水性アスファルト舗装	1.4m未満、実数入力、開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	㎡	1			施工P-01
	平均幅員:1.4m未満 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:開粒度ｱｽｺﾝ(13)					
計						

A- 118号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

透水性アスファルト舗装／1.4m未満、実数入力、開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)　　入力数量: 50mm

平均幅員:1.4m未満、1層当り平均仕上り厚:実数入力、材料:開粒度ｱｽｺﾝ(13)

	名　　称　／　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K			0.56			
K 1	振動ﾛｰﾗ(舗装用) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式／運転質量0.5～0.6t	供/日	0.42			
K 2	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 前進型／機械質量40～60kg	供/日	0.10			
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			53.80			
R 1	特殊作業員／夜間	人	22.83			
R 2	普通作業員／夜間	人	20.38			
R 3	土木一般世話役／夜間	人	6.16			
R 4						
R 5						
材料Z			45.64			
Z 1	開粒度ｱｽｺﾝ(夜間)／(13)	t	45.39			
Z 2	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	0.15			
Z 3	軽油／1,2号	L	0.08			
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{0.42}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.10}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{0.56}{0.42+0.10} + \left(\frac{22.83}{100} \times \frac{}{} + \frac{20.38}{100} \times \frac{}{} + \frac{6.16}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{53.80}{22.83+20.38+6.16} + \left(\frac{45.39}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.15}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.08}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{45.64}{45.39+0.15+0.08} + \frac{100-0.56-53.80-45.64}{100} \right\} =$$

A- 119号　　1㎡当たり　　内訳書③

表層工(歩道)(t=3cm) 夜間

機械、再生密粒度As、プライムコート

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表層 (歩道部)	1.4m以上、実数入力、再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)、ﾌﾟﾗｲ	㎡	1			施工P-01
	平均幅員:1.4m以上 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					
	瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
計						

A- 119号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

表層 (歩道部) ／1.4m以上、実数入力、再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)、ﾌﾟﾗｲ　　入力数量: 30mm

平均幅員:1.4m以上、1層当り平均仕上り厚:実数入力、材料:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			2.65			
K 1	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ ｸﾛｰﾗ型／舗装幅1.4～3.0m	供/日	1.99			
K 2	振動ﾛｰﾗ(搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型)賃料／3～4t	日	0.38			
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			23.01			
R 1	普通作業員／夜間	人	8.67			
R 2	特殊作業員／夜間	人	5.80			
R 3	運転手(特殊)／夜間	人	4.00			
R 4	土木一般世話役／夜間	人	2.08			
R 5						
材料Z			74.34			
Z 1	再生密粒度ｱｽｺﾝ(夜間)／(13)	t	65.08			
Z 2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	8.85			
Z 3	軽油／1,2号	L	0.37			
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{1.99}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.38}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{2.65}{1.99+0.38} + \left(\frac{8.67}{100} \times \frac{}{} + \frac{5.80}{100} \times \frac{}{} + \frac{4.00}{100} \times \frac{}{} + \frac{2.08}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{23.01}{8.67+5.80+4.00+2.08} + \left(\frac{65.08}{100} \times \frac{}{} + \frac{8.85}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.37}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{74.34}{65.08+8.85+0.37} + \frac{100-2.65-23.01-74.34}{100} \right\} =$$

A- 120号　　1㎡当たり　　内訳書③

表層工(歩道)(t=5cm) 夜間

機械、再生密粒度As、プライムコート

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表層 (歩道部)	1.4m以上、実数入力、再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)、ﾌﾟﾗｲ	㎡	1			施工P-01
	平均幅員:1.4m以上 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					
	瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
計						

A- 120号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

表層 (歩道部) ／1.4m以上、実数入力、再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)、ﾌﾟﾗｲ　　入力数量: 50mm

平均幅員:1.4m以上、1層当り平均仕上り厚:実数入力、材料:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			2.65			
K 1	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ ｸﾛｰﾗ型／舗装幅1.4～3.0m	供/日	1.99			
K 2	振動ﾛｰﾗ(搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型)賃料／3～4t	日	0.38			
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			23.01			
R 1	普通作業員／夜間	人	8.67			
R 2	特殊作業員／夜間	人	5.80			
R 3	運転手(特殊)／夜間	人	4.00			
R 4	土木一般世話役／夜間	人	2.08			
R 5						
材料Z			74.34			
Z 1	再生密粒度ｱｽｺﾝ(夜間)／(13)	t	65.08			
Z 2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	8.85			
Z 3	軽油／1,2号	L	0.37			
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{1.99}{100} \times \text{----------} + \frac{0.38}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{2.65}{1.99+0.38} \right.$$

$$+ \left(\frac{8.67}{100} \times \text{----------} + \frac{5.80}{100} \times \text{----------} + \frac{4.00}{100} \times \text{----------} + \frac{2.08}{100} \times \text{---------} \right) \times \frac{23.01}{8.67+5.80+4.00+2.08}$$

$$+ \left(\frac{65.08}{100} \times \text{----------} + \frac{8.85}{100} \times \text{----------} + \frac{0.37}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{74.34}{65.08+8.85+0.37}$$

$$\left. + \frac{100-2.65-23.01-74.34}{100} \right\} =$$

A- 121号　　1㎡当たり　　内訳書③

表層工(歩道)(t=5cm) 夜間

機械、透水性As

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
透水性アスファルト舗装	1.4m以上、実数入力、開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	㎡	1			施工P-01
	平均幅員:1.4m以上2.4m未満 1層当り平均仕上り厚:実数入力 材料:開粒度ｱｽｺﾝ(13)					
計						

A- 121号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

透水性アスファルト舗装／1.4m以上、実数入力、開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)　　入力数量: 50mm

平均幅員:1.4m以上2.4m未満、1層当り平均仕上り厚:実数入力、材料:開粒度ｱｽｺﾝ(13)

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			6.27			
K 1	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ ﾎｲｰﾙ型 排対型(3次基準)／舗装幅1.4～3.0m	供/日	4.95			
K 2	振動ﾛｰﾗ(舗装用) 搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 排対型(1次基準)／運転質量3～4t	供/日	0.91			
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			30.02			
R 1	普通作業員／夜間	人	11.81			
R 2	特殊作業員／夜間	人	7.91			
R 3	運転手(特殊)／夜間	人	5.48			
R 4	土木一般世話役／夜間	人	2.86			
R 5						
材料Z			63.71			
Z 1	開粒度ｱｽｺﾝ(夜間)／(13)	t	63.19			
Z 2	軽油／1,2号	L	0.49			
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{4.95}{100} \times \frac{6.27}{4.95+0.91} + \frac{0.91}{100} \times \frac{6.27}{4.95+0.91} \right) + \left(\frac{11.81}{100} \times \frac{30.02}{11.81+7.91+5.48+2.86} + \frac{7.91}{100} \times \frac{30.02}{11.81+7.91+5.48+2.86} + \frac{5.48}{100} \times \frac{30.02}{11.81+7.91+5.48+2.86} + \frac{2.86}{100} \times \frac{30.02}{11.81+7.91+5.48+2.86} \right) + \left(\frac{63.19}{100} \times \frac{63.71}{63.19+0.49} + \frac{0.49}{100} \times \frac{63.71}{63.19+0.49} \right) + \frac{100-6.27-30.02-63.71}{100} \right\} =$$

A- 122号　　1㎡当たり　　内訳書③

薄層カラー舗装工（車道） 夜間

RPN-301

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
樹脂系すべり止め舗装工 夜間	RPN-301（車道）	㎡	1			C- 17号単価表③
計						

A- 123号　　1㎡当たり　　内訳書③

薄層カラー舗装工（歩道） 夜間

RPN-501

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
樹脂系すべり止め舗装工 夜間	RPN-501（歩道,自転車道）	㎡	1			C- 18号単価表③
計						

A- 124号　　1m当たり　　内訳書③

フェンス工 夜間

立入り防止柵設置工(手間のみ)

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
フェンス工 夜間	立入り防止柵設置工（手間のみ）	m	1			C- 19号単価表③
計						

A- 125号　　1個当たり　　内訳書③

フェンス工 夜間

基礎設置工(手間のみ)

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ﾌﾞﾛｯｸ、金網柵、無し	基	1			施工P-01
	基礎種別:基礎ﾌﾞﾛｯｸ 構造物種別:金網柵 基礎砕石:無し					
計						

A- 125号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:基　　標準単価:

基礎ブロック，鋼管基礎／基礎ﾌﾞﾛｯｸ、金網柵、無し

基礎種別:基礎ﾌﾞﾛｯｸ、構造物種別:金網柵、基礎砕石:無し

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			80.72			
R 1	普通作業員／夜間	人	72.55			
R 2	土木一般世話役／夜間	人	8.17			
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z			19.28			
Z 1	基礎ﾌﾞﾛｯｸ ﾌｪﾝｽ用ﾌﾞﾛｯｸ／20×20×45(cm)	個	19.28			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{72.55}{100} \times \text{----------} + \frac{8.17}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{80.72}{72.55+8.17} + \left(\frac{19.28}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{19.28}{19.28} + \frac{100-80.72-19.28}{100} \right\} =$$

A- 126号　　1m当たり　　内訳書③

フェンス工 夜間

金網支柱設置工(手間のみ)

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
金網・支柱（立入防止柵）	基礎ﾌﾞﾛｯｸ、2m	m	1			施工P-01
	基礎種別:基礎ﾌﾞﾛｯｸ 支柱間隔:2m					
計						

A- 126号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

金網・支柱（立入防止柵）／基礎ﾌﾞﾛｯｸ、2m

基礎種別:基礎ﾌﾞﾛｯｸ、支柱間隔:2m

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	90.38			
R 2	土木一般世話役／夜間	人	8.81			
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{90.38}{100} \times \text{----------} + \frac{8.81}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{90.38+8.81} + \right.$$

$$\left. + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 127号　　1m当たり　　内訳書③

防護柵工(横断・転落防止柵)(手間のみ) 夜間

Co建込用

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
横断･転落防止柵設置工（Ｃｏ建込用）夜間	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式	m	1			C- 20号単価表③
計						

A- 128号　　1m当たり　　内訳書③

防護柵工(横断・転落防止柵)(手間のみ) 夜間

プレキャストCoブロック建込用

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
横断･転落防止柵設置工 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ Ｃｏﾌﾞﾛｯｸ建込用) 夜間	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式	m	1			C- 21号単価表③
計						

A- 129号　　1本当たり　　内訳書③

車止め工 夜間

車止めポスト設置工(手間のみ)

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
車止めポスト設置		本	1			施工P-01
計						

A- 129号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:本　　標準単価:

車止めポスト設置

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			16.80			
R 1	普通作業員／夜間	人	16.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z			83.20			
Z 1	車止めﾎﾟｽﾄﾋﾟﾗｰ型 取外し式／径114.3mm高さ850mm ｽﾁｰﾙ	本	83.20			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{16.00}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{16.80}{16.00} + \left(\frac{83.20}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{83.20}{83.20} + \frac{100-16.80-83.20}{100} \right\} =$$

A- 130号　　1孔当たり　　内訳書③

コンクリート削孔工 夜間

ハンマドリル

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30㎜以上200㎜未満	孔	1			施工P-01
	削孔深さ:30㎜以上200㎜未満					
計						

A- 130号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:孔　　標準単価:

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）／30mm以上200mm未満

削孔深さ:30mm以上200mm未満

	名　　称　／　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K			2.30			
K 1	発動発電機(ｶﾞｿﾘﾝ発電機)賃料／2KVA	日	1.10			
K 2	電気ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ／穴あけ能力φ38～40mm	供/日	0.77			
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			95.32			
R 1	特殊作業員／夜間	人	45.55			
R 2	普通作業員／夜間	人	18.52			
R 3	土木一般世話役／夜間	人	13.43			
R 4						
R 5						
材料Z			2.38			
Z 1	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	1.94			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{1.10}{100} \times \text{----------} + \frac{0.77}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{2.30}{1.10+0.77} \right.$$

$$+ \left(\frac{45.55}{100} \times \text{----------} + \frac{18.52}{100} \times \text{----------} + \frac{13.43}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{95.32}{45.55+18.52+13.43}$$

$$+ \left(\frac{1.94}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{2.38}{1.94}$$

$$\left. + \frac{100-2.30-95.32-2.38}{100} \right\} =$$

A- 131号　　1孔当たり　　内訳書③

コンクリート削孔工 夜間

コアボーリングマシン

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	60mm以上64mm未満、200mm以上400mm未満	孔	1			施工P-01
	削孔径:60mm以上64mm未満 削孔深さ:200mm以上400mm未満					
計						

A- 131号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:孔　　標準単価:

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）／60mm以上64mm未満、200mm以上400mm未満

削孔径:60mm以上64mm未満、削孔深さ:200mm以上400mm未満

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			3.49			
K1	ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機 電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ／簡易仕様型 最大穿孔径φ25cm	供/日	1.83			
K2	発動発電機(ｶﾞｿﾘﾝ発電機)賃料／3KVA	日	1.08			
K3						
K4						
K5						
労務R			71.35			
R1	特殊作業員／夜間	人	42.32			
R2	普通作業員／夜間	人	11.43			
R3	土木一般世話役／夜間	人	5.72			
R4						
R5						
材料Z			25.16			
Z1	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ／64.7mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	21.64			
Z2	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	2.94			
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{1.83}{100} \times \text{----------} + \frac{1.08}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{3.49}{1.83+1.08} \right.$$

$$+ \left(\frac{42.32}{100} \times \text{----------} + \frac{11.43}{100} \times \text{----------} + \frac{5.72}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{71.35}{42.32+11.43+5.72}$$

$$+ \left(\frac{21.64}{100} \times \text{----------} + \frac{2.94}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{25.16}{21.64+2.94}$$

$$\left. + \frac{100-3.49-71.35-25.16}{100} \right\} =$$

A- 132号　　1㎡当たり　　内訳書③

ブロック積工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
建築用空洞ﾌﾞﾛｯｸ	C種　390*190*120	個	13			
ｾﾒﾝﾄ	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 25kg袋入	t	0.016			
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材(砂)	洗い 荒目	m3	0.03			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼(SD295)	D10	t	0.003			
建築ブロック工	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
計						

A- 133号　　時間当たり　　内訳書③

調査・立会工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
計						

A- 134号　　1ｔ当たり　　内訳書③

鉄筋工　SD295 D10 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄筋工 夜間	一般構造物	t	1			C- 22号単価表③
計						

A- 135号　　1ｔ当たり　　内訳書③

鉄筋工　SD345 D13 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄筋工 夜間	一般構造物	t	1			C- 23号単価表③
計						

A- 136号　　1箇所当たり　　内訳書③

公共汚水ます設置工 夜間

標準横型　H=80cm～

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	0.63			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
埋戻し	現場制約あり、土砂、無し	m3	0.59			施工P-02
	施工方法:現場制約あり 土質:土砂 締固めの有無:無し					
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂、有り、1 0.5km以下	m3	0.04			施工P-03
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:10.5km以下					
建設発生土（粘性土）	（株）清水工業	m3	0.04			
ます設置工(塩化ビニル製) 夜間	ます(径200) 施工規模	箇所	1			D-　45号単価表③
計						

A- 136号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 136号内訳書③(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

埋戻し／現場制約あり、土砂、無し

施工方法:現場制約あり、土質:土砂、締固めの有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} \text{----------} + + \frac{100-100}{100} \text{----------} \right\} =$$

A- 136号内訳書③(施工P-03)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂、有り、10.5km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:10.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)／夜間	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{18.57}{18.57} + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{72.35}{72.35} + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{9.08}{9.08} + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

A- 137号　　1箇所当たり　　内訳書③

公共汚水ます設置工 夜間

標準横型　H=100cm～

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	0.77			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
埋戻し	現場制約あり、土砂、無し	m3	0.71			施工P-02
	施工方法:現場制約あり 土質:土砂 締固めの有無:無し					
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂、有り、1 0.5km以下	m3	0.06			施工P-03
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:10.5km以下					
建設発生土（粘性土）	（株）清水工業	m3	0.06			
ます設置工(塩化ビニル製) 夜間	ます(径200) 施工規模	箇所	1			D-　45号単価表③
計						

A- 137号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 137号内訳書③(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

埋戻し／現場制約あり、土砂、無し

施工方法:現場制約あり、土質:土砂、締固めの有無:無し

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} \text{----------} + + \frac{100-100}{100} \text{----------} \right\} =$$

A- 137号内訳書③(施工P-03)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂、有り、10.5km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:10.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)／夜間	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{18.57}{18.57} + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{72.35}{72.35} + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{9.08}{9.08} + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

A- 138号　　1箇所当たり　　内訳書③

公共汚水ます設置工 夜間

標準横型　H=120cm～

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	0.91			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
埋戻し	現場制約あり、土砂、無し	m3	0.83			施工P-02
	施工方法:現場制約あり 土質:土砂 締固めの有無:無し					
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂、有り、1 0.5km以下	m3	0.08			施工P-03
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:10.5km以下					
建設発生土（粘性土）	（株）清水工業	m3	0.08			
ます設置工(塩化ビニル製) 夜間	ます(径200) 施工規模	箇所	1			D-　45号単価表③
計						

A- 138号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \quad \times \left\{ \quad + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} \quad + \quad + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 138号内訳書③(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

埋戻し／現場制約あり、土砂、無し

施工方法:現場制約あり、土質:土砂、締固めの有無:無し

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 138号内訳書③(施工P-03)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂、有り、10.5km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:10.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K 1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	18.57			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			72.35			
R 1	運転手(一般)／夜間	人	72.35			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z			9.08			
Z 1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

A- 139号　　1箇所当たり　　内訳書③

公共汚水ます設置工 夜間

標準縦型　H=120cm～

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	0.91			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
埋戻し	現場制約あり、土砂、無し	m3	0.86			施工P-02
	施工方法:現場制約あり 土質:土砂 締固めの有無:無し					
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂、有り、1 0.5km以下	m3	0.05			施工P-03
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:10.5km以下					
建設発生土（粘性土）	（株）清水工業	m3	0.05			
ます設置工(塩化ビニル製) 夜間	ます(径200) 施工規模	箇所	1			D-　45号単価表③
計						

A- 139号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 139号内訳書③(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

埋戻し／現場制約あり、土砂、無し

施工方法:現場制約あり、土質:土砂、締固めの有無:無し

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{-----------} \right) \times \frac{100}{100} \text{----------} + \text{----------} \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 139号内訳書③(施工P-03)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂、有り、10.5km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:10.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)／夜間	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{18.57}{18.57} + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{72.35}{72.35} + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{9.08}{9.08} + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

A- 140号　　1箇所当たり　　内訳書③

公共汚水ます設置工 夜間

標準縦型　H=140cm～

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	1.05			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
埋戻し	現場制約あり、土砂、無し	m3	0.99			施工P-02
	施工方法:現場制約あり 土質:土砂 締固めの有無:無し					
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂、有り、1 0.5km以下	m3	0.06			施工P-03
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:10.5km以下					
建設発生土（粘性土）	（株）清水工業	m3	0.06			
ます設置工(塩化ビニル製) 夜間	ます(径200) 施工規模	箇所	1			D-　45号単価表③
計						

A- 140号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \quad \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + \left. + \text{----------} \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 140号内訳書③(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

埋戻し／現場制約あり、土砂、無し

施工方法:現場制約あり、土質:土砂、締固めの有無:無し

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 140号内訳書③(施工P-03)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂、有り、10.5km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:10.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K 1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	18.57			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			72.35			
R 1	運転手(一般)／夜間	人	72.35			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z			9.08			
Z 1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

A- 141号　　1箇所当たり　　内訳書③

公共汚水ます設置工 夜間

標準縦型　H=160cm～

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	1.19			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
埋戻し	現場制約あり、土砂、無し	m3	1.12			施工P-02
	施工方法:現場制約あり 土質:土砂 締固めの有無:無し					
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂、有り、1 0.5km以下	m3	0.07			施工P-03
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:10.5km以下					
建設発生土（粘性土）	（株）清水工業	m3	0.07			
ます設置工(塩化ビニル製) 夜間	ます(径200) 施工規模	箇所	1			D-　45号単価表③
計						

A- 141号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \quad \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + \quad + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 141号内訳書③(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

埋戻し／現場制約あり、土砂、無し

施工方法:現場制約あり、土質:土砂、締固めの有無:無し

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 141号内訳書③(施工P-03)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂、有り、10.5km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:10.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)／夜間	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

A- 142号　　1箇所当たり　　内訳書③

公共汚水ます設置工 夜間

特1横型　H=80cm～

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	0.63			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
埋戻し	現場制約あり、土砂、無し	m3	0.58			施工P-02
	施工方法:現場制約あり 土質:土砂 締固めの有無:無し					
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂、有り、1 0.5km以下	m3	0.05			施工P-03
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:10.5km以下					
建設発生土（粘性土）	（株）清水工業	m3	0.05			
ます設置工(塩化ビニル製) 夜間	ます(径150) 施工規模	箇所	1			D-　46号単価表③
計						

A- 142号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 142号内訳書③(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

埋戻し／現場制約あり、土砂、無し

施工方法:現場制約あり、土質:土砂、締固めの有無:無し

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 142号内訳書③(施工P-03)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂、有り、10.5km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:10.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)／夜間	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{18.57}{18.57} + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{72.35}{72.35} + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{9.08}{9.08} + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

A- 143号　　1箇所当たり　　内訳書③

公共汚水ます設置工 夜間

特1横型　H=100cm～

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	0.77			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
埋戻し	現場制約あり、土砂、無し	m3	0.72			施工P-02
	施工方法:現場制約あり 土質:土砂 締固めの有無:無し					
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂、有り、1 0.5km以下	m3	0.05			施工P-03
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:10.5km以下					
建設発生土（粘性土）	（株）清水工業	m3	0.05			
ます設置工(塩化ビニル製) 夜間	ます(径150) 施工規模	箇所	1			D-　46号単価表③
計						

A- 143号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 143号内訳書③(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

埋戻し／現場制約あり、土砂、無し

施工方法:現場制約あり、土質:土砂、締固めの有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} \text{----------} + + \frac{100-100}{100} \text{----------} \right\} =$$

A- 143号内訳書③(施工P-03)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂、有り、10.5km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:10.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)／夜間	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{18.57}{18.57} + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{72.35}{72.35} + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{9.08}{9.08} + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

A- 144号　　1箇所当たり　　内訳書③

公共汚水ます設置工 夜間

特1横型　H=120cm～

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	0.91			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
埋戻し	現場制約あり、土砂、無し	m3	0.85			施工P-02
	施工方法:現場制約あり 土質:土砂 締固めの有無:無し					
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂、有り、1 0.5km以下	m3	0.06			施工P-03
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:10.5km以下					
建設発生土（粘性土）	（株）清水工業	m3	0.06			
ます設置工(塩化ビニル製) 夜間	ます(径150) 施工規模	箇所	1			D-　46号単価表③
計						

A- 144号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \quad \times \left\{ \quad + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} \quad + \quad + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 144号内訳書③(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

埋戻し／現場制約あり、土砂、無し

施工方法:現場制約あり、土質:土砂、締固めの有無:無し

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 144号内訳書③(施工P-03)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂、有り、10.5km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:10.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)／夜間	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{18.57}{18.57} + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{72.35}{72.35} + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{9.08}{9.08} + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

A- 145号　　1箇所当たり　　内訳書③

公共汚水ます設置工 夜間

特1縦型　H=80cm～

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	0.8			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
埋戻し	現場制約あり、土砂、無し	m3	0.76			施工P-02
	施工方法:現場制約あり 土質:土砂 締固めの有無:無し					
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂、有り、1 0.5km以下	m3	0.04			施工P-03
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:10.5km以下					
建設発生土（粘性土）	（株）清水工業	m3	0.04			
ます設置工(塩化ビニル製) 夜間	ます(径150) 施工規模	箇所	1			D-　46号単価表③
計						

A- 145号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \quad \times \left\{ \quad + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} \quad + \quad + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 145号内訳書③(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

埋戻し／現場制約あり、土砂、無し

施工方法:現場制約あり、土質:土砂、締固めの有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 145号内訳書③(施工P-03)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂、有り、10.5km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:10.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)／夜間	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{18.57}{18.57} + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{72.35}{72.35} + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{9.08}{9.08} + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

A- 146号　　1箇所当たり　　内訳書③

公共汚水ます設置工 夜間

特1縦型　H=100cm～

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	0.94			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
埋戻し	現場制約あり、土砂、無し	m3	0.89			施工P-02
	施工方法:現場制約あり 土質:土砂 締固めの有無:無し					
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂、有り、1 0.5km以下	m3	0.05			施工P-03
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:10.5km以下					
建設発生土（粘性土）	（株）清水工業	m3	0.05			
ます設置工(塩化ビニル製) 夜間	ます(径150) 施工規模	箇所	1			D-　46号単価表③
計						

A- 146号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + \text{----------} \right\} =$$

A- 146号内訳書③(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

埋戻し／現場制約あり、土砂、無し

施工方法:現場制約あり、土質:土砂、締固めの有無:無し

	名　　称　　／　　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 146号内訳書③(施工P-03)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂、有り、10.5km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:10.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)／夜間	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{18.57}{18.57} + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{72.35}{72.35} + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{9.08}{9.08} + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

A- 147号　　1箇所当たり　　内訳書③

公共汚水ます設置工 夜間

特1縦型　H=120cm～

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
床掘り	土砂、現場制約あり	m3	1.08			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
埋戻し	現場制約あり、土砂、無し	m3	1.03			施工P-02
	施工方法:現場制約あり 土質:土砂 締固めの有無:無し					
土砂等運搬	現場制約あり、人力、土砂、有り、1 0.5km以下	m3	0.05			施工P-03
	土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:有り 運搬距離:10.5km以下					
建設発生土（粘性土）	（株）清水工業	m3	0.05			
ます設置工(塩化ビニル製) 夜間	ます(径150) 施工規模	箇所	1			D-　46号単価表③
計						

A- 147号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{-----------} \right) \times \frac{100}{100} \text{----------} + \text{----------} \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 147号内訳書③(施工P-02)　　積算単位:m3　　標準単価:

埋戻し／現場制約あり、土砂、無し

施工方法:現場制約あり、土質:土砂、締固めの有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	100.00			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{100}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{100} \text{----------} + + \frac{100-100}{100} \text{----------} \right\} =$$

A- 147号内訳書③(施工P-03)　　積算単位:m3　　標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂、有り、10.5km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種･規格:人力、土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:10.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)／夜間	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{18.57}{18.57} + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{72.35}{72.35} + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{9.08}{9.08} + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

A- 148号　　1m当たり　　内訳書③

露出配管工 夜間

VPφ100

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
排水管設置	足場の有無:有り	m	1			施工P-01
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 一般管	VP-100	m	1			
計						

A- 148号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

排水管設置

足場の有無:有り

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	特殊作業員／夜間	人	47.49			
R 2	普通作業員／夜間	人	30.08			
R 3	土木一般世話役／夜間	人	21.94			
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{47.49}{100} \times \text{----------} + \frac{30.08}{100} \times \text{----------} + \frac{21.94}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{47.49+30.08+21.94} + + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

A- 149号　　1箇所当たり　　内訳書③

汚水ます防護蓋設置工 夜間

φ200、T-14

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鋳鉄製防護蓋設置費 夜間	加算額(ます工)	箇所	1			D- 17号単価表③
汚水ます用鋳鉄製防護蓋	φ200用,T-14	箇所	1			
計						

A- 150号　　1m当たり　　内訳書③

区画線工 夜間

実線　15cm

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
区画線工 溶融式(手動) 夜間 豪雪補正無 夜間	実線 15cm 制約無,補正無,	m	1			C- 24号単価表③
計						

A- 151号　　1m当たり　　内訳書③

区画線工 夜間

ゼブラ　45cm

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
区画線工 溶融式(手動) 夜間 豪雪補正無 夜間	ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 制約無,補正無,	m	1			C- 25号単価表③
計						

A- 152号　　1m当たり　　内訳書③

区画線工 夜間

破線　45cm

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
区画線工 溶融式(手動) 夜間 豪雪補正無 夜間	破線 45cm 制約無,補正無,	m	1			C- 26号単価表③
計						

A- 153号　　1m当たり　　内訳書③

区画線工 夜間

矢印・記号・文字　15cm

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
区画線工 溶融式(手動) 夜間 豪雪補正無 夜間	矢印・記号・文字15cm換算 制約無,補正無,	m	1			C- 27号単価表③
計						

A- 154号　　1人当たり　　内訳書③

交通誘導警備員 夜間

安全費

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
交通誘導警備員Ｂ	夜間	人				
計						

A- 155号　　100m当たり　　内訳書③

塩ビ管撤去工（手間）　夜間

φ100

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ビニル管撤去工 夜間	呼び径 100㎜	m	100			D- 47号単価表③
計						
１ｍ当たり						

A- 156号　　100m当たり　　内訳書③

塩ビ管撤去工（手間）　夜間

φ150

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ビニル管撤去工 夜間	呼び径 150㎜	m	100			D- 48号単価表③
計						
１ｍ当たり						

A- 157号　　100m当たり　　内訳書③

塩ビ管撤去工（手間）　夜間

φ200

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ビニル管撤去工 夜間	呼び径 200㎜	m	100			D- 49号単価表③
計						
１ｍ当たり						

A- 158号　　10m当たり　　内訳書③

鉄筋コンクリート管撤去工（φ100）　夜間

運搬・処分含む

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄筋コンクリート管撤去工 夜間	呼び径 100mm	m	10			D- 50号単価表③
鉄筋コンクリート管処分運搬工 夜間		m3	0.09			D- 51号単価表③
鉄筋コンクリート管処分費 夜間		m3	0.09			D- 52号単価表③
計						
１ｍ当たり						

A- 159号　　10m当たり　　内訳書③

鉄筋コンクリート管撤去工（φ150）　夜間

運搬・処分含む

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄筋コンクリート管撤去工 夜間	呼び径 150mm	m	10			D- 53号単価表③
鉄筋コンクリート管処分運搬工 夜間		m3	0.14			D- 51号単価表③
鉄筋コンクリート管処分費 夜間		m3	0.14			D- 52号単価表③
計						
１ｍ当たり						

A- 160号　　10m当たり　　内訳書③

鉄筋コンクリート管撤去工（φ200）　夜間

運搬・処分含む

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄筋コンクリート管撤去工 夜間	呼び径 200mm	m	10			D- 54号単価表③
鉄筋コンクリート管処分運搬工 夜間		m3	0.19			D- 51号単価表③
鉄筋コンクリート管処分費 夜間		m3	0.19			D- 52号単価表③
計						
１ｍ当たり						

A- 161号　　100m当たり　　内訳書③

陶管撤去工（手間）　夜間

φ150

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
陶管撤去工 夜間	呼び径 150mm	m	100			D- 55号単価表③
計						
１ｍ当たり						

A- 162号　　1箇所当たり　　内訳書③

コンクリートます撤去工 夜間

運搬・処分含む、Dt2t

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
殻運搬	舗装版破砕、小規模土工、有り、11.0km以下	m3	0.1			施工P-01
	殻発生作業:舗装版破砕 積込工法区分:機械積込(小規模土工) DID区間の有無:有り					
	運搬距離:11.0km以下					
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 (無筋) 夜間	京都合砕(株) 3016	m3	0.1			
構造物とりこわし工(人力施工) 昼間	無筋構造物 制約無	m3	0.08			C- 28号単価表③
計						

A- 162号内訳書③(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

殻運搬／舗装版破砕、小規模土工、有り、11.0km以下

殻発生作業:舗装版破砕、積込工法区分:機械積込(小規模土工)、DID区間の有無:有り、運搬距離:11.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)／夜間	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{18.57}{18.57} + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{72.35}{72.35} + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{9.08}{9.08} + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

B-　1号　　1式当たり　　明細書③

準備工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
特殊作業員	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
ダンプトラック 夜間	2ｔ　135PS	日				F-　1号運転費③
トラック（クレーン装置付） 夜間	2ｔ　2.9ｔ吊	日				F-　2号運転費③
計						

B-　2号　　1式当たり　　明細書③

切断工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
特殊作業員	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
カッター損料 夜間		箇所	1			F-　3号運転費③
ブレード（刃）損料		箇所	1			
ダンプトラック 夜間	2ｔ　135PS	日				F-　1号運転費③
トラック（クレーン装置付） 夜間	2ｔ　2.9ｔ吊	日				F-　2号運転費③
計						

B-　3号　　1式当たり　　明細書③

撤去工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
特殊作業員	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
空気圧縮機 夜間	吐出量3.5～3.7m3/ｍｉｎ	日				F-　4号運転費③
ダンプトラック 夜間	2ｔ　135PS	日				F-　1号運転費③
トラック（クレーン装置付） 夜間	2ｔ　2.9ｔ吊	日				F-　2号運転費③
計						

B-　4号　　1式当たり　　明細書③

鉄蓋設置工 夜間

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	夜間	人				
特殊作業員	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
路盤材	25ｋｇ	袋	5			
補強用鉄筋		個	1			
型枠損料		回	1			
発動発電機運転工(1) 夜間	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA 2.7kw	日				C-　3号単価表③
ダンプトラック 夜間	2ｔ　135PS	日				F-　1号運転費③
トラック（クレーン装置付） 夜間	2ｔ　2.9ｔ吊	日				F-　2号運転費③
ﾎﾞﾙﾄ緊結ｾｯﾄ【組立ﾏﾝﾎｰﾙ】	M16 L=150mm	箇所	1			
調整ﾘﾝｸﾞ	600*50	個	1			
シール材		本	1			
計						

B-　5号　　1式当たり　　明細書③

復旧工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
特殊作業員	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
表層材	20ｋｇ	袋	3			
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	1			
振動コンパクタ運転費 夜間		日				F-　5号運転費③
ダンプトラック 夜間	2ｔ　135PS	日				F-　1号運転費③
トラック（クレーン装置付） 夜間	2ｔ　2.9ｔ吊	日				F-　2号運転費③
計						

B-　6号　　1式当たり　　明細書③

鉄蓋設置工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
特殊作業員	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
路盤材	25ｋｇ	袋	4			
補強用鉄筋		個	1			
型枠損料		回	1			
発動発電機運転工(1) 夜間	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA 2.7kw	日				C-　3号単価表③
ダンプトラック 夜間	2ｔ　135PS	日				F-　1号運転費③
トラック（クレーン装置付） 夜間	2ｔ　2.9ｔ吊	日				F-　2号運転費③
ﾎﾞﾙﾄ緊結ｾｯﾄ【組立ﾏﾝﾎｰﾙ】	M16 L=150mm	箇所	1			
計						

C-　1号　　1箇所当たり　　単価表③

マンホール蓋撤去工 夜間

蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
特殊作業員	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)賃料	4.9t吊	日				
計						

C-　2号　　1箇所当たり　　単価表③

マンホール蓋撤去工 夜間

蓋受枠まで

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
特殊作業員	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)賃料	4.9t吊	日				
計						

C-　3号　　日当たり　　単価表③

発動発電機運転工(1) 夜間

ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA 2.7kw

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	7.2			
発動発電機 ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動	定格容量2kVA	運/日				
発動発電機 ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動	定格容量2kVA	運/日				
計						

C-　4号　　1m3当たり　　単価表③

ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設 夜間

無筋構造物

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-40(高炉)、一般養生	m3	1			施工P-01
	構造物種別:無筋･鉄筋構造物 打設工法:人力打設 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20)(高炉)					
	養生工の種類:一般養生 現場内小運搬の有無:無し					
計						

C-　4号単価表③(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

コンクリート／無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-40(高炉)、一般養生

構造物種別:無筋･鉄筋構造物、打設工法:人力打設、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20)(高炉)、養生工の種類:一般養生、現場内小運搬の有無:無し

	名　称　／　規　格	単位	構成比	単価(東京)	単　価	摘　要
機械K						
K１						
K２						
K３						
K４						
K５						
労務R			31.93			
R１	普通作業員／夜間	人	14.27			
R２	特殊作業員／夜間	人	8.38			
R３	土木一般世話役／夜間	人	7.11			
R４						
R５						
材料Z			68.07			
Z１	生コンクリート　18N/mm2（夜間）／18-8-40	m3	68.07			
Z２						
Z３						
Z４						
Z５						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{14.27}{100} \times \text{----------} + \frac{8.38}{100} \times \text{----------} + \frac{7.11}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{31.93}{14.27+8.38+7.11} + \left(\frac{68.07}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{68.07}{68.07} + \frac{100-31.93-68.07}{100} \right\} =$$

C-　5号　　10m当たり　　単価表③

U型側溝設置工（L=600㎜）夜間 夜間
60kg/個以下 制約受,基礎砕石

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
U型側溝	180*180*600	個	16.7			
排水構造物工 夜間 U型側溝	L600 60kg/個以下 制約受	m	10			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C-　6号　　10m当たり　　単価表③

U型側溝設置工（L=600㎜）夜間 夜間

60kg超え300kg/個以下 制約無,基礎砕石

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄筋コンクリート　U形	300Ｂ　30×30×60	個	16.7			
排水構造物工 夜間 U型側溝	L600 60超300kg/個以下 制約無	m	10			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C-　7号　　10m当たり　　単価表③

U型側溝設置工（L=600㎜）夜間 夜間

60kg超え300kg/個以下 制約無,基礎砕石

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ U形	360B 36×36×60	個	16.7			
排水構造物工 夜間 U型側溝	L600 60超300kg/個以下 制約無	m	10			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C-　8号　　10m当たり　　単価表③

U型側溝設置工（L=600㎜）夜間 夜間

60kg超え300kg/個以下 制約無,基礎砕石

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ U形	450 45×45×60	個	16.7			
排水構造物工 夜間 U型側溝	L600 60超300kg/個以下 制約無	m	10			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C-　9号　　10m当たり　　単価表③

U型側溝設置工（L=600㎜）夜間 夜間

60kg超え300kg/個以下 制約無,基礎砕石

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
排水構造物工 夜間 U型側溝	L600 60超300kg/個以下 制約無	m	10			
計						
１ｍ当たり						

C- 10号　　10m当たり　　単価表③

U型側溝 再利用撤去・据付工 (L=600㎜) 夜間 夜間

60kg超え300kg/個以下 制約無,基礎砕石

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
＜再利用撤去＞						
排水構造物工 夜間 U型側溝	L600 60超300kg/個以下 制約無	m	10			
＜再　設　置＞						
排水構造物工 夜間 U型側溝	L600 60超300kg/個以下 制約無	m	10			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C- 11号　　1個当たり　　単価表③

Ｌ形側溝再利用撤去・据付 夜間

0.6m/個

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
プレキャストＬ形側溝（製品長０．６ｍ／個）	再利用	m	0.6			施工P-01
	作業区分:据付･撤去 基礎砕石の有無:無し					
計						

C- 11号単価表③(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

プレキャストＬ形側溝（製品長　０．６ｍ／個）／再利用

作業区分:据付･撤去、基礎砕石の有無:無し

	名　　称　／　規　　格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械Ｋ			5.70			
Ｋ１	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) ｸﾚｰﾝ機能付 排対型(1次基準)／山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	供/日	5.09			
Ｋ２						
Ｋ３						
Ｋ４						
Ｋ５						
労務Ｒ			66.33			
Ｒ１	普通作業員／夜間	人	33.41			
Ｒ２	土木一般世話役／夜間	人	13.44			
Ｒ３	運転手(特殊)／夜間	人	8.24			
Ｒ４	特殊作業員／夜間	人	4.14			
Ｒ５						
材料Ｚ			27.97			
Ｚ１	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｌ形／300 50×15.5×60	個	25.58			
Ｚ２	軽油／1,2号	Ｌ	2.14			
Ｚ３						
Ｚ４						
Ｚ５						
市場Ｓ						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{5.09}{100} \times \frac{5.70}{5.09} \right) \times \left(\frac{33.41}{100} \times \frac{66.33}{33.41+13.44+8.24+4.14} + \frac{13.44}{100} \times \frac{66.33}{33.41+13.44+8.24+4.14} + \frac{8.24}{100} \times \frac{66.33}{33.41+13.44+8.24+4.14} + \frac{4.14}{100} \times \frac{66.33}{33.41+13.44+8.24+4.14} \right) \times \frac{66.33}{33.41+13.44+8.24+4.14} + \left(\frac{25.58}{100} \times \frac{27.97}{25.58+2.14} + \frac{2.14}{100} \times \frac{27.97}{25.58+2.14} \right) \times \frac{27.97}{25.58+2.14} + \frac{100-5.70-66.33-27.97}{100} \right\} = \quad - \quad =$$

C- 12号　　1m3当たり　　単価表③

構造物とりこわし工(人力施工) 夜間 夜間

無筋構造物 制約無

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
構造物とりこわし工 夜間	無筋構造物 人力施工 制約無	m3	1			
計						

C- 13号　　1m当たり　　単価表③

立ち管設置 夜間

直管φ300

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
暗渠排水管	据付、直管、200～400mm	m	1			施工P-01
	作業区分:据付 管種別:直管 呼び径:200～400mm					
計						

C- 13号単価表③(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

暗渠排水管／据付、直管、200～400mm

作業区分:据付、管種別:直管、呼び径:200～400mm

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			12.99			
R 1	普通作業員／夜間	人	9.26			
R 2	土木一般世話役／夜間	人	3.73			
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z			87.01			
Z 1	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 薄肉管／VU-300	m	87.01			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{9.26}{100} \times \text{----------} + \frac{3.73}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{12.99}{9.26+3.73} + \left(\frac{87.01}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{87.01}{87.01} + \frac{100-12.99-87.01}{100} \right\} =$$

C- 14号　　100袋当たり　　単価表③

土のう工 夜間

仕拵・積立

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員	夜間	人				
山砂(ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ用)	真砂 ﾌﾙｲ通過百分率10%以下	m3	2			
土のう	62×48cm	枚	100			
諸雑費		式	1			
計						
1袋当たり						

C- 15号　　100袋当たり　　単価表③

土のう工 夜間

撤去

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員	夜間	人				
計						
1袋当たり						

C- 16号　　1m3当たり　　単価表③

構造物とりこわし工(人力施工) 夜間 夜間

鉄筋構造物 制約無

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
構造物とりこわし工 夜間	鉄筋構造物 人力施工 制約無	m3	1			
計						

C- 17号　　1㎡当たり　　単価表③

樹脂系すべり止め舗装工 夜間

RPN-301（車道）

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
樹脂系すべり止め舗装工	RPN-301	㎡	1			
計						

C- 18号　　1㎡当たり　　単価表③

樹脂系すべり止め舗装工 夜間

RPN-501（歩道,自転車道）

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
樹脂系すべり止め舗装工	RPN-501	㎡	1			
計						

C- 19号　　100m当たり　　単価表③

フェンス工 夜間

立入り防止柵設置工（手間のみ）

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ﾌﾞﾛｯｸ、金網柵、無し	基	50			施工P-01
	基礎種別:基礎ﾌﾞﾛｯｸ 構造物種別:金網柵 基礎砕石:無し					
金網・支柱（立入防止柵）	基礎ﾌﾞﾛｯｸ、2m	m	100			施工P-02
	基礎種別:基礎ﾌﾞﾛｯｸ 支柱間隔:2m					
計						
１ｍ当たり						

C- 19号単価表③(施工P-01)　　積算単位:基　　標準単価:

基礎ブロック，鋼管基礎／基礎ﾌﾞﾛｯｸ、金網柵、無し

基礎種別:基礎ﾌﾞﾛｯｸ、構造物種別:金網柵、基礎砕石:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			80.72			
R 1	普通作業員／夜間	人	72.55			
R 2	土木一般世話役／夜間	人	8.17			
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z			19.28			
Z 1	基礎ﾌﾞﾛｯｸ ﾌｪﾝｽ用ﾌﾞﾛｯｸ／20×20×45(cm)	個	19.28			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{72.55}{100} \times \text{----------} + \frac{8.17}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{80.72}{72.55+8.17} + \left(\frac{19.28}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{19.28}{19.28} + \frac{100-80.72-19.28}{100} \right\} =$$

C- 19号単価表③(施工P-02)　　積算単位:m　　標準単価:

金網・支柱（立入防止柵）／基礎ﾌﾞﾛｯｸ、2m

基礎種別:基礎ﾌﾞﾛｯｸ、支柱間隔:2m

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			100.00			
R 1	普通作業員／夜間	人	90.38			
R 2	土木一般世話役／夜間	人	8.81			
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z						
Z 1						
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{90.38}{100} \times \text{----------} + \frac{8.81}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{100}{90.38+8.81} + \right.$$

$$\left. + \frac{100-100}{100} \right\} =$$

C-　20号　　1m当たり　　単価表③

横断･転落防止柵設置工（Ｃｏ建込用）夜間

ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
横断･転落防止柵設置工（Ｃｏ建込用）	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	m	1			
計						

C- 21号　　1m当たり　　単価表③

横断・転落防止柵設置工（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＣｏﾌﾞﾛｯｸ建込用）夜間

ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
横断・転落防止柵設置工（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＣｏﾌﾞﾛｯｸ建込用）	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	m	1			
計						

C- 22号　　1ｔ当たり　　単価表③

鉄筋工 夜間

一般構造物

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼(SD295)	D10	t	1.03			
鉄筋工	一般構造物	t	1			
諸雑費		式	1			
計						

C- 23号　　1ｔ当たり　　単価表③

鉄筋工 夜間

一般構造物

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼(SD345)	D13	t	1.03			
鉄筋工	一般構造物	t	1			
諸雑費		式	1			
計						

C- 24号　　1,000ｍ当たり　　単価表③

区画線工 溶融式(手動) 夜間 豪雪補正無 夜間

実線 15cm 制約無,補正無,

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
区画線工 夜間 除豪雪地	溶融式(手動) 実線 15cm 制約無	m	1,000			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型	3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18白	kg	570			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	0.105～0.840mm	kg	25			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	kg	25			
軽油	1,2号	L	40			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C- 25号　　1,000ｍ当たり　　単価表③

区画線工 溶融式(手動) 夜間 豪雪補正無 夜間

ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 制約無,補正無,

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
区画線工 夜間 除豪雪地	溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 制約無	m	1,000			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型	3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18白	kg	1,700			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	0.105～0.840㎜	kg	75			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	kg	75			
軽油	1,2号	L	89			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C- 26号　　1,000ｍ当たり　　単価表③

区画線工 溶融式(手動) 夜間 豪雪補正無 夜間
破線 45cm 制約無,補正無,

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
区画線工 夜間 除豪雪地	溶融式(手動) 破線 45cm 制約無	m	1,000			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型	3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18白	kg	1,700			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	0.105～0.840mm	kg	75			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	kg	75			
軽油	1,2号	L	80			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C- 27号　　1,000m当たり　　単価表③

区画線工 溶融式(手動) 夜間 豪雪補正無 夜間

矢印・記号・文字15cm換算 制約無,補正無,

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
区画線工 夜間 除豪雪地	溶融式(手動)矢印記号文字15cm換算 制約無	m	1,000			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型	3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18白	kg	570			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	0.105～0.840mm	kg	25			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	kg	25			
軽油	1,2号	L	100			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

C- 28号　　1m3当たり　　単価表③

構造物とりこわし工(人力施工) 昼間

無筋構造物 制約無

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
構造物とりこわし工 昼間	無筋構造物 人力施工 制約無	m3	1			
計						

D-　1号　　1組当たり　　単価表③

蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック据付工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
特殊作業員	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)賃料	4.9t吊	日				
諸雑費		式	1			
計						

D-　2号　　1組当たり　　単価表③

蓋(受枠とも)据付工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
特殊作業員	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)賃料	4.9t吊	日				
諸雑費		式	1			
計						

D-　3号　　1個当たり　　単価表③

ブロック据付工 夜間

斜壁、直壁等又はスラブの作業

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
特殊作業員	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)賃料	4.9t吊	日				
諸雑費		式	1			
計						

D-　4号　　1m当たり　　単価表③

硬質塩化ビニル管設置工 夜間

管径150㎜ 施工規模

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工	管径 150㎜	m	1			
計						

D-　5号　　1m当たり　　単価表③

硬質塩化ビニル管設置工 夜間

管径200㎜ 施工規模

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工	管径 200㎜	m	1			
計						

D-　6号　　1m当たり　　単価表③

硬質塩化ビニル管設置工 夜間

管径250㎜ 施工規模

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工	管径 250㎜	m	1			
計						

D-　7号　　1m当たり　　単価表③

硬質塩化ビニル管設置工 夜間

管径300㎜ 施工規模

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工	管径 300㎜	m	1			
諸雑費		式	1			
計						

D-　8号　　1箇所当たり　　単価表③

取付管布設工及び支管取付工 夜間

管径100 施工規模、管長

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
取付管布設工及び支管取付工	管径100	箇所	1			
諸雑費		式	1			
計						

D-　9号　　1箇所当たり　　単価表③

取付管布設工及び支管取付工 夜間

管径150 施工規模、管長

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
取付管布設工及び支管取付工	管径150	箇所	1			
諸雑費		式	1			
計						

D- 10号　　1箇所当たり　　単価表③

取付管布設工及び支管取付工 夜間

管径200 施工規模、管長

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
取付管布設工及び支管取付工	管径200	箇所	1			
諸雑費		式	1			
計						

D- 11号　　1箇所当たり　　単価表③

取付管布設工及び支管取付工 夜間

管径150 施工規模、管長

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
取付管布設工及び支管取付工	管径150	箇所	1			
諸雑費		式	1			
計						

D- 12号　　1箇所当たり　　単価表③

取付管布設工及び支管取付工 夜間

管径200 施工規模、管長

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
取付管布設工及び支管取付工	管径200	箇所	1			
諸雑費		式	1			
計						

D- 13号　　1箇所当たり　　単価表③

小型マンホール工(塩化ビニル製)（起点、中間形式）夜間
径300㎜ 深2ｍ以下 施工規模

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)（起点、中間形式）	径300㎜ 深2ｍ以下 本管径150㎜、200㎜	箇所	1			
計						

D- 14号　　1箇所当たり　　単価表③

小型マンホール工(塩化ビニル製)（起点、中間形式）夜間
径300㎜ 深3.5ｍ以下 施工規模

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)（起点、中間形式）	径300㎜ 深2ｍ超3.5ｍ以下 本管径150㎜、200㎜	箇所	1			
計						

D- 15号　　1箇所当たり　　単価表③

小型マンホール工(塩化ビニル製)（底部会合形式）夜間

径300㎜ 深2ｍ以下 施工規模

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)（底部会合形式）	径300㎜ 深2ｍ以下 本管径150㎜、200㎜	箇所	1			
諸雑費		式	1			
計						

D- 16号　　1箇所当たり　　単価表③

小型マンホール工(塩化ビニル製)（底部会合形式）夜間

径300㎜ 深3.5ｍ以下 施工規模

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)（底部会合形式）	径300㎜ 深2ｍ超3.5ｍ以下 本管径150㎜、200㎜	箇所	1			
諸雑費		式	1			
計						

D- 17号　　1箇所当たり　　単価表③

鋳鉄製防護蓋設置費 夜間

加算額(ます工)

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鋳鉄製防護蓋設置費		箇所	1			
計						

D- 18号　　18m当たり　　単価表③

Vカット工 夜間

管口部･マンホール側壁

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
止水材		kg	58.1			
表面仕上げ材		kg	1.62			
補修器材		式	1			
土木一般世話役	夜間	人				
はつり工	夜間	人				
左　官	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
計						
1ｍ当たり						

D- 19号　　日当たり　　単価表③

ポンプ運転工（作業時排水、発動発電機） 夜間

口径50㎜、揚程5ｍ×1台

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ)	口径50㎜ 全揚程5m	運/日				
発動発電機 ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動	定格容量3kVA	運/日				
諸雑費		式	1			
計						

D-　20号　　1現場当たり　　単価表③

ポンプ据付・撤去工 夜間

口径50㎜、揚程5ｍ×1～2台

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員	夜間	人				
計						

D- 21号　　日当たり　　単価表③

潜水ポンプ運転工 夜間

口径100㎜、揚程15m

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
軽油	1,2号	L	22.4			
清掃作業員	夜間	人				
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ 普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径φ100㎜ 全揚程15m	運/日				
発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 排対型(1次基準)	定格容量(50/60Hz)17/20kVA	運/日				
計						

D-　22号　　1回当たり　　単価表③

潜水ポンプ据付･撤去工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員	夜間	人				
計						

D- 23号　　330m当たり　　単価表③

高圧洗浄車清掃工（揚泥車４ｔ使用）夜間

管径200～250㎜、土砂深率20%

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
高圧洗浄車運転工 夜間	４ｔ使用	日				E- 2号単価表③
揚泥車運転工 夜間	４ｔ使用	日				E- 3号単価表③
給水車運転工 夜間	４ｔ使用	日				E- 4号単価表③
計						
１ｍ当たり						

D-　24号　　280m当たり　　単価表③

本管ＴＶカメラ調査工 夜間

側視回数 0.3回以下

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
管路調査技師	夜間	人				
管路調査助手	夜間	人				
管路調査作業員	夜間	人				
ＴＶカメラ搭載車運転工（本管用）夜間	２ｔ　９５.５ｋＷ	日				E-　5号単価表③
計						
１ｍ当たり						

D-　25号　　600ｍ当たり　　単価表③

報告書作成工（本管ＴＶカメラ調査工）夜間

本管、側視回数 0.2回以下

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
管理技師	夜間	人				
管路調査技師	夜間	人				
管路調査助手	夜間	人				
ＤＶＤ		枚	1			
写真代		式	1			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

D- 26号　　100m3当たり　　単価表③

機械掘削工（小型バックホウ）夜間

山積0.13m3

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
小型バックホウ運転費 夜間	山積0.13m3(平0.10)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)	日				F- 6号運転費③
諸雑費		式	1			
計						
1 m3当たり						

D- 27号　　1m3当たり　　単価表③

発生土処分工 （機械積込み） 夜間

２ｔ積(良好)、山積0.13m3積込

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
発生土運搬工 （DIDあり） 夜間	2t積(良好)、山積0.13m3積込、L=8.4ｋｍ	m3	1			E- 6号単価表③
建設発生土(粘性土)	(株)清水工業 3571-1	m3	1			
計						

D- 28号　　1m3当たり　　単価表③

砂基礎設置工（人力施工）夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
再生砂		m3	1.26			
砂基礎設置（人力施工）		m3	1			
諸雑費		式	1			
計						

D- 29号　　1m3当たり　　単価表③

砕石基礎設置工（人力施工）夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
再生砂		m3	1.2			
砕石基礎設置（人力施工）		m3	1			
諸雑費		式	1			
計						

D- 30号　　100m3当たり　　単価表③

機械投入埋戻工（購入土）夜間

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3	105			
小型バックホウ運転費 夜間	山積0.13m3(平0.10)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)	日				F- 8号運転費③
タンパ締固め		m3	100			施工P-01
諸雑費		式	1			
計						
1 m3当たり						

D- 30号単価表③(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

タンパ締固め

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			1.24			
K1	ﾀﾝﾊﾟ(ﾗﾝﾏ)賃料／質量60～80kg	日	1.24			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			97.05			
R1	特殊作業員／夜間	人	51.22			
R2	普通作業員／夜間	人	45.83			
R3						
R4						
R5						
材料Z			1.71			
Z1	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	1.71			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{1.24}{100} \times \frac{1.24}{1.24} \right) + \left(\frac{51.22}{100} \times \frac{97.05}{51.22+45.83} + \frac{45.83}{100} \times \frac{97.05}{51.22+45.83} \right) + \left(\frac{1.71}{100} \times \frac{1.71}{1.71} \right) + \frac{100-1.24-97.05-1.71}{100} \right\} =$$

D- 31号　　100m3当たり　　単価表③

機械投入埋戻工（発生土）夜間

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
小型バックホウ運転費 夜間	山積0.13m3(平0.10)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)	日				F- 8号運転費③
タンパ締固め		m3	100			施工P-01
諸雑費		式	1			
計						
1 m3当たり						

D- 31号単価表③(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

タンパ締固め

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			1.24			
K1	ﾀﾝﾊﾟ(ﾗﾝﾏ)賃料／質量60～80kg	日	1.24			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			97.05			
R1	特殊作業員／夜間	人	51.22			
R2	普通作業員／夜間	人	45.83			
R3						
R4						
R5						
材料Z			1.71			
Z1	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	1.71			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{1.24}{100} \times \frac{1.24}{1.24} \right) + \left(\frac{51.22}{100} \times \frac{97.05}{51.22+45.83} + \frac{45.83}{100} \times \frac{97.05}{51.22+45.83} \right) + \left(\frac{1.71}{100} \times \frac{1.71}{1.71} \right) + \frac{100-1.24-97.05-1.71}{100} \right\} =$$

D-　32号　　100m当たり　　単価表③

アルミ矢板建込工(両側分) 夜間

掘削深 2.0m以下、山積0.13m3

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
特殊作業員	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
小型バックホウ運転費 夜間	山積0.13m3(平0.10)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)	日				F-　6号運転費③
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

D-　33号　　100m当たり　　単価表③

アルミ矢板引抜工(両側分) 夜間

掘削深 2.0m以下､ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
特殊作業員	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)賃料	4.9t吊	日				
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

D-　34号　　100m当たり　　単価表③

土留支保工(軽量金属支保工) 夜間

１段、掘削深2.0m以下、水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
特殊作業員	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

D- 35号　　100m当たり　　単価表③

アルミ矢板建込工(両側分) 夜間

掘削深 2.5m以下、山積0.13m3

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
特殊作業員	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
小型バックホウ運転費 夜間	山積0.13m3(平0.10)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)	日				F- 6号運転費③
諸雑費		式	1			
計						
1m当たり						

D- 36号　　100m当たり　　単価表③

アルミ矢板引抜工(両側分) 夜間

掘削深 2.5m以下､ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
特殊作業員	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)賃料	4.9t吊	日				
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

D-　37号　　100ｍ当たり　　単価表③

土留支保工(軽量金属支保工) 夜間

２段、掘削深3.5ｍ以下、水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
特殊作業員	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

D-　38号　　100m当たり　　単価表③

アルミ矢板建込工(両側分) 夜間

掘削深 3.0m以下、山積0.13m3

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
特殊作業員	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
小型バックホウ運転費 夜間	山積0.13m3(平0.10)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)	日				F-　6号運転費③
諸雑費		式	1			
計						
1m当たり						

D- 39号　　100m当たり　　単価表③

アルミ矢板引抜工(両側分) 夜間

掘削深 3.0m以下､ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
特殊作業員	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)賃料	4.9t吊	日				
諸雑費		式	1			
計						
1m当たり						

D-　40号　　100m当たり　　単価表③

アルミ矢板建込工(両側分) 夜間

掘削深 3.5m以下、山積0.13m3

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
特殊作業員	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
小型バックホウ運転費 夜間	山積0.13m3(平0.10)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)	日				F-　6号運転費③
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

D- 41号　　100m当たり　　単価表③

アルミ矢板引抜工(両側分) 夜間

掘削深 3.5m以下､ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
特殊作業員	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)賃料	4.9t吊	日				
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

D-　42号　　100ｍ当たり　　単価表③

アルミ矢板建込工(両側分) 夜間

掘削深 3.8m以下、山積0.13m3

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
特殊作業員	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
小型バックホウ運転費 夜間	山積0.13m3(平0.10)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)	日				F-　6号運転費③
計						
１ｍ当たり						

D-　43号　　100m当たり　　単価表③

アルミ矢板引抜工(両側分) 夜間

掘削深 3.8m以下､ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
特殊作業員	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)賃料	4.9t吊	日				
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

D-　44号　　100ｍ当たり　　単価表③

土留支保工(軽量金属支保工) 夜間

３段、掘削深3.8ｍ以下、水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
特殊作業員	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

D- 45号　　1箇所当たり　　単価表③

ます設置工(塩化ビニル製) 夜間

ます(径200) 施工規模

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)	ます(径200)	箇所	1			
諸雑費		式	1			
計						

D- 46号　　1箇所当たり　　単価表③

ます設置工(塩化ビニル製) 夜間

ます(径150) 施工規模

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)	ます(径150)	箇所	1			
諸雑費		式	1			
計						

D- 47号　　10m当たり　　単価表③

硬質塩化ビニル管撤去工 夜間

呼び径 100mm

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
バックホウ運転費（クレーン機能付 1.7t吊）夜間	山積0.28m3(平0.20)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)	日				F- 9号運転費③
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

D- 48号　　10m当たり　　単価表③

硬質塩化ビニル管撤去工 夜間

呼び径 150mm

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
バックホウ運転費（クレーン機能付 1.7t吊）夜間	山積0.28m3(平0.20)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)	日				F- 9号運転費③
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

D- 49号　　10m当たり　　単価表③

硬質塩化ビニル管撤去工 夜間

呼び径 200mm

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
バックホウ運転費（クレーン機能付 1.7t吊）夜間	山積0.28m3(平0.20)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)	日				F- 9号運転費③
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

D- 50号　　10m当たり　　単価表③

鉄筋コンクリート管撤去工 夜間

呼び径 100mm

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
バックホウ運転費（クレーン機能付 1.7t吊）夜間	山積0.28m3(平0.20)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)	日				F- 9号運転費③
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

D- 51号　　1m3当たり　　単価表③

鉄筋コンクリート管処分運搬工 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
殻運搬	舗装版破砕、小規模土工、有り、11.0km以下	m3	1			施工P-01
	殻発生作業:舗装版破砕 積込工法区分:機械積込(小規模土工) DID区間の有無:有り					
	運搬距離:11.0km以下					
計						

D- 51号単価表③(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

殻運搬／舗装版破砕、小規模土工、有り、11.0km以下

殻発生作業:舗装版破砕、積込工法区分:機械積込(小規模土工)、DID区間の有無:有り、運搬距離:11.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			18.57			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	18.57			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			72.35			
R1	運転手(一般)／夜間	人	72.35			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			9.08			
Z1	軽油／1,2号	L	9.08			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{18.57}{18.57} + \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{72.35}{72.35} + \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{9.08}{9.08} + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =$$

D- 52号　　1m3当たり　　単価表③

鉄筋コンクリート管処分費 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 （有筋） 夜間	京都合砕(株) 3016	m3	1			
計						

D- 53号　　10m当たり　　単価表③

鉄筋コンクリート管撤去工 夜間

呼び径 150mm

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
バックホウ運転費（クレーン機能付 1.7t吊）夜間	山積0.28m3(平0.20)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)	日				F- 9号運転費③
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

D- 54号　　10m当たり　　単価表③

鉄筋コンクリート管撤去工 夜間

呼び径 200mm

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
バックホウ運転費（クレーン機能付 1.7t吊）夜間	山積0.28m3(平0.20)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)	日				F- 9号運転費③
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

D- 55号　　10m当たり　　単価表③

陶管撤去工 夜間

呼び径 150㎜

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
バックホウ運転費（クレーン機能付 1.7t吊）夜間	山積0.28m3(平0.20)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)	日				F- 9号運転費③
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

D- 56号　　300m当たり　　単価表③

高圧洗浄車清掃工（揚泥車４ｔ使用）夜間

管径300㎜、土砂深率20%

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
高圧洗浄車運転工 夜間	４ｔ使用	日				E- 7号単価表③
揚泥車運転工 夜間	４ｔ使用	日				E- 8号単価表③
給水車運転工 夜間	４ｔ使用	日				E- 9号単価表③
計						
１ｍ当たり						

E-　1号　　1㎡当たり　　単価表③

モルタル上塗工（マンホール用）夜間

名　称	規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
左　官	夜間	人				
普通作業員	夜間	人				
モルタル練		m3	0.01			施工P-01
諸雑費		式	1			
計						

E-　1号単価表③(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

モルタル練

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K						
K1						
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			83.30			
R1	普通作業員／夜間	人	55.43			
R2	土木一般世話役／夜間	人	27.71			
R3						
R4						
R5						
材料Z			16.70			
Z1	ｾﾒﾝﾄ／高炉B 25kg袋入	t	11.28			
Z2	再生砂	m3	5.42			
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ + \left(\frac{55.43}{100} \times \text{----------} + \frac{27.71}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{83.30}{55.43+27.71} + \left(\frac{11.28}{100} \times \text{----------} + \frac{5.42}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{16.70}{11.28+5.42} + \frac{100-83.30-16.70}{100} \right\} =$$

E-　2号　　日当たり　　単価表③

高圧洗浄車運転工 夜間

４ｔ使用

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
軽油	1,2号	L	39			
清掃技師	夜間	人				
清掃作業員	夜間	人				
運転手(特殊)	夜間	人				
高圧洗浄車損料	４ｔ　１４７ｋW	時間				
計						

E-　3号　　日当たり　　単価表③

揚泥車運転工 夜間

４ｔ使用

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
軽油	1,2号	L	45.6			
清掃作業員	夜間	人				
運転手(一般)	夜間	人				
揚泥車損料	４ｔ　１４７ｋW	時間				
計						

E-　4号　　日当たり　　単価表③

給水車運転工 夜間

４ｔ使用

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
軽油	1,2号	L	34.8			
運転手(一般)	夜間	人				
給水車損料	４ｔ　１３２ｋW	時間				
計						

E-　5号　　日当たり　　単価表③

ＴＶカメラ搭載車運転工（本管用）夜間

２ｔ　９５．５ｋＷ

名　称	規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	36.6			
運転手(一般)	夜間	人				
ＴＶカメラ搭載車損料	２ｔ　９５．５ｋＷ	時間				
計						

E-　6号　　10m3当たり　　単価表③

発生土運搬工　(DIDあり)　夜間

2t積(良好)、山積0.13m3積込、L=8.4ｋｍ

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ダンプトラック運転費 夜間	2t積、損耗費(良好)	日				F-　7号運転費③
計						
１m3当たり						

E-　7号　　日当たり　　単価表③

高圧洗浄車運転工 夜間

４ｔ使用

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
軽油	1,2号	L	39			
清掃技師	夜間	人				
清掃作業員	夜間	人				
運転手(特殊)	夜間	人				
高圧洗浄車損料	４ｔ　１４７ｋW	時間				
計						

E-　8号　　日当たり　　単価表③

揚泥車運転工 夜間

４ｔ使用

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
軽油	1,2号	L	45.6			
清掃作業員	夜間	人				
運転手(一般)	夜間	人				
揚泥車損料	４ｔ　１４７ｋW	時間				
計						

E-　9号　　日当たり　　単価表③

給水車運転工 夜間

４ｔ使用

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
軽油	1,2号	L	34.8			
運転手(一般)	夜間	人				
給水車損料	４ｔ　１３２ｋW	時間				
計						

F-　1号　　日当たり　　運転費③

ダンプトラック 夜間

2ｔ　135PS

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
軽油	1,2号	L	16.2			
諸雑費		式	1			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	2t積級	供/日				
計						

F-　2号　　日当たり　　運転費③

トラック（クレーン装置付）　夜間

２ｔ　2.9ｔ吊

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)賃料	積載質量 2t 2.9t吊	日				
運転手(特殊)	夜間	人				
計						

F-　3号　　1箇所当たり　　運転費③

カッター損料 夜間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
カッター	φ1050・φ1280・φ1570切断用	日				
計						

F-　4号　　日当たり　　運転費③

空気圧縮機 夜間

吐出量3.5～3.7m3/ｍｉｎ

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
軽油	1,2号	L	1.2			
諸雑費		式	1			
空気圧縮機(ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ)賃料	3.5～3.7m3/min	日				
さく岩機 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ	20kg級	供/日				
計						

F-　5号　　日当たり　　運転費③

振動コンパクタ運転費 夜間

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	0.7			
諸雑費		式	1			
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 前進型	機械質量40～60kg	供/日				
計						

F-　6号　　日当たり　　運転費③

小型バックホウ運転費 夜間

山積0.13m3(平0.10)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
運転手(特殊)	夜間	人				
軽油	1,2号	L	23			
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 標準型 排対型(2次基準)	山積0.13m3(平積0.10m3)	供/日				
諸雑費		式	1			
計						

F-　7号　　日当たり　　運転費③

ダンプトラック運転費 夜間

2t積、損耗費(良好)

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
運転手(一般)	夜間	人				
軽油	1,2号	L	21			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	2t積級	供/日				
ﾀｲﾔ損耗費	良好 2～3t	供/日				
諸雑費		式	1			
計						

F-　8号　　日当たり　　運転費③

小型バックホウ運転費 夜間

山積0.13m3(平0.10)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
運転手(特殊)	夜間	人				
軽油	1,2号	L	23			
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 標準型 排対型(2次基準)	山積0.13m3(平積0.10m3)	供/日				
諸雑費		式	1			
計						

F-　9号　　日当たり　　運転費③

バックホウ運転費（クレーン機能付 1.7t吊）夜間

山積0.28m3(平0.20)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
運転手(特殊)	夜間	人				
軽油	1,2号	L	35			
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.28m3(平積0.2m3)吊1.7t	日				
計						