

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

令和 8 年度		工 事 設 計 書 (参 考 資 料)			当初
工 事 番 号		工 事 名			
道改8-2		北小倉小学校周辺道路改良工事			
施 工 箇 所	宇治市小倉町堀池地内				
設 計 額		請 負 対 象 額		工 期	
請 負 額		精 算 額		今 回 支 払 額	
設 計 概 要					
	工 種		数 量		摘 要

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工事費		
本工事費		
道路改良工事		
消費税相当額計		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

令和 8 年度

積 算 条 件

工 事 番 号

工 事 名

道改8-2

北小倉小学校周辺道路改良工事

施 工 箇 所

宇治市小倉町堀池地内

積 算 条 件

単価適用日

令和08年06月01日 公共

歩掛適用日

令和07年08月20日 公共

諸経費適用日

公共 令和07年度(令和8年4月臨時改定)

工種区分

道路改良工事

単価適用地区

宇治・城陽市、久世郡

前払い金支出割合

—

保証の方法

ケース1(金銭的保証)

施工地域補正条件

一般交通影響有り(2)-2

緊急工事補正

緊急工事補正無

週休2日補正

月単位の週休2日補正

宇治市

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路改良工事						
道路改良					Lv1	
	1	式				
道路土工					Lv2	
	1	式				
掘削工					Lv3	
	1	式				
掘削					Lv4	
	126	m3			仕 1 号	
残土処理工					Lv3	
	1	式				
残土等処分					Lv4	
	196	m3			仕 2 号	
排水構造物工					Lv2	
	1	式				
作業土工					Lv3	
	1	式				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り	98	m3			Lv4 仕 3 号	
埋戻し	25	m3			Lv4 仕 4 号	
側溝工	1	式			Lv3	
プレキャストU型側溝 1号U型 300B	6	m			Lv4 仕 5 号	
プレキャストU型側溝 2号U型 300C	22	m			Lv4 仕 6 号	
プレキャストU型側溝 3号U型 300D	23	m			Lv4 仕 7 号	
プレキャストU型側溝 4号U型 400A	79	m			Lv4 仕 8 号	
プレキャストU型側溝 5号U型 400B	12	m			Lv4 仕 9 号	
プレキャストU型側溝 6号U型 400C	3	m			Lv4 仕 10 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャストU型側溝 7号U型 400D	4	m			Lv4 仕 11 号	
プレキャストU型側溝 8号U型 400E	1	m			Lv4 仕 12 号	
プレキャストU型側溝 9号U型 G300A	2	m			Lv4 仕 13 号	
プレキャストU型側溝 10号U型 G400A	8	m			Lv4 仕 14 号	
プレキャストU型側溝 11号U型 G500B	4	m			Lv4 仕 15 号	
U型側溝 12号U型 400×800現場打	0.9	m			Lv4 仕 16 号	
インバートコンクリート	4	m3			Lv4 仕 17 号	
側溝蓋 PU 300用	45	m			Lv4 仕 18 号	
側溝蓋 PU 400用	87	m			Lv4 仕 19 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダクタイルグレーチング側溝蓋 300用	10	枚			Lv4 仕 20 号	
ダクタイルグレーチング側溝蓋 400用	19	枚			Lv4 仕 21 号	
ずれ止め床版 300用	2	箇所			Lv4 仕 22 号	
ずれ止め床版 400用	4	箇所			Lv4 仕 23 号	
プレキャストL型側溝 250B 標準部	44	m			Lv4 仕 24 号	
プレキャストL型側溝 250B 段差部用	1	m			Lv4 仕 25 号	
プレキャストL型側溝 250B 乗入部用	6	m			Lv4 仕 26 号	
1号現場打ち床版	5	m			Lv4 仕 27 号	
隔壁工	1	箇所			Lv4 仕 28 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
集水桝・マンホール工					Lv3	
	1	式				
プラスチック集水桝 300-300A					Lv4	
	2	箇所			仕 29 号	
プラスチック集水桝 400-400C					Lv4	
	1	箇所			仕 30 号	
プラスチック集水桝 500-500D					Lv4	
	1	箇所			仕 31 号	
構造物撤去工					Lv2	
	1	式				
構造物取壊し工					Lv3	
	1	式				
コンクリート構造物取壊し					Lv4	
	33	m3			仕 32 号	
舗装版切断 アスファルト舗装 t=15cm以下					Lv4	
	204	m			仕 33 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装 t=5cm					Lv4	
	1,310	m2			仕 34 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装 t=10cm	61	m2			Lv4 仕 35 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装 t=3cm	125	m2			Lv4 仕 36 号	
運搬処理工	1	式			Lv3	
殻運搬処理 無筋コンクリート殻	33	m3			Lv4 仕 37 号	
殻運搬処理 アスファルト殻	75	m3			Lv4 仕 38 号	
スクラップ処分	1.4	t			Lv4 仕 39 号	
現場発生品運搬	1.4	t			Lv4 仕 40 号	
舗装工	1	式			Lv2	
舗装準備工	1	式			Lv3	

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正 再生粒度碎石RM-30 t=2cm	920	m2			Lv4 仕 41 号	
不陸整正 補足材無し	34	m2			Lv4 仕 42 号	
アスファルト舗装工	1	式			Lv3	
下層路盤 t=20cm 再生クラッシャーラン(RC-40)	533	m2			Lv4 仕 43 号	
上層路盤 t=10cm 再生粒度調整碎石(RM-30)	502	m2			Lv4 仕 44 号	
上層路盤 t=12cm 再生粒度調整碎石(RM-30)	30	m2			Lv4 仕 45 号	
基層 t=5cm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート	64	m2			Lv4 仕 46 号	
表層 t=5cm 再生密粒度アスコン(13) タックコート	64	m2			Lv4 仕 47 号	
表層 t=5cm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート	1,390	m2			Lv4 仕 48 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層 t=3 c m 再生密粒度アスコン(13) 瀝青材料なし	30	m2			Lv4 仕 49 号	
道路付属施設工	1	式			Lv2	
道路付属物工	1	式			Lv3	
視線誘導標	14	本			Lv4 仕 50 号	
仮設工	1	式			Lv2	
交通管理工	1	式			Lv3	
交通誘導警備員	78	人日			Lv4 仕 51 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				
建設発生土 事前分析検査料 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北	1	回				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				一般交通影響有り(2)-2
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				一般交通影響有り(2)-2
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				ケース1(金銭的保証)

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 1 号 仕訳表 】						
掘削					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 小規模 土砂 標準	1	m3			仕 52 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 2 号 仕訳表 】 残土等処分						
(,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 小規模 バ ッ ク材山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 9.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	1	m3			仕 53 号	
建設発生土 レキ質土 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北 昼間	1	m3				処
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 3 号 仕訳表 】						
床掘り						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 小規模	1	m3			仕 54 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 4 号 仕訳表 】						
埋戻し					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 小規模 土砂	1	m3			仕 55 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 5 号 仕訳表 】 プレキャストU型側溝 1号U型 300B 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け 道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 300B 30×40×200 472kg 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			仕 56 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 6 号 仕訳表 】						
プレキャストU型側溝 2号U型 300C					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け 道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 300C 30×50×200 585kg 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			仕 57 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 7 号 仕訳表 】						
プレキャストU型側溝 3号U型 300D					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け U型側溝 各種 L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			仕 58 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 8 号 仕訳表 】						
プレキャストU型側溝 4号U型 400A					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け 道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 400A 40×40×200 505kg 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			仕 59 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	0.53	m3			仕 60 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 9 号 仕訳表 】						
プレキャストU型側溝 5号U型 400B					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け 道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 400B 40×50×200 634kg 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			仕 61 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	0.63	m3			仕 60 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 10 号 仕訳表 】						
プレキャストU型側溝 6号U型 400C					10 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け U型側溝 各種 L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			仕 62 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	0.71	m3			仕 60 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 11 号 仕訳表 】						
プレキャストU型側溝 7号U型 400D					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け U型側溝 各種 L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			仕 63 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	0.81	m3			仕 60 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 12 号 仕訳表 】						
プレキャストU型側溝 8号U型 400E					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け U型側溝 各種 L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			仕 64 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	0.92	m3			仕 60 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 13 号 仕訳表 】						
プレキャストU型側溝 9号U型 G300A					10 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャスト基礎版 据付 200kgを超え400kg以下 基礎碎石無し	5	基			仕 65 号	
基礎版 650*100*2000 306kg	5	枚				
U型側溝据付け U型側溝 各種 L=1000mm 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			仕 66 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 14 号 仕訳表 】 プレキャストU型側溝 10号U型 G400A 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャスト基礎版 据付 200kgを超え400kg以下 基礎碎石無し	5	基			仕 65 号	
基礎版 750*100*2000 353kg	5	枚				
U型側溝据付け U型側溝 各種 L=1000mm 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			仕 67 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 15 号 仕訳表 】						
プレキャストU型側溝 11号U型 G500B					10 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャスト基礎版 据付 400kgを超え600kg以下 基礎碎石無し	5	基			仕 68 号	
基礎版 900*100*2000 423kg	5	枚				
U型側溝据付け U型側溝 各種 L=1000mm 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			仕 69 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

第 15 号仕訳表

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 16 号 仕訳表 】						
U型側溝 12号U型 400×800現場打					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	5.9	m3			仕 70 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	32.8	m2			仕 71 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 24-12-25(20)-55% 一般養生	1	m3			仕 72 号	
GRC製側溝用埋没型枠 400用 8*490*1000	10	枚				
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュ40～0	9.15	m2			仕 73 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD345 D16mm	0.19	t			仕 74 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

第 16 号仕訳表

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 17 号 仕訳表 】 インバートコンクリート 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-25(20)-60% 一般養生	1	m3			仕 75 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 18 号 仕訳表 】						
側溝蓋 PU 300用					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	20	枚			仕 76 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 19 号 仕訳表 】 側溝蓋 PU 400用 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	20	枚			仕 77 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 20 号 仕訳表 】

ダクタイルグレーチング側溝蓋 300用

1枚 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚			仕 78 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 21 号 仕訳表 】 ダクタイルグレーチング側溝蓋 400用 1 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚			仕 79 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 22 号 仕訳表 】						
ずれ止め床版 300用					10	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 24-12-25(20)-55% 一般養生	0.2	m3			仕 72 号	
GRC製側溝用埋没型枠 300用 6*390*1000	5	枚				
型枠 一般型枠 小型構造物	0.8	m2			仕 71 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD345 D13mm	0.031	t			仕 80 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 差筋及び杭頭処理 太径10%未満(補正なし) SD345 D13mm	0.004	t			仕 81 号	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	40	孔			仕 82 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

第 22 号仕訳表

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 23 号 仕訳表 】						
ずれ止め床版 400用					10	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 24-12-25(20)-55% 一般養生	0.29	m3			仕 72 号	
GRC製側溝用埋没型枠 400用 8*490*1000	5	枚				
型枠 一般型枠 小型構造物	1.2	m2			仕 71 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD345 D13mm	0.04	t			仕 80 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 差筋及び杭頭処理 太径10%未満(補正なし) SD345 D13mm	0.004	t			仕 81 号	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	40	孔			仕 82 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

第 23 号仕訳表

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 24 号 仕訳表 】						
プレキャストL型側溝 250B 標準部					10 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
型枠 一般型枠 小型構造物	2	m2			仕 71 号	
プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個)据付 250B(450×155×600) 基礎碎石有り	10	m			仕 83 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	0.5	m3			仕 70 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 25 号 仕訳表 】						
プレキャストL型側溝 250B 段差部用					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
型枠 一般型枠 小型構造物	2	m2			仕 71 号	
プレキャストL形側溝 (製品長0.6m/個) 据付 L形側溝各種 基礎砕石有り	10	m			仕 84 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	0.5	m3			仕 70 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 26 号 仕訳表 】						
プレキャストL型側溝 250B 乗入部用					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
型枠 一般型枠 小型構造物	2	m2			仕 71 号	
プレキャストL形側溝 (製品長0.6m/個) 据付 L形側溝各種 基礎砕石有り	10	m			仕 85 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	0.5	m3			仕 70 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 27 号 仕訳表 】						
1号現場打ち床版					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 24-12-25(20)-55% 一般養生	2.2	m3			仕 72 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	3.8	m2			仕 71 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 差筋及び杭頭処理 太径10%未満(補正なし) SD345 D13mm	0.005	t			仕 81 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD345 D13mm	0.04	t			仕 80 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD345 D19mm	0.16	t			仕 86 号	
GRC製大型側溝用埋設型枠 L=1000 W=950 37/10	10	枚				
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策必要	0.68	m3			仕 87 号	
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下	20	m			仕 88 号	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	60	孔			仕 82 号	

第 27 号仕訳表

【 第 27 号 仕訳表 】 (続 き)						
1号現場打ち床版 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 28 号 仕訳表 】						
隔壁工						
10 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	0.44	m3			仕 70 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	6.2	m2			仕 71 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 29 号 仕訳表 】						
プレキャスト集水桝 300-300A					10	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	10	枚			仕 89 号	
プレキャスト集水桝 据付 80kgを超え200kg以下 基礎碎石有り	10	基			仕 90 号	
プレキャスト集水桝 300-300A(164kg) 細目グレーチング蓋 110° 開閉	10	個				
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	0.24	m3			仕 70 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

第 29 号仕訳表

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 30 号 仕訳表 】						
プレキャスト集水桝 400-400C					10	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	10	枚			仕 91 号	
プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下 基礎碎石有り	10	基			仕 92 号	
プレキャスト集水桝 400-400C(358kg) 細目グレーチング蓋 ボルト固定	10	基				
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	0.26	m3			仕 70 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 31 号 仕訳表 】						
プレキャスト集水桧 500-500D					10	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋板 据付 200kgを超え400kg以下 基礎碎石無し	10	基			仕 93 号	
桧ベース 500*500	10	枚				
プレキャスト集水桧 据付 400kgを超え600kg以下 基礎碎石有り	10	基			仕 94 号	
プレキャスト集水桧 500-500D(594kg) 細目グレーチング蓋 ボルト固定	10	基				
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	0.77	m3			仕 70 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

第 31 号仕訳表

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 32 号 仕訳表 】						
コンクリート構造物取壊し					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策必要	1	m3			仕 87 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 33 号 仕訳表 】 舗装版切断 アスファルト舗装 t=15cm以下 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			仕 95 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 34 号 仕訳表 】 舗装版破碎 アスファルト舗装 t=5cm 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策必要	1	m2			仕 96 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 35 号 仕訳表 】 舗装版破碎 アスファルト舗装 t=10cm 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策必要	1	m2			仕 96 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 36 号 仕訳表 】 舗装版破碎 アスファルト舗装 t=3cm 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策必要	1	m2			仕 96 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 37 号 仕訳表 】

殻運搬処理 無筋コンクリート殻

1 m3 当り

(,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 14.4km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 97 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) Con塊(無筋) (株)三幸産業 山城北 昼間	1	m3				処
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 38 号 仕訳表 】 殻運搬処理 アスファルト殻 (,) 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) As塊(掘削) (株)藤田産業 山城北 昼間	1	m3				処
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 3.5km以下 DID区間有 タイ損耗費(良好)含む	1	m3			仕 98 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 39 号 仕訳表 】

スクラップ処分

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
スクラップ 鉄 ヘビ - H1	-1	t				諸×
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 40 号 仕訳表 】 現場発生品運搬1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t DID区間有 運搬距離3.0km以下	1	t			仕 99 号	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付2t積 吊能力2.9t	1	t			仕 100 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 41 号 仕訳表 】						
不陸整正 再生粒度碎石RM-30 t=2cm					1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正 16mm以上22mm未満 再生粒度調整碎石 RM30	1	m2			仕 101 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 42 号 仕訳表 】						
不陸整正 補足材無し					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正	1	m2			仕 102 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 43 号 仕訳表 】						
下層路盤 t=20cm 再生クラッシャーラン(RC-40)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚200mm 1層施工 再生クラッシャーラン RC-40	1	m2			仕 103 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 44 号 仕訳表 】						
上層路盤 t=10cm 再生粒度調整碎石 (RM-30)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-30	1	m2			仕 104 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 45 号 仕訳表 】						
上層路盤 t=12cm 再生粒度調整碎石 (RM-30)						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚120mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-30	1	m2			仕 105 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 46 号 仕訳表 】						
基層 t=5cm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 平均幅員1.4～3.0m以下 プライムコート 締固密度2.35	1	m2			仕 106 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 47 号 仕訳表 】						
表層 t=5cm 再生密粒度アスコン(13) タックコート						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 平均幅員1.4～3.0m以下 タックコート 締固密度2.35	1	m2			仕 107 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 48 号 仕訳表 】						
表層 t=5cm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35	1	m2			仕 108 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 49 号 仕訳表 】						
表層 t=3 c m 再生密粒度アスコン(13) 瀝青材料なし						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13) 平均幅員1.4m未満 瀝青材無 締固密度2.20	1	m2			仕 109 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 50 号 仕訳表 】							1 本 当 り
視線誘導標							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
視線誘導標設置 構造物 両面φ100以下 ｵｰｽﾌﾟ 施工規模10～30本未満 時間制約無 夜間作業無	1	本			仕 110 号		
諸 雑 費 （丸め）	1	式					
計							
単位当たり							

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 51 号 仕訳表 】							1 人 日 当 り
交通誘導警備員							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
交通誘導警備員B	1	人				月単位の週休2日補正	
諸 雑 費 （丸め）	1	式					
計							
単位当たり							

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 52 号 仕訳表 】 掘削 小規模 土砂 標準 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			26.01				
バックホウ(クロー型)[標準型・排対型:2次基準] 標準バケット 山積0.28m3[平積0.2m3] 供用日当り換算損料			26.01				
【労務】			62.89				
運転手(特殊)			62.89				月単位の週休2日補正
【材料】			11.10				
軽油 1,2号			11.10				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J6] = 7 施工数量 標準			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			

第 52 号仕訳表

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 53 号 仕訳表 】							
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (9.0km以下 DID区間有 ,タイヤ損耗費(良好)含む)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			26.52				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 供用日当り換算損料			26.52				
【労務】			61.90				
運転手 (一般)			61.90				月単位の週休2日補正
【材料】			11.58				
軽油 1,2号			11.58				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JE] = 10 運搬距離 9.0km以下			[J2] = 5 積込機種・規格 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) [J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有				

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 54 号 仕訳表 】 床掘り 土砂 小規模 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			18.73				
バックホウ(ｸﾛｰﾗ型) [後方超小旋回型・排対:2次] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.28m3 [平積0.2m3] 供用日当り換算損料			18.73				
【労務】			74.16				
運転手 (特殊)			40.26				月単位の週休2日補正
普通作業員			33.90				月単位の週休2日補正
【材料】			7.11				
軽油 1,2号			7.11				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外 (小規模)			

第 54 号仕訳表

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 55 号 仕訳表 】								1 m3 当り
埋戻し 小規模 (土砂 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			8.87					
バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.28m3[平積0.2m3] 供用日当り換算損料			8.27					
ﾀﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ] 質量 60～80kg 供用日当り換算損料			0.60					
【労務】			87.15					
普通作業員			50.03				月単位の週休2日補正	
特殊作業員			19.35				月単位の週休2日補正	
運転手 (特殊)			17.77				月単位の週休2日補正	
【材料】			3.98					
軽油 1,2号			3.14					
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭｰ			0.84					
【端数調整】								
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1 土質 土砂					

第 55 号仕訳表

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 56 号 仕訳表 】						
U型側溝据付け 道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種) 300B 30×40×200 472kg (昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 U型側溝 L2000 昼間施工 1000kg/個以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		m				月単位の週休2日補正
道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種) 300B 30×40×200 参考重量472kg		個				
再生クラッシャーラン RC-40		m3				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付け		[B] = 1 L=1,000mm、4,000mmの使用の有無 無し				
[C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[y1] = 4 U型側溝の種類 道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種)				
[y2] = 53 U型側溝の規格 300B 30×40×200 472kg		[F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無				
[G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無		[H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有				
[I] = 4 基礎碎石の種類 再生クラッシャーラン 40～0		[J] = 0.780 m3 基礎碎石設計数量				

第 56 号仕訳表

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 57 号 仕訳表 】						
U型側溝据付け 道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種) 300C 30×50×200 585kg (昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 U型側溝 L2000 昼間施工 1000kg/個以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		m				月単位の週休2日補正
道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種) 300C 30×50×200 参考重量585kg		個				
再生クラッシャーラン RC-40		m3				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付け		[B] = 1 L=1,000mm、4,000mmの使用の有無 無し				
[C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[y1] = 4 U型側溝の種類 道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種)				
[y2] = 54 U型側溝の規格 300C 30×50×200 585kg		[F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無				
[G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無		[H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有				
[I] = 4 基礎碎石の種類 再生クラッシャーラン 40～0		[J] = 0.780 m3 基礎碎石設計数量				

第 57 号仕訳表

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 58 号 仕訳表 】						
U型側溝据付け U型側溝 各種 L=2000mm 1000kg/個以下 (昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)				10	m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 U型側溝 L2000 昼間施工 1000kg/個以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		m				月単位の週休2日補正
300DU型側溝 300*600*2000 700kg		個				
再生クラッシャーラン RC-40		m3				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [E] = 3 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下 [G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 [I] = 4 基礎碎石の種類 再生クラッシャーラン 40～0		[B] = 1 L=1,000mm、4,000mmの使用の有無 無し [y1] = 5 U型側溝の種類 U型側溝 各種 [F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有 [J] = 0.780 m3 基礎碎石設計数量				

第 58 号仕訳表

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 59 号 仕訳表 】						
U型側溝据付け 道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種) 400A 40×40×200 505kg (昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 U型側溝 L2000 昼間施工 1000kg/個以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		m				月単位の週休2日補正
道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種) 400A 40×40×200 参考重量505kg		個				
再生クラッシャーラン RC-40		m3				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付け		[B] = 1 L=1,000mm、4,000mmの使用の有無 無し				
[C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[y1] = 4 U型側溝の種類 道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種)				
[y2] = 55 U型側溝の規格 400A 40×40×200 505kg		[F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無				
[G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無		[H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有				
[I] = 4 基礎碎石の種類 再生クラッシャーラン 40～0		[J] = 1.020 m3 基礎碎石設計数量				

第 59 号仕訳表

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 60 号 仕訳表 】								1	m3 当り
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60%									
(,一般養生)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】			28.68						
普通作業員			12.85				月単位の週休2日補正		
特殊作業員			7.30				月単位の週休2日補正		
土木一般世話役			6.58				月単位の週休2日補正		
その他(労務)									
【材料】			71.32						
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≦60% W≦165kg			71.32						
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設						
[N1] = 22 コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生						
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外						

第 60 号仕訳表

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 61 号 仕訳表 】						
U型側溝据付け 道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種) 400B 40×50×200 634kg (昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 U型側溝 L2000 昼間施工 1000kg/個以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		m				月単位の週休2日補正
道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種) 400B 40×50×200 参考重量634kg		個				
再生クラッシャーラン RC-40		m3				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付け		[B] = 1 L=1,000mm、4,000mmの使用の有無 無し				
[C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[y1] = 4 U型側溝の種類 道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種)				
[y2] = 56 U型側溝の規格 400B 40×50×200 634kg		[F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無				
[G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無		[H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有				
[I] = 4 基礎碎石の種類 再生クラッシャーラン 40～0		[J] = 1.020 m3 基礎碎石設計数量				

第 61 号仕訳表

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 62 号 仕訳表 】						
U型側溝据付け U型側溝 各種 L=2000mm 1000kg/個以下 (昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 U型側溝 L2000 昼間施工 1000kg/個以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		m				月単位の週休2日補正
400C PU側溝 400*600*2000 745 k g		個				
再生クラッシャーラン RC-40		m3				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [E] = 3 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下 [G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 [I] = 4 基礎碎石の種類 再生クラッシャーラン 40～0		[B] = 1 L=1,000mm、4,000mmの使用の有無 無し [y1] = 5 U型側溝の種類 U型側溝 各種 [F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有 [J] = 1.020 m3 基礎碎石設計数量				

第 62 号仕訳表

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 63 号 仕訳表 】						
U型側溝据付け U型側溝 各種 L=2000mm 1000kg/個以下 (昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)				10	m	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 U型側溝 L2000 昼間施工 1000kg/個以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		m				月単位の週休2日補正
400D U型側溝 400*700*2000 842kg		個				
再生クラッシャーラン RC-40		m3				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [E] = 3 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下 [G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 [I] = 4 基礎碎石の種類 再生クラッシャーラン 40～0		[B] = 1 L=1,000mm、4,000mmの使用の有無 無し [y1] = 5 U型側溝の種類 U型側溝 各種 [F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有 [J] = 1.020 m3 基礎碎石設計数量				

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 64 号 仕訳表 】						
U型側溝据付け U型側溝 各種 L=2000mm 1000kg/個以下 (昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)				10	m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 U型側溝 L2000 昼間施工 1000kg/個以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		m				月単位の週休2日補正
PU400E 400*800*2000 944kg		個				
再生クラッシャーラン RC-40		m3				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [E] = 3 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下 [G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 [I] = 4 基礎碎石の種類 再生クラッシャーラン 40～0		[B] = 1 L=1,000mm、4,000mmの使用の有無 無し [y1] = 5 U型側溝の種類 U型側溝 各種 [F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有 [J] = 1.020 m3 基礎碎石設計数量				

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 65 号 仕訳表 】							
プレキャスト基礎版 据付 200kgを超え400kg以下 (基礎砕石無し ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			12.15				
バックホ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ付](超低騒音型)賃料 山積0.28m3(平0.2m3)吊1.7t 排対型(2014年) 長期割引補正済			11.47				
その他(機械)							
【労務】			84.55				
運転手(特殊)			43.62				月単位の週休2日補正
普通作業員			19.14				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			11.68				月単位の週休2日補正
特殊作業員			5.33				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			3.30				
軽油 1,2号			3.12				
その他(材料)							

[illegible]

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 66 号 仕訳表 】						
U型側溝据付け U型側溝 各種 L=1000mm 1000kg/個以下 (昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)				10	m	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 U型側溝 L2000 昼間施工 1000kg/個以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		m				月単位の週休2日補正
G300A U型側溝 300*300*1000 388 k g		個				
再生クラッシャーラン RC-40		m3				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [E] = 3 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下 [G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 [I] = 4 基礎碎石の種類 再生クラッシャーラン 40～0		[B] = 2 L=1,000mm、4,000mmの使用の有無 [y1] = 5 U型側溝の種類 U型側溝 各種 [F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有 [J] = 0.650 m3 基礎碎石設計数量				

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 67 号 仕訳表 】						
U型側溝据付け U型側溝 各種 L=1000mm 1000kg/個以下 (昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)				10	m	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 U型側溝 L2000 昼間施工 1000kg/個以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		m				月単位の週休2日補正
G400A U型側溝 G400A 400*400*1000 551kg		個				
再生クラッシャーラン RC-40		m3				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [E] = 3 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下 [G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 [I] = 4 基礎碎石の種類 再生クラッシャーラン 40～0		[B] = 2 L=1,000mm、4,000mmの使用の有無 [y1] = 5 U型側溝の種類 U型側溝 各種 [F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有 [J] = 0.750 m3 基礎碎石設計数量			L=1,000mm	

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 68 号 仕訳表 】							
プレキャスト基礎版 据付 400kgを超え600kg以下 (基礎砕石無し ,)							
1 基 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			10.01				
バックホ[ｸｰﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ付](超低騒音型)賃料 山積0.28m3(平0.2m3)吊1.7t 排対型(2014年) 長期割引補正済			9.45				
その他(機械)							
【労務】			87.27				
運転手(特殊)			35.93				月単位の週休2日補正
普通作業員			27.59				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			14.43				月単位の週休2日補正
特殊作業員			4.39				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			2.72				
軽油 1,2号			2.57				
その他(材料)							

[illegible]

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 69 号 仕訳表 】						
U型側溝据付け U型側溝 各種 L=1000mm 1000kg/個以下 (昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)				10	m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 U型側溝 L2000 昼間施工 1000kg/個以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		m				月単位の週休2日補正
G500B U型側溝 500*500*1000 742kg		個				
再生クラッシャーラン RC-40		m3				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [E] = 3 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下 [G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 [I] = 4 基礎碎石の種類 再生クラッシャーラン 40～0		[B] = 2 L=1,000mm、4,000mmの使用の有無 [y1] = 5 U型側溝の種類 U型側溝 各種 [F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有 [J] = 0.900 m3 基礎碎石設計数量				

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 70 号 仕訳表 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60%						1	m3 当り
(,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			41.15				
普通作業員			22.25				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			9.19				月単位の週休2日補正
特殊作業員			7.69				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			58.85				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≤60% W≤165kg			58.85				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 2 コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外				

第 70 号仕訳表

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 71 号 仕訳表 】							
型枠 一般型枠 小型構造物							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			44.28				月単位の週休2日補正
普通作業員			30.82				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			11.86				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物				

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 72 号 仕訳表 】 コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 24-12-25(20)-55% (,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			41.15				
普通作業員			22.25				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			9.19				月単位の週休2日補正
特殊作業員			7.69				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			58.85				
生コンクリート 24N/mm2 24-12-25(20) 高炉 W/C≦55% W≦175kg			58.85				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 30 コンクリート規格 高炉 24-12-25(20)-55%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外				

第 72 号仕訳表

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 73 号 仕訳表 】 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 (再生クラッシャー40～0 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.04				
バックホウ[ｸﾛｰﾗ型]賃料 山積0.8m3 (平積0.6m3) 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			5.01				
その他(機械)							
【労務】			74.10				
普通作業員			35.62				月単位の週休2日補正
特殊作業員			15.04				月単位の週休2日補正
運転手(特殊)			13.95				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			8.98				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			20.86				
再生クラッシャー RC-40			16.17				
軽油 1,2号			4.66				

第 73 号仕訳表

宇治市

[illegible]

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 74 号 仕訳表 】						
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) (太径10%未満(補正なし) ,SD345 D16mm)						1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		t				月単位の週休2日補正
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345) D16		t				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 6 鉄筋規格 SD345 D16mm		[H] = 1 規格・仕様区分 一般構造物				
[B] = 2 施工規模 施工規模10t未満		[C] = 1 現場条件 トリル内作業・法面作業以外				
[D] = 1 時間制約 時間制約無		[E] = 1 夜間作業 夜間作業無				
[F] = 1 太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)		[G] = 1 構造物種別による補正 補正無(一般構造物)				

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 75 号 仕訳表 】							
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-25(20) -60%						1	m3 当り
(,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			28.68				
普通作業員			12.85				月単位の週休2日補正
特殊作業員			7.30				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			6.58				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			71.32				
生コンクリート 18N/mm ² 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60% W≤175kg			71.32				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 20 コンクリート規格 高炉 18-8-25(20) -60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外				

第 75 号仕訳表

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 76 号 仕訳表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 (昼間 時間制約無 ,)						
1 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				月単位の週休2日補正
RC蓋 300用 (騒音防止、表面加工付き)		枚				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[y1] = 18 蓋版の種類 蓋版各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無			

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 77 号 仕訳表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 (昼間 時間制約無 ,)						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				月単位の週休2日補正
RC蓋 400用 (騒音防止、表面加工付き)		枚				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[y1] = 18 蓋版の種類 蓋版各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無			

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 78 号 仕訳表 】							1 枚 当り
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下							
(昼間 時間制約無 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				月単位の週休2日補正	
ダクタイル嵩上げグレーチング蓋 溝幅300用 細目 T-25 滑り止め仕様		枚					
諸 雑 費 (丸め)		式					
計							
単位当たり							
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 1 規格・仕様 コンクリート鋼製 40kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[y1] = 18 蓋版の種類 蓋版各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無					

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 79 号 仕訳表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 (昼間 時間制約無 ,)						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				月単位の週休2日補正
JIS道路側溝用嵩上げグレーチング蓋 溝幅400用 細目 T-25 滑り止め仕様		枚				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 1 規格・仕様 コンクリート鋼製 40kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[y1] = 18 蓋版の種類 蓋版各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無			

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 80 号 仕訳表 】						
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) (太径10%未満(補正なし) ,SD345 D13mm)						1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		t				月単位の週休2日補正
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345) D13		t				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 5 鉄筋規格 SD345 D13mm		[H] = 1 規格・仕様区分 一般構造物				
[B] = 2 施工規模 施工規模10t未満		[C] = 1 現場条件 ト・社内作業・法面作業以外				
[D] = 1 時間制約 時間制約無		[E] = 1 夜間作業 夜間作業無				
[F] = 1 太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)		[G] = 1 構造物種別による補正 補正無(一般構造物)				

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 81 号 仕訳表 】						
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 差筋及び杭頭処理 (太径10%未満(補正なし) ,SD345 D13mm)						1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		t				月単位の週休2日補正
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345) D13		t				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 5 鉄筋規格 SD345 D13mm		[H] = 1 規格・仕様区分 一般構造物				
[B] = 2 施工規模 施工規模10t未満		[C] = 1 現場条件 トリル内作業・法面作業以外				
[D] = 1 時間制約 時間制約無		[E] = 1 夜間作業 夜間作業無				
[F] = 1 太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)		[G] = 6 構造物種別による補正 差筋及び杭頭処理				

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 82 号 仕訳表 】 コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満 1 孔 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.15				
発動発電機[ガソリン発電機]賃料 2KVA 長期割引補正済			1.03				
その他[電動ハンマドリル] 穴あけ能力φ38～40mm 供用日当り換算損料			0.72				
その他(機械)							
【労務】			95.53				
特殊作業員			45.54				月単位の週休2日補正
普通作業員			18.55				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			13.59				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			2.32				
ガソリン レギュラー			1.89				
その他(材料)							

第 82 号仕訳表

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 82 号 仕訳表 】 (続 き) コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満 1 孔 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 削孔深さ 30mm以上200mm未満							

第 82 号仕訳表

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 83 号 仕訳表 】							
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄL形側溝(製品長0.6m/個)据付 250B(450×155×600) 1 m 当り (基礎碎石有り ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			8.08				
ﾊﾞｯｸｵﾌ(ｸﾛｰﾗ)〔標・超低・C機・排:2014年規制〕 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.5m3〔平積0.4m3〕2.9t吊 供用日当り換算損料			6.03				
その他(機械)							
【労務】			58.72				
普通作業員			24.53				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			9.96				月単位の週休2日補正
運転手(特殊)			6.31				月単位の週休2日補正
特殊作業員			3.03				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			33.20				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ L形 250B 45×15.5×60 参考重量59kg			30.59				
軽油 1,2号			1.95				

第 83 号仕訳表

宇治市

[illegible]

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 84 号 仕訳表 】 ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄL形側溝(製品長0.6m/個)据付 L形側溝各種 (基礎砕石有り ,) 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			8.08				
ﾊﾞｯｸｵﾌ(ｸﾛｰﾗ)〔標・超低・C機・排:2014年規制〕 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.5m3〔平積0.4m3〕2.9t吊 供用日当り換算損料			6.03				
その他(機械)							
【労務】			58.72				
普通作業員			24.53				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			9.96				月単位の週休2日補正
運転手(特殊)			6.31				月単位の週休2日補正
特殊作業員			3.03				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			33.20				
L型側溝 段差部 250B			30.59				
軽油 1,2号			1.95				

[illegible]

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 85 号 仕訳表 】 ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄL形側溝(製品長0.6m/個)据付 L形側溝各種 (基礎碎石有り ,) 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			8.08				
ﾊﾞｯｸﾎｰ(ｸﾛｰ) [標・超低・C機・排:2014年規制] 標準ﾊﾞｯｹｯﾄ 山積0.5m3[平積0.4m3]2.9t吊 供用日当り換算損料			6.03				
その他(機械)							
【労務】			58.72				
普通作業員			24.53				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			9.96				月単位の週休2日補正
運転手(特殊)			6.31				月単位の週休2日補正
特殊作業員			3.03				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			33.20				
L型側溝 乗入部 250B			30.59				
軽油 1,2号			1.95				

第 85 号仕訳表

[illegible]

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 86 号 仕訳表 】						
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) (太径10%未満(補正なし) ,SD345 D19mm)						1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		t				月単位の週休2日補正
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345) D19		t				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 7 鉄筋規格 SD345 D19mm		[H] = 1 規格・仕様区分 一般構造物				
[B] = 2 施工規模 施工規模10t未満		[C] = 1 現場条件 ト・社内作業・法面作業以外				
[D] = 1 時間制約 時間制約無		[E] = 1 夜間作業 夜間作業無				
[F] = 1 太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)		[G] = 1 構造物種別による補正 補正無(一般構造物)				

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 87 号 仕訳表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 (昼間 時間制約無 , 低騒音・低振動対策必要)						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 機械施工 時間的制約なし 手間のみ		m3				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 構造物区分 無筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 1 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策必要			[B] = 1 工法区分 機械施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 88 号 仕訳表 】 舗装版切断 コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			10.52				
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深30cm級 ブレード 径φ75cm 供用日当り換算損料			7.16				
その他(機械)							
【労務】			38.34				
特殊作業員			13.07				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			7.15				月単位の週休2日補正
普通作業員			5.86				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			51.14				
コンクリートカッタ(ブレード) 自走式切断機用 径30インチ			23.06				
コンクリートカッタ(ブレード) 自走式切断機用 径22インチ			15.81				
コンクリートカッタ(ブレード) 自走式切断機用 径14インチ			9.67				

第 88 号仕訳表

[illegible]

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 89 号 仕訳表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 (昼間 時間制約無 ,)						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				月単位の週休2日補正
柵ベース 300*300		枚				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[y1] = 18 蓋版の種類 蓋版各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無			

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 90 号 仕訳表 】							
プレキャスト集水桝 据付 80kgを超え200kg以下 (基礎砕石有り ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			15.14				
バックホウ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ付](超低騒音型)賃料 山積0.28m3(平0.2m3)吊1.7t 排対型(2014年) 長期割引補正済			12.21				
その他(機械)							
【労務】			80.75				
運転手(特殊)			46.45				月単位の週休2日補正
普通作業員			11.06				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			5.68				月単位の週休2日補正
特殊作業員			1.94				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			4.11				
軽油 1,2号			3.32				
その他(材料)							

北小倉小学校周辺道路改良工事

【第 90 号 仕訳表】 (続 き)

プレキャスト集水桝 据付 80kgを超え200kg以下

1 基 当 り

(基礎碎石有り) ,

[illegible]

第 90 号仕訳表

宇治市

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 91 号 仕訳表 】 蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 (昼間 時間制約無 ,) 1 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				月単位の週休2日補正
柵ベース 400*400		枚				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[y1] = 18 蓋版の種類 蓋版各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無				

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 92 号 仕訳表 】							
プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下 (基礎碎石有り ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			12.16				
バックホウ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ付](超低騒音型)賃料 山積0.28m3(平0.2m3)吊1.7t 排対型(2014年) 長期割引補正済			9.81				
その他(機械)							
【労務】			84.54				
運転手(特殊)			37.29				月単位の週休2日補正
普通作業員			16.36				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			9.98				月単位の週休2日補正
特殊作業員			4.55				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			3.30				
軽油 1,2号			2.66				
その他(材料)							

[illegible]

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 93 号 仕訳表 】							
蓋板 据付 200kgを超え400kg以下 (基礎砕石無し ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			12.15				
バックホウ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ付](超低騒音型)賃料 山積0.28m3(平0.2m3)吊1.7t 排対型(2014年) 長期割引補正済			11.47				
その他(機械)							
【労務】			84.55				
運転手(特殊)			43.62				月単位の週休2日補正
普通作業員			19.14				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			11.68				月単位の週休2日補正
特殊作業員			5.33				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			3.30				
軽油 1,2号			3.12				
その他(材料)							

[illegible]

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 94 号 仕訳表 】							
プレキャスト集水桝 据付 400kgを超え600kg以下 (基礎碎石有り ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			10.00				
バックホ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ付](超低騒音型)賃料 山積0.28m3(平0.2m3)吊1.7t 排対型(2014年) 長期割引補正済			8.07				
その他(機械)							
【労務】			87.29				
運転手(特殊)			30.73				月単位の週休2日補正
普通作業員			23.59				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			12.34				月単位の週休2日補正
特殊作業員			3.75				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			2.71				
軽油 1,2号			2.19				
その他(材料)							

[illegible]

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 95 号 仕訳表 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			15.05				
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート 径φ56cm 供用日当り換算損料			10.24				
その他(機械)							
【労務】			58.43				
特殊作業員			19.96				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			10.88				月単位の週休2日補正
普通作業員			8.92				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			26.52				
コンクリートカッタ(プレート) 自走式切断機用 径18インチ			22.39				
ガソリン レギュラー			2.81				
その他(材料)							

第 95 号仕訳表

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 95 号 仕様表 】 (続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1	アスファルト舗装版厚 15cm以下			

第 95 号仕様表

宇治市

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 96 号 仕訳表 】							
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 (障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策必要)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			30.65				
バックホウ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅 735～850mm 破碎力 550～980kN 供用日当り換算損料			21.16				
後方超小旋回型バックホウ[クローラ型](超低騒)賃料 山積0.45m3 (平積0.35m3) 排対型(2011年) 長期割引補正済			9.49				
【労務】			63.79				
運転手(特殊)			28.25				月単位の週休2日補正
普通作業員			24.76				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			10.78				月単位の週休2日補正
【材料】			5.56				
軽油 1,2号			5.56				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し				
[J3] = 2 騒音振動対策 必要			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下				
[J6] = 1 積込作業の有無 有り							

第 96 号仕訳表

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 97 号 仕訳表 】							
般運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (14.4km以下 DID区間有 ,タヤ損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			40.77				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 供用日当り換算損料			40.77				
【労務】			44.82				
運転手 (一般)			44.82				月単位の週休2日補正
【材料】			14.41				
軽油 1,2号			14.41				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 般発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JE] = 6 運搬距離 14.4km以下				

第 97 号仕訳表

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 98 号 仕訳表 】							
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) (3.5km以下 DID区間有 ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む)						1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			44.05				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 供用日当り換算損料			44.05				
【労務】			39.87				
運転手 (一般)			39.87				月単位の週休2日補正
【材料】			16.08				
軽油 1,2号			16.08				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎			[J2] = 3	積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)			
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JB] = 3	運搬距離 3.5km以下			

第 98 号仕訳表

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 99 号 仕訳表 】							
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t (DID区間有 ,運搬距離3.0km以下)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			13.79				
トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック2t積 吊能力2.9t 供用日当り換算損料			13.79				
【労務】			83.40				
運転手（特殊）			42.15				月単位の週休2日補正
特殊作業員			41.25				月単位の週休2日補正
【材料】			2.81				
軽油 1,2号			2.81				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 トラック機種 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t [J6] = 2 片道運搬距離(km) 3.0km以下			[J4] = 2	DID区間の有無 DID区間有			

第 99 号仕訳表

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 100 号 仕訳表 】							
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付2t積 吊能力2.9t							1 t 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			13.73				
トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック2t積 吊能力2.9t 供用日当り換算損料			13.73				
【労務】			83.47				
運転手（特殊）			41.98				月単位の週休2日補正
特殊作業員			41.08				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			2.80				
軽油 1,2号			2.80				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 トラック機種 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t							

第 100 号仕訳表

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 101 号 仕訳表 】 不陸整正 16mm以上22mm未満 (再生粒度調整碎石 RM30 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			18.52				
モータレータ〔土工用・排対型2014年規制〕 ブレード幅3.1m 供用日当り換算損料			14.82				
ロードロー(超低騒音型)賃料 マダム 10～12t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			1.86				
タイヤロー(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			1.84				
【労務】			61.63				
運転手(特殊)			30.28				月単位の週休2日補正
普通作業員			12.48				月単位の週休2日補正
特殊作業員			9.73				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			9.14				月単位の週休2日補正
【材料】			19.85				
再生粒度調整碎石 RM-30			14.22				
軽油 1,2号			5.63				

第 101 号仕訳表

宇治市

[illegible]

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 102 号 仕訳表 】 不陸整正							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			21.58				
モータレータ〔土工用・排対型2014年規制〕 ブレード幅3.1m 供用日当り換算損料			17.28				
ロードロー(超低騒音型)賃料 マダム 10～12t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			2.16				
タイヤロー(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			2.14				
【労務】			71.86				
運転手(特殊)			35.31				月単位の週休2日補正
普通作業員			14.55				月単位の週休2日補正
特殊作業員			11.35				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			10.65				月単位の週休2日補正
【材料】			6.56				
軽油 1,2号			6.56				
【端数調整】							

第 102 号仕訳表

宇治市

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 102 号 仕訳表 】 (続 き)							
不陸整正 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[条件] [J1] = 1 補足材料の有無 無し							

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 103 号 仕訳表 】							
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚200mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.00				
小型バックホウ(クロー)[後方超小旋・超低・排対:3] 標準バケット 山積0.09m3[平積0.07m3] 供用日当り換算損料			2.99				
振動ロー[搭乗式コンバインド 型](超低騒音)賃料 3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済			1.78				
その他(機械)							
【労務】			75.15				
運転手(特殊)			27.03				月単位の週休2日補正
特殊作業員			15.84				月単位の週休2日補正
普通作業員			15.70				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			13.01				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			19.85				
再生クラッシャー RC-40			17.77				

第 103 号仕訳表

宇治市

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 103 号 仕訳表 】 (続 き)							
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚200mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 1,2号			1.99				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 200.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1	施工区分 1層施工			
[J3] = 6 材料 再生クラッシャー RC-40							

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 104 号 仕訳表 】							
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (再生粒度調整碎石 RM-30,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			4.66				
小型バックホウ(クロー)[後方超小旋・超低・排対:3] 標準バケット 山積0.09m3[平積0.07m3] 供用日当り換算損料			2.78				
振動ロー[搭乗式コンバインド 型](超低騒音)賃料 3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済			1.66				
その他(機械)							
【労務】			69.96				
運転手(特殊)			25.16				月単位の週休2日補正
特殊作業員			14.75				月単位の週休2日補正
普通作業員			14.61				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			12.11				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			25.38				
再生粒度調整碎石 RM-30			23.44				

第 104 号仕訳表

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 104 号 仕訳表 】 (続 き)							
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (再生粒度調整碎石 RM-30,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 1,2号			1.85				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 100.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1 施工区分 1層施工				
[J3] = 2 材料 再生粒度調整碎石 RM-30							

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 105 号 仕訳表 】							
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚120mm 1層施工 (再生粒度調整碎石 RM-30,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			4.66				
小型バックホウ(クロー) [後方超小旋・超低・排対:3] 標準バケット 山積0.09m3 [平積0.07m3] 供用日当り換算損料			2.78				
振動ロー [搭乗式コンバインド 型] (超低騒音) 賃料 3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済			1.66				
その他(機械)							
【労務】			69.96				
運転手 (特殊)			25.16				月単位の週休2日補正
特殊作業員			14.75				月単位の週休2日補正
普通作業員			14.61				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			12.11				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			25.38				
再生粒度調整碎石 RM-30			23.44				

第 105 号仕訳表

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 105 号 仕訳表 】 (続 き)							
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚120mm 1層施工 (再生粒度調整碎石 RM-30,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 1,2号			1.85				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 120.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1 施工区分 1層施工				
[J3] = 2 材料 再生粒度調整碎石 RM-30							

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 106 号 仕訳表 】							
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) (平均幅員1.4～3.0m以下 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.89				
アスファルトフィニッシャ(低騒音型)賃料 ホイル舗装幅1.4～3.0m 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			1.21				
振動ロー[搭乗式コンバインド 型](超低騒音)賃料 3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済			0.24				
タイヤロー(超低騒音型)賃料 質量3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済			0.22				
その他(機械)							
【労務】			17.50				
普通作業員			5.97				月単位の週休2日補正
運転手(特殊)			4.08				月単位の週休2日補正
特殊作業員			3.99				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			1.45				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			80.61				

第 106 号仕訳表

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 106 号 仕様表 】 (続 き)							
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) (平均幅員1.4～3.0m以下 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生粗粒度アスコン(昼間) (20)			72.31				
アスファルト乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用			7.93				
軽油 1,2号			0.33				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3	平均幅員 1.4m以上3.0m以下			
[A1] = 12 材料 再生粗粒度アスコン(20)			[J4] = 3	瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 107 号 仕訳表 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度7スツ(13) (平均幅員1.4～3.0m以下 ,タックコート 締固密度2.35)						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.70				
アスファルトフィニッシャ(低騒音型)賃料 ホイル舗装幅1.4～3.0m 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			1.09				
振動ロー[搭乗式コンバインド 型](超低騒音)賃料 3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済			0.22				
タイヤロー(超低騒音型)賃料 質量3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済			0.20				
その他(機械)							
【労務】			15.67				
普通作業員			5.35				月単位の週休2日補正
運転手(特殊)			3.65				月単位の週休2日補正
特殊作業員			3.57				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			1.30				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			82.63				

第 107 号仕訳表

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 107 号 仕様表 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) (平均幅員1.4～3.0m以下 ,タックコート 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生密粒度アスコン(昼間) (13)			79.88				
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			2.42				
軽油 1,2号			0.30				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3	平均幅員 1.4m以上3.0m以下			
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 1	瀝青材料種類 タックコート PK-4			

第 107 号仕様表

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 108 号 仕訳表 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度7スツ(13) (平均幅員3.0m超 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.38				
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ(低騒音型)賃料 ﾎｲｰﾙ舗装幅2.3～6.0m 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.88				
ﾀｲﾔﾛｰﾗ(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2011年規制) 長期割引補正済			0.14				
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(超低騒音型)賃料 ﾏｶﾀﾞﾑ 10～12t 排対型(2次) 長期割引補正済			0.13				
その他(機械)							
【労務】			10.17				
普通作業員			3.66				月単位の週休2日補正
運転手(特殊)			2.06				月単位の週休2日補正
特殊作業員			2.03				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			0.73				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			88.45				

第 108 号仕訳表

宇治市

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 108 号 仕様表 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) (平均幅員3.0m超 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生密粒度アスコン(昼間) (13)			80.70				
アスファルト乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用			7.17				
軽油 1,2号			0.49				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3 瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3				

第 108 号仕様表

宇治市

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 109 号 仕訳表 】 表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度7スコン(13) (平均幅員1.4m未満 ,瀝青材無 締固密度2.20)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.48				
振動ロー(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t 供用日当り換算損料			0.35				
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg 供用日当り換算損料			0.10				
その他(機械)							
【労務】			52.76				
特殊作業員			22.73				月単位の週休2日補正
普通作業員			20.37				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			6.21				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			46.76				
再生密粒度7スコン(昼間) (13)			46.58				
ガソリン レギュラー			0.12				

第 109 号仕訳表

宇治市

[illegible]

北小倉小学校周辺道路改良工事

【 第 110 号 仕訳表 】						
視線誘導標設置 構造物 両面φ100以下 ｵﾞｰｽP (施工規模10～30本未満 ,時間制約無 夜間作業無)						1 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
視線誘導標設置工 構造物取付用 両面反射 φ100以下 ｵﾞｰｽP ｴｰﾄ式		本				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 34 規格・仕様 構造物 両面φ100以下 ｵﾞｰｽP [C] = 1 時間制約 時間制約無 [F] = 1 材料費区分 手間+材料費		[B] = 2 [D] = 1 [E] = 1	施工規模 施工規模10～30本未満 夜間作業 夜間作業無 視線誘導標規格(加算額)区分 標準ﾀｲﾌﾟ			