

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

令和 8 年度		工事設計書 (参考資料)			当初
工 事 番 号		工 事 名			
排改8-1		宇治7号排水路改良工事（その5）			
施 工 箇 所	宇治市宇治壺番地内				
設 計 額		請 負 対 象 額		工 期	
請 負 額		精 算 額		今 回 支 払 額	
設 計 概 要					
	工 種	数 量		摘 要	

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工事費		
本工事費		
道路改良工事02		
消費税相当額計		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

令和 8 年度

積 算 条 件

工 事 番 号

工 事 名

排改8-1

宇治7号排水路改良工事（その5）

施 工 箇 所

宇治市宇治壺番地内

積 算 条 件

単価適用日

令和08年09月01日 公共

歩掛適用日

令和08年08月20日 公共

諸経費適用日

公共 令和08年度

工種区分

道路改良工事

単価適用地区

宇治・城陽市、久世郡

前払い金支出割合

—

保証の方法

ケース 1 (金銭的保証)

施工地域補正条件

一般交通影響有り(2)-2

緊急工事補正

緊急工事補正無

週休2日補正

補正なし

宇治市

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路改良工事02						
排水路改良					Lv1	
排水構造物工	1	式			Lv2	
作業土工	1	式			Lv3	
床掘り(掘削)	1	式			Lv4	
	27	m3			仕 1 号	21:00-06:00
埋戻し RC-40	13	m3			Lv4	
					仕 2 号	21:00-06:00
残土処理工	1	式			Lv3	
土砂等運搬	27	m3			Lv4	
					仕 3 号	
残土等処分	27	m3			Lv4	
					仕 4 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
側溝工					Lv3	
	1	式				
PU側溝 300×600（インパート有）					Lv4	
	4	m			仕 5 号	21:00-06:00
U型側溝 400×600（インパート有）					Lv4	
	16	m			仕 6 号	21:00-06:00
管渠工					Lv3	
	1	式				
遠心ボックスカルバート CSB管Φ400					Lv4	
	12	m			仕 7 号	21:00-06:00
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径450mm					Lv4	
	2	m			仕 8 号	21:00-06:00
管路材料費					Lv4	
	1	式			明 1 号	
既設雨水管Φ450閉塞工 グラウト充填工					Lv4	
	8	m3			仕 9 号	21:00-06:00
集水枥・マンホール工					Lv3	
	1	式				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャスト集水桧 500×500×800	2	箇所			Lv4 仕 10 号	21:00-06:00
舗装工	1	式			Lv2	
仮舗装工 市道宇治橋線	1	式			Lv3	
下層路盤 t=250	24	m2			Lv4 仕 11 号	21:00-06:00
表層（車道部） t=50mm	24	m2			Lv4 仕 12 号	21:00-06:00
仮舗装工 市道県神社御旅線	1	式			Lv3	
下層路盤 t=200	3	m2			Lv4 仕 13 号	21:00-06:00
上層路盤 t=150	3	m2			Lv4 仕 14 号	21:00-06:00
表層（車道部） t=50mm	3	m2			Lv4 仕 15 号	21:00-06:00

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト舗装工 市道宇治橋線	1	式			Lv3	
不陸整正（車道部） 補足材あり	60	m2			Lv4 仕 16 号	21:00-06:00
不陸整正（車道部） 補足材なし	24	m2			Lv4 仕 17 号	21:00-06:00
表層（車道部） t=50mm	84	m2			Lv4 仕 18 号	21:00-06:00
基層（路肩部） t=50mm	6	m2			Lv4 仕 19 号	21:00-06:00
基層（車道部） t=50mm	78	m2			Lv4 仕 20 号	21:00-06:00
上層路盤（As安定処理）（車道部） t=50mm	84	m2			Lv4 仕 21 号	21:00-06:00
アスファルト舗装工 市道県神社御旅線	1	式			Lv3	
不陸整正（車道部） 補足材あり	81	m2			Lv4 仕 22 号	21:00-06:00

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正（車道部） 補足材無し	3	m2			Lv4 仕 23 号	21:00-06:00
表層（車道部） t=50mm	84	m2			Lv4 仕 24 号	21:00-06:00
基層（車道部） t=50mm	84	m2			Lv4 仕 25 号	21:00-06:00
カラー舗装工	1	式			Lv3	
表面処理工 透水性レジンモルタルシステム充填工法同等	10	m2			Lv4 仕 26 号	21:00-06:00
区画線工	1	式			Lv2	
区画線工	1	式			Lv3	
溶融式区画線 車道外側線 W=15cm 密粒	12	m			Lv4 仕 27 号	21:00-06:00
溶融式区画線 車道外側線 W=15cm 排水性	26	m			Lv4 仕 28 号	21:00-06:00

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
溶融式区画線 車道外側線 W=15cm カラー（アイボリー	1	m			Lv4 仕 29 号	21:00-06:00
溶融式区画線 車道 白線（ゼブラ） W=15cm	6	m			Lv4 仕 30 号	21:00-06:00
溶融式区画線 車道 白線（ゼブラ） W=45cm	4	m			Lv4 仕 31 号	21:00-06:00
溶融式区画線 減速線 W=30cm	12	m			Lv4 仕 32 号	21:00-06:00
溶融式区画線 予告マーク W=15cm換算	16	m			Lv4 仕 33 号	21:00-06:00
構造物撤去工	1	式			Lv2	
構造物取壊し工	1	式			Lv3	
舗装版切断 15cm以下	124	m			Lv4 仕 34 号	21:00-06:00
舗装版破碎 As舗装 15cm以下	195	m2			Lv4 仕 35 号	21:00-06:00

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート	5	m3			Lv4 仕 36 号	21:00-06:00
コンクリート構造物取壊し 有筋コンクリート	2	m3			Lv4 仕 37 号	21:00-06:00
スクラップ ヘビーH2	0.09	t			Lv4 仕 38 号	
運搬処理工	1	式			Lv3	
殻運搬・処分 As殻 舗装厚15cm以下	22	m3			Lv4 仕 39 号	21:00-06:00
殻運搬・処分 無筋コンクリート	5	m3			Lv4 仕 40 号	21:00-06:00
殻運搬・処分 有筋コンクリート	2	m3			Lv4 仕 41 号	21:00-06:00
付帯工	1	式			Lv2	
試掘工	1	式			Lv3	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
試掘工	1	式			Lv4 明 2 号	21:00-06:00
仮設工	1	式			Lv2	
交通管理工	1	式			Lv3	
交通誘導警備員 昼間	2	人日			Lv4 仕 42 号	
交通誘導警備員 夜間	84	人日			Lv4 仕 43 号	21:00-06:00
土留め工	1	式			Lv3	
アルミ矢板土留工	1	式			Lv4 明 3 号	21:00-06:00
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費(積上げ)						
	1	式				
技術管理費						
	1	式				
建設発生土 事前分析検査料 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北						
	1	回				
環境庁公示第46号溶出試験 六価クロム溶出試験						
	1	検体				
共通仮設費(率化)						
	1	式				
共通仮設費率分						
	1	式				一般交通影響有り(2)-2
純工事費						
	1	式				
現場管理費						
	1	式				一般交通影響有り(2)-2
工事原価						
	1	式				

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一般管理費等	1	式				ケース1 (金銭的保証)
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 1 号 明細書 】 管路材料費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
マンホール可とう継手 既設人孔用φ450	1	組				
マンホール可とう継手 現場打ち人孔用φ450	1	組				
計						

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 2 号 明細書 】							1 式 当り
試掘工							
(, 21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
掘削 小規模 土砂 標準	6	m3			仕 88 号	21:00-06:00	
埋戻し RC-40	5	m3			仕 89 号	21:00-06:00	
土砂等運搬 小規模 バックホウ バケツ容量0.28m3 土砂 5.5km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	6	m3			仕 46 号	21:00-06:00	
残土等処分 城陽山砂利採取地整備公社	6	m3					
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	20	m			仕 79 号	21:00-06:00	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	8	m2			仕 80 号	21:00-06:00	
殻運搬・処分 As殻 舗装厚15cm以下	1	m3			仕 90 号	21:00-06:00	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)再生密粒度75%以下(13) 平均幅員1.4m未満 瀝青材無 締固密度2.35	8	m2			仕 60 号	21:00-06:00	
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚250mm 2層施工 路盤材(各種)	8	m2			仕 59 号	21:00-06:00	

第 2 号明細書

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 2 号 明細書 】		(続 き)				1 式 当り	
試掘工		(, 21:00-06:00)					
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計							

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 3 号 明細書 】							1 式 当り
アルミ矢板土留工							
(,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.13m3	3	m			仕 91 号	21:00-06:00	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮 4.9t	3	m			仕 92 号	21:00-06:00	
土留支保工(軽量金属支保工)設置 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｽﾎｰﾄ 腹起材1段 2.0m以下 切梁材1段 2.0m以下	3	m			仕 93 号	21:00-06:00	
アルミ矢板賃料 333*35～40	3	m					
計							

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 1 号 仕訳表 】						
床掘り(掘削)						
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 小規模	1	m3			仕 44 号	21:00-06:00
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 2 号 仕訳表 】						
埋戻し RC-40						
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 小規模 土砂	1	m3			仕 45 号	21:00-06:00
再生クラッシャー RC-40	1.33	m3				
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 3 号 仕訳表 】						
土砂等運搬					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂 5.5km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	1	m3			仕 46 号	21:00-06:00
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 4 号 仕訳表 】						
残土等処分						
(,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
残土等処分 城陽山砂利採取地整備公社	1	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 5 号 仕訳表 】						
PU側溝 300×600（インバート有）				10 m 当り		
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け U型側溝 各種 L=2000mm 1000kg/個以下 夜間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			仕 47 号	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 夜間 時間制約無	20	枚			仕 48 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-25(20)-60% 一般養生	0.20	m3			仕 49 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-25(20)-60% 一般養生	0.70	m3			仕 49 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 6 号 仕訳表 】						
U型側溝 400×600（インパート有）				16 m 当り		
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
側溝蓋 据付 200kgを超え400kg以下 基礎碎石無し	2	基			仕 50 号	21:00-06:00
側溝蓋 据付 400kgを超え600kg以下 基礎碎石無し	6	基			仕 51 号	21:00-06:00
U型側溝据付け U型側溝 各種 L=2000mm 2000超2900kg/個以下 夜間 時間制約無 基礎碎石施工有	16	m			仕 52 号	
蓋版 W2R蓋 400*2000（標準）	6	枚				
蓋版 W2R蓋 400*2000（管理用）	2	枚				
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-25(20) -60% 一般養生	1.255	m3			仕 49 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

第 6 号仕訳表

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 7 号 仕訳表 】						
遠心ボックスカルバート CSB管φ400						
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管(函)渠型側溝 据付 300mmを超え400mm以下 基礎碎石有り	10	m			仕 53 号	21:00-06:00
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 8 号 仕訳表 】 硬質塩化ビニル管布設工 呼び径450mm (,21:00-06:00) 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径450mm	10	m			仕 54 号	21:00-06:00
硬質ポリ塩化ビニル管 VU管 Φ450	10	m				
砂基礎工(機械施工) 土質区分:砂 碎石(各種)	5.7	m3			仕 55 号	21:00-06:00
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 9 号 仕訳表 】						
既設雨水管φ450閉塞工 グラウト充填工						
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
中詰注入工	1	m3			仕 56 号	21:00-06:00
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 10 号 仕訳表 】							1箇所 当り
プレキャスト集水樹 500×500×800							
(,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
プレキャスト集水樹 据付 200kgを超え400kg以下 基礎碎石有り	1	基			仕 57 号	21:00-06:00	
プレキャスト集水樹500×500×800 細目、110° 開閉式	1	基					
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 夜間 時間制約無	1	枚			仕 58 号		
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-25(20) -60% 一般養生	0.06	m3			仕 49 号		
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 11 号 仕訳表 】							1	m2 当り
下層路盤 t=250							(,21:00-06:00)	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚250mm 2層施工 路盤材(各種)	1	m2			仕 59 号	21:00-06:00		
諸 雑 費 (丸め)	1	式						
計								
単位当たり								

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 12 号 仕訳表 】						
表層（車道部） t=50mm				1 m2 当り		
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)再生密粒度7ｽｺﾝ(13) 平均幅員1.4m未満 瀝青材無 締固密度2.35	1	m2			仕 60 号	21:00-06:00
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 13 号 仕訳表 】						
下層路盤 t=200						
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚200mm 1層施工 再生クッション RC-40	1	m2			仕 61 号	21:00-06:00
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 14 号 仕訳表 】						
上層路盤 t=150						
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-30	1	m2			仕 62 号	21:00-06:00
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 15 号 仕訳表 】						
表層（車道部） t=50mm						
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)再生密粒度7ｽｺﾝ(13) 平均幅員1.4m未満 瀝青材無 締固密度2.35	1	m2			仕 60 号	21:00-06:00
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 16 号 仕訳表 】						
不陸整正（車道部） 補足材あり						
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正 28mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM30	1	m2			仕 63 号	21:00-06:00
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 17 号 仕訳表 】						
不陸整正（車道部） 補足材なし						
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正	1	m2			仕 64 号	21:00-06:00
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 18 号 仕訳表 】						
表層（車道部） t=50mm						
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水性舗装・表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満 1層当り仕上厚50mm 導水パ 17° 無し	1	m2			仕 65 号	21:00-06:00
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 19 号 仕訳表 】						
基層（路肩部） t=50mm						
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水性舗装・表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満 1層当り仕上厚50mm 導水パ [°] 17 [°] 有り	1	m2			仕 66 号	21:00-06:00
導水パイプ Φ20	3	m				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 20 号 仕訳表 】						
基層 (車道部) t=50mm						
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)再生粗粒度アスコン(20) 平均幅員1.4m未満 タックコート 締固密度2.35	1	m2			仕 67 号	21:00-06:00
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 21 号 仕訳表 】						
上層路盤（As安定処理）（車道部） t=50mm						
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満 1層:仕上厚50mm 再生瀝青安定処理材(25) プライムコート PK-3	1	m2			仕 68 号	21:00-06:00
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 22 号 仕訳表 】						
不陸整正（車道部） 補足材あり						
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正 28mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM30	1	m2			仕 63 号	21:00-06:00
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 23 号 仕訳表 】						
不陸整正（車道部） 補足材無し						
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正	1	m2			仕 64 号	21:00-06:00
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 24 号 仕訳表 】						
表層（車道部） t=50mm						
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)再生密粒度7スリ(13) 平均幅員3.0m超 タックコート 締固密度2.35	1	m2			仕 69 号	21:00-06:00
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 25 号 仕訳表 】						
基層 (車道部) t=50mm						
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)再生粗粒度アスコン(20) 平均幅員3.0m超 フライムコート 締固密度2.35	1	m2			仕 70 号	21:00-06:00
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 26 号 仕訳表 】 表面処理工 透水性レジンモルタルシステム充填工法同等 (,21:00-06:00) 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表面処理工 透水性レジンモルタルシステム充填工法同等	1	m2			仕 71 号	21:00-06:00
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 27 号 仕訳表 】 溶融式区画線 車道外側線 W=15cm 密粒 (,21:00-06:00) 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 夜間 時間制約無	1	m			仕 72 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 28 号 仕訳表 】 溶融式区画線 車道外側線 W=15cm 排水性 (,21:00-06:00) 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 夜間 時間制約無 排水性舗装	1	m			仕 73 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 29 号 仕訳表 】 溶融式区画線 車道外側線 W=15cm カラー（アイボリー (,21:00-06:00)							100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
溶融式区画線カラー区画線 アイボリー	15	m2			仕 74 号	21:00-06:00	
加工加算率	70	%					
計							
単位当たり							

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 30 号 仕訳表 】 溶融式区画線 車道 白線（ゼブラ） W=15cm (,21:00-06:00) 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm 白 夜間 時間制約無 排水性舗装	1	m			仕 75 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 31 号 仕訳表 】 溶融式区画線 車道 白線（ゼブラ） W=45cm (,21:00-06:00) 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 ゼブラ 45cm 塗布厚1.5mm 白 夜間 時間制約無 排水性舗装	1	m			仕 76 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 32 号 仕訳表 】 溶融式区画線 減速線 W=30cm (,21:00-06:00) 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 破線 30cm 塗布厚1.5mm 白 夜間 時間制約無 排水性舗装	1	m			仕 77 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 33 号 仕訳表 】 溶融式区画線 予告マーク W=15cm換算 (,21:00-06:00) 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 夜間 時間制約無 重複以分含	1	m			仕 78 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 34 号 仕訳表 】 舗装版切断 15cm以下 (,21:00-06:00) 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			仕 79 号	21:00-06:00
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 35 号 仕訳表 】 舗装版破碎 As舗装 15cm以下 (,21:00-06:00) 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	1	m2			仕 80 号	21:00-06:00
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 36 号 仕訳表 】 コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート (,21:00-06:00) 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 夜間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	1	m3			仕 81 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 37 号 仕訳表 】						
コンクリート構造物取壊し 有筋コンクリート						
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 夜間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	1	m3			仕 82 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 38 号 仕訳表 】						
スクラップ ヘビーH2						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
スクラップ 鉄 ヘビー H2	-1	t				
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付2t積級 2.9t吊	1	t			仕 83 号	
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積級 2.9t吊 D1D区間有 運搬距離5.0km以下	1	t			仕 84 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 39 号 仕訳表 】							1	m3 当り
殻運搬・処分 As殻 舗装厚15cm以下								
(, 21:00-06:00)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 6.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	1	m3			仕 85 号	21:00-06:00		
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) As塊(掘削) (株)玉井道路 山城北 夜間	1	m3						
諸 雑 費 (丸め)	1	式						
計								
単位当たり								

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 40 号 仕訳表 】 殻運搬・処分 無筋コンクリート (, 21:00-06:00) 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 23.2km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 86 号	21:00-06:00
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) Con塊(無筋) 旬和束碎石販売 山城南 夜間	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【第 41 号 仕訳表】						
般運搬・処分 有筋コンクリート						1 m3 当り
(, 21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
般運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 18.5km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	1	m3			仕 87 号	21:00-06:00
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) Con塊(有筋) (株)丹羽由碎石 山城北 夜間	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 42 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員 昼間						
1 人 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B						
	1	人				
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 43 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員 夜間						
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	1	人				21:00-06:00
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 44 号 仕訳表 】 床掘り 土砂 小規模 (,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			19.50				
バックホウ(ｸﾛｰﾗ型) [後方超小旋回型・排対:3次] ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.28m3 供用日当り換算損料			19.50				
【労務】			73.36				
運転手（特殊）			39.84				21:00-06:00 8時間当り
普通作業員			33.52				21:00-06:00 8時間当り
【材料】			7.14				
軽油 1,2号			7.14				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			

第 44 号仕訳表

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 45 号 仕訳表 】							
埋戻し 小規模 (土砂 ,) (,21:00-06:00)				1 m3 当り			
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			9.23				
バックホウ(ｸﾛｰﾗ型) [後方超小旋回型・排対:3次] ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.28m3 供用日当り換算損料			8.67				
ﾀﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ [ﾗﾝﾏ] 通称 60～80kg級 供用日当り換算損料			0.56				
【労務】			86.75				
普通作業員			49.78				21:00-06:00 8時間当り
特殊作業員			19.28				21:00-06:00 8時間当り
運転手（特殊）			17.69				21:00-06:00 8時間当り
【材料】			4.02				
軽油 1,2号			3.17				
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭｰ			0.85				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1 土質 土砂				

第 45 号仕訳表

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 46 号 仕訳表 】							
土砂等運搬 小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂 1 m3 当り (5.5km以下 DID区間有 ,タイヤ損耗費(良好)含む) (,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			25.12				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 4t積級 供用日当り換算損料			25.12				
【労務】			63.12				
運転手（一般）			63.12				21:00-06:00 8時間当り
【材料】			11.76				
軽油 1,2号			11.76				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JE] = 8 運搬距離 5.5km以下			[J2] = 5 積込機種・規格 バックホウ バケット容量0.28m3 [J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有				

第 46 号仕訳表

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 47 号 仕訳表 】						
U型側溝据付け U型側溝 各種 L=2000mm 1000kg/個以下 (夜間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 U型側溝 L2000 夜間施工 1000kg/個以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		m				
PU300D側溝 各種		個				
再生クラッシャーラン RC-40		m3				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付け		[B] = 1 L=1,000mm、4,000mmの使用の有無	無し			
[C] = 1 夜間作業の有無 夜間作業有		[y1] = 6 U型側溝の種類 U型側溝 各種				
[E] = 3 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下		[F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無				
[G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無		[H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有				
[I] = 4 基礎碎石の種類 再生クラッシャーラン 40～0		[J] = 0.855 m3 基礎碎石設計数量				

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 48 号 仕訳表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下						
(夜間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 夜間施工 40kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				
ダクタイルグレーチング蓋 300		枚				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付け		[y1] = 19 蓋版の種類 蓋版各種				
[C] = 1 規格・仕様 コンクリート鋼製 40kg/枚以下		[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無				
[E] = 1 夜間作業の有無 夜間作業有		[F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無				

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 49 号 仕訳表 】							
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-25(20) -60%						1	m3 当り
(,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			28.77				
普通作業員			12.92				
特殊作業員			7.34				
土木一般世話役			6.55				
その他(労務)							
【材料】			71.23				
生コンクリート 18N/mm ² 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60% W≤175kg			71.23				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 20 コンクリート規格 高炉 18-8-25(20) -60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外				

第 49 号仕訳表

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 50 号 仕訳表 】							
側溝蓋 据付 200kgを超え400kg以下 (基礎砕石無し ,) (,21:00-06:00)				1 基 当り			
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			11.60				
バックホ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ付](超低騒音型)賃料 ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.28m3 吊1.7t 排対型(2014年) 長期割引補正済			10.95				
その他(機械)							
【労務】			85.02				
運転手(特殊)			43.92				21:00-06:00 8時間当り
普通作業員			19.27				21:00-06:00 8時間当り
土木一般世話役			11.65				21:00-06:00 8時間当り
特殊作業員			5.37				21:00-06:00 8時間当り
その他(労務)							
【材料】			3.38				
軽油 1,2号			3.19				
その他(材料)							

第 50 号仕訳表

宇治市

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 50 号 仕訳表 】

(続 き)

側溝蓋 据付 200kgを超え400kg以下

1 基 当 り

(基礎碎石無し)

) (

,21:00-06:00

)

[illegible]

第 50 号仕訳表

宇治市

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 51 号 仕訳表 】							
側溝蓋 据付 400kgを超え600kg以下				1 基 当り			
(基礎砕石無し ,) (,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			9.55				
バックホ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ付](超低騒音型)賃料 ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.28m3 吊1.7t 排対型(2014年) 長期割引補正済			9.01				
その他(機械)							
【労務】			87.68				
運転手(特殊)			36.16				21:00-06:00 8時間当り
普通作業員			27.76				21:00-06:00 8時間当り
土木一般世話役			14.38				21:00-06:00 8時間当り
特殊作業員			4.42				21:00-06:00 8時間当り
その他(労務)							
【材料】			2.77				
軽油 1,2号			2.62				
その他(材料)							

第 51 号仕訳表

宇治市

[illegible]

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 52 号 仕訳表 】						
U型側溝据付け U型側溝 各種 L=2000mm 2000超2900kg/個以下 (夜間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 U型側溝 L2000 夜間施工 2000超2900kg/個以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		m				
U型側溝 ロングU 400*600*2000		個				
再生クラッシャー RC-40		m3				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 1 夜間作業の有無 夜間作業有 [E] = 5 規格・仕様区分 L=2000mm 2000超2900kg/個以下 [G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 [I] = 4 基礎碎石の種類 再生クラッシャー 40～0		[B] = 1 L=1,000mm、4,000mmの使用の有無 無し [y1] = 6 U型側溝の種類 U型側溝 各種 [F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有 [J] = 1.125 m3 基礎碎石設計数量				

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 53 号 仕訳表 】							
管(函)渠型側溝 据付 300mmを超え400mm以下 (基礎砕石有り ,) (,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.11				
バックホウ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ付](超低騒音型)賃料 ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.28m3 吊1.7t 排対型(2014年) 長期割引補正済			0.85				
その他(機械)							
【労務】			21.16				
普通作業員			6.47				21:00-06:00 8時間当り
土木一般世話役			4.47				21:00-06:00 8時間当り
運転手(特殊)			3.15				21:00-06:00 8時間当り
特殊作業員			2.06				21:00-06:00 8時間当り
その他(労務)							
【材料】			77.73				
遠心ボックスカルバート Φ400			76.96				
軽油 1,2号			0.59				

第 53 号仕訳表

宇治市

宇治7号排水路改良工事（その5）

【第 53 号 仕訳表】 (続 き)

管(函)渠型側溝 据付 300mmを超え400mm以下

1 m 当り

(基礎碎石有り) (, 21:00-06:00)

[illegible]

第 53 号仕訳表

宇治市

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 54 号 仕訳表 】 硬質塩化ビニル管布設工 呼び径450mm (,21:00-06:00) 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				21:00-06:00
特殊作業員		人				21:00-06:00
普通作業員		人				21:00-06:00
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) (機-28) クローラ型 バケット容量0.28m3 排対型:2次基準		日			仕 94 号	
諸 雑 費 (率+丸め) 労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 2 呼び径 450mm		[Xc] = 3	バックホウ規格区分 排対型:2次基準			

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 55 号 仕訳表 】						
砂基礎工(機械施工) 土質区分:砂						
(碎石(各種) ,) (,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再生砂		m3				
砂基礎設置 機械施工 施工規模10m3未満 時間制約無 夜間作業有		m3			仕 95 号	
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 土質区分 砂 [a] = 2 施工規模 施工規模10m3未満 [c] = 2 夜間作業 夜間作業有		[y1] = 4 骨材区分 碎石(各種) [b] = 1 時間制約 時間制約無				

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 56 号 仕訳表 】							1 m3 当り
中詰注入工							
(,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土木一般世話役	0.5	人				21:00-06:00	
特殊作業員	0.5	人				21:00-06:00	
普通作業員	1	人				21:00-06:00	
注入材	1	m3			仕 96 号	21:00-06:00	
発動発電機運転 60KVA	0.5	日			仕 97 号	21:00-06:00	
ゲラトポンプ [二筒複動ピストン式] 吐出量37～100L/min 運転日当り換算損料	0.5	日					
ゲラトミキサ [並列2槽式] 攪拌容量200L×2 運転日当り換算損料	0.5	日					
グラウトホース損料 Φ38mm*20m	0.5	運/日					
諸 雑 費 (丸め)	1	式					

第 56 号仕訳表

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 56 号 仕訳表 】 中詰注入工 (,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						
単位当たり						

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 57 号 仕訳表 】								1 基 当り
プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下 (基礎砕石有り ,) (,21:00-06:00)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			11.60					
バックホウ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ付](超低騒音型)賃料 ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.28m3 吊1.7t 排対型(2014年) 長期割引補正済			9.36					
その他(機械)								
【労務】			85.02					
運転手（特殊）			37.54				21:00-06:00 8時間当り	
普通作業員			16.48				21:00-06:00 8時間当り	
土木一般世話役			9.96				21:00-06:00 8時間当り	
特殊作業員			4.59				21:00-06:00 8時間当り	
その他(労務)								
【材料】			3.38					
軽油 1,2号			2.73					
その他(材料)								

第 57 号仕訳表

宇治市

[illegible]

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 58 号 仕訳表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 (夜間 時間制約無 ,)						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 夜間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				
枅ベース (500*500用)		枚				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 [E] = 1 夜間作業の有無 夜間作業有			[y1] = 19 蓋版の種類 蓋版各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無			

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 59 号 仕訳表 】							
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚250mm 2層施工				1 m2 当り			
(路盤材(各種) ,) (,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			4.64				
小型バケット(クロー)[後方超小旋・超低・排対:3] バケット容量0.09m3 供用日当り換算損料			2.77				
振動ロー[搭乗式コンバインド型](超低騒音)賃料 3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済			1.65				
その他(機械)							
【労務】			73.25				
運転手(特殊)			26.37				21:00-06:00 8時間当り
特殊作業員			15.49				21:00-06:00 8時間当り
普通作業員			15.33				21:00-06:00 8時間当り
土木一般世話役			12.58				21:00-06:00 8時間当り
その他(労務)							
【材料】			22.11				
再生粒度調整碎石 RM-30			20.04				

第 59 号仕訳表

[illegible]

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 60 号 仕訳表 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)再生密粒度7スコン(13)							
(平均幅員1.4m未満 ,瀝青材無 締固密度2.35) (,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.41				
振動ロー(舗装用)[ハットガイﾄ式] 運転質量0.5～0.6t 超低騒音含む 供用日当り換算損料			0.25				
振動コンパクタ[前進型] 通称 40～60kg級 供用日当り換算損料			0.14				
その他(機械)							
【労務】			44.30				
特殊作業員			21.62				21:00-06:00 8時間当り
普通作業員			15.50				21:00-06:00 8時間当り
土木一般世話役			4.68				21:00-06:00 8時間当り
その他(労務)							
【材料】			55.29				
再生密粒度7スコン(夜間) (13)			55.05				
ガソリン レギュラー			0.19				

第 60 号仕訳表

宇治市

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 60 号 仕訳表 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)再生密粒度ｱｽﾌﾟﾝ(13)				1 m2 当り			
(平均幅員1.4m未満 ,瀝青材無 締固密度2.35) (				,21:00-06:00)			
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 1,2号			0.04				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満	平均仕上厚50mm以下			
[A1] = 44 材料 (夜間)再生密粒度ｱｽﾌﾟﾝ(13)			[J4] = 5 瀝青材料種類 無し				

第 60 号仕訳表

宇治市

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 61 号 仕訳表 】							
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚200mm 1層施工							
(再生クラッシャー RC-40 ,) (,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			4.82				
小型バケット(クロー) [後方超小旋・超低・排対:3] バケット容量0.09m3 供用日当り換算損料			2.88				
振動ロー [搭乗式コンバインド 型] (超低騒音) 賃料 3～4t 排対型 (3次) 長期割引補正済			1.71				
その他(機械)							
【労務】			76.32				
運転手 (特殊)			27.48				21:00-06:00 8時間当り
特殊作業員			16.13				21:00-06:00 8時間当り
普通作業員			15.97				21:00-06:00 8時間当り
土木一般世話役			13.11				21:00-06:00 8時間当り
その他(労務)							
【材料】			18.86				
再生クラッシャー RC-40			16.70				

第 61 号仕訳表

宇治市

[illegible]

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 62 号 仕訳表 】								1 m2 当り
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工								
(再生粒度調整碎石 RM-30,) (,21:00-06:00)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			4.48					
小型バ ックホウ(クロー)[後方超小旋・超低・排対:3] バ ッケツ容量0.09m3 供用日当り換算損料			2.68					
振動ロー[搭乗式コンバ イント 型](超低騒音)賃料 3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済			1.59					
その他(機械)								
【労務】			70.96					
運転手 (特殊)			25.56				21:00-06:00 8時間当り	
特殊作業員			15.00				21:00-06:00 8時間当り	
普通作業員			14.84				21:00-06:00 8時間当り	
土木一般世話役			12.19				21:00-06:00 8時間当り	
その他(労務)								
【材料】			24.56					
再生粒度調整碎石 RM-30			22.56					

第 62 号仕訳表

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 62 号 仕訳表 】 (続 き)							
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工				1 m2 当り			
(再生粒度調整碎石 RM-30,				) (,21:00-06:00)			
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 1,2号			1.91				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 150.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1 施工区分 1層施工				
[J3] = 2 材料 再生粒度調整碎石 RM-30							

第 62 号仕訳表

宇治市

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 63 号 仕訳表 】 不陸整正 28mm以上34mm未満 (再生粒度調整碎石 RM30 ,) (,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			16.48				
モータレータ〔土工用・排対型2014年規制〕 ブレード幅3.1m 供用日当り換算損料			13.22				
ロードロー(超低騒音型)賃料 マダム 10～12t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			1.65				
タイヤロー(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			1.61				
【労務】			57.95				
運転手（特殊）			28.52				21:00-06:00 8時間当り
普通作業員			11.74				21:00-06:00 8時間当り
特殊作業員			9.17				21:00-06:00 8時間当り
土木一般世話役			8.52				21:00-06:00 8時間当り
【材料】			25.57				
再生粒度調整碎石 RM-30			20.19				
軽油 1,2号			5.38				

第 63 号仕訳表

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 63 号 仕訳表 】

(続 き)

不陸整正 28mm以上34mm未滿

1 m2 当り

(再生粒度調整碎石 RM30 ,

) (

,21:00-06:00

)

[illegible]

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 64 号 仕訳表 】 不陸整正 (,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			20.65				
モータレータ〔土工用・排対型2014年規制〕 ブレード幅3.1m 供用日当り換算損料			16.56				
ロードロー(超低騒音型)賃料 マダム 10～12t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			2.07				
タイヤロー(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			2.02				
【労務】			72.60				
運転手（特殊）			35.73				21:00-06:00 8時間当り
普通作業員			14.71				21:00-06:00 8時間当り
特殊作業員			11.49				21:00-06:00 8時間当り
土木一般世話役			10.67				21:00-06:00 8時間当り
【材料】			6.75				
軽油 1,2号			6.75				
【端数調整】							

第 64 号仕訳表

宇治市

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 64 号 仕訳表 】 不陸整正 (,21:00-06:00) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[条件] [J1] = 1 補足材料の有無 無し							

第 64 号仕訳表

宇治市

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 65 号 仕訳表 】 排水性舗装・表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満 1層当り仕上厚50mm (,導水ハ°イ°無し) (,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.40				
振動ロー(舗装用)[ハットガイﾄ式] 運転質量0.5～0.6t 超低騒音含む 供用日当り換算損料			0.30				
振動コンパクタ[前進型] 通称 40～60kg級 供用日当り換算損料			0.08				
その他(機械)							
【労務】			46.56				
特殊作業員			20.27				21:00-06:00 8時間当り
普通作業員			18.17				21:00-06:00 8時間当り
土木一般世話役			5.49				21:00-06:00 8時間当り
その他(労務)							
【材料】			53.04				
ポーラスコン(夜間) (13)			51.13				
アスファルト乳剤 PKR ゴム入り			1.70				

第 65 号仕訳表

宇治市

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 65 号 仕訳表 】 (続 き)							
排水性舗装・表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満 1層当り仕上厚50mm 1 m2 当り (,導水パイプ無し) (,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
ガソリン レギュラー			0.13				
軽油 1,2号			0.07				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均施工幅員 1.4m未満				
[J3] = 2 導水パイプの設置 導水パイプ無し			[A1] = 4 材料 アスファルト合材 ポーラスコン(13)夜間				
[J5] = 1 瀝青材料の規格 タックコート PKR(ゴム入り)							

第 65 号仕訳表

宇治市

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 66 号 仕訳表 】 排水性舗装・表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満 1層当り仕上厚50mm (,導水ハ°イ°有り) (,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.42				
振動ロー(舗装用)[ハト°ガイ°式] 運転質量0.5～0.6t 超低騒音含む 供用日当り換算損料			0.31				
振動コンパクタ[前進型] 通称 40～60kg級 供用日当り換算損料			0.09				
その他(機械)							
【労務】			49.30				
特殊作業員			21.46				21:00-06:00 8時間当り
普通作業員			19.24				21:00-06:00 8時間当り
土木一般世話役			5.81				21:00-06:00 8時間当り
その他(労務)							
【材料】			50.28				
ポーラスコン(夜間) (13)			48.45				
アスファルト乳剤 PKR ゴム入り			1.61				

第 66 号仕訳表

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 66 号 仕訳表 】 (続 き)							
排水性舗装・表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満 1層当り仕上厚50mm				1 m2 当り			
(,導水パイプ有り) (,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
ガソリン レギュラー			0.14				
軽油 1,2号			0.07				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均施工幅員 1.4m未満				
[J3] = 1 導水パイプの設置 導水パイプ有り			[A1] = 4 材料 アスファルト合材 ポーラスコン(13)夜間				
[J5] = 1 瀝青材料の規格 タックコート PKR(ゴム入り)							

第 66 号仕訳表

宇治市

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 67 号 仕訳表 】							
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)再生粗粒度アスコン(20) 1 m2 当り							
(平均幅員1.4m未満 ,タックコート 締固密度2.35) (,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.48				
振動ロー(舗装用)[ハットガイﾄ式] 運転質量0.5～0.6t 超低騒音含む 供用日当り換算損料			0.26				
振動コンパクタ[前進型] 通称 40～60kg級 供用日当り換算損料			0.15				
その他(機械)							
【労務】			50.90				
特殊作業員			22.52				21:00-06:00 8時間当り
普通作業員			16.12				21:00-06:00 8時間当り
土木一般世話役			4.87				21:00-06:00 8時間当り
その他(労務)							
【材料】			48.62				
再生粗粒度アスコン(夜間) (20)			46.56				
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			1.79				

第 67 号仕訳表

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 67 号 仕訳表 】 (続 き)							
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)再生粗粒度アスコン(20) 1 m2 当り (平均幅員1.4m未満 ,タックコート 締固密度2.35) (,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
ガソリン レギュラー			0.19				
軽油 1,2号			0.04				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下				
[A1] = 45 材料 (夜間)再生粗粒度アスコン(20)			[J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4				

第 67 号仕訳表

宇治市

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 68 号 仕訳表 】							
上層路盤(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満 1層:仕上厚50mm							
(再生瀝青安定処理材(25),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3) (,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.42				
振動ロー(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t 超低騒音含む 供用日当り換算損料			0.23				
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 通称 40～60kg級 供用日当り換算損料			0.13				
その他(機械)							
【労務】			45.31				
特殊作業員			20.03				21:00-06:00 8時間当り
普通作業員			14.36				21:00-06:00 8時間当り
土木一般世話役			4.34				21:00-06:00 8時間当り
その他(労務)							
【材料】			54.27				
再生AS安定処理(夜間) (25)			49.36				
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用			4.68				

第 68 号仕訳表

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 68 号 仕訳表 】 (続 き)							
上層路盤(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満 1層:仕上厚50mm				1 m2 当り			
(再生瀝青安定処理材(25),プライムコート PK-3)				,21:00-06:00)			
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
ガソリン レギュラー			0.17				
軽油 1,2号			0.03				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 7 材料 再生瀝青安定処理材(25)夜間			[J3] = 50.000 mm	1層当り平均仕上り厚			
[J2] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下			[J6] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3				

第 68 号仕訳表

宇治市

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 69 号 仕訳表 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)再生密粒度7スコン(13)							
(平均幅員3.0m超 ,タックコート 締固密度2.35) (,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.39				
アスファルトフィニッシャ(低騒音型)賃料 ホイル舗装幅2.3～6.0m 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.88				
タイヤローラ(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.14				
ロードローラ(超低騒音型)賃料 マダム 10～12t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.14				
その他(機械)							
【労務】			10.78				
普通作業員			3.88				21:00-06:00 8時間当り
運転手(特殊)			2.18				21:00-06:00 8時間当り
特殊作業員			2.15				21:00-06:00 8時間当り
土木一般世話役			0.77				21:00-06:00 8時間当り
その他(労務)							
【材料】			87.83				

第 69 号仕訳表

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 69 号 仕様表 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)再生密粒度アスコン(13)							
(平均幅員3.0m超 ,タックコート 締固密度2.35) (,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生密粒度アスコン(夜間) (13)			84.58				
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			2.65				
軽油 1,2号			0.50				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 44 材料 (夜間)再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4				

第 69 号仕様表

宇治市

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 70 号 仕訳表 】							
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)再生粗粒度アスコン(20)				1 m2 当り			
(平均幅員3.0m超 ,プライムコート 締固密度2.35) (				,21:00-06:00)			
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.55				
アスファルトフィニッシャ(低騒音型)賃料 ホイル舗装幅2.3～6.0m 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.99				
タイヤローラ(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.15				
ロードローラ(超低騒音型)賃料 マダム 10～12t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.15				
その他(機械)							
【労務】			12.06				
普通作業員			4.34				21:00-06:00 8時間当り
運転手(特殊)			2.44				21:00-06:00 8時間当り
特殊作業員			2.41				21:00-06:00 8時間当り
土木一般世話役			0.86				21:00-06:00 8時間当り
その他(労務)							
【材料】			86.39				

第 70 号仕訳表

宇治市

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 70 号 仕訳表 】 (続 き)							
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)再生粗粒度アスコン(20)				1 m2 当り			
(平均幅員3.0m超 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35) (				,21:00-06:00)			
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生粗粒度アスコン(夜間) (20)			77.03				
アスファルト乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用			8.69				
軽油 1,2号			0.56				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 45 材料 (夜間)再生粗粒度アスコン(20)			[J4] = 3 瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3				

第 70 号仕訳表

宇治市

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 71 号 仕訳表 】						
表面処理工 透水性レジンモルタルシステム充填工法同等						
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	1	人				21:00-06:00
特殊作業員	2	人				21:00-06:00
普通作業員	2	人				21:00-06:00
材料費 プライマー	10.8	kg				
材料費 骨材 茶・黄	40	kg				
材料費 骨材 白	20	kg				
材料費 樹脂	10.8	kg				
機械費 トロウエル	1	日				
機械費 コンクリートミキサ	1	日				

第 71 号仕訳表

宇治市

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 71 号 仕訳表 】 (続 き)						
表面処理工 透水性レジンモルタルシステム充填工法同等						
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械費 発電機	1	日				
機械費 トラック	1	日				
諸雑費(端数処理なし)	5	%				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 72 号 仕訳表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (夜間 時間制約無 ,)						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 夜間施工 実線 15cm 時間的制約なし 供用区間 手間のみ		m				
トラフィックペイント溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白		kg				
ガラスビーズ 0.105～0.840mm		kg				
接着用プライマー 区画線用		kg				
軽油 1,2号		L				
プロパン等 材料費の%		%				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						

第 72 号仕訳表

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 72 号 仕訳表 】 (続 き)						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (夜間 時間制約無 ,)						1,000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件]						
[A] = 1 夜間作業の有無 夜間作業有			[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動			
[C] = 1 規格・仕様区分 実線 15cm			[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正		排水性舗装補正無	
[G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無			[H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18%			
[I] = 3 ペイント式塗料規格 溶融式の場合			[Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する			
[J] = 1 塗料区分 白			[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する			
[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装			[S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する			
[U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する			[V] = 1 費用の内訳 全ての費用			

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 73 号 仕訳表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (夜間 時間制約無 ,排水性舗装)						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 夜間施工 実線 15cm 時間的制約なし 供用区間 手間のみ		m				
トラフィックペイント溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白		kg				
ガラスビーズ 0.105～0.840mm		kg				
接着用プライマー 区画線用		kg				
軽油 1,2号		L				
プロパン等 材料費の%		%				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						

【 第 73 号 仕訳表 】 (続 き)						
区画線設置 熔融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (夜間 時間制約無 ,排水性舗装)						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件]						
[A] = 1 夜間作業の有無 夜間作業有			[B] = 1 施工方法区分 熔融式手動			
[C] = 1 規格・仕様区分 実線 15cm			[D] = 3 時間制約の有無 時間制約無			
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm			[F] = 2 排水性舗装に施工する場合の補正		排水性舗装補正有	
[G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無			[H] = 1 熔融式塗料規格 含有量15～18%			
[I] = 3 ペイント式塗料規格 熔融式の場合			[Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する			
[J] = 1 塗料区分 白			[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する			
[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装			[S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する			
[U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する			[V] = 1 費用の内訳 全ての費用			

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 74 号 仕訳表 】 溶融式区画線カラー区画線 アイボリー (,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊変性溶融式塗料 アイボリー	420	kg				
プライマー	16.7	kg				
骨材	25	kg				
プロパン 工業用・業務用	50	kg				
土木一般世話役	0.5	人				21:00-06:00
特殊作業員	1	人				21:00-06:00
普通作業員	2	人				21:00-06:00
二台ター運転費	3.25	時間				
専用機械運搬費	3.25	時間				

第 74 号仕訳表

宇治市

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 74 号 仕訳表 】 (続 き)						
溶融式区画線カラー区画線 アイボリー						
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
材料運搬車運転費 ダブルキャブ4t	3.25	時間				
人員輸送車運転費	3.25	時間				
諸雑費(端数処理なし)	3	%				
計						
単位当たり						

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 75 号 仕訳表 】						
区画線設置 溶融式手動 ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm 白 (夜間 時間制約無 ,排水性舗装)						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 夜間施工 ゼブラ 15cm 時間的制約なし 供用区間 手間のみ		m				
トラフィックペイント溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白		kg				
ガラスビーズ 0.105～0.840mm		kg				
接着用プライマー 区画線用		kg				
軽油 1,2号		L				
プロパン等 材料費の%		%				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 75 号 仕訳表 】 (続 き)						
区画線設置 熔融式手動 ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm 白 (夜間 時間制約無 ,排水性舗装)						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件]						
[A] = 1 夜間作業の有無 夜間作業有			[B] = 1 施工方法区分 熔融式手動			
[C] = 9 規格・仕様区分 ゼブラ 15cm			[D] = 3 時間制約の有無 時間制約無			
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm			[F] = 2 排水性舗装に施工する場合の補正		排水性舗装補正有	
[G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無			[H] = 1 熔融式塗料規格 含有量15～18%			
[I] = 3 ペイント式塗料規格 熔融式の場合			[Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する			
[J] = 1 塗料区分 白			[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する			
[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装			[S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する			
[U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する			[V] = 1 費用の内訳 全ての費用			

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 76 号 仕訳表 】						
区画線設置 溶融式手動 ゼブラ 45cm 塗布厚1.5mm 白 (夜間 時間制約無 ,排水性舗装)						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 夜間施工 ゼブラ 45cm 時間的制約なし 供用区間 手間のみ		m				
トラフィックペイント溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白		kg				
ガラスビーズ 0.105～0.840mm		kg				
接着用プライマー 区画線用		kg				
軽油 1,2号		L				
プロパン等 材料費の%		%				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 76 号 仕訳表 】 (続 き)						
区画線設置 熔融式手動 ゼブラ 45cm 塗布厚1.5mm 白 (夜間 時間制約無 ,排水性舗装)						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件]						
[A] = 1 夜間作業の有無 夜間作業有			[B] = 1 施工方法区分 熔融式手動			
[C] = 12 規格・仕様区分 ゼブラ 45cm			[D] = 3 時間制約の有無 時間制約無			
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm			[F] = 2 排水性舗装に施工する場合の補正		排水性舗装補正有	
[G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無			[H] = 1 熔融式塗料規格 含有量15～18%			
[I] = 3 ペイント式塗料規格 熔融式の場合			[Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する			
[J] = 1 塗料区分 白			[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する			
[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装			[S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する			
[U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する			[V] = 1 費用の内訳 全ての費用			

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 77 号 仕訳表 】						
区画線設置 溶融式手動 破線 30cm 塗布厚1.5mm 白 (夜間 時間制約無 ,排水性舗装)						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 夜間施工 破線 30cm 時間的制約なし 供用区間 手間のみ		m				
トラフィックペイント溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白		kg				
ガラスビーズ 0.105～0.840mm		kg				
接着用プライマー 区画線用		kg				
軽油 1,2号		L				
プロパン等 材料費の%		%				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 77 号 仕訳表 】 (続 き)						
区画線設置 熔融式手動 破線 30cm 塗布厚1.5mm 白 (夜間 時間制約無 ,排水性舗装)						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件]						
[A] = 1 夜間作業の有無 夜間作業有			[B] = 1 施工方法区分 熔融式手動			
[C] = 7 規格・仕様区分 破線 30cm			[D] = 3 時間制約の有無 時間制約無			
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm			[F] = 2 排水性舗装に施工する場合の補正		排水性舗装補正有	
[G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無			[H] = 1 熔融式塗料規格 含有量15～18%			
[I] = 3 ペイント式塗料規格 熔融式の場合			[Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する			
[J] = 1 塗料区分 白			[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する			
[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装			[S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する			
[U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する			[V] = 1 費用の内訳 全ての費用			

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 78 号 仕訳表 】 区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 (夜間 時間制約無 ,重複0.5分含) 1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 夜間施工 矢印記号文字15cm換算 時間的制約なし 供用区間 手間のみ		m				
トラフィックペイント溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白		kg				
ガラスビーズ 0.105～0.840mm		kg				
接着用プライマー 区画線用		kg				
軽油 1,2号		L				
プロパン等 材料費の%		%				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 78 号 仕訳表 】 (続 き)						
区画線設置 熔融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 (夜間 時間制約無 ,重複0.2分含)						1,000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件]						
[A] = 1 夜間作業の有無 夜間作業有			[B] = 1 施工方法区分 熔融式手動			
[C] = 13 規格・仕様区分 矢印・記号・文字15cm換算			[D] = 3 時間制約の有無 時間制約無			
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正		排水性舗装補正無	
[G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無			[H] = 1 熔融式塗料規格 含有量15～18%			
[I] = 3 ペイント式塗料規格 熔融式の場合			[Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する			
[J] = 1 塗料区分 白			[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する			
[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装			[S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する			
[U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する			[V] = 1 費用の内訳 全ての費用			

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 79 号 仕訳表 】								1 m 当り
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下								
(,21:00-06:00)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			14.40					
コンクリートカッター[バキューム式(超低騒音)・湿式・エンジン] 通称 (切削深)20cm級 ブレード 径φ56cm 供用日当り換算損料			9.80					
その他(機械)								
【労務】			58.90					
特殊作業員			20.20				21:00-06:00 8時間当り	
土木一般世話役			10.89				21:00-06:00 8時間当り	
普通作業員			9.00				21:00-06:00 8時間当り	
その他(労務)								
【材料】			26.70					
コンクリートカッター (ブレード) 自走式切断機用 径18インチ			22.47					
ガソリン レギュラー			2.88					
その他(材料)								

第 79 号仕訳表

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 79 号 仕訳表 】

(続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

(,21:00-06:00)

[illegible]

第 79 号仕訳表

宇治市

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 80 号 仕訳表 】							
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下				1 m2 当り			
(障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要) (				,21:00-06:00)			
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			12.28				
後方超小旋回型バ ックホ[クローラ型](超低騒)賃料 バ ッケット容量0.45m3 排対型(2011年) 長期割引補正済			12.28				
【労務】			81.66				
土木一般世話役			29.51				21:00-06:00 8時間当り
運転手（特殊）			27.76				21:00-06:00 8時間当り
普通作業員			24.39				21:00-06:00 8時間当り
【材料】			6.06				
軽油 1,2号			6.06				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し				
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下				
[J6] = 1 積込作業の有無 有り							

第 80 号仕訳表

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 81 号 仕訳表 】							1	m3 当り
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工								
(夜間 時間制約無 , 低騒音・低振動対策不要)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
構造物とりこわし工 夜間施工 無筋構造物 機械施工 時間的制約なし 手間のみ		m3						
諸 雑 費 (丸め)		式						
計								
単位当たり								
[条件] [A] = 1 構造物区分 無筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 2 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策不要		[B] = 1 工法区分 機械施工 [D] = 1 夜間作業の有無 夜間作業有						

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 82 号 仕訳表 】							1	m3 当り
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工								
(夜間 時間制約無 ,低騒音・低振動対策不要)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
構造物とりこわし工 夜間施工 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約なし 手間のみ		m3						
諸 雑 費 (丸め)		式						
計								
単位当たり								
[条件] [A] = 2 構造物区分 鉄筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 2 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策不要		[B] = 1 工法区分 機械施工 [D] = 1 夜間作業の有無 夜間作業有						

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 83 号 仕訳表 】							
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付2t積級 2.9t吊						1 t 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			13.09				
トラック[クレーン装置付] 通称 2t積級 吊能力2.9t 供用日当り換算損料			13.09				
【労務】			84.05				
運転手（特殊）			42.25				
特殊作業員			41.39				
その他(労務)							
【材料】			2.86				
軽油 1,2号			2.86				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 トラック機種 クレーン装置付2t積級 2.9t吊							

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 84 号 仕訳表 】							
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積級 2.9t吊 (DID区間有 ,運搬距離5.0km以下)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			13.14				
トラック[クレーン装置付] 通称 2t積級 吊能力2.9t 供用日当り換算損料			13.14				
【労務】			83.98				
運転手（特殊）			42.42				
特殊作業員			41.56				
【材料】			2.88				
軽油 1,2号			2.88				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 トラック機種 クレーン装置付2t積級 2.9t吊 [J6] = 3 片道運搬距離(km) 5.0km以下			[J4] = 2	DID区間の有無 DID区間有			

第 84 号仕訳表

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 85 号 仕訳表 】 殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 1 m3 当り (6.0km以下 DID区間有 ,タイヤ損耗費(良好)含む) (,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			42.27				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 10t積級 供用日当り換算損料			42.27				
【労務】			41.18				
運転手（一般）			41.18				21:00-06:00 8時間当り
【材料】			16.55				
軽油 1,2号			16.55				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎			[J2] = 3 積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)				
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JB] = 4 運搬距離 6.0km以下				

第 85 号仕訳表

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 86 号 仕訳表 】 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (23.2km以下 DID区間有 ,タイヤ損耗費(良好)含む) (,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			39.03				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 10t積級 供用日当り換算損料			39.03				
【労務】			46.18				
運転手（一般）			46.18				21:00-06:00 8時間当り
【材料】			14.79				
軽油 1,2号			14.79				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JE] = 8 運搬距離 23.2km以下				

第 86 号仕訳表

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 87 号 仕訳表 】							
般運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 (18.5km以下 DID区間有 ,タイヤ損耗費(良好)含む) (,21:00-06:00)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			39.03				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 10t積級 供用日当り換算損料			39.03				
【労務】			46.18				
運転手（一般）			46.18				21:00-06:00 8時間当り
【材料】			14.79				
軽油 1,2号			14.79				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 般発生作業 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JE] = 7 運搬距離 18.5km以下				

第 87 号仕訳表

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 88 号 仕訳表 】 掘削 小規模 土砂 標準 (,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			27.65				
バックホウ(ｸﾛｰﾗ型) [標準型・排対型:3次基準] ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.28m3 供用日当り換算損料			27.65				
【労務】			61.34				
運転手（特殊）			61.34				21:00-06:00 8時間当り
【材料】			11.01				
軽油 1,2号			11.01				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J6] = 7 施工数量 標準			[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)				

第 88 号仕訳表

宇治市

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 89 号 仕訳表 】						
埋戻し RC-40						
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 小規模 土砂	1	m3			仕 45 号	21:00-06:00
再生クラッシャー RC-40	1.33	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 90 号 仕訳表 】						
殻運搬・処分 As殻 舗装厚15cm以下						
(, 21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 6.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	1	m3			仕 85 号	21:00-06:00
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) As塊(掘削) (株)玉井道路 山城北 夜間	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 91 号 仕訳表 】						
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下						
(BHｸﾛｰﾗ型 0.13m3 ,) (,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				21:00-06:00
特殊作業員		人				21:00-06:00
普通作業員		人				21:00-06:00
小型バックホウ運転 (機-18) ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.13m3 排対型:2次基準 損料補正なし		日			仕 98 号	
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 掘削深 2.0m以下 [X] = 3 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2次基準		[B] = 2 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	ｸﾛｰﾗ型 0.13m3			

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 92 号 仕訳表 】						
アルミ矢板引抜き工(両側分) 掘削深 2.0m以下						
(トラッククレーン油圧伸縮 4.9t ,) (,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				21:00-06:00
特殊作業員		人				21:00-06:00
普通作業員		人				21:00-06:00
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 4.9t吊 長期割引補正済		日				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 掘削深 2.0m以下		[B] = 1 引抜き機種	トラッククレーン油圧伸縮ジブ 4.9t			

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 93 号 仕訳表 】						
土留支保工(軽量金属支保工)設置 水圧式パイプサート						
(腹起材1段 2.0m以下 ,切梁材1段 2.0m以下) (,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役						
設置		人				21:00-06:00
特殊作業員						
設置		人				21:00-06:00
普通作業員						
設置		人				21:00-06:00
腹起材質料						
		式				
切梁材質料						
		式				
水圧ポンプ賃料						
		式				
諸 雑 費 (丸め)						
		式				
計						
単位当たり						

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 93 号 仕訳表 】 (続 き)						
土留支保工(軽量金属支保工)設置 水圧式ハ°イ°サ°ト 100 m 当り						
(腹起材1段 2.0m以下 ,切梁材1段 2.0m以下) (,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件]						
[y1] = 1 作業種別 設置		[A] = 1 切梁材区分	水圧式ハ°イ°サ°ト			
[y2] = 1 腹起材設置段数 腹起材1段 2.0m以下		[y3] = 1 切梁材設置段数	切梁材1段 2.0m以下			

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 94 号 仕訳表 】 バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) (機-28) クレーン型 バケット容量0.28m3 (排対型:2次基準 ,) 1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)		人				21:00-06:00
軽油 1,2号		L				
バックホウ[クレーン型・クレーン付]賃料 バケット容量0.28m3 吊1.7t 排対型(2次) 長期割引補正済		供用日				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 バックホウ規格 クレーン型 バケット容量0.28m3 [C] = 34.000 L 1日当り燃料消費量 [Xc] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準		[B] = 1.000 人 [D] = 1.500 供用日		1日当り労務数量 賃料数量		

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 95 号 仕訳表 】						
砂基礎設置 機械施工						
(施工規模10m3未満 , 時間制約無 夜間作業有)						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎設置 (手間のみ) 機械施工		m3				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 施工規模 施工規模10m3未満 [C] = 2 夜間作業 夜間作業有		[B] = 1	時間制約 時間制約無			

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 96 号 仕訳表 】							1	m3 当り
注入材								
(,21:00-06:00)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
セメント 高炉B バラ	0.5	t						
ペントナイト 25kg/袋	4	袋						
清水	0.8	m3						
諸 雑 費 （丸め）	1	式						
計								
単位当たり								

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 97 号 仕訳表 】					発動発電機運転 60KVA		1 日 当り	
(,21:00-06:00)								
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
軽油 1,2号		47	L					
発動発電機[ディーゼル・超低騒音・排対:3次] 定格容量(50/60Hz)50/60kVA 運転日当り換算損料		1	日					
諸 雑 費 (丸め)		1	式					
計								
単位当たり								

宇治7号排水路改良工事（その5）

【 第 98 号 仕訳表 】						
小型バックホウ運転（機-18）ｸｰﾗ型 ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.13m3 （排対型:2次基準 , 損料補正なし ）						1 日 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）		人				21:00-06:00
軽油 1,2号		L				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸｰﾗ)[標準・排対:2次] ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.13m3 供用日当り換算損料		供用日				
諸 雑 費 （丸め）		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸｰﾗ型 ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.13m3 [C] = 23.000 L 1日当り燃料消費量 [GH] = 1 岩石補正 損料補正なし		[B] = 1.000 人 1日当り労務数量 [D] = 1.780 供用日 1日当り損料供用日 [X] = 3 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2次基準				