

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

令和 8 年度		工事設計書(参考資料)			当初
工事番号		工事名			
河改8-1		東笠取川護岸改修工事			
施工箇所					
設計額		請負対象額		工期	
請負額		精算額		今回支払額	
設計概要					
	工 種		数 量		摘 要

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工事費		
本工事費		
河川工事01		
河川工事02		
消費税相当額計		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
管絃費		
工事雑費		
需用費		

令和 8 年度

積 算 条 件

工 事 番 号

工 事 名

河改8-1

東笠取川護岸改修工事

施 工 箇 所

積 算 条 件

単価適用日

令和08年08月20日 公共

歩掛適用日

令和08年08月20日 公共

諸経費適用日

公共 令和08年度

工種区分

河川工事

単価適用地区

宇治・城陽市、久世郡

前払い金支出割合

—

保証の方法

ケース 1 (金銭的保証)

施工地域補正条件

一般交通影響有り(2)-2

緊急工事補正

緊急工事補正無

週休2日補正

月単位の週休2日補正

宇治市

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
河川工事01						
築堤・護岸(1工区)	1	式			Lv1	
河川土工(1工区)	1	式			Lv2	
掘削工(1工区)	1	式			Lv3	
掘削(土砂)	10	m3			Lv4 仕 1 号	
盛土工(1工区)	1	式			Lv3	
埋戻し 流用土	0.4	m3			Lv4 仕 2 号	
残土処理工(1工区)	1	式			Lv3	
土砂等運搬 土砂	9	m3			Lv4 仕 3 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 レキ質土	2	m3			Lv4 仕 4 号	
残土等処分 砂質土	9	m3			Lv4 仕 5 号	
残土等処分 レキ質土	2	m3			Lv4 仕 6 号	
多自然型護岸工(1工区)	1	式			Lv2	
作業土工(1工区)	1	式			Lv3	
床掘り(掘削) レキ質土	2	m3			Lv4 仕 7 号	
多自然型護岸工(1工区)	1	式			Lv3	
かごマット(多段積型) 500×1000×2000	24	m2			Lv4 仕 8 号	
護岸工(1工区)	1	式			Lv2	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
根固め工(1工区)	1	式			Lv3	
型枠工	10	m2			Lv4 仕 9 号	
コンクリート工 18-8-40	3	m3			Lv4 仕 10 号	
構造物撤去工(1工区)	1	式			Lv2	
構造物取壊し工(1工区)	1	式			Lv3	
石積取壊し 控え35cm	5	m3			Lv4 仕 11 号	
運搬処理工(1工区)	1	式			Lv3	
石積運搬	5	m3			Lv4 仕 12 号	
石積処分	5	m3			Lv4 仕 13 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設工(1工区)					Lv2	
	1	式				
仮締切工(1工区)					Lv3	
	1	式				
大型土のう設置・撤去					Lv4	
	2	袋			仕 14 号	
掛樋設置・撤去					Lv4	
	18	m			仕 15 号	
交通工(1工区)					Lv3	
	1	式				
交通誘導警備員					Lv4	
	8	人			仕 16 号	
直接工事費計						
共通仮設費計						
	1	式				
共通仮設費(積上げ)						
	1	式				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
技術管理費						
	1	式				
建設発生土 事前分析検査料 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北						
	1	回				
共通仮設費(率化)						
	1	式				
共通仮設費率分						
	1	式				一般交通影響有り(2)-2
純工事費						
	1	式				
現場管理費						
	1	式				一般交通影響有り(2)-2
工事原価						
	1	式				
一般管理費等						
	1	式				ケース 1 (金銭的保証)
工事価格						
	1	式				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
消費税等相当額	1	式				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
河川工事02						
築堤・護岸(2工区)	1	式			Lv1	
河川土工(2工区)	1	式			Lv2	
掘削工(2工区)	1	式			Lv3	
掘削(土砂)	4	m3			Lv4 仕 17 号	
残土処理工(2工区)	1	式			Lv3	
土砂等運搬 土砂	11	m3			Lv4 仕 18 号	
残土等処分 土砂	11	m3			Lv4 仕 19 号	
護岸基礎工(2工区)	1	式			Lv2	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
作業土工(2工区)					Lv3	
	1	式				
床掘り(掘削) 土砂					Lv4	
	5	m3			仕 20 号	
埋戻し 流用土					Lv4	
	2	m3			仕 21 号	
法覆護岸工(2工区)					Lv2	
	1	式				
コンクリートブロック工(2工区)					Lv3	
	1	式				
現場打基礎コンクリート					Lv4	
	1	式			仕 22 号	
コンクリートブロック積み 控え35cm					Lv4	
	12	m2			仕 23 号	
裏込め砕石					Lv4	
	5	m3			仕 24 号	
天端コンクリート					Lv4	
	0.2	m3			仕 25 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小口止コンクリート	1	m3			Lv4 仕 26 号	
目地材 t = 10mm	5	m2			Lv4 仕 27 号	
すりつけコンクリート	1	式			Lv4 仕 28 号	
仮設工(2工区)	1	式			Lv2	
仮締切工(2工区)	1	式			Lv3	
大型土のう 設置・撤去	4	袋			Lv4 仕 29 号	
掛樋 設置・撤去	8	m			Lv4 仕 30 号	
進入路工(2工区)	1	式			Lv3	
不陸整正	120	m2			Lv4 仕 31 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
金網 設置・撤去					Lv4	
	4	m			仕 32 号	
直接工事費計						
共通仮設費計						
	1	式				
共通仮設費(積上げ)						
	1	式				
技術管理費						
	1	式				
建設発生土 事前分析検査料 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北						
	1	回				
共通仮設費(率化)						
	1	式				
共通仮設費率分						
	1	式				一般交通影響有り(2)-2
純工事費						
	1	式				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場管理費	1	式				一般交通影響有り(2)-2
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				ケース 1 (金銭的保証)
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

東笠取川護岸改修工事

【 第 1 号 仕訳表 】 掘削(土砂) 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 小規模 土砂 標準	1	m3			仕 33 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

東笠取川護岸改修工事

【 第 2 号 仕訳表 】							1	m3 当り
埋戻し 流用土								
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
埋戻し 小規模 土砂		1	m3			仕 34 号		
諸 雑 費 （丸め）		1	式					
計								
単位当たり								

東笠取川護岸改修工事

【 第 3 号 仕訳表 】						
土砂等運搬 土砂					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 小規模 バックホウバケット容量0.28m3 土砂 17.0km以下 DID区間有 雑損耗費(良好)含む	1	m3			仕 35 号	
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

東笠取川護岸改修工事

【 第 4 号 仕訳表 】						
土砂等運搬 レキ質土					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 小規模 バ ッ ク 杓 バ ッ ク 容量0.28m3 土砂 17.0km以下 DID区間有 夕 作 損 耗 費 (良 好) 含 む	1	m3			仕 35 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

東笠取川護岸改修工事

【 第 5 号 仕訳表 】							1 m3 当り
残土等処分 砂質土							
(,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
建設発生土 砂質土 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北 昼間	1	m3				処	
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

東笠取川護岸改修工事

【 第 6 号 仕訳表 】							1 m3 当り
残土等処分 レキ質土							
(,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
建設発生土 レキ質土 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北 昼間	1	m3				処	
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

東笠取川護岸改修工事

【 第 7 号 仕訳表 】						
床掘り(掘削) レキ質土						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 小規模	1	m3			仕 36 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

東笠取川護岸改修工事

【 第 8 号 仕訳表 】						
かごマット(多段積型) 500×1000×2000					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
かごマット工(多段積型) B型 亜鉛メッキ鉄線 並列式 勾配1:0.5以下	1	m2			仕 37 号	
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

東笠取川護岸改修工事

【 第 9 号 仕訳表 】							1 m2 当り
型枠工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
型枠 一般型枠 小型構造物	1	m2			仕 38 号		
諸 雑 費 （丸め）	1	式					
計							
単位当たり							

東笠取川護岸改修工事

【 第 10 号 仕訳表 】						1	m3 当り
コンクリート工 18-8-40							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 小型車 一般養生	1	m3			仕 39 号		
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式					
計							
単位当たり							

東笠取川護岸改修工事

【 第 11 号 仕訳表 】						
石積取壊し 控え35cm					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	1	m3			仕 40 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

東笠取川護岸改修工事

【 第 12 号 仕訳表 】						
石積運搬						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 小規模 バ ッ ク 杓 バ ッ ク 容 量 0.28m3 土砂 60.0km以下 DID区間有 々 々 損 耗 費 (良 好) 含 む	1	m3			仕 41 号	
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

東笠取川護岸改修工事

【 第 13 号 仕訳表 】 石積処分							1 m3 当り
(,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
和束碎石販売							
	1	m3				処	
諸 雑 費 (丸め)							
	1	式					
計							
単位当たり							

東笠取川護岸改修工事

【 第 14 号 仕訳表 】						
大型土のう設置・撤去					1 袋 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
大型土のう製作・設置 設置作業半径5m以下 設置面高さ-3m H 2m	1	袋			仕 42 号	
大型土のう撤去 設置作業半径6m以下 設置面高さ-3m H 2m	1	袋			仕 43 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

東笠取川護岸改修工事

【 第 15 号 仕訳表 】						
掛樋設置・撤去						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
暗渠排水管 据付・撤去 波状管 450 ~ 600mm 継手材料費要	1	m			仕 44 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

東笠取川護岸改修工事

【 第 16 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員					1 人 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B	1	人日			仕 45 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

東笠取川護岸改修工事

【 第 17 号 仕訳表 】						
掘削(土砂)					1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 小規模 土砂 標準	1	m3			仕 33 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

東笠取川護岸改修工事

【 第 18 号 仕訳表 】						
土砂等運搬 土砂					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 小規模 バ ッ ク 杓 バ ッ ク 容量0.28m3 土砂 17.0km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 35 号	
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

東笠取川護岸改修工事

【 第 19 号 仕訳表 】						
残土等処分 土砂						
(,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設発生土 砂質土 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北 昼間	1	m3				処
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

東笠取川護岸改修工事

【 第 20 号 仕訳表 】						
床掘り(掘削) 土砂						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 小規模	1	m3			仕 36 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

東笠取川護岸改修工事

【 第 21 号 仕訳表 】						
埋戻し 流用土					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 小規模 土砂	1	m3			仕 34 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

東笠取川護岸改修工事

【 第 22 号 仕訳表 】						
現場打基礎コンクリート					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打基礎コンクリート 小型車 基礎碎石無 高炉 18-8-40-60% 一般・特殊養生(練炭)	0.3	m3			仕 46 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 捨・均し18-8-40 小型車 一般養生	0.2	m3			仕 47 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.8	m2			仕 48 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

東笠取川護岸改修工事

【 第 23 号 仕訳表 】						
コンクリートブロック積み 控え35cm					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリートブロック積工 JIS滑面 150kg/個未満 昼間 時間制約無 練積 裏込コンクリート無	1	m2			仕 49 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

東笠取川護岸改修工事

【 第 24 号 仕訳表 】							1 m3 当り
裏込め砕石							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	1	m3			仕 50 号		
諸 雑 費 (丸 め)	1	式					
計							
単位当たり							

東笠取川護岸改修工事

【 第 25 号 仕訳表 】						
天端コンクリート					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打天端コンクリート 小型車 高炉 18-8-40-60% 一般養生	1	m3			仕 51 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

東笠取川護岸改修工事

【 第 26 号 仕訳表 】						
小口止コンクリート					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打小口止コンクリート 高炉 18-8-40-60% 小型車 一般養生	1	m3			仕 52 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

東笠取川護岸改修工事

【 第 27 号 仕訳表 】						
目地材 t = 10mm					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	1	m2			仕 53 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

東笠取川護岸改修工事

【 第 28 号 仕訳表 】 すりつけコンクリート 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 小型車 一般養生	1	m3			仕 39 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	3	m2			仕 38 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

東笠取川護岸改修工事

【 第 29 号 仕訳表 】						
大型土のう 設置・撤去					1 袋 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
大型土のう製作・設置 設置作業半径5m以下 設置面高さ-3m H 2m	1	袋			仕 42 号	
大型土のう撤去 設置作業半径6m以下 設置面高さ-3m H 2m	1	袋			仕 43 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

東笠取川護岸改修工事

【 第 30 号 仕訳表 】						
掛樋 設置・撤去					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
暗渠排水管 据付・撤去 波状管 450 ~ 600mm 継手材料費要	1	m			仕 44 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

東笠取川護岸改修工事

【 第 31 号 仕訳表 】						
不陸整正						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路盤工 全仕上り厚50mm 1層施工 路盤材(各種)	1	m2			仕 54 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

東笠取川護岸改修工事

【 第 32 号 仕訳表 】						
金網 設置・撤去					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
金網・支柱(立入防止柵) 鋼管基礎 支柱柵高2m以下 支柱間隔2m	1	m			仕 55 号	
金網 撤去	1	m			仕 56 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

東笠取川護岸改修工事

【 第 33 号 仕訳表 】 掘削 小規模 土砂 標準 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			27.65				
バックホウ(加圧型)[標準型・排対型:3次基準] バケット容量0.28m3 供用日当り換算損料			27.65				
【労務】			61.34				
運転手(特殊)			61.34				月単位の週休2日補正
【材料】			11.01				
軽油 1,2号			11.01				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J6] = 7 施工数量 標準			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			

第 33 号仕訳表

東笠取川護岸改修工事

【 第 34 号 仕訳表 】							
埋戻し 小規模 (土砂 ,)				1 m3 当り			
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			9.23				
バックホウ(加-型)[後方超小旋回型・排対:3次] バケット容量0.28m3 供用日当り換算損料			8.67				
クワ及びバラン[ラム] 通称 60～80kg級 供用日当り換算損料			0.56				
【労務】			86.75				
普通作業員			49.78				月単位の週休2日補正
特殊作業員			19.28				月単位の週休2日補正
運転手(特殊)			17.69				月単位の週休2日補正
【材料】			4.02				
軽油 1,2号			3.17				
ガソリン レギュラー			0.85				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1 土質 土砂				

第 34 号仕訳表

東笠取川護岸改修工事

【 第 35 号 仕訳表 】							
土砂等運搬 小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂 (17.0km以下 DID区間有 , 作業損耗費(良好)含む)						1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			25.12				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 4t積級 供用日当り換算損料			25.12				
【労務】			63.12				
運転手(一般)			63.12				月単位の週休2日補正
【材料】			11.76				
軽油 1,2号			11.76				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JE] = 12 運搬距離 17.0km以下			[J2] = 5 [J4] = 2	積込機種・規格 バックホウ バケット容量0.28m3 DID区間の有無 DID区間有			

第 35 号仕訳表

東笠取川護岸改修工事

【 第 36 号 仕訳表 】							
床掘り 土砂 小規模							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			19.50				
バックホウ(加-ラ型)[後方超小旋回型・排対:3次] バケット容量0.28m3 供用日当り換算損料			19.50				
【労務】			73.36				
運転手(特殊)			39.84				月単位の週休2日補正
普通作業員			33.52				月単位の週休2日補正
【材料】			7.14				
軽油 1,2号			7.14				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			

東笠取川護岸改修工事

【 第 37 号 仕訳表 】						
かごマット工(多段積型) B型 亜鉛メッキ鉄線 並列式 (勾配1:0.5以下 ,)				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	月単位の週休2日補正
特殊作業員		人			定:1	月単位の週休2日補正
普通作業員		人			定:1	月単位の週休2日補正
かごマット(多段積型、めっき鉄線) A型・B型 aタイプ 50cm×100cm 厚50cm 1:0.5		m				
かごマット(多段積型、めっき鉄線) A型・B型 bタイプ 50cm×100cm 厚50cm 1:0.5		m				
かごマット(多段積型、めっき鉄線) A型・B型 cタイプ 50cm×100cm 厚50cm 1:0.5		m				
割栗石 150～200		m3				
軟弱地盤安定・吸い出し防止・洗掘防止材 吸出し防止シート(イ) 厚10mm かごマット、連結連節ブロック用		m2				
バックホウ運転(賃料) (機-28) クロー型 バケット容量0.8m3 超低騒音・排対:2014規制		日			仕 57 号 定:1	

第 37 号仕訳表

東笠取川護岸改修工事

【 第 37 号 仕訳表 】 (続 き) かごマット工(多段積型) B型 亜鉛アルミ鉄線 並列式 (勾配1:0.5以下 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
諸 雑 費 (率 + 丸め) 労務費、機械賃料 及び 運転経費の %		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 かご形式 B型 [C] = 1 法勾配 1:0.5以下 [E] = 2.000 段 根固段数 [G] = 2 中詰用石材規格 鉄線籠用 150-200mm [I] = 154.000 m2 吸出し防止材設計数量			[B] = 1 かご本体材質 亜鉛アルミ鉄線 [D] = 7.000 段 積段数 [F] = 1 中詰用石材種類 割栗石 [H] = 90.000 m3 中詰用石材設計数量 [Xc] = 9 バック材規格区分 超低騒音型・排対型:2014年規制			

東笠取川護岸改修工事

【 第 38 号 仕訳表 】							
型枠 一般型枠 小型構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			44.38				月単位の週休2日補正
普通作業員			30.83				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			11.75				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物				

東笠取川護岸改修工事

【 第 39 号 仕訳表 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% (小型車 ,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			46.28				
普通作業員			28.67				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			8.36				月単位の週休2日補正
特殊作業員			7.07				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			53.72				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C 60% W 165kg			53.72				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 2 コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[N2] = 2 生コンクリート運搬車種 小型車運搬				

第 39 号仕訳表

東笠取川護岸改修工事

【 第 40 号 仕訳表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 (昼間 時間制約無 , 低騒音・低振動対策不要)						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 機械施工 時間的制約なし 手間のみ		m3				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 構造物区分 無筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 2 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策不要			[B] = 1 工法区分 機械施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			

東笠取川護岸改修工事

【 第 41 号 仕訳表 】							
土砂等運搬 小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂 (60.0km以下 DID区間有 , 作業損耗費(良好)含む)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			25.12				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 4t積級 供用日当り換算損料			25.12				
【労務】			63.12				
運転手(一般)			63.12				月単位の週休2日補正
【材料】			11.76				
軽油 1,2号			11.76				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JE] = 14 運搬距離 60.0km以下			[J2] = 5 積込機種・規格 バックホウ バケット容量0.28m3 [J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有				

第 41 号仕訳表

東笠取川護岸改修工事

【 第 42 号 仕訳表 】						
大型土のう製作・設置 設置作業半径5m以下 (設置面高さ-3m H 2m,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	月単位の週休2日補正
特殊作業員		人			定:1	月単位の週休2日補正
普通作業員		人			定:1	月単位の週休2日補正
大型土のう (丸型) H=1.08m, W=1.1m		袋				
山土(盛土用) 設計 CBR6以上 ほぐした土量		m3				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) (機-28) クレーン型・後方超小旋回型 バケット容量0.45m3 超低騒音・排対:2014規制		日			仕 58 号	
諸 雑 費 (率 + 丸め) 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

第 42 号仕訳表

【 第 42 号 仕訳表 】 (続 き)						
大型土のう製作・設置 設置作業半径5m以下 (設置面高さ-3m H 2m,)						
10 袋 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件]						
[A] = 1 作業区分 製作・設置			[E] = 1 袋材区分 1t土のう丸型φ110cm×108cm			
[B] = 1 土砂規格 購入土			[C] = 1 設置作業半径 5m以下			
[D] = 1 設置面高さ(H) -3m H 2m			[x1] = 9 ハックル規格区分 超低騒音型・排対型:2014年規制			

東笠取川護岸改修工事

【 第 43 号 仕訳表 】						
大型土のう撤去 設置作業半径6m以下 (設置面高さ-3m H 2m,)					10	袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	月単位の週休2日補正
特殊作業員		人			定:1	月単位の週休2日補正
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) (機-28) クレーン型 バケット容量0.8m3 超低騒音・排対:2014規制		日			仕 59 号	
諸 雑 費 (率 + 丸 め) 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 作業区分 撤去 [D] = 1 設置面高さ(H) -3m H 2m			[C] = 3 設置作業半径 6m以下 [x1] = 9 バックホウ規格区分 超低騒音型・排対型:2014年規制			

東笠取川護岸改修工事

【 第 44 号 仕訳表 】 暗渠排水管 据付・撤去 波状管 450 ~ 600mm (継手材料費要 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			6.59				
普通作業員			4.70				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			1.89				月単位の週休2日補正
【材料】			93.41				
高密度ポリエチレン管 シングル構造(有孔・無孔) 内面波状 φ600			93.41				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 3 作業区分 据付・撤去			[J2] = 3 管種別 波状管				
[J5] = 3 管規格 呼び径450 ~ 600mm			[J4] = 1 継手材料費 要				

第 44 号仕訳表

東笠取川護岸改修工事

【 第 45 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員 B						
1 人 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	1	人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 2 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B						

東笠取川護岸改修工事

【 第 46 号 仕訳表 】							
現場打基礎コンクリート 小型車 基礎砕石無							
(高炉 18-8-40-60% ,一般・特殊養生(練炭))							
1	m3	当り					
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.61				
バックホウ[加圧型・クレーン付](超低騒音型)賃料 バケット容量0.8m3 吊2.9t 排対型(2014年) 長期割引補正済			1.61				
【労務】			67.53				
型わく工			20.82				月単位の週休2日補正
普通作業員			16.47				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			10.40				月単位の週休2日補正
特殊作業員			9.59				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			30.86				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C 60% W 165kg			29.69				
軽油 1,2号			0.99				
その他(材料)							

第 46 号仕訳表

宇治市

東笠取川護岸改修工事

【 第 46 号 仕訳表 】 (続 き)

現場打基礎コンクリート 小型車 基礎砕石無

1 m3 当り

(高炉 18-8-40-60% ,一般・特殊養生(練炭))

[illegible]

東笠取川護岸改修工事

【 第 47 号 仕訳表 】							
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 捨・均し18-8-40 (小型車 , 一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			36.15				
普通作業員			21.28				月単位の週休2日補正
特殊作業員			6.58				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			5.86				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			63.85				
捨、均しコンクリート 18-8-40 高炉			63.85				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 40 コンクリート規格 高炉 捨・均し18-8-40			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[N2] = 2 生コンクリート運搬車種 小型車運搬				

第 47 号仕訳表

東笠取川護岸改修工事

【 第 48 号 仕訳表 】							
型枠 一般型枠 均しコンクリート							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			58.85				月単位の週休2日補正
普通作業員			19.89				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			6.01				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 5 構造物の種類 均しコンクリート				

東笠取川護岸改修工事

【 第 49 号 仕訳表 】						
コンクリートブロック積工 JIS滑面 150kg/個未満 (昼間 時間制約無 ,練積 裏込コンクリート無)						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリートブロック積工 昼間施工 ブロック積工 時間的制約なし 手間のみ		m2				月単位の週休2日補正
コンクリート積工 ブロック JIS滑面 150kg/個未満		m2				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C 60% W 165kg		m3				
小型車割増額 小型車割増		m3				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [G] = 1 コンクリート積工の規格 JIS滑面 150kg/個未満 [C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[B] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [D] = 1 練積・空積区分 練積			
[E] = 2 裏込コンクリート施工区分 裏込コンクリート無 [N1] = 22 生コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%			[F] = 0.220 m3 胴込・裏込コンクリート設計数量 [N2] = 2 生コンクリート運搬車種 小型車運搬			

東笠取川護岸改修工事

【 第 50 号 仕訳表 】							
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック (再生砕石 RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			8.99				
バックホ[加圧型・クレーン付](超低騒音型)賃料 バケット容量0.8m3 吊2.9t 排対型(2014年) 長期割引補正済			8.99				
【労務】			68.98				
普通作業員			36.04				月単位の週休2日補正
特殊作業員			20.09				月単位の週休2日補正
運転手(特殊)			12.29				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			22.03				
再生クラッシャー RC-40			17.76				
軽油 1,2号			4.27				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 ブロックの種類 間知・平・連節・緑化ブロック			[J2] = 1 胴込・裏込材規格 再生砕石 RC-40				

第 50 号仕訳表

東笠取川護岸改修工事

【 第 51 号 仕訳表 】							
現場打天端コンクリート 小型車 (高炉 18-8-40-60% ,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.31				
バックホウ[加圧型・クレーン付](超低騒音型)賃料 バケット容量0.8m3 吊2.9t 排対型(2014年) 長期割引補正済			2.31				
【労務】			64.12				
型わく工			22.02				月単位の週休2日補正
普通作業員			15.17				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			10.66				月単位の週休2日補正
特殊作業員			7.34				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			33.57				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C 60% W 165kg			32.06				
軽油 1,2号			1.51				
【端数調整】							

第 51 号仕訳表

宇治市

[illegible]

東笠取川護岸改修工事

【 第 52 号 仕訳表 】							
現場打小口止コンクリート 高炉 18-8-40-60%						1	m3 当り
(小型車 ,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.74				
バックホウ[加圧型・クレーン付](超低騒音型)賃料 バケット容量0.8m3 吊2.9t 排対型(2014年) 長期割引補正済			1.74				
【労務】			68.26				
普通作業員			21.82				月単位の週休2日補正
型わく工			21.53				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			10.49				月単位の週休2日補正
特殊作業員			5.85				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			30.00				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C 60% W 165kg			29.00				
軽油 1,2号			1.00				
【端数調整】							

第 52 号仕訳表

[illegible]

東笠取川護岸改修工事

【 第 53 号 仕訳表 】 目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			64.44				
普通作業員			47.50				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			16.62				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			35.56				
瀝青繊維質目地板 厚10mm			35.56				
【端数調整】							
[条件] [J2] = 1 1工事当り使用量 30m2未満			[J1] = 2	目地板の種類 瀝青繊維質目地板 t=10mm			

東笠取川護岸改修工事

【 第 54 号 仕訳表 】							
路盤工 全仕上り厚50mm 1層施工							
(路盤材(各種) ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			4.48				
小型バクツ(カ-ラ)[後方超小旋・超低・排対:3] バケット容量0.09m3 供用日当り換算損料			2.68				
振動ロー[搭乗式コバインド型](超低騒音)賃料 3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済			1.59				
その他(機械)							
【労務】			70.96				
運転手(特殊)			25.56				月単位の週休2日補正
特殊作業員			15.00				月単位の週休2日補正
普通作業員			14.84				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			12.19				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			24.56				
山土(盛土用) 設計 CBR6以上			22.56				

第 54 号仕訳表

東笠取川護岸改修工事

【 第 54 号 仕訳表 】 (続 き)							
路盤工 全仕上り厚50mm 1層施工 1 m2 当り (路盤材(各種) ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 1,2号			1.91				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 50.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1 施工区分 1層施工				
[J3] = 7 材料 路盤材(各種)							

東笠取川護岸改修工事

【 第 55 号 仕訳表 】								1 m 当り
金網・支柱(立入防止柵) 鋼管基礎 支柱柵高2m以下 (支柱間隔2m ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】			100.00					
普通作業員			90.58				月単位の週休2日補正	
土木一般世話役			8.82				月単位の週休2日補正	
その他(労務)								
【端数調整】								
[条件]								
[J2] = 2 基礎種別 鋼管基礎			[J3] = 1 支柱柵高 2m以下					
[J4] = 2 支柱間隔 2m								

東笠取川護岸改修工事

【 第 56 号 仕訳表 】 金網 撤去1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	0.021	人				月単位の週休2日補正
普通作業員	0.017	人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

東笠取川護岸改修工事

【 第 57 号 仕訳表 】						
バックホウ運転(賃料) (機-28) 加-ラ型 バケット容量0.8m3 (超低騒音・排対:2014規制,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)		人				月単位の週休2日補正
軽油 1,2号		L				
バックホウ[加-ラ型] (超低騒音型)賃料 バケット容量0.8m3 排対型(2014年規制) 長期割引補正済		供用日				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 バックホウ規格 加-ラ型 バケット容量0.8m3 [C] = 63.000 L 1日当り燃料消費量 [Xc] = 9 バックホウ規格区分 超低騒音型・排対型:2014年規制			[B] = 1.000 人 [D] = 1.240 供用日	1日当り労務数量 賃料数量		

東笠取川護岸改修工事

【 第 58 号 仕訳表 】						
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) (機-28) クレーン型・後方超小旋回型 バックホウ容量0.45m3 (超低騒音・排対:2014規制,)						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)		人				月単位の週休2日補正
軽油 1,2号		L				
後方超小旋回型バックホウ[クレーン付]賃料 バックホウ容量0.45m3 2.9t吊超低・排対(2014) 長期割引補正済		供用日				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 バックホウ規格 クレーン型・後方超小旋回バックホウ0.45m3 [C] = 63.000 L 1日当り燃料消費量 [Xc] = 9 バックホウ規格区分 超低騒音型・排対型:2014年規制			[B] = 1.000 人 [D] = 1.280 供用日	1日当り労務数量 賃料数量		

東笠取川護岸改修工事

【 第 59 号 仕訳表 】						
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) (機-28) クレーン型 バックホウ容量0.8m3 (超低騒音・排対:2014規制,)						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)		人				月単位の週休2日補正
軽油 1,2号		L				
バックホウ[クレーン型・クレーン付](超低騒音型)賃料 バックホウ容量0.8m3 吊2.9t 排対型(2014年) 長期割引補正済		供用日				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 バックホウ規格 クレーン型 バックホウ容量0.8m3 [C] = 101.000 L 1日当り燃料消費量 [Xc] = 9 バックホウ規格区分 超低騒音型・排対型:2014年規制			[B] = 1.000 人 [D] = 1.210 供用日	1日当り労務数量 賃料数量		