

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

令和 8 年度		工事設計書(参考資料)			当初
工事番号		工事名			
道維8-4		菟道160号線ほか道路維持修繕工事			
施工箇所	宇治市菟道荒槇地内ほか				
設計額		請負対象額		工期	
請負額		精算額		今回支払額	
設計概要					
	工 種		数 量		摘 要
	別紙の通り				

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工事費		
本工事費		
菟道160号線工区		
菟道志津川線工区		
羽戸山菟道線工区		
宇治158号線工区		
消費税相当額計		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

設計概要

【菟道160号線工区】			設計表示数量		
側溝工	工事延長 L=68.2m				
	PU300B		L=	95	m
舗装工	PU300C		L=	34	m
	(打換え)表層	t=5cm	A=	355	m ²
区画線工				1	式
【菟道志津川線工区】			設計表示数量		
側溝工	工事延長 L=10.3m				
	鋼製側溝 □100		L=	2	m
管渠工	暗渠排水管 Φ100		L=	10	m
舗装工	(打換え)表層	t=5cm	A=	21	m ²
	薄層カラー舗装	錦	A=	21	m ²
【羽戸山菟道線工区】			設計表示数量		
側溝工	工事延長 L=7.3m				
	遠心ボックスカルバートφ300		L=	5	m
舗装工	現場打側溝300		L=	0.9	m
	(打換え)表層	t=5cm	A=	73	m ²
	(打換え)基層	t=5cm	A=	73	m ²
	(打換え)上層路盤	t=10cm	A=	73	m ²
区画線工				1	式
【宇治158号線工区】			設計表示数量		
舗装工	工事延長 L=59.1m				
	(打換え)表層	t=5cm	A=	301	m ²
	(打換え)基層	t=5cm	A=	301	m ²
区画線工				1	式

令和 8 年度

積 算 条 件

工 事 番 号

工 事 名

道維8-4

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

施 工 箇 所

宇治市菟道荒瀬地内ほか

積 算 条 件
(本工事費)
菟道160号線工区

施工箇所A

単価適用日	令和08年06月01日 公共
歩掛適用日	令和07年08月20日 公共
諸経費適用日	公共 令和07年度(令和8年4月臨時改定)
工種区分	道路改良工事
単価適用地区	宇治・城陽市、久世郡
前払い金支出割合	—
保証の方法	ケース 1 (金銭的保証)
施工地域補正条件	一般交通影響有り(2)-2
緊急工事補正	緊急工事補正無
週休2日補正	月単位の週休2日補正
間接工事費の算定方法	施工箇所所在工事として、共通仮設費と現場管理費は箇所毎に算出し、一般管理費等は全体で一括して算出する。

令和 8 年度		積 算 条 件	
工 事 番 号		工 事 名	
道維8-4		菟道160号線ほか道路維持修繕工事	
施 工 箇 所	宇治市菟道荒槇地内ほか		
積 算 条 件 （ 本工事費 ） 菟道志津川線工区 施工箇所A	単価適用日	令和08年06月01日 公共	
	歩掛適用日	令和07年08月20日 公共	
	諸経費適用日	公共 令和07年度(令和8年4月臨時改定)	
	工種区分	道路改良工事	
	単価適用地区	宇治・城陽市、久世郡	
	前払い金支出割合	—	
	保証の方法	ケース 1 (金銭的保証)	
	施工地域補正条件	一般交通影響有り(2)-2	
	緊急工事補正	緊急工事補正無	
	週休2日補正	月単位の週休2日補正	
	間接工事費の算定方法	施工箇所所在工事として、共通仮設費と現場管理費は箇所毎に算出し、一般管理費等は全体で一括して算出する。	

令和 8 年度		積 算 条 件	
工 事 番 号		工 事 名	
道維8-4		菟道160号線ほか道路維持修繕工事	
施 工 箇 所	宇治市菟道荒槇地内ほか		
積 算 条 件 (本工事費) 羽戸山菟道線工区 施工箇所A	単価適用日	令和08年06月01日 公共	
	歩掛適用日	令和07年08月20日 公共	
	諸経費適用日	公共 令和07年度(令和8年4月臨時改定)	
	工種区分	道路改良工事	
	単価適用地区	宇治・城陽市、久世郡	
	前払い金支出割合	—	
	保証の方法	ケース 1 (金銭的保証)	
	施工地域補正条件	一般交通影響有り(2)-2	
	緊急工事補正	緊急工事補正無	
	週休2日補正	月単位の週休2日補正	
	間接工事費の算定方法	施工箇所所在工事として、共通仮設費と現場管理費は箇所毎に算出し、一般管理費等は全体で一括して算出する。	

令和 8 年度		積 算 条 件	
工 事 番 号		工 事 名	
道維8-4		菟道160号線ほか道路維持修繕工事	
施 工 箇 所	宇治市菟道荒槇地内ほか		
積 算 条 件 (本工事費) 宇治158号線工区 施工箇所B	単価適用日	令和08年06月01日 公共	
	歩掛適用日	令和07年08月20日 公共	
	諸経費適用日	公共 令和07年度(令和8年4月臨時改定)	
	工種区分	道路改良工事	
	単価適用地区	宇治・城陽市、久世郡	
	前払い金支出割合	—	
	保証の方法	ケース 1 (金銭的保証)	
	施工地域補正条件	一般交通影響有り(2)-2	
	緊急工事補正	緊急工事補正無	
	週休2日補正	月単位の週休2日補正	
	間接工事費の算定方法	施工箇所所在工事として、共通仮設費と現場管理費は箇所毎に算出し、一般管理費等は全体で一括して算出する。	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
菟道160号線工区						
道路維持	1	式			Lv1	
道路土工	1	式			Lv2	
残土処理工	1	式			Lv3	
土砂等運搬	49	m3			Lv4 仕 1 号	
残土等処分 土砂	49	m3			Lv4 仕 2 号	
排水構造物工	1	式			Lv2	
作業土工	1	式			Lv3	
床掘り ハッパ0.2m3	49	m3			Lv4 仕 3 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し RC-30	31	m3			Lv4 仕 4 号	
側溝工	1	式			Lv3	
プラスチック型側溝 PU300B	95	m			Lv4 仕 5 号	
プラスチック型側溝 PU300C	34	m			Lv4 仕 6 号	
側溝蓋 RC300	111	m			Lv4 仕 7 号	
側溝蓋 タイルレチング 300	27	枚			Lv4 仕 8 号	
ずれ止め床版工 300	10	箇所			Lv4 仕 9 号	
ベース修正工	4	m3			Lv4 仕 10 号	
排水管取合工	1	式			Lv4 明 1 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物撤去工	1	式			Lv2	
構造物取壊し工	1	式			Lv3	
コンクリート構造物取壊し 人力取壊し	24	m3			Lv4 仕 11 号	
舗装版切断 15cm以下	140	m			Lv4 仕 12 号	
舗装版破碎 バ ックホ0.45m3	355	m2			Lv4 仕 13 号	
舗装版破碎 小規模土工	48	m2			Lv4 仕 14 号	
運搬処理工	1	式			Lv3	
殻運搬 AS殻	19	m3			Lv4 仕 15 号	
殻運搬 Co殻（無筋）	19	m3			Lv4 仕 16 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 Co殻（有筋）	5	m3			Lv4 仕 17 号	
殻処分 As殻	19	m3			Lv4 仕 18 号	
殻処分 Co殻（無筋）	19	m3			Lv4 仕 19 号	
殻処分 Co殻（有筋）	5	m3			Lv4 仕 20 号	
仮設工	1	式			Lv2	
交通管理工	1	式			Lv3	
交通誘導警備員	48	人日			Lv4 仕 21 号	
舗装工	1	式			Lv1	
舗装工	1	式			Lv2	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装準備工					Lv3	
	1	式				
不陸整正 補足材有り (t=3cm)					Lv4	
	316	m2			仕 22 号	
不陸整正 補足材無し					Lv4	
	39	m2			仕 23 号	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工					Lv3	
	1	式				
表層(車道・路肩部) 仮復旧工 (t=3cm)					Lv4	
	39	m2			仕 24 号	
表層(車道・路肩部) 表層工 (t=5cm)					Lv4	
	355	m2			仕 25 号	
区画線工					Lv2	
	1	式				
区画線工					Lv3	
	1	式				
溶融式区画線 W=15cm換算 矢印・記号・文字 白					Lv4	
	11	m			仕 26 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
直接工事費計						
共通仮設費計						
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				
建設発生土 事前分析検査料 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北	1	式				
共通仮設費(率化)	1	回				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
菟道志津川線工区						
道路維持	1	式			Lv1	
道路土工	1	式			Lv2	
残土処理工	1	式			Lv3	
土砂等運搬	2	m3			Lv4 仕 27 号	
残土等処分 土砂	2	m3			Lv4 仕 28 号	
排水構造物工	1	式			Lv2	
作業土工	1	式			Lv3	
床掘り ハッパ0.1m3	2	m3			Lv4 仕 29 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し RC-30	1	m3			Lv4 仕 30 号	
側溝工	1	式			Lv3	
鋼製側溝 □100	2	m			Lv4 仕 31 号	
管渠工	1	式			Lv3	
暗渠排水管	10	m			Lv4 仕 32 号	
集水桝工	1	式			Lv3	
プラスチック集水桝 PU250S桝	1	基			Lv4 仕 33 号	
プラスチック集水桝 PU250A桝	1	基			Lv4 仕 34 号	
構造物撤去工	1	式			Lv2	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物取壊し工	1	式			Lv3	
舗装版切断 15cm以下	16	m			Lv4 仕 35 号	
舗装版破碎 バ ッ ク 0.1m3	27	m2			Lv4 仕 36 号	
縁石撤去工	1	式			Lv3	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	0.6	m			Lv4 仕 37 号	
運搬処理工	1	式			Lv3	
殻運搬 AS殻	1	m3			Lv4 仕 38 号	
殻処分 AS殻	1	m3			Lv4 仕 39 号	
仮設工	1	式			Lv2	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通管理工					Lv3	
	1	式				
交通誘導警備員					Lv4	
	21	人日			仕 40 号	
舗装工					Lv1	
	1	式				
舗装工					Lv2	
	1	式				
舗装準備工					Lv3	
	1	式				
不陸整正 補足材有り (t=3cm)					Lv4	
	21	m2			仕 41 号	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工					Lv3	
	1	式				
表層(歩道部) 仮復旧工 (t=3cm)					Lv4	
	7	m2			仕 42 号	
表層(歩道部) 表層工 (t=5cm)					Lv4	
	21	m2			仕 43 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
薄層加-舗装工					Lv3	
	1	式				
薄層加-舗装					Lv4	
	21	m2			仕 44 号	
直接工事費計						
共通仮設費計						
	1	式				
共通仮設費(積上げ)						
	1	式				
技術管理費						
	1	式				
建設発生土 事前分析検査料 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北						
	1	回				
共通仮設費(率化)						
	1	式				
共通仮設費率分						
	1	式				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
純工事費						
	1	式				
現場管理費						
	1	式				
工事原価						
	1	式				
一般管理費等						
	1	式				
工事価格						
	1	式				
消費税等相当額						
	1	式				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
羽戸山菟道線工区						
道路維持	1	式			Lv1	
道路土工	1	式			Lv2	
残土処理工	1	式			Lv3	
土砂等運搬（夜間）	2	m3			Lv4 仕 45 号	
残土等処分 土砂	2	m3			Lv4 仕 46 号	
排水構造物工	1	式			Lv2	
作業土工	1	式			Lv3	
床掘り（夜間） ハッパ0.2m3	2	m3			Lv4 仕 47 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し（夜間） RC-30	2	m3			Lv4 仕 48 号	
側溝工	1	式			Lv3	
管(函)渠型側溝（夜間） 遠心BOX加圧トφ300	5	m			Lv4 仕 49 号	
現場打側溝（夜間） 300	0.9	m			Lv4 仕 50 号	
集水桧工	1	式			Lv3	
プレキャスト集水桧 PU300*600B桧	1	基			Lv4 仕 51 号	
構造物撤去工	1	式			Lv2	
構造物取壊し工	1	式			Lv3	
コンクリート構造物取壊し（夜間） 人力取壊し	1	m3			Lv4 仕 52 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断（夜間） 15cm以下	23	m			Lv4 仕 53 号	
舗装版破碎（夜間） バ ック90.45m3	79	m2			Lv4 仕 54 号	
運搬処理工	1	式			Lv3	
殻運搬（夜間） AS殻	15	m3			Lv4 仕 55 号	
殻運搬（夜間） Co殻（無筋）	1	m3			Lv4 仕 56 号	
殻運搬（夜間） Co殻（有筋）	0.1	m3			Lv4 仕 57 号	
殻処分（夜間） AS殻	15	m3			Lv4 仕 58 号	
殻処分（夜間） Co殻（無筋）	1	m3			Lv4 仕 59 号	
殻処分（夜間） Co殻（有筋）	0.1	m3			Lv4 仕 60 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設工					Lv2	
	1	式				
工事用道路工					Lv3	
	1	式				
敷鉄板設置・撤去（夜間）					Lv4	
	1	式			仕 61 号	
交通管理工					Lv3	
	1	式				
交通誘導警備員（夜間）					Lv4	
	27	人日			仕 62 号	
交通誘導警備員					Lv4	
	2	人日			仕 63 号	
舗装工					Lv1	
	1	式				
舗装工					Lv2	
	1	式				
舗装準備工					Lv3	
	1	式				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正（夜間） 補足材有り（t=3cm）	68	m2			Lv4 仕 64 号	
不陸整正（夜間） 補足材無し	5	m2			Lv4 仕 65 号	
アスファルト舗装工	1	式			Lv3	
基層（車道・路肩部）（夜間） 仮復旧工（t=5cm）	5	m2			Lv4 仕 66 号	
表層（車道・路肩部）（夜間） 仮復旧工（t=5cm）	5	m2			Lv4 仕 67 号	
上層路盤（車道・路肩部）（夜間） 上層路盤（t=10cm）	73	m2			Lv4 仕 68 号	
基層（車道・路肩部）（夜間） 基層工（t=5cm）	73	m2			Lv4 仕 69 号	
表層（車道・路肩部）（夜間） 表層工（t=5cm）	73	m2			Lv4 仕 70 号	
区画線工	1	式			Lv2	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工					Lv3	
	1	式				
溶融式区画線（夜間） W=15cm 実線 白					Lv4	
	21	m			仕 71 号	
溶融式区画線（夜間） W=15cm 破線 白					Lv4	
	5	m			仕 72 号	
直接工事費計						
共通仮設費計						
	1	式				
共通仮設費(積上げ)						
	1	式				
技術管理費						
	1	式				
建設発生土 事前分析検査料 （一財）城陽山砂利採取地整備公社 山城北						
	1	回				
共通仮設費(率化)						
	1	式				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費率分						
	1	式				
純工事費						
	1	式				
現場管理費						
	1	式				
工事原価						
	1	式				
一般管理費等						
	1	式				
工事価格						
	1	式				
消費税等相当額						
	1	式				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
宇治158号線工区						
舗装工					Lv1	
	1	式				
構造物撤去工					Lv2	
	1	式				
構造物取壊し工					Lv3	
	1	式				
舗装版切断（夜間） 15cm以下					Lv4	
	21	m			仕 73 号	
舗装版破碎（夜間） バ ッ ク0.45m3					Lv4	
	301	m2			仕 74 号	
運搬処理工					Lv3	
	1	式				
殻運搬（夜間） AS殻（ダンプトラック10t）					Lv4	
	30	m3			仕 75 号	
殻処分（夜間） AS殻					Lv4	
	30	m3			仕 76 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設工					Lv2	
	1	式				
交通管理工					Lv3	
	1	式				
交通誘導警備員 夜間					Lv4	
	20	人日			仕 77 号	
舗装工					Lv2	
	1	式				
舗装工（車道部）					Lv3	
	1	式				
基層工（夜間）(t=5cm) 基層（車道・路肩部）					Lv4	
	301	m2			仕 78 号	
表層工（夜間）(t=5cm) 表層（車道・路肩部）					Lv4	
	301	m2			仕 79 号	
区画線工					Lv2	
	1	式				
区画線工					Lv3	
	1	式				

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
溶融式区画線（夜間） W=15cm 実線 白	110	m			Lv4 仕 80 号	
溶融式区画線（夜間） W=45cm ゼブラ 白	13	m			Lv4 仕 81 号	
溶融式区画線（夜間） W=15cm換算 矢印・記号・文字 白	52	m			Lv4 仕 82 号	
区画線工（夜間） 緑カラー W=15cm	59	m			Lv4 仕 83 号	
区画線工（夜間） 緑カラー W=20cm	57	m			Lv4 仕 84 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
純工事費						
	1	式				
現場管理費						
	1	式				
工事原価						
	1	式				
一般管理費等						
	1	式				
工事価格						
	1	式				
消費税等相当額						
	1	式				

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 1 号 明細書 】 排水管取合工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下	0.52	m2			仕 99 号	
硬質塩化ビニル管 薄肉管 VU-100	2.6	m				
サット 100	13	個				
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm	2.6	m			仕 100 号	
計						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 1 号 仕訳表 】						
土砂等運搬					1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 小規模 バック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 7.0km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 85 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 2 号 仕訳表 】						
残土等処分 土砂						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設発生土 レキ質土 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北 昼間	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 3 号 仕訳表 】						
床掘り ハッパ0.2m3						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 小規模	1	m3			仕 86 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 4 号 仕訳表 】						
埋戻し RC-30					10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 小規模 土砂	10	m3			仕 87 号	
再生クラッシャー RC-30	13.3	m3				
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 5 号 仕訳表 】						
ﾌﾟﾚｷｽﾄU型側溝 PU300B					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝(3種) 300B 30×40×200 472kg 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			仕 88 号	
ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60% 小型車 一般養生	0.5	m3			仕 89 号	
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 6 号 仕訳表 】						
ﾌﾟﾚｷｽﾄU型側溝 PU300C					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝(3種) 300C 30×50×200 585kg 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			仕 90 号	
ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60% 小型車 一般養生	0.6	m3			仕 89 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 7 号 仕訳表 】 側溝蓋 RC30010 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	20	枚			仕 91 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 8 号 仕訳表 】 側溝蓋 タ`タイル`レ`チ`カ` 300 1 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚			仕 92 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 9 号 仕訳表 】						
ずれ止め床版工 300					10	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	40	孔			仕 93 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD345 D13mm	0.031	t			仕 94 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 差筋及び杭頭処理 太径10%未満(補正なし) SD345 D13mm	0.004	t			仕 95 号	
永久型枠 KC70-4300用	5	枚				
型枠 一般型枠 小型構造物	0.8	m2			仕 96 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 24-12-25(20)-55% 小型車 一般養生	0.2	m3			仕 97 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

第 9 号仕訳表

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 10 号 仕訳表 】

ベース修正工

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-25(20)-60% 小型車 一般養生	1	m3			仕 98 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 11 号 仕訳表 】						
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 人力取壊し					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 昼間 時間制約無	1	m3			仕 101 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 12 号 仕訳表 】 舗装版切断 15cm以下1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			仕 102 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 13 号 仕訳表 】 舗装版破碎 バックホウ0.45m3 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策必要	1	m2			仕 103 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 14 号 仕訳表 】							1	m2 当り
舗装版破碎 小規模土工								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
舗装版破碎積込(小規模土工)	1	m2			仕 104 号			
諸 雑 費 (丸め)	1	式						
計								
単位当たり								

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 15 号 仕訳表 】						
殻運搬 AS殻					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 3.0km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 105 号	
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 16 号 仕訳表 】						
殻運搬 Co殻（無筋）					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 14.4km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 106 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 17 号 仕訳表 】						
殻運搬 Co殻（有筋）					1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 14.4km以下 DID区間有 々作損耗費(良好)含む	1	m3			仕 107 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 18 号 仕訳表 】						
殻処分 AS殻						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) AS塊(掘削) (株)藤田産業 山城北 昼間	1	m3				
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 19 号 仕訳表 】 殻処分 Co殻（無筋） 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) Con塊(無筋) (有)京奈リサイクル 山城北 昼間	1	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 20 号 仕訳表 】 殻処分 Co殻（有筋） 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) Con塊(有筋) (有)京奈リサイクル 山城北 昼間	1	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 21 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B					仕 108 号	
	1	人日				
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 22 号 仕訳表 】						
不陸整正 補足材有り (t=3cm)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正 28mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM30	1	m2			仕 109 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 23 号 仕訳表 】						
不陸整正 補足材無し						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正	1	m2			仕 110 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 24 号 仕訳表 】						
表層(車道・路肩部) 仮復旧工 (t=3cm)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度750(13) 平均幅員1.4m未満 瀝青材無 締固密度2.35	1	m2			仕 111 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 25 号 仕訳表 】						
表層(車道・路肩部) 表層工 (t=5cm)					1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度7スロ(13) 平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35	1	m2			仕 112 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 26 号 仕訳表 】 溶融式区画線 W=15cm換算 矢印・記号・文字 白 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無 重複以分含	1	m			仕 113 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 27 号 仕訳表 】						
土砂等運搬						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 小規模 片 割材山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂 6.5km以下 DID区間有 ぐわ損耗費(良好)含む	1	m3			仕 114 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 28 号 仕訳表 】

残土等処分 土砂

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設発生土 レキ質土 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北 昼間	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 29 号 仕訳表 】						
床掘り ハッパ0.1m3						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 小規模 土砂 標準以外	1	m3			仕 115 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 30 号 仕訳表 】						
埋戻し RC-30						
10 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	10	m3			仕 116 号	
再生クラッシャー RC-30	13.3	m3				
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 31 号 仕訳表 】 鋼製側溝 □100 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け U型側溝 各種 L=1000mm 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	1	m			仕 117 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 32 号 仕訳表 】							1 m 当り
暗渠排水管							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm	1	m			仕 118 号		
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式					
計							
単位当たり							

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 33 号 仕訳表 】						
プレキャスト集水桝 PU250S桝						10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャスト集水桝 据付 80kgを超え200kg以下 基礎碎石有り	10	基			仕 119 号	
プレキャスト集水桝 PU250*250S桝	10	基				
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 小型車 一般養生	0.1	m3			仕 120 号	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	10	枚			仕 121 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 34 号 仕訳表 】						
プレキャスト集水桧 PU250A桧					10	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャスト集水桧 据付 80kgを超え200kg以下 基礎碎石有り	10	基			仕 119 号	
プレキャスト集水桧 PU250*250A桧	10	基				
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 小型車 一般養生	0.2	m3			仕 120 号	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	10	枚			仕 121 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 35 号 仕訳表 】 舗装版切断 15cm以下 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			仕 102 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 36 号 仕訳表 】						
舗装版破碎 バックホウ0.1m3					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎積込(小規模土工)	1	m2			仕 104 号	
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 37 号 仕訳表 】						
歩車道境界ブロック撤去					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック 再利用設置 養生工無 B種(180/205×250×600) 基礎砕石無 18-8-40-60%	1	m			仕 122 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 38 号 仕訳表 】						
殻運搬 AS殻					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 3.0km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 105 号	
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 39 号 仕訳表 】						
殻処分 AS殻						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) AS塊(掘削) (株)藤田産業 山城北 昼間	1	m3				
諸 雑 費 (丸 め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 40 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B	1	人日			仕 108 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 41 号 仕訳表 】						
不陸整正 補足材有り (t=3cm)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚20mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-30	1	m2			仕 123 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 42 号 仕訳表 】						
表層(歩道部) 仮復旧工 (t=3cm)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟﾙ(13) 平均幅員1.4m未満 プﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.20	1	m2			仕 124 号	
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 43 号 仕訳表 】						
表層(歩道部) 表層工 (t=5cm)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟﾙ(13) 平均幅員1.4m以上 プﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.20	1	m2			仕 125 号	
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 44 号 仕訳表 】						
薄層加-舗装						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-501 施工規模100m2未満 時間制約無 夜間作業無 既設As無 Co施工無	1	m2			仕 126 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 45 号 仕訳表 】						
土砂等運搬（夜間）					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 小規模 片 割材山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 9.0km以下 DID区間有 ぐわ損耗費(良好)含む	1	m3			仕 127 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 46 号 仕訳表 】						
残土等処分 土砂						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設発生土 レキ質土 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北 昼間	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 47 号 仕訳表 】						
床掘り（夜間）ハッパ0.2m3						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 小規模	1	m3			仕 128 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 48 号 仕訳表 】						
埋戻し（夜間） RC-30					10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 小規模 土砂	10	m3			仕 129 号	
再生クラッシャー RC-30	13.3	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 49 号 仕訳表 】						
管(函)渠型側溝（夜間）遠心BOX加圧トφ300						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管(函)渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 基礎碎石有り	10	m			仕 130 号	
遠心BOX加圧ト φ 300	10	m				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 50 号 仕訳表 】						
現場打側溝（夜間） 300					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 小型車 一般養生	1.8	m3			仕 131 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	15	m2			仕 132 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 51 号 仕訳表 】						
プレキャスト集水桝 PU300*600B桝					10	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下 基礎碎石有り	10	基			仕 133 号	
プレキャスト集水桝 PU300*600B桝	10	基				
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 小型車 一般養生	0.6	m3			仕 134 号	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 夜間 時間制約無	10	枚			仕 135 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 52 号 仕訳表 】						
コンクリート構造物取壊し（夜間） 人力取壊し					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 夜間 時間制約無	1	m3			仕 136 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 53 号 仕訳表 】 舗装版切断（夜間） 15cm以下 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	1	m			仕 137 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 54 号 仕訳表 】						
舗装版破碎（夜間）ハツ材0.45m3					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cmを超え40cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	1	m2			仕 138 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 55 号 仕訳表 】						
殻運搬（夜間） As殻					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要 4.0km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 139 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 56 号 仕訳表 】 殻運搬（夜間） Co殻（無筋） 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 28.4km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 140 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 57 号 仕訳表 】						
殻運搬（夜間） Co殻（有筋）					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 18.5km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 141 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 58 号 仕訳表 】 殻処分（夜間） As殻						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) As塊(掘削) 株玉井道路 山城北 夜間	1	m3				
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 59 号 仕訳表 】 殻処分（夜間） Co殻（無筋） 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) Con塊(無筋) (有和東碎石販売 山城南 夜間	1	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 60 号 仕訳表 】 殻処分（夜間） Co殻（有筋） 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) Con塊(有筋) (株)丹羽由碎石 山城北 夜間	1	m3				
諸 雑 費 （ 丸 め ）						
計	1	式				
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 61 号 仕訳表 】 敷鉄板設置・撤去（夜間） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
敷鉄板設置	3	m2			仕 142 号	
敷鉄板撤去	3	m2			仕 143 号	
敷鉄板賃料 各種 供用日数5日	2	枚			仕 144 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 62 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員（夜間）						1 人日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B	1	人日			仕 145 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 63 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B					仕 146 号	
	1	人日				
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 64 号 仕訳表 】						
不陸整正（夜間） 補足材有り（ t=3cm ）					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正 28mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM30	1	m2			仕 147 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 65 号 仕訳表 】						
不陸整正（夜間） 補足材無し					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正	1	m2			仕 148 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 66 号 仕訳表 】						
基層(車道・路肩部) (夜間) 仮復旧工 (t=5cm)						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)再生粗粒度アスコン(20) 平均幅員1.4m未満 瀝青材無 締固密度2.35	1	m2			仕 149 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 67 号 仕訳表 】						
表層(車道・路肩部) (夜間) 仮復旧工 (t=5cm)						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13) 平均幅員1.4m未満 ｸﾞｯｸｰﾄﾞ 締固密度2.35	1	m2			仕 150 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 68 号 仕訳表 】						
上層路盤(車道・路肩部) (夜間) 上層路盤 (t=10cm)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超1層:仕上厚100mm 再生瀝青安定処理材(25) プライムコート PK-3	1	m2			仕 151 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 69 号 仕訳表 】						
基層(車道・路肩部) (夜間) 基層工 (t=5cm)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)再生粗粒度ｱｽﾌﾟ(20) 平均幅員3.0m超 ﾀｯｸｺｰﾄ 締固密度2.35	1	m2			仕 152 号	
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 70 号 仕訳表 】						
表層(車道・路肩部) (夜間) 表層工 (t=5cm)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)改質 型 再生密粒(20) 平均幅員3.0m超 ヲコト 締固密度2.35	1	m2			仕 153 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 71 号 仕訳表 】						
溶融式区画線（夜間） W=15cm 実線 白						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 夜間 時間制約無	1	m			仕 154 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 72 号 仕訳表 】						
溶融式区画線（夜間） W=15cm 破線 白					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白 夜間 時間制約無	1	m			仕 155 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 73 号 仕訳表 】 舗装版切断（夜間） 15cm以下 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			仕 156 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 74 号 仕訳表 】						
舗装版破碎（夜間）ハッパ約0.45m3					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	1	m2			仕 157 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 75 号 仕訳表 】						
殻運搬（夜間） As殻（ダンプトラック10t）					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 3.5km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	1	m3			仕 158 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 76 号 仕訳表 】						
殻処分（夜間） As殻						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) As塊(掘削) 株玉井道路 山城北 夜間	1	m3				
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 77 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員 夜間					1	人日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B	1	人日			仕 145 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 78 号 仕訳表 】						
基層工（夜間）(t=5cm) 基層（車道・路肩部）					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)再生粗粒度アスコン(20) 平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35	1	m2			仕 159 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 79 号 仕訳表 】						
表層工（夜間）(t=5cm) 表層（車道・路肩部）					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13) 平均幅員3.0m超 ｸﾞﾗﾝｳｰﾄ 締固密度2.35	1	m2			仕 160 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 80 号 仕訳表 】 溶融式区画線（夜間） W=15cm 実線 白 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 夜間 時間制約無	1	m			仕 154 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 81 号 仕訳表 】 溶融式区画線（夜間） W=45cm ゼブラ 白 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 ゼブラ 45cm 塗布厚1.5mm 白 夜間 時間制約無	1	m			仕 161 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 82 号 仕訳表 】 溶融式区画線（夜間） W=15cm換算 矢印・記号・文字 白 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 夜間 時間制約無 重複以分含	1	m			仕 162 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 83 号 仕訳表 】						
区画線工（夜間） 緑カラー W=15cm					100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
熔融式カラー区画線	15	m2			仕 163 号	
施工加算率		%				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 84 号 仕訳表 】						
区画線工（夜間） 緑カラー W=20cm					100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
熔融式カラー区画線	20	m2			仕 163 号	
施工加算率		%				
計						
単位当たり						

【 第 85 号 仕訳表 】 土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (7.0km以下 DID区間有 , タイヤ損耗費(良好)含む) 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			26.52				
ダンプトラック[ディーゼル] 4t積級 供用日当り換算損料			26.52				
【労務】			61.90				
運転手(一般)			61.90				
【材料】			11.58				
軽油 1,2号			11.58				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JE] = 9 運搬距離 7.0km以下			[J2] = 5 積込機種・規格 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) [J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有				

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 86 号 仕訳表 】 床掘り 土砂 小規模							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			18.73				
バックホウ(加圧型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3] 供用日当り換算損料			18.73				
【労務】			74.16				
運転手(特殊)			40.26				
普通作業員			33.90				
【材料】			7.11				
軽油 1,2号			7.11				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 87 号 仕訳表 】							
埋戻し 小規模 (土砂 ,)				1 m3 当り			
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			8.87				
バックホウ(加-型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3] 供用日当り換算損料			8.27				
クワ及びバザマ[ラム] 質量 60～80kg 供用日当り換算損料			0.60				
【労務】			87.15				
普通作業員			50.03				
特殊作業員			19.35				
運転手(特殊)			17.77				
【材料】			3.98				
軽油 1,2号			3.14				
ガソリン レキユー			0.84				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1 土質 土砂				

第 87 号仕訳表

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 88 号 仕訳表 】						
U型側溝据付け 道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 300B 30×40×200 472kg (昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 U型側溝 L2000 昼間施工 1000kg/個以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		m				
道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種) 300B 30×40×200 参考重量472kg		個				
再生クッシャー RC-40		m3				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [y2] = 53 U型側溝の規格 300B 30×40×200 472kg [G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 [I] = 4 基礎碎石の種類 再生クッシャー 40～0		[B] = 1 L=1,000mm、4,000mmの使用の有無 無し [y1] = 4 U型側溝の種類 道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種) [F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有 [J] = 0.900 m3 基礎碎石設計数量				

第 88 号仕訳表

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 89 号 仕訳表 】								1	m3 当り
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60% (小型車 ,一般養生)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】			28.68						
普通作業員			12.85						
特殊作業員			7.30						
土木一般世話役			6.58						
その他(労務)									
【材料】			71.32						
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C 60% W 165kg			71.32						
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設						
[N1] = 22 コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生						
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[N2] = 2 生コンクリート運搬車種 小型車運搬						

第 89 号仕訳表

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 90 号 仕訳表 】						
U型側溝据付け 道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種) 300C 30 × 50 × 200 585kg (昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 U型側溝 L2000 昼間施工 1000kg/個以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		m				
道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種) 300C 30 × 50 × 200 参考重量585kg		個				
再生クッシャー RC-40		m3				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [y2] = 54 U型側溝の規格 300C 30 × 50 × 200 585kg [G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 [I] = 4 基礎碎石の種類 再生クッシャー 40～0		[B] = 1 L=1,000mm、4,000mmの使用の有無 無し [y1] = 4 U型側溝の種類 道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種) [F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有 [J] = 0.900 m3 基礎碎石設計数量				

第 90 号仕訳表

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 91 号 仕訳表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 (昼間 時間制約無 ,)						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				
蓋版 RC300		枚				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[y1] = 18 蓋版の種類 蓋版各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無			

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 92 号 仕訳表 】							1 枚 当り
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下							
(昼間 時間制約無 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚					
蓋版 ダグタイルグレーチング300		枚					
諸 雑 費 (丸め)		式					
計							
単位当たり							
[条件]							
[A] = 1 作業区分 据付け		[y1] = 18 蓋版の種類 蓋版各種					
[C] = 1 規格・仕様 コンクリート鋼製 40kg/枚以下		[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無					
[E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無					

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 93 号 仕訳表 】							
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満							1 孔 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.15				
発動発電機[ガソリン発電機]賃料 2KVA 長期割引補正済			1.03				
その他[電動ハンマドリル] 穴あけ能力 φ38～40mm 供用日当り換算損料			0.72				
その他(機械)							
【労務】			95.53				
特殊作業員			45.54				
普通作業員			18.55				
土木一般世話役			13.59				
その他(労務)							
【材料】			2.32				
ガソリン レギュラー			1.89				
その他(材料)							

第 93 号仕訳表

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 93 号 仕訳表 】

(続 き)

コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満

1 孔 当り

[illegible]

第 93 号仕訳表

宇治市

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 94 号 仕訳表 】						
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) (太径10%未満(補正なし) ,SD345 D13mm)						1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		t				
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345) D13		t				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 鉄筋規格 SD345 D13mm [B] = 2 施工規模 施工規模10t未満 [D] = 1 時間制約 時間制約無 [F] = 1 太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)		[H] = 1 規格・仕様区分 一般構造物 [C] = 1 現場条件 ト/社内作業・法面作業以外 [E] = 1 夜間作業 夜間作業無 [G] = 1 構造物種別による補正 補正無(一般構造物)				

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 95 号 仕訳表 】						
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 差筋及び杭頭処理 (太径10%未満(補正なし) ,SD345 D13mm)						1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		t				
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345) D13		t				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 鉄筋規格 SD345 D13mm [B] = 2 施工規模 施工規模10t未満		[H] = 1 規格・仕様区分 一般構造物 [C] = 1 現場条件 ト/机内作業・法面作業以外				
[D] = 1 時間制約 時間制約無 [F] = 1 太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)		[E] = 1 夜間作業 夜間作業無 [G] = 6 構造物種別による補正 差筋及び杭頭処理				

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 96 号 仕訳表 】							
型枠 一般型枠 小型構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			44.28				
普通作業員			30.82				
土木一般世話役			11.86				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物				

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 97 号 仕訳表 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 24-12-25(20)-55% (小型車 ,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			41.15				
普通作業員			22.25				
土木一般世話役			9.19				
特殊作業員			7.69				
その他(労務)							
【材料】			58.85				
生コンクリート 24N/mm2 24-12-25(20) 高炉 W/C 55% W 175kg			58.85				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 30 コンクリート規格 高炉 24-12-25(20)-55%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[N2] = 2 生コンクリート運搬車種 小型車運搬				

第 97 号仕訳表

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 98 号 仕訳表 】							
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-25(20) -60%						1	m3 当り
(小型車 , 一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			28.68				
普通作業員			12.85				
特殊作業員			7.30				
土木一般世話役			6.58				
その他(労務)							
【材料】			71.32				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-25(20) 高炉 W/C 60% W 175kg			71.32				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 20 コンクリート規格 高炉 18-8-25(20) -60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[N2] = 2 生コンクリート運搬車種 小型車運搬				

第 98 号仕訳表

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 99 号 仕訳表 】 コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.38				
空気圧縮機[インソンプレッサ]賃料 5m3/min 排対型(2次) 長期割引補正済			1.34				
その他(機械)							
【労務】			95.49				
特殊作業員			41.10				
普通作業員			31.19				
土木一般世話役			20.42				
その他(労務)							
【材料】			3.13				
軽油 1,2号			3.04				
その他(材料)							
【端数調整】							

第 99 号仕訳表

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 99 号 仕訳表 】

(続 き)

コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下

1 m2 当り

[illegible]

第 99 号仕訳表

宇治市

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 100 号 仕訳表 】							
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm						1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			51.18				
普通作業員			36.39				
土木一般世話役			14.79				
【材料】			48.82				
暗渠排水管 直管 管径 50～150mm			48.82				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 1 管種別 直管				
[J3] = 1 呼び径 50～150mm							

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 101 号 仕訳表 】 1 m3 当り						
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 (昼間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 人力施工 時間的制約なし 手間のみ		m3				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 構造物区分 無筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			[B] = 2 工法区分 人力施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 102 号 仕訳表 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			15.05				
コンクリートカッタ[ハ`キ-ム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プ`レート`径 φ 56cm 供用日当り換算損料			10.24				
その他(機械)							
【労務】			58.43				
特殊作業員			19.96				
土木一般世話役			10.88				
普通作業員			8.92				
その他(労務)							
【材料】			26.52				
コンクリートカッタ(プ`レート`) 自走式切断機用 径18インチ			22.39				
ガ`ソリン レキ`ュ-`			2.81				
その他(材料)							

第 102 号仕訳表

宇治市

【 第 102 号 仕訳表 】 (続 き)							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下						1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下				

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 103 号 仕訳表 】							
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 (障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策必要)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			30.65				
バックホ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅 735～850mm 破碎力 550～980kN 供用日当り換算損料			21.16				
後方超小旋回型バックホ[ｸﾛｰﾗ型](超低騒)賃料 山積0.45m3 (平積0.35m3) 排対型(2011年) 長期割引補正済			9.49				
【労務】			63.79				
運転手(特殊)			28.25				
普通作業員			24.76				
土木一般世話役			10.78				
【材料】			5.56				
軽油 1,2号			5.56				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し				
[J3] = 2 騒音振動対策 必要			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下				
[J6] = 1 積込作業の有無 有り							

第 103 号仕訳表

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 104 号 仕訳表 】							
舗装版破碎積込(小規模土工)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			20.13				
小型バックホウ(ｸﾚｰ) [標準・排対:2次] 標準バケット 山積0.13m3 [平積0.10m3] 供用日当り換算損料			20.13				
【労務】			71.97				
運転手(特殊)			71.97				
【材料】			7.90				
軽油 1,2号			7.90				
【端数調整】							

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 105 号 仕訳表 】							
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) (3.0km以下 DID区間有 , 労務損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			20.25				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 供用日当り換算損料			20.25				
【労務】			71.03				
運転手(一般)			71.03				
【材料】			8.72				
軽油 1,2号			8.72				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎			[J2] = 4 積込工法区分 機械積込(小規模土工)				
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JD] = 5 運搬距離 3.0km以下				

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 106 号 仕訳表 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (14.4km以下 DID区間有 , 労務損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			40.77				
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級 供用日当り換算損料			40.77				
【労務】			44.82				
運転手(一般)			44.82				
【材料】			14.41				
軽油 1,2号			14.41				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JE] = 6 運搬距離 14.4km以下				

第 106 号仕訳表

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 107 号 仕訳表 】							
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 (14.4km以下 DID区間有 , 労務損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			40.77				
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級 供用日当り換算損料			40.77				
【労務】			44.82				
運転手(一般)			44.82				
【材料】			14.41				
軽油 1,2号			14.41				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 殻発生作業 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JE] = 6 運搬距離 14.4km以下				

第 107 号仕訳表

【 第 108 号 仕訳表 】

交通誘導警備員 B

1 人 日 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B						
	1	人				
諸 雑 費 （ 丸 め ）						
	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 2 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 109 号 仕訳表 】							
不陸整正 28mm以上34mm未満 (再生粒度調整碎石 RM30 ,)							
1	m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			16.98				
モータレータ〔土工用・排対型2014年規制〕 ブレード幅3.1m 供用日当り換算損料			13.60				
ロードロー(超低騒音型)賃料 マダム 10～12t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			1.70				
タイヤロー(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			1.68				
【労務】			56.56				
運転手(特殊)			27.80				
普通作業員			11.45				
特殊作業員			8.93				
土木一般世話役			8.38				
【材料】			26.46				
再生粒度調整碎石 RM-30			21.30				
軽油 1,2号			5.16				

第 109 号仕訳表

宇治市

[illegible]

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 110 号 仕訳表 】 不陸整正							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			21.58				
モータレータ〔土工用・排対型2014年規制〕 ブレード幅3.1m 供用日当り換算損料			17.28				
ロードロー(超低騒音型)賃料 マダム 10～12t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			2.16				
タイヤロー(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			2.14				
【労務】			71.86				
運転手(特殊)			35.31				
普通作業員			14.55				
特殊作業員			11.35				
土木一般世話役			10.65				
【材料】			6.56				
軽油 1,2号			6.56				
【端数調整】							

第 110 号仕訳表

宇治市

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 110 号 仕訳表 】

(続 き)

不陸整正

1 m2 当り

[illegible]

第 110 号仕訳表

宇治市

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 111 号 仕訳表 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13) (平均幅員1.4m未満 ,瀝青材無 締固密度2.35)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.43				
振動ロー(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄ式] 運転質量0.5～0.6t 供用日当り換算損料			0.26				
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 機械質量40～60kg 供用日当り換算損料			0.15				
その他(機械)							
【労務】			44.02				
特殊作業員			21.44				
普通作業員			15.40				
土木一般世話役			4.69				
その他(労務)							
【材料】			55.55				
再生密粒度ｱｽﾌﾟ(昼間) (13)			55.32				
ｶﾞﾚｯｼﾞ ﾚｷﾞｭｰ			0.18				

第 111 号仕訳表

宇治市

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 111 号 仕訳表 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13) 1 m2 当り (平均幅員1.4m未満 ,瀝青材無 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 1,2号			0.04				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J2] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満		平均仕上厚50mm以下		
[A1] = 11 材料 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)			[J4] = 5 瀝青材料種類 無し				

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 112 号 仕訳表 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) (平均幅員3.0m超 , プライムコート 締固密度2.35)						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.38				
アスファルトフィニッシャ(低騒音型)賃料 ホイール舗装幅2.3～6.0m 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.88				
タイヤローラ(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2011年規制) 長期割引補正済			0.14				
ロードローラ(超低騒音型)賃料 質量10～12t 排対型(2次) 長期割引補正済			0.13				
その他(機械)							
【労務】			10.17				
普通作業員			3.66				
運転手(特殊)			2.06				
特殊作業員			2.03				
土木一般世話役			0.73				
その他(労務)							
【材料】			88.45				

第 112 号仕訳表

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 112 号 仕訳表 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) (平均幅員3.0m超 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生密粒度アスコン(昼間) (13)			80.70				
アスファルト乳剤 PK-3ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用			7.17				
軽油 1,2号			0.49				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3 瀝青材料種類ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3				

第 112 号仕訳表

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 113 号 仕訳表 】						
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,重複区分含)						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 矢印記号文字15cm換算 時間的制約なし 供用区間 手間のみ		m				
トラフィックペイント溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白		kg				
ガラスビーズ 0.105～0.840mm		kg				
接着用プライマー 区画線用		kg				
軽油 1,2号		L				
プロパン等 材料費の%		%				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 113 号 仕訳表 】 (続 き) 区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 1,000 m 当り (昼間 時間制約無 , 重複区分含)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [C] = 13 規格・仕様区分 矢印・記号・文字15cm換算			[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動 [D] = 3 時間制約の有無 時間制約無			
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ペイント式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 [H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する [R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する		排水性舗装補正無	
[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装 [U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する			[S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する [V] = 1 費用の内訳 全ての費用			

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 114 号 仕訳表 】							
土砂等運搬 小規模 片ツツ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂 (6.5km以下 DID区間有 , 労務損耗費(良好)含む)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			20.25				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 供用日当り換算損料			20.25				
【労務】			71.03				
運転手(一般)			71.03				
【材料】			8.72				
軽油 1,2号			8.72				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [J6] = 9 運搬距離 6.5km以下			[J2] = 6 積込機種・規格 片ツツ山積0.13m3(平積0.1m3) [J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有				

第 114 号仕訳表

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 115 号 仕訳表 】							
掘削 小規模 土砂 標準以外						1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			20.13				
小型バックホウ(ｸﾛｰ) [標準・排対:2次] 標準バックホウ 山積0.13m3[平積0.10m3] 供用日当り換算損料			20.13				
【労務】			71.97				
運転手(特殊)			71.97				
【材料】			7.90				
軽油 1,2号			7.90				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J6] = 8 施工数量 標準以外			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			

第 115 号仕訳表

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 116 号 仕訳表 】							
埋戻し 現場制約あり (土砂 締固め有り ,)				1 m3 当り			
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.25				
クハ ⁺ (ラム)賃料 質量60～80kg 長期割引補正済			0.25				
【労務】			99.40				
普通作業員			88.46				
特殊作業員			10.94				
【材料】			0.35				
ガソリン レキ ⁺ ユラー			0.35				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 6 施工方法 現場制約あり [J3] = 1 締固めの有無 締固め有り			[J2] = 1 土質 土砂				

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 117 号 仕訳表 】						
U型側溝据付け U型側溝 各種 L=1000mm 1000kg/個以下 (昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 U型側溝 L2000 昼間施工 1000kg/個以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		m				
スマートドレーン C型 □100		個				
再生クッシャー RC-40		m3				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [E] = 3 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下 [G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 [I] = 4 基礎碎石の種類 再生クッシャー 40～0		[B] = 2 L=1,000mm、4,000mmの使用の有無 [y1] = 5 U型側溝の種類 U型側溝 各種 [F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有 [J] = 0.200 m3 基礎碎石設計数量		L=1,000mm		

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 118 号 仕訳表 】							
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm						1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			51.18				
普通作業員			36.39				
土木一般世話役			14.79				
【材料】			48.82				
硬質塩化ビニル管 一般管 VP-100			48.82				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 1 管種別 直管				
[J3] = 1 呼び径 50～150mm							

第 118 号仕訳表

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 119 号 仕訳表 】							
プレキャスト集水桝 据付 80kgを超え200kg以下 (基礎砕石有り ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			15.14				
バックホウ[加圧型・クレーン付](超低騒音型)賃料 山積0.28m3(平0.2m3)吊1.7t 排対型(2014年) 長期割引補正済			12.21				
その他(機械)							
【労務】			80.75				
運転手(特殊)			46.45				
普通作業員			11.06				
土木一般世話役			5.68				
特殊作業員			1.94				
その他(労務)							
【材料】			4.11				
軽油 1,2号			3.32				
その他(材料)							

第 119 号仕訳表

宇治市

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 119 号 仕訳表 】 (続 き)

プレキャスト集水桝 据付 80kgを超え200kg以下

1 基 当り

(基礎碎石有) , ()

[illegible]

第 119 号仕訳表

宇治市

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 120 号 仕訳表 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% (小型車 ,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			41.15				
普通作業員			22.25				
土木一般世話役			9.19				
特殊作業員			7.69				
その他(労務)							
【材料】			58.85				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C 60% W 165kg			58.85				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 2 コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[N2] = 2 生コンクリート運搬車種 小型車運搬				

第 120 号仕訳表

宇治市

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 121 号 仕訳表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 (昼間 時間制約無 ,)						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				
蓋版 PU250桝用基礎版		枚				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[y1] = 18 蓋版の種類 蓋版各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無			

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 122 号 仕訳表 】 歩車道境界ブロック 再利用設置 養生工無 B種(180/205×250×600) (基礎砕石無 ,18-8-40-60%)								1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			2.18					
小型バックホウ[クレーン付]後方超小旋回賃料 山積0.09m3(平0.07)吊0.9t超低・排対型(3次) 長期割引補正済			2.18					
【労務】			83.19					
普通作業員			26.09					
特殊作業員			23.20					
土木一般世話役			14.40					
型わく工			12.87					
その他(労務)								
【材料】			14.63					
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 W/C 60% W 165kg			13.95					
軽油 1,2号			0.68					
【端数調整】								

第 122 号仕訳表

宇治市

[illegible]

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 123 号 仕訳表 】							
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚20mm 1層施工							
(再生粒度調整碎石 RM-30,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			4.66				
小型バックホウ(クレー)[後方超小旋・超低・排対:3] 標準バックホウ 山積0.09m3[平積0.07m3] 供用日当り換算損料			2.78				
振動ロー[搭乗式コンパクト型](超低騒音)賃料 3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済			1.66				
その他(機械)							
【労務】			69.96				
運転手(特殊)			25.16				
特殊作業員			14.75				
普通作業員			14.61				
土木一般世話役			12.11				
その他(労務)							
【材料】			25.38				
再生粒度調整碎石 RM-30			23.44				

第 123 号仕訳表

宇治市

[illegible]

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 124 号 仕訳表 】							
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13)						1	m2 当り
(平均幅員1.4m未満 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.20)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.46				
振動ロー(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄ式]							
運転質量0.5～0.6t							
供用日当り換算損料			0.31				
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]							
機械質量40～60kg							
供用日当り換算損料			0.08				
その他(機械)							
【労務】			52.19				
特殊作業員							
			20.25				
普通作業員							
			18.10				
土木一般世話役							
			5.52				
その他(労務)							
【材料】			47.35				
再生密粒度アスコン(昼間)							
(13)			41.40				
アスファルト乳剤							
PK-3ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用			5.78				

第 124 号仕訳表

宇治市

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 124 号 仕訳表 】 (続 き) 表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13) 1 m2 当り (平均幅員1.4m未満 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.20)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
ｶﾞﾚｯｼｭ ﾚｲﾅｰ			0.10				
軽油 1,2号			0.04				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3 瀝青材料種類 プﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3				

第 124 号仕訳表

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 125 号 仕訳表 】							
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)						1	m2 当り
(平均幅員1.4m以上 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.20)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.61				
アスファルトフィニッシュ[ｸﾗｰ型] 舗装幅1.4～3.0m 供用日当り換算損料			1.95				
振動ロー[搭乗式ｺﾝﾊﾟｲﾝﾄﾞ 型](超低騒音)賃料 3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済			0.38				
その他(機械)							
【労務】			24.46				
普通作業員			9.24				
特殊作業員			6.17				
運転手(特殊)			4.19				
土木一般世話役			2.24				
その他(労務)							
【材料】			72.93				
再生密粒度アスコン(昼間) (13)			63.63				

第 125 号仕訳表

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 125 号 仕訳表 】 (続 き) 表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 1 m2 当り (平均幅員1.4m以上 ,プライムコート 締固密度2.20)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			8.87				
軽油 1,2号			0.39				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3				

第 125 号仕訳表

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 126 号 仕訳表 】 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-501 施工規模100m2未満 1 m2 当り (時間制約無 夜間作業無 ,既設As無 Co施工無)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-501		m2				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 15 規格・仕様 歩道、自転車道 RPN-501 [C] = 1 時間制約 時間制約無 [E] = 1 既設アスファルト舗装面の施工 既設アスファルト舗装面の施工無 [G] = 2 トップコートの有無 トップコート有			[B] = 2 施工規模 施工規模100m2未満 [D] = 1 夜間作業 夜間作業無 [F] = 1 コンクリート舗装面の施工 コンクリート舗装面の施工無 [H] = 1 施工幅員 施工幅員1.0m超え			

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 127 号 仕訳表 】							
土砂等運搬 小規模 片ツツ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (9.0km以下 DID区間有 ,タヤ損耗費(良好)含む)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			26.52				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 供用日当り換算損料			26.52				
【労務】			61.90				
運転手(一般)			61.90				
【材料】			11.58				
軽油 1,2号			11.58				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JE] = 10 運搬距離 9.0km以下			[J2] = 5 積込機種・規格 片ツツ山積0.28m3(平積0.2m3) [J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有				

第 127 号仕訳表

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 128 号 仕訳表 】 床掘り 土砂 小規模							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			18.73				
バックホウ(加圧型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3] 供用日当り換算損料			18.73				
【労務】			74.16				
運転手(特殊)			40.26				
普通作業員			33.90				
【材料】			7.11				
軽油 1,2号			7.11				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			

第 128 号仕訳表

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 129 号 仕訳表 】							
埋戻し 小規模 (土砂 ,)				1 m3 当り			
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			8.87				
バックホウ(加圧型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3] 供用日当り換算損料			8.27				
クワ及びピッケル[ラム] 質量 60～80kg 供用日当り換算損料			0.60				
【労務】			87.15				
普通作業員			50.03				
特殊作業員			19.35				
運転手(特殊)			17.77				
【材料】			3.98				
軽油 1,2号			3.14				
ガソリン レギュラー			0.84				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1 土質 土砂				

第 129 号仕訳表

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 130 号 仕訳表 】								1 m 当り
管(函)渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 (基礎砕石有り ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			1.75					
バックホウ[加圧型・クレーン付](超低騒音型)賃料 山積0.28m3(平0.2m3)吊1.7t 排対型(2014年) 長期割引補正済			1.30					
その他(機械)								
【労務】			21.93					
普通作業員			5.33					
土木一般世話役			4.88					
運転手(特殊)			4.55					
特殊作業員			1.48					
その他(労務)								
【材料】			76.32					
円形側溝 縦断用 内径250mm T-25			75.19					
軽油 1,2号			0.84					

第 130 号仕訳表

宇治市

[illegible]

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 131 号 仕訳表 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% (小型車 ,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			46.18				
普通作業員			28.56				
土木一般世話役			8.40				
特殊作業員			7.04				
その他(労務)							
【材料】			53.82				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C 60% W 165kg			53.82				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 22 コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[N2] = 2 生コンクリート運搬車種 小型車運搬				

第 131 号仕訳表

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 132 号 仕訳表 】							
型枠 一般型枠 小型構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			44.28				
普通作業員			30.82				
土木一般世話役			11.86				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物				

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 133 号 仕訳表 】							
プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下 (基礎砕石有り ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			12.16				
バックホ[加-ラ型・クレーン付](超低騒音型)賃料 山積0.28m3(平0.2m3)吊1.7t 排対型(2014年) 長期割引補正済			9.81				
その他(機械)							
【労務】			84.54				
運転手(特殊)			37.29				
普通作業員			16.36				
土木一般世話役			9.98				
特殊作業員			4.55				
その他(労務)							
【材料】			3.30				
軽油 1,2号			2.66				
その他(材料)							

[illegible]

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 134 号 仕訳表 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% (小型車 ,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			41.15				
普通作業員			22.25				
土木一般世話役			9.19				
特殊作業員			7.69				
その他(労務)							
【材料】			58.85				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C 60% W 165kg			58.85				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 2 コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[N2] = 2 生コンクリート運搬車種 小型車運搬				

第 134 号仕訳表

宇治市

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 135 号 仕訳表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 (夜間 時間制約無 ,)						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 夜間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				
蓋版 PU300*600柵用基礎版		枚				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 [E] = 1 夜間作業の有無 夜間作業有			[y1] = 18 蓋版の種類 蓋版各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無			

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 136 号 仕訳表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 (夜間 時間制約無 ,)						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 夜間施工 無筋構造物 人力施工 時間的制約なし 手間のみ		m3				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 構造物区分 無筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			[B] = 2 工法区分 人力施工 [D] = 1 夜間作業の有無 夜間作業有			

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 137 号 仕訳表 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			12.13				
コンクリートカッタ[ハキム式(超低騒音型)・湿式] 切削深30cm級 プレート 径 φ 75cm 供用日当り換算損料			8.25				
その他(機械)							
【労務】			44.25				
特殊作業員			15.11				
土木一般世話役			8.25				
普通作業員			6.76				
その他(労務)							
【材料】			43.62				
コンクリートカッタ(プレート) 自走式切断機用 径30インチ			19.28				
コンクリートカッタ(プレート) 自走式切断機用 径22インチ			13.24				
コンクリートカッタ(プレート) 自走式切断機用 径14インチ			8.10				

第 137 号仕訳表

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 137 号 仕訳表 】 (続 き) 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
ガソリン レキユラー			2.04				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 2	アスファルト舗装版厚 15cmを超え30cm以下			

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 138 号 仕訳表 】							
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cmを超え40cm以下 (障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			20.83				
後方超小旋回型バックホウ[ｸｰﾗｰ型](超低騒)賃料 山積0.45m3 (平積0.35m3) 排対型(2011年) 長期割引補正済			11.61				
大型ブレーカ(アタッチメントのみ)賃料 油圧ブレーカ バケット容量0.4m3 長期割引補正済			8.62				
その他(機械)							
【労務】			73.18				
運転手(特殊)			30.12				
普通作業員			26.47				
土木一般世話役			14.46				
その他(労務)							
【材料】			5.99				
軽油 1,2号			5.82				
その他(材料)							

第 138 号仕訳表

宇治市

[illegible]

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 139 号 仕訳表 】 殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要 (4.0km以下 DID区間有 , 雑損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			44.05				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 供用日当り換算損料			44.05				
【労務】			39.87				
運転手(一般)			39.87				
【材料】			16.08				
軽油 1,2号			16.08				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎			[J2] = 2 積込工法区分 機械	騒対不要、厚15cm超又は必要			
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[J9] = 6 運搬距離 4.0km以下				

第 139 号仕訳表

宇治市

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 140 号 仕訳表 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (28.4km以下 DID区間有 ,タ作損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			40.77				
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級 供用日当り換算損料			40.77				
【労務】			44.82				
運転手(一般)			44.82				
【材料】			14.41				
軽油 1,2号			14.41				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JE] = 9 運搬距離 28.4km以下				

第 140 号仕訳表

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 141 号 仕訳表 】							
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 (18.5km以下 DID区間有 , 労務損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			40.77				
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級 供用日当り換算損料			40.77				
【労務】			44.82				
運転手(一般)			44.82				
【材料】			14.41				
軽油 1,2号			14.41				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 殻発生作業 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JE] = 7 運搬距離 18.5km以下				

第 141 号仕訳表

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 142 号 仕訳表 】 敷鉄板設置						
				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役 設置		人				
とび工 設置		人				
普通作業員 設置		人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) (機-28) クレーン型 山積0.8m3(平積0.6) 排対型:2014年規制		日			仕 164 号	
諸 雑 費 (率 + 丸め) 労務、賃料、運転経費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 設置		[Xc] = 6	バックホウ規格区分 排対型:2014年規制			

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 143 号 仕訳表 】 敷鉄板撤去						
				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役 撤去		人				
とび工 撤去		人				
普通作業員 撤去		人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) (機-28) クレーン型 山積0.8m3(平積0.6) 排対型:2014年規制		日			仕 164 号	
諸 雑 費 (率 + 丸め) 労務、賃料、運転経費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 作業区分 撤去		[Xc] = 6	バックホウ規格区分 排対型:2014年規制			

第 143 号仕訳表

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 144 号 仕訳表 】 敷鉄板賃料 各種 (,供用日数5日) 1 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
敷鉄板賃料 22*914*1829		枚				
諸 雑 費 （丸め）		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 敷鉄板の種類 各種 [E] = 1 継続工事の有無 継続工事無し [C] = 2 整備費の有無 無		[B] = 5.000 日 [F] = 5.000 日	供用日数 総供用日数			

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 145 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員 B						
1 人 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B						
	1	人				
諸 雑 費 （ 丸 め ）						
	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[B] = 2 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 146 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員 B						
1 人 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B						
	1	人				
諸 雑 費 （ 丸 め ）						
	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 2 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 147 号 仕訳表 】							
不陸整正 28mm以上34mm未満 (再生粒度調整碎石 RM30 ,)				1 m2 当り			
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			16.98				
モータレータ〔土工用・排対型2014年規制〕 ブレード幅3.1m 供用日当り換算損料			13.60				
ロードロー(超低騒音型)賃料 マダム 10～12t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			1.70				
タイヤロー(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			1.68				
【労務】			56.56				
運転手(特殊)			27.80				
普通作業員			11.45				
特殊作業員			8.93				
土木一般世話役			8.38				
【材料】			26.46				
再生粒度調整碎石 RM-30			21.30				
軽油 1,2号			5.16				

第 147 号仕訳表

宇治市

[illegible]

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 148 号 仕訳表 】 不陸整正 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			21.58				
モータレータ〔土工用・排対型2014年規制〕 ブレード幅3.1m 供用日当り換算損料			17.28				
ロードロー(超低騒音型)賃料 マダム 10～12t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			2.16				
タイヤロー(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			2.14				
【労務】			71.86				
運転手(特殊)			35.31				
普通作業員			14.55				
特殊作業員			11.35				
土木一般世話役			10.65				
【材料】			6.56				
軽油 1,2号			6.56				
【端数調整】							

第 148 号仕訳表

【 第 148 号 仕訳表 】 不陸整正							
(続 き)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[条件] [J1] = 1 補足材料の有無 無し							

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 149 号 仕訳表 】							
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)再生粗粒度アスコン(20) (平均幅員1.4m未満 ,瀝青材無 締固密度2.35)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.48				
振動ロー(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t 供用日当り換算損料			0.30				
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg 供用日当り換算損料			0.16				
その他(機械)							
【労務】			49.18				
特殊作業員			23.96				
普通作業員			17.20				
土木一般世話役			5.24				
その他(労務)							
【材料】			50.34				
再生粗粒度アスコン(夜間) (20)			50.09				
ガソリン レキユール			0.20				

第 149 号仕訳表

宇治市

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 149 号 仕訳表 】 (続 き) 基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)再生粗粒度アスコン(20) (平均幅員1.4m未満 ,瀝青材無 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 1,2号			0.04				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1	平均幅員 1.4m未満	平均仕上厚50mm以下		
[A1] = 45 材料 (夜間)再生粗粒度アスコン(20)			[J4] = 5	瀝青材料種類 無し			

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 150 号 仕訳表 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13) (平均幅員1.4m未満 ,ﾀｯｸｺｰﾄ 締固密度2.35)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.45				
振動ロー(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄ式] 運転質量0.5～0.6t 供用日当り換算損料			0.25				
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 機械質量40～60kg 供用日当り換算損料			0.14				
その他(機械)							
【労務】			45.70				
特殊作業員			20.17				
普通作業員			14.48				
土木一般世話役			4.41				
その他(労務)							
【材料】			53.85				
再生密粒度ｱｽﾌﾟ(夜間) (13)			52.05				
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用			1.57				

第 150 号仕訳表

宇治市

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 150 号 仕訳表 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)							
(平均幅員1.4m未満 ,ﾀｯｸｺｰﾄ 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
ｶﾞﾚｯｼｭ ﾚﾍﾞﾙ			0.17				
軽油 1,2号			0.03				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下				
[A1] = 44 材料 (夜間)再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)			[J4] = 1 瀝青材料種類 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4				

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 151 号 仕訳表 】 上層路盤(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超1層:仕上厚100mm (再生瀝青安定処理材(25),プライムコート PK-3)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.95				
アスファルトフィニッシュ(低騒音型)賃料 ホイル舗装幅2.3～6.0m 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.61				
タイヤローラ(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2011年規制) 長期割引補正済			0.09				
ロードローラ(超低騒音型)賃料 質量10～12t 排対型(2次) 長期割引補正済			0.09				
その他(機械)							
【労務】			7.07				
普通作業員			2.54				
運転手(特殊)			1.43				
特殊作業員			1.41				
土木一般世話役			0.51				
その他(労務)							
【材料】			91.98				

第 151 号仕訳表

宇治市

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 151 号 仕訳表 】 (続 き) 上層路盤(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超1層:仕上厚100mm (再生瀝青安定処理材(25),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3)								1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
再生AS安定処理(夜間) (25)			86.60					
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用			4.98					
軽油 1,2号			0.34					
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 7 材料 再生瀝青安定処理材(25)夜間			[J3] = 100.000 mm	1層当り平均仕上り厚				
[J2] = 4 平均幅員 3.0m超			[J6] = 3 瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 152 号 仕訳表 】							
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)再生粗粒度アスコン(20) (平均幅員3.0m超 ,タックコート 締固密度2.35)						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.73				
アスファルトフィニッシャ(低騒音型)賃料 ホイール舗装幅2.3～6.0m 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			1.10				
タイヤローラ(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2011年規制) 長期割引補正済			0.17				
ロードローラ(超低騒音型)賃料 質量10～12t 排対型(2次) 長期割引補正済			0.17				
その他(機械)							
【労務】			12.73				
普通作業員			4.58				
運転手(特殊)			2.57				
特殊作業員			2.54				
土木一般世話役			0.92				
その他(労務)							
【材料】			85.54				

第 152 号仕訳表

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 152 号 仕様表 】 (続 き) 基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)再生粗粒度アスコン(20) (平均幅員3.0m超 ,タックコート 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生粗粒度アスコン(夜間) (20)			81.75				
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			3.06				
軽油 1,2号			0.61				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 45 材料 (夜間)再生粗粒度アスコン(20)			[J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4				

第 152 号仕様表

宇治市

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 153 号 仕訳表 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)改質 型 再生密粒(20)						1	m2 当り
(平均幅員3.0m超 ,タックコート 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.44				
アスファルトフィニッシャ(低騒音型)賃料 ホイール舗装幅2.3～6.0m 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.92				
タイヤローラ(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2011年規制) 長期割引補正済			0.14				
ロードローラ(超低騒音型)賃料 質量10～12t 排対型(2次) 長期割引補正済			0.14				
その他(機械)							
【労務】			10.68				
普通作業員			3.84				
運転手(特殊)			2.16				
特殊作業員			2.13				
土木一般世話役			0.77				
その他(労務)							
【材料】			87.88				

第 153 号仕訳表

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 153 号 仕訳表 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)改質 型 再生密粒(20) 1 m2 当り (平均幅員3.0m超 ,タックコート 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
改質アスファルト(夜間) 改質 型 再生密粒 (20)			84.70				
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			2.57				
軽油 1,2号			0.51				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 63 材料 (夜間)改質 型 再生密粒(20)			[J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4				

第 153 号仕訳表

宇治市

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 154 号 仕訳表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (夜間 時間制約無 ,)						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 夜間施工 実線 15cm 時間的制約なし 供用区間 手間のみ		m				
トラフィックペイント溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白		kg				
ガラスビーズ 0.105～0.840mm		kg				
接着用プライマー 区画線用		kg				
軽油 1,2号		L				
プロパン等 材料費の%		%				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 154 号 仕訳表 】 (続 き) 区画線設置 熔融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 1,000 m 当り (夜間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [A] = 1 夜間作業の有無 夜間作業有 [C] = 1 規格・仕様区分 実線 15cm			[B] = 1 施工方法区分 熔融式手動 [D] = 3 時間制約の有無 時間制約無			
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ペイント式塗料規格 熔融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 [H] = 1 熔融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する [R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する		排水性舗装補正無	
[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装 [U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する			[S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する [V] = 1 費用の内訳 全ての費用			

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 155 号 仕訳表 】						
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (夜間 時間制約無 ,)				1,000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 夜間施工 破線 15cm 時間的制約なし 供用区間 手間のみ		m				
トラフィックペイント溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白		kg				
ガラスビーズ 0.105～0.840mm		kg				
接着用プライマー 区画線用		kg				
軽油 1,2号		L				
プロパン等 材料費の%		%				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						

第 155 号仕訳表

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 155 号 仕訳表 】 (続 き) 1,000 m 当り						
区画線設置 熔融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (夜間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [A] = 1 夜間作業の有無 夜間作業有 [C] = 5 規格・仕様区分 破線 15cm			[B] = 1 施工方法区分 熔融式手動 [D] = 3 時間制約の有無 時間制約無			
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ペイント式塗料規格 熔融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 [H] = 1 熔融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する [R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する		排水性舗装補正無	
[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装 [U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する			[S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する [V] = 1 費用の内訳 全ての費用			

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 156 号 仕訳表 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			15.05				
コンクリートカッタ[ハ`キム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プ`レート`径 φ 56cm 供用日当り換算損料			10.24				
その他(機械)							
【労務】			58.43				
特殊作業員			19.96				
土木一般世話役			10.88				
普通作業員			8.92				
その他(労務)							
【材料】			26.52				
コンクリートカッタ(プ`レート`) 自走式切断機用 径18インチ			22.39				
ガ`ソリン レキ`ュラー			2.81				
その他(材料)							

第 156 号仕訳表

[illegible]

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 157 号 仕訳表 】							
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 (障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			12.85				
後方超小旋回型バックホウ[ｸｰﾗｰ型](超低騒)賃料 山積0.45m3 (平積0.35m3) 排対型(2011年) 長期割引補正済			12.85				
【労務】			81.24				
土木一般世話役			29.54				
運転手(特殊)			27.52				
普通作業員			24.18				
【材料】			5.91				
軽油 1,2号			5.91				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し				
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下				
[J6] = 1 積込作業の有無 有り							

第 157 号仕訳表

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 158 号 仕訳表 】							
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 1 m3 当り							
(3.5km以下 DID区間有 , 雑損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			44.05				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 供用日当り換算損料			44.05				
【労務】			39.87				
運転手(一般)			39.87				
【材料】			16.08				
軽油 1,2号			16.08				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎			[J2] = 3 積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)				
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JB] = 3 運搬距離 3.5km以下				

第 158 号仕訳表

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 159 号 仕訳表 】							
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)再生粗粒度アスコン(20) (平均幅員3.0m超 ,プライムコート 締固密度2.35)						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.63				
アスファルトフィニッシャ(低騒音型)賃料 ホイール舗装幅2.3～6.0m 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			1.04				
タイヤローラ(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2011年規制) 長期割引補正済			0.16				
ロードローラ(超低騒音型)賃料 質量10～12t 排対型(2次) 長期割引補正済			0.16				
その他(機械)							
【労務】			12.02				
普通作業員			4.32				
運転手(特殊)			2.43				
特殊作業員			2.40				
土木一般世話役			0.87				
その他(労務)							
【材料】			86.35				

第 159 号仕訳表

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 159 号 仕訳表 】 (続 き) 基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)再生粗粒度アスコン(20) (平均幅員3.0m超 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生粗粒度アスコン(夜間) (20)			77.19				
アスファルト乳剤 PK-3ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用			8.47				
軽油 1,2号			0.58				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 45 材料 (夜間)再生粗粒度アスコン(20)			[J4] = 3 瀝青材料種類ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3				

第 159 号仕訳表

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 160 号 仕訳表 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)再生密粒度アスコン(13)							
(平均幅員3.0m超 ,タックコート 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.44				
アスファルトフィニッシャ(低騒音型)賃料 ホイール舗装幅2.3～6.0m 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.92				
タイヤローラ(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2011年規制) 長期割引補正済			0.14				
ロードローラ(超低騒音型)賃料 質量10～12t 排対型(2次) 長期割引補正済			0.14				
その他(機械)							
【労務】			10.68				
普通作業員			3.84				
運転手(特殊)			2.16				
特殊作業員			2.13				
土木一般世話役			0.77				
その他(労務)							
【材料】			87.88				

第 160 号仕訳表

宇治市

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 160 号 仕訳表 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)再生密粒度アスコン(13) (平均幅員3.0m超 ,タックコート 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生密粒度アスコン(夜間) (13)			84.70				
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			2.57				
軽油 1,2号			0.51				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 44 材料 (夜間)再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4				

第 160 号仕訳表

宇治市

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 161 号 仕訳表 】						
区画線設置 溶融式手動 セﾞﾌﾟﾗ 45cm 塗布厚1.5mm 白 (夜間 時間制約無 ,)				1,000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 夜間施工 セﾞﾌﾟﾗ 45cm 時間的制約なし 供用区間 手間のみ		m				
トラフィックペイント溶融型 3種1号 ビｰｽﾞ 15～18 白		kg				
ガラスビｰｽﾞ 0.105～0.840mm		kg				
接着用プライマー 区画線用		kg				
軽油 1,2号		L				
プロパン等 材料費の%		%				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						

第 161 号仕訳表

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 161 号 仕訳表 】 (続 き) 区画線設置 熔融式手動 セﾞﾌﾞﾗ 45cm 塗布厚1.5mm 白 (夜間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件]						
[A] = 1 夜間作業の有無 夜間作業有		[B] = 1 施工方法区分 熔融式手動				
[C] = 12 規格・仕様区分 セﾞﾌﾞﾗ 45cm		[D] = 3 時間制約の有無 時間制約無				
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm		[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正			排水性舗装補正無	
[G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無		[H] = 1 熔融式塗料規格 含有量15～18%				
[I] = 3 ペ ント式塗料規格 熔融式の場合		[Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する				
[J] = 1 塗料区分 白		[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する				
[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装		[S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する				
[U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する		[V] = 1 費用の内訳 全ての費用				

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 162 号 仕訳表 】						
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 (夜間 時間制約無 ,重複区分含)				1,000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 夜間施工 矢印記号文字15cm換算 時間的制約なし 供用区間 手間のみ		m				
トラフィックペイント溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白		kg				
ガラスビーズ 0.105～0.840mm		kg				
接着用プライマー 区画線用		kg				
軽油 1,2号		L				
プロパン等 材料費の%		%				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 162 号 仕訳表 】 (続 き) 区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 (夜間 時間制約無 ,重複収分含) 1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [A] = 1 夜間作業の有無 夜間作業有 [C] = 13 規格・仕様区分 矢印・記号・文字15cm換算			[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動 [D] = 3 時間制約の有無 時間制約無			
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ペイント式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 [H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する [R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する		排水性舗装補正無	
[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装 [U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する			[S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する [V] = 1 費用の内訳 全ての費用			

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 163 号 仕訳表 】						
熔融式カラー区画線 100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アトムラインセフティカラー	420	kg				
プライマー	16.7	kg				
骨材 ホワイトシリカ	25	kg				
ﾌﾞﾙｯｼﾝ 工業用・業務用	50	kg				
ニーダー運転費 タンク300kg*2基		時間				
専用機運転費 ハンドガイド式		時間				
材料運搬車運転費 ダブルキャブ4t、PG付き		時間				
人員輸送車運転費 ダブルキャブ2t		時間				
土木一般世話役		人				

第 163 号仕訳表

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 163 号 仕訳表 】 (続 き)						
溶融式カラー区画線				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

菟道160号線ほか道路維持修繕工事

【 第 164 号 仕訳表 】						
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) (機-28) クレーン型 山積0.8m3(平積0.6) (排対型:2014年規制 ,)						1 日 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)		人				
軽油 1,2号		L				
バックホウ[クレーン型・クレーン付]賃料 山積0.8m3(平0.6m3) 吊2.9t 排対型(2014年) 長期割引補正済		供用日				
諸 雑 費 (丸 め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 バックホウ規格 クレーン型 山積0.8m3(平積0.6) [C] = 119.000 L 1日当り燃料消費量 [Xc] = 8 バックホウ規格区分 排対型:2014年規制			[B] = 1.000 人 [D] = 1.060 供用日	1日当り労務数量 賃料数量		