

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

令和 8 年度		工 事 設 計 書 (参 考 資 料)			当初	
工 事 番 号		工 事 名				
道維8-7		伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事				
施 工 箇 所		宇治市伊勢田町砂田地内ほか				
設 計 額		請 負 対 象 額		工 期		
請 負 額		精 算 額		今 回 支 払 額		
設 計 概 要						
	工 種		数 量		摘 要	
	別紙の通り					

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工事費		
本工事費		
伊勢田町60号線ほか工区		
伊勢田町53号線工区		
伊勢田町114号線工区		
消費税相当額計		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
宮繕費		
工事雑費		
需用費		

設計概要

【伊勢田町60号線ほか工区】 工事延長 L=60m

		設計表示数量
側溝工	PU300	L= 119 m
	床版工 1500×1100	N= 2箇所
	床版工 1500×1100 マンホール蓋付き	N= 1箇所
舗装工	(打換え)表層 t=5cm	A= 284 m ²
区画線工		一式

【伊勢田町53号線工区】 工事延長 L=52m

		設計表示数量
側溝工	PU300	L= 95 m
舗装工	(打換え)表層 t=5cm	A= 263 m ²

【伊勢田町114号線工区】 工事延長 L=12m

		設計表示数量
側溝工	L型側溝300	L= 10 m
	鉄筋コンクリートU形300A	L= 10 m
舗装工	(打換え)表層 t=5cm	A= 30 m ²

令和 8 年度

積 算 条 件

工 事 番 号

工 事 名

道維8-7

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

施 工 箇 所

宇治市伊勢田町砂田地内ほか

積 算 条 件

単価適用日

令和08年09月01日 公共

歩掛適用日

令和08年08月20日 公共

諸経費適用日

公共 令和08年度

工種区分

道路改良工事

単価適用地区

宇治・城陽市、久世郡

前払い金支出割合

—

保証の方法

ケース 1 (金銭的保証)

施工地域補正条件

一般交通影響有り(2)-2

緊急工事補正

緊急工事補正無

週休2日補正

補正なし

宇治市

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
伊勢田町60号線ほか工区						
道路維持					Lv1	
	1	式				
道路土工					Lv2	
	1	式				
残土処理工					Lv3	
	1	式				
土砂等運搬					Lv4	
	38	m3			仕 1 号	
残土等処分 土砂					Lv4	
	38	m3			仕 2 号	
排水構造物工					Lv2	
	1	式				
作業土工					Lv3	
	1	式				
床掘り バックホウ0.2m3					Lv4	
	38	m3			仕 3 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し RC-30	24	m3			Lv4 仕 4 号	
側溝工	1	式			Lv3	
プレキャストU型側溝 PU300A	119	m			Lv4 仕 5 号	
側溝蓋 RC300	101	m			Lv4 仕 6 号	
側溝蓋 タイルグレーチング 300	25	枚			Lv4 仕 7 号	
ずれ止め床版工 300	11	箇所			Lv4 仕 8 号	
床版工 1500×1100	2	箇所			Lv4 仕 9 号	
床版工 1500×1100 マンホール蓋あり	1	箇所			Lv4 仕 10 号	
ベース修正工	2	m3			Lv4 仕 11 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水管取合工	1	式			Lv4 明 1 号	
構造物撤去工	1	式			Lv2	
構造物取壊し工	1	式			Lv3	
コンクリート構造物取壊し(無筋) 人力取壊し	17	m3			Lv4 仕 12 号	
コンクリート構造物取壊し(有筋) 人力取壊し	0.8	m3			Lv4 仕 13 号	
舗装版切断 15cm以下	120	m			Lv4 仕 14 号	
コンクリート舗装版切断 15cm以下	27	m			Lv4 仕 15 号	
舗装版破碎 バックホウ0.45m3	283	m2			Lv4 仕 16 号	
舗装版破碎 小規模土工	45	m2			Lv4 仕 17 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運搬処理工					Lv3	
	1	式				
殻運搬 As殻					Lv4	
	15	m3			仕 18 号	
殻運搬 Co殻（無筋）					Lv4	
	16	m3			仕 19 号	
殻運搬 Co殻（有筋）					Lv4	
	1	m3			仕 20 号	
殻処分 As殻					Lv4	
	15	m3			仕 21 号	
殻処分 Co殻（無筋）					Lv4	
	16	m3			仕 22 号	
殻処分 Co殻（有筋）					Lv4	
	1	m3			仕 23 号	
仮設工					Lv2	
	1	式				
工事用道路工					Lv3	
	1	式				

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
敷鉄板	1	式			Lv4 仕 24 号	
交通管理工	1	式			Lv3	
交通誘導警備員	43	人日			Lv4 仕 25 号	
舗装工	1	式			Lv1	
舗装工	1	式			Lv2	
舗装準備工	1	式			Lv3	
不陸整正 補足材有り (t=3cm)	249	m2			Lv4 仕 26 号	
不陸整正 補足材無し	35	m2			Lv4 仕 27 号	
アスファルト舗装工	1	式			Lv3	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 仮復旧工 (t=3cm)	35	m2			Lv4 仕 28 号	
表層(車道・路肩部) 表層工 (t=5cm)	283	m2			Lv4 仕 29 号	
表層(車道・路肩部) 表層工 (t=5cm) 人力	1	m2			Lv4 仕 30 号	
区画線工	1	式			Lv2	
区画線工	1	式			Lv3	
溶融式区画線 W=15cm 実線 白	9	m			Lv4 仕 31 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
技術管理費	1	式				
建設発生土 事前分析検査料 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北	1	回				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
消費税等相当額	1	式				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
伊勢田町53号線工区						
道路維持					Lv1	
	1	式				
道路土工					Lv2	
	1	式				
残土処理工					Lv3	
	1	式				
土砂等運搬					Lv4	
	30	m3			仕 32 号	
残土等処分 土砂					Lv4	
	30	m3			仕 33 号	
排水構造物工					Lv2	
	1	式				
作業土工					Lv3	
	1	式				
床掘り バックホウ0.2m3					Lv4	
	30	m3			仕 34 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し RC-30	19	m3			Lv4 仕 35 号	
側溝工	1	式			Lv3	
プ レキャストU型側溝 PU300A	95	m			Lv4 仕 36 号	
側溝蓋 RC300	80	m			Lv4 仕 37 号	
側溝蓋 タイルグレーチング 300	21	枚			Lv4 仕 38 号	
ずれ止め床版工 300	8	箇所			Lv4 仕 39 号	
ベース修正工	2	m3			Lv4 仕 40 号	
排水管取合工	1	式			Lv4 明 2 号	
構造物撤去工	1	式			Lv2	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物取壊し工					Lv3	
	1	式				
コンクリート構造物取壊し(無筋) 人力取壊し					Lv4	
	13	m3			仕 41 号	
コンクリート構造物取壊し(有筋) 人力取壊し					Lv4	
	0.3	m3			仕 42 号	
舗装版切断 15cm以下					Lv4	
	110	m			仕 43 号	
コンクリート舗装版切断 15cm以下					Lv4	
	2	m			仕 44 号	
舗装版破碎 バックホウ0.45m3					Lv4	
	263	m2			仕 45 号	
舗装版破碎 小規模土工					Lv4	
	35	m2			仕 46 号	
運搬処理工					Lv3	
	1	式				
殻運搬 AS殻					Lv4	
	14	m3			仕 47 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 Co殻（無筋）	13	m3			Lv4 仕 48 号	
殻運搬 Co殻（有筋）	0.3	m3			Lv4 仕 49 号	
殻処分 As殻	14	m3			Lv4 仕 50 号	
殻処分 Co殻（無筋）	13	m3			Lv4 仕 51 号	
殻処分 Co殻（有筋）	0.3	m3			Lv4 仕 52 号	
仮設工	1	式			Lv2	
交通管理工	1	式			Lv3	
交通誘導警備員	36	人日			Lv4 仕 53 号	
舗装工	1	式			Lv1	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装工					Lv2	
	1	式				
舗装準備工					Lv3	
	1	式				
不陸整正 補足材有り (t=3cm)					Lv4	
	234	m2			仕 54 号	
不陸整正 補足材無し					Lv4	
	29	m2			仕 55 号	
アスファルト舗装工					Lv3	
	1	式				
表層(車道・路肩部) 仮復旧工 (t=3cm)					Lv4	
	29	m2			仕 56 号	
表層(車道・路肩部) 表層工 (t=5cm)					Lv4	
	263	m2			仕 57 号	
直接工事費計						
共通仮設費計						
	1	式				

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				
建設発生土 事前分析検査料 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北	1	回				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
伊勢田町114号線工区						
道路維持	1	式			Lv1	
道路土工	1	式			Lv2	
残土処理工	1	式			Lv3	
土砂等運搬	2	m3			Lv4 仕 58 号	
残土等処分 土砂	2	m3			Lv4 仕 59 号	
排水構造物工	1	式			Lv2	
作業土工	1	式			Lv3	
床掘り バックホウ0.2m3	2	m3			Lv4 仕 60 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し RC-30	1	m3			Lv4 仕 61 号	
側溝工	1	式			Lv3	
鉄筋コンクリート U形 300A	10	m			Lv4 仕 62 号	
鉄筋コンクリートL型 300	10	m			Lv4 仕 63 号	
L型雨水マス 300	0.6	m			Lv4 仕 64 号	
排水管取合工	1	式			Lv4 明 3 号	
構造物撤去工	1	式			Lv2	
構造物取壊し工	1	式			Lv3	
コンクリート構造物取壊し 人力取壊し	1	m3			Lv4 仕 65 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 15cm以下	28	m			Lv4 仕 66 号	
舗装版破碎 ハッパ70.45m3	30	m2			Lv4 仕 67 号	
舗装版破碎 小規模土工	3	m2			Lv4 仕 68 号	
運搬処理工	1	式			Lv3	
殻運搬 As殻	1	m3			Lv4 仕 69 号	
殻運搬 Co殻（有筋）	1	m3			Lv4 仕 70 号	
殻処分 As殻	1	m3			Lv4 仕 71 号	
殻処分 Co殻（有筋）	1	m3			Lv4 仕 72 号	
仮設工	1	式			Lv2	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通管理工					Lv3	
	1	式				
交通誘導警備員					Lv4	
	11	人日			仕 73 号	
舗装工					Lv1	
	1	式				
舗装工					Lv2	
	1	式				
舗装準備工					Lv3	
	1	式				
不陸整正 補足材有り (t=3cm)					Lv4	
	27	m2			仕 74 号	
不陸整正 補足材無し					Lv4	
	3	m2			仕 75 号	
アスファルト舗装工					Lv3	
	1	式				
表層(車道・路肩部) 仮復旧工 (t=3cm)					Lv4	
	3	m2			仕 76 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 表層工 (t=5cm)	30	m2			Lv4 仕 77 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				
建設発生土 事前分析検査料 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北	1	回				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 1 号 明細書 】 排水管取合工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下	0.4	m2			仕 94 号	
硬質塩化ビニル管 薄肉管 VU-100	2	m				
ソケット 100	10	個				
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm	2	m			仕 95 号	
計						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 2 号 明細書 】 排水管取合工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下	0.48	m2			仕 94 号	
硬質塩化ビニル管 薄肉管 VU-100	2.4	m				
ソケット 100	12	個				
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm	2.4	m			仕 95 号	
計						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 3 号 明細書 】 排水管取合工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下	0.08	m2			仕 94 号	
硬質塩化ビニル管 薄肉管 VU-100	0.4	m				
ソケット 100	2	個				
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm	0.4	m			仕 95 号	
計						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 1 号 仕訳表 】						
土砂等運搬					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂 9.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	1	m3			仕 78 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 2 号 仕訳表 】						
残土等処分 土砂						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設発生土 レキ質土 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北 昼間	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 3 号 仕訳表 】						
床掘り バックホウ0.2m3					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 小規模	1	m3			仕 79 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 4 号 仕訳表 】						
埋戻し RC-30					10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 小規模 土砂	10	m3			仕 80 号	
再生クランチャー RC-30	13.3	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 5 号 仕訳表 】						
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝 PU300A						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝(3種) 300A 30×30×200 419kg 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			仕 81 号	
ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60% 小型車 一般養生	0.4	m3			仕 82 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 6 号 仕訳表 】						
側溝蓋 RC300					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	20	枚			仕 83 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 7 号 仕訳表 】						
側溝蓋 タ`タイルグレチング` 300					1 枚 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚			仕 84 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 8 号 仕訳表 】						
ずれ止め床版工 300					10	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	40	孔			仕 85 号	
鉄筋工 加工・組立 一般構造物 SD345 D13	0.031	t			仕 86 号	
鉄筋工 加工・組立 差筋および杭頭処理 SD345 D13	0.004	t			仕 87 号	
永久型枠 KC70-4300用	5	枚				
型枠 一般型枠 小型構造物	0.8	m2			仕 88 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 24-12-25(20)-55% 小型車 一般養生	0.2	m3			仕 89 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

第 8 号仕訳表

宇治市

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 9 号 仕訳表 】						
床版工 1500×1100					10	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床版 W1,500× t200× L1,100	10	枚				
床版据付 800kgを超え1200kg以下 基礎砕石無し	10	基			仕 90 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 10 号 仕訳表 】						
床版工 1500×1100 マンホール蓋あり					10	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
マンホール床版 W1,500× t 200×L1,100	10	枚				
床版(マンホール付) 据付 600kgを超え800kg以下 基礎砕石無し	10	基			仕 91 号	
足掛金物設置工	40	箇所			仕 92 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 11 号 仕訳表 】						
ベース修正工					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-25(20)-60% 小型車 一般養生	1	m3			仕 93 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 12 号 仕訳表 】						
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(無筋) 人力取壊し					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 昼間 時間制約無	1	m3			仕 96 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 13 号 仕訳表 】						
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(有筋) 人力取壊し					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工 昼間 時間制約無	1	m3			仕 97 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 14 号 仕訳表 】 舗装版切断 15cm以下 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			仕 98 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 15 号 仕訳表 】 コンクリート舗装版切断 15cm以下 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	1	m			仕 99 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 16 号 仕訳表 】						
舗装版破碎 バックホウ0.45m3					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策必要	1	m2			仕 100 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 17 号 仕訳表 】						
舗装版破碎 小規模土工					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎積込(小規模土工)	1	m2			仕 101 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 18 号 仕訳表 】						
殻運搬 AS殻					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 4.5km以下 DID区間有 タイ損耗費(良好)含む	1	m3			仕 102 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 19 号 仕訳表 】						
殻運搬 Co殻（無筋）					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 14.4km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 103 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 20 号 仕訳表 】						
殻運搬 Co殻（有筋）					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 18.5km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 104 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 21 号 仕訳表 】 般処分 AS殻						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) AS塊(掘削) (株)藤田産業 山城北 昼間	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 22 号 仕訳表 】						
殻処分 Co殻（無筋）						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) Con塊(無筋) (株)三幸産業 山城北 昼間	1	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 23 号 仕訳表 】						
般処分 Co殻（有筋）						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) Con塊(有筋) (有)京奈リサイクル 山城北 昼間	1	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 24 号 仕訳表 】 敷鉄板1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
敷鉄板撤去	8	m2			仕 105 号	
敷鉄板賃料 22×1219×2438(mm) 供用日数5日	3	枚			仕 106 号	
敷鉄板設置	8	m2			仕 107 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 25 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員						1 人日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B	1	人日			仕 108 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 26 号 仕訳表 】						
不陸整正 補足材有り (t=3cm)					1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正 28mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM30	1	m2			仕 109 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 27 号 仕訳表 】						
不陸整正 補足材無し					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正	1	m2			仕 110 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 28 号 仕訳表 】						
表層(車道・路肩部) 仮復旧工 (t=3cm)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度750(13) 平均幅員1.4m未満 瀝青材無 締固密度2.35	1	m2			仕 111 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 29 号 仕訳表 】						
表層(車道・路肩部) 表層工 (t=5cm)					1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度7スロ(13) 平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35	1	m2			仕 112 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 30 号 仕訳表 】						
表層(車道・路肩部) 表層工 (t=5cm) 人力					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度750(13) 平均幅員1.4m未満 7°ライムコト 締固密度2.35	1	m2			仕 113 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 31 号 仕訳表 】						
溶融式区画線 W=15cm 実線 白					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	1	m			仕 114 号	
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 32 号 仕訳表 】						
土砂等運搬					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂 9.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	1	m3			仕 78 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 33 号 仕訳表 】						
残土等処分 土砂						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設発生土 レキ質土 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北 昼間	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 34 号 仕訳表 】						
床掘り バックホウ0.2m3					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 小規模	1	m3			仕 79 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 35 号 仕訳表 】						
埋戻し RC-30				10 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 小規模 土砂	10	m3			仕 80 号	
再生クランチャー RC-30	13.3	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 36 号 仕訳表 】						
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝 PU300A					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝(3種) 300A 30×30×200 419kg 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			仕 81 号	
ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60% 小型車 一般養生	0.4	m3			仕 82 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 37 号 仕訳表 】						
側溝蓋 RC300					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	20	枚			仕 83 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 38 号 仕訳表 】						
側溝蓋 タ`タイルグレチング` 300					1 枚 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚			仕 84 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 39 号 仕訳表 】						
ずれ止め床版工 300					10	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	40	孔			仕 85 号	
鉄筋工 加工・組立 一般構造物 SD345 D13	0.031	t			仕 86 号	
鉄筋工 加工・組立 差筋および杭頭処理 SD345 D13	0.004	t			仕 87 号	
永久型枠 KC70-4300用	5	枚				
型枠 一般型枠 小型構造物	0.8	m2			仕 88 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 24-12-25(20)-55% 小型車 一般養生	0.2	m3			仕 89 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

第 39 号仕訳表

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 40 号 仕訳表 】						
ベース修正工					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-25(20)-60% 小型車 一般養生	1	m3			仕 93 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 41 号 仕訳表 】						
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(無筋) 人力取壊し						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 昼間 時間制約無	1	m3			仕 96 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 42 号 仕訳表 】						
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(有筋) 人力取壊し						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工 昼間 時間制約無	1	m3			仕 97 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 43 号 仕訳表 】 舗装版切断 15cm以下 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			仕 98 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 44 号 仕訳表 】						
コンクリート舗装版切断 15cm以下					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	1	m			仕 99 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 45 号 仕訳表 】						
舗装版破碎 バックホウ0.45m3					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	1	m2			仕 115 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 46 号 仕訳表 】						
舗装版破碎 小規模土工					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎積込(小規模土工)	1	m2			仕 101 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 47 号 仕訳表 】						
殻運搬 AS殻					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 4.5km以下 DID区間有 タイ損耗費(良好)含む	1	m3			仕 102 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 48 号 仕訳表 】						
殻運搬 Co殻（無筋）					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 14.4km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 103 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 49 号 仕訳表 】 殻運搬 Co殻（有筋） 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 18.5km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 104 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 50 号 仕訳表 】						
般処分 AS殻						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) AS塊(掘削) (株)藤田産業 山城北 昼間	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 51 号 仕訳表 】 殻処分 Co殻（無筋） 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) Con塊(無筋) (株)三幸産業 山城北 昼間	1	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 52 号 仕訳表 】 殻処分 Co殻（有筋） 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) Con塊(有筋) (有)京奈リサイクル 山城北 昼間	1	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 53 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員						1 人日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B	1	人日			仕 108 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 54 号 仕訳表 】						
不陸整正 補足材有り (t=3cm)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正 28mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM30	1	m2			仕 109 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 55 号 仕訳表 】						
不陸整正 補足材無し					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正	1	m2			仕 110 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 56 号 仕訳表 】						
表層(車道・路肩部) 仮復旧工 (t=3cm)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度750(13) 平均幅員1.4m未満 瀝青材無 締固密度2.35	1	m2			仕 111 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 57 号 仕訳表 】						
表層(車道・路肩部) 表層工 (t=5cm)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度7スロ(13) 平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35	1	m2			仕 112 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 58 号 仕訳表 】						
土砂等運搬						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂 12.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	1	m3			仕 116 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 59 号 仕訳表 】						
残土等処分 土砂						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設発生土 レキ質土 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北 昼間	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 60 号 仕訳表 】						
床掘り バックホウ0.2m3					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 小規模	1	m3			仕 79 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 61 号 仕訳表 】						
埋戻し RC-30				10 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 小規模 土砂	10	m3			仕 80 号	
再生クランチャー RC-30	13.3	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 62 号 仕訳表 】						
鉄筋コンクリート U形 300A					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け 鉄筋コンクリート U形 300A 30×24×60 70kg 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			仕 117 号	
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 63 号 仕訳表 】						
鉄筋コンクリートL型 300						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個)据付 300(500×155×600) 基礎碎石有り	10	m			仕 118 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60% 小型車 一般養生	0.2	m3			仕 82 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 64 号 仕訳表 】						
L型雨水マス 300						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
型枠 一般型枠 小型構造物	7.8	m2			仕 88 号	
プレキャストL形側溝 (製品長0.6m/個)据付 L形側溝各種 基礎砕石有り	10	m			仕 119 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 24-12-25(20) -55% 小型車 一般養生	0.6	m3			仕 89 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 65 号 仕訳表 】						
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 人力取壊し					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 昼間 時間制約無	1	m3			仕 96 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 66 号 仕訳表 】 舗装版切断 15cm以下 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			仕 98 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 67 号 仕訳表 】 舗装版破碎 バックホウ0.45m3 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	1	m2			仕 115 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 68 号 仕訳表 】						
舗装版破碎 小規模土工					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎積込(小規模土工)	1	m2			仕 101 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 69 号 仕訳表 】						
殻運搬 AS殻					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 5.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	1	m3			仕 120 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 70 号 仕訳表 】						
殻運搬 Co殻（有筋）					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 18.5km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 104 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 71 号 仕訳表 】						
般処分 AS殻						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) AS塊(掘削) (株)藤田産業 山城北 昼間	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 72 号 仕訳表 】 殻処分 Co殻（有筋） 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) Con塊(有筋) (有)京奈リサイクル 山城北 昼間	1	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 73 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員						1 人日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B	1	人日			仕 108 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 74 号 仕訳表 】						
不陸整正 補足材有り (t=3cm)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正 28mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM30	1	m2			仕 109 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 75 号 仕訳表 】						
不陸整正 補足材無し					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正	1	m2			仕 110 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 76 号 仕訳表 】						
表層(車道・路肩部) 仮復旧工 (t=3cm)						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度750(13) 平均幅員1.4m未満 瀝青材無 締固密度2.35	1	m2			仕 111 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 77 号 仕訳表 】						
表層(車道・路肩部) 表層工 (t=5cm)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度7スロ(13) 平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35	1	m2			仕 112 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 78 号 仕訳表 】							
土砂等運搬 小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂 (9.0km以下 DID区間有 ,タイヤ損耗費(良好)含む)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			25.12				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 4t積級 供用日当り換算損料			25.12				
【労務】			63.12				
運転手 (一般)			63.12				
【材料】			11.76				
軽油 1,2号			11.76				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JE] = 10 運搬距離 9.0km以下			[J2] = 5 [J4] = 2	積込機種・規格 バックホウ バケット容量0.28m3 DID区間の有無 DID区間有			

第 78 号仕訳表

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 79 号 仕訳表 】							
床掘り 土砂 小規模							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			19.50				
バックホウ(ｸﾛｰﾗ型) [後方超小旋回型・排対:3次] ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.28m3 供用日当り換算損料			19.50				
【労務】			73.36				
運転手 (特殊)			39.84				
普通作業員			33.52				
【材料】			7.14				
軽油 1,2号			7.14				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外 (小規模)			

第 79 号仕訳表

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 80 号 仕訳表 】								1 m3 当り
埋戻し 小規模 (土砂 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			9.23					
バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:3次] ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.28m3 供用日当り換算損料			8.67					
ﾀﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ] 通称 60～80kg級 供用日当り換算損料			0.56					
【労務】			86.75					
普通作業員			49.78					
特殊作業員			19.28					
運転手 (特殊)			17.69					
【材料】			4.02					
軽油 1,2号			3.17					
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭｰ			0.85					
【端数調整】								
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1 土質 土砂					

第 80 号仕訳表

宇治市

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 81 号 仕訳表 】						
U型側溝据付け 道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種) 300A 30×30×200 419kg (昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)						
10	m	当り				
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 U型側溝 L2000 昼間施工 1000kg/個以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		m				
道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種) 300A 30×30×200 参考重量419kg		個				
再生クラッシャーラン RC-40		m3				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付け		[B] = 1 L=1,000mm、4,000mmの使用の有無	無し			
[C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[y1] = 4 U型側溝の種類 道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種)				
[y2] = 52 U型側溝の規格 300A 30×30×200 419kg		[F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無				
[G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無		[H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有				
[I] = 4 基礎碎石の種類 再生クラッシャーラン 40～0		[J] = 0.900 m3 基礎碎石設計数量				

第 81 号仕訳表

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 82 号 仕訳表 】							
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60% (小型車 ,一般養生)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			28.77				
普通作業員			12.92				
特殊作業員			7.34				
土木一般世話役			6.55				
その他(労務)							
【材料】			71.23				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≤60% W≤165kg			71.23				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 22 コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[N2] = 2 生コンクリート運搬車種 小型車運搬				

第 82 号仕訳表

宇治市

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 83 号 仕訳表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 (昼間 時間制約無 ,)						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				
蓋版 RC300		枚				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[y1] = 19 蓋版の種類 蓋版各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無				

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 84 号 仕訳表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下						
(昼間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				
蓋版 ダグタイルグレーチング300		枚				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 1 規格・仕様 コンクリート鋼製 40kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[y1] = 19 蓋版の種類 蓋版各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無				

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 85 号 仕訳表 】 コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満 1 孔 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.05				
発動発電機[ガソリン発電機]賃料 2KVA 長期割引補正済			0.98				
その他[電動ハンマドリル] 穴あけ能力φ38～40mm 供用日当り換算損料			0.69				
その他(機械)							
【労務】			95.59				
特殊作業員			45.66				
普通作業員			18.58				
土木一般世話役			13.48				
その他(労務)							
【材料】			2.36				
ガソリン レギュラー			1.92				
その他(材料)							

第 85 号仕訳表

宇治市

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 85 号 仕訳表 】 (続 き) コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満 1 孔 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 削孔深さ 30mm以上200mm未満							

第 85 号仕訳表

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 86 号 仕訳表 】 鉄筋工 加工・組立 一般構造物 (SD345 D13 ,) 1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役 加工		人				
鉄筋工 加工		人				
普通作業員 加工		人				
ラフレンス[油圧伸縮ジブ型]賃料 25t吊 排対型(2014年規制) 加工		日				
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345) D13 加工		t				
諸 雑 費 (率+丸め) 加工労務費の%		%				
土木一般世話役 組立		人				
鉄筋工 組立		人				
普通作業員 組立		人				

【 第 86 号 仕訳表 】 (続 き)						
鉄筋工 加工・組立 一般構造物 1 t 当り (SD345 D13 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 25t吊 排対型(2014年規制) 組立		日				
諸 雑 費 (率+丸め) 組立労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 作業区分 加工・組立 [C] = 5 鉄筋材料規格・径 SD345 D13			[B] = 1 組立区分 一般構造物 [Xc] = 6 ラフレンクレーン規格区分 排対型:2014年規制			

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 87 号 仕訳表 】						
鉄筋工 加工・組立 差筋および杭頭処理						
(SD345 D13 ,)						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役						
加工		人				
鉄筋工						
加工		人				
普通作業員						
加工		人				
ラフレ-ンクレン[油圧伸縮ジブ型]賃料						
25t吊 排対型(2014年規制)		日				
加工						
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345)						
D13		t				
加工						
諸 雑 費 (率+丸め)						
加工労務費の%		%				
土木一般世話役						
組立		人				
鉄筋工						
組立		人				
普通作業員						
組立		人				

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 87 号 仕訳表 】 (続 き)						
鉄筋工 加工・組立 差筋および杭頭処理 (SD345 D13 ,)						1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
諸 雑 費 (率+丸め)						
組立労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 3 作業区分 加工・組立			[B] = 5 組立区分 差筋および杭頭処理			
[C] = 5 鉄筋材料規格・径 SD345 D13			[Xc] = 6 ラフレンス規格区分 排対型:2014年規制			

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 88 号 仕訳表 】							
型枠 一般型枠 小型構造物							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			44.38				
普通作業員			30.83				
土木一般世話役			11.75				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物				

第 88 号仕訳表

宇治市

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 89 号 仕訳表 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 24-12-25(20)-55% (小型車 ,一般養生)						1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			41.24				
普通作業員			22.34				
土木一般世話役			9.14				
特殊作業員			7.74				
その他(労務)							
【材料】			58.76				
生コンクリート 24N/mm ² 24-12-25(20) 高炉 W/C≦55% W≦175kg			58.76				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 30 コンクリート規格 高炉 24-12-25(20)-55%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[N2] = 2 生コンクリート運搬車種 小型車運搬				

第 89 号仕訳表

宇治市

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 90 号 仕訳表 】							
床版据付 800kgを超え1200kg以下 (基礎砕石無し ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			7.60				
バックホウ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ付](超低騒音型)賃料 ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.28m3 吊1.7t 排対型(2014年) 長期割引補正済			7.17				
その他(機械)							
【労務】			90.19				
普通作業員			35.43				
運転手(特殊)			28.76				
土木一般世話役			15.27				
特殊作業員			5.63				
その他(労務)							
【材料】			2.21				
軽油 1,2号			2.09				
その他(材料)							

第 90 号仕訳表

宇治市

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 90 号 仕訳表 】 (続 き)							
床版据付 800kgを超え1200kg以下 (基礎砕石無し ,)							1 基 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 6	製品質量(kg/基)	800kgを超え1200kg以下		
[J3] = 2 基礎砕石の有無 無し							

第 90 号仕訳表

宇治市

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 91 号 仕訳表 】							
床版(マンホール付) 据付 600kgを超え800kg以下 (基礎砕石無し ,)							1 基 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			8.66				
バックホウ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ付](超低騒音型)賃料 ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.28m3 吊1.7t 排対型(2014年) 長期割引補正済			8.17				
その他(機械)							
【労務】			88.82				
運転手(特殊)			32.80				
普通作業員			31.98				
土木一般世話役			15.46				
特殊作業員			3.56				
その他(労務)							
【材料】			2.52				
軽油 1,2号			2.38				
その他(材料)							

第 91 号仕訳表

宇治市

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【第 91 号 仕訳表】 (続 き)

床版(マンホール付) 据付 600kgを超え800kg以下

1 基 当 り

(基礎碎石無し,)

[illegible]

第 91 号仕訳表

宇治市

【 第 92 号 仕訳表 】						
足掛金物設置工						
3 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
足掛け金物 直壁部 W=300mm	3	本				
足掛け金物専用接着剤 3本/個	1	個				
特殊作業員	0.15	人				
普通作業員	0.15	人				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 93 号 仕訳表 】							
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-25(20) -60% (小型車 ,一般養生)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			28.77				
普通作業員			12.92				
特殊作業員			7.34				
土木一般世話役			6.55				
その他(労務)							
【材料】			71.23				
生コンクリート 18N/mm ² 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60% W≤175kg			71.23				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 20 コンクリート規格 高炉 18-8-25(20) -60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[N2] = 2 生コンクリート運搬車種 小型車運搬				

第 93 号仕訳表

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 94 号 仕訳表 】							
コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.31				
空気圧縮機[エンジンコンプレッサ]賃料 5m3/min			1.28				
長期割引補正済							
その他(機械)							
【労務】			95.51				
特殊作業員			41.23				
普通作業員			31.24				
土木一般世話役			20.26				
その他(労務)							
【材料】			3.18				
軽油 1,2号			3.09				
その他(材料)							
【端数調整】							

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 94 号 仕訳表 】 (続 き)							
コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[条件] [J1] = 2 平均はつり厚 3cmを超え6cm以下							

第 94 号仕訳表

宇治市

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 95 号 仕訳表 】 暗渠排水管 据付 直管 50～150mm 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			51.25				
普通作業員			36.54				
土木一般世話役			14.71				
【材料】			48.75				
暗渠排水管 直管 管径 50～150mm			48.75				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 据付 [J3] = 1 呼び径 50～150mm			[J2] = 1 管種別 直管				

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 96 号 仕訳表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工						1 m3 当り
(昼間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 人力施工 時間的制約なし 手間のみ		m3				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 構造物区分 無筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			[B] = 2 工法区分 人力施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 97 号 仕訳表 】						
構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工 (昼間 時間制約無 ,)						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 昼間施工 鉄筋構造物 人力施工 時間的制約なし 手間のみ		m3				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 構造物区分 鉄筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			[B] = 2 工法区分 人力施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 98 号 仕訳表 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			14.40				
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音)・湿式・エンジン] 通称 (切削深)20cm級 ブレード 径φ56cm 供用日当り換算損料			9.80				
その他(機械)							
【労務】			58.90				
特殊作業員			20.20				
土木一般世話役			10.89				
普通作業員			9.00				
その他(労務)							
【材料】			26.70				
コンクリートカッタ(ブレード) 自走式切断機用 径18インチ			22.47				
ガソリン レギュラー			2.88				
その他(材料)							

第 98 号仕訳表

宇治市

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 98 号 仕訳表 】 (続 き)							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下				

第 98 号仕訳表

宇治市

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 99 号 仕訳表 】							
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			12.54				
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音)・湿式・エンジン] 通称 (切削深)20cm級 ブレード 径φ56cm 供用日当り換算損料			8.53				
その他(機械)							
【労務】			51.33				
特殊作業員			17.57				
土木一般世話役			9.50				
普通作業員			7.86				
その他(労務)							
【材料】			36.13				
コンクリートカッタ(ブレード) 自走式切断機用 径18インチ			32.44				
ガソリン レギュラー			2.51				
その他(材料)							

第 99 号仕訳表

宇治市

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 99 号 仕訳表 】

(続 き)

舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

第 99 号仕訳表

宇治市

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 100 号 仕訳表 】							
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下							
(障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策必要)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			29.52				
バックホウ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅 735～850mm 破碎力 550～980kN 供用日当り換算損料			20.38				
後方超小旋回型バックホウ[クローラ型](超低騒)賃料 バケット容量0.45m3 排対型(2011年) 長期割引補正済			9.14				
【労務】			64.74				
運転手(特殊)			28.72				
普通作業員			25.17				
土木一般世話役			10.85				
【材料】			5.74				
軽油 1,2号			5.74				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し				
[J3] = 2 騒音振動対策 必要			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下				
[J6] = 1 積込作業の有無 有り							

第 100 号仕訳表

宇治市

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 101 号 仕訳表 】 舗装版破碎積込(小規模土工) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			21.20				
小型バケット(クロー) [標準・超低騒音・排対:3次] バケット容量0.13m3 供用日当り換算損料			21.20				
【労務】			70.89				
運転手 (特殊)			70.89				
【材料】			7.91				
軽油 1,2号			7.91				
【端数調整】							

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 102 号 仕訳表 】							
般運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) (4.5km以下 DID区間有 , 雑損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			19.09				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 2t積級 供用日当り換算損料			19.09				
【労務】			72.09				
運転手 (一般)			72.09				
【材料】			8.82				
軽油 1,2号			8.82				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 3 般発生作業 舗装版破碎			[J2] = 4 積込工法区分 機械積込(小規模土工)				
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JD] = 7 運搬距離 4.5km以下				

第 102 号仕訳表

宇治市

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 103 号 仕訳表 】							
般運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (14.4km以下 DID区間有 ,タヤ損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			39.03				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 10t積級 供用日当り換算損料			39.03				
【労務】			46.18				
運転手 (一般)			46.18				
【材料】			14.79				
軽油 1,2号			14.79				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 般発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JE] = 6 運搬距離 14.4km以下				

第 103 号仕訳表

宇治市

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 104 号 仕訳表 】							
般運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 (18.5km以下 DID区間有 ,タヤ損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			39.03				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 10t積級 供用日当り換算損料			39.03				
【労務】			46.18				
運転手 (一般)			46.18				
【材料】			14.79				
軽油 1,2号			14.79				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 般発生作業 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JE] = 7 運搬距離 18.5km以下				

第 104 号仕訳表

宇治市

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 105 号 仕訳表 】 敷鉄板撤去						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役 撤去		人				
とび工 撤去		人				
普通作業員 撤去		人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料)(機-28) クローラ型 バケット容量0.8m3 排対型:2014年規制		日			仕 121 号	
諸 雑 費 (率+丸め) 労務、賃料、運転経費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 作業区分 撤去		[Xc] = 6	バックホウ規格区分 排対型:2014年規制			

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 106 号 仕訳表 】 敷鉄板賃料 22×1219×2438(mm) (,供用日数5日) 1 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
敷鉄板（鋼板）賃料 22×1219×2438 513kg/枚 90日以内		枚				
諸 雑 費 （丸め）		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 敷鉄板の種類 22×1219×2438(mm) [E] = 1 継続工事の有無 継続工事無し [C] = 2 整備費の有無 無		[B] = 5.000 日 [F] = 5.000 日	供用日数 総供用日数			

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 107 号 仕訳表 】 敷鉄板設置						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役 設置		人				
とび工 設置		人				
普通作業員 設置		人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) (機-28) クレーン型 バケット容量0.8m3 排対型:2014年規制		日			仕 121 号	
諸 雑 費 (率+丸め) 労務、賃料、運転経費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 設置		[Xc] = 6	バックホウ規格区分 排対型:2014年規制			

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 108 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員B						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B						
	1	人				
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 2 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B						

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 109 号 仕訳表 】							
不陸整正 28mm以上34mm未満 (再生粒度調整碎石 RM30 ,)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			16.48				
モータレータ〔土工用・排対型2014年規制〕 プレート幅3.1m 供用日当り換算損料			13.22				
ロードロー(超低騒音型)賃料 マダム 10～12t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			1.65				
タイヤロー(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			1.61				
【労務】			57.95				
運転手(特殊)			28.52				
普通作業員			11.74				
特殊作業員			9.17				
土木一般世話役			8.52				
【材料】			25.57				
再生粒度調整碎石 RM-30			20.19				
軽油 1,2号			5.38				

第 109 号仕訳表

宇治市

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 109 号 仕訳表 】

(続 き)

不陸整正 28mm以上34mm未滿

1 m2 当り

(再生粒度調整碎石 RM30 ,)

[illegible]

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 110 号 仕訳表 】							
不陸整正							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			20.65				
モータレータ〔土工用・排対型2014年規制〕 ブレード幅3.1m 供用日当り換算損料			16.56				
ロードロー(超低騒音型)賃料 マダム 10～12t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			2.07				
タイヤロー(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			2.02				
【労務】			72.60				
運転手(特殊)			35.73				
普通作業員			14.71				
特殊作業員			11.49				
土木一般世話役			10.67				
【材料】			6.75				
軽油 1,2号			6.75				
【端数調整】							

第 110 号仕訳表

宇治市

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 110 号 仕訳表 】 (続 き)							
不陸整正 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[条件] [J1] = 1 補足材料の有無 無し							

第 110 号仕訳表

宇治市

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 111 号 仕訳表 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13) (平均幅員1.4m未満 , 瀝青材無 締固密度2.35)						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.41				
振動ロー(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t 超低騒音含む 供用日当り換算損料			0.25				
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 通称 40～60kg級 供用日当り換算損料			0.14				
その他(機械)							
【労務】			44.30				
特殊作業員			21.62				
普通作業員			15.50				
土木一般世話役			4.68				
その他(労務)							
【材料】			55.29				
再生密粒度ｱｽﾌﾟ(昼間) (13)			55.05				
ｶﾞﾛﾘﾝ ﾚｷﾞｭｰ			0.19				

第 111 号仕訳表

宇治市

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【第 111 号 仕訳表】 (続 き)

表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13)

1 m2 当り

(平均幅員1.4m未滿 ,瀝青材無 締固密度2.35)

[illegible]

第 111 号仕訳表

宇治市

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 112 号 仕訳表 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度7スツ(13) (平均幅員3.0m超 , プライムコート 締固密度2.35)						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.32				
アスファルトフィニッシャ(低騒音型)賃料 ホイール舗装幅2.3～6.0m 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.84				
タイヤローラ(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.13				
ロードローラ(超低騒音型)賃料 マダム 10～12t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.13				
その他(機械)							
【労務】			10.25				
普通作業員			3.69				
運転手(特殊)			2.07				
特殊作業員			2.05				
土木一般世話役			0.73				
その他(労務)							
【材料】			88.43				

第 112 号仕訳表

宇治市

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 112 号 仕様表 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) (平均幅員3.0m超 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生密粒度アスコン(昼間) (13)			80.48				
アスファルト乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用			7.39				
軽油 1,2号			0.47				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3 瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3				

第 112 号仕様表

宇治市

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 113 号 仕訳表 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13) (平均幅員1.4m未満 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.42				
振動ロー(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t 超低騒音含む 供用日当り換算損料			0.23				
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 通称 40～60kg級 供用日当り換算損料			0.13				
その他(機械)							
【労務】			44.56				
特殊作業員			19.70				
普通作業員			14.12				
土木一般世話役			4.27				
その他(労務)							
【材料】			55.02				
再生密粒度ｱｽﾌﾟ(昼間) (13)			50.19				
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用			4.60				

第 113 号仕訳表

宇治市

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 113 号 仕訳表 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) (平均幅員1.4m未満 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
ガソリン レギュラー			0.17				
軽油 1,2号			0.03				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3				

第 113 号仕訳表

宇治市

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 114 号 仕訳表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 実線 15cm 時間的制約なし 供用区間 手間のみ		m				
トラフィックペイント溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白		kg				
ガラスビーズ 0.105～0.840mm		kg				
接着用プライマー 区画線用		kg				
軽油 1,2号		L				
プロパン等 材料費の%		%				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						

【 第 114 号 仕訳表 】 (続 き)						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件]						
[A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動			
[C] = 1 規格・仕様区分 実線 15cm			[D] = 3 時間制約の有無 時間制約無			
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正		排水性舗装補正無	
[G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無			[H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18%			
[I] = 3 ペイント式塗料規格 溶融式の場合			[Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する			
[J] = 1 塗料区分 白			[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する			
[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装			[S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する			
[U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する			[V] = 1 費用の内訳 全ての費用			

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 115 号 仕訳表 】							
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下							
(障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			12.28				
後方超小旋回型バックホウ[クローラ型](超低騒)賃料 バケット容量0.45m3 排対型(2011年) 長期割引補正済			12.28				
【労務】			81.66				
土木一般世話役			29.51				
運転手(特殊)			27.76				
普通作業員			24.39				
【材料】			6.06				
軽油 1,2号			6.06				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し				
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下				
[J6] = 1 積込作業の有無 有り							

第 115 号仕訳表

宇治市

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 116 号 仕訳表 】							
土砂等運搬 小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂 (12.0km以下 DID区間有 ,タヤ損耗費(良好)含む)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			25.12				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 4t積級 供用日当り換算損料			25.12				
【労務】			63.12				
運転手 (一般)			63.12				
【材料】			11.76				
軽油 1,2号			11.76				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JE] = 11 運搬距離 12.0km以下			[J2] = 5 [J4] = 2	積込機種・規格 バックホウ バケット容量0.28m3 DID区間の有無 DID区間有			

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 117 号 仕訳表 】						
U型側溝据付け 鉄筋コンクリート U形 300A 30×24×60 70kg (昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)				10	m	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 U型側溝 L600 昼間施工 60超300kg/個以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		m				
鉄筋コンクリート U形 300A 30×24×60 参考重量70kg		個				
再生クラッシャーラン RC-40		m3				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [y2] = 2 U型側溝の規格 300A 30×24×60 70kg [G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 [I] = 4 基礎碎石の種類 再生クラッシャーラン 40～0		[B] = 1 L=1,000mm、4,000mmの使用の有無 無し [y1] = 1 U型側溝の種類 鉄筋コンクリート U形 [F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有 [J] = 0.500 m3 基礎碎石設計数量				

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 118 号 仕訳表 】							
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄL形側溝(製品長0.6m/個)据付 300(500×155×600) 1 m 当り (基礎碎石有り ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			7.81				
ﾊﾞｯｸｵﾌ(ｸﾛｰﾗ)〔標・超低・C機・排:2014年規制〕 ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t 供用日当り換算損料			5.83				
その他(機械)							
【労務】			59.88				
普通作業員			25.07				
土木一般世話役			10.08				
運転手(特殊)			6.45				
特殊作業員			3.10				
その他(労務)							
【材料】			32.31				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ L形 300 50×15.5×60 参考重量65kg			29.61				
軽油 1,2号			2.02				

第 118 号仕訳表

宇治市

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

[illegible]

第 118 号仕訳表

宇治市

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 119 号 仕訳表 】							
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄL形側溝(製品長0.6m/個)据付 L形側溝各種 (基礎砕石有り ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			7.81				
ﾊﾞｯｸﾎｯ(ｸﾛｰﾗ)〔標・超低・C機・排:2014年規制〕 ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t 供用日当り換算損料			5.83				
その他(機械)							
【労務】			59.88				
普通作業員			25.07				
土木一般世話役			10.08				
運転手(特殊)			6.45				
特殊作業員			3.10				
その他(労務)							
【材料】			32.31				
L 形雨水マス 600mm 各種			29.61				
軽油 1,2号			2.02				

第 119 号仕訳表

宇治市

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【第 119 号 仕訳表】 (続 き)

フレキャストL形側溝(製品長0.6m/個)据付 L形側溝各種

1 m 当り

(基礎碎石有り ,)

[illegible]

第 119 号仕訳表

宇治市

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 120 号 仕訳表 】							
般運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) (5.0km以下 DID区間有 ,タヤ損耗費(良好)含む)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			19.09				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 2t積級 供用日当り換算損料			19.09				
【労務】			72.09				
運転手 (一般)			72.09				
【材料】			8.82				
軽油 1,2号			8.82				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 3 般発生作業 舗装版破碎			[J2] = 4 積込工法区分 機械積込(小規模土工)				
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JD] = 8 運搬距離 5.0km以下				

第 120 号仕訳表

宇治市

伊勢田町60号線ほか道路維持修繕工事

【 第 121 号 仕訳表 】 バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) (機-28) クレーン型 バケット容量0.8m3 (排対型:2014年規制 ,) 1 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)		人				
軽油 1,2号		L				
バックホウ[クレーン型・クレーン付]賃料 バケット容量0.8m3 吊2.9t 排対型(2014年) 長期割引補正済		供用日				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 バックホウ規格 クレーン型 バケット容量0.8m3 [C] = 119.000 L 1日当り燃料消費量 [Xc] = 8 バックホウ規格区分 排対型:2014年規制		[B] = 1.000 人 [D] = 1.060 供用日	1日当り労務数量 賃料数量			