

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

令和 8 年度		工事設計書(参考資料)			当初
工事番号		工事名			
道維8-8		神明62号線道路維持修繕工事			
施工箇所	宇治市神明宮東地内				
設計額		請負対象額		工期	
請負額		精算額		今回支払額	
設計概要					
	工 種		数 量		摘 要
	別紙の通り				

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工事費		
本工事費		
神明62号線		
消費税相当額計		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

設計概要

【神明62号線】 工事延長 L=80m

設計表示数量

側溝工	PU300A		L= 155 m
	PUG300A		L= 4 m
舗装工	(打換え)表層	t=5cm	A= 371 m ²

令和 8 年度

積 算 条 件

工 事 番 号

工 事 名

道維8-8

神明62号線道路維持修繕工事

施 工 箇 所

宇治市神明宮東地内

積 算 条 件

単価適用日

令和08年07月01日 公共

歩掛適用日

令和07年08月20日 公共

諸経費適用日

公共 令和07年度(令和8年4月臨時改定)

工種区分

道路改良工事

単価適用地区

宇治・城陽市、久世郡

前払い金支出割合

—

保証の方法

ケース 1 (金銭的保証)

施工地域補正条件

一般交通影響有り(2)-2

緊急工事補正

緊急工事補正無

週休2日補正

月単位の週休2日補正

宇治市

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
神明62号線						
道路維持	1	式			Lv1	
道路土工	1	式			Lv2	
残土処理工	1	式			Lv3	
土砂等運搬	44	m3			Lv4 仕 1 号	
残土等処分 土砂	44	m3			Lv4 仕 2 号	
排水構造物工	1	式			Lv2	
作業土工	1	式			Lv3	
床掘り ハッパ0.2m3	44	m3			Lv4 仕 3 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し RC-30	33	m3			Lv4 仕 4 号	
側溝工	1	式			Lv3	
プラスチック型側溝 PUG300A	4	m			Lv4 仕 5 号	
プラスチック型側溝 PU300A	155	m			Lv4 仕 6 号	
側溝蓋 RC300	131	m			Lv4 仕 7 号	
側溝蓋 タイルグレーチング 300	33	枚			Lv4 仕 8 号	
ずれ止め床版工 300	15	箇所			Lv4 仕 9 号	
排水管取合工	1	式			Lv4 明 1 号	
集水枳工	1	式			Lv3	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プラスチック集水桝 PU300*600S桝	1	基			Lv4 仕 10 号	
プラスチック集水桝 PU300*600B桝	1	基			Lv4 仕 11 号	
街灯撤去・設置	1	式			Lv4 仕 12 号	
構造物撤去工	1	式			Lv2	
構造物取壊し工	1	式			Lv3	
コンクリート構造物取壊し 人力取壊し(無筋)	31	m3			Lv4 仕 13 号	
舗装版切断 15cm以下	180	m			Lv4 仕 14 号	
舗装版破碎 バックホウ0.45m3	371	m2			Lv4 仕 15 号	
舗装版破碎 バックホウ0.1m3	61	m2			Lv4 仕 16 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運搬処理工					Lv3	
	1	式				
殻運搬 As殻					Lv4	
	20	m3			仕 17 号	
殻運搬 Co殻（無筋）					Lv4	
	25	m3			仕 18 号	
殻運搬 Co殻（有筋）					Lv4	
	6	m3			仕 19 号	
殻運搬 路盤材					Lv4	
	2	m3			仕 20 号	
殻処分 As殻					Lv4	
	20	m3			仕 21 号	
殻処分 Co殻（無筋）					Lv4	
	25	m3			仕 22 号	
殻処分 Co殻（有筋）					Lv4	
	6	m3			仕 23 号	
殻処分 路盤材					Lv4	
	2	m3			仕 24 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設工					Lv2	
	1	式				
交通管理工					Lv3	
	1	式				
交通誘導警備員					Lv4	
	37	人日			仕 25 号	
舗装工					Lv1	
	1	式				
道路土工					Lv2	
	1	式				
掘削工					Lv3	
	1	式				
掘削 バックホウ0.2m3					Lv4	
	2	m3			仕 26 号	
舗装工					Lv2	
	1	式				
舗装準備工					Lv3	
	1	式				

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正 補足材有り (t=3cm)	321	m2			Lv4 仕 27 号	
不陸整正 補足材無し	50	m2			Lv4 仕 28 号	
アスファルト舗装工	1	式			Lv3	
表層(車道・路肩部) 仮復旧工 (t=3cm)	50	m2			Lv4 仕 29 号	
表層(車道・路肩部) 表層工 (t=5cm)	371	m2			Lv4 仕 30 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設発生土 事前分析検査料 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北	1	回				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

神明62号線道路維持修繕工事

【 第 1 号 明細書 】 排水管取合工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下	0.6	m2			仕 45 号	
硬質塩化ビニル管 薄肉管 VU-100	3	m				
ソケット 100	15	個				
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm	3	m			仕 46 号	
計						

神明62号線道路維持修繕工事

【 第 1 号 仕訳表 】						
土砂等運搬						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 小規模 バック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 5.5km以下 DID区間有 多少損耗費(良好)含む	1	m3			仕 31 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

神明62号線道路維持修繕工事

【 第 2 号 仕訳表 】							1 m3 当り
残土等処分 土砂							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
建設発生土 レキ質土 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北 昼間	1	m3					
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

神明62号線道路維持修繕工事

【 第 3 号 仕訳表 】						
床掘り 1' ッ' 0.2m3						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 小規模	1	m3			仕 32 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

神明62号線道路維持修繕工事

【 第 4 号 仕訳表 】						
埋戻し RC-30					10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 小規模 土砂	10	m3			仕 33 号	
再生クラッシャー RC-30	13.3	m3				
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

神明62号線道路維持修繕工事

【 第 5 号 仕訳表 】						
ﾌﾟﾚｷｽﾄU型側溝 PUG300A					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
横断側溝 PUG300A	10	m				
U型側溝据付け U型側溝 各種 L=1000mm 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			仕 34 号	
基礎版 650*100*2000	5	枚				
基礎版 据付 200kgを超え400kg以下 基礎碎石無し	5	基			仕 35 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

神明62号線道路維持修繕工事

【 第 6 号 仕訳表 】						
ﾌﾟﾚｷｽﾄU型側溝 PU300A					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝(3種) 300A 30×30×200 419kg 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			仕 36 号	
ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60% 小型車 一般養生	0.4	m3			仕 37 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

神明62号線道路維持修繕工事

【 第 7 号 仕訳表 】						
側溝蓋 RC300				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	20	枚			仕 38 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

神明62号線道路維持修繕工事

【 第 8 号 仕訳表 】						
側溝蓋 タ`タイル`レ`チ`カ` 300						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚			仕 39 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

神明62号線道路維持修繕工事

【 第 9 号 仕訳表 】						
ずれ止め床版工 300					10	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	40	孔			仕 40 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD345 D13mm	0.031	t			仕 41 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 差筋及び杭頭処理 太径10%未満(補正なし) SD345 D13mm	0.004	t			仕 42 号	
永久型枠 KC70-4300用	5	枚				
型枠 一般型枠 小型構造物	0.8	m2			仕 43 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 24-12-25(20)-55% 小型車 一般養生	0.2	m3			仕 44 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

第 9 号仕訳表

神明62号線道路維持修繕工事

【 第 10 号 仕訳表 】						
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水桧 PU300*600S桧						10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水桧 据付 200kgを超え400kg以下 基礎碎石有り	10	基			仕 47 号	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水桧 PU300*600S桧	10	基				
ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 小型車 一般養生	0.3	m3			仕 48 号	
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	10	枚			仕 49 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

神明62号線道路維持修繕工事

【 第 11 号 仕訳表 】						
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水桝 PU300*600B桝					10	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾌﾚｷﾞｽﾄ集水桝 据付 200kgを超え400kg以下 基礎碎石有り	10	基			仕 47 号	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水桝 PU300*600B桝	10	基				
ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 小型車 一般養生	0.6	m3			仕 48 号	
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	10	枚			仕 49 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

神明62号線道路維持修繕工事

【 第 12 号 仕訳表 】						
街灯撤去・設置						
10 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
標識柱設置(片持式) 1基当り総質量400kg未満 施工規模1基 時間制約無 夜間作業無	10	基			仕 50 号	
標識柱撤去(片持式) 1基当り質量400kg未満 施工規模1基 時間制約無 夜間作業無	10	基			仕 51 号	
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

神明62号線道路維持修繕工事

【 第 13 号 仕訳表 】						
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 人力取壊し(無筋)					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 昼間 時間制約無	1	m3			仕 52 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

神明62号線道路維持修繕工事

【 第 14 号 仕訳表 】 舗装版切断 15cm以下 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			仕 53 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

神明62号線道路維持修繕工事

【 第 15 号 仕訳表 】 舗装版破碎 バックホウ0.45m3 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	1	m2			仕 54 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

神明62号線道路維持修繕工事

【 第 16 号 仕訳表 】						
舗装版破碎 バックホウ0.1m3					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎積込(小規模土工)	1	m2			仕 55 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

神明62号線道路維持修繕工事

【 第 17 号 仕訳表 】						
殻運搬 AS殻					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 4.5km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 56 号	
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

神明62号線道路維持修繕工事

【 第 18 号 仕訳表 】						
殻運搬 Co殻（無筋）					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 14.4km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 57 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

神明62号線道路維持修繕工事

【 第 19 号 仕訳表 】						
殻運搬 Co殻（有筋）					1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 14.4km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 58 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

神明62号線道路維持修繕工事

【 第 20 号 仕訳表 】 穀運搬 路盤材						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 4.5km以下 DID区間有 ぐわ損耗費(良好)含む	1	m3			仕 59 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

神明62号線道路維持修繕工事

【 第 21 号 仕訳表 】							1	m3 当り
殻処分 AS殻								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) AS塊(掘削) (株)藤田産業 山城北 昼間	1	m3						
諸 雑 費 (丸め)	1	式						
計								
単位当たり								

神明62号線道路維持修繕工事

【 第 22 号 仕訳表 】 殻処分 Co殻（無筋） 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) Con塊(無筋) (有)京奈リサイクル 山城北 昼間	1	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

神明62号線道路維持修繕工事

【 第 23 号 仕訳表 】 殻処分 Co殻（有筋） 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) Con塊(有筋) (有)京奈リサイクル 山城北 昼間	1	m3				
諸 雑 費 （ 丸 め ）						
	1	式				
計						
単位当たり						

神明62号線道路維持修繕工事

【 第 24 号 仕訳表 】 穀処分 路盤材						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) スラ(路盤材) (株)藤田産業 山城北 昼間	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

神明62号線道路維持修繕工事

【 第 25 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B					仕 60 号	
	1	人日				
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

神明62号線道路維持修繕工事

【 第 26 号 仕訳表 】						
掘削 ハッパ0.2m3					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 小規模 土砂 標準	1	m3			仕 61 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

神明62号線道路維持修繕工事

【 第 27 号 仕訳表 】						
不陸整正 補足材有り (t=3cm)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正 28mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM30	1	m2			仕 62 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

神明62号線道路維持修繕工事

【 第 28 号 仕訳表 】						
不陸整正 補足材無し					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正	1	m2			仕 63 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

神明62号線道路維持修繕工事

【 第 29 号 仕訳表 】						
表層(車道・路肩部) 仮復旧工 (t=3cm)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度750(13) 平均幅員1.4m未満 瀝青材無 締固密度2.35	1	m2			仕 64 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

神明62号線道路維持修繕工事

【 第 30 号 仕訳表 】						
表層(車道・路肩部) 表層工 (t=5cm)					1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度750(13) 平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35	1	m2			仕 65 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

神明62号線道路維持修繕工事

【 第 31 号 仕訳表 】							
土砂等運搬 小規模 片ツツ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (5.5km以下 DID区間有 , 労務損耗費(良好)含む)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			26.52				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 供用日当り換算損料			26.52				
【労務】			61.90				
運転手(一般)			61.90				
【材料】			11.58				
軽油 1,2号			11.58				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JE] = 8 運搬距離 5.5km以下			[J2] = 5 積込機種・規格 片ツツ山積0.28m3(平積0.2m3) [J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有				

神明62号線道路維持修繕工事

【 第 32 号 仕訳表 】 床掘り 土砂 小規模 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			18.73				
バックホウ(加-ラ型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3] 供用日当り換算損料			18.73				
【労務】			74.16				
運転手(特殊)			40.26				
普通作業員			33.90				
【材料】			7.11				
軽油 1,2号			7.11				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			

神明62号線道路維持修繕工事

【 第 33 号 仕訳表 】							
埋戻し 小規模 (土砂 ,)				1 m3 当り			
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			8.87				
バックホウ(加-ラ型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3] 供用日当り換算損料			8.27				
クワ及びバラム[ラム] 質量 60～80kg 供用日当り換算損料			0.60				
【労務】			87.15				
普通作業員			50.03				
特殊作業員			19.35				
運転手(特殊)			17.77				
【材料】			3.98				
軽油 1,2号			3.14				
ガソリン レギュラー			0.84				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1 土質 土砂				

第 33 号仕訳表

神明62号線道路維持修繕工事

【 第 34 号 仕訳表 】						
U型側溝据付け U型側溝 各種 L=1000mm 1000kg/個以下 (昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 U型側溝 L2000 昼間施工 1000kg/個以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		m				
U型側溝 各種		個				
再生クッシャー RC-40		m3				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [E] = 3 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下 [G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 [I] = 4 基礎碎石の種類 再生クッシャー 40～0		[B] = 2 L=1,000mm、4,000mmの使用の有無 [y1] = 5 U型側溝の種類 U型側溝 各種 [F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有 [J] = 0.650 m3 基礎碎石設計数量		L=1,000mm		

神明62号線道路維持修繕工事

【 第 35 号 仕訳表 】								1 基 当り
基礎版 据付 200kgを超え400kg以下 (基礎砕石無し ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			12.15					
バックホウ[加圧型・クレーン付](超低騒音型)賃料 山積0.28m3(平0.2m3)吊1.7t 排対型(2014年) 長期割引補正済			11.47					
その他(機械)								
【労務】			84.55					
運転手(特殊)			43.62					
普通作業員			19.14					
土木一般世話役			11.68					
特殊作業員			5.33					
その他(労務)								
【材料】			3.30					
軽油 1,2号			3.12					
その他(材料)								

【 第 35 号 仕訳表 】 (続 き)							
基礎版 据付 200kgを超え400kg以下 (基礎砕石無し ,)							
1 基 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 3	製品質量(kg/基)	200kgを超え400kg以下		
[J3] = 2 基礎砕石の有無 無し							

神明62号線道路維持修繕工事

【 第 36 号 仕訳表 】						
U型側溝据付け 道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種) 300A 30 × 30 × 200 419kg						
(昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)						
10	m	当り				
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 U型側溝 L2000 昼間施工 1000kg/個以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		m				
道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種) 300A 30 × 30 × 200 参考重量419kg		個				
再生クッシャー RC-40		m3				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付け		[B] = 1 L=1,000mm、4,000mmの使用の有無	無し			
[C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[y1] = 4 U型側溝の種類 道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種)				
[y2] = 52 U型側溝の規格 300A 30 × 30 × 200 419kg		[F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無				
[G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無		[H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有				
[I] = 4 基礎碎石の種類 再生クッシャー 40 ~ 0		[J] = 0.900 m3 基礎碎石設計数量				

神明62号線道路維持修繕工事

【 第 37 号 仕訳表 】							
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60% (小型車 , 一般養生)						1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			28.68				
普通作業員			12.85				
特殊作業員			7.30				
土木一般世話役			6.58				
その他(労務)							
【材料】			71.32				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C 60% W 165kg			71.32				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 22 コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[N2] = 2 生コンクリート運搬車種 小型車運搬				

第 37 号仕訳表

神明62号線道路維持修繕工事

【 第 38 号 仕訳表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 (昼間 時間制約無 ,)						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				
蓋版 RC300		枚				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[y1] = 18 蓋版の種類 蓋版各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無			

神明62号線道路維持修繕工事

【 第 39 号 仕訳表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下						
(昼間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				
蓋版 ダグタイルグレーチング300		枚				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 1 規格・仕様 コンクリート鋼製 40kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[y1] = 18 [D] = 3 [F] = 1	蓋版の種類 蓋版各種 時間的制約の有無 時間制約無 施工箇所における補正 施工箇所補正無			

神明62号線道路維持修繕工事

【 第 40 号 仕訳表 】 コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満 1 孔 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.15				
発動発電機[ガソリン発電機]賃料 2KVA 長期割引補正済			1.03				
その他[電動ハンマドリル] 穴あけ能力 φ38～40mm 供用日当り換算損料			0.72				
その他(機械)							
【労務】			95.53				
特殊作業員			45.54				
普通作業員			18.55				
土木一般世話役			13.59				
その他(労務)							
【材料】			2.32				
ガソリン レキュー			1.89				
その他(材料)							

第 40 号仕訳表

神明62号線道路維持修繕工事

【 第 40 号 仕訳表 】

(続 き)

コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満

1 孔 当り

[illegible]

第 40 号仕訳表

宇治市

神明62号線道路維持修繕工事

【 第 41 号 仕訳表 】						
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) (太径10%未満(補正なし) ,SD345 D13mm)						1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		t				
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345) D13		t				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 5 鉄筋規格 SD345 D13mm		[H] = 1 規格・仕様区分 一般構造物				
[B] = 2 施工規模 施工規模10t未満		[C] = 1 現場条件 ト/机内作業・法面作業以外				
[D] = 1 時間制約 時間制約無		[E] = 1 夜間作業 夜間作業無				
[F] = 1 太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)		[G] = 1 構造物種別による補正 補正無(一般構造物)				

神明62号線道路維持修繕工事

【 第 42 号 仕訳表 】						
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 差筋及び杭頭処理 (太径10%未満(補正なし) ,SD345 D13mm)						1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		t				
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345) D13		t				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 5 鉄筋規格 SD345 D13mm		[H] = 1 規格・仕様区分 一般構造物				
[B] = 2 施工規模 施工規模10t未満		[C] = 1 現場条件 ト/机内作業・法面作業以外				
[D] = 1 時間制約 時間制約無		[E] = 1 夜間作業 夜間作業無				
[F] = 1 太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)		[G] = 6 構造物種別による補正 差筋及び杭頭処理				

神明62号線道路維持修繕工事

【 第 43 号 仕訳表 】							
型枠 一般型枠 小型構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			44.28				
普通作業員			30.82				
土木一般世話役			11.86				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物				

神明62号線道路維持修繕工事

【 第 44 号 仕訳表 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 24-12-25(20)-55%						1	m3 当り
(小型車 ,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			41.15				
普通作業員			22.25				
土木一般世話役			9.19				
特殊作業員			7.69				
その他(労務)							
【材料】			58.85				
生コンクリート 24N/mm2 24-12-25(20) 高炉 W/C 55% W 175kg			58.85				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 30 コンクリート規格 高炉 24-12-25(20)-55%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[N2] = 2 生コンクリート運搬車種 小型車運搬				

第 44 号仕訳表

神明62号線道路維持修繕工事

【 第 45 号 仕訳表 】 コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.38				
空気圧縮機[インソコフレッサ]賃料 5m3/min 排対型(2次) 長期割引補正済			1.34				
その他(機械)							
【労務】			95.49				
特殊作業員			41.10				
普通作業員			31.19				
土木一般世話役			20.42				
その他(労務)							
【材料】			3.13				
軽油 1,2号			3.04				
その他(材料)							
【端数調整】							

第 45 号仕訳表

[illegible]

神明62号線道路維持修繕工事

【 第 46 号 仕訳表 】							
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm						1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			51.18				
普通作業員			36.39				
土木一般世話役			14.79				
【材料】			48.82				
暗渠排水管 直管 管径 50～150mm			48.82				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 1 管種別 直管				
[J3] = 1 呼び径 50～150mm							

神明62号線道路維持修繕工事

【 第 47 号 仕訳表 】							
プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下 (基礎砕石有り ,)							1 基 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			12.16				
バックホ[加-ラ型・クレーン付](超低騒音型)賃料 山積0.28m3(平0.2m3)吊1.7t 排対型(2014年) 長期割引補正済			9.81				
その他(機械)							
【労務】			84.54				
運転手(特殊)			37.29				
普通作業員			16.36				
土木一般世話役			9.98				
特殊作業員			4.55				
その他(労務)							
【材料】			3.30				
軽油 1,2号			2.66				
その他(材料)							

第 47 号仕訳表

宇治市

[illegible]

神明62号線道路維持修繕工事

【 第 48 号 仕訳表 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% (小型車 ,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			41.15				
普通作業員			22.25				
土木一般世話役			9.19				
特殊作業員			7.69				
その他(労務)							
【材料】			58.85				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C 60% W 165kg			58.85				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 2 コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[N2] = 2 生コンクリート運搬車種 小型車運搬				

第 48 号仕訳表

神明62号線道路維持修繕工事

【 第 49 号 仕訳表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 (昼間 時間制約無 ,)						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				
蓋版 PU300*600柵用基礎版		枚				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[y1] = 18 [D] = 3 [F] = 1	蓋版の種類 蓋版各種 時間的制約の有無 時間制約無 施工箇所における補正 施工箇所補正無			

神明62号線道路維持修繕工事

【 第 50 号 仕訳表 】						
標識柱設置(片持式) 1基当り総質量400kg未満 (施工規模1基 ,時間制約無 夜間作業無)						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
標識柱設置 (片持式) 400kg未満 設置手間		基				
諸 雑 費 (丸 め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 柱1基当り総質量 1基当り総質量400kg未満 [C] = 1 時間制約 時間制約無 [G] = 7 柱材料の規格 不要			[B] = 3 施工規模 施工規模1基 [D] = 1 夜間作業 夜間作業無			

神明62号線道路維持修繕工事

【 第 51 号 仕訳表 】						
標識柱撤去(片持式) 1基当り質量400kg未満 (施工規模1基 ,時間制約無 夜間作業無)						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
標識柱撤去 (片持式) 400kg未満		基				
諸 雑 費 (丸 め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 型式・柱の規格 片持式 1基当り質量400kg未満 [C] = 1 時間制約 時間制約無		[B] = 3 施工規模 施工規模1基 [D] = 1 夜間作業 夜間作業無				

神明62号線道路維持修繕工事

【 第 52 号 仕訳表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工						1 m3 当り
(昼間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 人力施工 時間的制約なし 手間のみ		m3				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 構造物区分 無筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			[B] = 2 工法区分 人力施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			

神明62号線道路維持修繕工事

【 第 53 号 仕訳表 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			15.05				
コンクリートカッタ[ハ`キ-ム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プ`レ-ト` 径φ56cm 供用日当り換算損料			10.24				
その他(機械)							
【労務】			58.43				
特殊作業員			19.96				
土木一般世話役			10.88				
普通作業員			8.92				
その他(労務)							
【材料】			26.52				
コンクリートカッタ(プ`レ-ト`) 自走式切断機用 径18インチ			22.39				
ガ`ソリン レキ`ユ-			2.81				
その他(材料)							

第 53 号仕訳表

神明62号線道路維持修繕工事

【 第 53 号 仕訳表 】

(続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

第 53 号仕訳表

宇治市

神明62号線道路維持修繕工事

【 第 54 号 仕訳表 】							
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 (障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			12.85				
後方超小旋回型バックホウ[ｸﾏｰ型](超低騒)賃料 山積0.45m3 (平積0.35m3) 排対型(2011年) 長期割引補正済			12.85				
【労務】			81.24				
土木一般世話役			29.54				
運転手(特殊)			27.52				
普通作業員			24.18				
【材料】			5.91				
軽油 1,2号			5.91				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J3] = 1 騒音振動対策 不要 [J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J2] = 1 [J4] = 4	障害等の有無 無し 舗装版厚 15cm以下			

神明62号線道路維持修繕工事

【 第 55 号 仕訳表 】							
舗装版破碎積込(小規模土工)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			20.13				
小型バックホウ(ｸﾚｰ) [標準・排対:2次] 標準バケット 山積0.13m3 [平積0.10m3] 供用日当り換算損料			20.13				
【労務】			71.97				
運転手(特殊)			71.97				
【材料】			7.90				
軽油 1,2号			7.90				
【端数調整】							

神明62号線道路維持修繕工事

【 第 56 号 仕訳表 】							
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) (4.5km以下 DID区間有 , 労務損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			20.25				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 供用日当り換算損料			20.25				
【労務】			71.03				
運転手(一般)			71.03				
【材料】			8.72				
軽油 1,2号			8.72				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎			[J2] = 4 積込工法区分 機械積込(小規模土工)				
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JD] = 7 運搬距離 4.5km以下				

神明62号線道路維持修繕工事

【 第 57 号 仕訳表 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (14.4km以下 DID区間有 , 労務損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			40.77				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 供用日当り換算損料			40.77				
【労務】			44.82				
運転手(一般)			44.82				
【材料】			14.41				
軽油 1,2号			14.41				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JE] = 6 運搬距離 14.4km以下				

第 57 号仕訳表

神明62号線道路維持修繕工事

【 第 58 号 仕訳表 】							
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 (14.4km以下 DID区間有 , 労務損耗費(良好)含む)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			40.77				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 供用日当り換算損料			40.77				
【労務】			44.82				
運転手(一般)			44.82				
【材料】			14.41				
軽油 1,2号			14.41				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 殻発生作業 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JE] = 6 運搬距離 14.4km以下				

第 58 号仕訳表

神明62号線道路維持修繕工事

【 第 59 号 仕訳表 】							
土砂等運搬 小規模 片ツツ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (4.5km以下 DID区間有 , 労務損耗費(良好)含む)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			26.52				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 供用日当り換算損料			26.52				
【労務】			61.90				
運転手(一般)			61.90				
【材料】			11.58				
軽油 1,2号			11.58				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JE] = 7 運搬距離 4.5km以下			[J2] = 5 積込機種・規格 片ツツ山積0.28m3(平積0.2m3) [J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有				

神明62号線道路維持修繕工事

【 第 60 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員 B						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B						
	1	人				
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[B] = 2 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B						

神明62号線道路維持修繕工事

【 第 61 号 仕訳表 】 掘削 小規模 土砂 標準 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			26.01				
バックホウ(ｸﾚｰ型) [標準型・排対型:2次基準] 標準バックケット 山積0.28m3[平積0.2m3] 供用日当り換算損料			26.01				
【労務】			62.89				
運転手(特殊)			62.89				
【材料】			11.10				
軽油 1,2号			11.10				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J6] = 7 施工数量 標準			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			

第 61 号仕訳表

神明62号線道路維持修繕工事

【 第 62 号 仕訳表 】							
不陸整正 28mm以上34mm未満 (再生粒度調整碎石 RM30 ,)				1 m2 当り			
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			16.98				
モータレータ〔土工用・排対型2014年規制〕 ブレード幅3.1m 供用日当り換算損料			13.60				
ロードロー(超低騒音型)賃料 マダム 10～12t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			1.70				
タイヤロー(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			1.68				
【労務】			56.56				
運転手(特殊)			27.80				
普通作業員			11.45				
特殊作業員			8.93				
土木一般世話役			8.38				
【材料】			26.46				
再生粒度調整碎石 RM-30			21.30				
軽油 1,2号			5.16				

第 62 号仕訳表

[illegible]

神明62号線道路維持修繕工事

【 第 63 号 仕訳表 】 不陸整正							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			21.58				
モータレータ〔土工用・排対型2014年規制〕 ブレード幅3.1m 供用日当り換算損料			17.28				
ロードロー(超低騒音型)賃料 マダム 10～12t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			2.16				
タイヤロー(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			2.14				
【労務】			71.86				
運転手(特殊)			35.31				
普通作業員			14.55				
特殊作業員			11.35				
土木一般世話役			10.65				
【材料】			6.56				
軽油 1,2号			6.56				
【端数調整】							

神明62号線道路維持修繕工事

【 第 63 号 仕訳表 】

(続 き)

1 m2 当り

[illegible]

第 63 号仕訳表

宇治市

神明62号線道路維持修繕工事

【 第 64 号 仕訳表 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13) (平均幅員1.4m未満 ,瀝青材無 締固密度2.35)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.43				
振動ロー(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄ式] 運転質量0.5～0.6t 供用日当り換算損料			0.26				
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 機械質量40～60kg 供用日当り換算損料			0.15				
その他(機械)							
【労務】			44.02				
特殊作業員			21.44				
普通作業員			15.40				
土木一般世話役			4.69				
その他(労務)							
【材料】			55.55				
再生密粒度ｱｽﾌﾟ(昼間) (13)			55.32				
ｶﾞﾚｯｼﾞ ﾚｷﾅｰ			0.18				

第 64 号仕訳表

神明62号線道路維持修繕工事

【 第 64 号 仕訳表 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13) (平均幅員1.4m未満 , 瀝青材無 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 1,2号			0.04				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚 [A1] = 11 材料 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 [J4] = 5 瀝青材料種類 無し		平均仕上厚50mm以下		

神明62号線道路維持修繕工事

【 第 65 号 仕訳表 】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) (平均幅員3.0m超 , プライムコート 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.38				
アスファルトフィニッシャ(低騒音型)賃料 ホイール舗装幅2.3～6.0m 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.88				
タイヤローラ(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2011年規制) 長期割引補正済			0.14				
ロードローラ(超低騒音型)賃料 質量10～12t 排対型(2次) 長期割引補正済			0.13				
その他(機械)							
【労務】			10.17				
普通作業員			3.66				
運転手(特殊)			2.06				
特殊作業員			2.03				
土木一般世話役			0.73				
その他(労務)							
【材料】			88.45				

第 65 号仕訳表

神明62号線道路維持修繕工事

【 第 65 号 仕訳表 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) (平均幅員3.0m超 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生密粒度アスコン(昼間) (13)			80.70				
アスファルト乳剤 PK-3ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用			7.17				
軽油 1,2号			0.49				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3 瀝青材料種類ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3				

第 65 号仕訳表

宇治市