

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

令和 8 年度		工事設計書(参考資料)			当初
工事番号		工事名			
道維8-9		宇治205号線ほか道路維持修繕工事			
施工箇所	宇治市宇治下居地内 ほか				
設計額		請負対象額		工期	
請負額		精算額		今回支払額	
設計概要					
	工 種		数 量		摘 要
	別紙の通り				

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工事費		
本工事費		
宇治205号線工区		
宇治121号線工区		
消費税相当額計		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
管絃費		
工事雑費		
需用費		

設計概要

【宇治205号線工区】 工事延長 L=100m

設計表示数量

側溝工	PU300	L=	163	m
管渠工	遠心BOXカルバート Φ300	L=	5	m
舗装工	(打換え)表層工 t=5cm	A=	329	m2

【宇治121号線工区】 工事延長 L=28m

設計表示数量

側溝工	床版300	L=	24	m
舗装工	(打換え)表層工 t=5cm	A=	56	m2

令和 8 年度		積 算 条 件	
工 事 番 号		工 事 名	
道維8-9		宇治205号線ほか道路維持修繕工事	
施 工 箇 所	宇治市宇治下居地内 ほか		
積 算 条 件	単価適用日	令和08年07月01日 公共	
	歩掛適用日	令和07年08月20日 公共	
	諸経費適用日	公共 令和07年度(令和8年4月臨時改定)	
	工種区分	道路改良工事	
	単価適用地区	宇治・城陽市、久世郡	
	前払い金支出割合	—	
	保証の方法	ケース 1 (金銭的保証)	
	施工地域補正条件	一般交通影響有り(2)-2	
	緊急工事補正	緊急工事補正無	
	週休2日補正	月単位の週休2日補正	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
宇治205号線工区						
道路維持	1	式			Lv1	
道路土工	1	式			Lv2	
残土処理工	1	式			Lv3	
土砂等運搬	52	m3			Lv4 仕 1 号	
残土等処分 土砂	52	m3			Lv4 仕 2 号	
排水構造物工	1	式			Lv2	
作業土工	1	式			Lv3	
床掘り ハッパ0.1m3	52	m3			Lv4 仕 3 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し RC-30	35	m3			Lv4 仕 4 号	
側溝工	1	式			Lv3	
管(函)渠型側溝 遠心BOXカバートφ300	5	m			Lv4 仕 5 号	
プラスチック型側溝 PU300A	163	m			Lv4 仕 6 号	
側溝蓋 RC300	139	m			Lv4 仕 7 号	
側溝蓋 タタイルグレーチング 300	33	枚			Lv4 仕 8 号	
ずれ止め床版工 300	15	箇所			Lv4 仕 9 号	
排水管取合工	1	式			Lv4 明 1 号	
集水枳工	1	式			Lv3	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プラスチック集水桧 PU300*600S桧	1	基			Lv4 仕 10 号	
構造物撤去工	1	式			Lv2	
構造物取壊し工	1	式			Lv3	
コンクリート構造物取壊し 人力取壊し	26	m3			Lv4 仕 11 号	
舗装版切断 15cm以下	180	m			Lv4 仕 12 号	
舗装版破碎 バ ッ ク 0.1m3	403	m2			Lv4 仕 13 号	
運搬処理工	1	式			Lv3	
殻運搬 AS殻	19	m3			Lv4 仕 14 号	
殻運搬 Co殻（無筋）	20	m3			Lv4 仕 15 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 Co殻（有筋）	6	m3			Lv4 仕 16 号	
殻処分 As殻	19	m3			Lv4 仕 17 号	
殻処分 Co殻（無筋）	20	m3			Lv4 仕 18 号	
殻処分 Co殻（有筋）	6	m3			Lv4 仕 19 号	
仮設工	1	式			Lv2	
交通管理工	1	式			Lv3	
交通誘導警備員	59	人日			Lv4 仕 20 号	
舗装工	1	式			Lv1	
舗装工	1	式			Lv2	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装準備工					Lv3	
	1	式				
不陸整正 補足材有り (t=3cm)					Lv4	
	274	m2			仕 21 号	
不陸整正 補足材無し					Lv4	
	54	m2			仕 22 号	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工					Lv3	
	1	式				
表層(車道・路肩部) 仮復旧工 (t=3cm)					Lv4	
	54	m2			仕 23 号	
表層(車道・路肩部) 表層工 (t=5cm)					Lv4	
	329	m2			仕 24 号	
直接工事費計						
共通仮設費計						
	1	式				
共通仮設費(積上げ)						
	1	式				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
技術管理費	1	式				
建設発生土 事前分析検査料 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北	1	回				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
消費税等相当額	1	式				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
宇治121号線工区						
道路維持					Lv1	
	1	式				
排水構造物工					Lv2	
	1	式				
作業土工					Lv3	
	1	式				
床掘り バックホウ0.1m3					Lv4	
	0.1	m3			仕 25 号	
埋戻し RC-30					Lv4	
	0.2	m3			仕 26 号	
側溝工					Lv3	
	1	式				
現場打ち床版工 300					Lv4	
	21	m			仕 27 号	
現場打ちグレーチング工 ダクタイルグレーチング 300					Lv4	
	5	箇所			仕 28 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路清掃工					Lv2	
	1	式				
排水施設清掃工					Lv3	
	1	式				
側溝清掃(人力)					Lv4	
	20	m			仕 29 号	
構造物撤去工					Lv2	
	1	式				
構造物取壊し工					Lv3	
	1	式				
コンクリート構造物取壊し 人力取壊し					Lv4	
	1	m3			仕 30 号	
舗装版切断 15cm以下					Lv4	
	28	m			仕 31 号	
舗装版破碎 バ ッ ク 約 0.1m3					Lv4	
	60	m2			仕 32 号	
運搬処理工					Lv3	
	1	式				

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 AS殻	2	m3			Lv4 仕 33 号	
殻運搬 Co殻（無筋）	0.4	m3			Lv4 仕 34 号	
殻運搬 Co殻（有筋）	0.9	m3			Lv4 仕 35 号	
スラグ運搬 スラグ	0.1	m3			Lv4 仕 36 号	
殻処分 AS殻	2	m3			Lv4 仕 37 号	
殻処分 Co殻（無筋）	0.4	m3			Lv4 仕 38 号	
殻処分 Co殻（有筋）	0.9	m3			Lv4 仕 39 号	
スラグ処分 スラグ	0.1	m3			Lv4 仕 40 号	
仮設工	1	式			Lv2	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事用道路工					Lv3	
敷鉄板設置・撤去	1	式			Lv4	
	1	式			仕 41 号	
交通管理工					Lv3	
	1	式				
交通誘導警備員					Lv4	
	28	人日			仕 42 号	
舗装工					Lv1	
	1	式				
舗装工					Lv2	
	1	式				
舗装準備工					Lv3	
	1	式				
不陸整正 補足材有り (t=3cm)					Lv4	
	52	m2			仕 43 号	
不陸整正 補足材無し					Lv4	
	3	m2			仕 44 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト舗装工					Lv3	
	1	式				
表層(車道・路肩部) 仮復旧工 (t=3cm)					Lv4	
	3	m2			仕 45 号	
表層(車道・路肩部) 表層工 (t=5cm)					Lv4	
	56	m2			仕 46 号	
直接工事費計						
共通仮設費計						
	1	式				
共通仮設費(率化)						
	1	式				
共通仮設費率分						
	1	式				
純工事費						
	1	式				
現場管理費						
	1	式				

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

宇治205号線ほか道路維持修繕工事

【 第 1 号 明細書 】 排水管取合工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下	0.32	m2			仕 60 号	
硬質塩化ビニル管 薄肉管 VU-100	1.6	m				
ソケット 100	8	個				
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm	1.6	m			仕 61 号	
計						

宇治205号線ほか道路維持修繕工事

【 第 1 号 仕訳表 】						
土砂等運搬						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 小規模 片 割材山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂 6.5km以下 DID区間有 ぐわ損耗費(良好)含む	1	m3			仕 47 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 2 号 仕訳表 】

残土等処分 土砂

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設発生土 レキ質土 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北 昼間	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 3 号 仕訳表 】						
床掘り 1㎡あたり0.1m3					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 小規模 土砂 標準以外	1	m3			仕 48 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治205号線ほか道路維持修繕工事

【 第 4 号 仕訳表 】						
埋戻し RC-30					10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	10	m3			仕 49 号	
再生クラッシャー RC-30	13.3	m3				
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 5 号 仕訳表 】						
管(函)渠型側溝 遠心BOX加圧トφ300					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管(函)渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 基礎碎石有り	10	m			仕 50 号	
遠心BOX加圧ト φ300	10	m				
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治205号線ほか道路維持修繕工事

【 第 6 号 仕訳表 】						
ﾌﾟﾚｷｽﾄU型側溝 PU300A					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝(3種) 300A 30×30×200 419kg 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			仕 51 号	
ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60% 小型車 一般養生	0.4	m3			仕 52 号	
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 7 号 仕訳表 】						
側溝蓋 RC300					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	20	枚			仕 53 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 8 号 仕訳表 】						
側溝蓋 タ`タイル`レ`チ`カ` 300					1 枚 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚			仕 54 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治205号線ほか道路維持修繕工事

【 第 9 号 仕訳表 】						
ずれ止め床版工 300					10	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	40	孔			仕 55 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD345 D13mm	0.031	t			仕 56 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 差筋及び杭頭処理 太径10%未満(補正なし) SD345 D13mm	0.004	t			仕 57 号	
永久型枠 KC70-4300用	5	枚				
型枠 一般型枠 小型構造物	0.8	m2			仕 58 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 24-12-25(20)-55% 小型車 一般養生	0.2	m3			仕 59 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

第 9 号仕訳表

宇治市

宇治205号線ほか道路維持修繕工事

【 第 10 号 仕訳表 】						
プレキャスト集水桝 PU300*600S桝					10	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下 基礎碎石有り	10	基			仕 62 号	
プレキャスト集水桝 PU300*600S桝	10	基				
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 小型車 一般養生	0.3	m3			仕 63 号	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	10	枚			仕 64 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治205号線ほか道路維持修繕工事

【 第 11 号 仕訳表 】						
コンクリート構造物取壊し 人力取壊し					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 昼間 時間制約無	1	m3			仕 65 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 12 号 仕訳表 】 舗装版切断 15cm以下 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			仕 66 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 13 号 仕訳表 】						
舗装版破碎 バックホウ0.1m3						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎積込(小規模土工)	1	m2			仕 67 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治205号線ほか道路維持修繕工事

【 第 14 号 仕訳表 】						
殻運搬 AS殻					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 3.0km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 68 号	
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治205号線ほか道路維持修繕工事

【 第 15 号 仕訳表 】 殻運搬 Co殻（無筋） 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 14.4km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 69 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治205号線ほか道路維持修繕工事

【 第 16 号 仕訳表 】						
殻運搬 Co殻（有筋）					1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 14.4km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 70 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 17 号 仕訳表 】						
殻処分 AS殻						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) AS塊(掘削) (株)藤田産業 山城北 昼間	1	m3				
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 18 号 仕訳表 】						
殻処分 Co殻（無筋）						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) Con塊(無筋) (有)京奈リサイクル 山城北 昼間	1	m3				
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治205号線ほか道路維持修繕工事

【 第 19 号 仕訳表 】						
殻処分 Co殻（有筋）						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) Con塊(有筋) (有)京奈リサイクル 山城北 昼間	1	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 20 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B					仕 71 号	
	1	人日				
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

宇治205号線ほか道路維持修繕工事

【 第 21 号 仕訳表 】						
不陸整正 補足材有り (t=3cm)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正 28mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM30	1	m2			仕 72 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 22 号 仕訳表 】						
不陸整正 補足材無し					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正	1	m2			仕 73 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 23 号 仕訳表 】						
表層(車道・路肩部) 仮復旧工 (t=3cm)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度750(13) 平均幅員1.4m未満 瀝青材無 締固密度2.35	1	m2			仕 74 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治205号線ほか道路維持修繕工事

【 第 24 号 仕訳表 】						
表層(車道・路肩部) 表層工 (t=5cm)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度7スロ(13) 平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35	1	m2			仕 75 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 25 号 仕訳表 】						
床掘り 1' ッｸﾙ0.1m3					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 小規模 土砂 標準以外	1	m3			仕 48 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治205号線ほか道路維持修繕工事

【 第 26 号 仕訳表 】						
埋戻し RC-30					10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	10	m3			仕 49 号	
再生クラッシャー RC-30	13.3	m3				
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治205号線ほか道路維持修繕工事

【 第 27 号 仕訳表 】						
現場打ち床版工 300					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	10	m			仕 76 号	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	25	孔			仕 55 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD345 D13mm	0.06	t			仕 56 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 差筋及び杭頭処理 太径10%未満(補正なし) SD345 D13mm	0.003	t			仕 57 号	
永久型枠 KC70-M300用	10	枚				
型枠 一般型枠 小型構造物	1	m2			仕 58 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 24-12-25(20)-55% 小型車 一般養生	0.6	m3			仕 77 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						

第 27 号仕訳表

【 第 27 号 仕訳表 】 (続 き)						
現場打ち床版工 300 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						

宇治205号線ほか道路維持修繕工事

【 第 28 号 仕訳表 】						
現場打ちグーレーチング工 タグタイムグーレーチング 300					10	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	21	m			仕 76 号	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	40	孔			仕 55 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD345 D13mm	0.02	t			仕 56 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 差筋及び杭頭処理 太径10%未満(補正なし) SD345 D13mm	0.006	t			仕 57 号	
永久型枠 KC70-4300用	2	枚				
型枠 一般型枠 小型構造物	2.6	m2			仕 58 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 24-12-25(20)-55% 小型車 一般養生	0.2	m3			仕 77 号	
タグタイムグーレーチング 蓋300(受枠付ボルト固定) 落蓋式 細目 市草入り 滑り止め加工	10	枚				
瀝青繊維質目地板 厚10mm	1.2	m2				

第 28 号仕訳表

【 第 28 号 仕訳表 】 (続 き)						
現場打ちグレチング工 タタイルグレチング 300					10	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 29 号 仕訳表 】						
側溝清掃(人力)					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
側溝清掃(人力清掃工) 無蓋	1	m			仕 78 号	
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 30 号 仕訳表 】						
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 人力取壊し					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 昼間 時間制約無	1	m3			仕 65 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 31 号 仕訳表 】 舗装版切断 15cm以下 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			仕 66 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 32 号 仕訳表 】 舗装版破碎 バックホウ0.1m3 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎積込(小規模土工)	1	m2			仕 67 号	
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治205号線ほか道路維持修繕工事

【 第 33 号 仕訳表 】						
殻運搬 AS殻					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 3.0km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 68 号	
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治205号線ほか道路維持修繕工事

【 第 34 号 仕訳表 】						
殻運搬 Co殻（無筋）					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 14.4km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 69 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治205号線ほか道路維持修繕工事

【 第 35 号 仕訳表 】						
殻運搬 Co殻（有筋）					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 14.4km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 70 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 36 号 仕訳表 】						
スラグ運搬 スラグ					1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂 3.0km以下 DID区間有 作業損耗費(良好)含む	1	m3			仕 79 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 37 号 仕訳表 】						
殻処分 AS殻						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) AS塊(掘削) (株)藤田産業 山城北 昼間	1	m3				
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治205号線ほか道路維持修繕工事

【 第 38 号 仕訳表 】						
殻処分 Co殻（無筋）						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) Con塊(無筋) (有)京奈リサイクル 山城北 昼間	1	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治205号線ほか道路維持修繕工事

【 第 39 号 仕訳表 】						
殻処分 Co殻（有筋）						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) Con塊(有筋) (有)京奈リサイクル 山城北 昼間	1	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 40 号 仕訳表 】						
スラグ処分 スラグ						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) スラグ(路盤材) (株)藤田産業 山城北 昼間	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 41 号 仕訳表 】 敷鉄板設置・撤去							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
敷鉄板設置	23	m2			仕 80 号		
敷鉄板撤去	23	m2			仕 81 号		
敷鉄板賃料 各種 供用日数5日	14	枚			仕 82 号		
諸 雑 費 （丸め）	1	式					
計							
単位当たり							

【 第 42 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B					仕 71 号	
	1	人日				
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

宇治205号線ほか道路維持修繕工事

【 第 43 号 仕訳表 】						
不陸整正 補足材有り (t=3cm)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正 28mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM30	1	m2			仕 72 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 44 号 仕訳表 】						
不陸整正 補足材無し					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正	1	m2			仕 73 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治205号線ほか道路維持修繕工事

【 第 45 号 仕訳表 】						
表層(車道・路肩部) 仮復旧工 (t=3cm)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度750(13) 平均幅員1.4m未満 瀝青材無 締固密度2.35	1	m2			仕 74 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治205号線ほか道路維持修繕工事

【 第 46 号 仕訳表 】						
表層(車道・路肩部) 表層工 (t=5cm)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度7スロ(13) 平均幅員1.4～3.0m以下 プライムコート 締固密度2.35	1	m2			仕 83 号	
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 47 号 仕訳表 】							
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂 (6.5km以下 DID区間有 , タイヤ損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			20.25				
ダンプトラック[オロト・ディーゼル] 2t積級 供用日当り換算損料			20.25				
【労務】			71.03				
運転手(一般)			71.03				
【材料】			8.72				
軽油 1,2号			8.72				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JG] = 9 運搬距離 6.5km以下			[J2] = 6 積込機種・規格 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) [J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有				

宇治205号線ほか道路維持修繕工事

【 第 48 号 仕訳表 】							
掘削 小規模 土砂 標準以外							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			20.13				
小型バックホウ(ｸﾛｰ) [標準・排対:2次] 標準バックホウ 山積0.13m3[平積0.10m3] 供用日当り換算損料			20.13				
【労務】			71.97				
運転手(特殊)			71.97				
【材料】			7.90				
軽油 1,2号			7.90				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J6] = 8 施工数量 標準以外			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			

宇治205号線ほか道路維持修繕工事

【 第 49 号 仕訳表 】							
埋戻し 現場制約あり (土砂 締固め有り ,)				1 m3 当り			
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.25				
クハ [※] (ラム)賃料 質量60～80kg 長期割引補正済			0.25				
【労務】			99.40				
普通作業員			88.46				
特殊作業員			10.94				
【材料】			0.35				
ガソリン レキ ^ユ ラー			0.35				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 6 施工方法 現場制約あり [J3] = 1 締固めの有無 締固め有り			[J2] = 1 土質 土砂				

宇治205号線ほか道路維持修繕工事

【 第 50 号 仕訳表 】							
管(函)渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 (基礎砕石有り ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.75				
バックホ[加-ラ型・クレーン付](超低騒音型)賃料 山積0.28m3(平0.2m3)吊1.7t 排対型(2014年) 長期割引補正済			1.30				
その他(機械)							
【労務】			21.93				
普通作業員			5.33				
土木一般世話役			4.88				
運転手(特殊)			4.55				
特殊作業員			1.48				
その他(労務)							
【材料】			76.32				
円形側溝 縦断用 内径250mm T-25			75.19				
軽油 1,2号			0.84				

第 50 号仕訳表

宇治市

[illegible]

宇治205号線ほか道路維持修繕工事

【 第 51 号 仕訳表 】							10	m 当り
U型側溝据付け 道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 300A 30×30×200 419kg								
(昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
排水構造物工 U型側溝 L2000 昼間施工 1000kg/個以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		m						
道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種) 300A 30×30×200 参考重量419kg		個						
再生クッシャー RC-40		m3						
諸 雑 費 (丸め)		式						
計								
単位当たり								
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [y2] = 52 U型側溝の規格 300A 30×30×200 419kg [G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 [I] = 4 基礎碎石の種類 再生クッシャー 40～0		[B] = 1 L=1,000mm、4,000mmの使用の有無 無し [y1] = 4 U型側溝の種類 道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種) [F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有 [J] = 0.900 m3 基礎碎石設計数量						

第 51 号仕訳表

宇治205号線ほか道路維持修繕工事

【 第 52 号 仕訳表 】							
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60% (小型車 , 一般養生)						1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			28.68				
普通作業員			12.85				
特殊作業員			7.30				
土木一般世話役			6.58				
その他(労務)							
【材料】			71.32				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C 60% W 165kg			71.32				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 22 コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[N2] = 2 生コンクリート運搬車種 小型車運搬				

第 52 号仕訳表

宇治205号線ほか道路維持修繕工事

【 第 53 号 仕訳表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 (昼間 時間制約無 ,)						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				
蓋版 RC300		枚				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[y1] = 18 蓋版の種類 蓋版各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無			

宇治205号線ほか道路維持修繕工事

【 第 54 号 仕訳表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 (昼間 時間制約無 ,)						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				
蓋版 ダグタイルグレーチング300		枚				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 1 規格・仕様 コンクリート鋼製 40kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[y1] = 18 蓋版の種類 蓋版各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無			

宇治205号線ほか道路維持修繕工事

【 第 55 号 仕訳表 】							
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満							
1 孔 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.15				
発動発電機[ガソリン発電機]賃料							
2KVA							
長期割引補正済			1.03				
その他[電動ハンマドリル]							
穴あけ能力 φ38～40mm							
供用日当り換算損料			0.72				
その他(機械)							
【労務】			95.53				
特殊作業員							
			45.54				
普通作業員							
			18.55				
土木一般世話役							
			13.59				
その他(労務)							
【材料】			2.32				
ガソリン							
レギュラー			1.89				
その他(材料)							

第 55 号仕訳表

宇治市

宇治205号線ほか道路維持修繕工事

【 第 55 号 仕訳表 】 (続 き) コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満 1 孔 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 削孔深さ 30mm以上200mm未満							

第 55 号仕訳表

宇治市

宇治205号線ほか道路維持修繕工事

【 第 56 号 仕訳表 】						
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) (太径10%未満(補正なし) ,SD345 D13mm)						1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		t				
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345) D13		t				
諸 雑 費 (丸め)						
計		式				
単位当たり						
[条件]						
[A] = 5 鉄筋規格 SD345 D13mm		[H] = 1 規格・仕様区分 一般構造物				
[B] = 2 施工規模 施工規模10t未満		[C] = 1 現場条件 ト/机内作業・法面作業以外				
[D] = 1 時間制約 時間制約無		[E] = 1 夜間作業 夜間作業無				
[F] = 1 太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)		[G] = 1 構造物種別による補正 補正無(一般構造物)				

宇治205号線ほか道路維持修繕工事

【 第 57 号 仕訳表 】						
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 差筋及び杭頭処理 (太径10%未満(補正なし) ,SD345 D13mm)						1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		t				
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345) D13		t				
諸 雑 費 (丸め)						
計		式				
単位当たり						
[条件]						
[A] = 5 鉄筋規格 SD345 D13mm		[H] = 1 規格・仕様区分 一般構造物				
[B] = 2 施工規模 施工規模10t未満		[C] = 1 現場条件 ト/机内作業・法面作業以外				
[D] = 1 時間制約 時間制約無		[E] = 1 夜間作業 夜間作業無				
[F] = 1 太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)		[G] = 6 構造物種別による補正 差筋及び杭頭処理				

宇治205号線ほか道路維持修繕工事

【 第 58 号 仕訳表 】							
型枠 一般型枠 小型構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			44.28				
普通作業員			30.82				
土木一般世話役			11.86				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物				

宇治205号線ほか道路維持修繕工事

【 第 59 号 仕訳表 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 24-12-25(20)-55% (小型車 ,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			41.15				
普通作業員			22.25				
土木一般世話役			9.19				
特殊作業員			7.69				
その他(労務)							
【材料】			58.85				
生コンクリート 24N/mm2 24-12-25(20) 高炉 W/C 55% W 175kg			58.85				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 30 コンクリート規格 高炉 24-12-25(20)-55%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[N2] = 2 生コンクリート運搬車種 小型車運搬				

第 59 号仕訳表

宇治205号線ほか道路維持修繕工事

【 第 60 号 仕訳表 】							
コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.38				
空気圧縮機[インソンプレッサ]賃料 5m3/min 排対型(2次)			1.34				
長期割引補正済							
その他(機械)							
【労務】			95.49				
特殊作業員			41.10				
普通作業員			31.19				
土木一般世話役			20.42				
その他(労務)							
【材料】			3.13				
軽油 1,2号			3.04				
その他(材料)							
【端数調整】							

宇治205号線ほか道路維持修繕工事

【 第 60 号 仕訳表 】

(続 き)

コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下

1 m2 当り

[illegible]

第 60 号仕訳表

宇治市

宇治205号線ほか道路維持修繕工事

【 第 61 号 仕訳表 】							
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			51.18				
普通作業員			36.39				
土木一般世話役			14.79				
【材料】			48.82				
暗渠排水管 直管 管径 50～150mm			48.82				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 1 管種別 直管				
[J3] = 1 呼び径 50～150mm							

宇治205号線ほか道路維持修繕工事

【 第 62 号 仕訳表 】							
プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下 (基礎砕石有り ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			12.16				
バックホウ[加圧型・クレーン付](超低騒音型)賃料 山積0.28m3(平0.2m3)吊1.7t 排対型(2014年) 長期割引補正済			9.81				
その他(機械)							
【労務】			84.54				
運転手(特殊)			37.29				
普通作業員			16.36				
土木一般世話役			9.98				
特殊作業員			4.55				
その他(労務)							
【材料】			3.30				
軽油 1,2号			2.66				
その他(材料)							

第 62 号仕訳表

[illegible]

宇治205号線ほか道路維持修繕工事

【 第 63 号 仕訳表 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% (小型車 ,一般養生)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			41.15				
普通作業員			22.25				
土木一般世話役			9.19				
特殊作業員			7.69				
その他(労務)							
【材料】			58.85				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C 60% W 165kg			58.85				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 2 コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[N2] = 2 生コンクリート運搬車種 小型車運搬				

第 63 号仕訳表

宇治205号線ほか道路維持修繕工事

【 第 64 号 仕訳表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 (昼間 時間制約無 ,)						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				
蓋版 PU300*600柵用基礎版		枚				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[y1] = 18 蓋版の種類 蓋版各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無			

宇治205号線ほか道路維持修繕工事

【 第 65 号 仕訳表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工						1 m3 当り
(昼間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 人力施工 時間的制約なし 手間のみ		m3				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 構造物区分 無筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			[B] = 2 工法区分 人力施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			

宇治205号線ほか道路維持修繕工事

【 第 66 号 仕訳表 】							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下						1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			15.05				
コンクリートカッタ[ハキム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート 径φ56cm 供用日当り換算損料			10.24				
その他(機械)							
【労務】			58.43				
特殊作業員			19.96				
土木一般世話役			10.88				
普通作業員			8.92				
その他(労務)							
【材料】			26.52				
コンクリートカッタ(プレート) 自走式切断機用 径18インチ			22.39				
ガソリン レキユール			2.81				
その他(材料)							

[illegible]

宇治205号線ほか道路維持修繕工事

【 第 67 号 仕訳表 】							
舗装版破碎積込(小規模土工)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			20.13				
小型バックホウ(ｸﾚｰ) [標準・排対:2次] 標準バケット 山積0.13m3 [平積0.10m3] 供用日当り換算損料			20.13				
【労務】			71.97				
運転手(特殊)			71.97				
【材料】			7.90				
軽油 1,2号			7.90				
【端数調整】							

宇治205号線ほか道路維持修繕工事

【 第 68 号 仕訳表 】							
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) (3.0km以下 DID区間有 , 労務損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			20.25				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 供用日当り換算損料			20.25				
【労務】			71.03				
運転手(一般)			71.03				
【材料】			8.72				
軽油 1,2号			8.72				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎			[J2] = 4 積込工法区分 機械積込(小規模土工)				
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JD] = 5 運搬距離 3.0km以下				

第 68 号仕訳表

宇治205号線ほか道路維持修繕工事

【 第 69 号 仕訳表 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (14.4km以下 DID区間有 , 労務損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			40.77				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 供用日当り換算損料			40.77				
【労務】			44.82				
運転手(一般)			44.82				
【材料】			14.41				
軽油 1,2号			14.41				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JE] = 6 運搬距離 14.4km以下				

宇治205号線ほか道路維持修繕工事

【 第 70 号 仕訳表 】							
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 (14.4km以下 DID区間有 , 労務損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			40.77				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 供用日当り換算損料			40.77				
【労務】			44.82				
運転手(一般)			44.82				
【材料】			14.41				
軽油 1,2号			14.41				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 殻発生作業 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JE] = 6 運搬距離 14.4km以下				

第 70 号仕訳表

【 第 71 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員 B						
1 人 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B						
	1	人				
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[B] = 2 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B						

宇治205号線ほか道路維持修繕工事

【 第 72 号 仕訳表 】							
不陸整正 28mm以上34mm未満 (再生粒度調整碎石 RM30 ,)							
1	m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			16.98				
モータレータ〔土工用・排対型2014年規制〕 ブレード幅3.1m 供用日当り換算損料			13.60				
ロードロー(超低騒音型)賃料 マダム 10～12t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			1.70				
タイヤロー(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			1.68				
【労務】			56.56				
運転手(特殊)			27.80				
普通作業員			11.45				
特殊作業員			8.93				
土木一般世話役			8.38				
【材料】			26.46				
再生粒度調整碎石 RM-30			21.30				
軽油 1,2号			5.16				

第 72 号仕訳表

[illegible]

宇治205号線ほか道路維持修繕工事

【 第 73 号 仕訳表 】							
不陸整正							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			21.58				
モータレータ〔土工用・排対型2014年規制〕 ブレード幅3.1m 供用日当り換算損料			17.28				
ロードロー(超低騒音型)賃料 マダム 10～12t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			2.16				
タイヤロー(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			2.14				
【労務】			71.86				
運転手(特殊)			35.31				
普通作業員			14.55				
特殊作業員			11.35				
土木一般世話役			10.65				
【材料】			6.56				
軽油 1,2号			6.56				
【端数調整】							

第 73 号仕訳表

宇治市

【 第 73 号 仕訳表 】 不陸整正							
(続 き)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[条件] [J1] = 1 補足材料の有無 無し							

宇治205号線ほか道路維持修繕工事

【 第 74 号 仕訳表 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13) (平均幅員1.4m未満 , 瀝青材無 締固密度2.35)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.43				
振動ロー(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t 供用日当り換算損料			0.26				
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 機械質量40～60kg 供用日当り換算損料			0.15				
その他(機械)							
【労務】			44.02				
特殊作業員			21.44				
普通作業員			15.40				
土木一般世話役			4.69				
その他(労務)							
【材料】			55.55				
再生密粒度ｱｽﾌﾟ(昼間) (13)			55.32				
ｶﾞﾚｯｼﾞ ﾚｷﾞｭｰ			0.18				

第 74 号仕訳表

宇治市

[illegible]

宇治205号線ほか道路維持修繕工事

【 第 75 号 仕訳表 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) (平均幅員3.0m超 , プライムコート 締固密度2.35)						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.38				
アスファルトフィニッシャ(低騒音型)賃料 ホイール舗装幅2.3～6.0m 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.88				
タイヤローラ(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2011年規制) 長期割引補正済			0.14				
ロードローラ(超低騒音型)賃料 質量10～12t 排対型(2次) 長期割引補正済			0.13				
その他(機械)							
【労務】			10.17				
普通作業員			3.66				
運転手(特殊)			2.06				
特殊作業員			2.03				
土木一般世話役			0.73				
その他(労務)							
【材料】			88.45				

第 75 号仕訳表

宇治205号線ほか道路維持修繕工事

【 第 75 号 仕訳表 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)							
(平均幅員3.0m超 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生密粒度アスコン(昼間) (13)			80.70				
アスファルト乳剤 PK-3ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用			7.17				
軽油 1,2号			0.49				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3 瀝青材料種類ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3				

第 75 号仕訳表

宇治市

宇治205号線ほか道路維持修繕工事

【 第 76 号 仕訳表 】							
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下						1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			13.11				
コンクリートカッタ[ハ`キム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プ`レート`径 φ 56cm 供用日当り換算損料			8.92				
その他(機械)							
【労務】			50.94				
特殊作業員			17.37				
土木一般世話役			9.50				
普通作業員			7.79				
その他(労務)							
【材料】			35.95				
コンクリートカッタ(プ`レート`) 自走式切断機用 径18インチ			32.35				
ガ`ソリン レキ`ュラー			2.45				
その他(材料)							

第 76 号仕訳表

[illegible]

宇治205号線ほか道路維持修繕工事

【 第 77 号 仕訳表 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物 24-12-25(20)-55% (小型車 ,一般養生)						1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			41.15				
普通作業員			22.25				
土木一般世話役			9.19				
特殊作業員			7.69				
その他(労務)							
【材料】			58.85				
生コンクリート 24N/mm2 24-12-25(20) W/C 55% W 175kg			58.85				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 12 コンクリート規格 24-12-25(20)-55%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[N2] = 2 生コンクリート運搬車種 小型車運搬				

第 77 号仕訳表

宇治205号線ほか道路維持修繕工事

【 第 78 号 仕訳表 】 側溝清掃(人力清掃工) 無蓋 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
普通作業員			74.03				
土木一般世話役			25.97				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 側溝蓋規格 無蓋							

宇治205号線ほか道路維持修繕工事

【 第 79 号 仕訳表 】							
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂 (3.0km以下 DID区間有 ,タヤ損耗費(良好)含む)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			20.25				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 供用日当り換算損料			20.25				
【労務】			71.03				
運転手(一般)			71.03				
【材料】			8.72				
軽油 1,2号			8.72				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JG] = 5 運搬距離 3.0km以下			[J2] = 6 積込機種・規格 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) [J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有				

宇治205号線ほか道路維持修繕工事

【 第 80 号 仕訳表 】 敷鉄板設置						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役 設置		人				
とび工 設置		人				
普通作業員 設置		人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) (機-28) クレーン型 山積0.8m3(平積0.6) 排対型:2014年規制		日			仕 84 号	
諸 雑 費 (率 + 丸め) 労務、賃料、運転経費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 設置		[Xc] = 6	バックホウ規格区分 排対型:2014年規制			

宇治205号線ほか道路維持修繕工事

【 第 81 号 仕訳表 】 敷鉄板撤去						
				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役 撤去		人				
とび工 撤去		人				
普通作業員 撤去		人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) (機-28) クレーン型 山積0.8m3(平積0.6) 排対型:2014年規制		日			仕 84 号	
諸 雑 費 (率 + 丸め) 労務、賃料、運転経費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 作業区分 撤去		[Xc] = 6	バックホウ規格区分 排対型:2014年規制			

第 81 号仕訳表

宇治205号線ほか道路維持修繕工事

【 第 82 号 仕訳表 】 敷鉄板賃料 各種 (, 供用日数5日) 1 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
敷鉄板賃料 各種 1～90日		枚				
諸 雑 費 （ 丸 め ）		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 敷鉄板の種類 各種 [E] = 1 継続工事の有無 継続工事無し [C] = 2 整備費の有無 無		[B] = 5.000 日 [F] = 5.000 日	供用日数 総供用日数			

宇治205号線ほか道路維持修繕工事

【 第 83 号 仕訳表 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) (平均幅員1.4～3.0m以下 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.62				
アスファルトフィニッシャ(低騒音型)賃料 ホイル舗装幅1.4～3.0m 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			1.04				
振動ローラ[搭乗式コンパインド 型](超低騒音)賃料 3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済			0.21				
タイヤローラ(超低騒音型)賃料 質量3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済			0.19				
その他(機械)							
【労務】			14.97				
普通作業員			5.11				
運転手(特殊)			3.49				
特殊作業員			3.41				
土木一般世話役			1.24				
その他(労務)							
【材料】			83.41				

第 83 号仕訳表

宇治205号線ほか道路維持修繕工事

【 第 83 号 仕訳表 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) (平均幅員1.4～3.0m以下 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生密粒度アスコン(昼間) (13)			76.32				
アスファルト乳剤 PK-3ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用			6.78				
軽油 1,2号			0.28				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3	平均幅員 1.4m以上3.0m以下			
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3	瀝青材料種類ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			

第 83 号仕訳表

宇治205号線ほか道路維持修繕工事

【 第 84 号 仕訳表 】						
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) (機-28) クレーン型 山積0.8m3(平積0.6) (排対型:2014年規制 ,)						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)		人				
軽油 1,2号		L				
バックホウ[クレーン型・クレーン付]賃料 山積0.8m3(平0.6m3) 吊2.9t 排対型(2014年) 長期割引補正済		供用日				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 バックホウ規格 クレーン型 山積0.8m3(平積0.6) [C] = 119.000 L 1日当り燃料消費量 [Xc] = 8 バックホウ規格区分 排対型:2014年規制			[B] = 1.000 人 [D] = 1.060 供用日	1日当り労務数量 賃料数量		