

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

令和 8 年度		工 事 設 計 書 (参 考 資 料)			当初	
工 事 番 号		工 事 名				
道維8-10		開町4号線ほか道路維持修繕工事				
施 工 箇 所		宇治市開町地内ほか				
設 計 額		請 負 対 象 額		工 期		
請 負 額		精 算 額		今 回 支 払 額		
設 計 概 要						
	工 種		数 量		摘 要	
	別紙の通り					

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工事費		
本工事費		
開町4号線工区		
石塚羽拍子線工区		
消費税相当額計		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

設計概要

【開町4号線工区】 工事延長 L=50m

設計表示数量

側溝工	PU250	L= 99 m
舗装工	(打換え)表層 t=5cm	A= 125 m2

【石塚羽拍子線工区】工事延長 L=32m

設計表示数量

舗装工	(打換え)表層 t=5cm	A= 154 m2
区画線工		一式

令和 8 年度

積 算 条 件

工 事 番 号

工 事 名

道維8-10

開町4号線ほか道路維持修繕工事

施 工 箇 所

宇治市開町地内ほか

積 算 条 件

単価適用日

令和08年09月01日 公共

歩掛適用日

令和08年08月20日 公共

諸経費適用日

公共 令和08年度

工種区分

道路改良工事

単価適用地区

宇治・城陽市、久世郡

前払い金支出割合

—

保証の方法

ケース 1 (金銭的保証)

施工地域補正条件

一般交通影響有り(2)-2

緊急工事補正

緊急工事補正無

週休2日補正

補正なし

宇治市

開町4号線ほか道路維持修繕工事

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
開町4号線工区						
道路維持	1	式			Lv1	
道路土工	1	式			Lv2	
残土処理工	1	式			Lv3	
土砂等運搬	26	m3			Lv4 仕 1 号	
残土等処分 土砂	26	m3			Lv4 仕 2 号	
排水構造物工	1	式			Lv2	
作業土工	1	式			Lv3	
床掘り バックホウ0.1m3	26	m3			Lv4 仕 3 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し RC-30	17	m3			Lv4 仕 4 号	
側溝工	1	式			Lv3	
プ レキャストU型側溝 PU250A	99	m			Lv4 仕 5 号	
側溝蓋 RC250	84	m			Lv4 仕 6 号	
側溝蓋 タ iles グ レーチング 250	21	枚			Lv4 仕 7 号	
ずれ止め床版工 250	9	箇所			Lv4 仕 8 号	
排水管取合工	1	式			Lv4 明 1 号	
構造物撤去工	1	式			Lv2	
構造物取壊し工	1	式			Lv3	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート構造物取壊し 人力取壊し	10	m3			Lv4 仕 9 号	
舗装版切断 15cm以下	100	m			Lv4 仕 10 号	
舗装版破碎 バックホウ0.1m3	167	m2			Lv4 仕 11 号	
運搬処理工	1	式			Lv3	
殻運搬 As殻	7	m3			Lv4 仕 12 号	
殻運搬 Co殻（無筋）	9	m3			Lv4 仕 13 号	
殻運搬 Co殻（有筋）	1	m3			Lv4 仕 14 号	
殻処分 As殻	7	m3			Lv4 仕 15 号	
殻処分 Co殻（無筋）	9	m3			Lv4 仕 16 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻処分 Co殻（有筋）	1	m3			Lv4 仕 17 号	
仮設工	1	式			Lv2	
交通管理工	1	式			Lv3	
交通誘導警備員	22	人日			Lv4 仕 18 号	
舗装工	1	式			Lv1	
舗装工	1	式			Lv2	
舗装準備工	1	式			Lv3	
不陸整正 補足材有り（t=3cm）	96	m2			Lv4 仕 19 号	
不陸整正 補足材無し	29	m2			Lv4 仕 20 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工					Lv3	
	1	式				
表層(車道・路肩部) 仮復旧工 (t=3cm)					Lv4	
	29	m2			仕 21 号	
表層(車道・路肩部) 表層工 (t=5cm)					Lv4	
	125	m2			仕 22 号	
直接工事費計						
共通仮設費計						
	1	式				
共通仮設費(積上げ)						
	1	式				
技術管理費						
	1	式				
建設発生土 事前分析検査料 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北						
	1	回				
共通仮設費(率化)						
	1	式				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費率分						
	1	式				
純工事費						
	1	式				
現場管理費						
	1	式				
工事原価						
	1	式				
一般管理費等						
	1	式				
工事価格						
	1	式				
消費税等相当額						
	1	式				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
石塚羽拍子線工区						
道路維持					Lv1	
構造物撤去工	1	式			Lv2	
構造物取壊し工	1	式			Lv3	
舗装版切断 15cm以下	1	式			Lv4	
舗装版破碎 バックホウ0.45m3	30	m			仕 23 号	
運搬処理工	154	m2			Lv4	
	1	式			仕 24 号	
殻運搬 As殻	7	m3			Lv3	
殻処分 As殻	7	m3			Lv4	
	7	m3			仕 25 号	
					仕 26 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設工					Lv2	
	1	式				
交通管理工					Lv3	
	1	式				
交通誘導警備員					Lv4	
	16	人日			仕 27 号	
舗装工					Lv1	
	1	式				
舗装工					Lv2	
	1	式				
舗装準備工					Lv3	
	1	式				
不陸整正 補足材有り (t=3cm)					Lv4	
	154	m2			仕 28 号	
アスファルト舗装工					Lv3	
	1	式				
表層(車道・路肩部) 表層工 (t=5cm)					Lv4	
	154	m2			仕 29 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工					Lv2	
	1	式				
区画線工					Lv3	
	1	式				
溶融式区画線 W=15cm換算 矢印・記号・文字 白					Lv4	
	5	m			仕 30 号	
直接工事費計						
共通仮設費計						
	1	式				
共通仮設費(率化)						
	1	式				
共通仮設費率分						
	1	式				
純工事費						
	1	式				
現場管理費						
	1	式				

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

開町4号線ほか道路維持修繕工事

【 第 1 号 明細書 】 排水管取合工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下	0.52	m2			仕 43 号	
硬質塩化ビニル管 薄肉管 VU-100	2.6	m				
ソケット 100	13	個				
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm	2.6	m			仕 44 号	
計						

開町4号線ほか道路維持修繕工事

【 第 1 号 仕訳表 】						
土砂等運搬						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 小規模 バックホウ バケット容量0.13m3 土砂 8.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	1	m3			仕 31 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

開町4号線ほか道路維持修繕工事

【 第 2 号 仕訳表 】						
残土等処分 土砂						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設発生土 レキ質土 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北 昼間	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

開町4号線ほか道路維持修繕工事

【 第 3 号 仕訳表 】						
床掘り バックホウ0.1m3					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 小規模 土砂 標準以外	1	m3			仕 32 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

開町4号線ほか道路維持修繕工事

【 第 4 号 仕訳表 】						
埋戻し RC-30					10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	10	m3			仕 33 号	
再生クラッシャー RC-30	13.3	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

開町4号線ほか道路維持修繕工事

【 第 5 号 仕訳表 】 プレキャストU型側溝 PU250A 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け 道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 250 25×25×200 333kg 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			仕 34 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60% 小型車 一般養生	0.3	m3			仕 35 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

第 5 号仕訳表

開町4号線ほか道路維持修繕工事

【 第 6 号 仕訳表 】						
側溝蓋 RC250					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	20	枚			仕 36 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

開町4号線ほか道路維持修繕工事

【 第 7 号 仕訳表 】						
側溝蓋 タ`タイルグレチング`250					1 枚 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚			仕 37 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

開町4号線ほか道路維持修繕工事

【 第 8 号 仕訳表 】						
ずれ止め床版工 250					10	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	40	孔			仕 38 号	
鉄筋工 加工・組立 差筋および杭頭処理 SD345 D13	0.004	t			仕 39 号	
鉄筋工 加工・組立 一般構造物 SD345 D13	0.030	t			仕 40 号	
永久型枠 KC70-4250用	5	枚				
型枠 一般型枠 小型構造物	0.7	m2			仕 41 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 24-12-25(20)-55% 小型車 一般養生	0.2	m3			仕 42 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

第 8 号仕訳表

開町4号線ほか道路維持修繕工事

【 第 9 号 仕訳表 】						
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 人力取壊し					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 昼間 時間制約無	1	m3			仕 45 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

開町4号線ほか道路維持修繕工事

【 第 10 号 仕訳表 】 舗装版切断 15cm以下 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			仕 46 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

開町4号線ほか道路維持修繕工事

【 第 11 号 仕訳表 】						
舗装版破碎 バックホウ0.1m3					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎積込(小規模土工)	1	m2			仕 47 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

開町4号線ほか道路維持修繕工事

【 第 12 号 仕訳表 】						
殻運搬 AS殻					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 4.5km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	1	m3			仕 48 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

開町4号線ほか道路維持修繕工事

【 第 13 号 仕訳表 】 殻運搬 Co殻（無筋） 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 10.9km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 49 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

開町4号線ほか道路維持修繕工事

【 第 14 号 仕訳表 】						
殻運搬 Co殻（有筋）					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 18.5km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 50 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

開町4号線ほか道路維持修繕工事

【 第 15 号 仕訳表 】						
般処分 AS殻						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) AS塊(掘削) (株)藤田産業 山城北 昼間	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

開町4号線ほか道路維持修繕工事

【 第 16 号 仕訳表 】						
般処分 Co殻（無筋）						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) Con塊(無筋) (株)三幸産業 山城北 昼間	1	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

開町4号線ほか道路維持修繕工事

【 第 17 号 仕訳表 】						
般処分 Co殻（有筋）						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) Con塊(有筋) (有)京奈リサイクル 山城北 昼間	1	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

開町4号線ほか道路維持修繕工事

【 第 18 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員						
1 人 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B					仕 51 号	
	1	人 日				
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

開町4号線ほか道路維持修繕工事

【 第 19 号 仕訳表 】						
不陸整正 補足材有り (t=3cm)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正 28mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM30	1	m2			仕 52 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

開町4号線ほか道路維持修繕工事

【 第 20 号 仕訳表 】						
不陸整正 補足材無し					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正	1	m2			仕 53 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

開町4号線ほか道路維持修繕工事

【 第 21 号 仕訳表 】						
表層(車道・路肩部) 仮復旧工 (t=3cm)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度750(13) 平均幅員1.4m未満 瀝青材無 締固密度2.35	1	m2			仕 54 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

開町4号線ほか道路維持修繕工事

【 第 22 号 仕訳表 】						
表層(車道・路肩部) 表層工 (t=5cm)					1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度7スロ(13) 平均幅員1.4～3.0m以下 プライムコート 締固密度2.35	1	m2			仕 55 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

開町4号線ほか道路維持修繕工事

【 第 23 号 仕訳表 】 舗装版切断 15cm以下 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			仕 46 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

開町4号線ほか道路維持修繕工事

【 第 24 号 仕訳表 】						
舗装版破碎 バックホウ0.45m3					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策必要	1	m2			仕 56 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

開町4号線ほか道路維持修繕工事

【 第 25 号 仕訳表 】						
殻運搬 AS殻					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 4.5km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	1	m3			仕 48 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

開町4号線ほか道路維持修繕工事

【 第 26 号 仕訳表 】						
般処分 AS殻						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) AS塊(掘削) (株)藤田産業 山城北 昼間	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

開町4号線ほか道路維持修繕工事

【 第 27 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員						1 人日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B	1	人日			仕 51 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

開町4号線ほか道路維持修繕工事

【 第 28 号 仕訳表 】						
不陸整正 補足材有り (t=3cm)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正 28mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM30	1	m2			仕 52 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

開町4号線ほか道路維持修繕工事

【 第 29 号 仕訳表 】						
表層(車道・路肩部) 表層工 (t=5cm)					1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度75以下(13) 平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35	1	m2			仕 57 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

開町4号線ほか道路維持修繕工事

【 第 30 号 仕訳表 】 溶融式区画線 W=15cm換算 矢印・記号・文字 白 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無 重複以分含	1	m			仕 58 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

開町4号線ほか道路維持修繕工事

【 第 31 号 仕訳表 】							
土砂等運搬 小規模 バックホウ バケット容量0.13m3 土砂 (8.0km以下 DID区間有 ,タイヤ損耗費(良好)含む)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			19.09				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 2t積級 供用日当り換算損料			19.09				
【労務】			72.09				
運転手 (一般)			72.09				
【材料】			8.82				
軽油 1,2号			8.82				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [J6] = 10 運搬距離 8.0km以下			[J2] = 6 [J4] = 2	積込機種・規格 バックホウ バケット容量0.13m3 DID区間の有無 DID区間有			

第 31 号仕訳表

開町4号線ほか道路維持修繕工事

<div> 【 第 32 号 仕訳表 】 <div>掘削 小規模 土砂 標準以外</div> <div>1 m3 当り</div> </div>							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			21.20				
小型バックホウ(クロー) [標準・超低騒音・排対:3次] バケット容量0.13m3 供用日当り換算損料			21.20				
【労務】			70.89				
運転手 (特殊)			70.89				
【材料】			7.91				
軽油 1,2号			7.91				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J6] = 8 施工数量 標準以外			[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)				

第 32 号仕訳表

開町4号線ほか道路維持修繕工事

【 第 33 号 仕訳表 】 埋戻し 現場制約あり (土砂 締固め有り ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.23				
クハ°(ラム)賃料 質量60～80kg 長期割引補正済			0.23				
【労務】			99.41				
普通作業員			88.45				
特殊作業員			10.96				
【材料】			0.36				
ガソリン レギュラー			0.36				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 6 施工方法 現場制約あり [J3] = 1 締固めの有無 締固め有り			[J2] = 1 土質 土砂				

開町4号線ほか道路維持修繕工事

【 第 34 号 仕訳表 】							10	m 当り
U型側溝据付け 道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種) 250 25×25×200 333kg (昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
排水構造物工 U型側溝 L2000 昼間施工 1000kg/個以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		m						
道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種) 250 25×25×200 参考重量333kg		個						
再生クラッシャーラン RC-40		m3						
諸 雑 費 (丸め)		式						
計								
単位当たり								
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [y2] = 51 U型側溝の規格 250 25×25×200 333kg [G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 [I] = 4 基礎碎石の種類 再生クラッシャーラン 40～0		[B] = 1 L=1,000mm、4,000mmの使用の有無 無し [y1] = 4 U型側溝の種類 道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種) [F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有 [J] = 0.800 m3 基礎碎石設計数量						

第 34 号仕訳表

開町4号線ほか道路維持修繕工事

【 第 35 号 仕訳表 】							
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60% (小型車 ,一般養生)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			28.77				
普通作業員			12.92				
特殊作業員			7.34				
土木一般世話役			6.55				
その他(労務)							
【材料】			71.23				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≤60% W≤165kg			71.23				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 22 コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[N2] = 2 生コンクリート運搬車種 小型車運搬				

第 35 号仕訳表

開町4号線ほか道路維持修繕工事

<p>【 第 36 号 仕訳表 】</p> <p>蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下</p> <p>(昼間 時間制約無 ,)</p> <p style="text-align: right;">1 枚 当り</p>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				
蓋版 RC250		枚				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
<p>[条件]</p> <p>[A] = 1 作業区分 据付け</p> <p>[C] = 1 規格・仕様 コンクリート鋼製 40kg/枚以下</p> <p>[E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無</p>		<p>[y1] = 19 蓋版の種類 蓋版各種</p> <p>[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無</p> <p>[F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無</p>				

開町4号線ほか道路維持修繕工事

【 第 37 号 仕訳表 】							1 枚 当り
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下							
(昼間 時間制約無 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚					
蓋版 ダグタイルグレーチング250		枚					
諸 雑 費 (丸め)		式					
計							
単位当たり							
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 1 規格・仕様 コンクリート鋼製 40kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[y1] = 19 蓋版の種類 蓋版各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無					

開町4号線ほか道路維持修繕工事

【 第 38 号 仕訳表 】 コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満 <div>1 孔 当り</div>							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.05				
発動発電機[ガソリン発電機]賃料 2KVA 長期割引補正済			0.98				
その他[電動ハンマドリル] 穴あけ能力φ38～40mm 供用日当り換算損料			0.69				
その他(機械)							
【労務】			95.59				
特殊作業員			45.66				
普通作業員			18.58				
土木一般世話役			13.48				
その他(労務)							
【材料】			2.36				
ガソリン レギュラー			1.92				
その他(材料)							

第 38 号仕訳表

開町4号線ほか道路維持修繕工事

【 第 38 号 仕訳表 】

(続 き)

コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満

1 孔 当り

[illegible]

第 38 号仕訳表

宇治市

開町4号線ほか道路維持修繕工事

【 第 39 号 仕訳表 】						
鉄筋工 加工・組立 差筋および杭頭処理 (SD345 D13 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役 加工		人				
鉄筋工 加工		人				
普通作業員 加工		人				
ラフレ-ンクレン[油圧伸縮ジブ型]賃料 25t吊 排対型(2014年規制) 加工		日				
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345) D13 加工		t				
諸 雑 費 (率+丸め) 加工労務費の%		%				
土木一般世話役 組立		人				
鉄筋工 組立		人				
普通作業員 組立		人				

第 39 号仕訳表

【 第 39 号 仕訳表 】 (続 き)						
鉄筋工 加工・組立 差筋および杭頭処理 (SD345 D13 ,)						1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
諸 雑 費 (率+丸め)						
組立労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 作業区分 加工・組立 [C] = 5 鉄筋材料規格・径 SD345 D13			[B] = 5 組立区分 差筋および杭頭処理 [Xc] = 6 ラフレンスレン規格区分 排対型:2014年規制			

開町4号線ほか道路維持修繕工事

【 第 40 号 仕訳表 】						
鉄筋工 加工・組立 一般構造物 (SD345 D13 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役 加工		人				
鉄筋工 加工		人				
普通作業員 加工		人				
ラフレ-ンクレン[油圧伸縮ジブ型]賃料 25t吊 排対型(2014年規制) 加工		日				
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345) D13 加工		t				
諸 雑 費 (率+丸め) 加工労務費の%		%				
土木一般世話役 組立		人				
鉄筋工 組立		人				
普通作業員 組立		人				

第 40 号仕訳表

開町4号線ほか道路維持修繕工事

【 第 40 号 仕訳表 】 (続 き) <div>鉄筋工 加工・組立 一般構造物</div> <div>(SD345 D13 ,)</div> <div>1 t 当り</div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 25t吊 排対型(2014年規制) 組立		日				
諸 雑 費 (率+丸め) 組立労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 作業区分 加工・組立 [C] = 5 鉄筋材料規格・径 SD345 D13			[B] = 1 組立区分 一般構造物 [Xc] = 6 ラフレンクレーン規格区分 排対型:2014年規制			

開町4号線ほか道路維持修繕工事

【 第 41 号 仕訳表 】							
型枠 一般型枠 小型構造物						1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			44.38				
普通作業員			30.83				
土木一般世話役			11.75				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物				

開町4号線ほか道路維持修繕工事

【 第 42 号 仕訳表 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 24-12-25(20)-55%						1	m3 当り
(小型車 ,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			41.24				
普通作業員			22.34				
土木一般世話役			9.14				
特殊作業員			7.74				
その他(労務)							
【材料】			58.76				
生コンクリート 24N/mm2 24-12-25(20) 高炉 W/C≦55% W≦175kg			58.76				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 30 コンクリート規格 高炉 24-12-25(20)-55%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[N2] = 2 生コンクリート運搬車種 小型車運搬				

第 42 号仕訳表

開町4号線ほか道路維持修繕工事

【 第 43 号 仕訳表 】 コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下 <div>1 m2 当り</div>							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.31				
空気圧縮機[エンジンコンプレッサ]賃料 5m3/min 長期割引補正済			1.28				
その他(機械)							
【労務】			95.51				
特殊作業員			41.23				
普通作業員			31.24				
土木一般世話役			20.26				
その他(労務)							
【材料】			3.18				
軽油 1,2号			3.09				
その他(材料)							
【端数調整】							

第 43 号仕訳表

開町4号線ほか道路維持修繕工事

【 第 43 号 仕訳表 】

(続 き)

コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下

1 m2 当り

[illegible]

第 43 号仕訳表

宇治市

開町4号線ほか道路維持修繕工事

【 第 44 号 仕訳表 】 暗渠排水管 据付 直管 50～150mm 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			51.25				
普通作業員			36.54				
土木一般世話役			14.71				
【材料】			48.75				
暗渠排水管 直管 管径 50～150mm			48.75				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 据付 [J3] = 1 呼び径 50～150mm			[J2] = 1 管種別 直管				

開町4号線ほか道路維持修繕工事

【 第 45 号 仕訳表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工						1 m3 当り
(昼間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 人力施工 時間的制約なし 手間のみ		m3				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 構造物区分 無筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			[B] = 2 工法区分 人力施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			

開町4号線ほか道路維持修繕工事

【 第 46 号 仕訳表 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 <div>1 m 当り</div>							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			14.40				
コンクリートカッター[ハキューム式(超低騒音)・湿式・エンジン] 通称 (切削深)20cm級 ブレード 径φ56cm 供用日当り換算損料			9.80				
その他(機械)							
【労務】			58.90				
特殊作業員			20.20				
土木一般世話役			10.89				
普通作業員			9.00				
その他(労務)							
【材料】			26.70				
コンクリートカッター(ブレード) 自走式切断機用 径18インチ			22.47				
ガソリン レギュラー			2.88				
その他(材料)							

第 46 号仕訳表

開町4号線ほか道路維持修繕工事

【 第 46 号 仕訳表 】

(続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

第 46 号仕訳表

宇治市

開町4号線ほか道路維持修繕工事

【 第 47 号 仕訳表 】 舗装版破碎積込(小規模土工) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			21.20				
小型バケット(クレー) [標準・超低騒音・排対:3次] バケット容量0.13m3 供用日当り換算損料			21.20				
【労務】			70.89				
運転手 (特殊)			70.89				
【材料】			7.91				
軽油 1,2号			7.91				
【端数調整】							

第 47 号仕訳表

開町4号線ほか道路維持修繕工事

【 第 48 号 仕訳表 】							
般運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) (4.5km以下 DID区間有 ,タヤ損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			19.09				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 2t積級 供用日当り換算損料			19.09				
【労務】			72.09				
運転手 (一般)			72.09				
【材料】			8.82				
軽油 1,2号			8.82				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 3 般発生作業 舗装版破碎			[J2] = 4 積込工法区分 機械積込(小規模土工)				
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JD] = 7 運搬距離 4.5km以下				

第 48 号仕訳表

開町4号線ほか道路維持修繕工事

【 第 49 号 仕訳表 】							
般運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (10.9km以下 DID区間有 ,タイヤ損耗費(良好)含む)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			39.03				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 10t積級 供用日当り換算損料			39.03				
【労務】			46.18				
運転手 (一般)			46.18				
【材料】			14.79				
軽油 1,2号			14.79				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 般発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JE] = 5 運搬距離 10.9km以下				

第 49 号仕訳表

開町4号線ほか道路維持修繕工事

【 第 50 号 仕訳表 】							
般運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 (18.5km以下 DID区間有 ,タイヤ損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			39.03				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 10t積級 供用日当り換算損料			39.03				
【労務】			46.18				
運転手 (一般)			46.18				
【材料】			14.79				
軽油 1,2号			14.79				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 般発生作業 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JE] = 7 運搬距離 18.5km以下				

第 50 号仕訳表

開町4号線ほか道路維持修繕工事

【 第 51 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員B						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B						
	1	人				
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 2 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B						

開町4号線ほか道路維持修繕工事

【 第 52 号 仕訳表 】 不陸整正 28mm以上34mm未満 (再生粒度調整碎石 RM30 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			16.48				
モータレータ〔土工用・排対型2014年規制〕 ブレード幅3.1m 供用日当り換算損料			13.22				
ロードロー(超低騒音型)賃料 マダム 10～12t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			1.65				
タイヤロー(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			1.61				
【労務】			57.95				
運転手(特殊)			28.52				
普通作業員			11.74				
特殊作業員			9.17				
土木一般世話役			8.52				
【材料】			25.57				
再生粒度調整碎石 RM-30			20.19				
軽油 1,2号			5.38				

第 52 号仕訳表

開町4号線ほか道路維持修繕工事

【 第 52 号 仕訳表 】

(続 き)

不陸整正 28mm以上34mm未滿

1 m2 当り

(再生粒度調整碎石 RM30 ,

)

[illegible]

第 52 号仕訳表

宇治市

開町4号線ほか道路維持修繕工事

【 第 53 号 仕訳表 】 不陸整正							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			20.65				
モータレータ〔土工用・排対型2014年規制〕 ブレード幅3.1m 供用日当り換算損料			16.56				
ロードロー(超低騒音型)賃料 マダム 10～12t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			2.07				
タイヤロー(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			2.02				
【労務】			72.60				
運転手(特殊)			35.73				
普通作業員			14.71				
特殊作業員			11.49				
土木一般世話役			10.67				
【材料】			6.75				
軽油 1,2号			6.75				
【端数調整】							

開町4号線ほか道路維持修繕工事

【 第 53 号 仕訳表 】

(続 き)

1 m2 当り

[illegible]

第 53 号仕訳表

宇治市

開町4号線ほか道路維持修繕工事

【 第 54 号 仕訳表 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13) (平均幅員1.4m未満 ,瀝青材無 締固密度2.35)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.41				
振動ロー(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t 超低騒音含む 供用日当り換算損料			0.25				
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 通称 40～60kg級 供用日当り換算損料			0.14				
その他(機械)							
【労務】			44.30				
特殊作業員			21.62				
普通作業員			15.50				
土木一般世話役			4.68				
その他(労務)							
【材料】			55.29				
再生密粒度ｱｽﾌﾟ(昼間) (13)			55.05				
ｶﾞﾚﾁ ﾚｷﾞｭｰ			0.19				

第 54 号仕訳表

開町4号線ほか道路維持修繕工事

【第 54 号 仕訳表】 (続 き)

表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13)

1 m2 当り

(平均幅員1.4m未滿 ,瀝青材無 締固密度2.35)

[illegible]

第 54 号仕訳表

宇治市

開町4号線ほか道路維持修繕工事

【 第 55 号 仕訳表 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度7スツ(13) (平均幅員1.4～3.0m以下 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.55				
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ(低騒音型)賃料 ﾎｲｰﾙ舗装幅1.4～3.2m 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.99				
振動ﾛｰﾗ[搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ 型](超低騒音)賃料 3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済			0.20				
ﾀｲﾔﾛｰﾗ(超低騒音型)賃料 質量3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済			0.18				
その他(機械)							
【労務】			15.08				
普通作業員			5.15				
運転手(特殊)			3.51				
特殊作業員			3.45				
土木一般世話役			1.24				
その他(労務)							
【材料】			83.37				

第 55 号仕訳表

開町4号線ほか道路維持修繕工事

【 第 55 号 仕訳表 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) (平均幅員1.4～3.0m以下 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生密粒度アスコン(昼間) (13)			76.07				
アスファルト乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用			6.98				
軽油 1,2号			0.29				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3	平均幅員 1.4m以上3.0m以下			
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3	瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			

第 55 号仕訳表

宇治市

開町4号線ほか道路維持修繕工事

【 第 56 号 仕訳表 】 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 (障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策必要)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			29.52				
バックホウ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅 735～850mm 破碎力 550～980kN 供用日当り換算損料			20.38				
後方超小旋回型バックホウ[クローラ型](超低騒)賃料 バケット容量0.45m3 排対型(2011年) 長期割引補正済			9.14				
【労務】			64.74				
運転手(特殊)			28.72				
普通作業員			25.17				
土木一般世話役			10.85				
【材料】			5.74				
軽油 1,2号			5.74				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J3] = 2 騒音振動対策 必要 [J6] = 1 積込作業の有無 有り				[J2] = 1 障害等の有無 無し [J4] = 4 舗装版厚 15cm以下			

第 56 号仕訳表

開町4号線ほか道路維持修繕工事

【 第 57 号 仕訳表 】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度7スツ(13) (平均幅員3.0m超 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			1.32						
アスファルトフィニッシャ(低騒音型)賃料 ホイル舗装幅2.3～6.0m 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.84						
タイヤローラ(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.13						
ロードローラ(超低騒音型)賃料 マダム 10～12t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.13						
その他(機械)									
【労務】			10.25						
普通作業員			3.69						
運転手(特殊)			2.07						
特殊作業員			2.05						
土木一般世話役			0.73						
その他(労務)									
【材料】			88.43						

第 57 号仕訳表

開町4号線ほか道路維持修繕工事

【 第 57 号 仕様表 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) (平均幅員3.0m超 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生密粒度アスコン(昼間) (13)			80.48				
アスファルト乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用			7.39				
軽油 1,2号			0.47				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3 瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3				

第 57 号仕様表

宇治市

開町4号線ほか道路維持修繕工事

【 第 58 号 仕訳表 】						
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,重複0.5分含)						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 矢印記号文字15cm換算 時間的制約なし 供用区間 手間のみ		m				
トラフィックペイント溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白		kg				
ガラスビーズ 0.105～0.840mm		kg				
接着用プライマー 区画線用		kg				
軽油 1,2号		L				
プロパン等 材料費の%		%				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						

第 58 号仕訳表

【 第 58 号 仕訳表 】 (続 き)						
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,重複0.2分含)						1,000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件]						
[A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動			
[C] = 13 規格・仕様区分 矢印・記号・文字15cm換算			[D] = 3 時間制約の有無 時間制約無			
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正		排水性舗装補正無	
[G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無			[H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18%			
[I] = 3 ペイント式塗料規格 溶融式の場合			[Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する			
[J] = 1 塗料区分 白			[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する			
[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装			[S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する			
[U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する			[V] = 1 費用の内訳 全ての費用			