

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

令和 8 年度		工事設計書 (参考資料)			当初
工 事 番 号		工 事 名			
道維 (安) 8-1		大久保町2号線道路維持修繕工事			
施 工 箇 所	宇治市大久保町旦棕地内ほか				
設 計 額		請 負 対 象 額		工 期	
請 負 額		精 算 額		今 回 支 払 額	
設 計 概 要					
	工 種	数 量		摘 要	
	別紙の通り				

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工事費		
本工事費		
大久保町2号線工区		
消費税相当額計		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

設計概要

【大久保町2号線工区】 工事延長 L=122.0m

設計表示数量

側溝工	路側(スリット型)側溝(柵含む)		L=	105	m
	現場打側溝350		L=	1	m
床版工	現場打床版工350		L=	93	m
縁石工	歩車道境界ブロック		L=	104	m
防護柵工	横断防止柵		L=	96	m
付帯工				1	式
舗装工	(打換え)表層	t=5cm	A=	696	m ²
	(打換え)表層	t=4cm	A=	73	m ²

令和 8 年度

積 算 条 件

工 事 番 号

工 事 名

道維（安）8-1

大久保町2号線道路維持修繕工事

施 工 箇 所

宇治市大久保町旦棕地内ほか

積 算 条 件

単価適用日

令和08年09月01日 公共

歩掛適用日

令和08年08月20日 公共

諸経費適用日

公共 令和08年度

工種区分

道路改良工事

単価適用地区

宇治・城陽市、久世郡

前払い金支出割合

—

保証の方法

ケース1（金銭的保証）

施工地域補正条件

一般交通影響有り(2)-2

緊急工事補正

緊急工事補正無

週休2日補正

補正なし

宇治市

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
大久保町2号線工区						
道路維持					Lv1	
	1	式				
道路土工					Lv2	
	1	式				
掘削工					Lv3	
	1	式				
掘削					Lv4	
	9	m3			仕 1 号	
残土処理工					Lv3	
	1	式				
土砂等運搬					Lv4	
	55	m3			仕 2 号	
残土等処分 土砂					Lv4	
	55	m3			仕 3 号	
排水構造物工					Lv2	
	1	式				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
作業土工					Lv3	
	1	式				
床掘り バックホウ0.2m3					Lv4	
	46	m3			仕 4 号	
埋戻し RC-30					Lv4	
	25	m3			仕 5 号	
側溝工					Lv3	
	1	式				
スリット型側溝工 150型					Lv4	
	99	m			仕 6 号	
現場打側溝 350					Lv4	
	1	m			仕 7 号	
床版工					Lv3	
	1	式				
現場打ち床版工 W=350					Lv4	
	93	m			仕 8 号	
現場打ち蓋掛工 グレーチング蓋350 (T-2) 歩道用					Lv4	
	5	箇所			仕 9 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打ち床板工 W=350 グレーチング蓋350 (T-25) 横断用	5	m			Lv4 仕 10 号	
管渠工	1	式			Lv3	
横引管渠工 VUφ150	6	箇所			Lv4 仕 11 号	
集水桝工	1	式			Lv3	
スリット型側溝桝 150型	6	箇所			Lv4 仕 12 号	
現場打ち集水桝改修工 □700	1	箇所			Lv4 仕 13 号	
縁石工	1	式			Lv2	
縁石工	1	式			Lv3	
縁石工 (1) 歩車道境界ブロック	96	m			Lv4 仕 14 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
縁石工 (2) 歩車道境界ブロック	4	m			Lv4 仕 15 号	
縁石工 (3) 歩車道境界ブロック	1	m			Lv4 仕 16 号	
縁石工 (4) 歩車道境界ブロック	2	m			Lv4 仕 17 号	
縁石工 (5) 歩車道境界ブロック	1	m			Lv4 仕 18 号	
防護柵工	1	式			Lv2	
防護柵工	1	式			Lv3	
横断防止柵 (基礎ブロック) H=800 白色塗装	96	m			Lv4 仕 19 号	
コンクリート削孔	65	孔			Lv4 仕 20 号	
道路清掃工	1	式			Lv2	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水施設清掃工	1	式			Lv3	
側溝清掃(人力)	100	m			Lv4 仕 21 号	
構造物撤去工	1	式			Lv2	
構造物取壊し工	1	式			Lv3	
コンクリート構造物取壊し 人力取壊し	12	m3			Lv4 仕 22 号	
舗装版切断 15cm以下	230	m			Lv4 仕 23 号	
コンクリート切断 15cm以下	210	m			Lv4 仕 24 号	
舗装版破碎 バックホウ0.45m3	790	m2			Lv4 仕 25 号	
舗装版破碎 小規模土工	95	m2			Lv4 仕 26 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管撤去工 VUφ150	1	式			Lv4 仕 27 号	
縁石撤去工	1	式			Lv3	
歩車道境界ブロック撤去	109	m			Lv4 仕 28 号	
運搬処理工	1	式			Lv3	
殻運搬 As殻	41	m3			Lv4 仕 29 号	
殻運搬 Co殻（無筋）	8	m3			Lv4 仕 30 号	
殻運搬 Co殻（有筋）	7	m3			Lv4 仕 31 号	
殻処分 As殻	41	m3			Lv4 仕 32 号	
殻処分 Co殻（無筋）	8	m3			Lv4 仕 33 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻処分 Co殻（有筋）	7	m3			Lv4 仕 34 号	
付帯工	1	式			Lv2	
照明設備工	1	式			Lv3	
鋼管ポール撤去再設置(1) 単独および連続終点	1	基			Lv4 仕 35 号	
鋼管ポール撤去再設置(2) 連続(中間柱)	2	基			Lv4 仕 36 号	
鋼管ポール建替、基礎工含む 灯具含む 連続(中間柱) 撤去工含む	1	基			Lv4 仕 37 号	
仮設工	1	式			Lv2	
交通管理工	1	式			Lv3	
交通誘導警備員	126	人日			Lv4 仕 38 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装工					Lv1	
	1	式				
舗装工					Lv2	
	1	式				
舗装準備工					Lv3	
	1	式				
不陸整正 補足材有り (t=3cm)					Lv4	
	654	m2			仕 39 号	
不陸整正 補足材無し					Lv4	
	42	m2			仕 40 号	
不陸整正 補足材有り (t=3cm)					Lv4	
	2	m2			仕 41 号	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工					Lv3	
	1	式				
表層(車道・路肩部) 仮復旧工 (t=3cm)					Lv4	
	42	m2			仕 42 号	
表層(歩道部) 仮復旧工 (t=3cm)					Lv4	
	37	m2			仕 43 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 表層工 (t=5cm)	696	m2			Lv4 仕 44 号	
表層(歩道部) 表層工 (t=5cm)	2	m2			Lv4 仕 45 号	
透水性舗装工	1	式			Lv3	
フィルター層	73	m2			Lv4 仕 46 号	
上層路盤(歩道部)	73	m2			Lv4 仕 47 号	
表層	73	m2			Lv4 仕 48 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
技術管理費	1	式				
建設発生土 事前分析検査料 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北	1	回				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
消費税等相当額	1	式				

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 1 号 仕訳表 】						
掘削					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 小規模 土砂 標準以外	1	m3			仕 49 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 2 号 仕訳表 】						
土砂等運搬					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂 9.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	1	m3			仕 50 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 3 号 仕訳表 】						
残土等処分 土砂						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設発生土 レキ質土 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北 昼間	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 4 号 仕訳表 】						
床掘り バックホウ0.2m3					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 小規模	1	m3			仕 51 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 5 号 仕訳表 】						
埋戻し RC-30					10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 小規模 土砂	10	m3			仕 52 号	
再生クラッシャー RC-30	13.3	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 6 号 仕訳表 】						
スリット型側溝工 150型					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け U型側溝 各種 L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			仕 53 号	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	10	枚			仕 54 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

第 6 号仕訳表

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 7 号 仕訳表 】						
現場打側溝 350					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クワッチャン40～0	7	m2			仕 55 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	24.8	m2			仕 56 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 小型車 一般養生	2.2	m3			仕 57 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 24-12-25(20)-55% 小型車 一般養生	0.7	m3			仕 58 号	
鉄筋工 加工・組立 一般構造物 SD345 D13	0.07	t			仕 59 号	
鉄筋工 加工・組立 差筋および杭頭処理 SD345 D13	0.01	t			仕 60 号	
永久型枠 KC7㍑-4350用	10	枚				
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	100	孔			仕 61 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				

第 7 号仕訳表

宇治市

【 第 7 号 仕訳表 】 (続 き)						
現場打側溝 350				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						
単位当たり						

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 8 号 仕訳表 】						
現場打ち床版工 W=350					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
型枠 一般型枠 小型構造物	6	m2			仕 56 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-25(20) -60% 小型車 一般養生	0.3	m3			仕 62 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 24-12-25(20) -55% 小型車 一般養生	0.7	m3			仕 58 号	
鉄筋工 加工・組立 一般構造物 SD345 D13	0.07	t			仕 59 号	
鉄筋工 加工・組立 差筋および杭頭処理 SD345 D13	0.01	t			仕 60 号	
永久型枠 KC70-4350用	10	枚				
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	67	孔			仕 61 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						

第 8 号仕訳表

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 8 号 仕訳表 】 (続 き)						
現場打ち床版工 W=350						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 9 号 仕訳表 】						
現場打ち蓋掛工 グレーチング蓋350 (T-2) 歩道用				10 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
型枠 一般型枠 小型構造物	4.6	m2			仕 56 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-25(20) -60% 小型車 一般養生	0.4	m3			仕 62 号	
鉄筋工 加工・組立 差筋および杭頭処理 SD345 D13	0.01	t			仕 60 号	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	10	枚			仕 63 号	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	67	孔			仕 61 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

第 9 号仕訳表

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 10 号 仕訳表 】						
現場打ち床板工 W=350 グレーチング蓋350 (T-25) 横断用					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
型枠 一般型枠 小型構造物	4.6	m2			仕 56 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-25(20) -60% 小型車 一般養生	0.4	m3			仕 62 号	
鉄筋工 加工・組立 差筋および杭頭処理 SD345 D13	0.01	t			仕 60 号	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	10	枚			仕 64 号	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	67	孔			仕 61 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

第 10 号仕訳表

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 11 号 仕訳表 】						
横引管渠工 VUφ150					10 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管 薄肉管 VU-150	10.4	m				
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm	10.4	m			仕 65 号	
山砂(サトクッション用) 真砂 7μ通過百分率10%以下	0.9	m3				
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径180mm以上200mm以下 削孔深50mm～200mm未満	10	孔			仕 66 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 生コンクリート各種 小型車 一般養生	0.02	m3			仕 67 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

第 11 号仕訳表

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 12 号 仕訳表 】						
スリット型側溝柵 150型					10	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
スリット型側溝150型用柵	10	基				
プレキャスト集水柵 据付 80kgを超え200kg以下 基礎碎石有り	10	基			仕 68 号	
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	10	枚			仕 69 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 13 号 仕訳表 】						
現場打ち集水桝改修工 □700					10	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
型枠 一般型枠 小型構造物	9.4	m2			仕 56 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-25(20) -60% 小型車 一般養生	0.6	m3			仕 62 号	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	120	孔			仕 61 号	
鉄筋工 加工・組立 差筋および杭頭処理 SD345 D13	0.02	t			仕 60 号	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	10	枚			仕 70 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

第 13 号仕訳表

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 14 号 仕訳表 】						
縁石工 (1) 歩車道境界ブロック					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック 設置 養生工無 各種 (600mm以下、50kg未満) 再生クッション RC-40 18-8-40-60%	1	m			仕 71 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 15 号 仕訳表 】						
縁石工 (2) 歩車道境界ブロック					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック 設置 養生工無 各種 (600mm以下、50kg未満) 再生クツチャラソ RC-40 18-8-40-60%	1	m			仕 72 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 16 号 仕訳表 】						
縁石工 (3) 歩車道境界ブロック					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック 設置 養生工無 各種 (600mm以下、50kg未満) 再生クッション RC-40 18-8-40-60%	1	m			仕 73 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 17 号 仕訳表 】						
縁石工 (4) 歩車道境界ブロック					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック 設置 養生工無 各種 (600mm以下、50kg未満) 再生クラッシャー RC-40 18-8-40-60%	1	m			仕 74 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 18 号 仕訳表 】						
縁石工 (5) 歩車道境界ブロック					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック 設置 養生工無 各種 (600mm以下、50kg未満) 再生クツッラン RC-40 18-8-40-60%	1	m			仕 74 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 19 号 仕訳表 】						
横断防止柵（基礎ブロック） H=800 白色塗装					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 プレキャストコンクリートブロック建込 門型 支柱間隔3m 施工規模100m未満	1	m			仕 75 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 20 号 仕訳表 】						
コンクリート削孔						
10 孔 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径90mm以上100mm未満 削孔深400mm～600mm未満	10	孔			仕 76 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-25(20) -60% 養生無し	0.03	m3			仕 77 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 21 号 仕訳表 】						
側溝清掃(人力)					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
側溝清掃(人力清掃工) 無蓋	1	m			仕 78 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 22 号 仕訳表 】						
コンクリート構造物取壊し 人力取壊し					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 昼間 時間制約無	1	m3			仕 79 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 23 号 仕訳表 】 舗装版切断 15cm以下 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			仕 80 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 24 号 仕訳表 】						
コンクリート切断 15cm以下					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	1	m			仕 81 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 25 号 仕訳表 】						
舗装版破碎 バックホウ0.45m3					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	1	m2			仕 82 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 26 号 仕訳表 】						
舗装版破碎 小規模土工					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎積込(小規模土工)	1	m2			仕 83 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 27 号 仕訳表 】						
取付管撤去工 VUφ150					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
暗渠排水管 撤去 直管 50～150mm	6	m			仕 84 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 生コンクリート各種 小型車 一般養生	0.03	m3			仕 85 号	
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積級 2.9t吊 D1D区間有 運搬距離11.5km以下	0.04	t			仕 86 号	
塩化ビニル管処分費 宇治廃棄物処理公社	1	式				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

第 27 号仕訳表

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 28 号 仕訳表 】							1 m 当り
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック撤去 処分		1	m			仕 87 号	
諸 雑 費 （丸め）		1	式				
計							
単位当たり							

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 29 号 仕訳表 】						
殻運搬 AS殻					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 6.5km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	1	m3			仕 88 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 30 号 仕訳表 】 殻運搬 Co殻（無筋） 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 10.9km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 89 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 31 号 仕訳表 】 殻運搬 Co殻（有筋） 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 18.5km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 90 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 32 号 仕訳表 】						
般処分 AS殻						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) AS塊(掘削) (株)藤田産業 山城北 昼間	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 33 号 仕訳表 】 般処分 Co殻（無筋） 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) Con塊(無筋) (株)三幸産業 山城北 昼間	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 34 号 仕訳表 】 般処分 Co殻（有筋） 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) Con塊(有筋) (有)京奈リサイクル 山城北 昼間	1	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 35 号 仕訳表 】

鋼管ポール撤去再設置(1)

(単独および連続終点 ,)

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼管ポール建柱(1)	1	本			仕 91 号	
照明設備費(1)	1	基			仕 92 号	
計						
単位当たり						

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 36 号 仕訳表 】						
鋼管ポール撤去再設置(2)						
(連続(中間柱) ,)						
1 基 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼管ポール建柱(1)					仕 91 号	
	1	本				
照明設備費(2)					仕 93 号	
	1	基				
計						
単位当たり						

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 37 号 仕訳表 】						
鋼管ポール建替、基礎工含む 灯具含む (連続(中間柱) ,撤去工含む)						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼管ポール建柱(2)	1	本			仕 94 号	
照明設備費(3)	1	基			仕 95 号	
計						
単位当たり						

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 38 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員						
1 人 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B						
	1	人 日			仕 96 号	
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 39 号 仕訳表 】						
不陸整正 補足材有り (t=3cm)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正 28mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM30	1	m2			仕 97 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 40 号 仕訳表 】						
不陸整正 補足材無し						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正	1	m2			仕 98 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 41 号 仕訳表 】						
不陸整正 補足材有り (t=3cm)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚30mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-30	1	m2			仕 99 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 42 号 仕訳表 】						
表層(車道・路肩部) 仮復旧工 (t=3cm)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度75以下(13) 平均幅員1.4m未満 瀝青材無 締固密度2.35	1	m2			仕 100 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 43 号 仕訳表 】						
表層(歩道部) 仮復旧工 (t=3cm)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度7スロ(13) 平均幅員1.4m未満 瀝青材無 締固密度2.20	1	m2			仕 101 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 44 号 仕訳表 】						
表層(車道・路肩部) 表層工 (t=5cm)						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度7スロ(13) 平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35	1	m2			仕 102 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 45 号 仕訳表 】						
表層(歩道部) 表層工 (t=5cm)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟﾙ(13) 平均幅員1.4m未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.20	1	m2			仕 103 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 46 号 仕訳表 】						
フィルター層						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
フィルター層 40mm以上60mm未満	1	m2			仕 104 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 47 号 仕訳表 】 上層路盤(歩道部) 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 路盤材(各種)	1	m2			仕 105 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 48 号 仕訳表 】 表層							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
透水性アスファルト舗装 平均幅員1.4m未満 1層当り仕上厚40mm	1	m2			仕 106 号		
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 49 号 仕訳表 】 掘削 小規模 土砂 標準以外 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			21.20				
小型バックホウ(クロー) [標準・超低騒音・排対:3次] バケット容量0.13m3 供用日当り換算損料			21.20				
【労務】			70.89				
運転手 (特殊)			70.89				
【材料】			7.91				
軽油 1,2号			7.91				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J6] = 8 施工数量 標準以外			[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)				

第 49 号仕訳表

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 50 号 仕訳表 】							
土砂等運搬 小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂 (9.0km以下 DID区間有 ,タイヤ損耗費(良好)含む)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			25.12				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 4t積級 供用日当り換算損料			25.12				
【労務】			63.12				
運転手 (一般)			63.12				
【材料】			11.76				
軽油 1,2号			11.76				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JE] = 10 運搬距離 9.0km以下			[J2] = 5 [J4] = 2	積込機種・規格 バックホウ バケット容量0.28m3 DID区間の有無 DID区間有			

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 51 号 仕訳表 】 床掘り 土砂 小規模 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			19.50				
バックホウ(ｸﾛｰﾗ型) [後方超小旋回型・排対:3次] ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.28m3 供用日当り換算損料			19.50				
【労務】			73.36				
運転手（特殊）			39.84				
普通作業員			33.52				
【材料】			7.14				
軽油 1,2号			7.14				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			

第 51 号仕訳表

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 52 号 仕訳表 】								1 m3 当り
埋戻し 小規模 (土砂 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			9.23					
バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:3次] バケット容量0.28m3 供用日当り換算損料			8.67					
ﾀﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ] 通称 60～80kg級 供用日当り換算損料			0.56					
【労務】			86.75					
普通作業員			49.78					
特殊作業員			19.28					
運転手（特殊）			17.69					
【材料】			4.02					
軽油 1,2号			3.17					
ガソリン レギュラー			0.85					
【端数調整】								
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1 土質 土砂					

第 52 号仕訳表

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 53 号 仕訳表 】						
U型側溝据付け U型側溝 各種 L=2000mm 1000kg/個以下 (昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)				10	m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 U型側溝 L2000 昼間施工 1000kg/個以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		m				
スリット型側溝 各種		個				
再生クラッシャーラン RC-40		m3				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [E] = 3 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下 [G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 [I] = 4 基礎碎石の種類 再生クラッシャーラン 40～0		[B] = 1 L=1,000mm、4,000mmの使用の有無 無し [y1] = 6 U型側溝の種類 U型側溝 各種 [F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有 [J] = 0.330 m3 基礎碎石設計数量				

第 53 号仕訳表

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 54 号 仕訳表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 (昼間 時間制約無 ,)						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				
スリット型側溝蓋版 各種		枚				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[y1] = 19 蓋版の種類 蓋版各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無			

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 55 号 仕訳表 】							
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 (再生クラッシャー40～0 ,)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			4.85				
バックホウ[ｸﾗｰ型]賃料 バ ｹｯﾄ容量0.8m3 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			4.82				
その他(機械)							
【労務】			75.15				
普通作業員			36.15				
特殊作業員			15.29				
運転手(特殊)			14.16				
土木一般世話役			9.03				
その他(労務)							
【材料】			20.00				
再生クラッシャー RC-40			15.16				
軽油 1,2号			4.81				

第 55 号仕訳表

宇治市

[illegible]

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 56 号 仕訳表 】							
型枠 一般型枠 小型構造物						1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			44.38				
普通作業員			30.83				
土木一般世話役			11.75				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物				

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 57 号 仕訳表 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% (小型車 ,一般養生)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			46.28				
普通作業員			28.67				
土木一般世話役			8.36				
特殊作業員			7.07				
その他(労務)							
【材料】			53.72				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≤60% W≤165kg			53.72				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 22 コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[N2] = 2 生コンクリート運搬車種 小型車運搬				

第 57 号仕訳表

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 58 号 仕訳表 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 24-12-25(20)-55% (小型車 ,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			46.28				
普通作業員			28.67				
土木一般世話役			8.36				
特殊作業員			7.07				
その他(労務)							
【材料】			53.72				
生コンクリート 24N/mm2 24-12-25(20) 高炉 W/C≦55% W≦175kg			53.72				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 30 コンクリート規格 高炉 24-12-25(20)-55%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[N2] = 2 生コンクリート運搬車種 小型車運搬				

第 58 号仕訳表

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 59 号 仕訳表 】 鉄筋工 加工・組立 一般構造物 (SD345 D13 ,) 1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役 加工		人				
鉄筋工 加工		人				
普通作業員 加工		人				
ラフレンス[油圧伸縮ジブ型]賃料 25t吊 排対型(2014年規制) 加工		日				
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345) D13 加工		t				
諸 雑 費 (率+丸め) 加工労務費の%		%				
土木一般世話役 組立		人				
鉄筋工 組立		人				
普通作業員 組立		人				

第 59 号仕訳表

【 第 59 号 仕訳表 】 (続 き)						
鉄筋工 加工・組立 一般構造物 (SD345 D13 ,)						1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 25t吊 排対型(2014年規制) 組立		日				
諸 雑 費 (率+丸め) 組立労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 作業区分 加工・組立 [C] = 5 鉄筋材料規格・径 SD345 D13			[B] = 1 組立区分 一般構造物 [Xc] = 6 ラフレンクレーン規格区分 排対型:2014年規制			

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 60 号 仕訳表 】						
鉄筋工 加工・組立 差筋および杭頭処理 (SD345 D13 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役 加工		人				
鉄筋工 加工		人				
普通作業員 加工		人				
ラフレ-ンクレン[油圧伸縮ジブ型]賃料 25t吊 排対型(2014年規制) 加工		日				
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345) D13 加工		t				
諸 雑 費 (率+丸め) 加工労務費の%		%				
土木一般世話役 組立		人				
鉄筋工 組立		人				
普通作業員 組立		人				

第 60 号仕訳表

【 第 60 号 仕訳表 】 (続 き)						
鉄筋工 加工・組立 差筋および杭頭処理 (SD345 D13 ,)						1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
諸 雑 費 (率+丸め)						
組立労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 3 作業区分 加工・組立			[B] = 5 組立区分 差筋および杭頭処理			
[C] = 5 鉄筋材料規格・径 SD345 D13			[Xc] = 6 ラフレンス規格区分 排対型:2014年規制			

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 61 号 仕訳表 】 コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満 1 孔 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.05				
発動発電機[ガソリン発電機]賃料 2KVA 長期割引補正済			0.98				
その他[電動ハンマドリル] 穴あけ能力φ38～40mm 供用日当り換算損料			0.69				
その他(機械)							
【労務】			95.59				
特殊作業員			45.66				
普通作業員			18.58				
土木一般世話役			13.48				
その他(労務)							
【材料】			2.36				
ガソリン レギュラー			1.92				
その他(材料)							

第 61 号仕訳表

宇治市

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 61 号 仕訳表 】

(続 き)

コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満

1 孔 当り

[illegible]

第 61 号仕訳表

宇治市

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 62 号 仕訳表 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-25(20) -60% (小型車 ,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			46.28				
普通作業員			28.67				
土木一般世話役			8.36				
特殊作業員			7.07				
その他(労務)							
【材料】			53.72				
生コンクリート 18N/mm ² 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60% W≤175kg			53.72				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 20 コンクリート規格 高炉 18-8-25(20) -60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[N2] = 2 生コンクリート運搬車種 小型車運搬				

第 62 号仕訳表

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 63 号 仕訳表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下						
(昼間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				
蓋版 T-2 歩道用 W=350		枚				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 1 規格・仕様 コンクリート鋼製 40kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[y1] = 19 蓋版の種類 蓋版各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無				

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 64 号 仕訳表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 (昼間 時間制約無 ,)						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				
蓋版 T-25 横断用 W=350		枚				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[y1] = 19 蓋版の種類 蓋版各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無			

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 65 号 仕訳表 】 暗渠排水管 据付 直管 50～150mm 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			51.25				
普通作業員			36.54				
土木一般世話役			14.71				
【材料】			48.75				
暗渠排水管 直管 管径 50～150mm			48.75				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 据付 [J3] = 1 呼び径 50～150mm			[J2] = 1 管種別 直管				

第 65 号仕訳表

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 66 号 仕訳表 】							
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径180mm以上200mm以下 (削孔深50mm～200mm未満 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.97				
コンクリート穿孔機[電動式コアローリングマシン] [簡易仕様型]最大穿孔径φ250mm 供用日当り換算損料			1.02				
発動発電機[ガソリン発電機]賃料 3KVA 長期割引補正済			0.58				
その他(機械)							
【労務】			48.51				
特殊作業員			27.81				
普通作業員			7.59				
土木一般世話役			4.04				
その他(労務)							
【材料】			49.52				
ダイヤモンドビット 204mm スタンダード			47.35				
ガソリン レギュラー			1.77				

第 66 号仕訳表

宇治市

[illegible]

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 67 号 仕訳表 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物 生コンクリート各種 (小型車 ,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			46.28				
普通作業員			28.67				
土木一般世話役			8.36				
特殊作業員			7.07				
その他(労務)							
【材料】			53.72				
モルタル 1:3			53.72				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 41 コンクリート規格 生コンクリート各種			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[N2] = 2 生コンクリート運搬車種 小型車運搬				

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 68 号 仕訳表 】							
プレキャスト集水桝 据付 80kgを超え200kg以下 (基礎碎石有り ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			14.47				
バックホウ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ付](超低騒音型)賃料 ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.28m3 吊1.7t 排対型(2014年) 長期割引補正済			11.67				
その他(機械)							
【労務】			81.32				
運転手(特殊)			46.81				
普通作業員			11.15				
土木一般世話役			5.67				
特殊作業員			1.96				
その他(労務)							
【材料】			4.21				
軽油 1,2号			3.40				
その他(材料)							

第 68 号仕訳表

宇治市

大久保町2号線道路維持修繕工事

【第 68 号 仕訳表】 (続 き)

プレキャスト集水桝 据付 80kgを超え200kg以下

1 基 当 り

(基礎碎石有り ,)

[illegible]

第 68 号仕訳表

宇治市

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 69 号 仕訳表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 (昼間 時間制約無 ,)						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				
スリット型側溝柵部蓋版 各種		枚				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[y1] = 19 蓋版の種類 蓋版各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無				

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 70 号 仕訳表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 (昼間 時間制約無 ,)						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				
蓋版 (集水桝蓋) T-2 □700		枚				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[y1] = 19 蓋版の種類 蓋版各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無			

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 71 号 仕訳表 】							
歩車道境界ブロック 設置 養生工無 各種(600mm以下、50kg未満)							
(再生クラッシャー RC-40 ,18-8-40-60%)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.30				
バックホ[加-ラ型]賃料 バケツ容量0.8m3 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.30				
【労務】			67.43				
普通作業員			25.49				
土木一般世話役			13.37				
特殊作業員			12.10				
型わく工			10.29				
その他(労務)							
【材料】			32.27				
歩車道境界ブロック A種片面R 150/170×200×600			21.63				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 W/C≤60% W≤165kg			9.70				
再生クラッシャー RC-40			0.64				

第 71 号仕訳表

[illegible]

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 72 号 仕訳表 】							
歩車道境界ブロック 設置 養生工無 各種(600mm以下、50kg未満)							
(再生クラッシャー RC-40 ,18-8-40-60%)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.30				
バックホウ[加-ラ型]賃料 バケツ容量0.8m3 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.30				
【労務】			67.43				
普通作業員			25.49				
土木一般世話役			13.37				
特殊作業員			12.10				
型わく工			10.29				
その他(労務)							
【材料】			32.27				
歩車道境界ブ ロック(片面R) A 15/16.5×15×60 参考重量 33kg			21.63				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 W/C≤60% W≤165kg			9.70				
再生クラッシャー RC-40			0.64				

第 72 号仕訳表

宇治市

[illegible]

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 73 号 仕訳表 】							
歩車道境界ブロック 設置 養生工無 各種(600mm以下、50kg未満)							
(再生クラッシャー RC-40 ,18-8-40-60%)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.30				
バックホ[加-ラ型]賃料 バケツ容量0.8m3 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.30				
【労務】			67.43				
普通作業員			25.49				
土木一般世話役			13.37				
特殊作業員			12.10				
型わく工			10.29				
その他(労務)							
【材料】			32.27				
歩車道境界ブロック 乗入型 160/170×100×600			21.63				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 W/C≤60% W≤165kg			9.70				
再生クラッシャー RC-40			0.64				

第 73 号仕訳表

宇治市

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 73 号 仕訳表 】 (続 き) 歩車道境界ブロック 設置 養生工無 各種(600mm以下、50kg未満) 1 m 当り (再生クラッシャー RC-40 ,18-8-40-60%)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 1,2号			0.30				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 設置			[J2] = 4 ブロック規格 各種(600mm以下、50kg未満)				
[y1] = 20 歩車道境界ブロック規格 各種(600mm以下、50kg未満)			[J3] = 1.650 個/m m当り歩車道境界ブロック使用量				
[J4] = 2 基礎碎石規格 再生クラッシャー RC-40			[N1] = 2 均し基礎コンクリート規格 18-8-40-60%				
[J6] = 1 養生工の有無 無し			[N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外				

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 74 号 仕訳表 】							
歩車道境界ブロック 設置 養生工無 各種(600mm以下、50kg未満)							
(再生クラッシャー RC-40 ,18-8-40-60%)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.30				
バックホウ[加-ラ型]賃料 バケット容量0.8m3 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.30				
【労務】			67.43				
普通作業員			25.49				
土木一般世話役			13.37				
特殊作業員			12.10				
型わく工			10.29				
その他(労務)							
【材料】			32.27				
歩車道境界ブロック(片面R) A種斜型 2本落とし 参考重量 30～38kg			21.63				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 W/C≤60% W≤165kg			9.70				
再生クラッシャー RC-40			0.64				

第 74 号仕訳表

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 74 号 仕訳表 】 (続 き)								1 m 当り
歩車道境界ブロック 設置 養生工無 各種(600mm以下、50kg未満)								
(再生クラッシャー RC-40 ,18-8-40-60%)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
軽油 1,2号			0.30					
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 作業区分 設置			[J2] = 4 ブロック規格 各種(600mm以下、50kg未満)					
[y1] = 8 歩車道境界ブロック規格 片面R A 斜型 2本落し 重30-38kg			[J3] = 1.650 個/m m当り歩車道境界ブロック使用量					
[J4] = 2 基礎碎石規格 再生クラッシャー RC-40			[N1] = 2 均し基礎コンクリート規格 18-8-40-60%					
[J6] = 1 養生工の有無 無し			[N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外					

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 75 号 仕訳表 】						
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 プレキャストコンクリートブロック建込 門型 (支柱間隔3m ,施工規模100m未満)						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
横断・転落防止柵設置工 ブロック建込用 門型 支柱間隔 3m		m				
防護柵 (横断・転落防止柵)		m				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 3 施工区分 プレキャストコンクリートブロック建込 門型		[B] = 4 支柱間隔 支柱間隔3m				
[C] = 3 根巻きコンクリートの有無 土中建込設置以外		[D] = 4 施工規模 施工規模100m未満				
[E] = 1 時間制約 時間制約無		[F] = 1 夜間作業 夜間作業無				

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 76 号 仕訳表 】							
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径90mm以上100mm未満 (削孔深400mm～600mm未満,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			3.20				
コンクリート穿孔機[電動式コアローリングマシン] [簡易仕様型]最大穿孔径φ250mm 供用日当り換算損料			1.74				
発動発電機[ガソリン発電機]賃料 3KVA 長期割引補正済			1.00				
その他(機械)							
【労務】			67.68				
特殊作業員			41.36				
普通作業員			10.91				
土木一般世話役			5.59				
その他(労務)							
【材料】			29.12				
ダイヤモンドビット 110mm スタンダード			25.59				
ガソリン レギュラー			3.02				

第 76 号仕訳表

宇治市

[illegible]

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 77 号 仕訳表 】							
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-25(20) -60% (,養生無し)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			26.42				
普通作業員			11.19				
特殊作業員			7.58				
土木一般世話役			5.93				
その他(労務)							
【材料】			73.58				
生コンクリート 18N/mm ² 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60% W≤175kg			73.58				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 20 コンクリート規格 高炉 18-8-25(20) -60%			[J5] = 1 養生工の種類 養生無し				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外				

第 77 号仕訳表

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 78 号 仕訳表 】 側溝清掃(人力清掃工) 無蓋 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
普通作業員			74.21				
土木一般世話役			25.79				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 側溝蓋規格 無蓋							

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 79 号 仕訳表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 (昼間 時間制約無 ,)						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 人力施工 時間的制約なし 手間のみ		m3				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 構造物区分 無筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			[B] = 2 工法区分 人力施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 80 号 仕訳表 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			14.40				
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音)・湿式・エンジン] 通称 (切削深)20cm級 ブレード 径φ56cm 供用日当り換算損料			9.80				
その他(機械)							
【労務】			58.90				
特殊作業員			20.20				
土木一般世話役			10.89				
普通作業員			9.00				
その他(労務)							
【材料】			26.70				
コンクリートカッタ (ブレード) 自走式切断機用 径18インチ			22.47				
ガソリン レギュラー			2.88				
その他(材料)							

第 80 号仕訳表

宇治市

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 80 号 仕訳表 】 (続 き)							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下				

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 81 号 仕訳表 】							
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下						1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			12.54				
コンクリートカッター[ハキューム式(超低騒音)・湿式・エンジン] 通称 (切削深)20cm級 ブレード 径φ56cm 供用日当り換算損料			8.53				
その他(機械)							
【労務】			51.33				
特殊作業員			17.57				
土木一般世話役			9.50				
普通作業員			7.86				
その他(労務)							
【材料】			36.13				
コンクリートカッター(ブレード) 自走式切断機用 径18インチ			32.44				
ガソリン レギュラー			2.51				
その他(材料)							

[illegible]

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 82 号 仕訳表 】							
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 (障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			12.28				
後方超小旋回型バ ックホ[クロー型](超低騒)賃料 バ ッケット容量0.45m3 排対型(2011年) 長期割引補正済			12.28				
【労務】			81.66				
土木一般世話役			29.51				
運転手(特殊)			27.76				
普通作業員			24.39				
【材料】			6.06				
軽油 1,2号			6.06				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J3] = 1 騒音振動対策 不要 [J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J2] = 1 [J4] = 4	障害等の有無 無し 舗装版厚 15cm以下			

第 82 号仕訳表

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 83 号 仕訳表 】 舗装版破碎積込(小規模土工) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			21.20				
小型バケット(クロー) [標準・超低騒音・排対:3次] バケット容量0.13m3 供用日当り換算損料			21.20				
【労務】			70.89				
運転手 (特殊)			70.89				
【材料】			7.91				
軽油 1,2号			7.91				
【端数調整】							

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 84 号 仕訳表 】 暗渠排水管 撤去 直管 50～150mm 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
普通作業員			71.28				
土木一般世話役			28.72				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 作業区分 撤去			[J2] = 1 管種別 直管				
[J3] = 1 呼び径 50～150mm							

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 85 号 仕訳表 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物 生コンクリート各種 (小型車 ,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			41.24				
普通作業員			22.34				
土木一般世話役			9.14				
特殊作業員			7.74				
その他(労務)							
【材料】			58.76				
モルタル 1:2			58.76				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 41 コンクリート規格 生コンクリート各種			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[N2] = 2 生コンクリート運搬車種 小型車運搬				

第 85 号仕訳表

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 86 号 仕訳表 】							
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積級 2.9t吊 (DID区間有 ,運搬距離11.5km以下)							1 t 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			13.14				
トラック[クレーン装置付] 通称 2t積級 吊能力2.9t 供用日当り換算損料			13.14				
【労務】			83.98				
運転手（特殊）			42.42				
特殊作業員			41.56				
【材料】			2.88				
軽油 1,2号			2.88				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 トラック機種 クレーン装置付2t積級 2.9t吊 [J6] = 6 片道運搬距離(km) 11.5km以下			[J4] = 2	DID区間の有無 DID区間有			

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 87 号 仕訳表 】 歩車道境界ブロック撤去 処分 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			4.00				
超小旋回型バックホウ[ｸﾚｰ型]賃料 バケット容量0.22m3 排対型(3次) 長期割引補正済			4.00				
【労務】			94.41				
普通作業員			48.07				
土木一般世話役			19.36				
運転手(特殊)			18.22				
その他(労務)							
【材料】			1.59				
軽油 1,2号			1.59				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 再利用区分 処分							

第 87 号仕訳表

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 88 号 仕訳表 】							
般運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) (6.5km以下 DID区間有 ,タヤ損耗費(良好)含む)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			19.09				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 2t積級 供用日当り換算損料			19.09				
【労務】			72.09				
運転手 (一般)			72.09				
【材料】			8.82				
軽油 1,2号			8.82				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 3 般発生作業 舗装版破碎			[J2] = 4 積込工法区分 機械積込(小規模土工)				
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JD] = 9 運搬距離 6.5km以下				

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 89 号 仕訳表 】							
般運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (10.9km以下 DID区間有 ,タヤ損耗費(良好)含む)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			39.03				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 10t積級 供用日当り換算損料			39.03				
【労務】			46.18				
運転手 (一般)			46.18				
【材料】			14.79				
軽油 1,2号			14.79				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 般発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JE] = 5 運搬距離 10.9km以下				

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 90 号 仕訳表 】							
般運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 (18.5km以下 DID区間有 ,タヤ損耗費(良好)含む)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			39.03				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 10t積級 供用日当り換算損料			39.03				
【労務】			46.18				
運転手 (一般)			46.18				
【材料】			14.79				
軽油 1,2号			14.79				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 般発生作業 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JE] = 7 運搬距離 18.5km以下				

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 91 号 仕訳表 】 鋼管ポール建柱(1) 1 本 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路照明灯建柱	1	基			仕 107 号	
道路照明灯撤去	1	基			仕 108 号	
照明器具取付 持込 撤去(再使用)	1	台			仕 109 号	
道路照明灯据付	1	基			仕 110 号	
計						
単位当たり						

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 92 号 仕訳表 】 照明設備費(1) 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
架線金物 引留碍子用	1	個			仕 111 号	
600Vビニール絶縁ケーブル VF2.0mm×2c	2	m				
耐衝撃性硬質ビニール電線管 HIVE 14mm	0.4	m				
接地棒 丸型アース棒	1	本				
計						
単位当たり						

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 93 号 仕訳表 】 照明設備費(2) 1 基 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
600Vビニール絶縁ケーブル VVF2.0mm×2c	2	m				
耐衝撃性硬質ビニール電線管 HIVE 14mm	0.4	m				
引込み用ビニール電線 DV2.6mm×2c 平形	42	m				
接地棒 丸型アース棒	1	本				
架線	1	式			仕 112 号	
計						
単位当たり						

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 94 号 仕訳表 】						
鋼管ポール建柱(2)						1 本 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路照明灯建柱	1	基			仕 107 号	
道路照明灯撤去	1	基			仕 113 号	
照明器具取付 持込 新設	1	台			仕 114 号	
道路照明灯基礎設置	1	基			仕 115 号	
鋼管ポール 89.1φ×6.3m 亜鉛メッキ処理済	1	本				
防食テープ t=1.1mm 50mm×10m	1	m				
自在バンド IBT-206	1	個				
計						
単位当たり						

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 95 号 仕訳表 】 照明設備費(3) 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ステンレスバンド SFT-N106	4	個				
600Vビニール絶縁ケーブル VVF2.0mm×2c	2	m				
耐衝撃性硬質ビニール電線管 HIVE 14mm	0.4	m				
引込み用ビニール電線 DV2.6mm×2c 平形	42	m				
接地棒 丸型アース棒	1	本				
架線	1	式			仕 112 号	
LED防犯灯 FL20型相当 10VA未満 自動点滅器内蔵型	1	台				
計						
単位当たり						

第 95 号仕訳表

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 96 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員B						
1 人 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B						
	1	人				
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[B] = 2 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B						

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 97 号 仕訳表 】 不陸整正 28mm以上34mm未満 (再生粒度調整碎石 RM30 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			16.48				
モータレータ〔土工用・排対型2014年規制〕 ブレード幅3.1m 供用日当り換算損料			13.22				
ロードロー(超低騒音型)賃料 マダム 10～12t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			1.65				
タイヤロー(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			1.61				
【労務】			57.95				
運転手(特殊)			28.52				
普通作業員			11.74				
特殊作業員			9.17				
土木一般世話役			8.52				
【材料】			25.57				
再生粒度調整碎石 RM-30			20.19				
軽油 1,2号			5.38				

第 97 号仕訳表

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 97 号 仕訳表 】

(続 き)

不陸整正 28mm以上34mm未滿

1 m2 当り

(再生粒度調整碎石 RM30 ,

)

[illegible]

第 97 号仕訳表

宇治市

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 98 号 仕訳表 】 不陸整正 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			20.65				
モータレータ〔土工用・排対型2014年規制〕 ブレード幅3.1m 供用日当り換算損料			16.56				
ロードロー(超低騒音型)賃料 マダム 10～12t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			2.07				
タイヤロー(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			2.02				
【労務】			72.60				
運転手(特殊)			35.73				
普通作業員			14.71				
特殊作業員			11.49				
土木一般世話役			10.67				
【材料】			6.75				
軽油 1,2号			6.75				
【端数調整】							

第 98 号仕訳表

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 98 号 仕訳表 】

(続 き)

1 m2 当り

[illegible]

第 98 号仕訳表

宇治市

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 99 号 仕訳表 】							
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚30mm 1層施工 (再生粒度調整砕石 RM-30,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			4.48				
小型バケット(クロー)[後方超小旋・超低・排対:3] バケット容量0.09m3 供用日当り換算損料			2.68				
振動ロー[搭乗式コンバインド 型](超低騒音)賃料 3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済			1.59				
その他(機械)							
【労務】			70.96				
運転手(特殊)			25.56				
特殊作業員			15.00				
普通作業員			14.84				
土木一般世話役			12.19				
その他(労務)							
【材料】			24.56				
再生粒度調整砕石 RM-30			22.56				

第 99 号仕訳表

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 99 号 仕訳表 】 (続 き)							
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚30mm 1層施工 (再生粒度調整碎石 RM-30,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 1,2号			1.91				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 30.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1 施工区分 1層施工				
[J3] = 2 材料 再生粒度調整碎石 RM-30							

第 99 号仕訳表

宇治市

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 100 号 仕訳表 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13) (平均幅員1.4m未満 ,瀝青材無 締固密度2.35)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.41				
振動ロー(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t 超低騒音含む 供用日当り換算損料			0.25				
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 通称 40～60kg級 供用日当り換算損料			0.14				
その他(機械)							
【労務】			44.30				
特殊作業員			21.62				
普通作業員			15.50				
土木一般世話役			4.68				
その他(労務)							
【材料】			55.29				
再生密粒度ｱｽﾌﾟ(昼間) (13)			55.05				
ｶﾞﾚｯｼｮﾝ ﾚｷﾞｭｰﾗｰ			0.19				

第 100 号仕訳表

宇治市

[illegible]

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 101 号 仕訳表 】							
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13) (平均幅員1.4m未満 ,瀝青材無 締固密度2.20)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.45				
振動ロー(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t 超低騒音含む 供用日当り換算損料			0.33				
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 通称 40～60kg級 供用日当り換算損料			0.09				
その他(機械)							
【労務】			53.09				
特殊作業員			22.93				
普通作業員			20.50				
土木一般世話役			6.19				
その他(労務)							
【材料】			46.46				
再生密粒度ｱｽﾌﾟ(昼間) (13)			46.28				
ｶﾞﾚﾁ ﾚｷﾞｭｰ			0.12				

第 101 号仕訳表

宇治市

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 101 号 仕訳表 】 (続 き)							
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度7ｽｺﾝ(13) 1 m2 当り (平均幅員1.4m未満 ,瀝青材無 締固密度2.20)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 1,2号			0.05				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満				
[A1] = 11 材料 再生密粒度7ｽｺﾝ(13)			[J4] = 5 瀝青材料種類 無し		平均仕上厚50mm以下		

第 101 号仕訳表

宇治市

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 102 号 仕訳表 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度7スツ(13) (平均幅員3.0m超 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.32				
アスファルトフィニッシャ(低騒音型)賃料 ホイール舗装幅2.3～6.0m 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.84				
タイヤローラ(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.13				
ロードローラ(超低騒音型)賃料 マダム 10～12t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.13				
その他(機械)							
【労務】			10.25				
普通作業員			3.69				
運転手(特殊)			2.07				
特殊作業員			2.05				
土木一般世話役			0.73				
その他(労務)							
【材料】			88.43				

第 102 号仕訳表

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 102 号 仕様表 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) (平均幅員3.0m超 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生密粒度アスコン(昼間) (13)			80.48				
アスファルト乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用			7.39				
軽油 1,2号			0.47				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3 瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3				

第 102 号仕様表

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 103 号 仕訳表 】							
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度7スコン(13) (平均幅員1.4m未満 , 7°ライムコート 締固密度2.20)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.45				
振動ロー(舗装用)[ハットガイド式] 運転質量0.5～0.6t 超低騒音含む 供用日当り換算損料			0.30				
振動コンパクタ[前進型] 通称 40～60kg級 供用日当り換算損料			0.08				
その他(機械)							
【労務】			52.37				
特殊作業員			20.34				
普通作業員			18.19				
土木一般世話役			5.49				
その他(労務)							
【材料】			47.18				
再生密粒度7スコン(昼間) (13)			41.06				
アスファルト乳剤 PK-3 7°ライムコート用			5.93				

第 103 号仕訳表

宇治市

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 103 号 仕様表 】 (続 き)							
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) (平均幅員1.4m未満 , プライムコート 締固密度2.20)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
ガソリン レギュラー			0.11				
軽油 1,2号			0.05				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3				

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 104 号 仕訳表 】							
フィルター層 40mm以上60mm未満							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.49				
小型バケット(クロー)[後方超小旋・超低・排対:3] バケット容量0.11m3 供用日当り換算損料			3.40				
振動ロー[搭乗式コンバインド型](超低騒音)賃料 3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済			1.99				
その他(機械)							
【労務】			84.98				
運転手(特殊)			24.64				
特殊作業員			24.06				
普通作業員			21.57				
土木一般世話役			13.05				
その他(労務)							
【材料】			9.53				
山砂(サンドクッション用) 真砂 カイ通過百分率10%以下			7.54				

第 104 号仕訳表

宇治市

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 104 号 仕訳表 】 (続 き)							
フィルター層 40mm以上60mm未満 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 1,2号			1.96				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 平均厚さ 40mm以上60mm未満							

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 105 号 仕訳表 】							
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (路盤材(各種) ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			4.48				
小型バックホウ(クロー)[後方超小旋・超低・排対:3] バケット容量0.09m3 供用日当り換算損料			2.68				
振動ロー[搭乗式コンバインド型](超低騒音)賃料 3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済			1.59				
その他(機械)							
【労務】			70.96				
運転手(特殊)			25.56				
特殊作業員			15.00				
普通作業員			14.84				
土木一般世話役			12.19				
その他(労務)							
【材料】			24.56				
再生クラッシャーラン RC-40			22.56				

第 105 号仕訳表

宇治市

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 105 号 仕訳表 】 (続 き)							
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 1 m2 当り (路盤材(各種) ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 1,2号			1.91				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 100.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1 施工区分 1層施工				
[J3] = 7 材料 路盤材(各種)							

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 106 号 仕訳表 】 透水性アスファルト舗装 平均幅員1.4m未満 1層当り仕上厚40mm 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.57				
振動ロー(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t 超低騒音含む 供用日当り換算損料			0.43				
振動コンパクタ[前進型] 通称 40～60kg級 供用日当り換算損料			0.10				
その他(機械)							
【労務】			59.48				
特殊作業員			25.21				
普通作業員			22.56				
土木一般世話役			6.81				
その他(労務)							
【材料】			39.95				
開粒度アスコン(昼間) (13)			39.67				
ガソリン レギュラー			0.17				

第 106 号仕訳表

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 106 号 仕訳表 】 (続 き) 透水性アスファルト舗装 平均幅員1.4m未満 1層当り仕上厚40mm 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 1,2号			0.09				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚 [J3] = 1 材料 開粒度アスコン(13)			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満				

第 106 号仕訳表

宇治市

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 107 号 仕訳表 】 道路照明灯建柱							10	基 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
電工								
	5	人						
普通作業員								
	4	人						
諸 雑 費 （丸め）								
	1	式						
計								
単位当たり								

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 108 号 仕訳表 】 道路照明灯撤去							10	基 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
電 工								
	2.5	人						
普通作業員								
	2	人						
諸 雑 費 （丸め）								
	1	式						
計								
単位当たり								

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 109 号 仕訳表 】						
照明器具取付 持込						
(撤去(再使用) ,)						
10 台 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電工						
	4.1	人				
普通作業員						
	2.1	人				
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 110 号 仕訳表 】						
道路照明灯据付					1 基 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャスト集水桧 据付・撤去 400kgを超え600kg以下 基礎碎石有り	1	基			仕 116 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 111 号 仕訳表 】 架線金物 引留碍子用 1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小径バンド TVBD-8	1	個				
低圧用ラック RAK 70×125mm	1	個				
ボルト 12×180mm(亜鉛メッキ)	1	本				
計						
単位当たり						

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 112 号 仕訳表 】 架線 1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電工		人				
計						
単位当たり						

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 113 号 仕訳表 】 道路照明灯撤去							10	基 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
電工								
	2.5	人						
普通作業員								
	2	人						
諸 雑 費 （丸め）								
	1	式						
計								
単位当たり								

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 114 号 仕訳表 】						
照明器具取付 持込						
(新設 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電工						
	4.1	人				
普通作業員						
	2.1	人				
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 115 号 仕訳表 】 道路照明灯基礎設置						
10 基 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 小型車 一般養生	2.6	m3			仕 57 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	21	m2			仕 56 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

大久保町2号線道路維持修繕工事

【 第 116 号 仕訳表 】							
プレキャスト集水桝 据付・撤去 400kgを超え600kg以下 (基礎碎石有り ,)							
1 基 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			9.54				
バックホウ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ付](超低騒音型)賃料 ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.28m3 吊1.7t 排対型(2014年) 長期割引補正済			8.09				
その他(機械)							
【労務】			87.68				
運転手(特殊)			32.48				
普通作業員			24.94				
土木一般世話役			12.92				
特殊作業員			3.97				
その他(労務)							
【材料】			2.78				
軽油 1,2号			2.36				
その他(材料)							

第 116 号仕訳表

宇治市

大久保町2号線道路維持修繕工事

[illegible]