

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

令和 8 年度		工 事 設 計 書 (参 考 資 料)			当初
工 事 番 号		工 事 名			
舗修8-1		森本山本線舗装修繕工事			
施 工 箇 所	宇治市菟道中筋地内				
設 計 額		請 負 対 象 額		工 期	
請 負 額		精 算 額		今 回 支 払 額	
設 計 概 要					
	工 種		数 量		摘 要

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工事費		
本工事費		
森本山本線		
消費税相当額計		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

設計概要

工事延長 L=170m

設計表示数量

舗装工(打換え)	表層工(再生密粒度As)	t=5cm	A=	525	m ²
	薄層カラー舗装	錦色	A=	525	m ²

令和 8 年度		積 算 条 件	
工 事 番 号		工 事 名	
舗修8-1		森本山本線舗装修繕工事	
施 工 箇 所	宇治市菟道中筋地内		
積 算 条 件	単価適用日	令和08年09月01日 公共	
	歩掛適用日	令和08年08月20日 公共	
	諸経費適用日	公共 令和08年度	
	工種区分	舗装工事	
	単価適用地区	宇治・城陽市、久世郡	
	前払い金支出割合	—	
	保証の方法	ケース 1 (金銭的保証)	
	施工地域補正条件	市街地(DID補正)(1)-1	
	緊急工事補正	緊急工事補正無	
	週休2日補正	補正なし	

森本山本線舗装修繕工事

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
森本山本線						
道路改良					Lv1	
	1	式				
構造物撤去工					Lv2	
	1	式				
構造物取壊し工					Lv3	
	1	式				
舗装版切断					Lv4	
	10	m			仕 1 号	
舗装版破碎 バックホ0.1m3					Lv4	
	525	m2			仕 2 号	
運搬処理工					Lv3	
	1	式				
殻運搬 Co殻（無筋）					Lv4	
	42	m3			仕 3 号	
殻処分 Co殻（無筋）					Lv4	
	42	m3			仕 4 号	

工内

森本山本線舗装修繕工事

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設工					Lv2	
	1	式				
交通管理工					Lv3	
	1	式				
交通誘導警備員					Lv4	
	32	人日			仕 5 号	
舗装					Lv1	
	1	式				
舗装工					Lv2	
	1	式				
舗装準備工					Lv3	
	1	式				
不陸整正 補足材あり (t=6cm)					Lv4	
	525	m2			仕 6 号	
アスファルト舗装工					Lv3	
	1	式				
表層(車道・路肩部) 表層工 (t=5cm)					Lv4	
	525	m2			仕 7 号	

工内

森本山本線舗装修繕工事

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
薄層か-舗装工					Lv3	
	1	式				
樹脂系すべり止め舗装 自然色 錦色					Lv4	
	525	m2			仕 8 号	
直接工事費計						
共通仮設費計						
	1	式				
共通仮設費(率化)						
	1	式				
共通仮設費率分						市街地(DID補正)(1)-1
	1	式				
純工事費						
	1	式				
現場管理費						市街地(DID補正)(1)-1
	1	式				
工事原価						
	1	式				

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一般管理費等	1	式				ケース 1 (金銭的保証)
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

森本山本線舗装修繕工事

【 第 1 号 仕訳表 】

舗装版切断

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			仕 9 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線舗装修繕工事

【 第 2 号 仕訳表 】						
舗装版破碎 バックホウ0.1m3					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎積込(小規模土工)	1	m2			仕 10 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線舗装修繕工事

【 第 3 号 仕訳表 】 殻運搬 Co殻（無筋） 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 15.0km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 11 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線舗装修繕工事

【 第 4 号 仕訳表 】 般処分 Co殻（無筋） (,) 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) Con塊(無筋) (有)京奈リサイクル 山城北 昼間	1	m3				処
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線舗装修繕工事

【 第 5 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B					仕 12 号	
	1	人日				
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線舗装修繕工事

【 第 6 号 仕訳表 】						
不陸整正 補足材あり (t=6cm)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正 60mm以上68mm未満 再生粒度調整碎石 RM30	1	m2			仕 13 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線舗装修繕工事

【 第 7 号 仕訳表 】						
表層(車道・路肩部) 表層工 (t=5cm)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度750(13) 平均幅員1.4～3.0m以下 フライムコート 締固密度2.35	1	m2			仕 14 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線舗装修繕工事

【 第 8 号 仕訳表 】						
樹脂系すべり止め舗装 自然色 錦色					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301 施工規模100m2以上 時間制約無 夜間作業無 既設As無 Co施工無	1	m2			仕 15 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線舗装修繕工事

【 第 9 号 仕訳表 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			14.40				
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音)・湿式・エンジン] 通称 (切削深)20cm級 ブレード 径φ56cm 供用日当り換算損料			9.80				
その他(機械)							
【労務】			58.90				
特殊作業員			20.20				
土木一般世話役			10.89				
普通作業員			9.00				
その他(労務)							
【材料】			26.70				
コンクリートカッタ(ブレード) 自走式切断機用 径18インチ			22.47				
ガソリン レギュラー			2.88				
その他(材料)							

第 9 号仕訳表

宇治市

森本山本線舗装修繕工事

【 第 9 号 仕訳表 】 (続 き)							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下				

森本山本線舗装修繕工事

【 第 10 号 仕訳表 】 舗装版破碎積込(小規模土工) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			21.20				
小型バケット(クロー) [標準・超低騒音・排対:3次] バケット容量0.13m3 供用日当り換算損料			21.20				
【労務】			70.89				
運転手 (特殊)			70.89				
【材料】			7.91				
軽油 1,2号			7.91				
【端数調整】							

森本山本線舗装修繕工事

【 第 11 号 仕訳表 】							
般運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) (15.0km以下 DID区間有 ,タヤ損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			19.09				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 2t積級 供用日当り換算損料			19.09				
【労務】			72.09				
運転手 (一般)			72.09				
【材料】			8.82				
軽油 1,2号			8.82				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 3 般発生作業 舗装版破碎			[J2] = 4 積込工法区分 機械積込(小規模土工)				
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JD] = 12 運搬距離 15.0km以下				

第 11 号仕訳表

森本山本線舗装修繕工事

【 第 12 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員B						1 人日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B						
	1	人				
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 2 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B						

森本山本線舗装修繕工事

【 第 13 号 仕訳表 】 不陸整正 60mm以上68mm未満 (再生粒度調整碎石 RM30 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			13.57				
モータレータ〔土工用・排対型2014年規制〕 プレート幅3.1m 供用日当り換算損料			10.88				
ロードロー(超低騒音型)賃料 マダム 10～12t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			1.36				
タイヤロー(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			1.33				
【労務】			47.69				
運転手(特殊)			23.47				
普通作業員			9.66				
特殊作業員			7.55				
土木一般世話役			7.01				
【材料】			38.74				
再生粒度調整碎石 RM-30			34.31				
軽油 1,2号			4.43				

第 13 号仕訳表

[illegible]

森本山本線舗装修繕工事

【 第 14 号 仕訳表 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度7スツ(13) (平均幅員1.4～3.0m以下 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.55				
アスファルトフィニッシャ(低騒音型)賃料 ホイル舗装幅1.4～3.2m 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.99				
振動ロー(搭乗式コンバインド型)(超低騒音)賃料 3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済			0.20				
タイヤロー(超低騒音型)賃料 質量3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済			0.18				
その他(機械)							
【労務】			15.08				
普通作業員			5.15				
運転手(特殊)			3.51				
特殊作業員			3.45				
土木一般世話役			1.24				
その他(労務)							
【材料】			83.37				

第 14 号仕訳表

森本山本線舗装修繕工事

【 第 14 号 仕様表 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) (平均幅員1.4～3.0m以下 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生密粒度アスコン(昼間) (13)			76.07				
アスファルト乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用			6.98				
軽油 1,2号			0.29				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3	平均幅員 1.4m以上3.0m以下			
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3	瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			

第 14 号仕様表

森本山本線舗装修繕工事

【 第 15 号 仕訳表 】						
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301 施工規模100m2以上 (時間制約無 夜間作業無 ,既設As無 Co施工無)						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301		m2				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 9 規格・仕様 車道 RPN-301 [C] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 1 施工規模 施工規模100m2以上 [D] = 1 夜間作業 夜間作業無			
[E] = 1 既設アスファルト舗装面の施工 既設アスファルト舗装面の施工無 [G] = 2 トップコートの有無 トップコート有			[F] = 1 コンクリート舗装面の施工 コンクリート舗装面の施工無 [H] = 1 施工幅員 施工幅員1.0m超え			