

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

令和 8 年度		工 事 設 計 書 (参 考 資 料)			当初	
工 事 番 号		工 事 名				
交安8-3		京阪宇治駅前広場再整備工事				
施 工 箇 所		宇治市宇治乙方地内				
設 計 額			請 負 対 象 額		工 期	
						令和09年02月26日限り 93 日間
請 負 額			精 算 額		今 回 支 払 額	
設 計 概 要						
		工 種		数 量		摘 要

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工事費		
本工事費		
舗装工事02		
消費税相当額計		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

令和 8 年度

積 算 条 件

工 事 番 号

工 事 名

交安8-3

京阪宇治駅前広場再整備工事

施 工 箇 所

宇治市宇治乙方地内

積 算 条 件

単価適用日

令和08年09月01日 公共

歩掛適用日

令和08年08月20日 公共

諸経費適用日

公共 令和08年度

工種区分

舗装工事

単価適用地区

宇治・城陽市、久世郡

前払い金支出割合

—

保証の方法

ケース1 (金銭的保証)

施工地域補正条件

市街地(DID補正)(1)-1

緊急工事補正

緊急工事補正無

週休2日補正

補正なし

宇治市

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装工事02						
道路改良	1	式			Lv1	
道路土工	1	式			Lv2	
掘削工	1	式			Lv3	
床掘	16	m3			Lv4 仕 1 号	
掘削	10	m3			Lv4 仕 2 号	
埋戻し	1	m3			Lv4 仕 3 号	
残土処理工	1	式			Lv3	
土砂等運搬	20	m3			Lv4 仕 4 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
残土等処分	20	m3			Lv4 仕 5 号	
舗装工	1	式			Lv2	
車道舗装工	1	式			Lv3	
表層（半たわみ性舗装） ポーラスAs（20） t=5cm	68	m2			Lv4 仕 6 号	
基層（アスファルト舗装） 再生粗粒度As（20） t=5cm	68	m2			Lv4 仕 7 号	
上層路盤 RM-30 t=10cm	39	m2			Lv4 仕 8 号	
下層路盤（植樹帯） RC-40 t=30cm	29	m2			Lv4 仕 9 号	
下層路盤（タクシープール） RC-40 t=16cm	5	m2			Lv4 仕 10 号	
下層路盤（車道） RC-40 t=12cm	1	m2			Lv4 仕 11 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩道舗装工					Lv3	
	1	式				
表層(アスファルト舗装) 再生密粒度As (13) t=4cm					Lv4	
	3	m2			仕 12 号	
上層路盤 RC-40 t=10cm					Lv4	
	3	m2			仕 13 号	
薄層カラー舗装工					Lv3	
	1	式				
薄層カラー舗装 (ベンガラ色) RPN-301					Lv4	
	99	m2			仕 14 号	
薄層カラー舗装 (グレー) RPN-301					Lv4	
	89	m2			仕 15 号	
薄層カラー舗装 (錦) RPN-301					Lv4	
	3	m2			仕 16 号	
インターロッキングブロック舗装工					Lv3	
	1	式				
インターロッキングブロック舗装					Lv4	
	4	m2			仕 17 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
真砂土舗装工					Lv3	
	1	式				
真砂土舗装					Lv4	
	2	m2			仕 18 号	
区画線工					Lv3	
	1	式				
区画線 文字（夜間） W=15cm換算					Lv4	
	160	m			仕 19 号	
区画線 実線（夜間） W=15cm					Lv4	
	140	m			仕 20 号	
区画線 破線（夜間） W=15cm					Lv4	
	12	m			仕 21 号	
区画線 ゼブラ（夜間） W=15cm					Lv4	
	20	m			仕 22 号	
区画線消去（夜間） W=15cm					Lv4	
	138	m			仕 23 号	
道路付属物設置工					Lv2	
	1	式				

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
規制標識工					Lv3	
	1	式				
規制標識設置（再利用）					Lv4	
	1	基			仕 24 号	
路側工					Lv3	
	1	式				
歩車道境界ブロック設置 乗入れ用 特殊					Lv4	
	28	m			仕 25 号	
石積設置工					Lv2	
	1	式				
雑石積設置工					Lv3	
	1	式				
雑石積設置（再利用）					Lv4	
	4	m			仕 26 号	
構造物撤去工					Lv2	
	1	式				
舗装版取壊し工					Lv3	
	1	式				

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断	97	m			Lv4 仕 27 号	
舗装版破碎	40	m2			Lv4 仕 28 号	
歩車道境界ブロック撤去工	1	式			Lv3	
縁石撤去	18	m			Lv4 仕 29 号	
段差縁石撤去	10	m			Lv4 仕 30 号	
雑石積撤去工	1	式			Lv3	
雑石積撤去	37	m			Lv4 仕 31 号	
防護柵撤去工	1	式			Lv3	
横断防止柵撤去	8	m			Lv4 仕 32 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ハンドホール撤去工					Lv3	
	1	式				
ハンドホール撤去					Lv4	
	1	基			仕 33 号	
ブロック舗装撤去工					Lv3	
	1	式				
自然石舗装撤去					Lv4	
	1	箇所			仕 34 号	
樹木撤去					Lv3	
	1	式				
樹木撤去（ハナミズキ） C=0.3m以上0.6m未満					Lv4	
	1	本			仕 35 号	
樹木撤去（クロマツ） C=0.6m以上0.9m未満					Lv4	
	1	本			仕 36 号	
除根 C=0.3m以上0.6m未満					Lv4	
	1	本			仕 37 号	
除根 C=0.6m以上0.9m未満					Lv4	
	3	本			仕 38 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運搬処理工					Lv3	
	1	式				
As 殻運搬 藤田産業					Lv4	
	4	m3			仕 39 号	
As殻処分 藤田産業					Lv4	
	4	m3			仕 40 号	
Cn殻運搬（無筋） 京奈リサイクル					Lv4	
	5	m3			仕 41 号	
Con殻処分（無筋） 京奈リサイクル					Lv4	
	5	m3			仕 42 号	
雑石運搬 びわこクリーンセンター					Lv4	
	3	m3			仕 43 号	
雑石処分 びわこクリーンセンター					Lv4	
	3	m3			仕 44 号	
木くず運搬 エスケーコーポレーション					Lv4	
	2.5	t			仕 45 号	
木くず処分（枝葉） エスケーコーポレーション					Lv4	
	1.5	t			仕 46 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
木くず処分（根） エスケーコーポレーション	1.0	t			Lv4 仕 47 号	
鉄運搬 山城プレス	0.1	t			Lv4 仕 48 号	
鉄処分 H3	0.1	t			Lv4 仕 49 号	
仮設工	1	式			Lv2	
交通管理工	1	式			Lv3	
交通誘導警備員	26	人日			Lv4 仕 50 号	
交通誘導警備員（夜間）	2	人日			Lv4 仕 51 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				
土質試験費	1	式			仕 91 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				市街地(D1D補正)(1)-1
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				市街地(D1D補正)(1)-1
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				ケース 1 (金銭的保証)

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 1 号 仕訳表 】						
床掘						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 小規模	1	m3			仕 52 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 2 号 仕訳表 】						
掘削						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 小規模 土砂 標準以外	1	m3			仕 53 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 3 号 仕訳表 】						
埋戻し						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 小規模 土砂	1	m3			仕 54 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 4 号 仕訳表 】

土砂等運搬

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 小規模 バックホウ バケット容量0.13m3 土砂 8.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	1	m3			仕 55 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 5 号 仕訳表 】 残土等処分							1 m3 当り
(,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
建設発生土 砂質土 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北 昼間	1	m3				処	
諸 雑 費 (丸め)							
	1	式					
計							
単位当たり							

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 6 号 仕訳表 】						
表層（半たわみ性舗装） ポーラスAs（20） t=5cm					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水性舗装・表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満 1層当り仕上厚50mm 導水パ°イ°無し	1	m2			仕 56 号	
セメントミルク浸透 50mm 200m2以下 超速硬型	1	m2			仕 57 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 7 号 仕訳表 】						
基層(アスファルト舗装) 再生粗粒度As (20) t=5cm					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 平均幅員1.4m未満 グライムコート 締固密度2.35	1	m2			仕 58 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 8 号 仕訳表 】						
上層路盤 RM-30 t=10cm					1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-30	1	m2			仕 59 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 9 号 仕訳表 】						
下層路盤(植樹帯) RC-40 t=30cm					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚300mm 2層施工 再生クッション RC-40	1	m2			仕 60 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 10 号 仕訳表 】						
下層路盤(タクシープール) RC-40 t=16cm					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚160mm 1層施工 再生クッション RC-40	1	m2			仕 61 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 11 号 仕訳表 】 下層路盤(車道) RC-40 t=12cm 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚120mm 1層施工 再生クッション RC-40	1	m2			仕 62 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 12 号 仕訳表 】						
表層(アスファルト舗装) 再生密粒度As (13) t=4cm					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度As(13) 平均幅員1.4m未満 プライムコート 締固密度2.20	1	m2			仕 63 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 13 号 仕訳表 】						
上層路盤 RC-40 t=10cm					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 再生クッション RC-40	1	m2			仕 64 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 14 号 仕訳表 】						
薄層カラー舗装（ベンガラ色） RPN-301					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301 施工規模100m2以上 時間制約無 夜間作業無 既設As有 Co施工無	1	m2			仕 65 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 15 号 仕訳表 】						
薄層カラー舗装（グレー） RPN-301					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301 施工規模100m2以上 時間制約無 夜間作業無 既設As有 Co施工無	1	m2			仕 65 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 16 号 仕訳表 】						
薄層カラー舗装（錦） RPN-301					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301 施工規模100m2未満 時間制約無 夜間作業無 既設As無 Co施工無	1	m2			仕 66 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 17 号 仕訳表 】						
インターロッキングブロック舗装					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
インターロッキングブロック設置 直線3色色合せ・厚6cm 標準品使用 施工規模100m2未満 時間制約無 夜間作業無	1	m2			仕 67 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 18 号 仕訳表 】

真砂土舗装

100

m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
真砂土舗装 t=40 コケカビ抑制仕様	100	m2				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 19 号 仕訳表 】 区画線 文字（夜間） W=15cm換算 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 夜間 時間制約無 重複以分含	1	m			仕 68 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 20 号 仕訳表 】						
区画線 実線（夜間） W=15cm					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 夜間 時間制約無	1	m			仕 69 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 21 号 仕訳表 】 区画線 破線（夜間） W=15cm 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白 夜間 時間制約無	1	m			仕 70 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 22 号 仕訳表 】						
区画線 ゼブラ（夜間） W=15cm					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm 白 夜間 時間制約無	1	m			仕 71 号	
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 23 号 仕訳表 】 区画線消去（夜間） W=15cm 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線消去 削取り式 夜間 時間制約無	1	m			仕 72 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 24 号 仕訳表 】 規制標識設置（再利用） 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱 メッキ+静電粉体φ60.5 規模2基以下 白色 曲げ支柱加算無 時間制約無 夜間作業無	1	基			仕 73 号	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ40～0	0.36	m2			仕 74 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

第 24 号仕訳表

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 25 号 仕訳表 】						
歩車道境界ブロック設置 乗入れ用 特殊					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック 設置 養生工有 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クッション RC-40 高炉 18-8-40-60%	1	m			仕 75 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 26 号 仕訳表 】 雑石積設置（再利用） 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
石積(張) 積工 練石 雑割石	3	m2			仕 76 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 27 号 仕訳表 】

舗装版切断

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			仕 77 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 28 号 仕訳表 】 舗装版破碎						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	1	m2			仕 78 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 29 号 仕訳表 】 縁石撤去10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック撤去 処分	10	m			仕 79 号	
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	0.1	m3			仕 80 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 30 号 仕訳表 】 段差縁石撤去10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック撤去 処分	10	m			仕 79 号	
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	0.2	m3			仕 80 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 31 号 仕訳表 】 雑石積撤去						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	1.9	m3			仕 80 号	
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 32 号 仕訳表 】						
横断防止柵撤去				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 プレキャストコンクリートブロック建込 門型 支柱間隔3m	10	m			仕 81 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 33 号 仕訳表 】						
ハンドホール撤去					1 基 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャストマンホール 撤去 2000kg/基以下	1	基			仕 82 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 34 号 仕訳表 】 自然石舗装撤去						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
インターロッキングブロック撤去 とりこわし 施工規模100m2未満 撤去時間制約無・夜間無	2.8	m2			仕 83 号	
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	0.2	m3			仕 80 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 35 号 仕訳表 】						
樹木撤去（ハナミズキ） C=0.3m以上0.6m未満						
10 本 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
造園工	0.7	人				
普通作業員	1.35	人				
チェーンソー運転	0.37	日			仕 84 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 36 号 仕訳表 】						
樹木撤去（クロマツ） C=0.6m以上0.9m未満					10	本 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
造園工	1.75	人				
普通作業員	3.37	人				
チェーンソー運転	0.89	日			仕 84 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 37 号 仕訳表 】						
除根 C=0.3m以上0.6m未満					10	本 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	1.32	人				
チェーンソー運転	0.17	日			仕 85 号	
クレーン装置付トラック運転 (機-1) 4～4.5t積級 2.9t吊	1.11	時間			仕 86 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 38 号 仕訳表 】						
除根 C=0.6m以上0.9m未満				10 本 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	4.95	人				
チェーンソー運転	0.65	日			仕 84 号	
クレーン装置付トラック運転 (機-1) 4~4.5t積級 2.9t吊	4.2	時間			仕 86 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 39 号 仕訳表 】						
A s 殻運搬 藤田産業					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 2.5km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	1	m3			仕 87 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 40 号 仕訳表 】

As殻処分 藤田産業

1 m3 当り

(,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) As塊(掘削) (株)藤田産業 山城北 昼間	1	m3				処
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 41 号 仕訳表 】						
Cn殻運搬（無筋） 京奈リサイクル					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 14.4km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 88 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 42 号 仕訳表 】 Con殻処分（無筋） 京奈リサイクル (,) 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) Con塊(無筋) (有)京奈リサイクル 山城北 昼間	1	m3				処
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 43 号 仕訳表 】 雑石運搬 びわこクリーンセンター 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 14.4km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 88 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 44 号 仕訳表 】 雑石処分 びわこクリーンセンター <div>(,)</div>							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
雑石処分	1	m3				処	
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 45 号 仕訳表 】						
木くず運搬 エスケーコーポレーション					1 t 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積級 2.9t吊 DID区間有 運搬距離9.0km以下	1	t			仕 89 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 46 号 仕訳表 】 木くず処分（枝葉） エスケーコーポレーション (,) 1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
木くず(再資源化) 枝葉 (株)エスケーコーポレーション 山城北 昼間	1	t				処
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 47 号 仕訳表 】						
木くず処分（根） エスケーコーポレーション						
(,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
木くず(再資源化) 根 (株)エスケーコーポレーション 山城北 昼間	1	t				処
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 48 号 仕訳表 】 鉄運搬 山城プレス 1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積級 2.9t吊 DID区間有 運搬距離5.0km以下	1	t			仕 90 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 49 号 仕訳表 】

鉄処分 H3

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
スクラップ 鉄 ヘビ - H3	-1	t				諸×
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 50 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員						
1 人 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B						
	1	人				
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 51 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員（夜間）						1 人日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	1	人				21:00-06:00
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 52 号 仕訳表 】 床掘り 土砂 小規模							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			19.50				
バックホウ(ｸﾛｰﾗ型) [後方超小旋回型・排対:3次] ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.28m3 供用日当り換算損料			19.50				
【労務】			73.36				
運転手 (特殊)			39.84				
普通作業員			33.52				
【材料】			7.14				
軽油 1,2号			7.14				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外 (小規模)			

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 53 号 仕訳表 】							
掘削 小規模 土砂 標準以外							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			21.20				
小型バケット(クロー) [標準・超低騒音・排対:3次] バケット容量0.13m3 供用日当り換算損料			21.20				
【労務】			70.89				
運転手 (特殊)			70.89				
【材料】			7.91				
軽油 1,2号			7.91				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J6] = 8 施工数量 標準以外			[J2] = 5 施工方法 上記以外 (小規模)				

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 54 号 仕訳表 】								1 m3 当り
埋戻し 小規模 (土砂 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			9.23					
バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:3次] バ ｹｯﾄ容量0.28m3 供用日当り換算損料			8.67					
ﾀﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ] 通称 60～80kg級 供用日当り換算損料			0.56					
【労務】			86.75					
普通作業員			49.78					
特殊作業員			19.28					
運転手 (特殊)			17.69					
【材料】			4.02					
軽油 1,2号			3.17					
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭｰ			0.85					
【端数調整】								
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1 土質 土砂					

第 54 号仕訳表

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 55 号 仕訳表 】							
土砂等運搬 小規模 バックホウ バケット容量0.13m3 土砂 (8.0km以下 DID区間有 ,タイヤ損耗費(良好)含む)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			19.09				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 2t積級 供用日当り換算損料			19.09				
【労務】			72.09				
運転手 (一般)			72.09				
【材料】			8.82				
軽油 1,2号			8.82				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JG] = 10 運搬距離 8.0km以下			[J2] = 6 [J4] = 2	積込機種・規格 バックホウ バケット容量0.13m3 DID区間の有無 DID区間有			

第 55 号仕訳表

宇治市

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 56 号 仕訳表 】							
排水性舗装・表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満 1層当り仕上厚50mm (,導水ハ°イ°無し)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.40				
振動ロー(舗装用)[ハト°ガイ°式] 運転質量0.5～0.6t 超低騒音含む 供用日当り換算損料			0.30				
振動コンパクタ[前進型] 通称 40～60kg級 供用日当り換算損料			0.08				
その他(機械)							
【労務】			46.56				
特殊作業員			20.27				
普通作業員			18.17				
土木一般世話役			5.49				
その他(労務)							
【材料】			53.04				
ポーラスコン(昼間) (20)			51.13				
アスファルト乳剤 PKR ゴム入り			1.70				

第 56 号仕訳表

宇治市

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 56 号 仕訳表 】 (続 き)							
排水性舗装・表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満 1層当り仕上厚50mm (,導水パイプ無し)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
ガソリン レギュラー			0.13				
軽油 1,2号			0.07				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均施工幅員 1.4m未満				
[J3] = 2 導水パイプの設置 導水パイプ無し			[A1] = 1 材料 アスファルト合材 ポーラスアスコン(20)				
[J5] = 1 瀝青材料の規格 タックコート PKR(ゴム入り)							

第 56 号仕訳表

宇治市

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 57 号 仕訳表 】							
セメントミルク浸透 50mm 200m2以下 超速硬型							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.34				
散水車賃料 トラック架装型 3800L			0.48				
トラック[クレーン装置付] 通称 4～4.5t積級 吊能力2.0t 供用日当り換算損料			0.45				
振動ローラ[搭乗式コンパインド 型](超低騒音)賃料 3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済			0.19				
その他(機械)							
【労務】			18.30				
普通作業員			8.33				
特殊作業員			4.64				
運転手(特殊)			2.26				
土木一般世話役			1.26				
その他(労務)							
【材料】			80.36				

第 57 号仕訳表

宇治市

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 57 号 仕訳表 】 (続 き)

セメントミルク浸透 50mm 200m2以下 超速硬型

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
半たわみ性舗装用セメントミルク 超速硬型			80.11				
軽油 1,2号			0.24				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 施工厚さ 50mm			[J4] = 1 総施工量 200m2以下				
[J2] = 1 浸透用セメントミルク種類 超速硬型							

第 57 号仕訳表

宇治市

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 58 号 仕訳表 】							
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) (平均幅員1.4m未満 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.45				
振動ロー(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t 超低騒音含む 供用日当り換算損料			0.25				
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 通称 40～60kg級 供用日当り換算損料			0.14				
その他(機械)							
【労務】			49.15				
特殊作業員			21.73				
普通作業員			15.58				
土木一般世話役			4.70				
その他(労務)							
【材料】			50.40				
再生粗粒度アスコン(昼間) (20)			45.06				
アスファルト乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用			5.08				

第 58 号仕訳表

宇治市

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 58 号 仕訳表 】 (続 き)							
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) (平均幅員1.4m未満 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
ガソリン レギュラー			0.19				
軽油 1,2号			0.04				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下				
[A1] = 12 材料 再生粗粒度アスコン(20)			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3				

第 58 号仕訳表

宇治市

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 59 号 仕訳表 】							
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (再生粒度調整碎石 RM-30,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			11.39				
モータレータ〔土工用・排対型2014年規制〕 ブレード幅3.1m 供用日当り換算損料			7.88				
ロードロー(超低騒音型)賃料 マダム 10～12t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.98				
タイヤロー(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.96				
その他(機械)							
【労務】			38.57				
運転手(特殊)			16.98				
普通作業員			6.21				
特殊作業員			5.55				
土木一般世話役			4.51				
その他(労務)							
【材料】			50.04				

第 59 号仕訳表

宇治市

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 59 号 仕訳表 】 (続 き)

上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工

1 m2 当り

(再生粒度調整碎石 RM-30,)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生粒度調整碎石 RM-30			46.32				
軽油 1,2号			3.21				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 10 材料 再生粒度調整碎石 RM-30 [J5] = 1 施工区分 1層施工			[J4] = 100.000 mm	全仕上り厚			

第 59 号仕訳表

宇治市

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 60 号 仕訳表 】							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚300mm 2層施工 (再生クラッシャー RC-40 ,)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			6.30				
モータレータ〔土工用・排対型2014年規制〕 ブレード幅3.1m 供用日当り換算損料			4.36				
ロードロー(超低騒音型)賃料 マダム 10～12t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.54				
タイヤロー(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.53				
その他(機械)							
【労務】			21.27				
運転手(特殊)			9.39				
普通作業員			3.42				
特殊作業員			3.05				
土木一般世話役			2.48				
その他(労務)							
【材料】			72.43				

第 60 号仕訳表

宇治市

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 60 号 仕訳表 】 (続 き)							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚300mm 2層施工 (再生クラッシャー RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生クラッシャー RC-40			70.38				
軽油 1,2号			1.77				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 300.000 mm 全仕上り厚 [J3] = 6 材料 再生クラッシャー RC-40			[J2] = 2	施工区分 2層施工			

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 61 号 仕訳表 】							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚160mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-40 ,)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.50				
モータレータ〔土工用・排対型2014年規制〕 ブレード幅3.1m 供用日当り換算損料			3.81				
ロードロー(超低騒音型)賃料 マダム 10～12t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.47				
タイヤロー(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.46				
その他(機械)							
【労務】			18.62				
運転手(特殊)			8.20				
普通作業員			3.00				
特殊作業員			2.68				
土木一般世話役			2.17				
その他(労務)							
【材料】			75.88				

第 61 号仕訳表

宇治市

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 61 号 仕訳表 】 (続 き)							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚160mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生クラッシャー RC-40			74.09				
軽油 1,2号			1.55				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 160.000 mm 全仕上り厚 [J3] = 6 材料 再生クラッシャー RC-40			[J2] = 1	施工区分 1層施工			

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 62 号 仕訳表 】							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚120mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-40 ,)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.50				
モータレータ〔土工用・排対型2014年規制〕 ブレード幅3.1m 供用日当り換算損料			3.81				
ロードロー(超低騒音型)賃料 マダム 10～12t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.47				
タイヤロー(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.46				
その他(機械)							
【労務】			18.62				
運転手(特殊)			8.20				
普通作業員			3.00				
特殊作業員			2.68				
土木一般世話役			2.17				
その他(労務)							
【材料】			75.88				

第 62 号仕訳表

宇治市

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 62 号 仕訳表 】 (続 き)							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚120mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生クラッシャー RC-40			74.09				
軽油 1,2号			1.55				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 120.000 mm 全仕上り厚 [J3] = 6 材料 再生クラッシャー RC-40			[J2] = 1	施工区分 1層施工			

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 63 号 仕訳表 】							
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13) (平均幅員1.4m未満 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.20)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.45				
振動ロー(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t 超低騒音含む 供用日当り換算損料			0.30				
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 通称 40～60kg級 供用日当り換算損料			0.08				
その他(機械)							
【労務】			52.37				
特殊作業員			20.34				
普通作業員			18.19				
土木一般世話役			5.49				
その他(労務)							
【材料】			47.18				
再生密粒度ｱｽﾌﾟ(昼間) (13)			41.06				
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用			5.93				

第 63 号仕訳表

宇治市

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 63 号 仕訳表 】 (続 き)							
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) (平均幅員1.4m未満 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.20)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
ガソリン レギュラー			0.11				
軽油 1,2号			0.05				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3				

第 63 号仕訳表

宇治市

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 64 号 仕訳表 】							
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-40 ,)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			4.82				
小型バケット(クロー)[後方超小旋・超低・排対:3] バケット容量0.09m3 供用日当り換算損料			2.88				
振動ロー[搭乗式コンバインド 型](超低騒音)賃料 3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済			1.71				
その他(機械)							
【労務】			76.32				
運転手(特殊)			27.48				
特殊作業員			16.13				
普通作業員			15.97				
土木一般世話役			13.11				
その他(労務)							
【材料】			18.86				
再生クラッシャー RC-40			16.70				

第 64 号仕訳表

宇治市

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 64 号 仕訳表 】 (続 き)							
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 1,2号			2.06				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 100.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1	施工区分 1層施工			
[J3] = 6 材料 再生クラッシャー RC-40							

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 65 号 仕訳表 】						
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301 施工規模100m2以上 (時間制約無 夜間作業無 ,既設As有 Co施工無)						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301		m2				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 9 規格・仕様 車道 RPN-301 [C] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 1 施工規模 施工規模100m2以上 [D] = 1 夜間作業 夜間作業無			
[E] = 2 既設アスファルト舗装面の施工 既設アスファルト舗装面の施工有 [G] = 2 トップコートの有無 トップコート有			[F] = 1 コンクリート舗装面の施工 コンクリート舗装面の施工無 [H] = 1 施工幅員 施工幅員1.0m超え			

第 65 号仕訳表

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 66 号 仕訳表 】						
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301 施工規模100m2未満 (時間制約無 夜間作業無 ,既設As無 Co施工無)						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301		m2				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 9 規格・仕様 車道 RPN-301 [C] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 2 施工規模 施工規模100m2未満 [D] = 1 夜間作業 夜間作業無			
[E] = 1 既設アスファルト舗装面の施工 既設アスファルト舗装面の施工無 [G] = 2 トップコートの有無 トップコート有			[F] = 1 コンクリート舗装面の施工 コンクリート舗装面の施工無 [H] = 1 施工幅員 施工幅員1.0m超え			

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 67 号 仕訳表 】							100	m2 当り
インターロッキングブロック設置 直線3色色合せ・厚6cm 標準品使用								
(施工規模100m2未満 ,時間制約無 夜間作業無)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
インターロッキングブロック設置工 一般部 T=6cm 標準品 直線色合せ		m2						
山砂(サンドクッション用) 真砂 7/11通過百分率10%以下		m3						
諸 雑 費 (丸め)		式						
計								
単位当たり								
[条件] [A] = 5 施工区分 直線3色色合せ・厚6cm [C] = 1 時間制約 時間制約無 [E] = 1 敷材料区分 山砂(サンドクッション用)真砂 [I] = 1 ブロック使用材料 標準品		[B] = 2 施工規模 施工規模100m2未満 [D] = 1 夜間作業 夜間作業無 [F] = 0.030 m 敷材料の厚さ						

第 67 号仕訳表

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 68 号 仕訳表 】						
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 (夜間 時間制約無 ,重複0.5分含)						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 夜間施工 矢印記号文字15cm換算 時間的制約なし 供用区間 手間のみ		m				
トラフィックペイント溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白		kg			定:1	
ガラスビーズ 0.105～0.840mm		kg			定:1	
接着用プライマー 区画線用		kg			定:1	
軽油 1,2号		L			定:1	
プロパン等 材料費の%		%			参:1	
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						

第 68 号仕訳表

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 68 号 仕訳表 】 (続 き)						
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 (夜間 時間制約無 ,重複0.2分含)						1,000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件]						
[A] = 1 夜間作業の有無 夜間作業有			[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動			
[C] = 13 規格・仕様区分 矢印・記号・文字15cm換算			[D] = 3 時間制約の有無 時間制約無			
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正		排水性舗装補正無	
[G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無			[H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18%			
[I] = 3 ペイント式塗料規格 溶融式の場合			[Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する			
[J] = 1 塗料区分 白			[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する			
[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装			[S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する			
[U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する			[V] = 1 費用の内訳 全ての費用			

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 69 号 仕訳表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (夜間 時間制約無 ,)						1,000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 夜間施工 実線 15cm 時間的制約なし 供用区間 手間のみ		m				
トラフィックペイント溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白		kg			定:1	
ガラスビーズ 0.105～0.840mm		kg			定:1	
接着用プライマー 区画線用		kg			定:1	
軽油 1,2号		L			定:1	
プロパン等 材料費の%		%			参:1	
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						

第 69 号仕訳表

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 69 号 仕訳表 】 (続 き)						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (夜間 時間制約無 ,)						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件]						
[A] = 1 夜間作業の有無 夜間作業有			[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動			
[C] = 1 規格・仕様区分 実線 15cm			[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正		排水性舗装補正無	
[G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無			[H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18%			
[I] = 3 ペイント式塗料規格 溶融式の場合			[Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する			
[J] = 1 塗料区分 白			[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する			
[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装			[S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する			
[U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する			[V] = 1 費用の内訳 全ての費用			

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 70 号 仕訳表 】						
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (夜間 時間制約無 ,)				1,000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 夜間施工 破線 15cm 時間的制約なし 供用区間 手間のみ		m				
トラフィックペイント溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白		kg			定:1	
ガラスビーズ 0.105～0.840mm		kg			定:1	
接着用プライマー 区画線用		kg			定:1	
軽油 1,2号		L			定:1	
プロパン等 材料費の%		%			参:1	
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						

第 70 号仕訳表

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 70 号 仕訳表 】 (続 き)						
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (夜間 時間制約無 ,)						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件]						
[A] = 1 夜間作業の有無 夜間作業有			[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動			
[C] = 5 規格・仕様区分 破線 15cm			[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正		排水性舗装補正無	
[G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無			[H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18%			
[I] = 3 ペイント式塗料規格 溶融式の場合			[Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する			
[J] = 1 塗料区分 白			[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する			
[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装			[S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する			
[U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する			[V] = 1 費用の内訳 全ての費用			

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 71 号 仕訳表 】						
区画線設置 溶融式手動 ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm 白 (夜間 時間制約無 ,)				1,000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 夜間施工 ゼブラ 15cm 時間的制約なし 供用区間 手間のみ		m				
トラフィックペイント溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白		kg			定:1	
ガラスビーズ 0.105～0.840mm		kg			定:1	
接着用プライマー 区画線用		kg			定:1	
軽油 1,2号		L			定:1	
プロパン等 材料費の%		%			参:1	
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						

第 71 号仕訳表

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 71 号 仕訳表 】

(続 き)

区画線設置 溶融式手動 ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm 白

1,000 m 当り

(夜間 時間制約無 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件]						
[A] = 1 夜間作業の有無 夜間作業有			[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動			
[C] = 9 規格・仕様区分 ゼブラ 15cm			[D] = 3 時間制約の有無 時間制約無			
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正		排水性舗装補正無	
[G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無			[H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18%			
[I] = 3 ペイント式塗料規格 溶融式の場合			[Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する			
[J] = 1 塗料区分 白			[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する			
[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装			[S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する			
[U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する			[V] = 1 費用の内訳 全ての費用			

第 71 号仕訳表

宇治市

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 72 号 仕訳表 】							1,000	m 当り
区画線消去 削取り式 (夜間 時間制約無 ,)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
区画線工 区画線消去 夜間施工 削り取り式 15cm換算 時間的制約なし 手間のみ		m						
軽油 1,2号		L						
ガソリン レギュラー		L						
諸 雑 費 (丸め)		式						
計								
単位当たり								
[条件] [A] = 1 夜間作業の有無 夜間作業有 [C] = 3 消去対象物 削取り式の場合 [G] = 1 軽油計上区分 軽油計上する [I] = 1 費用の内訳 全ての費用		[B] = 1 施工方法区分 削取り式 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [H] = 1 ガソリン計上区分 ガソリン計上する						

第 72 号仕訳表

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 73 号 仕訳表 】						
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱 ヌッキ+静電粉体φ60.5 規模2基以下 (白色 曲げ支柱加算無 ,時間制約無 夜間作業無)						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式 下地垂鉛ヌッキ+静電粉体(白) φ60.5		基				
道路標識柱 差引材料費		基				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 柱の種類・柱径 単柱 ヌッキ+静電粉体φ60.5 [C] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 3 施工規模 施工規模2基以下 [D] = 1 夜間作業 夜間作業無			
[E] = 1 曲げ支柱加算区分 曲げ支柱加算無 [H] = 1 景観色塗装柱の使用の有無 使用しない			[G] = 2 柱の材料費の計上の有無 計上しない			

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 74 号 仕訳表 】							
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 (再生クラッシャー40～0 ,)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.11				
バックホウ[ｸﾗｰ型]賃料 ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.8m3 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			5.08				
その他(機械)							
【労務】			79.15				
普通作業員			38.07				
特殊作業員			16.10				
運転手(特殊)			14.92				
土木一般世話役			9.51				
その他(労務)							
【材料】			15.74				
再生クラッシャー RC-40			10.65				
軽油 1,2号			5.06				

第 74 号仕訳表

宇治市

[illegible]

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 75 号 仕訳表 】							
歩車道境界ブロック 設置 養生工有 各種(600mm以下、50kg未満)							
(再生クラッシャー RC-40 ,高炉 18-8-40-60%)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.30				
バックホ[加-ラ型]賃料 バケツ容量0.8m3 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.30				
【労務】			67.56				
普通作業員			25.64				
土木一般世話役			13.43				
特殊作業員			12.05				
型わく工			10.24				
その他(労務)							
【材料】			32.14				
歩車道境界ブロック 乗入れ用 特殊			21.54				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≤60% W≤165kg			9.66				
再生クラッシャー RC-40			0.64				

第 75 号仕訳表

宇治市

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 75 号 仕訳表 】 (続 き)							
歩車道境界ブロック 設置 養生工有 各種(600mm以下、50kg未満) 1 m 当り (再生クラッシュラン RC-40 ,高炉 18-8-40-60%)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 1,2号			0.30				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 設置			[J2] = 4 ブロック規格 各種(600mm以下、50kg未満)				
[y1] = 20 歩車道境界ブロック規格 各種(600mm以下、50kg未満)			[J3] = 1.650 個/m m当り歩車道境界ブロック使用量				
[J4] = 2 基礎碎石規格 再生クラッシュラン RC-40			[N1] = 22 均し基礎コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%				
[J6] = 2 養生工の有無 有り			[N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外				

第 75 号仕訳表

宇治市

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 76 号 仕訳表 】							
石積(張) 積工 練石 雑割石						1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.73				
バックホ[加-ラ型・クレーン付]賃料 バケツ容量0.28m3 吊1.7t 排対型(2次) 長期割引補正済			5.73				
【労務】			91.31				
普通作業員			48.83				
運転手(特殊)			22.63				
石工			15.48				
土木一般世話役			4.37				
【材料】			2.96				
軽油 1,2号			2.96				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 積張の区分 積工			[J2] = 1 構造区分 練石				
[J3] = 2 石の種類 雑割石							

第 76 号仕訳表

宇治市

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 77 号 仕訳表 】							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			14.40				
コンクリートカッター[バキューム式(超低騒音)・湿式・エンジン] 通称 (切削深)20cm級 ブレード 径φ56cm 供用日当り換算損料			9.80				
その他(機械)							
【労務】			58.90				
特殊作業員			20.20				
土木一般世話役			10.89				
普通作業員			9.00				
その他(労務)							
【材料】			26.70				
コンクリートカッター(ブレード) 自走式切断機用 径18インチ			22.47				
ガソリン レギュラー			2.88				
その他(材料)							

第 77 号仕訳表

宇治市

【 第 77 号 仕訳表 】 (続 き)							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下						1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下				

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 78 号 仕訳表 】							
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 (障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			12.28				
後方超小旋回型バ ックホ[ｸﾛｰﾗ型](超低騒)賃料 バ ッｸﾄ容量0.45m3 排対型(2011年) 長期割引補正済			12.28				
【労務】			81.66				
土木一般世話役			29.51				
運転手(特殊)			27.76				
普通作業員			24.39				
【材料】			6.06				
軽油 1,2号			6.06				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し				
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下				
[J6] = 1 積込作業の有無 有り							

第 78 号仕訳表

宇治市

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 79 号 仕訳表 】 歩車道境界ブロック撤去 処分							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			4.00				
超小旋回型バケット[加圧型]賃料 バケット容量0.22m3 排対型(3次) 長期割引補正済			4.00				
【労務】			94.41				
普通作業員			48.07				
土木一般世話役			19.36				
運転手(特殊)			18.22				
その他(労務)							
【材料】			1.59				
軽油 1,2号			1.59				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 再利用区分 処分							

第 79 号仕訳表

宇治市

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 80 号 仕訳表 】							1	m3 当り
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工								
(昼間 時間制約無 , 低騒音・低振動対策不要)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 機械施工 時間的制約なし 手間のみ		m3						
諸 雑 費 (丸め)		式						
計								
単位当たり								
[条件] [A] = 1 構造物区分 無筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 2 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策不要		[B] = 1 工法区分 機械施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無						

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 81 号 仕訳表 】 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 プレキャストコンクリートブロック建込 門型 (支柱間隔3m ,) 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
横断・転落防止柵撤去工 ブロック建込用 門型 支柱間隔 3m		m				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 施工区分 プレキャストコンクリートブロック建込 門型 [C] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 4 支柱間隔 支柱間隔3m [D] = 1 夜間作業 夜間作業無			

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 82 号 仕訳表 】								1 基 当り
プレキャストマンホール 撤去								
(2000kg/基以下 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			20.91					
バックホウ(クロー) [標・超低・C機・排:2014年規制] バケット容量0.5m3 吊能力2.9t 供用日当り換算損料			20.71					
その他(機械)								
【労務】			71.84					
普通作業員			30.23					
運転手 (特殊)			22.89					
土木一般世話役			15.36					
特殊作業員			2.65					
その他(労務)								
【材料】			7.25					
軽油 1,2号			7.18					
その他(材料)								

第 82 号仕訳表

宇治市

【 第 82 号 仕訳表 】 (続 き)							
プレキャストマンホール 撤去 1 基 当り (2000kg/基以下 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 作業区分 撤去			[J2] = 1 製品質量 2000kg/基以下				

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 83 号 仕訳表 】						
インターロッキングブロック撤去 とりこわし				100	m2 当り	
(施工規模100m2未満 ,撤去時間制約無・夜間無)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
インターロッキングブロック撤去工 とりこわし		m2				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 9 施工区分 とりこわし [C] = 1 撤去の時の時間制約 時間制約無 [E] = 3 再使用の時の施工規模補正 とりこわしの場合 [G] = 3 再使用の時の夜間作業 とりこわしの場合		[B] = 2 撤去の時の施工規模補正 施工規模100m2未満 [D] = 1 撤去の時の夜間作業 夜間作業無 [F] = 3 再使用の時の時間制約 とりこわしの場合 [I] = 4 敷材料区分 敷材料無				

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 84 号 仕訳表 】

チェーンソー運転

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人			定:1	
ガソリン チェーンソー	2.7	L			定:2	
チェーンソー[ガソリンエンジン] 鋸長600mm エンジン排気量0.080L 運転日当り換算損料	1	日			定:3	
諸 雑 費 (率+丸め)	3	%			参:#	
計						
単位当たり						

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 85 号 仕訳表 】

チェーンソー運転

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人			定:1	
ガソリン チェーンソー	2.7	L			定:2	
チェーンソー[ガソリンエンジン] 鋸長600mm エンジン排気量0.080L 運転日当り換算損料	1	日			定:3	
諸 雑 費 (率+丸め)	3	%			参:#	
計						
単位当たり						

第 85 号仕訳表

宇治市

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 86 号 仕訳表 】						
クレーン装置付トラック運転 (機-1) 4～4.5t積級 2.9t吊						1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)		人				
軽油 1,2号		L				
トラック[クレーン装置付] 通称 4～4.5t積級 吊能力2.9t 運転時間当り換算損料		時間				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 トラック規格 4～4.5t積級 2.9t吊						

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 87 号 仕訳表 】							
般運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) (2.5km以下 DID区間有 ,々々損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			19.09				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 2t積級 供用日当り換算損料			19.09				
【労務】			72.09				
運転手 (一般)			72.09				
【材料】			8.82				
軽油 1,2号			8.82				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 3 般発生作業 舗装版破碎			[J2] = 4 積込工法区分 機械積込(小規模土工)				
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JD] = 4 運搬距離 2.5km以下				

第 87 号仕訳表

宇治市

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 88 号 仕訳表 】							
般運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (14.4km以下 DID区間有 ,タヤ損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			39.03				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 10t積級 供用日当り換算損料			39.03				
【労務】			46.18				
運転手 (一般)			46.18				
【材料】			14.79				
軽油 1,2号			14.79				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 般発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JE] = 6 運搬距離 14.4km以下				

第 88 号仕訳表

宇治市

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 89 号 仕訳表 】							
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積級 2.9t吊 (DID区間有 ,運搬距離9.0km以下)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			13.14				
トラック[クレーン装置付] 通称 2t積級 吊能力2.9t 供用日当り換算損料			13.14				
【労務】			83.98				
運転手（特殊）			42.42				
特殊作業員			41.56				
【材料】			2.88				
軽油 1,2号			2.88				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 トラック機種 クレーン装置付2t積級 2.9t吊 [J6] = 5 片道運搬距離(km) 9.0km以下			[J4] = 2	DID区間の有無 DID区間有			

第 89 号仕訳表

宇治市

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 90 号 仕訳表 】							
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積級 2.9t吊 (DID区間有 ,運搬距離5.0km以下)							1 t 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			13.14				
トラック[クレーン装置付] 通称 2t積級 吊能力2.9t 供用日当り換算損料			13.14				
【労務】			83.98				
運転手（特殊）			42.42				
特殊作業員			41.56				
【材料】			2.88				
軽油 1,2号			2.88				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 トラック機種 クレーン装置付2t積級 2.9t吊 [J6] = 3 片道運搬距離(km) 5.0km以下			[J4] = 2	DID区間の有無 DID区間有			

京阪宇治駅前広場再整備工事

【 第 91 号 仕訳表 】 土質試験費1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設発生土 事前分析検査料 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北	1	回				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						