

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

令和 8 年度		工 事 設 計 書 (参 考 資 料)			当初
工 事 番 号		工 事 名			
舗修8-2		白川浜山本線舗装修繕工事			
施 工 箇 所	宇治市白川川下 地内				
設 計 額		請 負 対 象 額		工 期	
請 負 額		精 算 額		今 回 支 払 額	
設 計 概 要					
	工 種		数 量		摘 要
	別紙の通り				

設計概要

白川浜山本線

工事延長 L=139m

舗装工	(打換え)		
	表層工(再生密粒度As)	t=5cm	A= 727 m2
	基層工(再生粗粒度As)	t=5cm	A= 727 m2
	薄層カラー舗装		A= 69 m2

区画線工 一式

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工事費		
本工事費		
舗装工事01		
消費税相当額計		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

令和 8 年度

積 算 条 件

工 事 番 号

工 事 名

舗修8-2

白川浜山本線舗装修繕工事

施 工 箇 所

宇治市白川川下 地内

積 算 条 件

単価適用日

令和08年06月01日 公共

歩掛適用日

令和07年08月20日 公共

諸経費適用日

公共 令和07年度(令和8年4月臨時改定)

工種区分

舗装工事

単価適用地区

宇治・城陽市、久世郡

前払い金支出割合

—

保証の方法

ケース 1 (金銭的保証)

施工地域補正条件

一般交通影響有り(2)-1

緊急工事補正

緊急工事補正無

週休2日補正

月単位の週休2日補正

宇治市

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装工事01						
舗装工					Lv1	
構造物撤去工	1	式			Lv2	
構造物取壊し工	1	式			Lv3	
舗装版切断 15cm以下	1	式			Lv4	
舗装版破碎 バ ッ ク 0.45m3	9	m			仕 1 号	
運搬処理工	727	m2			Lv4	
殻運搬 AS殻	1	式			仕 2 号	
殻処分 AS殻	72	m3			Lv3	
					Lv4	
	72	m3			仕 3 号	
					Lv4	
					仕 4 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設工					Lv2	
	1	式				
交通管理工					Lv3	
	1	式				
交通誘導警備員					Lv4	
	42	人日			仕 5 号	
舗装工					Lv2	
	1	式				
舗装準備工					Lv3	
	1	式				
不陸整正 補足材有り (t=3cm)					Lv4	
	727	m2			仕 6 号	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工					Lv3	
	1	式				
表層(車道・路肩部) 表層工 (t=5cm)					Lv4	
	727	m2			仕 7 号	
基層(車道・路肩部) 基層工 (t=5cm)					Lv4	
	727	m2			仕 8 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
樹脂系すべり止め舗装 ベンガラ色RPN301 施工規模100㎡以下	40	m2			Lv4 仕 9 号	
樹脂系すべり止め舗装 ベンガラ色RPN303 施工規模100㎡以下	29	m2			Lv4 仕 10 号	
区画線工	1	式			Lv2	
区画線工	1	式			Lv3	
熔融式区画線 W=15cm 実線 白	260	m			Lv4 仕 11 号	
熔融式区画線 W=15cm換算 矢印・記号・文字 白	97	m			Lv4 仕 12 号	
熔融式区画線 W=30cm 実線 緑	130	m			Lv4 仕 13 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

白川浜山本線舗装修繕工事

【 第 1 号 仕訳表 】 舗装版切断 15cm以下 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			仕 14 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

白川浜山本線舗装修繕工事

【 第 2 号 仕訳表 】 舗装版破碎 バックホウ0.45m3 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	1	m2			仕 15 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

白川浜山本線舗装修繕工事

【 第 3 号 仕訳表 】						
殻運搬 AS殻					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 6.0km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 16 号	
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

白川浜山本線舗装修繕工事

【 第 4 号 仕訳表 】						
殻処分 AS殻						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) AS塊(掘削) (株)藤田産業 山城北 昼間	1	m3				
諸 雑 費 (丸 め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

白川浜山本線舗装修繕工事

【 第 5 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B					仕 17 号	
	1	人日				
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

白川浜山本線舗装修繕工事

【 第 6 号 仕訳表 】						
不陸整正 補足材有り (t=3cm)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正 28mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM30	1	m2			仕 18 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

白川浜山本線舗装修繕工事

【 第 7 号 仕訳表 】						
表層(車道・路肩部) 表層工 (t=5cm)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度750(13) 平均幅員3.0m超 タックコート 締固密度2.35	1	m2			仕 19 号	
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

白川浜山本線舗装修繕工事

【 第 8 号 仕訳表 】						
基層(車道・路肩部) 基層工 (t=5cm)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35	1	m2			仕 20 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

白川浜山本線舗装修繕工事

【 第 9 号 仕訳表 】						
樹脂系すべり止め舗装 ペンガラ色RPN301 施工規模100㎡以下						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301 施工規模100m2未満 時間制約無 夜間作業無 既設As無 Co施工無	1	m2			仕 21 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

白川浜山本線舗装修繕工事

【 第 10 号 仕訳表 】						
樹脂系すべり止め舗装 ペンガラ色RPN303 施工規模100㎡以下						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-303 施工規模100m2未満 時間制約無 夜間作業無 既設As無 Co施工無	1	m2			仕 22 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

白川浜山本線舗装修繕工事

【 第 11 号 仕訳表 】						
溶融式区画線 W=15cm 実線 白					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	1	m			仕 23 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

白川浜山本線舗装修繕工事

【 第 12 号 仕訳表 】 溶融式区画線 W=15cm換算 矢印・記号・文字 白 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無 重複以分含	1	m			仕 24 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

白川浜山本線舗装修繕工事

【 第 13 号 仕訳表 】						
溶融式区画線 W=30cm 実線 緑					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 実線 30cm 塗布厚1.5mm カラー	0.3	m2			仕 25 号	
施工加算率		%				
計						
単位当たり						

白川浜山本線舗装修繕工事

【 第 14 号 仕訳表 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			15.05				
コンクリートカッタ[ハ`キ-ム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プ`レート`径φ56cm 供用日当り換算損料			10.24				
その他(機械)							
【労務】			58.43				
特殊作業員			19.96				
土木一般世話役			10.88				
普通作業員			8.92				
その他(労務)							
【材料】			26.52				
コンクリートカッタ(プ`レート`) 自走式切断機用 径18インチ			22.39				
ガ`ソリン レキ`ュ-`			2.81				
その他(材料)							

第 14 号仕訳表

[illegible]

白川浜山本線舗装修繕工事

【 第 15 号 仕訳表 】							
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 (障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			12.85				
後方超小旋回型バックホウ[ｸｰﾗｰ型](超低騒)賃料 山積0.45m3 (平積0.35m3) 排対型(2011年) 長期割引補正済			12.85				
【労務】			81.24				
土木一般世話役			29.54				
運転手(特殊)			27.52				
普通作業員			24.18				
【材料】			5.91				
軽油 1,2号			5.91				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J3] = 1 騒音振動対策 不要 [J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J2] = 1 [J4] = 4	障害等の有無 無し 舗装版厚 15cm以下			

白川浜山本線舗装修繕工事

【 第 16 号 仕訳表 】							
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 1 m3 当り							
(6.0km以下 DID区間有 , 雑損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			44.05				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 供用日当り換算損料			44.05				
【労務】			39.87				
運転手(一般)			39.87				
【材料】			16.08				
軽油 1,2号			16.08				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎			[J2] = 3 積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)				
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JB] = 4 運搬距離 6.0km以下				

【 第 17 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員 B						
1 人 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B						
	1	人				
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 2 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B						

白川浜山本線舗装修繕工事

【 第 18 号 仕訳表 】							
不陸整正 28mm以上34mm未満 (再生粒度調整碎石 RM30 ,)				1 m2 当り			
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			16.98				
モータレータ〔土工用・排対型2014年規制〕 ブレード幅3.1m 供用日当り換算損料			13.60				
ロードロー(超低騒音型)賃料 マダム 10～12t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			1.70				
タイヤロー(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			1.68				
【労務】			56.56				
運転手(特殊)			27.80				
普通作業員			11.45				
特殊作業員			8.93				
土木一般世話役			8.38				
【材料】			26.46				
再生粒度調整碎石 RM-30			21.30				
軽油 1,2号			5.16				

第 18 号仕訳表

白川浜山本線舗装修繕工事

【 第 18 号 仕訳表 】

(続 き)

不陸整正 28mm以上34mm未滿

1 m2 当り

(再生粒度調整碎石 RM30 ,

)

[illegible]

第 18 号仕訳表

宇治市

白川浜山本線舗装修繕工事

【 第 19 号 仕訳表 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)						1	m2 当り
(平均幅員3.0m超 ,タックコート 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.44				
アスファルトフィニッシャ(低騒音型)賃料 ホイル舗装幅2.3～6.0m 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.92				
タイヤローラ(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2011年規制) 長期割引補正済			0.14				
ロードローラ(超低騒音型)賃料 質量10～12t 排対型(2次) 長期割引補正済			0.14				
その他(機械)							
【労務】			10.68				
普通作業員			3.84				
運転手(特殊)			2.16				
特殊作業員			2.13				
土木一般世話役			0.77				
その他(労務)							
【材料】			87.88				

第 19 号仕訳表

白川浜山本線舗装修繕工事

【 第 19 号 仕訳表 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) (平均幅員3.0m超 ,タックコート 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生密粒度アスコン(昼間) (13)			84.70				
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			2.57				
軽油 1,2号			0.51				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4				

白川浜山本線舗装修繕工事

【 第 20 号 仕訳表 】							
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) (平均幅員3.0m超 , プライムコート 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.63				
アスファルトフィニッシャ(低騒音型)賃料 ホイル舗装幅2.3～6.0m 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			1.04				
タイヤローラ(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2011年規制) 長期割引補正済			0.16				
ロードローラ(超低騒音型)賃料 質量10～12t 排対型(2次) 長期割引補正済			0.16				
その他(機械)							
【労務】			12.02				
普通作業員			4.32				
運転手(特殊)			2.43				
特殊作業員			2.40				
土木一般世話役			0.87				
その他(労務)							
【材料】			86.35				

第 20 号仕訳表

白川浜山本線舗装修繕工事

【 第 20 号 仕訳表 】 (続 き)							
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)							
(平均幅員3.0m超 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生粗粒度アスコン(昼間) (20)			77.19				
アスファルト乳剤 PK-3ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用			8.47				
軽油 1,2号			0.58				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 12 材料 再生粗粒度アスコン(20)			[J4] = 3 瀝青材料種類ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3				

第 20 号仕訳表

白川浜山本線舗装修繕工事

【 第 21 号 仕訳表 】						
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301 施工規模100m2未満 (時間制約無 夜間作業無 ,既設As無 Co施工無)						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301		m2				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 9 規格・仕様 車道 RPN-301 [C] = 1 時間制約 時間制約無 [E] = 1 既設アスファルト舗装面の施工 既設アスファルト舗装面の施工無 [G] = 2 トップコートの有無 トップコート有		[B] = 2 施工規模 施工規模100m2未満 [D] = 1 夜間作業 夜間作業無 [F] = 1 コンクリート舗装面の施工 コンクリート舗装面の施工無 [H] = 1 施工幅員 施工幅員1.0m超え				

白川浜山本線舗装修繕工事

【 第 22 号 仕訳表 】						
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-303 施工規模100m2未満 (時間制約無 夜間作業無 ,既設As無 Co施工無)						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-303		m2				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 11 規格・仕様 車道 RPN-303 [C] = 1 時間制約 時間制約無 [E] = 1 既設アスファルト舗装面の施工 既設アスファルト舗装面の施工無 [G] = 2 トップコートの有無 トップコート有		[B] = 2 施工規模 施工規模100m2未満 [D] = 1 夜間作業 夜間作業無 [F] = 1 コンクリート舗装面の施工 コンクリート舗装面の施工無 [H] = 3 施工幅員 施工幅員0.5m以下				

白川浜山本線舗装修繕工事

【 第 23 号 仕訳表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)				1,000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 実線 15cm 時間的制約なし 供用区間 手間のみ		m				
トラフィックペイント溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白		kg				
ガラスビーズ 0.105～0.840mm		kg				
接着用プライマー 区画線用		kg				
軽油 1,2号		L				
プロパン等 材料費の%		%				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						

第 23 号仕訳表

白川浜山本線舗装修繕工事

【 第 23 号 仕訳表 】 (続 き) 1,000 m 当り						
区画線設置 熔融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [C] = 1 規格・仕様区分 実線 15cm			[B] = 1 施工方法区分 熔融式手動 [D] = 3 時間制約の有無 時間制約無			
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ペイント式塗料規格 熔融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 [H] = 1 熔融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する [R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する		排水性舗装補正無	
[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装 [U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する			[S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する [V] = 1 費用の内訳 全ての費用			

白川浜山本線舗装修繕工事

【 第 24 号 仕訳表 】						
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,重複区分含)				1,000	m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 矢印記号文字15cm換算 時間的制約なし 供用区間 手間のみ		m				
トラフィックペイント溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白		kg				
ガラスビーズ 0.105～0.840mm		kg				
接着用プライマー 区画線用		kg				
軽油 1,2号		L				
プロパン等 材料費の%		%				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						

第 24 号仕訳表

白川浜山本線舗装修繕工事

【 第 24 号 仕訳表 】 (続 き) 区画線設置 熔融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 , 重複区分含)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件]						
[A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[B] = 1 施工方法区分 熔融式手動			
[C] = 13 規格・仕様区分 矢印・記号・文字15cm換算			[D] = 3 時間制約の有無 時間制約無			
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正		排水性舗装補正無	
[G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無			[H] = 1 熔融式塗料規格 含有量15～18%			
[I] = 3 ペイント式塗料規格 熔融式の場合			[Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する			
[J] = 1 塗料区分 白			[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する			
[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装			[S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する			
[U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する			[V] = 1 費用の内訳 全ての費用			

白川浜山本線舗装修繕工事

【 第 25 号 仕訳表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 30cm 塗布厚1.5mm カラー						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
溶融式カラー塗料	420	kg				
ホワイトシリカ40～80メッシュ 自然石	25	kg				
No.1プライマー	16.7	kg				
プロパン 工業用・業務用	50	kg				
ローダー運転費 タンク350kg*2基		時間				
専用機械運転費 ハンドガイド式		時間				

第 25 号仕訳表

宇治市

白川浜山本線舗装修繕工事

【 第 25 号 仕訳表 】 (続 き) 区画線設置 溶融式手動 実線 30cm 塗布厚1.5mm カラー 100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
材料運搬車運転費 ダブルキャブ4tPG付き		時間				
人員輸送車運転費 ダブルキャブ2t		時間				
諸雑費(端数処理なし)		%				
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

第 25 号仕訳表