*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

令和　8　年度

工事設計書(参考資料)

当初

工事番号	工事名
交安8-5	神楽田南浦線道路改良工事

施工箇所	宇治市小倉町神楽田ほか地内				
設計額		請負対象額		工期	令和09年03月10日限り　83 日間
請負額		精算額		今回支払額	

設計概要

工種	数量	摘要

宇治市

工事費総括表

費　　目	金　　額 (円)	摘　　要
工事費		
本工事費		
道路改良工事		
消費税相当額計		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

宇治市

令和　8　年度

積　算　条　件

工　事　番　号	工　事　名
交安8-5	神楽田南浦線道路改良工事

施　工　箇　所	宇治市小倉町神楽田ほか地内

積　算　条　件	単価適用日	令和08年10月15日 公共
	歩掛適用日	令和08年08月20日 公共
	諸経費適用日	公共 令和08年度
	工種区分	道路改良工事
	単価適用地区	宇治･城陽市、久世郡
	前払い金支出割合	―
	保証の方法	ケース１(金銭的保証)
	施工地域補正条件	一般交通影響有り(1)-2
	緊急工事補正	緊急工事補正無
	週休2日補正	補正なし

宇治市

神楽田南浦線道路改良工事

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路改良工事						
道路改良	1	式			Lv1	
道路土工	1	式			Lv2	
掘削工	1	式			Lv3	
掘削	36	m3			Lv4 仕 1 号	
作業土工	1	式			Lv3	
床掘り	29	m3			Lv4 仕 2 号	
埋戻し	21	m3			Lv4 仕 3 号	
残土処理工	1	式			Lv3	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
土砂等運搬	40	m3			Lv4 仕 4 号	
残土処分	40	m3			Lv4 仕 5 号	
舗装工	1	式			Lv2	
車道舗装工	1	式			Lv3	
表層(車道･路肩部)【夜間】 再生密粒As t=5cm	129	m2			Lv4 仕 6 号	21:00-06:00
基層(車道･路肩部)【夜間】 再生粗粒As t=5cm	129	m2			Lv4 仕 7 号	21:00-06:00
上層路盤(車道･路肩部)【夜間】 RM-30 t=10cm	111	m2			Lv4 仕 8 号	21:00-06:00
切削オーバーレイ【夜間】 再生密粒As t=5cm	331	m2			Lv4 仕 9 号	21:00-06:00
歩道舗装工	1	式			Lv3	

工内

神楽田南浦線道路改良工事

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
表層 開粒度As t=4cm	135	m2			Lv4 仕 10 号	
路盤(歩道部) RC-30 t=10cm	124	m2			Lv4 仕 11 号	
ﾌｨﾙﾀｰ層	124	m2			Lv4 仕 12 号	
排水構造物工	1	式			Lv2	
集水桝工	1	式			Lv3	
現場打ち集水桝A型	1	箇所			Lv4 仕 13 号	
現場打ち集水桝B型	1	箇所			Lv4 仕 14 号	
ライン導水ブロック縁石桝 φ150 A	2	箇所			Lv4 仕 15 号	
管渠工	1	式			Lv3	

工内

宇治市

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
暗渠排水管 VU200㎜	9	m			Lv4 仕 16 号	
縁石工	1	式			Lv2	
縁石工	1	式			Lv3	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 一般部	7	m			Lv4 仕 17 号	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 歩道切下げ部	3	m			Lv4 仕 18 号	
ライン導水ブロック 標準 両面集水 A Φ150	26	m			Lv4 仕 19 号	
ライン導水ブロック 歩道切下 Φ125	6	m			Lv4 仕 20 号	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	30	m			Lv4 仕 21 号	
防護柵工	1	式			Lv2	

工内

神楽田南浦線道路改良工事

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
防止柵工	1	式			Lv3	
転落(横断)防止柵	30	m			Lv4 仕 22 号	
標識工	1	式			Lv2	
小型標識工	1	式			Lv3	
標識柱	2	基			Lv4 仕 23 号	
標識板	2	枚			Lv4 仕 24 号	
区画線工	1	式			Lv2	
区画線工	1	式			Lv3	
溶融式区画線【夜間】 実線 白 15cm	100	m			Lv4 仕 25 号	21:00-06:00

工内

宇治市

神楽田南浦線道路改良工事

本工事費内訳書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
溶融式区画線【夜間】 ゼブラ　白　45㎝	54	m			Lv4 仕　26 号	21:00-06:00
溶融式区画線【夜間】 矢印・記号・文字　白　15㎝換算	5	m			Lv4 仕　27 号	21:00-06:00
道路付属物工	1	式			Lv2	
視覚障害者誘導用ブロック工	1	式			Lv3	
視覚障害者誘導用ブロック（溶融接着方式） 300×600　貼付式　開粒舗装	28	m			Lv4 仕　28 号	
車線分離標設置工	1	式			Lv3	
車線分離標(ラバーポール)設置 可変式(穿孔･1本脚)φ80 高650	4	本			Lv4 仕　29 号	
構造物撤去工	1	式			Lv2	
防護柵撤去工	1	式			Lv3	

工内

宇治市

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
防護柵(横断･転落防止柵)撤去	18	m			Lv4 仕 30 号	
構造物取壊し工	1	式			Lv3	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	6	m3			Lv4 仕 31 号	
舗装版切断【夜間】	50	m			Lv4 仕 32 号	21:00-06:00
舗装版破砕	107	m2			Lv4 仕 33 号	
舗装版破砕【夜間】	74	m2			Lv4 仕 34 号	21:00-06:00
暗渠管撤去 VU150mm	4	m			Lv4 仕 35 号	
暗渠管撤去 VU200～400mm	36	m			Lv4 仕 36 号	
運搬処理工	1	式			Lv3	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
殻運搬 Con	6	m3			Lv4 仕 37 号	
殻運搬 As	4	m3			Lv4 仕 38 号	
殻運搬【夜間】 As	7	m3			Lv4 仕 39 号	21:00-06:00
殻運搬【夜間】 As切削	16	m3			Lv4 仕 40 号	21:00-06:00
スクラップ運搬	0.3	t			Lv4 仕 41 号	
廃プラスチック運搬	0.3	t			Lv4 仕 42 号	
殻処分 Con	6	m3			Lv4 仕 43 号	
殻処分 As	4	m3			Lv4 仕 44 号	
殻処分【夜間】 As	7	m3			Lv4 仕 45 号	21:00-06:00

工内

神楽田南浦線道路改良工事

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻処分【夜間】 As切削	16	m3			Lv4 仕 46 号	21:00-06:00
スクラップ処分	0.3	t			Lv4 仕 47 号	
廃プラスチック処分	0.3	t			Lv4 仕 48 号	
仮設工	1	式			Lv2	
交通管理工	1	式			Lv3	
交通誘導警備員	105	人日			Lv4 仕 49 号	
交通誘導警備員（夜間）	25	人日			Lv4 仕 50 号	21:00-06:00
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				

工内

宇治市

神楽田南浦線道路改良工事

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
貨物自動車による運搬(１車１回) 往復 片道運搬距離15.4㎞ 路面切削機	1	台			仕 103 号	
技術管理費	1	式				
建設発生土 事前分析検査料 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北	1	回				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				一般交通影響有り(1)-2
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				一般交通影響有り(1)-2

工内

宇治市

神楽田南浦線道路改良工事

本工事費内訳書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				ケース１(金銭的保証)
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

工内

宇治市

【 第　1 号 仕訳表 】

掘削　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
掘削 小規模 土砂 標準	1	m3			仕　51 号	
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　2 号 仕訳表 】

床掘り　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
床掘り 土砂 小規模	1	m3			仕　52 号	
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　3 号 仕訳表 】

埋戻し　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
埋戻し 小規模 土砂	1	m3			仕　53 号	
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　4 号 仕訳表 】

土砂等運搬　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂 9.0km以下 DID区間有 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	1	m3			仕　54 号	
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　5 号 仕訳表 】

残土処分　　1　　m3 当り

(　　,　　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
建設発生土 砂質土 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北 昼間	1	m3				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　6 号 仕訳表 】

表層(車道･路肩部)【夜間】 再生密粒As　t=5cm　　1　　m2 当り

(　　,21:00-06:00　　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50㎜ (夜間)再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 平均幅員3.0m超 ﾀｯｸｺｰﾄ 締固密度2.35	1	m2			仕　55 号	21:00-06:00
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　7 号 仕訳表 】

基層(車道･路肩部)【夜間】 再生粗粒As　t=5cm　　1　　m2 当り

(　　,21:00-06:00　　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
基層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50㎜ (夜間)再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 平均幅員3.0m超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35	1	m2			仕　56 号	21:00-06:00
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　8 号 仕訳表 】

上層路盤(車道･路肩部)【夜間】 RM-30　t=10cm　　1　　m2 当り

(　　,21:00-06:00　　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
上層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-30	1	m2			仕　57 号	21:00-06:00
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　9 号 仕訳表 】

切削オーバーレイ【夜間】 再生密粒As　t=5cm　　1　　m2 当り

(　　,21:00-06:00　　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
切削オーバーレイ 平均切削深 7cm以下 即日一層 すりつけ無し	1	m2			仕　58 号	21:00-06:00
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 10 号 仕訳表 】

表層 開粒度As t=4cm　　1 m2 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
透水性アスファルト舗装 平均幅員2.4m以上 1層当り仕上厚40mm	1	m2			仕 59 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 11 号 仕訳表 】

路盤(歩道部) RC-30 t=10cm　　1 m2 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30	1	m2			仕 60 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 12 号 仕訳表 】

ﾌｨﾙﾀｰ層　　1　m2 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
フィルター層 40㎜以上60㎜未満	1	m2			仕 61 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 13 号 仕訳表 】

現場打ち集水桝A型　　10　箇所 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
現場打ち集水桝･街渠桝(本体) ﾊﾞｯｸﾎｳ打設 0.32m3を超え0.34m3以下 高炉 18-8-40-60% 一般･特殊(練炭)	10	箇所			仕 62 号	
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	6.4	m2			仕 63 号	
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	10	枚			仕 64 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 14 号 仕訳表 】

現場打ち集水桝B型　　10　箇所 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
現場打ち集水桝･街渠桝(本体) ﾊﾞｯｸﾎｳ打設 0.38m3を超え0.40m3以下 高炉 18-8-40-60% 一般･特殊(練炭)	10	箇所			仕 65 号	
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	8.1	m2			仕 63 号	
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	10	枚			仕 66 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 15 号 仕訳表 】

ライン導水ブロック縁石桝 φ150 A　　1 箇所 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下 基礎砕石有り	1	基			仕 67 号	
ライン導水ブロック縁石桝 φ150×L600 Aﾀｲﾌﾟ	1	本				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 16 号 仕訳表 】

暗渠排水管 VU200㎜ 10 m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
暗渠排水管 据付 直管 200～400㎜	10	m			仕 68 号	
フィルター材 砕石各種	2	m3			仕 69 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 17 号 仕訳表 】

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 一般部　　1　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
歩車道境界ブロック 設置 養生工有 各種(600㎜以下､50kg未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 高炉 18-8-40-60%	1	m			仕 70 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 18 号 仕訳表 】

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 歩道切下げ部　　1　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
歩車道境界ブロック 設置 養生工有 各種(600㎜以下､50kg未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 高炉 18-8-40-60%	1	m			仕 71 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 19 号 仕訳表 】

ライン導水ブロック 標準 両面集水 A Φ150　　1　m 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
歩車道境界ブロック 設置 養生工有 各種(1000超2000､150-550kg未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 高炉 18-8-40-60%	1	m			仕 72 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 20 号 仕訳表 】

ライン導水ブロック 歩道切下 Φ125　　1 m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
歩車道境界ブロック 設置 養生工有 各種(600超1000㎜､50-150kg未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 高炉 18-8-40-60%	1	m			仕 73 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 21 号 仕訳表 】

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ　　1　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
地先境界ブロック 設置 養生工有 A種(120×120×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 高炉 18-8-40-60%	1	m			仕 74 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 22 号 仕訳表 】

転落(横断)防止柵　　10　m 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
防護柵(横断･転落防止柵)設置工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m 施工規模100㎡未満	10	m			仕 75 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 23 号 仕訳表 】

標識柱　　1　基 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
標識柱･基礎設置(路側式) 単柱 ﾒｯｷ+静電粉体φ60.5 規模2基以下 白色 曲げ支柱加算無 時間制約無 夜間作業無	1	基			仕 76 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 24 号 仕訳表 】

標識板　　1　枚 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
標識板設置 (警戒･規制･指示･路線番号標識) 施工規模2基以下 時間制約無 夜間作業無	1	基			仕 77 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 25 号 仕訳表 】

溶融式区画線【夜間】 実線 白 15㎝ 1 m 当り

(,21:00-06:00)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 実線 15㎝ 塗布厚1.5㎜ 白 夜間 時間制約無	1	m			仕 78 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 26 号 仕訳表 】

溶融式区画線【夜間】 ゼブラ 白 45㎝ 1 m 当り

(,21:00-06:00)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45㎝ 塗布厚1.5㎜ 白 夜間 時間制約無	1	m			仕 79 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 27 号 仕訳表 】

溶融式区画線【夜間】 矢印・記号・文字 白 15㎝換算　　1 m 当り

(,21:00-06:00)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
区画線設置 溶融式手動 矢印･記号･文字15㎝ 塗布厚1.5㎜ 白 夜間 時間制約無 重複ﾛｽ分含	1	m			仕 80 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 28 号 仕訳表 】

視覚障害者誘導用ブロック（溶融接着方式） 300×600 貼付式 開粒舗装　　10 m 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
点字タイル 300×600	17	枚				
専用接着剤 溶融接着方式 貼付用	9.6	kg				
専用接着剤 溶融接着方式 下地用	20.1	kg				
雑材料費 開粒舗装	1	式				
土木一般世話役	1	人			定:1	
特殊作業員	3	人			定:1	
普通作業員	3	人			定:1	
諸雑費(端数処理なし)	10	%			参:1	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				

【 第 28 号 仕訳表 】 （続 き）

視覚障害者誘導用ブロック（溶融接着方式） 300×600 貼付式 開粒舗装 10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						
単位当たり						

【 第 29 号 仕訳表 】

車線分離標(ラバーポール)設置 可変式(穿孔･1本脚)φ80 高650　　1　本 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
車線分離標(ラバーポール)設置 可変式(穿孔･1本脚)φ80 高650 施工規模10本未満 時間制約無 夜間作業無	1	本			仕 81 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 30 号 仕訳表 】

防護柵(横断･転落防止柵)撤去　　10　m 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
防護柵(横断･転落防止柵)撤去工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	10	m			仕 82 号	
諸 雑 費　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 31 号 仕訳表 】

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音･低振動対策必要	1	m3			仕 83 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 32 号 仕訳表 】

舗装版切断【夜間】　　1　m 当り

(　　,21:00-06:00　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	1	m			仕 84 号	21:00-06:00
諸 雑 費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 33 号 仕訳表 】

舗装版破砕　　1　m2 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策必要	1	m2			仕 85 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 34 号 仕訳表 】

舗装版破砕【夜間】　　1　m2 当り

(　　,21:00-06:00　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策必要	1	m2			仕 86 号	21:00-06:00
諸 雑 費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 35 号 仕訳表 】

暗渠管撤去 VU150㎜　　1　m 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
暗渠排水管 撤去 直管 50～150㎜	1	m			仕 87 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 36 号 仕訳表 】

暗渠管撤去 VU200～400㎜　　1　m 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
暗渠排水管 撤去 直管 200～400㎜	1	m			仕 88 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 37 号 仕訳表 】

殻運搬 Con　　1　m3 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 14.4km以下 DID区間有 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	1	m3			仕 89 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 38 号 仕訳表 】

殻運搬 As　　1　m3 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
殻運搬 舗装版破砕 機械 騒対不要､厚15cm超又は必要 3.0km以下 DID区間有 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	1	m3			仕 90 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 39 号 仕訳表 】

殻運搬【夜間】 As　　1 m3 当り

(,21:00-06:00)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
殻運搬 舗装版破砕 機械 騒対不要､厚15cm超又は必要 3.0km以下 DID区間有 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	1	m3			仕 91 号	21:00-06:00
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 40 号 仕訳表 】

殻運搬【夜間】 As切削　　1 m3 当り

(,21:00-06:00)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
殻運搬(路面切削) DID区間有 運搬距離3.0km以下 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	1	m3			仕 92 号	21:00-06:00
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 41 号 仕訳表 】

スクラップ運搬　　1　　t 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
現場発生品及び支給品積込み･荷卸し ｸﾚｰﾝ装置付2t積級 2.9t吊	1	t			仕 93 号	
現場発生品及び支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t積級 2.9t吊 DID区間有 運搬距離3.0㎞以下	1	t			仕 94 号	
諸 雑 費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 42 号 仕訳表 】

廃プラスチック運搬　　1　　t 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
現場発生品及び支給品積込み･荷卸し ｸﾚｰﾝ装置付2t積級 2.9t吊	1	t			仕 93 号	
現場発生品及び支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t積級 2.9t吊 DID区間有 運搬距離9.0㎞以下	1	t			仕 95 号	
諸 雑 費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 43 号 仕訳表 】

殻処分 Con　　1　m3 当り

(　　,　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(再資源化) Con塊(無筋) ㈱三幸産業 山城北 昼間	1	m3				
諸 雑 費　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 44 号 仕訳表 】

殻処分 As　　1　m3 当り

(　　,　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(再資源化) As塊(掘削) ㈱玉井道路 山城北 昼間	1	m3				
諸 雑 費　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 45 号 仕訳表 】

殻処分【夜間】 As　　1 m3 当り

(, 21:00-06:00)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(再資源化) As塊(掘削) ㈱玉井道路 山城北 夜間	1	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 46 号 仕訳表 】

殻処分【夜間】 As切削　　1 m3 当り

(, 21:00-06:00)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(再資源化) As塊(切削) ㈱玉井道路 山城北 夜間	1	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 47 号 仕訳表 】

スクラップ処分　　1　t 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ｽｸﾗｯﾌﾟ鉄 ﾍﾋﾞｰ H2	-1	t				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 48 号 仕訳表 】

廃プラスチック処分　　1　　t 当り

(　　,　　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
廃プラスチック処分費	1	t				
産業廃棄物税	1	t				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 49 号 仕訳表 】

交通誘導警備員　　1　人日 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
交通誘導警備員Ｂ	1	人日			仕 96 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 50 号 仕訳表 】

交通誘導警備員（夜間）　　1　人日 当り

(　　,21:00-06:00　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
交通誘導警備員Ｂ	1	人日			仕 97 号	21:00-06:00
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 51 号 仕訳表 】

掘削 小規模 土砂 標準　　1 m3 当り

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			27.65				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型:3次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 供用日当り換算損料			27.65				
【労務】			61.34				
運転手（特殊）			61.34				
【材料】			11.01				
軽油 1,2号			11.01				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J6] = 7 施工数量 標準			[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)				

【 第 52 号 仕訳表 】

床掘り 土砂 小規模　　1 m3 当り

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】			19.50				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 供用日当り換算損料			19.50				
【労務】			73.36				
運転手（特殊）			39.84				
普通作業員			33.52				
【材料】			7.14				
軽油 1,2号			7.14				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)				

【 第 53 号 仕訳表 】

埋戻し 小規模　　1 m3 当り

(土砂 ,)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			9.23				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 供用日当り換算損料			8.67				
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ] 通称 60～80kg級 供用日当り換算損料			0.56				
【労務】			86.75				
普通作業員			49.78				
特殊作業員			19.28				
運転手（特殊）			17.69				
【材料】			4.02				
軽油 1,2号			3.17				
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ			0.85				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1 土質 土砂				

【 第 54 号 仕訳表 】

土砂等運搬　小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂　　1　m3 当り

(9.0km以下 DID区間有　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			25.12				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 4t積級 供用日当り換算損料			25.12				
【労務】			63.12				
運転手（一般）			63.12				
【材料】			11.76				
軽油 1,2号			11.76				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1　土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む) [JE] = 10　運搬距離 9.0km以下			[J2] = 5　積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 [J4] = 2　DID区間の有無 DID区間有				

【 第 55 号 仕訳表 】

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50㎜ (夜間)再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 1 m2 当り

(平均幅員3.0m超 ,ﾀｯｸｺｰﾄ 締固密度2.35) (,21:00-06:00)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.39				
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ(低騒音型)賃料 ﾎｲｰﾙ舗装幅2.3～6.0m 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.88				
ﾀｲﾔﾛｰﾗ(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.14				
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(超低騒音型)賃料 ﾏｶﾀﾞﾑ 10～12t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.14				
その他(機械)							
【労務】			10.78				
普通作業員			3.88				21:00-06:00 8時間当り
運転手 (特殊)			2.18				21:00-06:00 8時間当り
特殊作業員			2.15				21:00-06:00 8時間当り
土木一般世話役			0.77				21:00-06:00 8時間当り
その他(労務)							
【材料】			87.83				

【 第 55 号 仕訳表 】 （続 き）

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50㎜ (夜間)再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 1 m2 当り

(平均幅員3.0m超 ,ﾀｯｸｺｰﾄ 締固密度2.35) (,21:00-06:00)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生密粒度ｱｽｺﾝ(夜間) (13)			84.58				
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用			2.65				
軽油 1,2号			0.50				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 ㎜ 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 44 材料 (夜間)再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)			[J4] = 1 瀝青材料種類 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4				

【 第 56 号 仕訳表 】

基層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50㎜ (夜間)再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 1 m2 当り

(平均幅員3.0m超 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35) (,21:00-06:00)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.55				
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ(低騒音型)賃料 ﾎｲｰﾙ舗装幅2.3～6.0m 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.99				
ﾀｲﾔﾛｰﾗ(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.15				
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(超低騒音型)賃料 ﾏｶﾀﾞﾑ 10～12t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.15				
その他(機械)							
【労務】			12.06				
普通作業員			4.34				21:00-06:00 8時間当り
運転手 (特殊)			2.44				21:00-06:00 8時間当り
特殊作業員			2.41				21:00-06:00 8時間当り
土木一般世話役			0.86				21:00-06:00 8時間当り
その他(労務)							
【材料】			86.39				

【 第 56 号 仕訳表 】 （続 き）

基層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50㎜ (夜間)再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 1 m2 当り

(平均幅員3.0m超 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35) (,21:00-06:00)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生粗粒度ｱｽｺﾝ(夜間) (20)			77.03				
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用			8.69				
軽油 1,2号			0.56				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 ㎜ 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 45 材料 (夜間)再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)			[J4] = 3 瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3				

【 第 57 号 仕訳表 】

上層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚100㎜ 1層施工　　1 m2 当り

(再生粒度調整砕石 RM-30,) (,21:00-06:00)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			11.39				
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型2014年規制] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 供用日当り換算損料			7.88				
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(超低騒音型)賃料 ﾏｶﾀﾞﾑ 10～12t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.98				
ﾀｲﾔﾛｰﾗ(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.96				
その他(機械)							
【労務】			38.57				
運転手（特殊）			16.98				21:00-06:00 8時間当り
普通作業員			6.21				21:00-06:00 8時間当り
特殊作業員			5.55				21:00-06:00 8時間当り
土木一般世話役			4.51				21:00-06:00 8時間当り
その他(労務)							
【材料】			50.04				

【 第 57 号 仕訳表 】 （続 き）

上層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚100㎜ 1層施工 1 m2 当り

(再生粒度調整砕石 RM-30,) (,21:00-06:00)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生粒度調整砕石 RM-30			46.32				
軽油 1,2号			3.21				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 10 材料 再生粒度調整砕石 RM-30			[J4] = 100.000 mm 全仕上り厚				
[J5] = 1 施工区分 1層施工							

【 第 58 号 仕訳表 】

切削オーバーレイ 平均切削深 7㎝以下 即日一層　　100 ㎡ 当り

(すりつけ無し ,) (,21:00-06:00)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人			定:1	21:00-06:00
特殊作業員		人			定:1	21:00-06:00
普通作業員		人			定:1	21:00-06:00
再生密粒度ｱｽｺﾝ(夜間) (13) 一層目		t				
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用 一層目		L				
路面切削機運転 (機-18) ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付 幅2.0m 排対型:3次基準		日			仕 98 号 定:1	21:00-06:00
路面清掃車運転 (機-19) ﾌﾞﾗｼ四輪 路面切削工事用1.5㎥		日			仕 99 号 定:1	21:00-06:00
アスファルトフィニッシャ運転 (機-18) ﾎｲｰﾙ型 舗装幅2.3～6.0m 排対型:2014年規制		日			仕 100 号 定:1	21:00-06:00
ロードローラ運転 (機-18) ﾏｶﾀﾞﾑ10t 超低騒排対:2014年規制		日			仕 101 号 定:1	21:00-06:00

【 第 58 号 仕訳表 】 （続 き）

切削オーバーレイ 平均切削深 7㎝以下 即日一層 100 m2 当り

(すりつけ無し ,) (,21:00-06:00)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
タイヤローラ運転 (機-18) 13～14t 超低騒排対:2014年規制		日			仕 102 号 定:1	21:00-06:00
諸 雑 費 （率＋丸め） 労務と組合せ機械の損料 及び運転経費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 平均切削深さ(H) 7㎝以下 [C1] = 1 すりつけの区分 すりつけ無 [E1] = 1 瀝青材区分(一層目) ﾀｯｸｺｰﾄ [G1] = 54 ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(一層目) (夜間)再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) [X3] = 6 ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ規格区分 排対型:2014年規制 [X5] = 6 ﾀｲﾔﾛｰﾗ規格区分 超低騒音型･排対型:2014年規制			[B] = 1 即日舗設層数 一層 [D1] = 5.000 cm 舗装厚(一層目) [E2] = 5 瀝青材区分(二層目) 計上しない [X1] = 6 ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ規格区分 超低騒音型･排対型:2014年規制 [X4] = 4 路面切削機規格区分 排対型:3次基準			

【 第 59 号 仕訳表 】

透水性アスファルト舗装　平均幅員2.4m以上 1層当り仕上厚40mm　　1　m2 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			11.42				
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型・排対型:2014年規制] 舗装幅2.0～4.5m 供用日当り換算損料			10.58				
振動ﾛｰﾗ[搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型](超低騒音)賃料 3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済			0.51				
その他(機械)							
【労務】			31.63				
普通作業員			12.99				
特殊作業員			8.69				
運転手（特殊）			5.90				
土木一般世話役			3.13				
その他(労務)							
【材料】			56.95				
開粒度ｱｽｺﾝ(昼間) (13)			55.91				

【 第 59 号 仕訳表 】 （続 き）

透水性アスファルト舗装 平均幅員2.4m以上 1層当り仕上厚40mm 1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 1,2号			1.01				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 2.4m以上				
[J3] = 1 材料 開粒度ｱｽｺﾝ(13)							

【 第 60 号 仕訳表 】

下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100㎜ 1層施工　　1 m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 ,)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			4.82				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋･超低･排対:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3 供用日当り換算損料			2.88				
振動ﾛｰﾗ[搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型](超低騒音)賃料 3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済			1.71				
その他(機械)							
【労務】			76.32				
運転手（特殊）			27.48				
特殊作業員			16.13				
普通作業員			15.97				
土木一般世話役			13.11				
その他(労務)							
【材料】			18.86				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-30			16.70				

【 第 60 号 仕訳表 】 （続 き）

下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100㎜ 1層施工 1 m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 ,)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 1,2号			2.06				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 100.000 ㎜ 全仕上り厚			[J2] = 1 施工区分 1層施工				
[J3] = 5 材料 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30							

【 第 61 号 仕訳表 】

フィルター層　40㎜以上60㎜未満　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】			5.49				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3 供用日当り換算損料			3.40				
振動ﾛｰﾗ[搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型](超低騒音)賃料 3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済			1.99				
その他(機械)							
【労務】			84.98				
運転手（特殊）			24.64				
特殊作業員			24.06				
普通作業員			21.57				
土木一般世話役			13.05				
その他(労務)							
【材料】			9.53				
山砂(ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ用) 真砂 ﾌﾙｲ通過百分率10%以下			7.54				

【 第 61 号 仕訳表 】 （続 き）

フィルター層 40㎜以上60㎜未満 1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 1,2号			1.96				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 平均厚さ 40㎜以上60㎜未満							

【 第 62 号 仕訳表 】

現場打ち集水桝･街渠桝(本体) ﾊﾞｯｸﾎｳ打設 0.32m3を超え0.34m3以下　　1 箇所 当り

(高炉 18-8-40-60% ,一般･特殊(練炭))

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			0.78				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ付](超低騒音型)賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊2.9t 排対型(2011年) 長期割引補正済			0.67				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型]賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.07				
その他(機械)							
【労務】			86.26				
型わく工			34.14				
普通作業員			26.70				
土木一般世話役			10.85				
特殊作業員			2.41				
その他(労務)							
【材料】			12.96				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≦60% W≦165kg			12.26				

【 第 62 号 仕訳表 】 （続 き）

現場打ち集水桝･街渠桝(本体) ﾊﾞｯｸﾎｳ打設 0.32m3を超え0.34m3以下 1 箇所 当り

(高炉 18-8-40-60% ,一般･特殊(練炭))

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 1,2号			0.43				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [N1] = 22 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 高炉 18-8-40-60% [J4] = 1 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 [N2] = 1 生ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬車種 小型車運搬以外			[J2] = 7 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 0.32m3を超え0.34m3以下 [J3] = 1 養生工の種類 一般養生･特殊養生(練炭)				

【 第 63 号 仕訳表 】

基礎砕石 7.5㎝を超え12.5㎝以下 1 m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 ,)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.11				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型]賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			5.08				
その他(機械)							
【労務】			79.15				
普通作業員			38.07				
特殊作業員			16.10				
運転手（特殊）			14.92				
土木一般世話役			9.51				
その他(労務)							
【材料】			15.74				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40			10.65				
軽油 1,2号			5.06				

【 第 63 号 仕訳表 】 （続 き）

基礎砕石 7.5㎝を超え12.5㎝以下 1 m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 ,)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 砕石の厚さ 7.5㎝を超え12.5㎝以下			[J2] = 8 砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0				

【 第 64 号 仕訳表 】

蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下　　1　枚 当り

(昼間 時間制約無　　,　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
排水構造物工 蓋版 Co･鋼製 昼間施工 40kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				
鋼製グレーチング 落し込み細目鎖付　ます400×400用　T=6		枚				
諸 雑 費　(丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　作業区分 据付け [C] = 1　規格･仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 [E] = 2　夜間作業の有無 夜間作業無			[y1] = 19　蓋版の種類 蓋版各種 [D] = 3　時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1　施工箇所における補正 施工箇所補正無			

【 第 65 号 仕訳表 】

現場打ち集水桝･街渠桝(本体) ﾊﾞｯｸﾎｳ打設 0.38m3を超え0.40m3以下　　1 箇所 当り

(高炉 18-8-40-60% ,一般･特殊(練炭))

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			0.82				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ付](超低騒音型)賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊2.9t 排対型(2011年) 長期割引補正済			0.71				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型]賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.07				
その他(機械)							
【労務】			85.54				
型わく工			33.64				
普通作業員			26.46				
土木一般世話役			10.81				
特殊作業員			2.52				
その他(労務)							
【材料】			13.64				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≦60% W≦165kg			12.93				

【 第 65 号 仕訳表 】 （続 き）

現場打ち集水桝･街渠桝(本体) ﾊﾞｯｸﾎｳ打設 0.38m3を超え0.40m3以下 1 箇所 当り

(高炉 18-8-40-60% ,一般･特殊(練炭))

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 1,2号			0.45				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [N1] = 22 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 高炉 18-8-40-60% [J4] = 1 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 [N2] = 1 生ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬車種 小型車運搬以外			[J2] = 10 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 0.38m3を超え0.40m3以下 [J3] = 1 養生工の種類 一般養生･特殊養生(練炭)				

【 第 66 号 仕訳表 】

蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下　　1 枚 当り

(昼間 時間制約無 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co･鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				
鋼製グレーチング 落し込み細目鎖付 ます500×500用 T=6		枚				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 規格･仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[y1] = 19 蓋版の種類 蓋版各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無				

【 第 67 号 仕訳表 】

プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下　　1 基 当り

(基礎砕石有り ,)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			11.60				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ付](超低騒音型)賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊1.7t 排対型(2014年) 長期割引補正済			9.36				
その他(機械)							
【労務】			85.02				
運転手（特殊）			37.54				
普通作業員			16.48				
土木一般世話役			9.96				
特殊作業員			4.59				
その他(労務)							
【材料】			3.38				
軽油 1,2号			2.73				
その他(材料)							

【 第 67 号 仕訳表 】 （続 き）

プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下 1 基 当り

(基礎砕石有り ,)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 3 製品質量(kg/基) 200kgを超え400kg以下				
[J3] = 1 基礎砕石の有無 有り							

【 第　68 号 仕訳表 】

暗渠排水管 据付　直管 200～400㎜　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【労務】			16.42				
普通作業員			11.56				
土木一般世話役			4.86				
【材料】			83.58				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 薄肉管 VU-200			83.58				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　作業区分 据付			[J2] = 1　管種別 直管				
[J3] = 2　呼び径 200～400㎜							

【 第 69 号 仕訳表 】

フィルター材　砕石各種　　1　m3 当り

名　称　・　規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			15.46				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋･超低ｸﾚｰﾝ･排2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5～0.6m3 吊能力2.9t 供用日当り換算損料			15.16				
その他(機械)							
【労務】			61.20				
普通作業員			28.59				
運転手（特殊）			14.50				
土木一般世話役			12.94				
特殊作業員			3.98				
その他(労務)							
【材料】			23.34				
山砂(ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ用) 真砂 ﾌﾙｲ通過百分率10%以下			18.70				
軽油 1,2号			4.55				

【 第 69 号 仕訳表 】 （続 き）

フィルター材 砕石各種 1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 12 ﾌｨﾙﾀｰ材の種類 砕石各種							

【 第 70 号 仕訳表 】

歩車道境界ブロック 設置 養生工有 各種(600㎜以下､50kg未満) 1 m 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 ,高炉 18-8-40-60%)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.30				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型]賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.30				
【労務】			67.56				
普通作業員			25.64				
土木一般世話役			13.43				
特殊作業員			12.05				
型わく工			10.24				
その他(労務)							
【材料】			32.14				
歩車道境界ブロック(A種 両面R) 標準 JIS A 5371 参考重量 47kg			21.54				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≦60% W≦165kg			9.66				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40			0.64				

【 第 70 号 仕訳表 】 （続 き）

歩車道境界ブロック 設置 養生工有 各種(600㎜以下､50kg未満) 1 m 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 ,高炉 18-8-40-60%)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 1,2号			0.30				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 設置			[J2] = 4 ﾌﾞﾛｯｸ規格 各種(600㎜以下､50kg未満)				
[y1] = 17 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ規格 両面R A 標準 JIS A 5371 重47kg [J4] = 2 基礎砕石規格 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 [J6] = 2 養生工の有無 有り			[J3] = 1.650 個/m m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量 [N1] = 22 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 高炉 18-8-40-60% [N2] = 1 生ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬車種 小型車運搬以外				

【 第 71 号 仕訳表 】

歩車道境界ブロック 設置 養生工有 各種(600㎜以下､50kg未満) 1 m 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 ,高炉 18-8-40-60%)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.30				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型]賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.30				
【労務】			67.56				
普通作業員			25.64				
土木一般世話役			13.43				
特殊作業員			12.05				
型わく工			10.24				
その他(労務)							
【材料】			32.14				
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(片面R) B､C l8/19×10×60 参考重量 26kg			21.54				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≦60% W≦165kg			9.66				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40			0.64				

【 第 71 号 仕訳表 】 （続 き）

歩車道境界ブロック 設置 養生工有 各種(600㎜以下､50kg未満) 1 m 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 ,高炉 18-8-40-60%)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 1,2号			0.30				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 設置			[J2] = 4 ﾌﾞﾛｯｸ規格 各種(600㎜以下､50kg未満)				
[y1] = 5 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ規格 片面R B､C l8/19×10×60 重26kg [J4] = 2 基礎砕石規格 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 [J6] = 2 養生工の有無 有り			[J3] = 1.650 個/m m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量 [N1] = 22 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 高炉 18-8-40-60% [N2] = 1 生ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬車種 小型車運搬以外				

【 第 72 号 仕訳表 】

歩車道境界ブロック 設置 養生工有 各種(1000超2000､150-550kg未満) 1 m 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 ,高炉 18-8-40-60%)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.80				
超小旋回型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊1.7t 排対(2014) 長期割引補正済			1.52				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型]賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.28				
【労務】			51.11				
普通作業員			16.48				
型わく工			8.42				
土木一般世話役			8.15				
特殊作業員			7.31				
その他(労務)							
【材料】			47.09				
ライン導水ブロック 標準 両面集水φ150×L1000 Aﾀｲﾌﾟ			36.41				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≦60% W≦165kg			9.07				

【 第 72 号 仕訳表 】 （続 き）

歩車道境界ブロック 設置 養生工有 各種(1000超2000､150-550kg未満) 1 m 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 ,高炉 18-8-40-60%)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 1,2号			1.03				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40			0.58				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 設置			[J2] = 7 ﾌﾞﾛｯｸ規格 各種(1000超2000､150-550kg未満)				
[y1] = 23 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ規格 各種(1000-2000､150-550kg未満)			[J3] = 1.650 個/m m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量				
[J4] = 2 基礎砕石規格 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			[N1] = 22 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 高炉 18-8-40-60%				
[J6] = 2 養生工の有無 有り			[N2] = 1 生ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬車種 小型車運搬以外				

【 第 73 号 仕訳表 】

歩車道境界ブロック 設置 養生工有 各種(600超1000㎜､50-150kg未満) 1 m 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 ,高炉 18-8-40-60%)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.42				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ･ｸﾚｰﾝ付]後方超小旋回賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3 吊0.9t 超低･排対型(3次) 長期割引補正済			1.15				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型]賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.27				
【労務】			53.21				
普通作業員			17.35				
特殊作業員			13.90				
土木一般世話役			8.73				
型わく工			8.17				
その他(労務)							
【材料】			45.37				
ライン導水ブロック 歩道切下 フラット2cm Φ125 L=600			35.34				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≦60% W≦165kg			8.80				

【 第 73 号 仕訳表 】 （続 き）

歩車道境界ブロック 設置 養生工有 各種(600超1000㎜、50-150kg未満) 1 m 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 ,高炉 18-8-40-60%)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 1,2号			0.66				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40			0.57				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 設置			[J2] = 6 ﾌﾞﾛｯｸ規格 各種(600超1000㎜、50-150kg未満)				
[y1] = 22 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ規格 各種(600-1000、50-150kg未満)			[J3] = 1.650 個/m m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量				
[J4] = 2 基礎砕石規格 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			[N1] = 22 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 高炉 18-8-40-60%				
[J6] = 2 養生工の有無 有り			[N2] = 1 生ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬車種 小型車運搬以外				

【 第 74 号 仕訳表 】

地先境界ブロック 設置 養生工有 A種(120×120×600) 1 m 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 ,高炉 18-8-40-60%)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.30				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型]賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.30				
【労務】			76.49				
普通作業員			28.90				
土木一般世話役			15.24				
特殊作業員			13.56				
型わく工			11.83				
その他(労務)							
【材料】			23.21				
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ A 12×12×60			13.03				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≦60% W≦165kg			9.24				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40			0.64				

【 第 74 号 仕訳表 】 （続 き）

地先境界ブロック 設置 養生工有 A種(120×120×600) 1 m 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 ,高炉 18-8-40-60%)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 1,2号			0.30				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 設置			[J2] = 1 ﾌﾞﾛｯｸ規格 A種(120×120×600)				
[J3] = 2 基礎砕石規格 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			[N1] = 22 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 高炉 18-8-40-60%				
[J5] = 2 養生工の有無 有り			[N2] = 1 生ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬車種 小型車運搬以外				

【 第 75 号 仕訳表 】

防護柵(横断・転落防止柵)設置工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ式　　1　m 当り

(支柱間隔3m　　,施工規模100m未満　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
横断・転落防止柵設置工 ﾌﾞﾛｯｸ建込用 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔 3m		m				
防護柵（横断・転落防止柵） 基礎式		m				
諸　雑　費　（丸め）		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2　施工区分 Pｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ式 [C] = 3　根巻きｺﾝｸﾘｰﾄの有無 土中建込設置以外 [E] = 1　時間制約 時間制約無		[B] = 4　支柱間隔 支柱間隔3m [D] = 4　施工規模 施工規模100m未満 [F] = 1　夜間作業 夜間作業無				

【 第 76 号 仕訳表 】

標識柱･基礎設置(路側式) 単柱 ﾒｯｷ+静電粉体φ60.5 規模2基以下　　1　基 当り

(白色 曲げ支柱加算無　,時間制約無 夜間作業無)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
標識柱･基礎設置 (路側式) 単柱式 下地亜鉛ﾒｯｷ＋静電紛体(白) φ60.5		基				
道路標識柱 φ60.5×2.3×3300　メッキ＋静電 差引材料費		本				
諸 雑 費　(丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5　柱の種類･柱径 単柱 ﾒｯｷ+静電粉体φ60.5 [B] = 3　施工規模 施工規模2基以下 [C] = 1　時間制約 時間制約無 [D] = 1　夜間作業 夜間作業無 [E] = 1　曲げ支柱加算区分 曲げ支柱加算無 [G] = 2　柱の材料費の計上の有無 計上しない [H] = 1　景観色塗装柱の使用の有無 使用しない						

【 第 77 号 仕訳表 】

標識板設置 (警戒･規制･指示･路線番号標識)　　1　基 当り

(施工規模2基以下　　,時間制約無 夜間作業無)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
標識板設置 (警戒･規制･指示･路線番号標識) 設置手間		基				
諸 雑 費 （丸め）		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 施工規模 施工規模2基以下 [C] = 1 夜間作業 夜間作業無		[B] = 1 時間制約 時間制約無 [D] = 2 標識板材料費の計上の有無 計上しない				

【 第 78 号 仕訳表 】

区画線設置 溶融式手動 実線 15㎝ 塗布厚1.5㎜ 白　　1,000 m 当り

(夜間 時間制約無 ,)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
区画線工 溶融式(手動) 夜間施工 実線 15㎝ 時間的制約なし 供用区間 手間のみ		m				
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白		kg			定:1	
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.105～0.840㎜		kg			定:1	
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用		kg			定:1	
軽油 1,2号		L			定:1	
プロパン等 材料費の％		%			参:1	
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						

【 第 78 号 仕訳表 】 （続 き）

区画線設置 溶融式手動 実線 15㎝ 塗布厚1.5㎜ 白 1,000 m 当り

(夜間 時間制約無 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [A] = 1 夜間作業の有無 夜間作業有 [C] = 1 規格･仕様区分 実線 15㎝			[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5㎜ [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 排水性舗装補正無 [H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する [R] = 1 ﾌﾟﾗｲﾏｰ計上区分 ﾌﾟﾗｲﾏｰ計上する			
[K] = 1 ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 [U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する			[S] = 1 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ計上区分 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ計上する [V] = 1 費用の内訳 全ての費用			

【 第 79 号 仕訳表 】

区画線設置 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45㎝ 塗布厚1.5㎜ 白　　1,000 m 当り

(夜間 時間制約無 ,)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
区画線工 溶融式(手動) 夜間施工 ｾﾞﾌﾞﾗ 45㎝ 時間的制約なし 供用区間 手間のみ		m				
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白		kg			定:1	
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.105～0.840㎜		kg			定:1	
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用		kg			定:1	
軽油 1,2号		L			定:1	
プロパン等 材料費の％		%			参:1	
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						

【 第 79 号 仕訳表 】 （続 き）

区画線設置 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 塗布厚1.5mm 白 1,000 m 当り

(夜間 時間制約無 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [A] = 1 夜間作業の有無 夜間作業有 [C] = 12 規格･仕様区分 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm			[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 排水性舗装補正無 [H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する [R] = 1 ﾌﾟﾗｲﾏｰ計上区分 ﾌﾟﾗｲﾏｰ計上する			
[K] = 1 ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 [U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する			[S] = 1 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ計上区分 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ計上する [V] = 1 費用の内訳 全ての費用			

【 第 80 号 仕訳表 】

区画線設置 溶融式手動 矢印･記号･文字15㎝ 塗布厚1.5㎜ 白　　1,000　m 当り

(夜間 時間制約無　　,重複ﾛｽ分含　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
区画線工 溶融式(手動) 夜間施工 矢印記号文字15㎝換算 時間的制約なし 供用区間 手間のみ		m				
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白		kg			定:1	
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.105～0.840㎜		kg			定:1	
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用		kg			定:1	
軽油 1,2号		L			定:1	
プロパン等 材料費の％		%			参:1	
諸 雑 費　(丸め)		式				
計						
単位当たり						

【 第 80 号 仕訳表 】 （続 き）

区画線設置 溶融式手動 矢印･記号･文字15㎝ 塗布厚1.5㎜ 白 1,000 m 当り

(夜間 時間制約無 ,重複ﾛｽ分含)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [A] = 1 夜間作業の有無 夜間作業有 [C] = 13 規格･仕様区分 矢印･記号･文字15㎝換算			[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5㎜ [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 排水性舗装補正無 [H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する [R] = 1 ﾌﾟﾗｲﾏｰ計上区分 ﾌﾟﾗｲﾏｰ計上する			
[K] = 1 ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 [U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する			[S] = 1 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ計上区分 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ計上する [V] = 1 費用の内訳 全ての費用			

【 第 81 号 仕訳表 】

車線分離標(ラバーポール)設置 可変式(穿孔･1本脚)φ80 高650　　1　本 当り

(施工規模10本未満　　,時間制約無 夜間作業無)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650㎜		本				
諸 雑 費 （丸め）		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 規格･仕様 可変式(穿孔･1本脚)φ80 高650 [C] = 1 時間制約 時間制約無 [E] = 1 材料費区分 手間+材料費			[B] = 3 施工規模 施工規模10本未満 [D] = 1 夜間作業 夜間作業無			

【 第 82 号 仕訳表 】

防護柵(横断･転落防止柵)撤去工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式　　1　m 当り

(支柱間隔3m　　,　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
横断･転落防止柵撤去工 ﾌﾞﾛｯｸ建込用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔 3m		m				
諸 雑 費　(丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2　施工区分 Pｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 [C] = 1　時間制約 時間制約無		[B] = 4　支柱間隔 支柱間隔3m [D] = 1　夜間作業 夜間作業無				

【 第 83 号 仕訳表 】

構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工　　1　m3 当り

(昼間 時間制約無　　,低騒音･低振動対策必要)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 機械施工 時間的制約なし 手間のみ		m3				
諸 雑 費 （丸め）		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 構造物区分 無筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 1 低騒音･低振動対策 低騒音･低振動対策必要			[B] = 1 工法区分 機械施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			

【 第 84 号 仕訳表 】

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下　　1 m 当り

(,21:00-06:00)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			14.40				
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音)・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ] 通称 (切削深)20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm 供用日当り換算損料			9.80				
その他(機械)							
【労務】			58.90				
特殊作業員			20.20				21:00-06:00 8時間当り
土木一般世話役			10.89				21:00-06:00 8時間当り
普通作業員			9.00				21:00-06:00 8時間当り
その他(労務)							
【材料】			26.70				
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 自走式切断機用 径18ｲﾝﾁ			22.47				
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ			2.88				
その他(材料)							

【 第 84 号 仕訳表 】 （続 き）

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 1 m 当り

(,21:00-06:00)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			[J2] = 1 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下				

【 第 85 号 仕訳表 】

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15㎝以下　　1 m2 当り

(障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策必要)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			29.52				
ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ[ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)] 開口幅 735～850㎜ 破砕力 550～980kN 供用日当り換算損料			20.38				
後方超小旋回型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型](超低騒)賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 排対型(2011年) 長期割引補正済			9.14				
【労務】			64.74				
運転手（特殊）			28.72				
普通作業員			25.17				
土木一般世話役			10.85				
【材料】			5.74				
軽油 1,2号			5.74				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し				
[J3] = 2 騒音振動対策 必要 [J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下				

【 第 86 号 仕訳表 】

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15㎝以下　　1 m2 当り

(障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策必要) (,21:00-06:00)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			29.52				
ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ[ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)] 開口幅 735～850㎜ 破砕力 550～980kN 供用日当り換算損料			20.38				
後方超小旋回型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型](超低騒)賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 排対型(2011年) 長期割引補正済			9.14				
【労務】			64.74				
運転手（特殊）			28.72				21:00-06:00 8時間当り
普通作業員			25.17				21:00-06:00 8時間当り
土木一般世話役			10.85				21:00-06:00 8時間当り
【材料】			5.74				
軽油 1,2号			5.74				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し				
[J3] = 2 騒音振動対策 必要 [J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下				

【 第　87 号 仕訳表 】

暗渠排水管 撤去　直管 50～150㎜　　1　m 当り

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			100.00				
普通作業員			71.28				
土木一般世話役			28.72				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　作業区分 撤去			[J2] = 1　管種別 直管				
[J3] = 1　呼び径 50～150㎜							

【 第　88 号 仕訳表 】

暗渠排水管 撤去　直管 200～400㎜　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【労務】			100.00				
普通作業員			70.40				
土木一般世話役			29.60				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　作業区分 撤去			[J2] = 1　管種別 直管				
[J3] = 2　呼び径 200～400㎜							

【 第 89 号 仕訳表 】

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込　　1　　m3 当り

(14.4km以下 DID区間有 ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む)

名　称　・　規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			39.03				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 10t積級 供用日当り換算損料			39.03				
【労務】			46.18				
運転手（一般）			46.18				
【材料】			14.79				
軽油 1,2号			14.79				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし [J3] = 2　DID区間の有無 DID区間有			[J2] = 1　積込工法区分 機械積込 [JE] = 6　運搬距離 14.4km以下				

【 第　90 号 仕訳表 】

殻運搬 舗装版破砕　機械 騒対不要､厚15㎝超又は必要　　1　　m3 当り

(3.0㎞以下 DID区間有　　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】			42.27				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 10t積級 供用日当り換算損料			42.27				
【労務】			41.18				
運転手（一般）			41.18				
【材料】			16.55				
軽油 1,2号			16.55				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3　殻発生作業 舗装版破砕 [J3] = 2　DID区間の有無 DID区間有			[J2] = 2　積込工法区分 機械 騒対不要､厚15㎝超又は必要 [J9] = 5　運搬距離 3.0㎞以下				

【 第 91 号 仕訳表 】

殻運搬 舗装版破砕 機械 騒対不要、厚15㎝超又は必要　　1 m3 当り

(3.0㎞以下 DID区間有 ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む) (,21:00-06:00)

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】			42.27				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 10t積級 供用日当り換算損料			42.27				
【労務】			41.18				
運転手（一般）			41.18				21:00-06:00 8時間当り
【材料】			16.55				
軽油 1,2号			16.55				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破砕 [J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[J2] = 2 積込工法区分 機械 騒対不要、厚15㎝超又は必要 [J9] = 5 運搬距離 3.0㎞以下				

【 第 92 号 仕訳表 】

殻運搬(路面切削) DID区間有　　1 m3 当り

(運搬距離3.0km以下 ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む) (,21:00-06:00)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			39.09				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 10t積級 供用日当り換算損料			39.09				
【労務】			47.17				
運転手（一般）			47.17				21:00-06:00 8時間当り
【材料】			13.74				
軽油 1,2号			13.74				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 DID区間の有無 有			[J3] = 7 運搬距離 3.0km以下				

【 第　93 号 仕訳表 】

現場発生品及び支給品積込み･荷卸し　ｸﾚｰﾝ装置付2t積級 2.9t吊　　1　　t 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】			13.09				
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称 2t積級 吊能力2.9t 供用日当り換算損料			13.09				
【労務】			84.05				
運転手（特殊）			42.25				
特殊作業員			41.39				
その他(労務)							
【材料】			2.86				
軽油 1,2号			2.86				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　ﾄﾗｯｸ機種 ｸﾚｰﾝ装置付2t積級	2.9t吊						

【 第 94 号 仕訳表 】

現場発生品及び支給品運搬　ｸﾚｰﾝ装置付2t積級 2.9t吊　　1　t 当り

(DID区間有　　,運搬距離3.0km以下　)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			13.14				
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称 2t積級 吊能力2.9t 供用日当り換算損料			13.14				
【労務】			83.98				
運転手（特殊）			42.42				
特殊作業員			41.56				
【材料】			2.88				
軽油 1,2号			2.88				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　ﾄﾗｯｸ機種 ｸﾚｰﾝ装置付2t積級 2.9t吊			[J4] = 2　DID区間の有無 DID区間有				
[J6] = 2　片道運搬距離(km) 3.0km以下							

【 第 95 号 仕訳表 】

現場発生品及び支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t積級 2.9t吊　　1 t 当り

(DID区間有 ,運搬距離9.0km以下)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			13.14				
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称 2t積級 吊能力2.9t 供用日当り換算損料			13.14				
【労務】			83.98				
運転手（特殊）			42.42				
特殊作業員			41.56				
【材料】			2.88				
軽油 1,2号			2.88				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 ﾄﾗｯｸ機種 ｸﾚｰﾝ装置付2t積級 2.9t吊			[J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有				
[J6] = 5 片道運搬距離(km) 9.0km以下							

【 第 96 号 仕訳表 】

交通誘導警備員Ｂ　　1　人日 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
交通誘導警備員B	1	人				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 2 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B						

【 第 97 号 仕訳表 】

交通誘導警備員Ｂ　　1　人日 当り

(　　,21:00-06:00　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
交通誘導警備員B	1	人				21:00-06:00
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 2 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B						

【 第 98 号 仕訳表 】

路面切削機運転（機-18）ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付 幅2.0m　　1　日 当り

(排対型:3次基準　　,　　)(　　,21:00-06:00　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
運転手（特殊）		人				21:00-06:00
軽油 1,2号		L				
路面切削機[ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付･排対:3] 切削幅2.0×深さ0.23m 供用日当り換算損料		供用日				
諸　雑　費　（丸め）		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　路面切削機規格 ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付 幅2.0m [C] = 215.000　L　1日当り燃料消費量		[B] = 1.000　人　1日当り労務数量 [D] = 1.280　供用日　1日当り損料供用日				
[X] = 4　路面切削機規格区分 排対型:3次基準						

【 第 99 号 仕訳表 】

路面清掃車運転（機-19）ﾌﾞﾗｼ四輪 路面切削工事用1.5m3　　1　日 当り

(　　,21:00-06:00　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
運転手（一般）		人				21:00-06:00
軽油 1,2号		L				
路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ･四輪式･路面切削工事用] ﾎｯﾊﾟ収集容量1.5m3 供用日当り換算損料		供用日				
諸　雑　費　（丸め）		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4　路面清掃車規格 ﾌﾞﾗｼ四輪 路面切削工事用1.5m3 [C] = 39.000　L　1日当り燃料消費量		[B] = 1.000　人　1日当り労務数量 [D] = 1.150　供用日　1日当り損料供用日				

【 第 100 号 仕訳表 】

アスファルトフィニッシャ運転（機-18）ﾎｲｰﾙ型 舗装幅2.3～6.0m　　1　日 当り

(排対型:2014年規制　,　)(　,21:00-06:00　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
運転手（特殊）		人				21:00-06:00
軽油 1,2号		L				
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型･排対型:2014年規制] 舗装幅2.3～6.0m 供用日当り換算損料		供用日				
諸　雑　費　（丸め）		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5　ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ規格 ﾎｲｰﾙ型 舗装幅2.3～6.0m [C] = 59.000　L　1日当り燃料消費量			[B] = 1.000　人　1日当り労務数量 [D] = 1.280　供用日　1日当り損料供用日			
[X] = 6　ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ規格区分 排対型:2014年規制						

【 第 101 号 仕訳表 】

ロードローラ運転（機-18）ﾏｶﾀﾞﾑ10t　　1　日 当り

(超低騒排対:2014年規制 ,　　) (　　,21:00-06:00　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
運転手（特殊）		人				21:00-06:00
軽油 1,2号		L				
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排対型:2014年] 運転質量10t 低騒音･超低騒音含む 供用日当り換算損料		供用日				
諸　雑　費　（丸め）		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ規格 ﾏｶﾀﾞﾑ10t [C] = 29.000 L 1日当り燃料消費量		[B] = 1.000 人 1日当り労務数量 [D] = 1.280 供用日 1日当り損料供用日				
[X] = 6 ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ規格区分 超低騒音型･排対型:2014年規制						

【 第 102 号 仕訳表 】

タイヤローラ運転（機-18）13～14t　　1　日 当り

(超低騒排対:2014年規制 ,　　) (　　,21:00-06:00　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
運転手（特殊）		人				21:00-06:00
軽油 1,2号		L				
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型･排対型:2014年規制] 運転質量13～14t 低騒音･超低騒音含む 供用日当り換算損料		供用日				
諸　雑　費　（丸め）		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 ﾀｲﾔﾛｰﾗ規格 13～14t [C] = 22.000 L 1日当り燃料消費量		[B] = 1.000 人 1日当り労務数量 [D] = 1.280 供用日 1日当り損料供用日				
[X] = 6 ﾀｲﾔﾛｰﾗ規格区分 超低騒音型･排対型:2014年規制						

【 第 103 号 仕訳表 】

貨物自動車による運搬(１車１回) 往復 片道運搬距離15.4㎞　　1　台 当り

(路面切削機　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
貨物自動車運賃 片道運搬距離15.4㎞ 片道		回				
諸 雑 費　(丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2　運搬区分 路面切削機(2.0m) [D] = 2　計上区分 往復		[C] = 15.400　㎞　片道運搬距離 [E] = 2　その他の諸料金 計上しない				