

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

令和 8 年度		工事設計書 (参考資料)			当初	
工 事 番 号		工 事 名				
交安 8 - 4		五ヶ庄221号線通学路安全対策工事				
施 工 箇 所		宇治市五ヶ庄戸ノ内地内				
設 計 額		請 負 対 象 額		工 期	令和09年02月05日限り 72 日間	
請 負 額		精 算 額		今 回 支 払 額		
設 計 概 要						
	工 種		数 量		摘 要	

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工事費		
本工事費		
道路維持工事		
消費税相当額計		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

令和 8 年度

積 算 条 件

工 事 番 号

工 事 名

交安 8 - 4

五ヶ庄221号線通学路安全対策工事

施 工 箇 所

宇治市五ヶ庄戸ノ内地内

積 算 条 件

単価適用日

令和08年09月01日 公共

歩掛適用日

令和08年08月20日 公共

諸経費適用日

公共 令和08年度

工種区分

道路維持工事

単価適用地区

宇治・城陽市、久世郡

前払い金支出割合

—

保証の方法

ケース 3 (その他)

施工地域補正条件

市街地(DID補正)(1)-1

緊急工事補正

緊急工事補正無

週休2日補正

補正なし

宇治市

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路維持工事						
道路維持					Lv1	
区画線工	1	式			Lv2	
区画線工	1	式			Lv3	
区画線工	1	式			Lv4	
溶融式区画線 実線 15cm	400	m			仕 1 号	
溶融式区画線 ゼブラ 45cm	29	m			仕 2 号	
溶融式区画線 矢印・記号・文字 15cm	90	m			仕 3 号	
区画線消去	135	m			仕 4 号	
仮設工	1	式			Lv2	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通管理工					Lv3	
	1	式				
交通誘導警備員					Lv4	
	4	人日			仕 5 号	
直接工事費計						
共通仮設費計						
	1	式				
共通仮設費(率化)						
	1	式				
共通仮設費率分						市街地(DID補正)(1)-1
	1	式				
純工事費						
	1	式				
現場管理費						市街地(DID補正)(1)-1
	1	式				
工事原価						
	1	式				

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一般管理費等	1	式				ケース3 (その他)
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

五ヶ庄221号線通学路安全対策工事

【 第 1 号 仕訳表 】 溶融式区画線 実線 15cm 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	1	m			仕 6 号	
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

五ヶ庄221号線通学路安全対策工事

【 第 2 号 仕訳表 】 溶融式区画線 ゼブラ 45cm 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 ゼブラ 45cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	1	m			仕 7 号	
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

五ヶ庄221号線通学路安全対策工事

【 第 3 号 仕訳表 】 溶融式区画線 矢印・記号・文字 15cm 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無 重複以分含	1	m			仕 8 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

五ヶ庄221号線通学路安全対策工事

【 第 4 号 仕訳表 】

区画線消去

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線消去 削取り式 昼間 時間制約無	1	m			仕 9 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 5 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員						
1 人 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B						
	1	人				
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

五ヶ庄221号線通学路安全対策工事

<p>【 第 6 号 仕訳表 】</p> <p>区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白</p> <p>(昼間 時間制約無 ,)</p> <p>1,000 m 当り</p>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 実線 15cm 時間的制約なし 供用区間 手間のみ		m				
トラフィックペイント溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白		kg			定:1	
ガラスビーズ 0.105～0.840mm		kg			定:1	
接着用プライマー 区画線用		kg			定:1	
軽油 1,2号		L			定:1	
プロパン等 材料費の%		%			参:1	
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						

第 6 号仕訳表

五ヶ庄221号線通学路安全対策工事

【 第 6 号 仕訳表 】 (続 き)						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)						1,000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件]						
[A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動			
[C] = 1 規格・仕様区分 実線 15cm			[D] = 3 時間制約の有無 時間制約無			
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正		排水性舗装補正無	
[G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無			[H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18%			
[I] = 3 ペイント式塗料規格 溶融式の場合			[Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する			
[J] = 1 塗料区分 白			[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する			
[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装			[S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する			
[U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する			[V] = 1 費用の内訳 全ての費用			

第 6 号仕訳表

五ヶ庄221号線通学路安全対策工事

【 第 7 号 仕訳表 】						
区画線設置 溶融式手動 ゼブラ 45cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 ゼブラ 45cm 時間的制約なし 供用区間 手間のみ		m				
トラフィックペイント溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白		kg			定:1	
ガラスビーズ 0.105～0.840mm		kg			定:1	
接着用プライマー 区画線用		kg			定:1	
軽油 1,2号		L			定:1	
プロパン等 材料費の%		%			参:1	
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						

五ヶ庄221号線通学路安全対策工事

<div> <div>【 第 7 号 仕訳表 】</div> <div>(続 き)</div> <div>1,000 m 当り</div> </div>						
<div> <div>区画線設置 熔融式手動 ゼブラ 45cm 塗布厚1.5mm 白</div> <div>(昼間 時間制約無 ,)</div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
<div> <div>[条件]</div> <div>[A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無</div> <div>[C] = 12 規格・仕様区分 ゼブラ 45cm</div> </div>			<div> <div>[B] = 1 施工方法区分 熔融式手動</div> <div>[D] = 3 時間制約の有無 時間制約無</div> </div>			
<div> <div>[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm</div> <div>[G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無</div> <div>[I] = 3 ペイント式塗料規格 熔融式の場合</div> <div>[J] = 1 塗料区分 白</div> </div>			<div> <div>[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正</div> <div>[H] = 1 熔融式塗料規格 含有量15～18%</div> <div>[Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する</div> <div>[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する</div> </div>		排水性舗装補正無	
<div> <div>[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装</div> <div>[U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する</div> </div>			<div> <div>[S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する</div> <div>[V] = 1 費用の内訳 全ての費用</div> </div>			

第 7 号仕訳表

五ヶ庄221号線通学路安全対策工事

【 第 8 号 仕訳表 】						
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,重複0.5分含)				1,000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 矢印記号文字15cm換算 時間的制約なし 供用区間 手間のみ		m				
トラフィックペイント溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白		kg			定:1	
ガラスビーズ 0.105～0.840mm		kg			定:1	
接着用プライマー 区画線用		kg			定:1	
軽油 1,2号		L			定:1	
プロパン等 材料費の%		%			参:1	
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						

第 8 号仕訳表

五ヶ庄221号線通学路安全対策工事

【 第 8 号 仕訳表 】 (続 き)						
区画線設置 熔融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,重複0.2分含)						1,000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件]						
[A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[B] = 1 施工方法区分 熔融式手動			
[C] = 13 規格・仕様区分 矢印・記号・文字15cm換算			[D] = 3 時間制約の有無 時間制約無			
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正		排水性舗装補正無	
[G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無			[H] = 1 熔融式塗料規格 含有量15～18%			
[I] = 3 ペイント式塗料規格 熔融式の場合			[Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する			
[J] = 1 塗料区分 白			[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する			
[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装			[S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する			
[U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する			[V] = 1 費用の内訳 全ての費用			

第 8 号仕訳表

五ヶ庄221号線通学路安全対策工事

【 第 9 号 仕訳表 】							1,000	m 当り
区画線消去 削取り式 (昼間 時間制約無 ,)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
区画線工 区画線消去 昼間施工 削り取り式 15cm換算 時間的制約なし 手間のみ		m						
軽油 1,2号		L						
ガソリン レギュラー		L						
諸 雑 費 (丸め)		式						
計								
単位当たり								
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [C] = 3 消去対象物 削取り式の場合 [G] = 1 軽油計上区分 軽油計上する [I] = 1 費用の内訳 全ての費用		[B] = 1 施工方法区分 削取り式 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [H] = 1 ガソリン計上区分 ガソリン計上する						