

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

令和 8 年度		工 事 設 計 書 (参 考 資 料)			当初
工 事 番 号		工 事 名			
舗修(辺)8-1		滝ヶ谷森線舗装修繕工事			
施 工 箇 所		宇治市二尾宇川地内ほか			
設 計 額		請 負 対 象 額		工 期	
請 負 額		精 算 額		今 回 支 払 額	
設 計 概 要					
	工 種		数 量		摘 要

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工事費		
本工事費		
滝ヶ谷森線工区		
消費税相当額計		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

設計概要

工事延長 L=84m

設計表示数量

舗装工

【夜間】(打換え)表層工

t=5cm

A= 626 m²

【夜間】(打換え)基層工

t=5cm

A= 626 m²

【夜間】路上路盤再生工

t=10cm

A= 626 m²

区画線工

【夜間】

一 式

令和 8 年度

積 算 条 件

工 事 番 号

工 事 名

舗修(辺)8-1

滝ヶ谷森線舗装修繕工事

施 工 箇 所

宇治市二尾宇川地内ほか

積 算 条 件

単価適用日	令和08年07月01日 公共
歩掛適用日	令和07年08月20日 公共
諸経費適用日	公共 令和07年度(令和8年4月臨時改定)
工種区分	舗装工事
単価適用地区	宇治・城陽市、久世郡
前払い金支出割合	—
保証の方法	ケース 1 (金銭的保証)
施工地域補正条件	一般交通影響有り(2)-1
緊急工事補正	緊急工事補正無
週休2日補正	月単位の週休2日補正

宇治市

滝ヶ谷森線舗装修繕工事

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
滝ヶ谷森線工区						
舗装					Lv1	
	1	式				
構造物撤去工					Lv2	
	1	式				
構造物取壊し工					Lv3	
	1	式				
舗装版切断（夜間） 15cm以下					Lv4	
	14	m			仕 1 号	21:00-06:00
舗装版破碎 バ ッ ク 0.45m3					Lv4	
	626	m2			仕 2 号	21:00-06:00
運搬処理工					Lv3	
	1	式				
殻運搬（夜間） AS殻（ダンプトラック10t）					Lv4	
	62	m3			仕 3 号	21:00-06:00
殻処分（夜間） AS殻					Lv4	
	62	m3			仕 4 号	21:00-06:00

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設工					Lv2	
	1	式				
交通管理工					Lv3	
	1	式				
交通誘導警備員 夜間					Lv4	
	42	人日			仕 5 号	21:00-06:00
舗装工					Lv2	
	1	式				
路上路盤再生工					Lv3	
	1	式				
路上路盤再生工（夜間）(t=10cm) 路上路盤再生 混合深さ20cm以下					Lv4	
	626	m2			仕 6 号	21:00-06:00
舗装工（車道部）					Lv3	
	1	式				
基層工（夜間）(t=5cm) 基層（車道・路肩部）					Lv4	
	626	m2			仕 7 号	21:00-06:00
表層工（夜間）(t=5cm) 表層（車道・路肩部）					Lv4	
	626	m2			仕 8 号	21:00-06:00

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工	1	式			Lv2	
区画線工	1	式			Lv3	
溶融式区画線（夜間） W=15cm 実線 白	165	m			Lv4 仕 9 号	21:00-06:00
溶融式区画線（夜間） W=15cm 破線 白	38	m			Lv4 仕 10 号	21:00-06:00
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
スタビライザ運搬	1	台			明 1 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
技術管理費	1	式				
環境庁公示第46号溶出試験 六価クロム溶出試験	1	検体				
配合試験費	1	式			明 2 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				一般交通影響有り(2)-1
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				一般交通影響有り(2)-1
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				ケース 1 (金銭的保証)

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

滝ヶ谷森線舗装修繕工事

【 第 1 号 明細書 】 スタビライザ運搬1台当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
貨物自動車による運搬(1車1回) 往復 片道運搬距離26.7km スタビライザ	1	台			仕 24 号	
計						

滝ヶ谷森線舗装修繕工事

【 第 2 号 明細書 】							1 式 当り
配合試験費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
準備費	1	式			明 3 号		
材料試験	1	式			明 4 号		
アスファルト乳剤量の計算	1	式			明 5 号		
最適含水量の決定	1	式			明 6 号		
一軸圧縮試験	1	式			明 7 号		
配合の決定	1	式			明 8 号		
間接費 直接費の57%	1	式					
計							

滝ヶ谷森線舗装修繕工事

【 第 3 号 明細書 】 準備費							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
試験員A		時間					
試験員B		時間					
試験員C		時間					
計							

滝ヶ谷森線舗装修繕工事

【 第 4 号 明細書 】							1 式 当り
材料試験							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
ふるい分け試験	1	回					
液性・塑性試験 （液性4点・塑性試験3点）	1	回					
路盤材の修正CBR試験 （供試体6個）	1	回					
計							

滝ヶ谷森線舗装修繕工事

【 第 5 号 明細書 】						
アスファルト乳剤量の計算						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
試験員A		時間				
計						

滝ヶ谷森線舗装修繕工事

【 第 6 号 明細書 】 最適含水量の決定							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
突固め試験用混合配合	1	回					
含水比試験 (5 個)	1	回					
突固め試験	1	回					
計							

滝ヶ谷森線舗装修繕工事

【 第 7 号 明細書 】 一軸圧縮試験							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
突固め試験用混合配合	9	回					
一軸圧縮試験用供試体作製	3	回					
吸水率の測定	3	回					
一軸圧縮強度試験	3	回					
計							

滝ヶ谷森線舗装修繕工事

【 第 8 号 明細書 】 配合の決定							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
試験員A		時間					
計							

滝ヶ谷森線舗装修繕工事

【 第 1 号 仕訳表 】						
舗装版切断（夜間） 15cm以下					1 m 当り	
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			仕 11 号	21:00-06:00
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

滝ヶ谷森線舗装修繕工事

【 第 2 号 仕訳表 】						
舗装版破碎 バックホウ0.45m3						
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	1	m2			仕 12 号	21:00-06:00
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

[illegible]

滝ヶ谷森線舗装修繕工事

【 第 4 号 仕訳表 】						
殻処分（夜間） As殻				1 m3 当り		
(, 21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) As塊(掘削) 株丹羽由碎石 山城北 夜間	1	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

滝ヶ谷森線舗装修繕工事

【 第 5 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員 夜間						
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B	1	人日			仕 14 号	21:00-06:00
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

滝ヶ谷森線舗装修繕工事

【 第 6 号 仕訳表 】						
路上路盤再生工（夜間）（t=10cm）路上路盤再生 混合深さ20cm以下						
（ ,21:00-06:00 ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路上路盤再生工 20cm以下 養生工無	1	m2			仕 15 号	21:00-06:00
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

滝ヶ谷森線舗装修繕工事

【 第 7 号 仕訳表 】						
基層工（夜間）(t=5cm) 基層（車道・路肩部）						
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)再生粗粒度アスコン(20) 平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35	1	m2			仕 16 号	21:00-06:00
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

滝ヶ谷森線舗装修繕工事

【 第 8 号 仕訳表 】						
表層工（夜間）（t=5cm）表層（車道・路肩部）					1	m2 当り
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13) 平均幅員3.0m超 ﾀｯｸｺｰﾄ 締固密度2.35	1	m2			仕 17 号	21:00-06:00
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

滝ヶ谷森線舗装修繕工事

【 第 9 号 仕訳表 】						
溶融式区画線（夜間） W=15cm 実線 白						
1 m 当り						
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 夜間 時間制約無	1	m			仕 18 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

滝ヶ谷森線舗装修繕工事

【 第 10 号 仕訳表 】 溶融式区画線（夜間） W=15cm 破線 白 (,21:00-06:00) 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白 夜間 時間制約無	1	m			仕 19 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

滝ヶ谷森線舗装修繕工事

【 第 11 号 仕訳表 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 (, 21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			15.05				
コンクリートカッタ[ハーフム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート 径 φ 56cm 供用日当り換算損料			10.24				
その他(機械)							
【労務】			58.43				
特殊作業員			19.96				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
土木一般世話役			10.88				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
普通作業員			8.92				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			26.52				
コンクリートカッタ(プレート) 自走式切断機用 径18インチ			22.39				
ガソリン レキユール			2.81				
その他(材料)							

第 11 号仕訳表

宇治市

[illegible]

滝ヶ谷森線舗装修繕工事

【 第 12 号 仕訳表 】 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 (障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要) (,21:00-06:00) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			12.85				
後方超小旋回型バックホウ[ｸｰﾗｰ型](超低騒)賃料 山積0.45m3 (平積0.35m3) 排対型(2011年) 長期割引補正済			12.85				
【労務】			81.24				
土木一般世話役			29.54				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
運転手(特殊)			27.52				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
普通作業員			24.18				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
【材料】			5.91				
軽油 1,2号			5.91				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J3] = 1 騒音振動対策 不要 [J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J2] = 1 [J4] = 4	障害等の有無 無し 舗装版厚 15cm以下			

第 12 号仕訳表

滝ヶ谷森線舗装修繕工事

【 第 13 号 仕訳表 】							
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)				1 m3 当り			
(1.5km以下 DID区間無 , 雑損耗費(良好)含む) (				, 21:00-06:00)			
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			44.05				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 供用日当り換算損料			44.05				
【労務】			39.87				
運転手(一般)			39.87				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
【材料】			16.08				
軽油 1,2号			16.08				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎			[J2] = 3 積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)				
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JA] = 2 運搬距離 1.5km以下				

第 13 号仕訳表

滝ヶ谷森線舗装修繕工事

【 第 14 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員 B						
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	1	人				21:00-06:00 月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 2 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B						

滝ヶ谷森線舗装修繕工事

【 第 15 号 仕訳表 】							100	m2 当り
路上路盤再生工 20cm以下								
(養生工無 ,) (,21:00-06:00)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
土木一般世話役		人				21:00-06:00 月単位の週休2日補正		
普通作業員		人				21:00-06:00 月単位の週休2日補正		
添加剤 セメント系		kg						
混合用乳剤		L						
スタビライザ運転 (機-18) 路盤再生用 幅2.0m深0.4m		日			仕 20 号			
モータグレーダ運転 (機-18) 幅3.1m 排対型:1次基準		日			仕 21 号			
ロードローラ運転 (機-18) マカ' 10～12t 締固め幅2.1m 排対型:1次基準		日			仕 22 号			
タイヤローラ運転(賃料) (機-28) 8～20t 排対型:1次基準		日			仕 23 号			
諸 雑 費 (率 + 丸め)								
労務費、機械損料、賃料 及び運転経費の%		%						

第 15 号仕訳表

滝ヶ谷森線舗装修繕工事

【 第 15 号 仕訳表 】 (続 き)						
路上路盤再生工 20cm以下 100 m2 当り (養生工無 ,) (,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 混合深さ 20cm以下 [C] = 1,090.000 L 混合用乳剤使用数量			[B] = 540.000 kg 添加剤使用数量 [D] = 1 養生工区分 養生工無			
[X1] = 2 モ-タ-グ-レー-タ-規格区分 排対型:1次基準 [x2] = 2 タイヤロ-規格区分 排対型:1次基準			[X2] = 2 ロ-ド-ロ-規格区分 排対型:1次基準			

滝ヶ谷森線舗装修繕工事

【 第 16 号 仕訳表 】							
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)再生粗粒度アスコン(20)				1 m2 当り			
(平均幅員3.0m超 ,プライムコート 締固密度2.35) (				,21:00-06:00)			
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.63				
アスファルトフィニッシャ(低騒音型)賃料 ホイール舗装幅2.3～6.0m 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			1.04				
タイヤローラ(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2011年規制) 長期割引補正済			0.16				
ロードローラ(超低騒音型)賃料 マカダム 10～12t 排対型(2次) 長期割引補正済			0.16				
その他(機械)							
【労務】			12.02				
普通作業員			4.32				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
運転手(特殊)			2.43				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
特殊作業員			2.40				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
土木一般世話役			0.87				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			86.35				

第 16 号仕訳表

滝ヶ谷森線舗装修繕工事

【 第 16 号 仕訳表 】 (続 き) 基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)再生粗粒度アスコン(20) 1 m2 当り (平均幅員3.0m超 ,プライムコート 締固密度2.35) (,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生粗粒度アスコン(夜間) (20)			77.19				
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			8.47				
軽油 1,2号			0.58				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 45 材料 (夜間)再生粗粒度アスコン(20)			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3				

滝ヶ谷森線舗装修繕工事

【 第 17 号 仕訳表 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)再生密粒度アスコン(13)							
(平均幅員3.0m超 ,タックコート 締固密度2.35) (,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.44				
アスファルトフィニッシャ(低騒音型)賃料 ホイール舗装幅2.3～6.0m 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.92				
タイヤローラ(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2011年規制) 長期割引補正済			0.14				
ロードローラ(超低騒音型)賃料 質量10～12t 排対型(2次) 長期割引補正済			0.14				
その他(機械)							
【労務】			10.68				
普通作業員			3.84				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
運転手(特殊)			2.16				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
特殊作業員			2.13				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
土木一般世話役			0.77				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			87.88				

第 17 号仕訳表

滝ヶ谷森線舗装修繕工事

【 第 17 号 仕訳表 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)再生密粒度アスコン(13) (平均幅員3.0m超 ,タックコート 締固密度2.35) (,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生密粒度アスコン(夜間) (13)			84.70				
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			2.57				
軽油 1,2号			0.51				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 44 材料 (夜間)再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4				

第 17 号仕訳表

滝ヶ谷森線舗装修繕工事

【 第 18 号 仕訳表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (夜間 時間制約無 ,)						
1,000	m	当り				
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 夜間施工 実線 15cm 時間的制約なし 供用区間 手間のみ		m				月単位の週休2日補正
トラフィックペイント溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白		kg				
ガラスビーズ 0.105～0.840mm		kg				
接着用プライマー 区画線用		kg				
軽油 1,2号		L				
プロパン等 材料費の%		%				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						

第 18 号仕訳表

滝ヶ谷森線舗装修繕工事

【 第 18 号 仕訳表 】 (続 き) 区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (夜間 時間制約無 ,)						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件]						
[A] = 1 夜間作業の有無 夜間作業有			[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動			
[C] = 1 規格・仕様区分 実線 15cm			[D] = 3 時間制約の有無 時間制約無			
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正		排水性舗装補正無	
[G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無			[H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18%			
[I] = 3 ペイント式塗料規格 溶融式の場合			[Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する			
[J] = 1 塗料区分 白			[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する			
[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装			[S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する			
[U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する			[V] = 1 費用の内訳 全ての費用			

滝ヶ谷森線舗装修繕工事

【 第 19 号 仕訳表 】						
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (夜間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 夜間施工 破線 15cm 時間的制約なし 供用区間 手間のみ		m				月単位の週休2日補正
トラフィックペイント溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白		kg				
ガラスビーズ 0.105～0.840mm		kg				
接着用プライマー 区画線用		kg				
軽油 1,2号		L				
プロパン等 材料費の%		%				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						

第 19 号仕訳表

滝ヶ谷森線舗装修繕工事

【 第 19 号 仕訳表 】 (続 き)						
区画線設置 熔融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白						
(夜間 時間制約無 ,)						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件]						
[A] = 1 夜間作業の有無 夜間作業有			[B] = 1 施工方法区分 熔融式手動			
[C] = 5 規格・仕様区分 破線 15cm			[D] = 3 時間制約の有無 時間制約無			
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正		排水性舗装補正無	
[G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無			[H] = 1 熔融式塗料規格 含有量15～18%			
[I] = 3 ペイント式塗料規格 熔融式の場合			[Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する			
[J] = 1 塗料区分 白			[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する			
[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装			[S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する			
[U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する			[V] = 1 費用の内訳 全ての費用			

滝ヶ谷森線舗装修繕工事

【 第 20 号 仕訳表 】						
スタビライザ運転 (機-18) 路盤再生用 幅2.0m深0.4m						1 日 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)		人				21:00-06:00 月単位の週休2日補正
軽油 1,2号		L				
スレ'ライ' [路盤再生用] 処理深さ 0.4m 幅 2.0m 供用日当り換算損料		供用日				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 7 スレ'ライ' 規格 路盤再生用 幅2.0m深0.4m [C] = 135.000 L 1日当り燃料消費量 [X] = 1 スレ'ライ' 規格区分 普通型			[B] = 1.000 人 [D] = 1.220 供用日	1日当り労務数量 1日当り損料供用日		

滝ヶ谷森線舗装修繕工事

【 第 21 号 仕訳表 】						
モータグレーダ運転 (機-18) 幅3.1m						
(排対型:1次基準 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)		人				21:00-06:00 月単位の週休2日補正
軽油 1,2号		L				
モ-タ-グ-レー-ダ [土工用・排対型1次基準] ブレード 幅3.1m 供用日当り換算損料		供用日				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 モ-タ-グ-レー-ダ 規格 幅3.1m [C] = 46.000 L 1日当り燃料消費量 [X] = 2 モ-タ-グ-レー-ダ 規格区分 排対型:1次基準		[B] = 1.000 人 [D] = 1.480 供用日	1日当り労務数量 1日当り損料供用日			

滝ヶ谷森線舗装修繕工事

【 第 22 号 仕訳表 】						
ロードローラ運転 (機-18) マガ' 10 ~ 12t 締固め幅2.1m (排対型:1次基準 ,)						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)		人				21:00-06:00 月単位の週休2日補正
軽油 1,2号		L				
ロードローラ[マガ' 10 ~ 12t 排対型:1次基準] 運転質量10 ~ 12t 締固め幅2.1m 低騒音含 供用日当り換算損料		供用日				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 ロードローラ規格 マガ' 10 ~ 12t 締固め幅2.1m [C] = 32.000 L 1日当り燃料消費量 [X] = 2 ロードローラ規格区分 排対型:1次基準			[B] = 1.000 人 [D] = 1.610 供用日	1日当り労務数量 1日当り損料供用日		

滝ヶ谷森線舗装修繕工事

【 第 23 号 仕訳表 】						
タイヤローラ運転(賃料) (機-28) 8～20t						
(排対型:1次基準 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)		人				21:00-06:00 月単位の週休2日補正
軽油 1,2号		L				
タイヤラ賃料 質量8～20t 排対型(1次) 長期割引補正済		供用日				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 タイヤラ規格 8～20t [C] = 31.000 L 1日当り燃料消費量 [Xc] = 2 タイヤラ規格区分 排対型:1次基準		[B] = 1.000 人 [D] = 1.620 供用日	1日当り労務数量 賃料数量			

滝ヶ谷森線舗装修繕工事

【 第 24 号 仕訳表 】 貨物自動車による運搬(1 車 1 回) 往復 片道運搬距離26.7km (ｽﾁﾚｰﾗｲﾌﾞ ,) 1 台 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
貨物自動車運賃 片道運搬距離26.7km 片道		回				
諸 雑 費 (丸 め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 運搬区分 ｽﾁﾚｰﾗｲﾌﾞ (路床 深0.6m 幅2.0m) [D] = 2 計上区分 往復		[C] = 26.700 km 片道運搬距離 [E] = 2 その他の諸料金 計上しない				