※本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

# 令　和　8　年　度

# 宇治市公共下水道管路施設改築修繕工事（砂田ほか）設計書

（参考資料）

<table>
<tr><td>工　事　番　号</td><td colspan="2">渠般8-8</td><td>施　工　年　度</td><td>令和8年度</td></tr>
<tr><td>工　事　名　称</td><td colspan="4">宇治市公共下水道管路施設改築修繕工事（砂田ほか）</td></tr>
<tr><td>工　事　場　所</td><td colspan="4">宇治市伊勢田町砂田地内ほか</td></tr>
<tr><td>施　　工　　主</td><td>宇治市</td><td colspan="3" rowspan="10">工事概要<br>工事延長　L=307.7m<br><br>管きょ更生工　昼間　(HP　既設管径：300)　L= 81.1m<br>管きょ更生工　昼間　(HP　既設管径：250)　L= 31.6m<br>管きょ更生工　昼間　(HP　既設管径：200)　L=170.8m<br>管きょ更生工　夜間　(HP　既設管径：200)　L= 24.2m<br><br>付帯工　　一式</td></tr>
<tr><td>工事施工方法</td><td>請負</td></tr>
<tr><td>路　　線　　名</td><td>伊勢田町58号線ほか</td></tr>
<tr><td>工　事　期　間</td><td>令和 8年 8月 27日 ～ 令和 9年 2月 5日</td></tr>
<tr><td>工　事　日　数</td><td>163 日</td></tr>
<tr><td>部　　課　　名</td><td>上下水道部</td></tr>
<tr><td>積　算　担　当</td><td>下水道施設保全課　建設係</td></tr>
<tr><td>合　　計　　額</td><td></td></tr>
<tr><td>工　事　価　格</td><td></td></tr>
<tr><td>消費税相当額</td><td></td></tr>
</table>

令和8年度

# 積算条件

| 工事番号 | 工事名 |
|---|---|
| 渠般8-8 | 宇治市公共下水道管路施設改築修繕工事（砂田ほか） |

施工箇所　宇治市伊勢田町砂田地内ほか

| | | |
|---|---|---|
| 積算条件 | 単価適用日 | 令和8年06月01日　公共 |
| | 歩掛適用日 | 令和7年08月20日　公共 |
| | 諸経費適用日 | 公共　令和07年度（令和8年4月臨時改定） |
| | 電源区分 | 発動発電機 |
| | 工種区分 | 下水道工事（4） |
| | 単価適用地区 | 宇治・城陽市、久世郡 |
| | 前払い金支出割合 | 40% |
| | 保証の方法 | ケース1　（金銭的保証） |
| | 契約保証金免除金額 | 5,000,000円 |
| | 共通仮設費補正条件 | 一般交通影響有り ⑵-2 |
| | 現場管理費補正条件 | 一般交通影響有り ⑵-2 |
| | 週休2日補正 | 月単位の週休2日補正 |
| | | |

宇治市

# 本 工 事 内 訳 書 （ 全 体 ）

| 工事区分 | 工　　種 | 種　　別 | 細　　別 | 単位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本工事費 | | | | | | 週休２日<br>月 単 位 | 労務費　　1.02 | |
| | | 管きょ更生工【補助】<br>（昼） | 既設管径300 | 式 | 1 | | | A-　1号内訳書 |
| | | 管きょ更生工【単独】<br>（昼） | 既設管径300 | 式 | 1 | | | A-　2号内訳書 |
| | | 管きょ更生工【補助】<br>（昼） | 既設管径250 | 式 | 1 | | | A-　3号内訳書 |
| | | 管きょ更生工【単独】<br>（昼） | 既設管径200 | 式 | 1 | | | A-　4号内訳書 |
| | | 管きょ更生工【単独】<br>（夜）　夜間 | 既設管径200 | 式 | 1 | | | A-　5号内訳書 |
| | | 管きょ更生工【補助】<br>（昼） | 換気工・水替工 | 式 | 1 | | | A-　6号内訳書 |
| | | 管きょ更生工【単独】<br>（昼） | 換気工・水替工 | 式 | 1 | | | A-　7号内訳書 |
| | | 管きょ更生工【単独】<br>（夜）　夜間 | 換気工・水替工 | 式 | 1 | | | A-　8号内訳書 |
| | | 仮設工【補助】 | | 式 | 1 | | | A-　9号内訳書 |
| | | 仮設工【単独】 | | 式 | 1 | | | A-　10号内訳書 |
| | | 付帯工【単独】 | | 式 | 1 | | | A-　11号内訳書 |
| | 直接工事費計 | | | | | | | |

# 本 工 事 内 訳 書 （ 全 体 ）

| 工事区分 | 工　　種 | 種　　別 | 細　　別 | 単位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 共通仮設費計 | | | | | | | |
| | | 準備費【単独】 | | 式 | 1 | | | A-　12号内訳書 |
| | | 技術管理費【単独】 | | 式 | 1 | | | A-　13号内訳書 |
| | | 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | |
| | 純工事費 | | | | | | | |
| | | 現場管理費 | | 式 | 1 | | | |
| 工事原価 | | | | | | | | |
| | | 一般管理費 | | 式 | 1 | | | 発注者が金銭的保証を必要とする |
| 工事価格 | | | | | | | | |
| 消費税相当額 | | | | | | | | |
| 合計額 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

A-　1号　　1式当たり　　内訳書

管きょ更生工【補助】（昼）

既設管径300

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管きょ内面被覆工（反転･形成工法） | 路線143(K1109-143) | 式 | 1 | | | B-　1号明細書 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

A-　2号　　1式当たり　　内訳書

管きょ更生工【単独】（昼）

既設管径300

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管きょ内面被覆工（反転･形成工法） | 路線62(K1519-062) | 式 | 1 | | | B-　2号明細書 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

A-　3号　　1式当たり　　内訳書

管きょ更生工【補助】（昼）

既設管径250

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管きょ内面被覆工（反転･形成工法） | 路線83(K1113-083) | 式 | 1 | | | B-　3号明細書 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

A-　4号　　1式当たり　　内訳書

管きょ更生工【単独】（昼）

既設管径200

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管きょ内面被覆工（反転･形成工法） | 路線124(K1124-124) | 式 | 1 | | | B-　4号明細書 |
| 管きょ内面被覆工（反転･形成工法） | 路線131-1(K1124-131) | 式 | 1 | | | B-　5号明細書 |
| 管きょ内面被覆工（反転･形成工法） | 路線127(K1124-127) | 式 | 1 | | | B-　6号明細書 |
| 管きょ内面被覆工（反転･形成工法） | 路線128(K1124-128) | 式 | 1 | | | B-　7号明細書 |
| 管きょ内面被覆工（反転･形成工法） | 路線129(K1124-129) | 式 | 1 | | | B-　8号明細書 |
| 管きょ内面被覆工（反転･形成工法） | 路線131-2(K1123-131) | 式 | 1 | | | B-　9号明細書 |
| 管きょ内面被覆工（反転･形成工法） | 路線117(K1118-117) | 式 | 1 | | | B-　10号明細書 |
| 管きょ内面被覆工（反転･形成工法） | 路線73(K1503-073) | 式 | 1 | | | B-　11号明細書 |
| 管きょ内面被覆工（反転･形成工法） | 路線109(K1123-109) | 式 | 1 | | | B-　12号明細書 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

A-　5号　　1式当たり　　内訳書

管きょ更生工【単独】（夜）　夜間

既設管径200

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管きょ内面被覆工（反転･形成工法）夜間 | 路線133(K1124-133) | 式 | 1 | | | B-　13号明細書 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

A-　6号　　1式当たり　　内訳書

管きょ更生工【補助】（昼）

換気工・水替工

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 換気工 | | 式 | 1 | | | B-　14号明細書 |
| 管きょ更生水替工 | | 式 | 1 | | | B-　15号明細書 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

A-　7号　　1式当たり　　内訳書

管きょ更生工【単独】（昼）

換気工・水替工

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 換気工 | | 式 | 1 | | | B-　16号明細書 |
| 管きょ更生水替工 | | 式 | 1 | | | B-　17号明細書 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

A-　8号　　1式当たり　　内訳書

管きょ更生工【単独】（夜）　夜間

換気工・水替工

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 換気工 夜間 | | 式 | 1 | | | B-　18号明細書 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

A-　9号　　1式当たり　　内訳書

仮設工【補助】

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通管理工【補助】 | 交通誘導警備員Ｂ | 式 | 1 | | | B-　19号明細書 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

A-　10号　　1式当たり　　内訳書

仮設工【単独】

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通管理工【単独】 | 交通誘導警備員Ｂ | 式 | 1 | | | B-　20号明細書 |
| 交通管理工【単独】　夜間 | 交通誘導警備員Ｂ　夜間 | 式 | 1 | | | B-　21号明細書 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

A-　11号　　1式当たり　　内訳書

付帯工【単独】

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 足掛け金物設置工 | 斜壁部　W=300mm | 式 | 1 | | | B-　22号明細書 |
| 足掛け金物設置工 | 直壁部　W=300mm | 式 | 1 | | | B-　23号明細書 |
| インバート工 | | 式 | 1 | | | B-　24号明細書 |
| 作業土工(塩ビ人孔)「路線109(K1123-109)」 | BH 山積0.13m3 | 式 | 1 | | | B-　25号明細書 |
| 取付管布設工及び支管取付工 管径150,本管硬質塩化ビニル製 | ５箇所未満,制約なし,夜間：昼間作業,3m未満 | 箇所 | 2 | | | D-　62号単価表 |
| 小型マンホール工(塩化ビニル製)(底部会合形式) 径300mm | 深2m以下５箇所未満,時間：制約なし,夜間：昼間作業 | 箇所 | 1 | | | D-　63号単価表 |
| 鋳鉄製防護蓋設置費 | 加算額(小型ﾏﾝﾎｰﾙ) | 箇所 | 1 | | | D-　64号単価表 |
| 舗装仮復旧工【単独】 | | 式 | 1 | | | B-　26号明細書 |
| 舗装本復旧工【単独】 | b<1.4m | 式 | 1 | | | B-　27号明細書 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

A-　12号　　1式当たり　　内訳書

準備費【単独】

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管きょ内洗浄工 | | 式 | 1 | | | B-　28号明細書 |
| ＴＶカメラ調査工 | 本管 | 式 | 1 | | | B-　29号明細書 |
| 前処理工 | | 式 | 1 | | | B-　30号明細書 |
| 換気工 | | 式 | 1 | | | B-　31号明細書 |
| 管きょ更生水替工 | | 式 | 1 | | | B-　32号明細書 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

A-　13号　　1式当たり　　内訳書

技術管理費【単独】

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事前分析検査料金 | 南部地域(京都(花背峠以北を除く),乙訓,山城北,山城南土木管内)) | 回 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B-　1号　　1式当たり　　明細書

管きょ内面被覆工（反転･形成工法）

路線143(K1109-143)

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 更生材料 | 既設管径 300㎜、更生延長=51.9m | 式 | 1 | | | C-　1号単価表 |
| 反転･形成 | 既設管径 300㎜ | 式 | 1 | | | C-　2号単価表 |
| 仕　上 | 既設管径 300㎜ | 式 | 1 | | | C-　3号単価表 |
| 仮 設 備 | 既設管径 300㎜ | 式 | 1 | | | C-　4号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B-　2号　　1式当たり　　明細書

管きょ内面被覆工（反転･形成工法）

路線62(K1519-062)

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 更生材料 | 既設管径 300㎜、更生延長=27.4m | 式 | 1 | | | C-　5号単価表 |
| 反転･形成 | 既設管径 300㎜ | 式 | 1 | | | C-　6号単価表 |
| 仕　上 | 既設管径 300㎜ | 式 | 1 | | | C-　7号単価表 |
| 仮 設 備 | 既設管径 300㎜ | 式 | 1 | | | C-　4号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B-　3号　　1式当たり　　明細書

管きょ内面被覆工（反転･形成工法）

路線83(K1113-083)

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 更生材料 | 既設管径 250㎜、更生延長=30.7m | 式 | 1 | | | C-　8号単価表 |
| 反転･形成 | 既設管径 250㎜ | 式 | 1 | | | C-　9号単価表 |
| 仕　上 | 既設管径 250㎜ | 式 | 1 | | | C-　10号単価表 |
| 仮 設 備 | 既設管径 250㎜ | 式 | 1 | | | C-　11号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B-　4号　　1式当たり　　明細書

管きょ内面被覆工（反転･形成工法）

路線124(K1124-124)

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 更生材料 | 既設管径 200㎜、更生延長=12.7m | 式 | 1 | | | C- 12号単価表 |
| 反転･形成 | 既設管径 200㎜ | 式 | 1 | | | C- 13号単価表 |
| 仕　上 | 既設管径 200㎜ | 式 | 1 | | | C- 14号単価表 |
| 仮 設 備 | 既設管径 200㎜ | 式 | 1 | | | C- 15号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B-　5号　　1式当たり　　明細書

管きょ内面被覆工（反転･形成工法）

路線131-1(K1124-131)

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 更生材料 | 既設管径 200㎜、更生延長=9.2m | 式 | 1 | | | C- 16号単価表 |
| 反転･形成 | 既設管径 200㎜ | 式 | 1 | | | C- 17号単価表 |
| 仕　上 | 既設管径 200㎜ | 式 | 1 | | | C- 18号単価表 |
| 仮 設 備 | 既設管径 200㎜ | 式 | 1 | | | C- 15号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B-　6号　　1式当たり　　明細書

管きょ内面被覆工（反転･形成工法）

路線127(K1124-127)

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 更生材料 | 既設管径 200㎜、更生延長=20.9m | 式 | 1 | | | C- 19号単価表 |
| 反転･形成 | 既設管径 200㎜ | 式 | 1 | | | C- 20号単価表 |
| 仕　上 | 既設管径 200㎜ | 式 | 1 | | | C- 21号単価表 |
| 仮 設 備 | 既設管径 200㎜ | 式 | 1 | | | C- 15号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B-　7号　　1式当たり　　明細書

管きょ内面被覆工（反転･形成工法）

路線128(K1124-128)

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 更生材料 | 既設管径 200㎜、更生延長=19.2m | 式 | 1 | | | C- 22号単価表 |
| 反転･形成 | 既設管径 200㎜ | 式 | 1 | | | C- 23号単価表 |
| 仕　上 | 既設管径 200㎜ | 式 | 1 | | | C- 24号単価表 |
| 仮 設 備 | 既設管径 200㎜ | 式 | 1 | | | C- 15号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B-　8号　　1式当たり　　明細書

管きょ内面被覆工（反転･形成工法）

路線129(K1124-129)

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 更生材料 | 既設管径 200㎜、更生延長=18.7m | 式 | 1 | | | C- 25号単価表 |
| 反転･形成 | 既設管径 200㎜ | 式 | 1 | | | C- 26号単価表 |
| 仕　上 | 既設管径 200㎜ | 式 | 1 | | | C- 27号単価表 |
| 仮 設 備 | 既設管径 200㎜ | 式 | 1 | | | C- 15号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B-　9号　　1式当たり　　明細書

管きょ内面被覆工（反転･形成工法）

路線131-2(K1123-131)

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 更生材料 | 既設管径 200㎜、更生延長=19.4m | 式 | 1 | | | C- 28号単価表 |
| 反転･形成 | 既設管径 200㎜ | 式 | 1 | | | C- 29号単価表 |
| 仕　上 | 既設管径 200㎜ | 式 | 1 | | | C- 30号単価表 |
| 仮 設 備 | 既設管径 200㎜ | 式 | 1 | | | C- 15号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B-　10号　　1式当たり　　明細書

管きょ内面被覆工（反転･形成工法）

路線117(K1118-117)

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 更生材料 | 既設管径 200㎜、更生延長=21.1m | 式 | 1 | | | C-　31号単価表 |
| 反転･形成 | 既設管径 200㎜ | 式 | 1 | | | C-　32号単価表 |
| 仕　上 | 既設管径 200㎜ | 式 | 1 | | | C-　33号単価表 |
| 仮 設 備 | 既設管径 200㎜ | 式 | 1 | | | C-　15号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B-　11号　　1式当たり　　明細書

管きょ内面被覆工（反転･形成工法）

路線73(K1503-073)

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 更生材料 | 既設管径 200㎜、更生延長=19.1m | 式 | 1 | | | C-　34号単価表 |
| 反転･形成 | 既設管径 200㎜ | 式 | 1 | | | C-　35号単価表 |
| 仕　　上 | 既設管径 200㎜ | 式 | 1 | | | C-　36号単価表 |
| 仮 設 備 | 既設管径 200㎜ | 式 | 1 | | | C-　15号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B-　12号　　1式当たり　　明細書

管きょ内面被覆工（反転･形成工法）

路線109(K1123-109)

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 更生材料 | 既設管径 200㎜、更生延長=22.7m | 式 | 1 | | | C-　37号単価表 |
| 反転･形成 | 既設管径 200㎜ | 式 | 1 | | | C-　38号単価表 |
| 仕　　上 | 既設管径 200㎜ | 式 | 1 | | | C-　39号単価表 |
| 仮 設 備 | 既設管径 200㎜ | 式 | 1 | | | C-　15号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B-　13号　　1式当たり　　明細書

管きょ内面被覆工（反転･形成工法）夜間

路線133(K1124-133)

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 更生材料 夜間 | 既設管径 200mm、更生延長=23.3m | 式 | 1 | | | C-　40号単価表 |
| 反転･形成 夜間 | 既設管径 200mm | 式 | 1 | | | C-　41号単価表 |
| 仕　上 夜間 | 既設管径 200mm | 式 | 1 | | | C-　42号単価表 |
| 仮 設 備 夜間 | 既設管径 200mm | 式 | 1 | | | C-　43号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B-　14号　　1式当たり　　明細書

換気工

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 換気設備 | | 日 | | | | C-　44号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B-　15号　　1式当たり　　明細書

管きょ更生水替工

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 反転･形成用水替 | 既設管径 300㎜ | 日 | | | | C-　45号単価表 |
| 反転･形成用水替 | 既設管径 250㎜ | 日 | | | | C-　46号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B-　16号　　1式当たり　　明細書

換気工

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 換気設備 | | 日 | | | | C-　44号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B-　17号　　1式当たり　　明細書

管きょ更生水替工

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 反転･形成用水替 | 既設管径 300㎜ | 日 | | | | C-　45号単価表 |
| 反転･形成用水替 | 既設管径 200㎜ | 日 | | | | C-　47号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B-　18号　　1式当たり　　明細書

換気工 夜間

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 換気設備 夜間 | | 日 | | | | C-　48号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B-　19号　　1式当たり　　明細書

交通管理工【補助】

交通誘導警備員Ｂ

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | | 人 | 6 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B-　20号　　1式当たり　　明細書

交通管理工【単独】

交通誘導警備員Ｂ

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | | 人 | 68 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B-　21号　　1式当たり　　明細書

交通管理工【単独】　夜間

交通誘導警備員Ｂ　夜間

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | 夜間 | 人 | 8 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B-　22号　　1式当たり　　明細書

足掛け金物設置工

斜壁部　W=300mm

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 足掛け金物設置工 | 斜壁部　W=300mm | 箇所 | 22 | | | C-　49号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B-　23号　　1式当たり　　明細書

足掛け金物設置工

直壁部　W=300mm

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 足掛け金物設置工 | 直壁部　W=300mm | 箇所 | 36 | | | C-　50号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B-　24号　　1式当たり　　明細書

インバート工

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インバート工 | | 箇所 | 4 | | | C-　51号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B-　25号　　1式当たり　　明細書

作業土工(塩ビ人孔)「路線109(K1123-109)」

BH 山積0.13m3

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 | AS舗装版 t=15cm以下 | m | 2 | | | C- 52号単価表 |
| 舗装版破砕積込（小規模土工） | | ㎡ | 0.6 | | | C- 53号単価表 |
| 機械掘削工（小型バックホウ） | 山積0.13m3 | m3 | 0.4 | | | D- 58号単価表 |
| 機械投入埋戻工（RC-40） | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3、ﾀﾝﾊﾟ締固め | m3 | 0.2 | | | D- 59号単価表 |
| 発生土処分工　（機械積込み） | ２ｔ積(良好)、山積0.13m3積込 | m3 | 0.4 | | | D- 61号単価表 |
| AS殻処分工 処分費込 | DT2t積(小規模土工) | m3 | 0.03 | | | C- 54号単価表 |
| 硬質塩化ビニル管処分費 | 処分量：９ｋｇ、処分先：(一財)宇治廃棄物処理公社 | 式 | 1 | | | |
| 現場発生品及び支給品運搬 | | t | 0.009 | | | C- 55号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B-　26号　　1式当たり　　明細書

舗装仮復旧工【単独】

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（歩道部） | 1.4m未満、再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ㎡ | 0.6 | | | C-　56号単価表 |
| 上層路盤（歩道部） | RM-30 | ㎡ | 0.6 | | | C-　57号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B-　27号　　1式当たり　　明細書

舗装本復旧工【単独】

b<1.4m

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 | AS舗装版 t=15cm以下 | m | 2 | | | C- 52号単価表 |
| 舗装版破砕積込（小規模土工） | | ㎡ | 3 | | | C- 53号単価表 |
| AS殻処分工 処分費込 | DT2t積(小規模土工) | m3 | 0.1 | | | C- 54号単価表 |
| 表層（歩道部） | 1.4m未満、再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ㎡ | 3 | | | C- 58号単価表 |
| 不陸整正 | 補足材無 | ㎡ | 3 | | | C- 59号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B-　28号　　1式当たり　　明細書

管きょ内洗浄工

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管きょ内洗浄工 | | 式 | 1 | | | C-　60号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B-　29号　　1式当たり　　明細書

ＴＶカメラ調査工

本管

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本管ＴＶカメラ調査工 | | 式 | 1 | | | C-　61号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B-　30号　　1式当たり　　明細書

前処理工

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取付け管突出処理工 | | 式 | 1 | | | C-　62号単価表 |
| モルタル等除去工 | | 式 | 1 | | | C-　63号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B-　31号　　1式当たり　　明細書

換気工

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 換気設備 | | 日 | | | | C-　64号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B-　32号　　1式当たり　　明細書

管きょ更生水替工

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 反転･形成用水替 | 既設管径　φ200㎜ | 日 | | | | C-　65号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　1号　　1式当たり　　単価表

更生材料

既設管径 300㎜、更生延長=51.9m

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 更生管材 | 更生管径 300㎜ | m | 52.8 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　2号　　1式当たり　　単価表

反転･形成

既設管径 300㎜

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 反転･引込工 | 既設管径 300㎜、更生延長L=51.9m、昼間作業 | m | 51.9 | | | D-　1号単価表 |
| 硬化･形成工 | 既設管径 300㎜、更生延長L=51.9m、昼間作業 | m | 51.9 | | | D-　2号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　3号　　1式当たり　　単価表

仕　上

既設管径 300㎜

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本管口切断工 | 既設管径 300㎜、昼間作業 | 箇所 | 2 | | | D-　3号単価表 |
| 本管口仕上工 | 既設管径 300㎜ | 箇所 | 2 | | | D-　4号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　4号　　1式当たり　　単価表

仮 設 備

既設管径 300mm

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設備設置工 | 既設管径 300mm | 回 | 1 | | | D-　5号単価表 |
| 仮設備撤去工 | 既設管径 300mm | 回 | 1 | | | D-　6号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　5号　　1式当たり　　単価表

更生材料

既設管径 300㎜、更生延長=27.4m

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 更生管材 | 更生管径 300㎜ | m | 28.3 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　6号　　1式当たり　　単価表

反転･形成

既設管径 300㎜

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 反転･引込工 | 既設管径 300㎜、更生延長L=27.4m、昼間作業 | m | 27.4 | | | D-　7号単価表 |
| 硬化･形成工 | 既設管径 300㎜、更生延長L=27.4m、昼間作業 | m | 27.4 | | | D-　8号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　7号　　1式当たり　　単価表

仕　上

既設管径 300㎜

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本管口切断工 | 既設管径 300㎜、昼間作業 | 箇所 | 2 | | | D-　3号単価表 |
| 本管口仕上工 | 既設管径 300㎜ | 箇所 | 2 | | | D-　4号単価表 |
| 取付管口せん孔仕上工（分割施工） | 既設管径 300㎜、昼間作業 | 箇所 | 6 | | | D-　9号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　8号　　1式当たり　　単価表

更生材料

既設管径 250㎜、更生延長=30.7m

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 更生管材 | 更生管径 250㎜ | m | 31.6 | | | |
| スリップシート | | m | 32.7 | | | |
| 保護ジャケット | φ250 | 枚 | 2 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　9号　　1式当たり　　単価表

反転･形成

既設管径 250㎜

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 反転･引込工 | 既設管径 250㎜、更生延長L=30.7m、昼間作業 | m | 30.7 | | | D-　10号単価表 |
| 硬化･形成工 | 既設管径 250㎜、更生延長L=30.7m、昼間作業 | m | 30.7 | | | D-　11号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　10号　　1式当たり　　単価表

仕　　上

既設管径 250㎜

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本管口切断工 | 既設管径 250㎜、昼間作業 | 箇所 | 2 | | | D-　12号単価表 |
| 本管口仕上工 | 既設管径 250㎜ | 箇所 | 2 | | | D-　13号単価表 |
| 取付管口せん孔仕上工（分割施工） | 既設管径 250㎜、昼間作業 | 箇所 | 4 | | | D-　14号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　11号　　1式当たり　　単価表

仮 設 備

既設管径 250㎜

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設備設置工 | 既設管径 250㎜ | 回 | 1 | | | D-　15号単価表 |
| 仮設備撤去工 | 既設管径 250㎜ | 回 | 1 | | | D-　16号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　12号　　1式当たり　　単価表

更生材料

既設管径 200㎜、更生延長=12.7m

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 更生管材 | 更生管径 200㎜ | m | 13.6 | | | |
| スリップシート | | m | 14.7 | | | |
| 保護ジャケット | φ200 | 枚 | 2 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　13号　　1式当たり　　単価表

反転･形成

既設管径 200㎜

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 反転･引込工 | 既設管径 200㎜、更生延長L=12.7m、昼間作業 | m | 12.7 | | | D-　17号単価表 |
| 硬化･形成工 | 既設管径 200㎜、更生延長L=12.7m、昼間作業 | m | 12.7 | | | D-　18号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　14号　　1式当たり　　単価表

仕　　上

既設管径 200㎜

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本管口切断工 | 既設管径 200㎜、昼間作業 | 箇所 | 2 | | | D-　19号単価表 |
| 本管口仕上工 | 既設管径 200㎜ | 箇所 | 2 | | | D-　20号単価表 |
| 取付管口せん孔仕上工（１日施工) | 既設管径 200㎜、昼間作業 | 箇所 | 2 | | | D-　21号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　15号　　1式当たり　　単価表

仮 設 備

既設管径 200㎜

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設備設置工 | 既設管径 200㎜ | 回 | 1 | | | D-　22号単価表 |
| 仮設備撤去工 | 既設管径 200㎜ | 回 | 1 | | | D-　23号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　16号　　1式当たり　　単価表

更生材料

既設管径 200㎜、更生延長=9.2m

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 更生管材 | 更生管径 200㎜ | m | 10.1 | | | |
| スリップシート | | m | 11.2 | | | |
| 保護ジャケット | φ200 | 枚 | 2 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　17号　　1式当たり　　単価表

反転･形成

既設管径 200㎜

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 反転･引込工 | 既設管径 200㎜、更生延長L=9.2m、昼間作業 | m | 9.2 | | | D-　24号単価表 |
| 硬化･形成工 | 既設管径 200㎜、更生延長L=9.2m、昼間作業 | m | 9.2 | | | D-　25号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　18号　　1式当たり　　単価表

仕　　上

既設管径 200㎜

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本管口切断工 | 既設管径 200㎜、昼間作業 | 箇所 | 2 | | | D-　19号単価表 |
| 本管口仕上工 | 既設管径 200㎜ | 箇所 | 2 | | | D-　20号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　19号　　1式当たり　　単価表

更生材料

既設管径 200㎜、更生延長=20.9m

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 更生管材 | 更生管径 200㎜ | m | 21.8 | | | |
| スリップシート | | m | 22.9 | | | |
| 保護ジャケット | φ200 | 枚 | 2 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　20号　　1式当たり　　単価表

反転･形成

既設管径 200㎜

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 反転･引込工 | 既設管径 200㎜、更生延長L=20.9m、昼間作業 | m | 20.9 | | | D-　26号単価表 |
| 硬化･形成工 | 既設管径 200㎜、更生延長L=20.9m、昼間作業 | m | 20.9 | | | D-　27号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　21号　　1式当たり　　単価表

仕　　上

既設管径 200㎜

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本管口切断工 | 既設管径 200㎜、昼間作業 | 箇所 | 2 | | | D-　19号単価表 |
| 本管口仕上工 | 既設管径 200㎜ | 箇所 | 2 | | | D-　20号単価表 |
| 取付管口せん孔仕上工（分割施工） | 既設管径 200㎜、昼間作業 | 箇所 | 3 | | | D-　28号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　22号　　1式当たり　　単価表

更生材料

既設管径 200㎜、更生延長=19.2m

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 更生管材 | 更生管径 200㎜ | m | 20.1 | | | |
| スリップシート | | m | 21.2 | | | |
| 保護ジャケット | φ200 | 枚 | 2 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　23号　　1式当たり　　単価表

反転･形成

既設管径 200㎜

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 反転･引込工 | 既設管径 200㎜、更生延長L=19.2m、昼間作業 | m | 19.2 | | | D-　29号単価表 |
| 硬化･形成工 | 既設管径 200㎜、更生延長L=19.2m、昼間作業 | m | 19.2 | | | D-　30号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　24号　　1式当たり　　単価表

仕　　上

既設管径 200㎜

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本管口切断工 | 既設管径 200㎜、昼間作業 | 箇所 | 2 | | | D-　19号単価表 |
| 本管口仕上工 | 既設管径 200㎜ | 箇所 | 2 | | | D-　20号単価表 |
| 取付管口せん孔仕上工（１日施工) | 既設管径 200㎜、昼間作業 | 箇所 | 2 | | | D-　21号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　25号　　1式当たり　　単価表

更生材料

既設管径 200㎜、更生延長=18.7m

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 更生管材 | 更生管径 200㎜ | m | 19.6 | | | |
| スリップシート | | m | 20.7 | | | |
| 保護ジャケット | φ200 | 枚 | 2 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　26号　　1式当たり　　単価表

反転･形成

既設管径 200㎜

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 反転･引込工 | 既設管径 200㎜、更生延長L=18.7m、昼間作業 | m | 18.7 | | | D-　31号単価表 |
| 硬化･形成工 | 既設管径 200㎜、更生延長L=18.7m、昼間作業 | m | 18.7 | | | D-　32号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　27号　　1式当たり　　単価表

仕　　上

既設管径 200㎜

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本管口切断工 | 既設管径 200㎜、昼間作業 | 箇所 | 2 | | | D-　19号単価表 |
| 本管口仕上工 | 既設管径 200㎜ | 箇所 | 2 | | | D-　20号単価表 |
| 取付管口せん孔仕上工（１日施工) | 既設管径 200㎜、昼間作業 | 箇所 | 2 | | | D-　21号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　28号　　1式当たり　　単価表

更生材料

既設管径 200㎜、更生延長=19.4m

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 更生管材 | 更生管径 200㎜ | m | 20.3 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　29号　　1式当たり　　単価表

反転･形成

既設管径 200㎜

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 反転･引込工 | 既設管径 200㎜、更生延長L=19.4m、昼間作業 | m | 19.4 | | | D-　33号単価表 |
| 硬化･形成工 | 既設管径 200㎜、更生延長L=19.4m、昼間作業 | m | 19.4 | | | D-　34号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　30号　　1式当たり　　単価表

仕　　上

既設管径 200㎜

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本管口切断工 | 既設管径 200㎜、昼間作業 | 箇所 | 2 | | | D-　19号単価表 |
| 本管口仕上工 | 既設管径 200㎜ | 箇所 | 2 | | | D-　20号単価表 |
| 取付管口せん孔仕上工（１日施工) | 既設管径 200㎜、昼間作業 | 箇所 | 3 | | | D-　35号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　31号　　1式当たり　　単価表

更生材料

既設管径 200㎜、更生延長=21.1m

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 更生管材 | 更生管径 200㎜ | m | 22 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　32号　　1式当たり　　単価表

反転･形成

既設管径 200㎜

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 反転･引込工 | 既設管径 200㎜、更生延長L=21.1m、昼間作業 | m | 21.1 | | | D-　36号単価表 |
| 硬化･形成工 | 既設管径 200㎜、更生延長L=21.1m、昼間作業 | m | 21.1 | | | D-　37号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　33号　　1式当たり　　単価表

仕　　上

既設管径 200㎜

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本管口切断工 | 既設管径 200㎜、昼間作業 | 箇所 | 2 | | | D-　19号単価表 |
| 本管口仕上工 | 既設管径 200㎜ | 箇所 | 2 | | | D-　20号単価表 |
| 取付管口せん孔仕上工（分割施工） | 既設管径 200㎜、昼間作業 | 箇所 | 4 | | | D-　38号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　34号　　1式当たり　　単価表

更生材料

既設管径 200㎜、更生延長=19.1m

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 更生管材 | 更生管径 200㎜ | m | 20 | | | |
| スリップシート | | m | 21.1 | | | |
| 保護ジャケット | φ200 | 枚 | 2 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　35号　　1式当たり　　単価表

反転･形成

既設管径 200㎜

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 反転･引込工 | 既設管径 200㎜、更生延長L=19.1m、昼間作業 | m | 19.1 | | | D-　39号単価表 |
| 硬化･形成工 | 既設管径 200㎜、更生延長L=19.1m、昼間作業 | m | 19.1 | | | D-　40号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　36号　　1式当たり　　単価表

仕　　上

既設管径 200㎜

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本管口切断工 | 既設管径 200㎜、昼間作業 | 箇所 | 2 | | | D-　19号単価表 |
| 本管口仕上工 | 既設管径 200㎜ | 箇所 | 2 | | | D-　20号単価表 |
| 取付管口せん孔仕上工（１日施工) | 既設管径 200㎜、昼間作業 | 箇所 | 1 | | | D-　21号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　37号　　1式当たり　　単価表

更生材料

既設管径 200㎜、更生延長=22.7m

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 更生管材 | 更生管径 200㎜ | m | 23.3 | | | |
| スリップシート | | m | 24.7 | | | |
| 保護ジャケット | φ200 | 枚 | 2 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　38号　　1式当たり　　単価表

反転･形成

既設管径 200㎜

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 反転･引込工 | 既設管径 200㎜、更生延長L=22.7m、昼間作業 | m | 22.7 | | | D-　41号単価表 |
| 硬化･形成工 | 既設管径 200㎜、更生延長L=22.7m、昼間作業 | m | 22.7 | | | D-　42号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　39号　　1式当たり　　単価表

仕　　上

既設管径 200㎜

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本管口切断工 | 既設管径 200㎜、昼間作業 | 箇所 | 2 | | | D-　19号単価表 |
| 本管口仕上工 | 既設管径 200㎜ | 箇所 | 2 | | | D-　20号単価表 |
| 取付管口せん孔仕上工（１日施工) | 既設管径 200㎜、昼間作業 | 箇所 | 2 | | | D-　21号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　40号　　1式当たり　　単価表

更生材料 夜間

既設管径 200㎜、更生延長=23.3m

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 更生管材 | 更生管径 200㎜ | m | 24.2 | | | |
| スリップシート | | m | 25.3 | | | |
| 保護ジャケット | φ200 | 枚 | 2 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　41号　　1式当たり　　単価表

反転･形成 夜間

既設管径 200㎜

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 反転･引込工 夜間 | 既設管径 200㎜、更生延長L=23.3m、夜間作業 | m | 23.3 | | | D-　43号単価表 |
| 硬化･形成工 夜間 | 既設管径 200㎜、更生延長L=23.3m、夜間作業 | m | 23.3 | | | D-　44号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　42号　　1式当たり　　単価表

仕　　上 夜間

既設管径 200㎜

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本管口切断工 夜間 | 既設管径 200㎜、夜間作業 | 箇所 | 2 | | | D-　45号単価表 |
| 本管口仕上工 夜間 | 既設管径 200㎜ | 箇所 | 2 | | | D-　46号単価表 |
| 取付管口せん孔仕上工（分割施工）夜間 | 既設管径 200㎜、夜間作業 | 箇所 | 3 | | | D-　47号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　43号　　1式当たり　　単価表

仮 設 備 夜間

既設管径 200㎜

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設備設置工 夜間 | 既設管径 200㎜ | 回 | 1 | | | D-　48号単価表 |
| 仮設備撤去工 夜間 | 既設管径 200㎜ | 回 | 1 | | | D-　49号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　44号　　日当たり　　単価表

換気設備

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 換気設備工 | | 日 | | | | D-　50号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　45号　　日当たり　　単価表

反転･形成用水替

既設管径 300㎜

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潜水ポンプ運転工 | 既設管径 300㎜ | 日 | | | | D-　51号単価表 |
| 止水プラグ損料 | φ300㎜ | 日 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　46号　　日当たり　　単価表

反転･形成用水替

既設管径 250㎜

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潜水ポンプ運転工 | 既設管径 250㎜ | 日 | | | | D-　52号単価表 |
| 止水プラグ損料 | φ250㎜ | 日 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　47号　　日当たり　　単価表

反転･形成用水替

既設管径 200㎜

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潜水ポンプ運転工 | 既設管径 200㎜ | 日 | | | | D-　53号単価表 |
| 止水プラグ損料 | φ200㎜ | 日 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　48号　　日当たり　　単価表

換気設備 夜間

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 換気設備工 夜間 | | 日 | | | | D-　54号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　49号　　1箇所当たり　　単価表

足掛け金物設置工

斜壁部　W=300mm

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 足掛け金物設置工 | 斜壁部　W=300mm | 箇所 | 1 | | | D-　55号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　50号　　1箇所当たり　　単価表

足掛け金物設置工

直壁部　W=300mm

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 足掛け金物設置工 | 直壁部　W=300mm | 箇所 | 1 | | | D-　56号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　51号　　1箇所当たり　　単価表

インバート工

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インバート工 | | 箇所 | 1 | | | D-　57号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　52号　　1m当たり　　単価表

舗装版切断

AS舗装版 t=15cm以下

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 | 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下 | m | 1 | | | 施工P-01 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　52号単価表(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

舗装版切断

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下

| | 名　称　／　規　格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単　価 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | 15.05 | | | |
| K1 | ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型) 湿式／切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm | 供/日 | 10.24 | | | |
| K2 | | | | | | |
| K3 | | | | | | |
| K4 | | | | | | |
| K5 | | | | | | |
| 労務R | | | 58.43 | | | |
| R1 | 特殊作業員 | 人 | 19.96 | | | |
| R2 | 土木一般世話役 | 人 | 10.88 | | | |
| R3 | 普通作業員 | 人 | 8.92 | | | |
| R4 | | | | | | |
| R5 | | | | | | |
| 材料Z | | | 26.52 | | | |
| Z1 | ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径18ｲﾝﾁ | 枚 | 22.39 | | | |
| Z2 | ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ | L | 2.81 | | | |
| Z3 | | | | | | |
| Z4 | | | | | | |
| Z5 | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$
\begin{aligned}
P' = \; & \times \left\{ \left( \frac{10.24}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{15.05}{10.24} \right. \\
& + \left( \frac{19.96}{100} \times \text{----------} + \frac{10.88}{100} \times \text{----------} + \frac{8.92}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{58.43}{19.96+10.88+8.92} \\
& + \left( \frac{22.39}{100} \times \text{----------} + \frac{2.81}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{26.52}{22.39+2.81} \\
& \left. + \frac{100-15.05-58.43-26.52}{100} \right\} =
\end{aligned}
$$

C-　53号　　1㎡当たり　　単価表

舗装版破砕積込（小規模土工）

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版破砕積込（小規模土工） | | ㎡ | 1 | | | 施工P-01 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　53号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

舗装版破砕積込（小規模土工）

| | 名　称　／　規　格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単　価 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | 20.13 | | | |
| K 1 | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 標準型 排対型(2次基準)／山積0.13m3(平積0.10m3) | 供/日 | 20.13 | | | |
| K 2 | | | | | | |
| K 3 | | | | | | |
| K 4 | | | | | | |
| K 5 | | | | | | |
| 労務R | | | 71.97 | | | |
| R 1 | 運転手(特殊) | 人 | 71.97 | | | |
| R 2 | | | | | | |
| R 3 | | | | | | |
| R 4 | | | | | | |
| R 5 | | | | | | |
| 材料Z | | | 7.90 | | | |
| Z 1 | 軽油／1,2号 | L | 7.90 | | | |
| Z 2 | | | | | | |
| Z 3 | | | | | | |
| Z 4 | | | | | | |
| Z 5 | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

P' ＝

$$\times \left\{ \left( \frac{20.13}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{20.13}{20.13} \right.$$

$$+ \left( \frac{71.97}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{71.97}{71.97}$$

$$+ \left( \frac{7.90}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{7.90}{7.90}$$

$$\left. + \frac{100-20.13-71.97-7.90}{100} \right\} =$$

C-　54号　　1m3当たり　　単価表

AS殻処分工 処分費込

DT2t積(小規模土工)

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | 殻発生作業:舗装版破砕<br>積込工法区分:機械積込(小規模土工)<br>DID区間の有無:有り | m3 | 1 | | | 施工P-01 |
| | 運搬距離:4.5km以下 | | | | | |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 (掘削) | (株)藤田産業 3038-1 | t | 2.35 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　54号単価表(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

殻運搬

殻発生作業:舗装版破砕、積込工法区分:機械積込(小規模土工)、DID区間の有無:有り、運搬距離:4.5km以下

| | 名　称　／　規　格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単　価 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | 20.25 | | | |
| K1 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／2t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費 | 供/日 | 20.25 | | | |
| K2 | | | | | | |
| K3 | | | | | | |
| K4 | | | | | | |
| K5 | | | | | | |
| 労務R | | | 71.03 | | | |
| R1 | 運転手(一般) | 人 | 71.03 | | | |
| R2 | | | | | | |
| R3 | | | | | | |
| R4 | | | | | | |
| R5 | | | | | | |
| 材料Z | | | 8.72 | | | |
| Z1 | 軽油／1,2号 | L | 8.72 | | | |
| Z2 | | | | | | |
| Z3 | | | | | | |
| Z4 | | | | | | |
| Z5 | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

P' =

$$\times \left\{ \left( \frac{20.25}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{20.25}{20.25} \right.$$

$$+ \left( \frac{71.03}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{71.03}{71.03}$$

$$+ \left( \frac{8.72}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{8.72}{8.72}$$

$$\left. + \frac{100-20.25-71.03-8.72}{100} \right\} =$$

C-　55号　　1ｔ当たり　　単価表

現場発生品及び支給品運搬

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場発生品及び支給品運搬 | ﾄﾗｯｸ機種:ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t<br>DID区間の有無:有り<br>片道運搬距離(km):11.5km以下 | t | 1 | | | 施工P-01 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　55号単価表(施工P-01)　　積算単位：t　　標準単価：

現場発生品及び支給品運搬

ﾄﾗｯｸ機種:ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t、DID区間の有無:有り、片道運搬距離(km):11.5km以下

| 名称／規格 | | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | 13.79 | | | |
| K1 | ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付／ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t | 供/日 | 13.79 | | | |
| K2 | | | | | | |
| K3 | | | | | | |
| K4 | | | | | | |
| K5 | | | | | | |
| 労務R | | | 83.40 | | | |
| R1 | 運転手(特殊) | 人 | 42.15 | | | |
| R2 | 特殊作業員 | 人 | 41.25 | | | |
| R3 | | | | | | |
| R4 | | | | | | |
| R5 | | | | | | |
| 材料Z | | | 2.81 | | | |
| Z1 | 軽油／1,2号 | L | 2.81 | | | |
| Z2 | | | | | | |
| Z3 | | | | | | |
| Z4 | | | | | | |
| Z5 | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

P’＝

$$\times \left\{ \left( \frac{13.79}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{13.79}{13.79} \right.$$

$$+ \left( \frac{42.15}{100} \times \text{----------} + \frac{41.25}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{83.40}{42.15+41.25}$$

$$+ \left( \frac{2.81}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{2.81}{2.81}$$

$$\left. + \frac{100-13.79-83.40-2.81}{100} \right\} =$$

C-　56号　　1㎡当たり　　単価表

表層（歩道部）

1.4m未満、再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（歩道部） | 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>1層当り平均仕上り厚:30mm<br>材料:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) | ㎡ | 1 | | | 施工P-01 |
| | 瀝青材料種類:無し | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　56号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

表層（歩道部）　　入力数量: 30mm

平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚:30mm、材料:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、瀝青材料種類:無し

| | 名　称　／　規　格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単　価 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | 0.48 | | | |
| K1 | 振動ﾛｰﾗ(舗装用) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式／運転質量0.5～0.6t | 供/日 | 0.35 | | | |
| K2 | 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 前進型／機械質量40～60kg | 供/日 | 0.10 | | | |
| K3 | | | | | | |
| K4 | | | | | | |
| K5 | | | | | | |
| 労務R | | | 52.76 | | | |
| R1 | 特殊作業員 | 人 | 22.73 | | | |
| R2 | 普通作業員 | 人 | 20.37 | | | |
| R3 | 土木一般世話役 | 人 | 6.21 | | | |
| R4 | | | | | | |
| R5 | | | | | | |
| 材料Z | | | 46.76 | | | |
| Z1 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ／(13) | t | 46.58 | | | |
| Z2 | ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ | L | 0.12 | | | |
| Z3 | 軽油／1,2号 | L | 0.05 | | | |
| Z4 | | | | | | |
| Z5 | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$
\begin{aligned}
P' = \; & \times \left\{ \left( \frac{0.35}{100} \times \text{----------} + \frac{0.10}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{0.48}{0.35+0.10} \right. \\
& + \left( \frac{22.73}{100} \times \text{----------} + \frac{20.37}{100} \times \text{----------} + \frac{6.21}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{52.76}{22.73+20.37+6.21} \\
& + \left( \frac{46.58}{100} \times \text{----------} + \frac{0.12}{100} \times \text{----------} + \frac{0.05}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{46.76}{46.58+0.12+0.05} \\
& \left. + \frac{100-0.48-52.76-46.76}{100} \right\} =
\end{aligned}
$$

C-　57号　　1㎡当たり　　単価表

上層路盤（歩道部）

RM-30

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上層路盤（歩道部） | 全仕上り厚:270㎜<br>施工区分:2層施工 | ㎡ | 1 | | | 施工P-01 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　57号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

上層路盤（歩道部）　　入力数量: 270mm

全仕上り厚:270mm、施工区分:2層施工

| | 名　称　／　規　格 | 単 位 | 構 成 比 | 単価(東京) | 単　価 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | 4.40 | | | |
| K 1 | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 超低騒・後方超小旋 排対型(3次基準)／山積0.09m3(平積0.07m3) | 供/日 | 2.63 | | | |
| K 2 | 振動ﾛｰﾗ(搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型)賃料／3～4t | 日 | 1.56 | | | |
| K 3 | | | | | | |
| K 4 | | | | | | |
| K 5 | | | | | | |
| 労務R | | | 66.09 | | | |
| R 1 | 運転手(特殊) | 人 | 23.77 | | | |
| R 2 | 特殊作業員 | 人 | 13.93 | | | |
| R 3 | 普通作業員 | 人 | 13.81 | | | |
| R 4 | 土木一般世話役 | 人 | 11.44 | | | |
| R 5 | | | | | | |
| 材料Z | | | 29.51 | | | |
| Z 1 | 再生粒度調整砕石／RM-30 | m3 | 27.68 | | | |
| Z 2 | 軽油／1,2号 | L | 1.75 | | | |
| Z 3 | | | | | | |
| Z 4 | | | | | | |
| Z 5 | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$
\begin{aligned}
P' = \ & \times \left\{ \left( \frac{2.63}{100} \times \text{----------} + \frac{1.56}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{4.40}{2.63+1.56} \right. \\
& + \left( \frac{23.77}{100} \times \text{----------} + \frac{13.93}{100} \times \text{----------} + \frac{13.81}{100} \times \text{----------} + \frac{11.44}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{66.09}{23.77+13.93+13.81+11.44} \\
& + \left( \frac{27.68}{100} \times \text{----------} + \frac{1.75}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{29.51}{27.68+1.75} \\
& \left. + \frac{100-4.40-66.09-29.51}{100} \right\} =
\end{aligned}
$$

C-　58号　　1㎡当たり　　単価表

表層（歩道部）

1.4m未満、再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（歩道部） | 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>1層当り平均仕上り厚:50mm<br>材料:再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ㎡ | 1 | | | 施工P-01 |
| | 瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　58号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

表層（歩道部）　　入力数量: 50mm

平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚:50mm

材料:再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)、瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

| | 名　称　／　規　格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単　価 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | 0.46 | | | |
| K1 | 振動ﾛｰﾗ(舗装用) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式／運転質量0.5～0.6t | 供/日 | 0.31 | | | |
| K2 | 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 前進型／機械質量40～60kg | 供/日 | 0.08 | | | |
| K3 | | | | | | |
| K4 | | | | | | |
| K5 | | | | | | |
| 労務R | | | 52.19 | | | |
| R1 | 特殊作業員 | 人 | 20.25 | | | |
| R2 | 普通作業員 | 人 | 18.10 | | | |
| R3 | 土木一般世話役 | 人 | 5.52 | | | |
| R4 | | | | | | |
| R5 | | | | | | |
| 材料Z | | | 47.35 | | | |
| Z1 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ／(13) | t | 41.40 | | | |
| Z2 | ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用 | L | 5.78 | | | |
| Z3 | ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ | L | 0.10 | | | |
| Z4 | 軽油／1,2号 | L | 0.04 | | | |
| Z5 | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

P’＝

$$\times\left\{\left(\frac{0.31}{100}\times\text{----------}+\frac{0.08}{100}\times\text{----------}\right)\times\frac{0.46}{0.31+0.08}\right.$$

$$+\left(\frac{20.25}{100}\times\text{----------}+\frac{18.10}{100}\times\text{----------}+\frac{5.52}{100}\times\text{----------}\right)\times\frac{52.19}{20.25+18.10+5.52}$$

$$+\left(\frac{41.40}{100}\times\text{----------}+\frac{5.78}{100}\times\text{----------}+\frac{0.10}{100}\times\text{----------}+\frac{0.04}{100}\times\text{----------}\right)\times\frac{47.35}{41.40+5.78+0.10+0.04}$$

$$\left.+\frac{100-0.46-52.19-47.35}{100}\right\}=$$

C-　59号　　1㎡当たり　　単価表

不陸整正

補足材無

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不陸整正 | 補足材料の有無:無し | ㎡ | 1 | | | 施工P-01 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　59号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

不陸整正

補足材料の有無:無し

| | 名　称　／　規　格 | 単 位 | 構 成 比 | 単価(東京) | 単　価 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | 21.58 | | | |
| K 1 | ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ 土工用 排対型(2014年規制)／ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m | 供/日 | 17.28 | | | |
| K 2 | ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾏｶﾀﾞﾑ)賃料／10～12t | 日 | 2.16 | | | |
| K 3 | ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料／質量8～20t | 日 | 2.14 | | | |
| K 4 | | | | | | |
| K 5 | | | | | | |
| 労務R | | | 71.86 | | | |
| R 1 | 運転手(特殊) | 人 | 35.31 | | | |
| R 2 | 普通作業員 | 人 | 14.55 | | | |
| R 3 | 特殊作業員 | 人 | 11.35 | | | |
| R 4 | 土木一般世話役 | 人 | 10.65 | | | |
| R 5 | | | | | | |
| 材料Z | | | 6.56 | | | |
| Z 1 | 軽油／1,2号 | L | 6.56 | | | |
| Z 2 | | | | | | |
| Z 3 | | | | | | |
| Z 4 | | | | | | |
| Z 5 | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

P’＝

$$\times \left\{ \left( \frac{17.28}{100} \times \text{----------} + \frac{2.16}{100} \times \text{----------} + \frac{2.14}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{21.58}{17.28+2.16+2.14} \right.$$

$$+ \left( \frac{35.31}{100} \times \text{----------} + \frac{14.55}{100} \times \text{----------} + \frac{11.35}{100} \times \text{----------} + \frac{10.65}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{71.86}{35.31+14.55+11.35+10.65}$$

$$+ \left( \frac{6.56}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{6.56}{6.56}$$

$$\left. + \frac{100-21.58-71.86-6.56}{100} \right\} =$$

C-　60号　　1式当たり　　単価表

管きょ内洗浄工

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管きょ内洗浄工 | | m | 297 | | | D-　65号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　61号　　1式当たり　　単価表

本管ＴＶカメラ調査工

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本管ＴＶカメラ調査工 | 側視回数 0.3回/m以下 | m | 297 | | | D-　66号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　62号　　1式当たり　　単価表

取付け管突出処理工

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取付け管突出処理工 | | 箇所 | 6 | | | D-　67号単価表 |
| 取付け管突出処理工 | | 箇所 | 1 | | | D-　68号単価表 |
| 取付け管突出処理工 | | 箇所 | 2 | | | D-　69号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　63号　　1式当たり　　単価表

モルタル等除去工

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| モルタル等除去工 | モルタル（１箇所は１ｍ程度） | 箇所 | 6 | | | D-　70号単価表 |
| モルタル等除去工 | 木　根 | 箇所 | 1 | | | D-　71号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　64号　　日当たり　　単価表

換気設備

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 換気設備工 | | 日 | | | | D-　72号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

C-　65号　　日当たり　　単価表

反転･形成用水替

既設管径　φ200㎜

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潜水ポンプ運転工 | 既設管径 200㎜ | 日 | | | | D-　73号単価表 |
| 止水プラグ損料 | φ200㎜ | 日 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

D-　1号　　293.08m当たり　　単価表

反転･引込工

既設管径 300㎜､更生延長L=51.9m､昼間作業

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| トラック運転費（クレーン装置付） | ４ｔ級　２．９ｔ吊 | 日 | | | | F-　1号運転費 |
| 反転･引込車運転費 | ４ｔ､出力１５４ｋｗ | 日 | | | | F-　2号運転費 |
| 発動発電機運転費 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･超低騒音 | 45kVA､排出ガス対策型(第3次基準) | 日 | | | | F-　3号運転費 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

D-　2号　　115.87m当たり　　単価表

硬化･形成工

既設管径 300㎜､更生延長L=51.9m､昼間作業

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| トラック運転費（クレーン装置付） | ４ｔ級　２．９ｔ吊 | 日 | | | | F-　1号運転費 |
| 硬化･形成車運転費 | ４ｔ､出力１５４ｋｗ | 日 | | | | F-　4号運転費 |
| 空気圧縮機運転費 | 可搬式　５．０m3/ｍｉｎ､排出ガス対策型(第3次基準) | 日 | | | | F-　5号運転費 |
| 発動発電機運転費 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･超低騒音 | 45kVA､排出ガス対策型(第3次基準) | 日 | | | | F-　3号運転費 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

D-　3号　　24箇所当たり　　単価表

本管口切断工

既設管径 300㎜、昼間作業

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| トラック運転費（クレーン装置付） | ４ｔ級　2.9ｔ吊 | 日 | | | | F-　6号運転費 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １箇所当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

D-　4号　　1箇所当たり　　単価表

本管口仕上工

既設管径 300㎜

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| トラック運転費 | ２ｔ積 | 日 | | | | F-　7号運転費 |
| 本管口仕上工費 | ＜箇所当り換算＞ | 箇所 | 1 | | | |
| 管口仕上材 | | kg | 1.77 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

D-　5号　　1回当たり　　単価表

仮設備設置工

既設管径 300㎜

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| トラック運転費（クレーン装置付） | ４ｔ級　２．９ｔ吊 | 日 | | | | F-　8号運転費 |
| 発動発電機運転費 | ４５kVA､超低騒音・排出ガス対策型(第3次基準) | 日 | | | | F-　9号運転費 |
| 仮設備設置工費 | ＜回当り換算＞ | 回 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

D-　6号　　1回当たり　　単価表

仮設備撤去工

既設管径 300㎜

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| トラック運転費（クレーン装置付） | ４ｔ級　２．９ｔ吊 | 日 | | | | F-　8号運転費 |
| 発動発電機運転費 | ４５kVA､超低騒音・排出ガス対策型(第3次基準) | 日 | | | | F-　9号運転費 |
| 仮設備撤去工費 | ＜回当り換算＞ | 回 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

D-　7号　　219.2m当たり　　単価表

反転･引込工

既設管径 300㎜、更生延長L=27.4m、昼間作業

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| トラック運転費（クレーン装置付） | ４ｔ級　２．９ｔ吊 | 日 | | | | F-　1号運転費 |
| 反転･引込車運転費 | ４ｔ、出力１５４ｋｗ | 日 | | | | F-　2号運転費 |
| 発動発電機運転費 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･超低騒音 | 45kVA、排出ガス対策型(第3次基準) | 日 | | | | F-　3号運転費 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

D-　8号　　73.07m当たり　　単価表

硬化･形成工

既設管径 300㎜、更生延長L=27.4m、昼間作業

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| トラック運転費（クレーン装置付） | ４ｔ級　２．９ｔ吊 | 日 | | | | F-　1号運転費 |
| 硬化･形成車運転費 | ４ｔ、出力１５４ｋｗ | 日 | | | | F-　4号運転費 |
| 空気圧縮機運転費 | 可搬式　５．０m3/ｍｉｎ、排出ガス対策型(第3次基準) | 日 | | | | F-　5号運転費 |
| 発動発電機運転費 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･超低騒音 | 45kVA、排出ガス対策型(第3次基準) | 日 | | | | F-　3号運転費 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

D-　9号　　1箇所当たり　　単価表

取付管口せん孔仕上工（分割施工）

既設管径 300㎜、昼間作業

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 本管用ＴＶカメラ車運転費 | ２ｔ、出力95.5ｋｗ | 日 | | | | F-　10号運転費 |
| 高圧洗浄車運転費 | ４ｔ、出力154ｋｗ | 日 | | | | F-　11号運転費 |
| せん孔機車運転費 | ２ｔ、出力８４ｋｗ | 日 | | | | F-　12号運転費 |
| トラック運転費 | ２ｔ積 | 日 | | | | F-　7号運転費 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 取付管口せん孔仕上工（分割施工） | 仮せん孔＜箇所当り換算＞ | 箇所 | 1 | | | |
| 取付管口せん孔仕上工（分割施工） | 本せん孔＜箇所当り換算＞ | 箇所 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

D-　10号　　226.71m当たり　　単価表

反転･引込工

既設管径 250㎜、更生延長L=30.7m、昼間作業

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| トラック運転費（クレーン装置付） | ４ｔ級　２．９ｔ吊 | 日 | | | | F-　1号運転費 |
| 反転･引込車運転費 | ４ｔ、出力１５４ｋｗ | 日 | | | | F-　2号運転費 |
| 発動発電機運転費 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･超低騒音 | 45kVA、排出ガス対策型(第3次基準) | 日 | | | | F-　3号運転費 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

D-　11号　　81.87m当たり　　単価表

硬化･形成工

既設管径 250㎜､更生延長L=30.7m､昼間作業

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| トラック運転費（クレーン装置付） | ４ｔ級　２．９ｔ吊 | 日 | | | | F-　1号運転費 |
| 硬化･形成車運転費 | ４ｔ､出力１５４ｋｗ | 日 | | | | F-　4号運転費 |
| 空気圧縮機運転費 | 可搬式　５．０m3/ｍｉｎ､排出ガス対策型(第3次基準) | 日 | | | | F-　5号運転費 |
| 発動発電機運転費 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･超低騒音 | 45kVA､排出ガス対策型(第3次基準) | 日 | | | | F-　3号運転費 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

D-　12号　　24箇所当たり　　単価表

本管口切断工

既設管径 250㎜、昼間作業

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| トラック運転費（クレーン装置付） | ４ｔ級　2.9ｔ吊 | 日 | | | | F-　6号運転費 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １箇所当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

D-　13号　　1箇所当たり　　単価表

本管口仕上工

既設管径 250㎜

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| トラック運転費 | ２ｔ積 | 日 | | | | F-　7号運転費 |
| 本管口仕上工費 | ＜箇所当り換算＞ | 箇所 | 1 | | | |
| 管口仕上材 | | kg | 1.48 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

D-　14号　　1箇所当たり　　単価表

取付管口せん孔仕上工（分割施工）

既設管径 250㎜、昼間作業

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 本管用ＴＶカメラ車運転費 | ２ｔ、出力95.5ｋｗ | 日 | | | | F-　10号運転費 |
| 高圧洗浄車運転費 | ４ｔ、出力154ｋｗ | 日 | | | | F-　11号運転費 |
| せん孔機車運転費 | ２ｔ、出力８４ｋｗ | 日 | | | | F-　13号運転費 |
| トラック運転費 | ２ｔ積 | 日 | | | | F-　7号運転費 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 取付管口せん孔仕上工（分割施工） | 仮せん孔＜箇所当り換算＞ | 箇所 | 1 | | | |
| 取付管口せん孔仕上工（分割施工） | 本せん孔＜箇所当り換算＞ | 箇所 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

D-　15号　　1回当たり　　単価表

仮設備設置工

既設管径 250㎜

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| トラック運転費（クレーン装置付） | ４ｔ級　２．９ｔ吊 | 日 | | | | F-　8号運転費 |
| 発動発電機運転費 | ４５kVA､超低騒音・排出ガス対策型(第3次基準) | 日 | | | | F-　9号運転費 |
| 仮設備設置工費 | ＜回当り換算＞ | 回 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

D-　16号　　1回当たり　　単価表

仮設備撤去工

既設管径 250㎜

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| トラック運転費（クレーン装置付） | ４ｔ級　２．９ｔ吊 | 日 | | | | F-　8号運転費 |
| 発動発電機運転費 | ４５kVA､超低騒音・排出ガス対策型(第3次基準) | 日 | | | | F-　9号運転費 |
| 仮設備撤去工費 | ＜回当り換算＞ | 回 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

D-　17号　　135.47m当たり　　単価表

反転･引込工

既設管径 200㎜、更生延長L=12.7m、昼間作業

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| トラック運転費（クレーン装置付） | ４ｔ級　２．９ｔ吊 | 日 | | | | F-　1号運転費 |
| 反転･引込車運転費 | ４ｔ、出力１５４ｋｗ | 日 | | | | F-　2号運転費 |
| 発動発電機運転費 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･超低騒音 | 45kVA、排出ガス対策型(第3次基準) | 日 | | | | F-　3号運転費 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

D-　18号　　42.04m当たり　　単価表

硬化･形成工

既設管径 200㎜､更生延長L=12.7m､昼間作業

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| トラック運転費（クレーン装置付） | ４ｔ級　２．９ｔ吊 | 日 | | | | F-　1号運転費 |
| 硬化･形成車運転費 | ４ｔ､出力１５４ｋｗ | 日 | | | | F-　4号運転費 |
| 空気圧縮機運転費 | 可搬式　５．０m3/ｍｉｎ､排出ガス対策型(第3次基準) | 日 | | | | F-　5号運転費 |
| 発動発電機運転費 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･超低騒音 | 45kVA､排出ガス対策型(第3次基準) | 日 | | | | F-　3号運転費 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

D-　19号　　24箇所当たり　　単価表

本管口切断工

既設管径 200㎜、昼間作業

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| トラック運転費（クレーン装置付） | ４ｔ級　2.9ｔ吊 | 日 | | | | F-　6号運転費 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １箇所当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

D-　20号　　1箇所当たり　　単価表

本管口仕上工

既設管径 200㎜

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| トラック運転費 | ２ｔ積 | 日 | | | | F-　7号運転費 |
| 本管口仕上工費 | ＜箇所当り換算＞ | 箇所 | 1 | | | |
| 管口仕上材 | | kg | 1.18 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

D-　21号　　9箇所当たり　　単価表

取付管口せん孔仕上工（１日施工）

既設管径 200㎜、昼間作業

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 本管用ＴＶカメラ車運転費 | ２ｔ、出力95.5ｋｗ | 日 | | | | F-　10号運転費 |
| 高圧洗浄車運転費 | ４ｔ、出力154ｋｗ | 日 | | | | F-　11号運転費 |
| せん孔機車運転費 | ２ｔ、出力８４ｋｗ | 日 | | | | F-　14号運転費 |
| トラック運転費 | ２ｔ積 | 日 | | | | F-　7号運転費 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １箇所当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

D-　22号　　1回当たり　　単価表

仮設備設置工

既設管径 200㎜

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| トラック運転費（クレーン装置付） | ４ｔ級　２．９ｔ吊 | 日 | | | | F-　8号運転費 |
| 発動発電機運転費 | ４５kVA､超低騒音・排出ガス対策型(第3次基準) | 日 | | | | F-　9号運転費 |
| 仮設備設置工費 | ＜回当り換算＞ | 回 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

D-　23号　　1回当たり　　単価表

仮設備撤去工

既設管径 200㎜

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| トラック運転費（クレーン装置付） | ４ｔ級　２．９ｔ吊 | 日 | | | | F-　8号運転費 |
| 発動発電機運転費 | ４５kVA､超低騒音・排出ガス対策型(第3次基準) | 日 | | | | F-　9号運転費 |
| 仮設備撤去工費 | ＜回当り換算＞ | 回 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

D-　24号　　110.4m当たり　　単価表

反転･引込工

既設管径 200㎜、更生延長L=9.2m、昼間作業

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| トラック運転費（クレーン装置付） | ４ｔ級　２．９ｔ吊 | 日 | | | | F-　1号運転費 |
| 反転･引込車運転費 | ４ｔ、出力１５４ｋｗ | 日 | | | | F-　2号運転費 |
| 発動発電機運転費 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･超低騒音 | 45kVA、排出ガス対策型(第3次基準) | 日 | | | | F-　3号運転費 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

D-　25号　　33.97m当たり　　単価表

硬化･形成工

既設管径 200㎜､更生延長L=9.2m､昼間作業

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| トラック運転費（クレーン装置付） | ４ｔ級　２．９ｔ吊 | 日 | | | | F-　1号運転費 |
| 硬化･形成車運転費 | ４ｔ､出力１５４ｋｗ | 日 | | | | F-　4号運転費 |
| 空気圧縮機運転費 | 可搬式　５．０m3/ｍｉｎ､排出ガス対策型(第3次基準) | 日 | | | | F-　5号運転費 |
| 発動発電機運転費 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･超低騒音 | 45kVA､排出ガス対策型(第3次基準) | 日 | | | | F-　3号運転費 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

D-　26号　　182.4m当たり　　単価表

反転･引込工

既設管径 200㎜、更生延長L=20.9m、昼間作業

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| トラック運転費（クレーン装置付） | ４ｔ級　２．９ｔ吊 | 日 | | | | F-　1号運転費 |
| 反転･引込車運転費 | ４ｔ、出力１５４ｋｗ | 日 | | | | F-　2号運転費 |
| 発動発電機運転費 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･超低騒音 | 45kVA、排出ガス対策型(第3次基準) | 日 | | | | F-　3号運転費 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

D-　27号　　64.72m当たり　　単価表

硬化･形成工

既設管径 200㎜、更生延長L=20.9m、昼間作業

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| トラック運転費（クレーン装置付） | ４ｔ級　２．９ｔ吊 | 日 | | | | F-　1号運転費 |
| 硬化･形成車運転費 | ４ｔ、出力１５４ｋｗ | 日 | | | | F-　4号運転費 |
| 空気圧縮機運転費 | 可搬式　５．０m3/ｍｉｎ、排出ガス対策型(第3次基準) | 日 | | | | F-　5号運転費 |
| 発動発電機運転費 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･超低騒音 | 45kVA、排出ガス対策型(第3次基準) | 日 | | | | F-　3号運転費 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

D-　28号　　1箇所当たり　　単価表

取付管口せん孔仕上工（分割施工）

既設管径 200㎜、昼間作業

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 本管用ＴＶカメラ車運転費 | ２ｔ、出力95.5ｋｗ | 日 | | | | F-　10号運転費 |
| 高圧洗浄車運転費 | ４ｔ、出力154ｋｗ | 日 | | | | F-　11号運転費 |
| せん孔機車運転費 | ２ｔ、出力８４ｋｗ | 日 | | | | F-　14号運転費 |
| トラック運転費 | ２ｔ積 | 日 | | | | F-　7号運転費 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 取付管口せん孔仕上工（分割施工） | 仮せん孔＜箇所当り換算＞ | 箇所 | 1 | | | |
| 取付管口せん孔仕上工（分割施工） | 本せん孔＜箇所当り換算＞ | 箇所 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

D-　29号　　204.8m当たり　　単価表

反転･引込工

既設管径 200㎜、更生延長L=19.2m、昼間作業

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| トラック運転費（クレーン装置付） | ４ｔ級　２．９ｔ吊 | 日 | | | | F-　1号運転費 |
| 反転･引込車運転費 | ４ｔ、出力１５４ｋｗ | 日 | | | | F-　2号運転費 |
| 発動発電機運転費 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･超低騒音 | 45kVA、排出ガス対策型(第3次基準) | 日 | | | | F-　3号運転費 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

D-　30号　　63.56m当たり　　単価表

硬化･形成工

既設管径 200㎜､更生延長L=19.2m､昼間作業

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| トラック運転費（クレーン装置付） | ４ｔ級　２．９ｔ吊 | 日 | | | | F-　1号運転費 |
| 硬化･形成車運転費 | ４ｔ､出力１５４ｋｗ | 日 | | | | F-　4号運転費 |
| 空気圧縮機運転費 | 可搬式　５．０m3/ｍｉｎ､排出ガス対策型(第3次基準) | 日 | | | | F-　5号運転費 |
| 発動発電機運転費 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･超低騒音 | 45kVA､排出ガス対策型(第3次基準) | 日 | | | | F-　3号運転費 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

D-　31号　　199.47m当たり　　単価表

反転･引込工

既設管径 200㎜、更生延長L=18.7m、昼間作業

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| トラック運転費（クレーン装置付） | ４ｔ級　２．９ｔ吊 | 日 | | | | F-　1号運転費 |
| 反転･引込車運転費 | ４ｔ、出力１５４ｋｗ | 日 | | | | F-　2号運転費 |
| 発動発電機運転費 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･超低騒音 | 45kVA、排出ガス対策型(第3次基準) | 日 | | | | F-　3号運転費 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

D-　32号　　61.9m当たり　　単価表

硬化･形成工

既設管径 200㎜、更生延長L=18.7m、昼間作業

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| トラック運転費（クレーン装置付） | ４ｔ級　２．９ｔ吊 | 日 | | | | F-　1号運転費 |
| 硬化･形成車運転費 | ４ｔ、出力１５４ｋｗ | 日 | | | | F-　4号運転費 |
| 空気圧縮機運転費 | 可搬式　５．０m3/ｍｉｎ、排出ガス対策型(第3次基準) | 日 | | | | F-　5号運転費 |
| 発動発電機運転費 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･超低騒音 | 45kVA、排出ガス対策型(第3次基準) | 日 | | | | F-　3号運転費 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

D-　33号　　206.93m当たり　　単価表

反転･引込工

既設管径 200㎜、更生延長L=19.4m、昼間作業

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| トラック運転費（クレーン装置付） | ４ｔ級　２．９ｔ吊 | 日 | | | | F-　1号運転費 |
| 反転･引込車運転費 | ４ｔ、出力１５４ｋｗ | 日 | | | | F-　2号運転費 |
| 発動発電機運転費 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･超低騒音 | 45kVA、排出ガス対策型(第3次基準) | 日 | | | | F-　3号運転費 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

D-　34号　　64.22m当たり　　単価表

硬化･形成工

既設管径 200㎜､更生延長L=19.4m､昼間作業

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| トラック運転費（クレーン装置付） | ４ｔ級　２．９ｔ吊 | 日 | | | | F-　1号運転費 |
| 硬化･形成車運転費 | ４ｔ､出力１５４ｋｗ | 日 | | | | F-　4号運転費 |
| 空気圧縮機運転費 | 可搬式　５．０m3/ｍｉｎ､排出ガス対策型(第3次基準) | 日 | | | | F-　5号運転費 |
| 発動発電機運転費 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･超低騒音 | 45kVA､排出ガス対策型(第3次基準) | 日 | | | | F-　3号運転費 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

D-　35号　　9箇所当たり　　単価表

取付管口せん孔仕上工（１日施工）

既設管径 200㎜、昼間作業

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 本管用ＴＶカメラ車運転費 | ２ｔ、出力95.5ｋｗ | 日 | | | | F-　10号運転費 |
| 高圧洗浄車運転費 | ４ｔ、出力154ｋｗ | 日 | | | | F-　11号運転費 |
| せん孔機車運転費 | ２ｔ、出力８４ｋｗ | 日 | | | | F-　15号運転費 |
| トラック運転費 | ２ｔ積 | 日 | | | | F-　7号運転費 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １箇所当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

D-　36号　　184.15m当たり　　単価表

反転･引込工

既設管径 200㎜、更生延長L=21.1m、昼間作業

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| トラック運転費（クレーン装置付） | ４ｔ級　２．９ｔ吊 | 日 | | | | F-　1号運転費 |
| 反転･引込車運転費 | ４ｔ、出力１５４ｋｗ | 日 | | | | F-　2号運転費 |
| 発動発電機運転費 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･超低騒音 | 45kVA、排出ガス対策型(第3次基準) | 日 | | | | F-　3号運転費 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

D-　37号　　65.34m当たり　　単価表

硬化･形成工

既設管径 200㎜､更生延長L=21.1m､昼間作業

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| トラック運転費（クレーン装置付） | ４ｔ級　２．９ｔ吊 | 日 | | | | F-　1号運転費 |
| 硬化･形成車運転費 | ４ｔ､出力１５４ｋｗ | 日 | | | | F-　4号運転費 |
| 空気圧縮機運転費 | 可搬式　５．０m3/ｍｉｎ､排出ガス対策型(第3次基準) | 日 | | | | F-　5号運転費 |
| 発動発電機運転費 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･超低騒音 | 45kVA､排出ガス対策型(第3次基準) | 日 | | | | F-　3号運転費 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

D-　38号　　1箇所当たり　　単価表

取付管口せん孔仕上工（分割施工）

既設管径 200㎜、昼間作業

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 本管用ＴＶカメラ車運転費 | ２ｔ、出力95.5ｋｗ | 日 | | | | F-　10号運転費 |
| 高圧洗浄車運転費 | ４ｔ、出力154ｋｗ | 日 | | | | F-　11号運転費 |
| せん孔機車運転費 | ２ｔ、出力８４ｋｗ | 日 | | | | F-　16号運転費 |
| トラック運転費 | ２ｔ積 | 日 | | | | F-　7号運転費 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 取付管口せん孔仕上工（分割施工） | 仮せん孔＜箇所当り換算＞ | 箇所 | 1 | | | |
| 取付管口せん孔仕上工（分割施工） | 本せん孔＜箇所当り換算＞ | 箇所 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

D-　39号　　203.73m当たり　　単価表

反転･引込工

既設管径 200㎜、更生延長L=19.1m、昼間作業

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| トラック運転費（クレーン装置付） | ４ｔ級　２．９ｔ吊 | 日 | | | | F-　1号運転費 |
| 反転･引込車運転費 | ４ｔ、出力１５４ｋｗ | 日 | | | | F-　2号運転費 |
| 発動発電機運転費 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･超低騒音 | 45kVA、排出ガス対策型(第3次基準) | 日 | | | | F-　3号運転費 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

D-　40号　　63.23m当たり　　単価表

硬化･形成工

既設管径 200㎜､更生延長L=19.1m､昼間作業

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| トラック運転費（クレーン装置付） | ４ｔ級　２．９ｔ吊 | 日 | | | | F-　1号運転費 |
| 硬化･形成車運転費 | ４ｔ､出力１５４ｋｗ | 日 | | | | F-　4号運転費 |
| 空気圧縮機運転費 | 可搬式　５．０m3/ｍｉｎ､排出ガス対策型(第3次基準) | 日 | | | | F-　5号運転費 |
| 発動発電機運転費 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･超低騒音 | 45kVA､排出ガス対策型(第3次基準) | 日 | | | | F-　3号運転費 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

D-　41号　　198.11m当たり　　単価表

反転･引込工

既設管径 200㎜、更生延長L=22.7m、昼間作業

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| トラック運転費（クレーン装置付） | ４ｔ級　２．９ｔ吊 | 日 | | | | F-　1号運転費 |
| 反転･引込車運転費 | ４ｔ、出力１５４ｋｗ | 日 | | | | F-　2号運転費 |
| 発動発電機運転費 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･超低騒音 | 45kVA、排出ガス対策型(第3次基準) | 日 | | | | F-　3号運転費 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

D-　42号　　70.3m当たり　　単価表

硬化･形成工

既設管径 200㎜、更生延長L=22.7m、昼間作業

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| トラック運転費（クレーン装置付） | ４ｔ級　２．９ｔ吊 | 日 | | | | F-　1号運転費 |
| 硬化･形成車運転費 | ４ｔ、出力１５４ｋｗ | 日 | | | | F-　4号運転費 |
| 空気圧縮機運転費 | 可搬式　５．０m3/ｍｉｎ、排出ガス対策型(第3次基準) | 日 | | | | F-　5号運転費 |
| 発動発電機運転費 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･超低騒音 | 45kVA、排出ガス対策型(第3次基準) | 日 | | | | F-　3号運転費 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

D-　43号　　203.35m当たり　　単価表

反転･引込工 夜間

既設管径 200㎜、更生延長L=23.3m、夜間作業

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | 夜間 | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | 夜間 | 人 | | | | |
| 普通作業員 | 夜間 | 人 | | | | |
| トラック運転費（クレーン装置付）夜間 | ４ｔ級　２．９ｔ吊 | 日 | | | | F-　17号運転費 |
| 反転･引込車運転費 夜間 | ４ｔ、出力１５４ｋｗ | 日 | | | | F-　18号運転費 |
| 発動発電機運転費 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･超低騒音 夜間 | 45kVA、排出ガス対策型(第3次基準) | 日 | | | | F-　19号運転費 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

D-　44号　　72.15m当たり　　単価表

硬化･形成工 夜間

既設管径 200㎜、更生延長L=23.3m、夜間作業

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | 夜間 | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | 夜間 | 人 | | | | |
| 普通作業員 | 夜間 | 人 | | | | |
| トラック運転費（クレーン装置付）夜間 | ４ｔ級　２．９ｔ吊 | 日 | | | | F-　17号運転費 |
| 硬化･形成車運転費 夜間 | ４ｔ、出力１５４ｋｗ | 日 | | | | F-　20号運転費 |
| 空気圧縮機運転費 夜間 | 可搬式 ５．０m3/ｍｉｎ、排出ガス対策型(第3次基準) | 日 | | | | F-　21号運転費 |
| 発動発電機運転費 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･超低騒音 夜間 | 45kVA、排出ガス対策型(第3次基準) | 日 | | | | F-　19号運転費 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

D-　45号　　24箇所当たり　　単価表

本管口切断工 夜間

既設管径 200㎜、夜間作業

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | 夜間 | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | 夜間 | 人 | | | | |
| 普通作業員 | 夜間 | 人 | | | | |
| トラック運転費（クレーン装置付）夜間 | ４ｔ級　2.9ｔ吊 | 日 | | | | F-　22号運転費 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １箇所当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

D-　46号　　1箇所当たり　　単価表

本管口仕上工 夜間

既設管径 200㎜

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | 夜間 | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | 夜間 | 人 | | | | |
| 普通作業員 | 夜間 | 人 | | | | |
| トラック運転費 夜間 | ２ｔ積 | 日 | | | | F-　23号運転費 |
| 本管口仕上工費 | ＜箇所当り換算＞ | 箇所 | 1 | | | |
| 管口仕上材 | | kg | 1.18 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

D-　47号　　1箇所当たり　　単価表

取付管口せん孔仕上工（分割施工）夜間

既設管径 200㎜、夜間作業

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | 夜間 | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | 夜間 | 人 | | | | |
| 普通作業員 | 夜間 | 人 | | | | |
| 本管用ＴＶカメラ車運転費 夜間 | ２ｔ、出力95.5ｋｗ | 日 | | | | F-　24号運転費 |
| 高圧洗浄車運転費 夜間 | ４ｔ、出力154ｋｗ | 日 | | | | F-　25号運転費 |
| せん孔機車運転費 夜間 | ２ｔ、出力８４ｋｗ | 日 | | | | F-　26号運転費 |
| トラック運転費 夜間 | ２ｔ積 | 日 | | | | F-　23号運転費 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 取付管口せん孔仕上工（分割施工） | 仮せん孔＜箇所当り換算＞ | 箇所 | 1 | | | |
| 取付管口せん孔仕上工（分割施工） | 本せん孔＜箇所当り換算＞ | 箇所 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

D-　48号　　1回当たり　　単価表

仮設備設置工 夜間

既設管径 200㎜

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | 夜間 | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | 夜間 | 人 | | | | |
| 普通作業員 | 夜間 | 人 | | | | |
| トラック運転費（クレーン装置付）夜間 | ４ｔ級　２．９ｔ吊 | 日 | | | | F-　27号運転費 |
| 発動発電機運転費 夜間 | ４５kVA､超低騒音・排出ガス対策型(第3次基準) | 日 | | | | F-　28号運転費 |
| 仮設備設置工費 | ＜回当り換算＞ | 回 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

D-　49号　　1回当たり　　単価表

仮設備撤去工 夜間

既設管径 200㎜

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | 夜間 | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | 夜間 | 人 | | | | |
| 普通作業員 | 夜間 | 人 | | | | |
| トラック運転費（クレーン装置付）夜間 | ４ｔ級　２．９ｔ吊 | 日 | | | | F-　27号運転費 |
| 発動発電機運転費 夜間 | ４５kVA､超低騒音・排出ガス対策型(第3次基準) | 日 | | | | F-　28号運転費 |
| 仮設備撤去工費 | ＜回当り換算＞ | 回 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

D-　50号　　日当たり　　単価表

換気設備工

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軸流ﾌｧﾝ 軸流式 定風量型 | 風量50/60(50/60Hz)m3/min 風圧0.3/0.4 | 運/日 | | | | |
| 発動発電機運転費 | ２５kVA､排出ガス対策型(第１次基準) | 日 | | | | F-　29号運転費 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

D-　51号　　日当たり　　単価表

潜水ポンプ運転工

既設管径 300㎜

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 潜水ポンプ損料 | 口径 ５０㎜、全揚程 １０ｍ | 日 | | | | |
| 発動発電機運転費 | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 5kVA | 日 | | | | F-　30号運転費 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

D-　52号　　日当たり　　単価表

潜水ポンプ運転工

既設管径 250㎜

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 潜水ポンプ損料 | 口径 ５０㎜、全揚程 １０ｍ | 日 | | | | |
| 発動発電機運転費 | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 5kVA | 日 | | | | F-　30号運転費 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

D-　53号　　日当たり　　単価表

潜水ポンプ運転工

既設管径 200㎜

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 潜水ポンプ損料 | 口径　５０㎜、全揚程　１０ｍ | 日 | | | | |
| 発動発電機運転費 | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動　５kVA | 日 | | | | F-　31号運転費 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

D-　54号　　日当たり　　単価表

換気設備工 夜間

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軸流ﾌｧﾝ 軸流式 定風量型 | 風量50/60(50/60Hz)m3/min 風圧0.3/0.4 | 運/日 | | | | |
| 発動発電機運転費 夜間 | ２５kVA､排出ガス対策型(第１次基準) | 日 | | | | F-　32号運転費 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

D-　55号　　10箇所当たり　　単価表

足掛け金物設置工

斜壁部　W=300mm

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 足掛け金物 | 斜壁部　W=300mm | 本 | 10 | | | |
| 足掛け金物専用接着剤 | 10本/個 | 個 | 1 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1箇所当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

D-　56号　　10箇所当たり　　単価表

足掛け金物設置工

直壁部　W=300mm

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 足掛け金物 | 直壁部　W=300mm | 本 | 10 | | | |
| 足掛け金物専用接着剤 | 10本/個 | 個 | 1 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1箇所当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

D-　57号　　1箇所当たり　　単価表

インバート工

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| モルタル上塗工（マンホール用） | 厚さ20㎜、配合 1：3 | ㎡ | 0.84 | | | E-　1号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

D-　58号　　100m3当たり　　単価表

機械掘削工（小型バックホウ）

山積0.13m3

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 小型バックホウ運転費 | 山積0.13m3(平0.10)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準) | 日 | | | | F-　33号運転費 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m3当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

D-　59号　　100m3当たり　　単価表

機械投入埋戻工（RC-40）

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3、ﾀﾝﾊﾟ締固め

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ | RC-40 | m3 | 120 | | | |
| 小型バックホウ運転費 | 山積0.13m3(平0.10)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準) | 日 | | | | F-　34号運転費 |
| タンパ締固め | | m3 | 100 | | | D-　60号単価表 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| １m3当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

D-　60号　　1m3当たり　　単価表

タンパ締固め

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タンパ締固め | | m3 | 1 | | | 施工P-01 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

D-　60号単価表(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

タンパ締固め

| | 名　称　／　規　格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単　価 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | 1.17 | | | |
| K 1 | ﾀﾝﾊﾟ(ﾗﾝﾏ)賃料／質量60～80kg | 日 | 1.17 | | | |
| K 2 | | | | | | |
| K 3 | | | | | | |
| K 4 | | | | | | |
| K 5 | | | | | | |
| 労務R | | | 97.16 | | | |
| R 1 | 特殊作業員 | 人 | 51.21 | | | |
| R 2 | 普通作業員 | 人 | 45.95 | | | |
| R 3 | | | | | | |
| R 4 | | | | | | |
| R 5 | | | | | | |
| 材料Z | | | 1.67 | | | |
| Z 1 | ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ | L | 1.67 | | | |
| Z 2 | | | | | | |
| Z 3 | | | | | | |
| Z 4 | | | | | | |
| Z 5 | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$
\begin{aligned}
P' = \ & \times \left\{ \left( \frac{1.17}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{1.17}{1.17} \right. \\
& + \left( \frac{51.21}{100} \times \text{----------} + \frac{45.95}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{97.16}{51.21+45.95} \\
& + \left( \frac{1.67}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{1.67}{1.67} \\
& \left. + \frac{100-1.17-97.16-1.67}{100} \right\} =
\end{aligned}
$$

D-　61号　　1m3当たり　　単価表

発生土処分工　(機械積込み)

２ｔ積(良好)、山積0.13m3積込

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発生土運搬工　(DIDあり) | 2t積(良好)、山積0.13m3積込、L=8.5km | m3 | 1 | | | E-　3号単価表 |
| 残土処分料金 | 南部地域(京都(花背峠以北を除く),乙訓,山城北,山城南土木管内)) | m3 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

D-　62号　　1箇所当たり　　単価表

取付管布設工及び支管取付工 管径150,本管硬質塩化ビニル製

５箇所未満,制約なし,夜間：昼間作業,3m未満

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取付管布設工及び支管取付工 | 管径150 | 箇所 | 1 | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

D-　63号　　1箇所当たり　　単価表

小型マンホール工(塩化ビニル製)（底部会合形式）径300㎜

深2ｍ以下５箇所未満,時間：制約なし,夜間：昼間作業

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)（底部会合形式） | 径300㎜ 深2ｍ以下 本管径150㎜､200㎜ | 箇所 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

D-　64号　　1箇所当たり　　単価表

鋳鉄製防護蓋設置費

加算額(小型ﾏﾝﾎｰﾙ)

| 名　称 | 規　格 | 単　位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋳鉄製防護蓋設置費 | | 箇所 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

D-　65号　　700ｍ当たり　　単価表

管きょ内洗浄工

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 清掃技師 | | 人 | | | | |
| 清掃作業員 | | 人 | | | | |
| 高圧洗浄車運転工 | 4ｔ　147ｋＷ | 日 | | | | E-　4号単価表 |
| 給水車運転工 | 4ｔ　132ｋＷ | 日 | | | | E-　5号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

D-　66号　　280ｍ当たり　　単価表

本管ＴＶカメラ調査工

側視回数 0.3回/m以下

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管路調査技師 | | 人 | | | | |
| 管路調査助手 | | 人 | | | | |
| 管路調査作業員 | | 人 | | | | |
| ＴＶカメラ搭載車運転工（本管用） | ２ｔ　95.5ｋＷ | 日 | | | | E-　6号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| １ｍ当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

D-　67号　　9箇所当たり　　単価表

取付け管突出処理工

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 清掃技師 | | 人 | | | | |
| 管路調査技師 | | 人 | | | | |
| 管路調査助手 | | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| TVカメラ搭載車運転（取付け管突出処理工用） | 2t　63kW | 日 | | | | E-　7号単価表 |
| せん孔機車運転 | 2ｔ　84kW | 日 | | | | E-　8号単価表 |
| 高圧洗浄車運転（取付け管突出処理工用） | 4ｔ　143ｋW | 日 | | | | E-　9号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| 1箇所当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

D-　68号　　9箇所当たり　　単価表

取付け管突出処理工

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 清掃技師 | | 人 | | | | |
| 管路調査技師 | | 人 | | | | |
| 管路調査助手 | | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| TVカメラ搭載車運転（取付け管突出処理工用） | 2t　63kW | 日 | | | | E-　7号単価表 |
| せん孔機車運転 | 2ｔ　84kW | 日 | | | | E-　10号単価表 |
| 高圧洗浄車運転（取付け管突出処理工用） | 4ｔ　143ｋW | 日 | | | | E-　9号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| 1箇所当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

D-　69号　　9箇所当たり　　単価表

取付け管突出処理工

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 清掃技師 | | 人 | | | | |
| 管路調査技師 | | 人 | | | | |
| 管路調査助手 | | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| TVカメラ搭載車運転（取付け管突出処理工用） | 2t　63kW | 日 | | | | E-　7号単価表 |
| せん孔機車運転 | 2ｔ　84kw | 日 | | | | E-　11号単価表 |
| 高圧洗浄車運転（取付け管突出処理工用） | 4ｔ　143ｋW | 日 | | | | E-　9号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| 1箇所当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

D-　70号　　9箇所当たり　　単価表

モルタル等除去工

モルタル（１箇所は１ｍ程度）

| 名　称 | 規　格 | 単　位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 清掃技師 | | 人 | | | | |
| 管路調査技師 | | 人 | | | | |
| 管路調査助手 | | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| ＴＶカメラ搭載車運転（モルタル等除去工用） | ２ｔ　63ｋＷ | 日 | | | | E-　12号単価表 |
| 超高圧洗浄車運転 | ４ｔ　143ｋＷ | 日 | | | | E-　13号単価表 |
| 給水車運転（モルタル等除去工用） | ４ｔ　121ｋＷ | 日 | | | | E-　14号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| １箇所当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

D-　71号　　18箇所当たり　　単価表

モルタル等除去工

木　根

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 清掃技師 | | 人 | | | | |
| 管路調査技師 | | 人 | | | | |
| 管路調査助手 | | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| ＴＶカメラ搭載車運転（モルタル等除去工用） | ２ｔ　６３ｋＷ | 日 | | | | E-　15号単価表 |
| 超高圧洗浄車運転 | ４ｔ　１４３ｋＷ | 日 | | | | E-　16号単価表 |
| 給水車運転（モルタル等除去工用） | ４ｔ　１２１ｋＷ | 日 | | | | E-　17号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| １箇所当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

D-　72号　　日当たり　　単価表

換気設備工

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軸流ﾌｧﾝ 軸流式 定風量型 | 風量50/60(50/60Hz)m3/min 風圧0.3/0.4 | 運/日 | | | | |
| 発動発電機運転費 | 25kVA､排出ガス対策型(第1次基準) | 日 | | | | F-　36号運転費 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

D-　73号　　日当たり　　単価表

潜水ポンプ運転工

既設管径 200㎜

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 潜水ポンプ損料 | 口径 50㎜､全揚程 10m | 日 | | | | |
| 発動発電機運転費 | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 5kVA | 日 | | | | F-　30号運転費 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

E-　1号　　1㎡当たり　　単価表

モルタル上塗工（マンホール用）

厚さ20㎜、配合 1：3

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 左　官 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| モルタル練 | | m3 | 0.02 | | | E-　2号単価表 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

E-　2号　　1m3当たり　　単価表

モルタル練

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| モルタル練 | | m3 | 1 | | | 施工P-01 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

E-　2号単価表(施工P-01)　　積算単位:m3　　標準単価:

モルタル練

| | 名称／規格 | 単位 | 構成比 | 単価(東京) | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械K | | | | | | |
| K 1 | | | | | | |
| K 2 | | | | | | |
| K 3 | | | | | | |
| K 4 | | | | | | |
| K 5 | | | | | | |
| 労務R | | | 82.04 | | | |
| R 1 | 普通作業員 | 人 | 54.42 | | | |
| R 2 | 土木一般世話役 | 人 | 27.46 | | | |
| R 3 | | | | | | |
| R 4 | | | | | | |
| R 5 | | | | | | |
| 材料Z | | | 17.96 | | | |
| Z 1 | ｾﾒﾝﾄ／高炉B 25kg袋入 | t | 12.48 | | | |
| Z 2 | ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材(砂)／洗い 荒目 | m3 | 5.48 | | | |
| Z 3 | | | | | | |
| Z 4 | | | | | | |
| Z 5 | | | | | | |
| 市場S | | | | | | |

$$
\begin{aligned}
P' = \\
&\times \Big\{ \\
&+ \left( \frac{54.42}{100} \times \text{----------} + \frac{27.46}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{82.04}{54.42+27.46} \\
&+ \left( \frac{12.48}{100} \times \text{----------} + \frac{5.48}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{17.96}{12.48+5.48} \\
&\qquad + \frac{100-82.04-17.96}{100} \Big\} \quad =
\end{aligned}
$$

E-　3号　　10m3当たり　　単価表

発生土運搬工　(DIDあり)

2t積(良好)、山積0.13m3積込、L=8.5ｋｍ

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック運転費 | 2t積、損耗費(良好) | 日 | | | | F-　35号運転費 |
| 計 | | | | | | |
| １m3当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

E-　4号　　日当たり　　単価表

高圧洗浄車運転工

4ｔ　147ｋＷ

| 名　称 | 規　格 | 単　位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | 1,2号 | L | | | | |
| 運転手(特殊) | | 人 | | | | |
| 高圧洗浄車損料 | 4ｔ　147ｋＷ | 時間 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

E-　5号　　日当たり　　単価表

給水車運転工

4ｔ　132ｋＷ

| 名　称 | 規　格 | 単　位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | 1,2号 | L | | | | |
| 運転手(一般) | | 人 | | | | |
| 給水車損料 | 4ｔ　132ｋＷ | 時間 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

E-　6号　　日当たり　　単価表

ＴＶカメラ搭載車運転工（本管用）

２ｔ　95.5ｋＷ

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｶﾞｿﾘﾝ | ﾚｷﾞｭﾗｰ | L | | | | |
| 運転手(一般) | | 人 | | | | |
| ＴＶカメラ搭載車損料 | ２ｔ　95.5ｋＷ | 時間 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

E-　7号　　日当たり　　単価表

TVカメラ搭載車運転（取付け管突出処理工用）

2t　63kW

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(一般) | | 人 | | | | |
| ｶﾞｿﾘﾝ | ﾚｷﾞｭﾗｰ | L | | | | |
| ＴＶカメラ搭載車損料 | ２ｔ　63ｋＷ | 供用日 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

E-　8号　　日当たり　　単価表

せん孔機車運転

２ｔ　84kW

| 名　称 | 規　格 | 単　位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(一般) | | 人 | | | | |
| 軽油 | 1,2号 | L | | | | |
| せん孔機車損料 | ２ｔ　84kW | 供用日 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

E-　9号　　日当たり　　単価表

高圧洗浄車運転（取付け管突出処理工用）

4ｔ　143ｋＷ

| 名　称 | 規　格 | 単　位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(一般) | | 人 | | | | |
| 軽油 | 1,2号 | L | | | | |
| 高圧洗浄車損料 | 4ｔ　143ｋＷ | 供用日 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

E-　10号　　日当たり　　単価表

せん孔機車運転

２ｔ　84kW

| 名　称 | 規　格 | 単　位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(一般) | | 人 | | | | |
| 軽油 | 1,2号 | L | | | | |
| せん孔機車損料 | ２ｔ　84kW | 供用日 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

E-　11号　　日当たり　　単価表

せん孔機車運転

２ｔ　84kw

| 名　称 | 規　格 | 単　位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(一般) | | 人 | | | | |
| 軽油 | 1,2号 | L | | | | |
| せん孔機車損料 | ２ｔ　84kw | 供用日 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

E-　12号　　日当たり　　単価表

ＴＶカメラ搭載車運転（モルタル等除去工用）

２ｔ　63ｋＷ

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(一般) | | 人 | | | | |
| ｶﾞｿﾘﾝ | ﾚｷﾞｭﾗｰ | L | | | | |
| ＴＶカメラ搭載車損料 | ２ｔ　63ｋＷ | 供用日 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

E-　13号　　日当たり　　単価表

超高圧洗浄車運転

4ｔ　143ｋＷ

| 名　称 | 規　格 | 単　位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(一般) | | 人 | | | | |
| 軽油 | 1,2号 | L | | | | |
| 超高圧洗浄車損料 | 4ｔ　143ｋＷ | 供用日 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

E-　14号　　日当たり　　単価表

給水車運転（モルタル等除去工用）

4ｔ　121ｋＷ

| 名　称 | 規　格 | 単　位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(一般) | | 人 | | | | |
| 軽油 | 1,2号 | L | | | | |
| 給水車損料 | 4ｔ　121ｋＷ | 供用日 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

E-　15号　　日当たり　　単価表

ＴＶカメラ搭載車運転（モルタル等除去工用）

２ｔ　６３ｋＷ

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(一般) | | 人 | | | | |
| ｶﾞｿﾘﾝ | ﾚｷﾞｭﾗｰ | L | | | | |
| ＴＶカメラ搭載車損料 | ２ｔ　６３ｋＷ | 供用日 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

E-　16号　　日当たり　　単価表

超高圧洗浄車運転

４ｔ　１４３ｋＷ

| 名　称 | 規　格 | 単　位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(一般) | | 人 | | | | |
| 軽油 | 1,2号 | L | | | | |
| 超高圧洗浄車損料 | 4ｔ　143ｋＷ | 供用日 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

E-　17号　　日当たり　　単価表

給水車運転（モルタル等除去工用）

４ｔ　１２１ｋＷ

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(一般) | | 人 | | | | |
| 軽油 | 1,2号 | L | | | | |
| 給水車損料 | ４ｔ　１２１ｋＷ | 供用日 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

F-　1号　　日当たり　　運転費

トラック運転費（クレーン装置付）

４ｔ級　２．９ｔ吊

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(特殊) | | 人 | | | | |
| 軽油 | 1,2号 | L | | | | |
| ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付 | ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t | 供/日 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

F-　2号　　日当たり　運転費

反転･引込車運転費

４ｔ､出力１５４ｋｗ

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(一般) | | 人 | | | | |
| 軽油 | 1,2号 | L | | | | |
| 反転･引込車損料 | ４ｔ､出力１５４ｋｗ | 供/日 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

F-　3号　　日当たり　　運転費

発動発電機運転費 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・超低騒音

45kVA、排出ガス対策型(第3次基準)

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | 1,2号 | L | | | | |
| 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機)賃料 | 45KVA | 日 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

F-　4号　　日当たり　　運転費

硬化･形成車運転費

４ｔ､出力１５４ｋｗ

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(一般) | | 人 | | | | |
| 軽油 | 1,2号 | L | | | | |
| 硬化･形成車損料 | ４ｔ､出力１５４ｋｗ | 供/日 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

F-　5号　　日当たり　運転費

空気圧縮機運転費

可搬式　５．０m3/ｍｉｎ、排出ガス対策型(第3次基準)

| 名　称 | 規　格 | 単　位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | 1,2号 | L | | | | |
| 空気圧縮機(ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ)賃料 | 5m3/min | 日 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

F-　6号　　日当たり　　運転費

トラック運転費（クレーン装置付）

４ｔ級　2.9ｔ吊

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(特殊) | | 人 | | | | |
| 軽油 | 1,2号 | L | | | | |
| ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付 | ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t | 供/日 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

F-　7号　　日当たり　　運転費

トラック運転費

２ｔ積

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(一般) | | 人 | | | | |
| 軽油 | 1,2号 | L | | | | |
| ﾄﾗｯｸ 普通型 | 2t積 | 供/日 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

F-　8号　　日当たり　　運転費

トラック運転費（クレーン装置付）

４ｔ級　２．９ｔ吊

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(特殊) | | 人 | | | | |
| 軽油 | 1,2号 | L | | | | |
| ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付 | ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t | 供/日 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

F-　9号　　日当たり　　運転費

発動発電機運転費

４５kVA、超低騒音・排出ガス対策型(第3次基準)

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | 1,2号 | L | | | | |
| 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機)賃料 | 45KVA | 日 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

F-　10号　　日当たり　　運転費

本管用ＴＶカメラ車運転費

２ｔ、出力95.5ｋｗ

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(一般) | | 人 | | | | |
| ｶﾞｿﾘﾝ | ﾚｷﾞｭﾗｰ | L | | | | |
| 本管用ＴＶカメラ車損料 | ２ｔ、出力95.5ｋｗ | 供/日 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

F-　11号　　日当たり　　運転費

高圧洗浄車運転費

４ｔ、出力154ｋｗ

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(一般) | | 人 | | | | |
| 軽油 | 1,2号 | L | | | | |
| 高圧洗浄車損料 | ４ｔ、出力154ｋｗ | 供/日 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

F-　12号　　日当たり　　運転費

せん孔機車運転費

２ｔ、出力８４ｋｗ

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(一般) | | 人 | | | | |
| 軽油 | 1,2号 | L | | | | |
| せん孔機車損料 | ２ｔ、出力８４ｋｗ | 供/日 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

F-　13号　　日当たり　　運転費

せん孔機車運転費

２ｔ、出力８４ｋｗ

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(一般) | | 人 | | | | |
| 軽油 | 1,2号 | L | | | | |
| せん孔機車損料 | ２ｔ、出力８４ｋｗ | 供/日 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

F-　14号　　日当たり　　運転費

せん孔機車運転費

２ｔ、出力８４ｋｗ

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(一般) | | 人 | | | | |
| 軽油 | 1,2号 | L | | | | |
| せん孔機車損料 | ２ｔ、出力８４ｋｗ | 供/日 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

F-　15号　　日当たり　　運転費

せん孔機車運転費

２ｔ、出力８４ｋｗ

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(一般) | | 人 | | | | |
| 軽油 | 1,2号 | L | | | | |
| せん孔機車損料 | ２ｔ、出力８４ｋｗ | 供/日 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

F-　16号　　日当たり　　運転費

せん孔機車運転費

２ｔ、出力８４ｋｗ

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(一般) | | 人 | | | | |
| 軽油 | 1,2号 | L | | | | |
| せん孔機車損料 | ２ｔ、出力８４ｋｗ | 供/日 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

F-　17号　　日当たり　　運転費

トラック運転費（クレーン装置付）夜間

４ｔ級　２．９ｔ吊

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(特殊) | 夜間 | 人 | | | | |
| 軽油 | 1,2号 | L | | | | |
| ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付 | ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t | 供/日 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

F-　18号　　日当たり　　運転費

反転･引込車運転費 夜間

４ｔ､出力１５４ｋｗ

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(一般) | 夜間 | 人 | | | | |
| 軽油 | 1,2号 | L | | | | |
| 反転･引込車損料 | ４ｔ､出力１５４ｋｗ | 供/日 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

F-　19号　　日当たり　　運転費

発動発電機運転費 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・超低騒音 夜間

45kVA、排出ガス対策型(第3次基準)

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | 1,2号 | L | | | | |
| 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機)賃料 | 45KVA | 日 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

F-　20号　　日当たり　　運転費

硬化･形成車運転費 夜間

４ｔ､出力１５４ｋｗ

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(一般) | 夜間 | 人 | | | | |
| 軽油 | 1,2号 | L | | | | |
| 硬化･形成車損料 | ４ｔ､出力１５４ｋｗ | 供/日 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

F-　21号　　日当たり　　運転費

空気圧縮機運転費 夜間

可搬式 ５．０m3/ｍｉｎ、排出ガス対策型(第3次基準)

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | 1,2号 | L | | | | |
| 空気圧縮機(ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ)賃料 | 5m3/min | 日 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

F-　22号　　日当たり　　運転費

トラック運転費（クレーン装置付）夜間

４ｔ級　2.9ｔ吊

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(特殊) | 夜間 | 人 | | | | |
| 軽油 | 1,2号 | L | | | | |
| ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付 | ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t | 供/日 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

F-　23号　　日当たり　　運転費

トラック運転費 夜間

２ｔ積

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(一般) | 夜間 | 人 | | | | |
| 軽油 | 1,2号 | L | | | | |
| ﾄﾗｯｸ 普通型 | 2t積 | 供/日 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

F-　24号　　日当たり　　運転費

本管用ＴＶカメラ車運転費 夜間

２ｔ、出力95.5ｋｗ

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(一般) | 夜間 | 人 | | | | |
| ｶﾞｿﾘﾝ | ﾚｷﾞｭﾗｰ | L | | | | |
| 本管用ＴＶカメラ車損料 | ２ｔ、出力95.5ｋｗ | 供/日 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

F-　25号　　日当たり　　運転費

高圧洗浄車運転費 夜間

４ｔ、出力154ｋｗ

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(一般) | 夜間 | 人 | | | | |
| 軽油 | 1,2号 | L | | | | |
| 高圧洗浄車損料 | ４ｔ、出力154ｋｗ | 供/日 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

F-　26号　　日当たり　　運転費

せん孔機車運転費 夜間

２ｔ、出力８４ｋｗ

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(一般) | 夜間 | 人 | | | | |
| 軽油 | 1,2号 | L | | | | |
| せん孔機車損料 | ２ｔ、出力８４ｋｗ | 供/日 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

F-　27号　　日当たり　　運転費

トラック運転費（クレーン装置付）夜間

４ｔ級　２．９ｔ吊

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(特殊) | 夜間 | 人 | | | | |
| 軽油 | 1,2号 | L | | | | |
| ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付 | ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t | 供/日 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

F-　28号　　日当たり　　運転費

発動発電機運転費 夜間

４５kVA、超低騒音・排出ガス対策型(第3次基準)

| 名　　称 | 規　　格 | 単 位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | 1,2号 | L | | | | |
| 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機)賃料 | 45KVA | 日 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

F-　29号　　日当たり　　運転費

発動発電機運転費

２５kVA、排出ガス対策型(第１次基準)

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | 1,2号 | L | | | | |
| 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機)賃料 | 25KVA | 日 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

F-　30号　　日当たり　　運転費

発動発電機運転費

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 5kVA

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | 1,2号 | L | | | | |
| 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機)賃料 | 5KVA | 日 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

F-　31号　　日当たり　　運転費

発動発電機運転費

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動　５kVA

| 名　　称 | 規　　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | 1,2号 | L | | | | |
| 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機)賃料 | 5KVA | 日 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

F-　32号　　日当たり　　運転費

発動発電機運転費 夜間

２５kVA、排出ガス対策型(第１次基準)

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | 1,2号 | L | | | | |
| 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機)賃料 | 25KVA | 日 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

F-　33号　　日当たり　　運転費

小型バックホウ運転費

山積0.13m3(平0.10)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(特殊) | | 人 | | | | |
| 軽油 | 1,2号 | L | | | | |
| 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 標準型 排対型(2次基準) | 山積0.13m3(平積0.10m3) | 供/日 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

F-　34号　　日当たり　　運転費

小型バックホウ運転費

山積0.13m3(平0.10)、排ｶﾞｽ対策型(2次基準)

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(特殊) | | 人 | | | | |
| 軽油 | 1,2号 | L | | | | |
| 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 標準型 排対型(2次基準) | 山積0.13m3(平積0.10m3) | 供/日 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

F-　35号　　日当たり　　運転費

ダンプトラック運転費

2t積、損耗費(良好)

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(一般) | | 人 | | | | |
| 軽油 | 1,2号 | L | | | | |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ | 2t積級 | 供/日 | | | | |
| ﾀｲﾔ損耗費 | 良好 2～3t | 供/日 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

F-　36号　　日当たり　　運転費

発動発電機運転費

25kVA、排出ガス対策型(第1次基準)

| 名　称 | 規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | 1,2号 | L | | | | |
| 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機)賃料 | 25KVA | 日 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |