

参考数量書

工事名称 (受生学8-4)
総合野外活動センター管理棟及び体育館非構造部材耐震対策改修工事
工事場所 宇治市西笠取辻出川西1番地

建物概要

- ・管理棟 規模構造 RC造(一部S造)3階建て
延床面積 2,827.32㎡
- ・体育館 規模構造 RC造(一部S造)平屋建て
延床面積 913.27㎡

工事概要

- ・管理棟 特定天井改修工事 一式
- ・体育館 非構造部材耐震改修工事 一式
外壁改修工事 体育施設改修工事
- ・上記に伴う電気設備工事 一式
- ・上記に伴う機械設備工事 一式
- ・上記に伴う撤去・処分 一式

積算条件

- ・単価適用日 : 2026年 3月 3日
- ・歩掛適用日 : 2025年 6月 4日
- ・諸経費適用日 : 2025年 3月 19日
- ・電源区分 : 現場説明書による。
- ・工種区分 : 建築工事
- ・単価適用地区 : 宇治・城陽、久世郡
- ・前払い金支出割合 : 40%
- ・保証の方法 : 金銭的保証
- ・契約保証金免除金額 : 5,000,000円

「営繕工事における週休2日促進工事の実施について(改定)」(令和7年3月25日付け国会公契第50号、国営管第617号、国営計第170号、国営建技第6号)及び「営繕工事における週休2日促進工事の実施に係る積算方法等の運用について(改定)」(令和7年3月25日付け国営積第7号)に記載の補正率を適用する。

参考URL:https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000040.html

なお、とりこわし工事に係る物価資料の掲載価格の補正については、以下の表に記載の補正率を適用する。

表 とりこわし工事の補正率

工種	摘要	月単位の週休2日促進工事	
		新営補正率	改修補正率
解体工事	物価資料	1.02	1.02
改修工事(撤去)	物価資料	1.02	1.02

この数量書は、入札に参加する業者各位が積算業務を行う上での参考資料とし、設計条件となる設計図書には該当しませんので、参考として利用してください。

(京都府宇治市役所)

体育館非構造部材耐震改修工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(外部足場)						
枠組本足場W1200 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 12m未満 仮設材運搬込 3ヶ月	1,210	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 仮設材運搬込 3ヶ月	147	m			
養生シート張り	防災 類 仮設材運搬込 3ヶ月	1,210	m ²			
枠組本足場W900 (手すり先行方式)	建枠900×1700 布枠500×2枚 12m未満 掛払い手間2回含む 仮設材運搬込 3ヶ月	38.8	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 仮設材運搬込 3ヶ月	50	m			
養生シート張り	防災 類 仮設材運搬込 3ヶ月	38.8	m ²			
枠組本足場W600 (手すり先行方式)	建枠600×1700 布枠500×2枚 12m未満 掛払い手間2回含む 仮設材運搬込 3ヶ月	38.8	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 仮設材運搬込 3ヶ月	50	m			
養生シート張り	防災 類 仮設材運搬込 3ヶ月	38.8	m ²			
脚立足場	脚立足場 階高4.0m以下 掛払い手間含 仮設材運搬込 2ヶ月	25.9	m ²			
(内部足場)						
枠組本足場W1200 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 12m未満 仮設材運搬込 3ヶ月	1,982	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 仮設材運搬込 3ヶ月	147	m			
養生シート張り	防災 類 仮設材運搬込 3ヶ月	1,982	m ²			
内部養生						
床養生	ビニシートの上合板t12	864	m ²			
整理清掃 後片付け	一 般 RC・SRC造 地上階	864	m ²			
□-リング ｸﾞﾗｰ (手すり先行方式)	枠組式 W=1500 H=6000～8000 2ヶ月 運搬共 安全手すり共	4	台			
計						

体育館非構造部材耐震改修工事		外部改修		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(外部天井フェニックス板交換工事)						
ケイカル板 t = 4+4 撤去	二重張り 石綿含有 集積共	51.9	m ²			
天井 けい酸 加ソーラ板張り	タイプ2(ソラス)0.8FK 厚 8 突付け	51.9	m ²			
DP塗装	下地調整RB種 錆止 DP1級	51.9	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	61.7	m			
(外壁杉板、破風 交換工事)						
外壁杉板撤去工 事	集積共	517	m ²			
水洗い	30MPa程度	507	m ²			
(新設)						
杉板張	材工共 厚15 W135 507m ²	1	式			
破風板	材工共 厚15 10m ²	1	式			
胴縁	材工共 20×45@390 3,952m	1	式			
(塗装工事)						
DP塗装	下地調整RB種 錆止 DP1級	517	m ²			
(防水)						
陸屋根部分屋上防 水	塗膜防水 下地高圧洗浄 ケレン掛け 清掃含む 改修用ドレン取付共 108.8m ²	1	式			
計						

体育館非構造部材耐震改修工事		電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
LED照明器具	LSR2M - -400 LJ 吊ハント 支持ハント	18	個			
LED照明器具	LRS6 -4 -30 LN	6	個			
LED照明器具	LRS6CG1A -4 -31 LN	11	個			
LED照明器具	LRS6CG1A -4 -41 LN	2	個			
LED照明器具	LSS9 -4 -30 LN ガート FK41553	9	個			
LED照明器具	V401	2	個			
LED照明器具	LRS9 -4 -45 LN	3	個			
LED照明器具	f13W	4	個			
LED照明器具	LRS1RP - -13 LN	4	個			
LED照明器具	LRS1 - -17 LN	9	個			
非常用 LED照明器具	K1-LRS11 -2 -	4	個			
誘導灯	SH1-FSF 20 - - C -	2	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (一体形) 125V	6	個			
フルホックスS形 (SUS)	150*150*100	3	個			
フルホックスS形 (SUS)	200*200*100	6	個			
フルホックスS形 (SUS)	300*300*200	1	個			
フルホックスS形 (SUS)	400*400*200	1	個			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	36	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	48	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 39mm	16	m			

体育館非構造部材耐震改修工事		撤去工事		電灯設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
照明器具撤去 P700		18	個			
照明器具撤去 A401		6	個			
照明器具撤去 B321		11	個			
照明器具撤去 B322		2	個			
照明器具撤去 F401G		9	個			
照明器具撤去 V401		2	個			
照明器具撤去 K363		3	個			
照明器具撤去 f13W		4	個			
照明器具撤去 f18WD		4	個			
照明器具撤去 u27		9	個			
非常照明撤去 JE13W		4	個			
誘導灯撤去		2	個			
灯具昇降装置 (昇降装置)撤去	再使用しない	18	個			
コンセント 撤去	2P15A×2	6	個			
ブルボックス撤去	200×200×200	9	個			
ブルボックス撤去	300×300×200	1	個			
ブルボックス撤去	400×400×200	1	個			
ねじなし電線管 撤去	(E25) 再使用しない	12	m			
ねじなし電線管 撤去	(E31) 再使用しない	66	m			
ねじなし電線管 撤去	(E63) 再使用しない	16	m			

