

参 考 数 量 書

工事名称 (受学管8-2)
広野中学校技術棟改修工事
工事場所 宇治市広野町尖山 3 番地

- 建物概要
 - ・規模構造 鉄骨造 平屋建て
 - ・延床面積 250㎡
- 工事概要
 - ・外壁改修工事 一式
 - ・塗装改修工事 一式
 - ・防水改修工事 一式
 - ・上記に伴う撤去・処分 一式
- 積算条件
 - ・単価適用日 : 2026年 8月 3日
 - ・歩掛適用日 : 2026年 6月 5日
 - ・諸経費適用日 : 2026年 3月 11日
 - ・電源区分 : 現場説明書による。
 - ・工種区分 : 建築工事
 - ・単価適用地区 : 宇治・城陽、久世郡
 - ・前払い金支出割合 : 40%
 - ・保証の方法 : 金銭的保証
 - ・契約保証金免除金額 : 5,000,000円

※この数量書は、入札に参加する業者各位が積算業務を行う上での参考資料とし、設計条件となる設計図書には該当しませんので、参考として利用してください。

(京都府宇治市役所)

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

[illegible]

宇治市

技術棟

[illegible]

宇治市

宇治市

宇治市

技術棟		防水改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
縦型ドレン撤去		4	か所			
防水端末アングル撤去	シーリング 共	105	m			
既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共 アスベスト含有	15.7	m ²			
除去石綿処理	密封処理（二重梱包）	0.1	m ³			
下地調整材	塗布（コテシゴキ塗り）2.0mm	15.7	m ²			
仮防水		15.7	m ²			
ケレン・清掃	側溝内	18.3	m ²			
シート防水 平場	t1.5 機械的固定断熱工法 断熱材 t 50 絶縁シート 共	230	m ²			
シート防水 平場	t1.5 機械的固定工法 絶縁シート 共	82.5	m ²			
シート防水 立上り	t1.5 機械的固定工法 絶縁シート 共	12.2	m ²			
塩ビ被覆鋼板	入隅、 50*10 140°	100	m			
塩ビ被覆鋼板	断熱材入隅 50*20	67.6	m			
塩ビ被覆鋼板	断熱材出隅 50*15	67.6	m			
塩ビ被覆鋼板	特注 パラペット端末 50*50*10 シーリング 共	100	m			
塩ビ被覆鋼板	ウレタン複合箇所 50mm幅	25	m ²			
改修ドレン 縦型	Φ100	4	か所			
ウレタン系塗膜防水 立上り	t2.0 塩ビシート複合工法	12.5	m ²			
ウレタン系塗膜防水 立上り	t2.0 密着補強布工法 側溝内	20.5	m ²			
計						

宇治市

宇治市

[illegible]