

参 考 数 量 書

工事名称 (受学管 8 - 5)
旧北小倉小学校北校舎ほか解体工事

工事場所 宇治市小倉町堀池 7 2 番地

●建物概要

北校舎棟
・規模構造 鉄筋コンクリート造 3階建て
・延床面積 2,750㎡

●工事概要

・北校舎棟解体工事	一式
・南校舎、給食棟改修工事	一式
・外構解体工事	一式
・上記に伴う撤去・処分	一式

●積算条件

・単価適用日	: 2026年 8月 3日
・歩掛適用日	: 2026年 8月 3日
・諸経費適用日	: 2026年 3月 11日
・電源区分	: 現場説明書による。
・工種区分	: 建築工事
・単価適用地区	: 宇治・城陽、久世郡
・前払い金支出割合	: 40%
・保証の方法	: 金銭的保証
・契約保証金免除金額	: 5,000,000円

※この数量書は、入札に参加する業者各位が積算業務を行う上での参考資料とし、設計条件となる設計図書には該当しませんので、参考として利用してください。

(京都府宇治市役所)

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

北校舎棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
衛生器具撤去工事		1	式		
計					
給水設備撤去工事		1	式		
計					
排水設備撤去工事		1	式		
計					
屋内消火栓撤去工事		1	式		
計					
空調、換気設備撤去工事		1	式		
計					
環境配慮		1	式		
計					
外構		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

[illegible]

北校舎棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
幹線動力設備		1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
テレビ共同受信設備		1	式		
計					
火災報知設備		1	式		
計					
構内配電線路	電灯引込み	1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

[illegible]

北校舎棟 解体						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
〔躯体〕						
RC造建物基礎解体 (捨てコン込み)	大型ブレーカ、ハルトブレーカ併用 集積共	159	m3			
RC造建物躯体解体	地上から 圧碎機ハルトブレーカ併用 集積共	2,199	m3			
砕石解体	大型ブレーカ、ハルトブレーカ併用 集積共	34.9	m3			
すきとり	積み込み共 H300程度	45.8	m3			
埋戻し (A種)	京都府内 一般土工 宇治市以南	353	m3			
〔屋上〕						
コンクリート撤去 (保護コンクリート)	無筋 コンクリートブレーカ 集積共	79.6	m3			
既存防水層撤去	屋上防水層 シート防水層 集積共	1,061	m ²			
メッシュフェンス撤去	H2500 集積共	143	m			
基礎撤去	250×250×H540 72基 集積共	2.2	m3			
〔内部解体〕						
内部造作材撤去	集積共	2,415	m ³			
〔既成杭撤去〕						
既成杭引抜き (輪投げ工法)	φ300mm L=6.0m	63	本			
既成杭引抜き (輪投げ工法)	φ350mm L=6.0m	88	本			
杭頭出し		151	本			
埋戻し	貧配合CBミルク注入	77.5	m			
ケーシング 損耗費		906	m			
杭集積費		906	m			

[illegible]

北校舎棟		環境配慮				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
〔外部〕						
既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共 ※アスベストみなし	1,061	m ²			
既存防水層立上り 撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共 ※アスベストみなし	118	m ²			
軒天 リシン吹付撤去	アスベスト含有 下地調整材含む 湿式集じん装置付 デイスケラインダークレス工法 仮設、運搬・処分共 ※アスベスト	258	m ²			
除去石綿処理	密封処理（二重梱包） 屋上アスファルト防水	5.8	m ³			
〔煙突〕						
直接仮設費	煙突上部櫓設置、汚泥処理開口部設 置 6箇所 運搬、設置、撤去、処分含む	1	式			
資機材費	真空掃除機、負圧除塵機、エアレスプレ ー機、エシャワー、高圧洗浄車、電工ドラ ム、除去道具、半面・全面マスク、半面 ・全面マスクフィルター、負圧除塵機1・2次 フィルター、防護服、養生資材、専用廃 棄袋、飛散抑制・防止剤、運搬費込	1	式			
石綿除去工事	作業前清掃、床養生、壁養生、天井 養生、セキヨリフィルム設置、機械設置、 飛散抑制剤散布、高圧洗浄、廃棄物 袋詰め、飛散防止剤散布、養生・セ キヨリフィルム撤去、撤去養生材袋詰め、 作業後清掃	1	式			
測定費	環境測定費78点、出張経費14日、 報告書	1	式			
処分費	積込費、運搬費、処分費	1	式			
諸経費	関係書類作成費、現場管理費、諸経 費・法定福利費	1	式			
計						

北校舎棟		外構		解体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) -	1	往復			
ﾌﾟﾚﾊﾊﾞ④ 物置解体	3100×2700×2000 集積共	1	式			
ﾌﾟﾚﾊﾊﾞ⑤ 物置解体	3000×2700×2000 集積共	1	式			
ﾌﾟﾚﾊﾊﾞ⑥ 物置解体	2900×2900×2000 集積共	1	式			
ﾌﾟﾚﾊﾊﾞ⑧ 物置解体	1850×2200×2000 集積共	1	式			
ﾌﾟﾚﾊﾊﾞ⑨ 物置解体	1400×2200×2000 集積共	1	式			
ﾌﾟﾚﾊﾊﾞ⑩ 物置解体	1500×2200×2100 集積共	1	式			
ﾌﾟﾚﾊﾊﾞ⑪ 物置解体	1750×900×1900 集積共	1	式			
ﾌﾟﾚﾊﾊﾞ⑫ 物置解体	1800×1000×2350 集積共	1	式			
ﾌﾟﾚﾊﾊﾞ⑬ 物置解体	2550×2630×2000 集積共	1	式			
ﾌﾟﾚﾊﾊﾞ⑭ 物置解体	2630×2630×2000 集積共	1	式			
ﾌﾟﾚﾊﾊﾞ⑮ 古紙回収庫 解体	1800×5250×2100 基礎共 集積共	1	式			
ﾌﾟﾚﾊﾊﾞ 物置⑮ 古紙回収庫 横土間コンクリート解体	無筋 コンクリートﾌﾟﾚｰｶ 集積共	5.4	m3			
旧四阿⑯ 土間コンクリート解体	無筋 コンクリートﾌﾟﾚｰｶ 集積共	3.2	m3			
物置灯油庫⑰ 解体	1800×2200×2100 基礎共 集積共	1	式			
物置⑱ 解体	2700×2100×2100 基礎共 集積共	1	式			
自転車置場⑲ 解体	8400×1420×2100 基礎共 集積共	1	式			
鳥小屋㉑ 解体	3600×5300×2100 基礎共 集積共	1	式			
鳥小屋㉑ フェンス解体	H=1800 集積共	32	m ²			
倉庫等跡整地	機械	117	m ²			

北校舎棟		外構		解体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カッター入れ	アスファルト舗装	8	m			
アスファルト舗装撤去	厚さ5cm以下	42	m ³			
〔中庭〕						
足洗い場撤去	集積共	1.5	m ³			
花壇CB撤去	コンクリートブレイカ 集積共	3.5	m ³			
伐採抜根	幹周15～25cm未満 人力	1	本			
伐採抜根	幹周15cm未満 人力	6	本			
アスファルト舗装撤去	厚さ5cm以下	8	m ³			
コンクリート舗装撤去	厚さ5cm以下	0.8	m ³			
花壇等跡整地	機械	128	m ²			
〔北校舎中庭側〕						
土間コンクリート撤去 （校舎南側）	無筋 コンクリートブレイカ 集積共	3.7	m ³			
雨水排水溝撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	10.6	m ³			
S造上屋解体 （アルミ付庇解体）	50～75kg/m ² 人力・機械併用 集積共	20.8	m ²			
〔北校舎北西室外 機置場〕						
メッシュフェンス撤去	H2500 集積共	7.1	m			
基礎撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	2.7	m ³			
〔北側渡り廊下〕 北校舎～体育館						
S造上屋解体	50～75kg/m ² 人力・機械併用 集積共	23.5	m ²			
コンクリート撤去 （基礎・土間）	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	4.5	m ³			

[illegible]

北校舎棟		発生材処理		運搬・処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
〔運搬費〕						
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.45m3 コンクリートガラ 三幸産業 16.1km	1,440	台			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.45m3 Asガラ 藤田産業 3.0km	21	台			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 非飛散性アスベスト 廃棄物処理公社 9.5km	2	台			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 混載（ブラ有） 廃棄物処理公社 9.5km	4	台			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 木くず 廃棄物処理公社 9.5km	16	台			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 スクラップ 巖本金属久御山 5.1km	50	台			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 伐採木、伐根 エスケューボレーション 9.5km	1	台			
〔処分費〕						
発生材処分費	コンクリートガラ 三幸産業	5,600	t			
発生材処分費	アスファルトガラ 藤田産業	78.1	t			
発生材処分費	混載（ブラ有） 宇治廃棄物処理公社	13.9	t			
発生材処分費	アスベスト 宇治廃棄物処理公社 9.0km以下	4.8	t			
発生材処分費	木くず 宇治廃棄物処理公社	55.1	t			
発生材処分費	伐根、伐採木 エスケューボレーション	0.1	t			
スクラップ	H2 スチール	188	t			
スクラップ	アルミ	6.1	t			
スクラップ	ステンレス	1.9	t			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

北校舎棟 給水設備撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P-1 揚水ポンプ	渦巻ポンプ 80 A X 600 L / M X 30m H X 7.5kw 管付属品共	2	台			
T-1 高架水槽	FRP一体型 容量10m3 鋼製平架台 管付属品共	1	基			
塩化ビニル ライニング鋼管	VLP 150 A 一般	65	m			
塩化ビニル ライニング鋼管	VLP 125 A 一般	3	m			
塩化ビニル ライニング鋼管	VLP 100 A 一般	35	m			
塩化ビニル ライニング鋼管	VLP 80 A 一般	10	m			
塩化ビニル ライニング鋼管	VLP 50 A 一般	5	m			
塩化ビニル ライニング鋼管	VLP 40 A 一般	90	m			
塩化ビニル ライニング鋼管	VLP 50 A 機械室	10	m			
塩化ビニル ライニング鋼管	VLP 80 A 便所	70	m			
塩化ビニル ライニング鋼管	VLP 50 A 便所	40	m			
塩化ビニル ライニング鋼管	VLP 25 A 便所	210	m			
塩化ビニル ライニング鋼管	VLP 20 A 便所	60	m			
弁管付属品 撤去	仕切弁 150、100、80 A	7	個			
弁管付属品 撤去	仕切弁 50、40 A 他	11	個			
計						

北校舎棟		排水設備撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水用鋳鉄管	DCIP 125 A 便所	15	m			
排水用鋳鉄管	DCIP 100 A 便所	80	m			
排水用鋳鉄管	DCIP 75 A 便所	75	m			
排水用鋳鉄管 異形管	DCIP 125 X 75 Y T 他 便所	25	組			
排水用鋳鉄管 異形管	DCIP 100 X 75 Y T 他 便所	80	組			
排水用鋳鉄管 異形管	DCIP 100 X 50 Y T 他 便所	40	組			
排水用鋳鉄管 異形管	DCIP 100、75 曲他 便所	45	組			
排水用 鉛管	75, 65, 50 便所	10	m			
配管用炭素鋼鋼管	SGP 100 A 便所	40	m			
配管用炭素鋼鋼管	SGP 80 A 便所	70	m			
配管用炭素鋼鋼管	SGP 65 A 便所	70	m			
配管用炭素鋼鋼管	SGP 50 A 便所	150	m			
配管用炭素鋼鋼管	SGP 50 A 一般	30	m			
配管用炭素鋼鋼管	SGP 50 A 一般	20	m			
床排水金具類	T 3 A -50他 便所	50	個			
流し排水金具類	T 14 B P -50他 出窓流し他	24	個			
通気金具類	100、50A 便所、P S 他	3	個			
計						

[illegible]

北校舎棟		空調、換気設備撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F-2 壁付換気扇	羽根径 250φ 電気シャッター 送風量 690m ³ /H	12	台			
F-2 壁付換気扇	羽根径 300φ 電気シャッター 送風量 1200m ³ /H	6	台			
GHP 710 ガス エアコン	ビルマルチ型 冷房能力 71.0kw 暖房能力 80.0kw 屋外機 防振 パット共	3	基			
GHP 160 ガス エアコン	天井吊露出型 冷房能力 16.0kw 暖房能力 18.0kw 屋内機	3	台			
GHP 140 ガス エアコン	天井吊露出型 冷房能力 14.0kw 暖房能力 16.0kw 屋内機	9	台			
EHP 56 電気 エアコン	天井吊露出型 冷房能力 5.6kw 暖房能力 6.3kw 屋内、外機共	2	台			
EHP 80 電気 エアコン	天井吊露出型 冷房能力 8.0kw 暖房能力 9.0kw 屋内、外機共	2	台			
EHP 140 電気 エアコン	天井吊露出型 冷房能力 14.0kw 暖房能力 16.0kw 屋内、外機共	2	台			
EHP 80 電気 エアコン	天井吊露出型 冷房能力 8.0kw 暖房能力 9.0kw 屋内、外機共	2	台			
冷媒管、 渡り操作線	Ⅷ-8 44.5, 22.2 渡り操作線	10	m			
冷媒管、 渡り操作線	Ⅷ-6 31.8, 19.05 渡り操作線	30	m			
冷媒管、 渡り操作線	Ⅷ-5 28.6, 15.88 渡り操作線	80	m			
冷媒管、 渡り操作線	Ⅷ-4 28.6, 12.7 渡り操作線	30	m			
冷媒管、 渡り操作線	Ⅷ-3 22.2, 9.52 渡り操作線	60	m			
冷媒管、 渡り操作線	Ⅷ-2 15.88, 9.52 渡り操作線	90	m			
硬質塩化ビニル管	VP 40A 一般	10	m			
硬質塩化ビニル管	VP 25A 一般	100	m			
冷媒フロン回収 工事	冷房能力 71KW	3	基			
冷媒フロン回収 工事	冷房能力 14KW	2	台			
冷媒フロン回収 工事	冷房能力 8KW	4	台			

[illegible]

[illegible]

北校舎棟 外構						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
〔給水設備撤去工事〕						
塩化ビニルライニング鋼管	VLP 80A 一般 直圧	5	m			
塩化ビニルライニング鋼管	VLP 80A 地中 直圧 校舎	63	m			
塩化ビニルライニング鋼管	VLP 50A 地中 直圧 給食棟	33	m			
塩化ビニルライニング鋼管	VLP 80A 地中 直圧 プール	2	m			
塩化ビニルライニング鋼管	VLP 50A 地中 直圧 体育館	2	m			
耐衝撃性塩化ビニル管	HIVP 125A 地中 タンク下 中庭	15	m			
耐衝撃性塩化ビニル管	HIVP 100A 地中 タンク下 中庭	20	m			
耐衝撃性塩化ビニル管	HIVP 50A 地中 タンク下 中庭	20	m			
弁管付属品撤去	仕切弁 75、50A他	10	個			
量水器	市貸与品 75 取り外し返却 量水器ボックス共	1	組			
定水位弁管付属品	75 子弁共 他	1	組			
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	50	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	50	m3			
〔排水設備撤去工事〕						
硬質塩化ビニル管	VP 150A 地中 汚水 北、南棟 便所 育成	150	m			
硬質塩化ビニル管	VP 100A 地中 汚水 南棟便所 P S、育成 手洗い	60	m			
硬質塩化ビニル管	VP 75A 地中 汚水 給茶、P S	20	m			
汚水桝、 雑排水桝類	コンクリート桝 450 X 450 X 600H	5	か所			
汚水桝、 雑排水桝類	コンクリート桝 600 X 600 X 1400H	9	か所			

北校舎棟 外構						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
汚水樹、 雑排水樹類	樹脂樹 300φ、 小口径他	11	か所			
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	120	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	120	m3			
(都市ガス設備撤 去工事)						
基本工事費		1	式			
マイコンメーター 取り外し	(タイプG) 25	1	個			
マイコンメーター 取り外し	(タイプG) 4	1	個			
架空撤去(12m超)増施変	15	2	m			
架空撤去(12m超)増施変	20	4.5	m			
架空撤去(12m超)増施変	32	8	m			
配管撤去	50	3	m			
配管撤去	80	2.5	m			
埋設配管撤去	75	1	m			
ガスパージ基本費		1	式			
ガスパージ系統費		1	式			
大阪ガス 雑工事 経費		1	式			
計						

北校舎棟 発生材処理						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
〔運搬費〕						
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 混載（ﾌﾞﾗ有） 廃棄物処理公社 9.5km	3	台			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 金属くず 廃棄物処理公社 9.5km	5	台			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 陶磁器くず 廃棄物処理公社 9.5km	1	台			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 保温材ｱｽﾍﾞｽﾄ 瑞穂環境保全センター 65.0km	1	台			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 スクラｯﾌﾟ 巖本金属久御山 5.1km	2	台			
〔処分費〕						
発生材処分費	混載（ﾌﾞﾗ有） 宇治廃棄物処理公社	10	t			
発生材処分費	金属くず 宇治廃棄物処理公社	15	t			
発生材処分費	陶磁器くず 宇治廃棄物処理公社	1.2	t			
発生材処分費	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有保温材 瑞穂環境保全センター	0.1	t			
スクﾗｯﾌﾟ	H2 スﾃｰﾙ	6	t			
計						

屋外トイレ		給排水設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
プレハブトイレ	洋式水洗架台付	1	台			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 25A	86	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 20A	2	m			
給水用青銅玉形弁	10K(ねじ) 25A	4	個			
給水用青銅玉形弁	10K(ねじ) 20A	2	個			
弁柵	機 械 バックホウ0.45m3 VC-P(550H)	5	組			
量水器 取付	25A	1	個			
量水器きょう 取付	25A	1	個			
埋戻し	人 力 根切り土 -	4	m3			
根切り(人力)		4	m3			
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	6	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	6	m3			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	3	m			
土工事	屋外 排水設備	1	式			
計						

北校舎棟		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
〔電線管 ボックス類撤去〕						
薄鋼電線管 撤去	(C19) 再使用しない	108	m			
薄鋼電線管 撤去	(C25) 再使用しない	21	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	13	個			
フルボックス 撤去	P.B 150*150*150 再使用しない	4	個			
〔電線類撤去〕						
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	2,594	m			
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	607	m			
ケーブルCPEV 1.2-10 P 管内	撤去	25	m			
〔配線器具類撤去 〕						
スイッチ撤去	1P15A*1 *1	4	個			
スイッチ撤去	1P15A*1 *2	23	個			
スイッチ撤去	1P15A*1 *3	2	個			
スイッチ撤去	1P15A*1 *4	1	個			
スイッチ撤去	1P15A*1 *5	1	個			
スイッチ撤去	3W15A*1 *1	2	個			
スイッチ撤去	2P15A*1 *1	6	個			
スイッチ撤去	リモコン *12L	1	個			
〔照明器具類撤去 〕						
蛍光灯器具 撤去	つり下げ形 FL 40W ×1 再使用しない	6	個			

北校舎棟		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
蛍光灯器具 撤去	つり下げ形 FL 40W ×2 再使用しない	105	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×2 再使用しない	41	個			
蛍光灯器具 撤去	B23 再使用しない	12	個			
蛍光灯器具 撤去	B30+B48 再使用しない	16	個			
蛍光灯器具 撤去	C21 再使用しない	2	個			
蛍光灯器具 撤去	C41 再使用しない	39	個			
白熱灯器具 撤去	F 再使用しない	2	個			
蛍光灯器具 撤去	I41 再使用しない	22	個			
蛍光灯器具 撤去	J41 再使用しない	2	個			
蛍光灯器具 撤去	K21	1	個			
蛍光灯器具 撤去	L1	8	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 30W ×1 再使用しない	6	個			
白熱灯器具 撤去	埋込灯 再使用しない	4	個			
サイクルファン 撤去		2	個			
計						

北校舎棟		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
〔電線管 ボックス類撤去〕						
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	17	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管)撤去	22 再使用しない	73	m			
ワイヤロケータ 撤去		29	m			
メタルA 撤去		511	m			
メタル用位置ボック ス 撤去	再使用しない	42	個			
〔電線類撤去〕						
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	1,121	m			
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	1,416	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	57	m			
600Vで絶縁ケーブル 撤去	CV5.5sq-2C コロガシ	73	m			
600Vで絶縁ケーブル 撤去	CPEV 1.2-2C コロガシ	196	m			
〔配線器具類撤去 〕						
コンセント撤去	2P15A*2	56	個			
コンセント撤去	2P15A*2 E	12	個			
コンセント撤去	床2P15A*1 E	10	個			
コンセント撤去	3W15A*1 24H換気スイッチ	15	個			
計						

北校舎棟 幹線動力設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
〔電線管 ボックス類撤去〕						
厚鋼電線管 撤去	(G28) 再使用しない	39	m			
厚鋼電線管 撤去	(G36) 再使用しない	14	m			
厚鋼電線管 撤去	(G42) 再使用しない	21	m			
厚鋼電線管 撤去	(G54) 再使用しない	43	m			
厚鋼電線管 撤去	(G70) 再使用しない	9	m			
ねじなし電線管 撤去	(E25) 再使用しない	229	m			
ねじなし電線管 撤去	(E31) 再使用しない	13	m			
ねじなし電線管 撤去	(E39) 再使用しない	6	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	22	個			
P.B 150*150*150 撤去		3	個			
P.B 300*300*300 撤去		11	個			
P.B 400*400*400 撤去		2	個			
〔ケーブルラック類撤去 〕						
ケーブルラック 撤去	300mm幅 1段目 再使用しない	193	m			
ケーブルラック 撤去	600mm幅 1段目 再使用しない	12	m			
ケーブルダクト 500*200 撤去		8	m			
〔電線〕						
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	54	m			
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	71	m			

北校舎棟		幹線動力設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V絶縁電線 撤去	14mm2 × 1本 再使用しない	271	m			
600V絶縁電線 撤去	38mm2 × 1本 再使用しない	20	m			
CV3.5sq-3C 管内	撤去	228	m			
CV3.5sq-3C ラック	撤去	67	m			
CV5.5sq-3C 管内	撤去	43	m			
CV5.5sq-3C ラック	撤去	55	m			
CV 8sq-3C ラック	撤去	8	m			
CVT14sq 管内	撤去	23	m			
CVT14sq ラック	撤去	91	m			
CVT22sq 管内	撤去	18	m			
CVT22sq ラック	撤去	190	m			
CVT38sq 管内	撤去	35	m			
CVT38sq ラック	撤去	158	m			
CVT60sq 管内	撤去	11	m			
CVT60sq ラック	撤去	24	m			
FPC 38sq-3C 管内	撤去	9	m			
FPC 38sq-3C ラック	撤去	20	m			
CW 2sq-3C 管内	撤去	22	m			
CW 2sq-3C ラック	撤去	43	m			
CW 2sq-6C 管内	撤去	8	m			

北校舎棟		幹線動力設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
CV 2sq-6C ラック	撤去	31	m			
〔盤類撤去〕						
分電盤(1L-1)	撤去	1	面			
分岐盤(1L-S1)へ	撤去	1	面			
分岐盤(1L-S2)へ	撤去	1	面			
分岐盤(2L-CP)へ	撤去	1	面			
分電盤(1L-S1)	撤去	1	面			
分電盤(1L-S2)	撤去	1	面			
分電盤(1L-FD)	撤去	1	面			
分電盤(2L-CP)	撤去	1	面			
分電盤(3LM-1)	撤去	1	面			
分電盤(LP-1)	撤去	1	面			
分電盤(M-PW)	撤去	1	面			
分電盤(2M-CP)	撤去	1	面			
分電盤(3M-ST)	撤去	1	面			
計						

[illegible]

北校舎棟		テレビ共同受信設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
〔電線管類撤去〕						
ねじなし電線管 撤去	(E39) 再使用しない	4	m			
〔電線類撤去〕						
5C-FB 管内	撤去	361	m			
7C-FB 管内	撤去	56	m			
7C-FB ラック	撤去	89	m			
〔テレビ機器類 撤去〕						
テレビ 端子	撤去	24	個			
テレビ アンテナ 2段	撤去	1	か所			
テレビ アンテナ マスト	撤去	1	か所			
テレビ アンテナ マスト	撤去	1	か所			
TV-1	ブースター 撤去	1	か所			
TV-1	4分配器 撤去	1	か所			
TV-1	2分岐器 撤去	1	か所			
TV-1	電源供給器 撤去	1	か所			
TV-2	ブースター 撤去	1	か所			
TV-2	4分配器 撤去	1	か所			
計						

北校舎棟		火災報知設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
〔電線管 ボックス類撤去〕						
薄鋼電線管 撤去	(C19) 再使用しない	9	m			
薄鋼電線管 撤去	(C25) 再使用しない	70	m			
薄鋼電線管 撤去	(C31) 再使用しない	14	m			
P.B 150*150*150	撤去	4	個			
P.B 200*200*200		4	個			
〔電線類撤去〕						
600V絶縁電線 撤去	1.2mm × 1本 再使用しない	3,060	m			
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	579	m			
AE 1.2-4C 管内	撤去	6	m			
HP 1.2-5P 管内	撤去	70	m			
HP 1.2-10P 管内	撤去	14	m			
HP 1.2-10P ラック	撤去	17	m			
〔自火報機器類 撤去〕	再使用しない					
総合盤 組込形	再使用しない	7	個			
差動式感知器	再使用しない	47	個			
煙感知器	再使用しない	4	個			
電鈴ベル	再使用しない	2	個			
電磁レリ-ズ	再使用しない	9	個			
3種煙感知器	再使用しない	12	個			

[illegible]

北校舎棟		構内配電線路		電灯引込み		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
フックハントホル (機械据付け)	H2-9 機械 フックホウ0.28m3	1	基			
コンビネーションカップリング	VE82→FEP100	8	個			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(100)	8	m			
予備管用蓋	FEP100	8	個			
土工機械運搬 (フックホウ)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.28m3	1	往復			
根切り(機械)	フックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	300	m3			
埋戻し	機 械 フックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	300	m3			
〔撤去工事〕						
電線管類撤去						
厚鋼電線管 撤去	(G42) 再使用しない	40	m			
硬質ビニル電線管 撤去	(VE82,HIVE82) 再使用しない	326	m			
FEP30	撤去	42	m			
FEP40	撤去	64	m			
FEP50	撤去	53	m			
FEP65	撤去	21	m			
〔ケーブルラック類撤去〕						
ケーブルラック 撤去	600mm幅 1段目 再使用しない	23	m			
〔電線類撤去〕						
600V絶縁電線 撤去	14mm2 × 1本 再使用しない	8	m			
600V絶縁電線 撤去	38mm2 × 1本 再使用しない	34	m			

北校舎棟		構内配電線路		電灯引込み		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
CV5.5sq-3C FEP管内	撤去	21	m			
CV5.5sq-3C ラック	撤去	69	m			
CV5.5sq-3C 架空	撤去	32	m			
CV 8sq-2C 管内	撤去	51	m			
CV 8sq-3C 管内	撤去	110	m			
CV 8sq-3C ラック	撤去	34	m			
CV 8sq-3C 架空	撤去	33	m			
CV14sq-3C 地中管内	撤去	51	m			
CVT14sq FEP管内	撤去	21	m			
CVT14sq ラック	撤去	69	m			
CVT14sq 架空	撤去	32	m			
CVT22sq FEP管内	撤去	53	m			
CVT22sq ラック	撤去	171	m			
CVT22sq 架空	撤去	79	m			
CV38sq-3C 地中管内	撤去	71	m			
CVT38sq FEP管内	撤去	32	m			
CVT38sq ラック	撤去	102	m			
CVT38sq 架空	撤去	47	m			
CV60sq-3C 地中管内	撤去	43	m			
CVT60sq FEP管内	撤去	11	m			

[illegible]

北校舎棟 発生材処理						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
〔産廃処理 幹線動力 外構〕						
ケーブル処理	銅線	1,517	kg			
〔運搬費〕						
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 銅くず 巖本金属久御山 5.1km	1	台			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.45m3 コンクリートガラ 三幸産業 16.1km	3	台			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 混載（ガラ有） 廃棄物処理公社 9.5km	1	台			
〔処分費〕						
発生材処分	スクラップ（銅くず）	1,057	kg			
発生材処分	コンクリート	7.7	t			
発生材処分	混載（ガラ有）	1.5	t			
〔産廃処理 幹線動力 建物〕						
ケーブル処理	銅線	667	kg			
〔運搬費〕						
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 銅くず 巖本金属久御山 5.1km	1	台			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 混載（ガラ有） 廃棄物処理公社 9.5km	1	台			
〔処分費〕						
発生材処分	スクラップ（銅くず）	438	kg			
発生材処分	混載（ガラ有）	1.4	t			
〔電灯・コンセント・ 弱電設備〕						
〔運搬費〕						

[illegible]

[illegible]