

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

令和 8 年度		工 事 設 計 書 (参 考 資 料)			当初
工 事 番 号		工 事 名			
保維8-1		第三中山橋長寿命化修繕工事			
施 工 箇 所	宇治市伊勢田町若林地内				
設 計 額		請 負 対 象 額		工 期	
請 負 額		精 算 額		今 回 支 払 額	
設 計 概 要					
	工 種		数 量		摘 要

保維8-1 第三中山橋長寿命化修繕工事

概要

橋 長	L=	3.4 m
幅 員	W=	5.0 m

工 種

橋梁付属物工

遊間目地工	遊間目地補修	L=	9 m
排水施設工	水切	L=	5 m
橋梁用防護柵工	橋梁用高欄設置	L=	7 m

橋梁補修工

橋梁地覆補修工	L=	6 m
ひび割れ補修工	N=	1 橋
断面修復工	N=	1 橋
表面含浸工	N=	1 橋

舗装工

路面切削工			
舗装版切断	As舗装版	t=3cm	L= 6 m
路面切削	小型切削	t=3cm	A= 16 m ²
橋面防水工	塗膜系		A= 16 m ²
舗装打換え工			
舗装版切断	As舗装版	t=5cm	L= 18 m
舗装版破碎	As舗装版	t=5cm	A= 38 m ²
不陸正整	RM-30	t=3cm	A= 38 m ²
表層	再生密粒度As(13)	t=5cm	A= 38 m ²
オーバーレイ工			
表層	再生密粒度(13)改質Ⅱ型	t=3cm	A= 16 m ²

区画線工

— 式

仮設工

— 式

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工事費		
本工事費		
橋梁保全工事01		
消費税相当額計		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

令和 8 年度

積 算 条 件

工 事 番 号

工 事 名

保維8-1

第三中山橋長寿命化修繕工事

施 工 箇 所

宇治市伊勢田町若林地内

積 算 条 件

単価適用日

令和08年07月01日 公共

歩掛適用日

令和07年08月20日 公共

諸経費適用日

公共 令和07年度(令和8年4月臨時改定)

工種区分

橋梁保全工事

単価適用地区

宇治・城陽市、久世郡

前払い金支出割合

—

保証の方法

ケース 1 (金銭的保証)

施工地域補正条件

市街地(DID補正)(1)-1

緊急工事補正

緊急工事補正無

週休2日補正

月単位の週休2日補正

宇治市

第三中山橋長寿命化修繕工事

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
橋梁保全工事01						
橋梁保全工事					Lv1	
舗装工	1	式			Lv2	
路面切削工	1	式			Lv3	
舗装版切断 AS舗装 t=30mm	1	式			Lv4	
	6	m			仕 1 号	
路面切削（小型） t=3cm	16.9	m2			Lv4	
					仕 2 号	
積込（ルーフ） 小規模(50m ³ 以下)	0.5	m3			Lv4	
					仕 3 号	
As殻運搬(切削) DID区間有、3.8km (株)藤田産業	0.5	m3			Lv4	
					仕 4 号	
As殻処分 切削	0.5	m3			Lv4	
					仕 5 号	

工内

第三中山橋長寿命化修繕工事

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
橋面防水工					Lv3	
	1	式				
橋面防水					Lv4	
	16	m2			仕 6 号	
舗装打換え工					Lv3	
	1	式				
舗装版切断 As舗装 t=50mm					Lv4	
	18	m			仕 7 号	
舗装版破碎 t=50mm					Lv4	
	38	m2			仕 8 号	
As殻運搬（掘削） DID区間有、3.8km (株)藤田産業					Lv4	
	2	m3			仕 9 号	
As殻処分 掘削					Lv4	
	2	m3			仕 10 号	
上層路盤 不陸正整 RM30 t=30mm					Lv4	
	38	m2			仕 11 号	
表層（市道部） 再生密粒度As(13) t=50mm PK-3					Lv4	
	38	m2			仕 12 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
オーバーレイ工	1	式			Lv3	
表層(橋梁部) 改質As 型 密粒度(13) t=30mm	16	m2			Lv4 仕 13 号	
防護柵工	1	式			Lv2	
防止柵工	1	式			Lv3	
転落防止柵設置 H=1100 P=800 アンカーボルト固定	0.8	m			Lv4 仕 14 号	
転落防止柵設置 H=1100 P=1200 アンカーボルト固定	1	m			Lv4 仕 15 号	
転落防止柵設置 H=1100 P=1400 コンクリート建込式	1	m			Lv4 仕 16 号	
コンクリート削孔 φ100×200	1	孔			Lv4 仕 17 号	
左官仕上げ工	1	式			Lv3	

工内

第三中山橋長寿命化修繕工事

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
外仕上げ 床 ハケ引き仕上げ	0.5	m2			Lv4 仕 18 号	
区画線工	1	式			Lv2	
区画線工	1	式			Lv3	
路側線 熔融式手動 実線 w=15cm 白色	15	m			Lv4 仕 19 号	
停止線 熔融式手動 ゼブラ w=45cm 白色	1	m			Lv4 仕 20 号	
横断歩道 熔融式手動 ゼブラ w=45cm 白色	14	m			Lv4 仕 21 号	
横断歩道 熔融式手動 ゼブラ w=45cm 緑 施工規模20㎡未満加算	11	m			Lv4 仕 22 号	
減速線 熔融式手動 破線 w=15cm 白色	4	m			Lv4 仕 23 号	
橋梁付属物工	1	式			Lv2	

工内

宇治市

第三中山橋長寿命化修繕工事

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
遊間目地工	1	式			Lv3	
遊間目地工 w=30mm , t=30mm アスファルト系加熱式注入材	9	m			Lv4 仕 24 号	
排水施設工	1	式			Lv3	
水切り材設置 ウォーターカッター同等品	5	m			Lv4 仕 25 号	
橋梁用防護柵工	1	式			Lv3	
橋梁用高欄設置 組立式	7	m			Lv4 仕 26 号	
橋梁補修工	1	式			Lv2	
橋梁地覆補修工	1	式			Lv3	
地覆拡幅 有筋 24-12-25(N) w=0.35m	6	m			Lv4 仕 27 号	

工内

第三中山橋長寿命化修繕工事

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水抜管設置 VP φ 75 L=0.45m 6箇所	2	m			Lv4 仕 28 号	
Co殻運搬（有筋） DID区間有 14.9km 京奈リサイクル	0.4	m3			Lv4 仕 29 号	
Co殻処分 有筋	0.4	m3			Lv4 仕 30 号	
ひび割れ補修工	1	式			Lv3	
低圧注入工法 エポキシ樹脂2種 L=2.5m	1	橋			Lv4 仕 31 号	
断面修復工	1	式			Lv3	
左官工法 防錆処理有 ホﾟリマ-セメント珪砂 V=0.728m³	1	橋			Lv4 仕 32 号	
左官工法 防錆処理無 ホﾟリマ-セメント珪砂 V=0.037m³	1	橋			Lv4 仕 33 号	
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) DID区間有、11.0km (株)三幸産業	0.7	m3			Lv4 仕 34 号	

工内

宇治市

第三中山橋長寿命化修繕工事

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
Co殻処分 無筋	0.7	m3			Lv4 仕 35 号	
表面含浸工	1	式			Lv3	
下地処理工 簡易清掃(桁下部) A=8㎡	1	橋			Lv4 仕 36 号	
下地処理工 サンダーケレン(桁下部) A=14㎡	1	橋			Lv4 仕 37 号	
表面含浸工(シラン系鉄筋防食抑制含浸材) ビルテクト-100E同等品 A=22㎡	1	橋			Lv4 仕 38 号	
構造物撤去工	1	式			Lv2	
防護柵撤去工	1	式			Lv3	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	0.9	m			Lv4 仕 39 号	
コンクリート構造物取壊し 既設車止め(H=700 W=600)撤去含む	0.1	m3			Lv4 仕 40 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運搬処理工					Lv3	
	1	式				
Co殻運搬（無筋） DID区間有 11.0km (株)三幸産業					Lv4	
	0.1	m3			仕 41 号	
Co殻処分 無筋					Lv4	
	0.1	m3			仕 42 号	
現場発生品積込み・運搬 DID区間有 3.8km 巖本金属					Lv4	
	0.05	t			仕 43 号	
スクラップ処分 ヘビーH-2					Lv4	
	0.05	t			仕 44 号	
仮設工					Lv2	
	1	式				
仮設工					Lv3	
	1	式				
土のう 仕拵・積立・撤去					Lv4	
	85	袋			仕 45 号	
土のう 移設					Lv4	
	17	袋			仕 46 号	

第三中山橋長寿命化修繕工事

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 DID区間 6.8km 城陽山砂利	1.0	m3			Lv4 仕 47 号	
残土等処分 砂質土	1.0	m3			Lv4 仕 48 号	
現場発生品積込み・運搬 廃プラ 8.6km 宇治廃棄物処理公社	0.003	t			Lv4 仕 49 号	
廃プラ処分 100kg以下 産業廃棄物税含む	1	式			Lv4 仕 50 号	
交通管理工	1	式			Lv3	
交通誘導警備員 昼間	114	人日			Lv4 仕 51 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				

工内

第三中山橋長寿命化修繕工事

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
技術管理費	1	式				
建設発生土 事前分析検査料 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北	1	回				
極小規模鉄筋探査 下向き1.4m2、横向き1.0m2	2.4	m2			仕 97 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				市街地(DID補正)(1)-1
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				市街地(DID補正)(1)-1
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				ケース 1 (金銭的保証)

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 1 号 仕訳表 】 舗装版切断 As舗装 t=30mm1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			仕 52 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

第 1 号仕訳表

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 2 号 仕訳表 】						
路面切削（小型） t=3cm					16.9 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路面切削工（固定費） 施工、機械運転費（標準日施工量150m ² ） 切削機・清掃車の燃料 については変動費で計上	1	日			仕 53 号	
路面切削工（変動費） ビット・燃料・ブラシ消耗費	16.9	m2			仕 54 号	
諸 雑 費 （率＋丸め）	15	%				
計						
単位当たり						

第 2 号仕訳表

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 3 号 仕訳表 】						
積込(ルーズ) 小規模(50㎡以下)					1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)	1	m3			仕 55 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 4 号 仕訳表 】						
As殻運搬(切削) DID区間有、3.8km (株)藤田産業					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬(路面切削) DID区間有 運搬距離4.0km以下 夕作損耗費(良好)含む	1	m3			仕 56 号	
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

第 4 号仕訳表

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 5 号 仕訳表 】 As殻処分 切削						
(,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) As塊(切削) (株)藤田産業 山城北 昼間	1	m3				
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 6 号 仕訳表 】 橋面防水						
				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
塗膜系防水 補修 夜間作業無	100	m2			仕 57 号	
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 7 号 仕訳表 】 舗装版切断 As舗装 t=50mm 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			仕 52 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 8 号 仕訳表 】						
舗装版破碎 t=50mm					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策必要	1	m2			仕 58 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 9 号 仕訳表 】						
As殻運搬（掘削）DID区間有、3.8km（株）藤田産業					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 4.5km以下 DID区間有 ﾀｲﾁ損耗費(良好)含む	1	m3			仕 59 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 10 号 仕訳表 】							1 m3 当り
AS殻処分 掘削							
(,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) AS塊(掘削) (株)藤田産業 山城北 昼間	1	m3					
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 11 号 仕訳表 】						
上層路盤 不陸正整 RM30 t=30mm					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸正 28mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM30	1	m2			仕 60 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 12 号 仕訳表 】						
表層（市道部）再生密粒度As(13) t=50mm PK-3					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度As(13) 平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35	1	m2			仕 61 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 13 号 仕訳表 】						
表層(橋梁部) 改質As 型 密粒度(13) t=30mm					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 改質 型 密粒度(13) 平均幅員3.0m超 瀝青材無 締固密度2.35	1	m2			仕 62 号	
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 14 号 仕訳表 】						
転落防止柵設置 H=1100 P=800 アンカーボルト固定					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 アンカーボルト固定 ビーム・ハコ式 支柱間隔1m 施工規模100m未満	1	m			仕 63 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 15 号 仕訳表 】 転落防止柵設置 H=1100 P=1200 アンカーボルト固定 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 アンカーボルト固定 ビーム・ハコ式 支柱間隔1m 施工規模100m未満	1	m			仕 64 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 16 号 仕訳表 】 転落防止柵設置 H=1100 P=1400 コンクリート建込式 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 コンクリート建込 門型 支柱間隔1m 施工規模100m未満	1	m			仕 65 号	
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 17 号 仕訳表 】						
コンクリート削孔 φ100×200					1 孔 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径100mm以上110mm未満 削孔深200mm～400mm以下	1	孔			仕 66 号	
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 18 号 仕訳表 】						
仕外仕上げ 床 ハケ引き仕上げ					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
モルタルハケ引き仕上げ 床	1	m2			仕 67 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 19 号 仕訳表 】						
路側線 溶融式手動 実線 w=15cm 白色						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	1	m			仕 68 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 20 号 仕訳表 】						
停止線 溶融式手動 ゼブラ w=45cm 白色						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 ゼブラ 45cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	1	m			仕 69 号	
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 21 号 仕訳表 】						
横断歩道 溶融式手動 ゼブラ w=45cm 白色						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 ゼブラ 45cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	1	m			仕 69 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 22 号 仕訳表 】 横断歩道 溶融式手動 ゼブラ w=45cm 緑 (施工規模20㎡未満加算 ,) 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm カラー	0.45	m2			仕 70 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 23 号 仕訳表 】						
減速線 溶融式手動 破線 w=15cm 白色						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	1	m			仕 71 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 24 号 仕訳表 】						
遊間目地工 w=30mm,t=30mm アスファルト系加熱式注入材				100	m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				月単位の週休2日補正
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
遊間目地材 加熱注入式目地材 アスファルト系	117.00	kg				
遊間目地材 シーリング材 プライマーR同等品以上	2.16	kg				
バックアップ材 ウレタンフォーム	94.50	L				
トラック[普通型] 3～3.5t積 運転時間当り換算損料	1.55	時間				
ジョイントシーラー 容量50kg	0.33	台				
溶解釜 容量200kg	0.33	台				

第 24 号仕訳表

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 24 号 仕訳表 】 (続 き)						
遊間目地工 w=30mm,t=30mm アスファルト系加熱式注入材						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 25 号 仕訳表 】						
水切り材設置 ウォーターカッター同等品						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計	27	%				
単位当たり						

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 26 号 仕訳表 】							1 m 当り
橋梁用高欄設置 組立式							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
橋梁用高欄 組立式	1	m			仕 72 号		
諸 雑 費 （丸め）	1	式					
計							
単位当たり							

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 27 号 仕訳表 】 地覆拡幅 有筋 24-12-25(N) w=0.35m 6.8 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
とりこわし	0.4	m3			仕 73 号	
鉄筋 SD345 D13	0.09	t			仕 74 号	
コンクリート 高炉 24-12-25(20) -55% 養生工有	0.7	m3			仕 75 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 28 号 仕訳表 】 水抜管設置 VPφ 75 L=0.45m 6箇所 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm	1	m			仕 76 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 29 号 仕訳表 】

Co殻運搬（有筋） DID区間有 14.9km 京奈リサイクル

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 18.5km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 77 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 30 号 仕訳表 】 Co殻処分 有筋 (,) 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) Con塊(有筋) (有)京奈リサイクル 山城北 昼間	1	m3				
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 31 号 仕訳表 】 低圧注入工法 エポキシ樹脂2種 L=2.5m 1 橋 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ひび割れ補修工(低圧注入工法) 補修延べ延長25m未満	1	構造物			仕 78 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 32 号 仕訳表 】						
左官工法 防錆処理有 ポリマーセメント珪砂 V=0.728m ³					1	橋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
断面修復工(左官工法) 鉄筋カッ・鉄筋防錆処理有 修復延べ体積0.1m ³ 以上	1	構造物			仕 79 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 33 号 仕訳表 】						
左官工法 防錆処理無 ポリマーセメント珪砂 V=0.037m ³						1 橋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
断面修復工(左官工法) 鉄筋ケル・鉄筋防錆処理無 修復延べ体積0.1m3未満	1	構造物			仕 80 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 34 号 仕訳表 】						
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) DID区間有、11.0km (株)三幸産業						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) 運搬距離11km DID区間有り	1	m3			仕 81 号	
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 35 号 仕訳表 】 Co殻処分 無筋 (,) 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) Con塊(無筋) (株)三幸産業 山城北 昼間	1	m3				
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 36 号 仕訳表 】						
下地処理工 簡易清掃(桁下部) A=8㎡						1 橋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				月単位の週休2日補正
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
高圧洗浄機[工事用・ガソリンエンジン駆動] 吐出量35～70L/min 圧力14.7MPa 運転日当り換算損料	1	日				
諸 雑 費 (率 + 丸め)	5	%				
計						
単位当たり						

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 37 号 仕訳表 】 下地処理工 サンダーケレン(桁下部) A=14m ² 1 橋 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				月単位の週休2日補正
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 （率+丸め） サンダー、発電機、燃料等	10	%				
計						
単位当たり						

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 38 号 仕訳表 】						
表面含浸工(シラン系鉄筋防食抑制含浸材) ビルテクト-100E同等品 A=22m ²						1 橋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				月単位の週休2日補正
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
表面含浸材 シラン系含浸材 ビルテクト-100同等品以上	16.0	kg				
諸 雑 費 (率 + 丸め)	5	%				
計						
単位当たり						

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 39 号 仕訳表 】						
防護柵(横断・転落防止柵)撤去					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 コンクリート建込 門型 支柱間隔1m	1	m			仕 82 号	
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 40 号 仕訳表 】						
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 既設車止め(H=700 W=600)撤去含む						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 昼間 時間制約無	1	m3			仕 83 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 41 号 仕訳表 】 Co殻運搬（無筋） DID区間有 11.0km (株)三幸産業 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 14.4km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 84 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 42 号 仕訳表 】 Co殻処分 無筋 (,) 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) Con塊(無筋) (株)三幸産業 山城北 昼間	1	m3				
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 43 号 仕訳表 】						
現場発生品積込み・運搬 DID区間有 3.8km 廠本金属					1 t 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付2t積 吊能力2.9t	1	t			仕 85 号	
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t DID区間有 運搬距離5.0km以下	1	t			仕 86 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 44 号 仕訳表 】 スクラップ処分 ヘビーH-21 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
スクラップ 鉄 ヘビー H2	-1	t				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 45 号 仕訳表 】						
土のう 仕拵・積立・撤去					1 袋 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土のう工 仕拵・積立・撤去	1	袋			仕 87 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 46 号 仕訳表 】							1 袋 当り
土のう 移設							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土のう工 移設（積立）	1	袋			仕 88 号		
諸 雑 費 （丸め）	1	式					
計							
単位当たり							

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 47 号 仕訳表 】						
土砂等運搬 DID区間 6.8km 城陽山砂利					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂 8.0km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 89 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 48 号 仕訳表 】 残土等処分 砂質土 (,) 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設発生土 砂質土 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北 昼間	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 49 号 仕訳表 】						
現場発生品積込み・運搬 廃プラ 8.6km 宇治廃棄物処理公社					1 t 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付2t積 吊能力2.9t	1	t			仕 85 号	
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t D1D区間有 運搬距離9.0km以下	1	t			仕 90 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 50 号 仕訳表 】

廃プラ処分 100kg以下 産業廃棄物税含む

1 式 当り

(,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
廃プラスチック（宇治廃棄物処理公社） 3.2kg 産業廃棄物税含む	1	式				
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 51 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員 昼間					1 人日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B	1	人日			仕 91 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 52 号 仕訳表 】							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下						1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			15.05				
コンクリートカッタ[ハーフ式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート 径φ56cm 供用日当り換算損料			10.24				
その他(機械)							
【労務】			58.43				
特殊作業員			19.96				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			10.88				月単位の週休2日補正
普通作業員			8.92				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			26.52				
コンクリートカッタ(プレート) 自走式切断機用 径18インチ			22.39				
ガソリン レキユール			2.81				
その他(材料)							

第 52 号仕訳表

[illegible]

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 53 号 仕訳表 】						
路面切削工（固定費） 施工、機械運転費（標準日施工量150m ² ） （切削機・清掃車の燃料 , については変動費で計上）					1 日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				月単位の週休2日補正
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
路面切削機運転	1	日			仕 92 号	
路面清掃車運転（機-19） ﾌﾞﾗｼ式四輪 ﾎｯﾊﾟ 容量1.5m3	1	日			仕 93 号	
散水車運転（機-19） ﾀﾝｸ容量1800 L	1	日			仕 94 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

第 53 号仕訳表

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 54 号 仕訳表 】 路面切削工（変動費） ビット・燃料・ブラシ消耗費							1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
ビット消耗費	1	m2						
軽油 1,2号 切削機	0.61	L						
軽油 1,2号 清掃車	0.50	L						
ブラシ消耗費	1	m2						
諸 雑 費 （丸め）	1	式						
計								
単位当たり								

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 55 号 仕訳表 】							
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			20.13				
小型バックホウ(ｸﾛｰ) [標準・排対:2次] 標準バックホウ 山積0.13m3[平積0.10m3] 供用日当り換算損料			20.13				
【労務】			71.97				
運転手(特殊)			71.97				月単位の週休2日補正
【材料】			7.90				
軽油 1,2号			7.90				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	作業内容 小規模(標準以外)			

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 56 号 仕訳表 】							
殻運搬(路面切削) DID区間有 (運搬距離4.0km以下 ,タヤ損耗費(良好)含む)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			40.84				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 供用日当り換算損料			40.84				
【労務】			45.78				
運転手(一般)			45.78				月単位の週休2日補正
【材料】			13.38				
軽油 1,2号			13.38				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 DID区間の有無 有			[J3] = 9 運搬距離 4.0km以下				

第 56 号仕訳表

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 57 号 仕訳表 】						
塗膜系防水 補修 (夜間作業無 ,)				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
橋面防水工 塗膜系防水(アスファルト系) 補修		m2				月単位の週休2日補正
排水促進材 t=3mm W=30mm タフシャット導水テープ 同等品以上		m				
アスファルト舗装用成形目地材(低弾性) 5×30mm		m				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 作業区分 補修 [C] = 98.993 m 床版排水(ドレーン)材の数量 [E] = 40.497 m 目地材の数量 [G] = 3 時間制約 補修の時		[B] = 2 ドレーン材 [D] = 2 目地材 [F] = 3 施工規模 補修の時 [H] = 1 夜間作業 夜間作業無	ドレーン材有 目地材有			

第 57 号仕訳表

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 58 号 仕訳表 】							
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 (障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策必要)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			30.65				
バックホ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅 735～850mm 破碎力 550～980kN 供用日当り換算損料			21.16				
後方超小旋回型バックホ[ｸﾛｰﾗ型](超低騒)賃料 山積0.45m3 (平積0.35m3) 排対型(2011年) 長期割引補正済			9.49				
【労務】			63.79				
運転手(特殊)			28.25				月単位の週休2日補正
普通作業員			24.76				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			10.78				月単位の週休2日補正
【材料】			5.56				
軽油 1,2号			5.56				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し				
[J3] = 2 騒音振動対策 必要			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下				
[J6] = 1 積込作業の有無 有り							

第 58 号仕訳表

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 59 号 仕訳表 】							
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) (4.5km以下 DID区間有 , 労務損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			20.25				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 供用日当り換算損料			20.25				
【労務】			71.03				
運転手(一般)			71.03				月単位の週休2日補正
【材料】			8.72				
軽油 1,2号			8.72				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎			[J2] = 4 積込工法区分 機械積込(小規模土工)				
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JD] = 7 運搬距離 4.5km以下				

第 59 号仕訳表

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 60 号 仕訳表 】							
不陸整正 28mm以上34mm未満 (再生粒度調整碎石 RM30 ,)				1 m2 当り			
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			16.98				
モータレータ〔土工用・排対型2014年規制〕 ブレード幅3.1m 供用日当り換算損料			13.60				
ロードロー(超低騒音型)賃料 マダム 10～12t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			1.70				
タイヤロー(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			1.68				
【労務】			56.56				
運転手(特殊)			27.80				月単位の週休2日補正
普通作業員			11.45				月単位の週休2日補正
特殊作業員			8.93				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			8.38				月単位の週休2日補正
【材料】			26.46				
再生粒度調整碎石 RM-30			21.30				
軽油 1,2号			5.16				

第 60 号仕訳表

[illegible]

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 61 号 仕訳表 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)							
(平均幅員3.0m超 , プライムコート 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.38				
アスファルトフィニッシャ(低騒音型)賃料 ホイール舗装幅2.3～6.0m 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.88				
タイヤローラ(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2011年規制) 長期割引補正済			0.14				
ロードローラ(超低騒音型)賃料 質量10～12t 排対型(2次) 長期割引補正済			0.13				
その他(機械)							
【労務】			10.17				
普通作業員			3.66				月単位の週休2日補正
運転手(特殊)			2.06				月単位の週休2日補正
特殊作業員			2.03				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			0.73				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			88.45				

第 61 号仕訳表

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 61 号 仕様表 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) (平均幅員3.0m超 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生密粒度アスコン(昼間) (13)			80.70				
アスファルト乳剤 PK-3ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用			7.17				
軽油 1,2号			0.49				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3 瀝青材料種類ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3				

第 61 号仕様表

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 62 号 仕訳表 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 改質 型 密粒度(13)						1	m2 当り
(平均幅員3.0m超 ,瀝青材無 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.42				
アスファルトフィニッシャ(低騒音型)賃料 ホイール舗装幅2.3～6.0m 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.95				
タイヤローラ(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2011年規制) 長期割引補正済			0.15				
ロードローラ(超低騒音型)賃料 質量10～12t 排対型(2次) 長期割引補正済			0.15				
その他(機械)							
【労務】			10.48				
普通作業員			3.97				月単位の週休2日補正
運転手(特殊)			2.23				月単位の週休2日補正
特殊作業員			2.20				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			0.79				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			88.10				

第 62 号仕訳表

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 62 号 仕訳表 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 改質 型 密粒度(13) (平均幅員3.0m超 , 瀝青材無 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
改質アスファルト(昼間) 改質 型 密粒度 (13)			87.50				
軽油 1,2号			0.53				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 26 材料 改質 型 密粒度(13)			[J4] = 5 瀝青材料種類 無し				

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 63 号 仕訳表 】						
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 アンカーボルト固定 ビーム・ハコ式 (支柱間隔1m ,施工規模100m未満)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
横断・転落防止柵設置工 アンカーボルト固定用 ビーム・ハコ式 支柱間隔 3m		m				月単位の週休2日補正
転落防止柵 P種 縦格子 H=1100 P=800 アンカーボルト固定 溶融亜鉛メッキ仕上げ		m				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6 施工区分 アンカーボルト固定 ビーム・ハコ式 [C] = 3 根巻きコンクリートの有無 土中建込設置以外			[B] = 1 支柱間隔 支柱間隔1m [D] = 4 施工規模 施工規模100m未満			
[E] = 1 時間制約 時間制約無 [G] = 0.000 箇所 根巻きコンクリート箇所数			[F] = 1 夜間作業 夜間作業無			

第 63 号仕訳表

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 64 号 仕訳表 】						
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 アンカーボルト固定 ビーム・ハコ式 (支柱間隔1m ,施工規模100m未満)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
横断・転落防止柵設置工 アンカーボルト固定用 ビーム式・ハコ式 支柱間隔 3m		m				月単位の週休2日補正
転落防止柵 P種 縦格子 H=1100 P=1200 アンカーボルト固定 溶融亜鉛メッキ仕上げ		m				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 6 施工区分 アンカーボルト固定 ビーム・ハコ式		[B] = 1 支柱間隔 支柱間隔1m				
[C] = 3 根巻きコンクリートの有無 土中建込設置以外		[D] = 4 施工規模 施工規模100m未満				
[E] = 1 時間制約 時間制約無		[F] = 1 夜間作業 夜間作業無				
[G] = 0.000 箇所 根巻きコンクリート箇所数						

第 64 号仕訳表

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 65 号 仕訳表 】						
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 コンクリート建込 門型 (支柱間隔1m ,施工規模100m未満)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用 門型 支柱間隔 3m		m				月単位の週休2日補正
転落防止柵 P種 縦格子 H=1100 P=1400 コンクリート建込み 溶融亜鉛メッキ仕上げ		m				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 施工区分 コンクリート建込 門型 [C] = 3 根巻きコンクリートの有無 土中建込設置以外			[B] = 1 支柱間隔 支柱間隔1m [D] = 4 施工規模 施工規模100m未満			
[E] = 1 時間制約 時間制約無 [G] = 0.000 箇所 根巻きコンクリート箇所数			[F] = 1 夜間作業 夜間作業無			

第 65 号仕訳表

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 66 号 仕訳表 】							
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径100mm以上110mm未満 (削孔深200mm～400mm以下,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			3.06				
コンクリート穿孔機[電動式コア・リングマシン] [簡易仕様型]最大穿孔径 φ25cm 供用日当り換算損料			1.62				
発動発電機[ガソリン発電機]賃料 3KVA 長期割引補正済			0.93				
その他(機械)							
【労務】			65.10				
特殊作業員			38.55				月単位の週休2日補正
普通作業員			10.44				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			5.27				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			31.84				
ダイヤモンドビット 110mm スタンダード			28.71				
ガソリン レキユラー			2.61				

第 66 号仕訳表

[illegible]

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 67 号 仕訳表 】						
モルタルハケ引き仕上げ 床					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
モルタル練 普通		m3			仕 95 号	
左官		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 （ 丸 め ）		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 床		[B] = 1	1/1外規格 1:3			

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 68 号 仕訳表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 実線 15cm 時間的制約なし 供用区間 手間のみ		m				月単位の週休2日補正
トラフィックペイント溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白		kg				
ガラスビーズ 0.105～0.840mm		kg				
接着用プライマー 区画線用		kg				
軽油 1,2号		L				
プロパン等 材料費の%		%				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 68 号 仕訳表 】 (続 き) 区画線設置 熔融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [C] = 1 規格・仕様区分 実線 15cm			[B] = 1 施工方法区分 熔融式手動 [D] = 3 時間制約の有無 時間制約無			
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ペイント式塗料規格 熔融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 [H] = 1 熔融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する [L] = 0.000 kg・L 塗料使用量		排水性舗装補正無	
[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する [N] = 0.000 kg プライマー使用量 [M] = 0.000 kg ガラスビーズ使用量 [P] = 0.000 L 軽油使用量			[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装 [S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する [U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する [V] = 1 費用の内訳 全ての費用			

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 69 号 仕訳表 】						
区画線設置 溶融式手動 せづら 45cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)				1,000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 せづら 45cm 時間的制約なし 供用区間 手間のみ		m				月単位の週休2日補正
トラフィックペイント溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白		kg				
ガラスビーズ 0.105～0.840mm		kg				
接着用プライマー 区画線用		kg				
軽油 1,2号		L				
プロパン等 材料費の%		%				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						

第 69 号仕訳表

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 69 号 仕訳表 】						
(続 き)						
区画線設置 熔融式手動 セﾞﾌﾞﾗ 45cm 塗布厚1.5mm 白				1,000 m 当り		
(昼間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件]						
[A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[B] = 1 施工方法区分 熔融式手動			
[C] = 12 規格・仕様区分 セﾞﾌﾞﾗ 45cm			[D] = 3 時間制約の有無 時間制約無			
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正		排水性舗装補正無	
[G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無			[H] = 1 熔融式塗料規格 含有量15～18%			
[I] = 3 ペ ｲﾝﾄ式塗料規格 熔融式の場合			[Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する			
[J] = 1 塗料区分 白			[L] = 0.000 kg・L 塗料使用量			
[R] = 1 プﾗｲﾑ-計上区分 プﾗｲﾑ-計上する			[K] = 1 プﾗｲﾑ-規格 アｽﾌｧﾙﾄ舗装			
[N] = 0.000 kg プﾗｲﾑ-使用量			[S] = 1 ガﾗｽﾋﾞｰｽﾞ計上区分 ガﾗｽﾋﾞｰｽﾞ計上する			
[M] = 0.000 kg ガﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 使用量			[U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する			
[P] = 0.000 L 軽油使用量			[V] = 1 費用の内訳 全ての費用			

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 70 号 仕訳表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm カラー						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				月単位の週休2日補正
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
溶融式カラー塗料	420	kg				
No.1プライマー	16.7	kg				
ホワイトシリカ40～80メッシュ 自然石	25	kg				
ﾌﾞﾙｯﾌﾟ 工業用・業務用	50	kg				
ニーダー運転費 タンク350kg*2連	3.25	時間				
専用機械運転費 ハンドガイド式	3.25	時間				

第 70 号仕訳表

宇治市

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 70 号 仕訳表 】 (続 き)						
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm カラー						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
材料運搬車運転費	3.25	時間				
人員輸送車運転費	3.25	時間				
諸 雑 費 (率 + 丸め)	3	%				
施工規模補正 (70%)	170	%				
計						
単位当たり						

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 71 号 仕訳表 】						
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)				1,000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 破線 15cm 時間的制約なし 供用区間 手間のみ		m				月単位の週休2日補正
トラフィックペイント溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白		kg				
ガラスビーズ 0.105～0.840mm		kg				
接着用プライマー 区画線用		kg				
軽油 1,2号		L				
プロパン等 材料費の%		%				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						

第 71 号仕訳表

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 71 号 仕訳表 】 (続 き) 区画線設置 熔融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,) 1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [C] = 5 規格・仕様区分 破線 15cm			[B] = 1 施工方法区分 熔融式手動 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ペイント式塗料規格 熔融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 [H] = 1 熔融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する [L] = 0.000 kg・L 塗料使用量		排水性舗装補正無	
[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する [N] = 0.000 kg プライマー使用量 [M] = 0.000 kg ガラスビーズ使用量 [P] = 0.000 L 軽油使用量			[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装 [S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する [U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する [V] = 1 費用の内訳 全ての費用			

第 71 号仕訳表

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 72 号 仕訳表 】 橋梁用高欄 組立式 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			6.80				
普通作業員			5.20				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			1.58				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			93.20				
橋梁用車両用防護柵 丸パイプ型 C種 H=850 4本パイプ式 塗装			93.20				
【端数調整】							
[条件] [J2] = 1 設置方法 組立式							

第 72 号仕訳表

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 73 号 仕訳表 】 とりこわし							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.65				
空気圧縮機[インコンプレッサ]賃料 3.5～3.7m3/min 排対型(2次) 長期割引補正済			1.28				
さく岩機[コンクリートブレーカ] 20kg級 供用日当り換算損料			0.37				
【労務】			95.61				
特殊作業員			42.72				月単位の週休2日補正
普通作業員			35.93				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			14.18				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			2.74				
軽油 1,2号			2.74				
【端数調整】							

第 73 号仕訳表

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 74 号 仕訳表 】 鉄筋 SD345 D13 1 t 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			69.62				
鉄筋工			39.58				月単位の週休2日補正
普通作業員			18.76				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			9.92				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			30.38				
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345) D13			30.38				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5 鉄筋規格 SD345 D13							

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 75 号 仕訳表 】							
コンクリート 高炉 24-12-25(20)-55% 養生工有							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			69.23				
普通作業員			24.47				月単位の週休2日補正
型わく工			24.13				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			8.90				月単位の週休2日補正
特殊作業員			4.87				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			30.77				
生コンクリート 24N/mm2 24-12-25(20) 高炉 W/C 55% W 175kg			30.77				
【端数調整】							
[条件]							
[N1] = 30 コンクリート規格 高炉 24-12-25(20)-55%			[J2] = 1	養生工の有無 有り			
[N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外							

第 75 号仕訳表

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 76 号 仕訳表 】							
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			51.18				
普通作業員			36.39				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			14.79				月単位の週休2日補正
【材料】			48.82				
硬質塩化ビニル管 一般管 VP-75			48.82				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 1 管種別 直管				
[J3] = 1 呼び径 50～150mm							

第 76 号仕訳表

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 77 号 仕訳表 】							
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 (18.5km以下 DID区間有 , 労務損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			40.77				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 供用日当り換算損料			40.77				
【労務】			44.82				
運転手(一般)			44.82				月単位の週休2日補正
【材料】			14.41				
軽油 1,2号			14.41				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 殻発生作業 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JE] = 7 運搬距離 18.5km以下				

第 77 号仕訳表

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 78 号 仕訳表 】						
ひび割れ補修工(低圧注入工法) (補修延べ延長25m未満 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				月単位の週休2日補正
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
注入材 Iポ ンプ樹脂2種 DDゲ ライト50同等品以上		kg				
シール材 Iポ ンプ		kg				
ひび割れ補修材(低圧注入工法) DDインジ ェクター 定量型注入器具		本				
諸 雑 費 (率 + 丸め) 労務費の%		%				
計						
単位当たり						

第 78 号仕訳表

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 78 号 仕訳表 】 (続 き)						
ひび割れ補修工(低圧注入工法) (補修延べ延長25m未満 ,)						
1 構造物 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [A] = 1 補修延べ延長区分 25m未満 [C] = 0.031 kg 注入材使用量 [E] = 15.000 個 低圧注入器具使用量			[B] = 2.500 m [D] = 0.524 kg [y1] = 1 シール材規格	補修延べ延長 シール材設計量 シール材(100 ｷｼ)		

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 79 号 仕訳表 】							1 構造物 当り
断面修復工(左官工法) 鉄筋外露・鉄筋防錆処理有 (修復延べ体積0.1m3以上 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土木一般世話役		人				月単位の週休2日補正	
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正	
普通作業員		人				月単位の週休2日補正	
ポリマーセメント乳剤 左官工法用(珪塗)		m3					
諸 雑 費 (率 + 丸め) 労務費の%		%					
計							
単位当たり							
[条件] [A] = 1 鉄筋外露・鉄筋防錆処理の有無 鉄筋外露・鉄筋防錆処理有 [C] = 0.727 m3 修復延べ体積			[B] = 2 修復延べ体積区分 0.1m3以上				

第 79 号仕訳表

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 80 号 仕訳表 】						
断面修復工(左官工法) 鉄筋外露・鉄筋防錆処理無 (修復延べ体積0.1m3未満 ,)				1 構造物 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				月単位の週休2日補正
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
ポリアセチレン 左官工法用(珪塗)		m3				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 鉄筋外露・鉄筋防錆処理の有無 鉄筋外露・鉄筋防錆処理無		[B] = 1 修復延べ体積区分 0.1m3未満				
[C] = 0.037 m3 修復延べ体積						

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 81 号 仕訳表 】						
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) 運搬距離11km (DID区間有り ,)				10	m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
ダンプトラック運転 (機-22) ワロード・ディーゼル 4t積級 タイヤ損耗状態 良好 損料補正なし		日			仕 96 号	
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 DID区間の有無 DID区間有り [C] = 1 タイヤ損耗費 良好		[B] =	11.000 km	片道運搬距離		

第 81 号仕訳表

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 82 号 仕訳表 】 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 コンクリート建込 門型 (支柱間隔1m ,) 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用 門型 支柱間隔 3m		m				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (丸 め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 施工区分 コンクリート建込 門型 [C] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 1 支柱間隔 支柱間隔1m [D] = 1 夜間作業 夜間作業無			

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 83 号 仕訳表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工						
(昼間 時間制約無 ,)						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 人力施工 時間的制約なし 手間のみ		m3				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 構造物区分 無筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			[B] = 2 工法区分 人力施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 84 号 仕訳表 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (14.4km以下 DID区間有 , 労務損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			40.77				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 供用日当り換算損料			40.77				
【労務】			44.82				
運転手(一般)			44.82				月単位の週休2日補正
【材料】			14.41				
軽油 1,2号			14.41				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JE] = 6 運搬距離 14.4km以下				

第 84 号仕訳表

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 85 号 仕訳表 】 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付2t積 吊能力2.9t 1 t 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			13.73				
トラック[クレーン装置付] バックストラック2t積 吊能力2.9t 供用日当り換算損料			13.73				
【労務】			83.47				
運転手（特殊）			41.98				月単位の週休2日補正
特殊作業員			41.08				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			2.80				
軽油 1,2号			2.80				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 トラック機種 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t							

第 85 号仕訳表

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 86 号 仕訳表 】							
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t (DID区間有 ,運搬距離5.0km以下)							1 t 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			13.79				
トラック[クレーン装置付] ヘビーストラック2t積 吊能力2.9t 供用日当り換算損料			13.79				
【労務】			83.40				
運転手(特殊)			42.15				月単位の週休2日補正
特殊作業員			41.25				月単位の週休2日補正
【材料】			2.81				
軽油 1,2号			2.81				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 トラック機種 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t [J6] = 3 片道運搬距離(km) 5.0km以下			[J4] = 2	DID区間の有無 DID区間有			

第 86 号仕訳表

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 87 号 仕訳表 】						
土のう工 仕拵・積立・撤去				100 袋 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
山土(盛土用) 設計 CBR6以上		m3				
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
土のう 62×48cm		袋				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 施工区分 仕拵・積立・撤去		[B] = 1 土砂規格 購入土				

第 87 号仕訳表

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 88 号 仕訳表 】						
土のう工 移設（積立）						
100 袋 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 89 号 仕訳表 】							
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂 (8.0km以下 DID区間有 ,タヤ損耗費(良好)含む)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			20.25				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 供用日当り換算損料			20.25				
【労務】			71.03				
運転手（一般）			71.03				月単位の週休2日補正
【材料】			8.72				
軽油 1,2号			8.72				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 土砂等発生現場 現場制約あり [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [J1] = 10 運搬距離 8.0km以下			[J2] = 7 積込機種・規格 人力 [J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有				

第 89 号仕訳表

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 90 号 仕訳表 】							
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t (DID区間有 ,運搬距離9.0km以下)						1	t 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			13.79				
トラック[クレーン装置付] バックトラック2t積 吊能力2.9t 供用日当り換算損料			13.79				
【労務】			83.40				
運転手（特殊）			42.15				月単位の週休2日補正
特殊作業員			41.25				月単位の週休2日補正
【材料】			2.81				
軽油 1,2号			2.81				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 トラック機種 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t [J6] = 5 片道運搬距離(km) 9.0km以下			[J4] = 2	DID区間の有無 DID区間有			

第 90 号仕訳表

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 91 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員 B						
1 人 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B						月単位の週休2日補正
	1	人				
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[B] = 2 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B						

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 92 号 仕訳表 】						
路面切削機運転						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）		人				月単位の週休2日補正
路面切削機運転 ホイール式、W=1.0m級、ホイール式	1.56	供用日				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 93 号 仕訳表 】						
路面清掃車運転 (機-19) プラシ式四輪 ホバ 容量1.5m3						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (一般)		人				月単位の週休2日補正
路面清掃車[プラシ・四輪式] ホバ 容量1.5m3 供用日当り換算損料		供用日				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 路面清掃車規格 プラシ式四輪 ホバ 容量1.5m3 [C] = 0.000 L 1日当り燃料消費量		[B] = 1.000 人 [D] = 1.410 供用日		1日当り労務数量 1日当り損料供用日		

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 94 号 仕訳表 】							1 日 当 り
散水車運転（機-19） ｸﾞ容量1800 L							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
運転手（一般）		人				月単位の週休2日補正	
軽油 1,2号		L					
散水車[ﾄｯｸ架装型] ｸﾞ容量1800L 供用日当り換算損料		供用日					
諸 雑 費 （ 丸 め ）		式					
計							
単位当たり							
[条件] [A] = 1 散水車規格 ｸﾞ容量1800 L [C] = 22.000 L 1日当り燃料消費量		[B] = 1.000 人 [D] = 1.400 供用日	1日当り労務数量 1日当り損料供用日				

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 95 号 仕訳表 】 モルタル練 普通							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			82.04				
普通作業員			54.42				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			27.46				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			17.96				
セメント 普通ポルトランド 25kg袋入			12.48				
砂 洗い細目			5.48				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 セメント種類 普通							

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 96 号 仕訳表 】						
ダンプトラック運転 (機-22) オロト・ディーゼル 4t積級 (タイヤ損耗状態 良好 , 損料補正なし)						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (一般)		人				月単位の週休2日補正
軽油 1,2号		L				
ダンプトラック[オロト・ディーゼル] 4t積級 供用日当り換算損料		供用日				
タイヤ損耗費(供用1日当り) ダンプトラック 4 t (良)		供用日				
諸 雑 費 (丸 め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 ダンプトラック規格 4t積級 [C] = 0.890 人 1日当り労務数量 [E] = 1.020 供用日 1日当り損料供用日			[B] = 1 タイヤ損耗費 良好 [D] = 19.200 L 1日当り燃料消費量 [GH] = 1 岩石補正 損料補正なし			

第 96 号仕訳表

第三中山橋長寿命化修繕工事

【 第 97 号 仕訳表 】 極小規模鉄筋探査 下向き1.4m2、横向き1.0m2 2.4 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
技師（ A ）		人				
技師（ B ）		人				
技師（ C ）		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		人				
	5	%				
計						
単位当たり						