

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

令和 8 年度		工 事 設 計 書 (参 考 資 料)			当初	
工 事 番 号		工 事 名				
保維8-2		蔭山橋長寿命化修繕工事				
施 工 箇 所	宇治市宇治蔭山地内					
設 計 額		請 負 対 象 額		工 期		
請 負 額		精 算 額		今 回 支 払 額		
設 計 概 要						
	工 種		数 量		摘 要	

保維8-2 蔭山橋長寿命化修繕工事

概要

橋 長	L=	9.8 m
幅 員	W=	6.0 m

工 種	舗装工		
	路面切削工		
	路面切削	t=87mm(1層あたり 54.6m ²)	A= 109 m ²
	橋面防水工	塗膜系防水	A= 54 m ²
	舗装打替え工		
	基層	再生密粒度As(13)	A= 54 m ²
	表層	改質Ⅱ型密粒度As(13)	A= 54 m ²
	区画線工		
	区画線	停止線	L= 2 m
	橋梁付属物工		
	橋梁とり合い部補修		N= 1箇所
	排水施設工		
	水切		L= 16 m
	床版水抜パイプ設置工		N= 2箇所
	橋梁補修工		
	ひび割れ補修工		N= 1橋
	断面修復工		N= 1橋
	仮設工		1式

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工事費		
本工事費		
橋梁保全工事02		
消費税相当額計		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

令和 8 年度		積 算 条 件	
工 事 番 号		工 事 名	
保維8-2		蔭山橋長寿命化修繕工事	
施 工 箇 所	宇治市宇治蔭山地内		
積 算 条 件	単価適用日	令和08年09月01日 公共	
	歩掛適用日	令和08年08月20日 公共	
	諸経費適用日	公共 令和08年度	
	工種区分	橋梁保全工事	
	単価適用地区	宇治・城陽市、久世郡	
	前払い金支出割合	—	
	保証の方法	ケース1 (金銭的保証)	
	施工地域補正条件	市街地(DID補正)(1)-1	
	緊急工事補正	緊急工事補正無	
	週休2日補正	補正なし	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
橋梁保全工事02						
橋梁保全工事	1	式			Lv1	
舗装工	1	式			Lv2	
路面切削工	1	式			Lv3	
路面切削（小型） t=43.5mm(2層)	109	m2			Lv4 仕 1 号	
積込（ルーズ） 土砂 小規模（標準以外）	4	m3			Lv4 仕 2 号	
殻運搬(路面切削) 切削くず L=2.5km （株）藤田産業	4	m3			Lv4 仕 3 号	
殻処分 As塊（切削）	4	m3			Lv4 仕 4 号	
橋面防水工	1	式			Lv3	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
橋面防水 塗膜系防水 アスファルト加熱防水	54	m2			Lv4 仕 5 号	
舗装打換え工	1	式			Lv3	
基層 再生密粒度As(13) t=35mm 瀝青材無	54	m2			Lv4 仕 6 号	
表層 改質Ⅱ型密粒度(13) t=50mm PK-4	54	m2			Lv4 仕 7 号	
区画線工	1	式			Lv2	
区画線工	1	式			Lv3	
熔融式区画線 停止線	2	m			Lv4 仕 8 号	
橋梁付属物工	1	式			Lv2	
橋梁とり合い部補修工	1	式			Lv3	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
橋梁とり合い部補修工 コンクリートはつり コンクリート人力打設	1	箇所			Lv4 仕 9 号	
排水施設工	1	式			Lv3	
水切り材設置 床版下部 EPDM系 張付式	16	m			Lv4 仕 10 号	
床版水抜パイプ設置工 コンクリート床版取付 床版厚450mm	2	箇所			Lv4 仕 11 号	
床版水抜パイプ用樹脂フルチューブ設置工 φ25樹脂フルチューブ L=1.1m	2	箇所			Lv4 仕 12 号	
橋梁補修工	1	式			Lv2	
ひび割れ補修工	1	式			Lv3	
充てん工法 ポリマーセメントモルタル L=0.9m	1	橋			Lv4 仕 13 号	
低圧注入工法 ポリシン樹脂系2種 L=94m	1	橋			Lv4 仕 14 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
断面修復工	1	式			Lv3	
左官工法 防錆処理無 V=0.005m3	1	橋			Lv4 仕 15 号	
左官工法 防錆処理有 V=0.0006m3	1	橋			Lv4 仕 16 号	
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工) ｺﾝｸﾘｰﾄ殻、無筋	0.006	m3			Lv4 仕 17 号	
仮設工	1	式			Lv2	
足場工	1	式			Lv3	
吊足場 桁高h≧1.5	41	m2			Lv4 仕 18 号	
防護工 ｼｰﾄ張り防護（朝顔、床面）	41	m2			Lv4 仕 19 号	
交通管理工	1	式			Lv3	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 昼間	52	人日			Lv4 仕 20 号	
直接工事費計						
共通仮設費計						
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				
極小規模鉄筋探查 下向き0.5m2	0.5	m2			仕 51 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				市街地(DID補正)(1)-1
純工事費	1	式				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場管理費	1	式				市街地(DID補正)(1)-1
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				ケース1(金銭的保証)
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

蔭山橋長寿命化修繕工事

【 第 1 号 仕訳表 】						
路面切削（小型） t=43.5mm(2層)						109.2 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路面切削工（固定費） 施工、機械運転費（標準日施工量150m2）	1	日			仕 21 号 定:1	
路面切削工（変動費） ビット・ブラシ・燃料消耗費	109.2	m2			仕 22 号 定:1	
諸 雑 費 （率＋丸め）	15	%			参:1	
計						
単位当たり						

蔭山橋長寿命化修繕工事

【 第 2 号 仕訳表 】						
積込（ルーズ） 土砂 小規模（標準以外）					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)	1	m3			仕 23 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

蔭山橋長寿命化修繕工事

【 第 3 号 仕訳表 】						
殻運搬(路面切削) 切削くず L=2.5km (株) 藤田産業					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬(路面切削) DID区間有 運搬距離2.5km以下 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 24 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

蔭山橋長寿命化修繕工事

【 第 4 号 仕訳表 】 般処分 As塊 (切削) (,) 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) As塊(切削) (株)藤田産業 山城北 昼間	1	m3				処
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

蔭山橋長寿命化修繕工事

【 第 5 号 仕訳表 】						
橋面防水 塗膜系防水 アスファルト加熱防水					1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
塗膜系防水 補修 夜間作業無	1	m2			仕 25 号	
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

蔭山橋長寿命化修繕工事

【 第 6 号 仕訳表 】						
基層 再生密粒度As(13) t=35mm 瀝青材無						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚35mm 再生密粒度As(13) 平均幅員3.0m超 瀝青材無 締固密度2.35	1	m2			仕 26 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

蔭山橋長寿命化修繕工事

【 第 7 号 仕訳表 】						
表層 改質Ⅱ型密粒度(13) t=50mm PK-4					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 改質Ⅱ型 密粒度(13) 平均幅員3.0m超 タックコート 締固密度2.35	1	m2			仕 27 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

蔭山橋長寿命化修繕工事

【 第 8 号 仕訳表 】						
溶融式区画線 停止線					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 ゼアラ 45cm 塗布厚1.5mm 昼間 時間制約無	1	m			仕 28 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

蔭山橋長寿命化修繕工事

【 第 9 号 仕訳表 】						
橋梁とり合い部補修工 コンクリートはつり コンクリート人力打設						
(,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下	2.3	m2			仕 29 号	
コンクリート 人力打設、超速硬コンクリート	1	箇所			仕 30 号	
積込(コンクリート殻)	0.1	m3			仕 31 号	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 14.4km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	0.1	m3			仕 32 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) Con塊(無筋) (南)京奈リサイクル 山城北 昼間	0.1	m3				処
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

蔭山橋長寿命化修繕工事

【 第 10 号 仕訳表 】						
水切り材設置 床版下部 EPDM系 張付式						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸 雑 費 (率+丸め)		%			参:1	
計						
単位当たり						

蔭山橋長寿命化修繕工事

【 第 11 号 仕訳表 】						
床版水抜パイプ設置工 コンクリート床版取付 床版厚450mm						
(,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床版水抜パイプ設置	1	箇所			仕 33 号	
コンクリート削孔工	1	箇所			仕 34 号	
材料費	1	箇所			仕 35 号	
運搬処分	1	箇所			仕 36 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

蔭山橋長寿命化修繕工事

【 第 12 号 仕訳表 】						
床版水抜パイプ用フレキシブルチューブ 設置工 φ25樹脂フレキシブルチューブ L=1.1m						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床版水抜パイプ用フレキシブルチューブ 設置工	1.1	m			仕 37 号	
材料費 フレキシブルチューブ、サドル、オールアンカー	1	箇所			仕 38 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

蔭山橋長寿命化修繕工事

【 第 13 号 仕訳表 】						
充てん工法 ポリマーセメントモルタル L=0.9m						1 橋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ひび割れ補修工(充てん工法) 補修延べ延長20m以下	1	構造物			仕 39 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

蔭山橋長寿命化修繕工事

【 第 14 号 仕訳表 】						
低圧注入工法 球° 抄樹脂系2種 L=94m					1 橋 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ひび割れ補修工(低圧注入工法)						
補修延べ延長25m超え	1	構造物			仕 40 号	
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

蔭山橋長寿命化修繕工事

【 第 15 号 仕訳表 】						
左官工法 防錆処理無 V=0.005m3					1	橋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
断面修復工(左官工法) 鉄筋ケル・鉄筋防錆処理無 修復延べ体積0.1m3以下	1	構造物			仕 41 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

蔭山橋長寿命化修繕工事

【 第 16 号 仕訳表 】 左官工法 防錆処理有 V=0.0006m3 1 橋 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
断面修復工(左官工法) 鉄筋ケル・鉄筋防錆処理有 修復延べ体積0.1m3以下	1	構造物			仕 42 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

蔭山橋長寿命化修繕工事

【 第 17 号 仕訳表 】						
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) コンクリート殻、無筋					1	m3 当り
(,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) 運搬距離14.3km DID区間有り	1	m3			仕 43 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) Con塊(無筋) 旬京奈リサイクル 山城北 昼間	1	m3				処
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

蔭山橋長寿命化修繕工事

【 第 18 号 仕訳表 】							1 m2 当り
吊足場 桁高h≥1.5							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
足場工費 桁高≥1.5m	1	m2					
朝顔工費 両側	1	m2					
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

蔭山橋長寿命化修繕工事

【 第 19 号 仕訳表 】						
防護工 シート張り防護（朝顔、床面）					1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
シート張り防護 朝顔部	1	m2				
床面シート張り防護 床面部	1	m2				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

蔭山橋長寿命化修繕工事

【 第 20 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員 昼間						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B		人				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

蔭山橋長寿命化修繕工事

【 第 21 号 仕訳表 】						
路面切削工（固定費） 施工、機械運転費（標準日施工量150m2）					1 日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
路面切削機運転	1	日			仕 44 号	
路面清掃車運転（機-19） ﾌﾞﾗｼ四輪 路面切削工用1.5m3	1	日			仕 45 号	
散水車運転（機-19） ﾀﾝｸ容量1800 L	1	日			仕 46 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

第 21 号仕訳表

蔭山橋長寿命化修繕工事

【 第 22 号 仕訳表 】						
路面切削工（変動費） ビット・ブラシ・燃料消費費						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ビット消費費	150	m2				
軽油（切削機） 1,2号	92	L				
軽油（清掃車） 1,2号	75	L				
ブラシ消費費	150	m2				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

蔭山橋長寿命化修繕工事

【 第 23 号 仕訳表 】							
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)						1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			21.20				
小型バックホウ(クレー) [標準・超低騒音・排対:3次] バケット容量0.13m3 供用日当り換算損料			21.20				
【労務】			70.89				
運転手(特殊)			70.89				
【材料】			7.91				
軽油 1,2号			7.91				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	作業内容 小規模(標準以外)			

蔭山橋長寿命化修繕工事

【 第 24 号 仕訳表 】							
般運搬(路面切削) DID区間有 (運搬距離2.5km以下 , 雑損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			39.09				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 10t積級 供用日当り換算損料			39.09				
【労務】			47.17				
運転手 (一般)			47.17				
【材料】			13.74				
軽油 1,2号			13.74				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 DID区間の有無 有			[J3] = 6 運搬距離 2.5km以下				

第 24 号仕訳表

蔭山橋長寿命化修繕工事

【 第 25 号 仕訳表 】						
塗膜系防水 補修 (夜間作業無 ,)					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
橋面防水工 塗膜系防水(アスファルト系) 補修		m2				
床版排水材(ドレーン) EDパイプ φ15		m				
アスファルト舗装用成形目地材(低弾性) 5×35mm		m				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 作業区分 補修 [C] = 44.130 m 床版排水(ドレーン)材の数量 [E] = 56.040 m 目地材の数量 [G] = 3 時間制約 補修の時		[B] = 2 ドレーン材 [D] = 2 目地材 [F] = 3 施工規模 補修の時 [H] = 1 夜間作業 夜間作業無	ドレーン材有 目地材有			

第 25 号仕訳表

蔭山橋長寿命化修繕工事

【 第 26 号 仕訳表 】							
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚35mm 再生密粒度7スツ(13) (平均幅員3.0m超 ,瀝青材無 締固密度2.35)						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.63				
アスファルトフィニッシャ(低騒音型)賃料 ホイール舗装幅2.3～6.0m 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			1.09				
タイヤローラ(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.17				
ロードローラ(超低騒音型)賃料 マダム 10～12t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.17				
その他(機械)							
【労務】			12.64				
普通作業員			4.79				
運転手(特殊)			2.69				
特殊作業員			2.66				
土木一般世話役			0.95				
その他(労務)							
【材料】			85.73				

蔭山橋長寿命化修繕工事

【 第 26 号 仕訳表 】 (続 き) 基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚35mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13) (平均幅員3.0m超 ,瀝青材無 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生密粒度ｱｽﾌﾟ(昼間) (13)			85.03				
軽油 1,2号			0.62				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 35.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 11 材料 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)			[J4] = 5 瀝青材料種類 無し				

蔭山橋長寿命化修繕工事

【 第 27 号 仕訳表 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 改質Ⅱ型 密粒度(13) (平均幅員3.0m超 ,タックコート 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.39				
アスファルトフィニッシャ(低騒音型)賃料 ホイール舗装幅2.3～6.0m 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.88				
タイヤローラ(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.14				
ロードローラ(超低騒音型)賃料 マダム 10～12t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.14				
その他(機械)							
【労務】			10.78				
普通作業員			3.88				
運転手(特殊)			2.18				
特殊作業員			2.15				
土木一般世話役			0.77				
その他(労務)							
【材料】			87.83				

第 27 号仕訳表

蔭山橋長寿命化修繕工事

【 第 27 号 仕様表 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 改質Ⅱ型 密粒度(13) 1 m2 当り (平均幅員3.0m超 ,タックコート 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
改質アスファルト(昼間) 改質Ⅱ型 密粒度 (13)			84.58				
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			2.65				
軽油 1,2号			0.50				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 26 材料 改質Ⅱ型 密粒度(13)			[J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4				

第 27 号仕様表

蔭山橋長寿命化修繕工事

【 第 28 号 仕訳表 】						
区画線設置 溶融式手動 ゼブラ 45cm 塗布厚1.5mm (昼間 時間制約無 ,)				1,000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 ゼブラ 45cm 時間的制約なし 供用区間 手間のみ		m				
ガラスビーズ 0.105～0.840mm		kg			定:1	
接着用プライマー 区画線用		kg			定:1	
軽油 1,2号		L			定:1	
プロパン等 材料費の%		%			参:1	
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [C] = 12 規格・仕様区分 ゼブラ 45cm			[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			

第 28 号仕訳表

【 第 28 号 仕訳表 】 (続 き) 1,000 m 当り						
区画線設置 溶融式手動 ゼブラ 45cm 塗布厚1.5mm (昼間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ヘント式塗料規格 溶融式の場合 [L] = 1.700 kg・L 塗料使用量		[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 [H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 2 塗料計上区分 塗料計上しない [R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する	排水性舗装補正無			
[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装 [S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する [U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する [V] = 1 費用の内訳 全ての費用		[N] = 0.075 kg プライマー使用量 [M] = 0.075 kg ガラスビーズ使用量 [P] = 0.073 L 軽油使用量				

蔭山橋長寿命化修繕工事

【 第 29 号 仕訳表 】 コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.31				
空気圧縮機[インソンプ [®] レサ]賃料 5m3/min 長期割引補正済			1.28				
その他(機械)							
【労務】			95.51				
特殊作業員			41.23				
普通作業員			31.24				
土木一般世話役			20.26				
その他(労務)							
【材料】			3.18				
軽油 1,2号			3.09				
その他(材料)							
【端数調整】							

第 29 号仕訳表

蔭山橋長寿命化修繕工事

【 第 29 号 仕訳表 】

(続 き)

コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下

1 m2 当り

[illegible]

第 29 号仕訳表

宇治市

蔭山橋長寿命化修繕工事

【 第 30 号 仕訳表 】						
コンクリート 人力打設、超速硬コンクリート					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 生コンクリート各種 一般養生	0.1	m3			仕 47 号	
超速硬コンクリート						
	1	m3				
計						
単位当たり						

蔭山橋長寿命化修繕工事

【 第 31 号 仕訳表 】 積込(コンクリート殻) 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			8.79				
バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排対:2014年規制〕 ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.8m3 供用日当り換算損料			8.79				
【労務】			87.01				
普通作業員			78.53				
運転手(特殊)			8.48				
【材料】			4.20				
軽油 1,2号			4.20				
【端数調整】							

蔭山橋長寿命化修繕工事

【 第 32 号 仕訳表 】							
般運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (14.4km以下 DID区間有 ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			39.03				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 10t積級 供用日当り換算損料			39.03				
【労務】			46.18				
運転手 (一般)			46.18				
【材料】			14.79				
軽油 1,2号			14.79				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 般発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JE] = 6 運搬距離 14.4km以下				

第 32 号仕訳表

蔭山橋長寿命化修繕工事

【 第 33 号 仕訳表 】							1 箇所 当り
床版水抜パイプ設置							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土木一般世話役		人			定:1		
特殊作業員		人			定:1		
普通作業員		人			定:1		
諸 雑 費 （率+丸め）		%			参:1		
計							
単位当たり							

蔭山橋長寿命化修繕工事

【 第 34 号 仕訳表 】 コンクリート削孔工1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径100mm以上110mm未満 削孔深50mm～200mm未満	1	孔			仕 48 号	
コンクリート削孔(さく岩機) 300mm以上400mm未満	1	孔			仕 49 号	
計						
単位当たり						

蔭山橋長寿命化修繕工事

【 第 35 号 仕訳表 】 材料費 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水抜きパイプ（スラブドレーン同等品） φ25樹脂フレキ用、標-5	1	本				
注入材 Iポキ	0.56	kg				
計						
単位当たり						

蔭山橋長寿命化修繕工事

【 第 36 号 仕訳表 】 運搬処分						
(,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 14.4km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	0.001	m3			仕 32 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) Con塊(無筋) (旬京奈リサイクル 山城北 昼間	0.001	m3				処
計						
単位当たり						

蔭山橋長寿命化修繕工事

【 第 37 号 仕訳表 】 床版水抜パイプ用フレキシブルチューブ設置工10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人			定:A	
諸 雑 費 （率＋丸め）		%			参:A	
計						
単位当たり						

蔭山橋長寿命化修繕工事

【 第 38 号 仕訳表 】						
材料費 フレキシブルチューブ、サドル、オールアンカー						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
フレキシブルチューブ 樹脂、φ25	1.1	m				
サドル E25	1	個				
オールアンカー 4×25	2	本				
計						
単位当たり						

蔭山橋長寿命化修繕工事

【 第 39 号 仕訳表 】						
ひび割れ補修工(充てん工法) (補修延べ延長20m以下 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
充てん材材料費 ポリマーセメントモルタル (充填工法用)		kg				
諸 雑 費 (率+丸め) 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 補修延べ延長区分 20m以下 [C] = 0.160 kg 充てん材設計量		[B] = 0.900 m		補修延べ延長		

蔭山橋長寿命化修繕工事

【 第 40 号 仕訳表 】						
ひび割れ補修工(低圧注入工法) (補修延べ延長25m超え ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
注入材 DDグラウト50		kg				
シール材 Iボ [®] キ		kg				
ひび割れ補修材(低圧注入工法) DDインジ [®] ェクター 定量型注入器具		本				
諸 雑 費 (率+丸め) 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

【 第 40 号 仕訳表 】 (続 き) 1 構造物 当り						
ひび割れ補修工(低圧注入工法) (補修延べ延長25m超え ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [A] = 2 補修延べ延長区分 25mを超える [C] = 1.200 kg 注入材使用量 [E] = 385.000 個 低圧注入器具使用量			[B] = 94.200 m [D] = 14.420 kg [y1] = 1 シール材規格	補修延べ延長 シール材設計量 シール材(エポキシ)		

蔭山橋長寿命化修繕工事

【 第 41 号 仕訳表 】							1 構造物 当り
断面修復工(左官工法) 鉄筋ケリ・鉄筋防錆処理無 (修復延べ体積0.1m3以下 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土木一般世話役		人			定:1		
特殊作業員		人			定:1		
普通作業員		人			定:1		
ポ リマーセメント珪砂 左官工法用(珪塗)		m3					
諸 雑 費 (率+丸め) 労務費の%		%			参:1		
計							
単位当たり							
[条件] [A] = 2 鉄筋ケリ・鉄筋防錆処理の有無 鉄筋ケリ・鉄筋防錆処理無 [C] = 0.005 m3 修復延べ体積		[B] = 1 修復延べ体積区分 0.1m3以下					

蔭山橋長寿命化修繕工事

【 第 42 号 仕訳表 】						
断面修復工(左官工法) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 (修復延べ体積0.1m3以下 ,)						1 構造物 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
ポ リマーセメント珪砂 左官工法用(珪塗)		m3				
諸 雑 費 (率+丸め) 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 [C] = 0.001 m3 修復延べ体積						
[B] = 1 修復延べ体積区分 0.1m3以下						

蔭山橋長寿命化修繕工事

【 第 43 号 仕訳表 】						
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) 運搬距離14.3km						
(DID区間有り ,)						
10	m3	当り				
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
ダンプトラック運転 (機-22) オンロード・ディーゼル 4t積級 タイヤ損耗状態 良好 損料補正なし		日			仕 50 号	
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 DID区間の有無 DID区間有り [C] = 1 タイヤ損耗費 良好		[B] =	14.300 km	片道運搬距離		

蔭山橋長寿命化修繕工事

【 第 44 号 仕訳表 】

路面切削機運転

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）		人				
路面切削機運転 ホイール式、W=1.0m級	1.56	供用日				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

蔭山橋長寿命化修繕工事

【 第 45 号 仕訳表 】						
路面清掃車運転（機-19）ﾌﾞﾗｼ四輪 路面切削工工事用1.5m3						1 日 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（一般）		人				
路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ・四輪式・路面切削工工事用] ホッパ 収集容量1.5m3 供用日当り換算損料		供用日				
諸 雑 費 （丸め）		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 路面清掃車規格 ﾌﾞﾗｼ四輪 路面切削工工事用1.5m3 [D] = 1.410 供用日 1日当り損料供用日		[B] = 1.000 人		1日当り労務数量		

蔭山橋長寿命化修繕工事

【 第 46 号 仕訳表 】						
散水車運転（機-19）タンク容量1800 L						1 日 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（一般）		人				
軽油 1,2号		L				
散水車[トラック架装型] タンク容量1800L 供用日当り換算損料		供用日				
諸 雑 費 （丸め）		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 散水車規格 タンク容量1800 L [C] = 22.000 L 1日当り燃料消費量		[B] = 1.000 人 [D] = 1.400 供用日	1日当り労務数量 1日当り損料供用日			

蔭山橋長寿命化修繕工事

【 第 47 号 仕訳表 】								1	m3 当り
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 生コンクリート各種 (,一般養生)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】			36.15						
普通作業員			21.28						
特殊作業員			6.58						
土木一般世話役			5.86						
その他(労務)									
【材料】			63.85						
生コンクリート 材料別計上			63.85						
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設						
[N1] = 41 コンクリート規格 生コンクリート各種			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生						
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外						

第 47 号仕訳表

蔭山橋長寿命化修繕工事

【 第 48 号 仕訳表 】							
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径100mm以上110mm未満 (削孔深50mm～200mm未満 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.63				
コンクリート穿孔機[電動式コアローリングマシン] [簡易仕様型]最大穿孔径φ250mm 供用日当り換算損料			1.36				
発動発電機[ガソリン発電機]賃料 3KVA 長期割引補正済			0.78				
その他(機械)							
【労務】			64.65				
特殊作業員			37.07				
普通作業員			10.12				
土木一般世話役			5.38				
その他(労務)							
【材料】			32.72				
ダイヤモンドビット 110mm スタンダード			29.83				
ガソリン レギュラー			2.35				

第 48 号仕訳表

[illegible]

蔭山橋長寿命化修繕工事

【 第 49 号 仕訳表 】 コンクリート削孔(さく岩機) 300mm以上400mm未満 1 孔 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			4.52				
空気圧縮機[インソナテッサ](超低騒音)賃料 3.5～3.7m3/min 排対型(3次) 長期割引補正済			2.81				
さく岩機[ハイドロリル(空圧式)] 通称 15kg級 供用日当り換算損料			1.30				
その他(機械)							
【労務】			90.59				
特殊作業員			59.38				
普通作業員			14.02				
土木一般世話役			8.96				
その他(労務)							
【材料】			4.89				
軽油 1,2号			4.45				
その他(材料)							

第 49 号仕訳表

蔭山橋長壽命化修繕工事

【 第 49 号 仕訳表 】 (続 き)

コンクリート削孔(さく岩機) 300mm以上400mm未満

1 孔 当り

[illegible]

第 49 号仕訳表

宇治市

蔭山橋長寿命化修繕工事

【 第 50 号 仕訳表 】						
ダンプトラック運転 (機-22) オンロード・ディーゼル 4t積級 (タイヤ損耗状態 良好 , 損料補正なし)						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (一般)		人				
軽油 1,2号		L				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 4t積級 供用日当り換算損料		供用日				
タイヤ損耗費(供用1日当り) ダンプトラック 4t(良)		供用日				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 ダンプトラック規格 4t積級 [C] = 0.890 人 1日当り労務数量 [E] = 1.020 供用日 1日当り損料供用日			[B] = 1 タイヤ損耗費 良好 [D] = 19.200 L 1日当り燃料消費量 [GH] = 1 岩石補正 損料補正なし			

第 50 号仕訳表

蔭山橋長寿命化修繕工事

【 第 51 号 仕訳表 】						
極小規模鉄筋探査 下向き0.5m2						0.5 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
技師（A）		人			定:2	
技師（B）		人			定:2	
技師（C）		人			定:2	
諸 雑 費 （率＋丸め）		%			参:2	
計						
単位当たり						