

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

令和 8 年度		工事設計書(参考資料)			当初
工 事 番 号		工 事 名			
保維8-5		宇治白川線(その7)舗装修繕工事			
施 工 箇 所	宇治市宇治折居地内				
設 計 額		請 負 対 象 額		工 期	
				令和09年01月29日限り	
請 負 額		精 算 額		今 回 支 払 額	
設 計 概 要	工 種		数 量	摘 要	
	別紙の通り				

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工事費		
本工事費		
舗装工事		
側溝工事		
消費税相当額計		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
管絃費		
工事雑費		
需用費		

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工事費		
本工事費		
舗装工事		
側溝工事		
消費税相当額計		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
管絃費		
工事雑費		
需用費		

宇治白川線(その7)舗装修繕工事

工事概要

延長	L=	129 m
舗装工(打換え)【夜間】		
不陸整正工	A=	793 m ²
上層路盤工 再生瀝青安定処理材(25)t=18cm 2層	A=	793 m ²
基層工 再生粗粒度As(20)t=5cm	A=	793 m ²
表層工 改質Ⅱ型密粒度As(20)t=5cm	A=	793 m ²
区画線工【夜間】		一式
排水構造物工【夜間】		
蓋掛工	N=	3 箇所
柵 工	N=	1 基
間詰コンクリート工	L=	5 m

令和 8 年度

積 算 条 件

工 事 番 号

工 事 名

保維8-5

宇治白川線（その7）舗装修繕工事

施 工 箇 所

宇治市宇治折居地内

積 算 条 件

単価適用日

令和08年07月01日 公共

歩掛適用日

令和07年08月20日 公共

諸経費適用日

公共 令和07年度(令和8年4月臨時改定)

工種区分

舗装工事

単価適用地区

宇治・城陽市、久世郡

前払い金支出割合

—

保証の方法

ケース 1 (金銭的保証)

施工地域補正条件

一般交通影響有り(1)-1

緊急工事補正

緊急工事補正無

週休2日補正

月単位の週休2日補正

宇治市

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装工事						
道路維持					Lv1	
舗装工	1	式			Lv2	
舗装打換え工	1	式			Lv3	
不陸整正 補足材無し	1	式			Lv4	
	793	m2			仕 1 号	21:00-06:00
上層路盤（車道・路肩部） 瀝青安定処理工（25） t=18cm	793	m2			Lv4	
	793	m2			仕 2 号	21:00-06:00
基層（車道・路肩部） 再生粗粒度As（20） t=5cm	793	m2			Lv4	
	793	m2			仕 3 号	21:00-06:00
表層（車道・路肩部） 改質 型密粒度As（20） t=5cm	793	m2			Lv4	
	793	m2			仕 4 号	21:00-06:00
舗装版取壊工	1	式			Lv2	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版取壊工	1	式			Lv3	
舗装版切断 15cmを超え30cm以下	140	m			Lv4 仕 5 号	21:00-06:00
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cmを超え40cm以下	793	m2			Lv4 仕 6 号	21:00-06:00
掘削工	47	m3			Lv4 仕 7 号	21:00-06:00
運搬処理工	1	式			Lv3	
殻運搬 AS殻	174	m3			Lv4 仕 8 号	21:00-06:00
殻処分 AS殻	174	m3			Lv4 仕 9 号	
土砂等運搬 スラグ	47	m3			Lv4 仕 10 号	21:00-06:00
殻処分 路盤材（スラグ）処分	47	m3			Lv4 仕 11 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工	1	式			Lv2	
区画線工	1	式			Lv3	
溶融式区画線（夜間） W=15cm 実線 白	250	m			Lv4 仕 12 号	21：00-6：00
溶融式区画線（夜間） W=15cm換算 矢印・記号・文字 白	120	m			Lv4 仕 13 号	21：00-6：00
溶融式区画線（夜間） W=15cm 実線（黄）	120	m			Lv4 仕 14 号	21：00-6：00
仮設工	1	式			Lv2	
交通管理工	1	式			Lv3	
交通誘導警備員	44	人日			Lv4 仕 15 号	21:00-06:00
直接工事費計						

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				一般交通影響有り(1)-1
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				一般交通影響有り(1)-1
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				ケース1(金銭的保証)
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
側溝工事						
道路修繕					Lv1	
	1	式				
道路構造物工					Lv2	
	1	式				
蓋掛工					Lv3	
	1	式				
蓋掛工					Lv4	21：00-6：00
	3	箇所			仕 16 号	
柵 工					Lv3	
	1	式				
柵 工					Lv4	21：00-6：00
	1	基			仕 17 号	
間詰コンクリート					Lv3	
	1	式				
間詰コンクリート工					Lv4	21：00-6：00
	5	m			仕 18 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運搬処理工					Lv3	
	1	式				
殻運搬 Co殻（無筋）					Lv4	
	0.2	m3			仕 19 号	
殻処分 Con殻					Lv4	
	0.2	m3			仕 20 号	
仮設工					Lv2	
	1	式				
交通管理工					Lv3	
	1	式				
交通誘導警備員					Lv4	
	12	人日			仕 21 号	21:00-06:00
直接工事費計						
共通仮設費計						
	1	式				
共通仮設費(積上げ)						
	1	式				

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
役務費						
	1	式				
プラント使用料（夜間）						
	1	日				
共通仮設費(率化)						
	1	式				
共通仮設費率分						一般交通影響有り(1)-1
	1	式				
純工事費						
	1	式				
現場管理費						一般交通影響有り(1)-1
	1	式				
工事原価						
	1	式				
一般管理費等						ケース1(金銭的保証)
	1	式				
工事価格						
	1	式				

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
消費税等相当額	1	式				

宇治白川線（その7）舗装修繕工事

【 第 1 号 仕訳表 】						
不陸整正 補足材無し						
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正	1	m2			仕 22 号	土木工事積算基準 -1- -1 21:00-06:00
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その7）舗装修繕工事

【 第 2 号 仕訳表 】 上層路盤（車道・路肩部） 瀝青安定処理工（25） t=18cm (,21:00-06:00) 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤(車道・路肩部) 一層目 平均幅員3.0m超1層:仕上厚90mm 再生瀝青安定処理材(25)	1	m2			仕 23 号	土木工事積算基準 -1- -1 21:00-06:00
上層路盤(車道・路肩部) 二層目 平均幅員3.0m超1層:仕上厚90mm 再生瀝青安定処理材(25)	1	m2			仕 24 号	土木工事積算基準 -1- -1 21:00-06:00
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その7）舗装修繕工事

【 第 3 号 仕訳表 】						
基層（車道・路肩部） 再生粗粒度As（20） t=5cm						
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)再生粗粒度As(20) 平均幅員3.0m超	1	m2			仕 25 号	土木工事積算基準 -1- -1 21:00-06:00
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その7）舗装修繕工事

【 第 4 号 仕訳表 】						
表層（車道・路肩部）改質 型密粒度As（20） t=5cm						
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)改質 型 密粒アスコン(20) 平均幅員3.0m超	1	m2			仕 26 号	土木工事積算基準 -1- -1 21:00-06:00
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その7）舗装修繕工事

【 第 5 号 仕訳表 】 舗装版切断 15cmを超え30cm以下 (,21:00-06:00) 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	1	m			仕 27 号	土木工事積算基準 -3- -1 21:00-06:00
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その7）舗装修繕工事

【 第 6 号 仕訳表 】 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cmを超え40cm以下 (,21:00-06:00) 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cmを超え40cm以下 障害等無し 積込作業有	1	m2			仕 28 号	土木工事積算基準 -3- -1
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その7）舗装修繕工事

【 第 7 号 仕訳表 】							1 m3 当り
掘削工							
(,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
掘削 小規模 土砂 標準	1	m3			仕 29 号	土木工事積算基準 -1- -1 21:00-06:00	
諸 雑 費 （丸め）	1	式					
計							
単位当たり							

[illegible]

[illegible]

宇治白川線（その7）舗装修繕工事

【 第 10 号 仕訳表 】							1	m3 当り
土砂等運搬 スラゲ								
(,21:00-06:00)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
土砂等運搬 小規模 バック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 7.0km以下 DID区間有	1	m3			仕 31 号	土木工事積算基準 -1- -1 21:00-06:00		
諸 雑 費 （丸め）	1	式						
計								
単位当たり								

[illegible]

[illegible]

宇治白川線（その7）舗装修繕工事

【 第 13 号 仕訳表 】 溶融式区画線（夜間） W=15cm換算 矢印・記号・文字 白 (21：00-6：00 ,) 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 夜間 時間制約無	1	m			仕 33 号	土木工事積算基準 -1- -1
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その7）舗装修繕工事

【 第 14 号 仕訳表 】 溶融式区画線（夜間） W=15cm 実線 （ 黄 ） (21 : 00-6 : 00 ,) 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・クムリ- 夜間 時間制約無	1	m			仕 34 号	土木工事積算基準 -1- -1
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その7）舗装修繕工事

【 第 15 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員						
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B	1	人日			仕 35 号	土木工事積算基準 -5-21-1 21:00-06:00
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その7）舗装修繕工事

【 第 16 号 仕訳表 】						
蓋掛工						
(21 : 00-6 : 00 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 生コンクリート各種	0.6	m3			仕 36 号	土木工事積算基準 -4- -1 21:00-06:00
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし)	0.059	t			仕 37 号	土木工事積算基準 -2- -1
永久型枠 KCフォーム300用	12	枚				
蓋版再利用撤去・据付け 夜間 時間制約無	10	枚			仕 38 号	土木工事積算基準 -1- -1
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	21.2	m			仕 39 号	土木工事積算基準 -3- -1 21:00-06:00
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 夜間 時間制約無	0.6	m3			仕 40 号	土木工事積算基準 -1- -1
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

第 16 号仕訳表

宇治市

宇治白川線（その7）舗装修繕工事

【 第 17 号 仕訳表 】							10 基 当り
(21 : 00-6 : 00 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
コンクリート 人力打設 小型構造物 生コンクリート各種	0.8	m3			仕 36 号	土木工事積算基準 -4- -1 21:00-06:00	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし)	0.012	t			仕 37 号	土木工事積算基準 -2- -1	
型枠 一般型枠 小型構造物	2	m2			仕 41 号	土木工事積算基準 -4- -1 21:00-06:00	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 200mm以上400mm以下	60	孔			仕 42 号	土木工事積算基準 -2- -1 21:00-06:00	
蓋版再利用撤去・据付け 夜間 時間制約無	10	枚			仕 38 号	土木工事積算基準 -1- -1	
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 夜間 時間制約無	0.8	m3			仕 40 号	土木工事積算基準 -1- -1	
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

第 17 号仕訳表

宇治白川線（その7）舗装修繕工事

【 第 18 号 仕訳表 】 間詰コンクリート工 (21：00-6：00 ,) 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 生コンクリート各種	0.05	m3			仕 43 号	土木工事積算基準 -4- -1 21:00-06:00
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 夜間 時間制約無	0.05	m3			仕 40 号	土木工事積算基準 -1- -1
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その7）舗装修繕工事

【 第 19 号 仕訳表 】 殻運搬 Co殻（無筋） 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 コンクリト(無筋)構造物とりこわし 機械積込 23.2km以下 DID区間有	1	m3			仕 44 号	土木工事積算基準 -2-25-1 21:00-06:00
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

[illegible]

宇治白川線（その7）舗装修繕工事

【 第 21 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員						
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B	1	人日			仕 35 号	土木工事積算基準 -5-21-1 21:00-06:00
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その7）舗装修繕工事

【 第 22 号 仕訳表 】 不陸整正							
(土木工事積算基準 -1- -1 ,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			21.58				
モータレータ〔土工用・排対型2014年規制〕 ブレード幅3.1m			17.28				
ロードロー(超低騒音型)賃料 マダム 10～12t 排対型(2014年規制)			2.16				
タイヤロー(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制)			2.14				
【労務】			71.86				
運転手（特殊）			35.31				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
普通作業員			14.55				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
特殊作業員			11.35				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
土木一般世話役			10.65				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
【材料】			6.56				
軽油 1,2号			6.56				
【端数調整】							

第 22 号仕訳表

宇治市

[illegible]

宇治白川線（その7）舗装修繕工事

【 第 23 号 仕訳表 】							
上層路盤(車道・路肩部) 一層目 平均幅員3.0m超1層:仕上厚90mm							
(再生瀝青安定処理材(25),) (土木工事積算基準 -1- -1 ,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.95				
アスファルトフィニッシャ(低騒音型)賃料 ホイール舗装幅2.3～6.0m 排対型(2014年規制)			0.61				
タイヤローラ(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2011年規制)			0.09				
ロードローラ(超低騒音型)賃料 質量10～12t 排対型(2次)			0.09				
その他(機械)							
【労務】			7.07				
普通作業員			2.54				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
運転手(特殊)			1.43				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
特殊作業員			1.41				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
土木一般世話役			0.51				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			91.98				

第 23 号仕訳表

宇治市

宇治白川線（その7）舗装修繕工事

【 第 23 号 仕訳表 】 (続 き) 上層路盤(車道・路肩部) 一層目 平均幅員3.0m超1層:仕上厚90mm (再生瀝青安定処理材(25),) (土木工事積算基準 -1- -1 ,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生AS安定処理(夜間) (25)			86.60				
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			4.98				
軽油 1,2号			0.34				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 7 材料 再生瀝青安定処理材(25)夜間			[J3] = 90.000 mm 1層当り平均仕上り厚				
[J2] = 4 平均幅員 3.0m超			[J6] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3				

第 23 号仕訳表

宇治市

宇治白川線（その7）舗装修繕工事

【 第 24 号 仕訳表 】							
上層路盤(車道・路肩部) 二層目 平均幅員3.0m超1層:仕上厚90mm							
(再生瀝青安定処理材(25),) (土木工事積算基準 -1- -1 ,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.99				
アスファルトフィニッシャ(低騒音型)賃料 ホイール舗装幅2.3～6.0m 排対型(2014年規制)			0.63				
タイヤローラ(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2011年規制)			0.10				
ロードローラ(超低騒音型)賃料 質量10～12t 排対型(2次)			0.10				
その他(機械)							
【労務】			7.31				
普通作業員			2.63				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
運転手(特殊)			1.48				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
特殊作業員			1.46				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
土木一般世話役			0.52				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			91.70				

第 24 号仕訳表

宇治市

宇治白川線（その7）舗装修繕工事

【 第 24 号 仕様表 】 (続 き)							
上層路盤(車道・路肩部) 二層目 平均幅員3.0m超1層:仕上厚90mm							
(再生瀝青安定処理材(25),) (土木工事積算基準 -1- -1 ,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生AS安定処理(夜間) (25)			89.53				
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			1.75				
軽油 1,2号			0.35				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 7 材料 再生瀝青安定処理材(25)夜間			[J3] = 90.000 mm	1層当り平均仕上り厚			
[J2] = 4 平均幅員 3.0m超			[J6] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4				

第 24 号仕様表

宇治市

宇治白川線（その7）舗装修繕工事

【 第 25 号 仕訳表 】							
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)再生粗粒度アスコン(20) 1 m2 当り (平均幅員3.0m超 ,) (土木工事積算基準 -1- -1 ,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.73				
アスファルトフィニッシャ(低騒音型)賃料 ホイール舗装幅2.3～6.0m 排対型(2014年規制)			1.10				
タイヤローラ(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2011年規制)			0.17				
ロードローラ(超低騒音型)賃料 質量10～12t 排対型(2次)			0.17				
その他(機械)							
【労務】			12.73				
普通作業員			4.58				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
運転手(特殊)			2.57				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
特殊作業員			2.54				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
土木一般世話役			0.92				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			85.54				

第 25 号仕訳表

宇治白川線（その7）舗装修繕工事

【 第 25 号 仕訳表 】 (続 き)							
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)再生粗粒度アスコン(20) 1 m2 当り (平均幅員3.0m超 ,) (土木工事積算基準 -1- -1 , 21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生粗粒度アスコン(夜間) (20)			81.75				
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			3.06				
軽油 1,2号			0.61				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 45 材料 (夜間)再生粗粒度アスコン(20)			[J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4				

第 25 号仕訳表

宇治市

宇治白川線（その7）舗装修繕工事

【 第 26 号 仕訳表 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)改質 型 密粒アスコン(20)							
(平均幅員3.0m超 ,) (土木工事積算基準 -1- -1 , 21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.44				
アスファルトフィニッシャ(低騒音型)賃料 ホイール舗装幅2.3～6.0m 排対型(2014年規制)			0.92				
タイヤローラ(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2011年規制)			0.14				
ロードローラ(超低騒音型)賃料 質量10～12t 排対型(2次)			0.14				
その他(機械)							
【労務】			10.68				
普通作業員			3.84				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
運転手(特殊)			2.16				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
特殊作業員			2.13				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
土木一般世話役			0.77				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			87.88				

第 26 号仕訳表

宇治市

宇治白川線（その7）舗装修繕工事

【 第 26 号 仕訳表 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)改質 型 密粒アスコン(20) 1 m2 当り (平均幅員3.0m超 ,) (土木工事積算基準 -1- -1 , 21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
改質アスファルト(夜間) 改質 型 密粒アスコン (20)			84.70				
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			2.57				
軽油 1,2号			0.51				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 61 材料 (夜間)改質 型 密粒アスコン(20)			[J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4				

宇治白川線（その7）舗装修繕工事

【 第 27 号 仕訳表 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 (土木工事積算基準 -3- -1 ,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			12.13				
コンクリートカッタ[ハ・キューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深30cm級 プレート径φ75cm			8.25				
その他(機械)							
【労務】			44.25				
特殊作業員			15.11				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
土木一般世話役			8.25				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
普通作業員			6.76				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			43.62				
コンクリートカッタ(プレート) 自走式切断機用 径30インチ			19.28				
コンクリートカッタ(プレート) 自走式切断機用 径22インチ			13.24				
コンクリートカッタ(プレート) 自走式切断機用 径14インチ			8.10				

第 27 号仕訳表

宇治市

[illegible]

宇治白川線（その7）舗装修繕工事

【 第 28 号 仕訳表 】							
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cmを超え40cm以下 (障害等無し 積込作業有 ,) (土木工事積算基準 -3- -1 ,21:00-06:00)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			20.83				
後方超小旋回型バックホウ[ｸｰﾗｰ型](超低騒)賃料 山積0.45m3 (平積0.35m3) 排対型(2011年)			11.61				
大型ブレード(アタッチメントのみ)賃料 油圧ブレードバケット容量0.4m3			8.62				
その他(機械)							
【労務】			73.18				
運転手(特殊)			30.12				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
普通作業員			26.47				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
土木一般世話役			14.46				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			5.99				
軽油 1,2号			5.82				
その他(材料)							

第 28 号仕訳表

[illegible]

宇治白川線（その7）舗装修繕工事

【 第 29 号 仕訳表 】 掘削 小規模 土砂 標準 1 m3 当り (土木工事積算基準 -1- -1 ,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			26.01				
バックホウ(ｸｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]			26.01				
【労務】			62.89				
運転手（特殊）			62.89				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
【材料】			11.10				
軽油 1,2号			11.10				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J6] = 7 施工数量 標準			[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)				

第 29 号仕訳表

宇治白川線（その7）舗装修繕工事

【 第 30 号 仕訳表 】 殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要 (7.0km以下 DID区間有 ,) (土木工事積算基準 -2-25-1 , 21:00-06:00) 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			44.05				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			44.05				
【労務】			39.87				
運転手（一般）			39.87				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
【材料】			16.08				
軽油 1,2号			16.08				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎			[J2] = 2 積込工法区分 機械	騒対不要、厚15cm超又は必要			
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[J9] = 8 運搬距離 7.0km以下				

第 30 号仕訳表

宇治白川線（その7）舗装修繕工事

【 第 31 号 仕訳表 】							
土砂等運搬 小規模 片ッ杓山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 1 m3 当り							
(7.0km以下 DID区間有 ,) (土木工事積算基準 -1- -1 ,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			26.52				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級			26.52				
【労務】			61.90				
運転手（一般）			61.90				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
【材料】			11.58				
軽油 1,2号			11.58				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JE] = 9 運搬距離 7.0km以下			[J2] = 5 積込機種・規格 片ッ杓山積0.28m3(平積0.2m3) [J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有				

第 31 号仕訳表

宇治白川線（その7）舗装修繕工事

【 第 32 号 仕訳表 】 区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (夜間 時間制約無 ,) (土木工事積算基準 -1- -1 ,) 1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 夜間施工 実線 15cm 時間的制約なし 供用区間		m				月単位の週休2日補正
トラフィックペイント溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白		kg				
ガラスビーズ 0.105～0.840mm		kg				
接着用プライマー 区画線用		kg				
軽油 1,2号		L				
プロパン等 材料費の%		%				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その7）舗装修繕工事

【 第 32 号 仕訳表 】 (続 き) 区画線設置 熔融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (夜間 時間制約無 ,) (土木工事積算基準 -1- -1 ,) 1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [A] = 1 夜間作業の有無 夜間作業有 [C] = 1 規格・仕様区分 実線 15cm [E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ペイント式塗料規格 熔融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白 [K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装 [U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する			[B] = 1 施工方法区分 熔融式手動 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 [H] = 1 熔融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する [R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する [S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する [V] = 1 費用の内訳 全ての費用		排水性舗装補正無	

宇治白川線（その7）舗装修繕工事

【 第 33 号 仕訳表 】						
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 (夜間 時間制約無 ,) (土木工事積算基準 -1- -1 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 夜間施工 矢印記号文字15cm換算 時間的制約なし 供用区間		m				月単位の週休2日補正
トラフィックペイント溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白		kg				
ガラスビーズ 0.105～0.840mm		kg				
接着用プライマー 区画線用		kg				
軽油 1,2号		L				
プロパン等 材料費の%		%				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その7）舗装修繕工事

【 第 33 号 仕訳表 】 (続 き) 区画線設置 熔融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 (夜間 時間制約無 ,) (土木工事積算基準 -1- -1 ,) 1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [A] = 1 夜間作業の有無 夜間作業有 [C] = 13 規格・仕様区分 矢印・記号・文字15cm換算 [E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ペイント式塗料規格 熔融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白 [K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装 [U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する			[B] = 1 施工方法区分 熔融式手動 [D] = 3 時間制約の有無 時間制約無 [F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 [H] = 1 熔融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する [R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する [S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する [V] = 1 費用の内訳 全ての費用		排水性舗装補正無	

宇治白川線（その7）舗装修繕工事

【 第 34 号 仕訳表 】 区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・ｸﾞﾗﾌｨｰ (夜間 時間制約無 ,) (土木工事積算基準 -1- -1 ,) 1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 夜間施工 実線 15cm 時間的制約なし 供用区間		m				月単位の週休2日補正
トラフィックペイント溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 鉛・ｸﾞﾗﾌｨｰ対応型 黄色		kg				
ガラスビーズ 0.105～0.840mm		kg				
接着用プライマー 区画線用		kg				
軽油 1,2号		L				
プロパン等 材料費の%		%				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その7）舗装修繕工事

【 第 34 号 仕訳表 】 (続 き) 区画線設置 熔融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・ｸﾞﾗｽﾌﾟﾘｰ (夜間 時間制約無 ,) (土木工事積算基準 -1- -1 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [A] = 1 夜間作業の有無 夜間作業有 [C] = 1 規格・仕様区分 実線 15cm [E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ｹﾞｵﾝﾄ式塗料規格 熔融式の場合 [J] = 2 塗料区分 黄 鉛・ｸﾞﾗｽﾌﾟﾘｰ [K] = 1 プﾗｲﾑ-規格 アｽﾌｧﾙﾄ舗装 [U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する			[B] = 1 施工方法区分 熔融式手動 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 [H] = 1 熔融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する [R] = 1 プﾗｲﾑ-計上区分 プﾗｲﾑ-計上する [S] = 1 ｸﾞﾗｽﾌﾟﾘｰ計上区分 ｸﾞﾗｽﾌﾟﾘｰ計上する [V] = 1 費用の内訳 全ての費用			排水性舗装補正無

宇治白川線（その7）舗装修繕工事

【 第 35 号 仕訳表 】 交通誘導警備員 B (土木工事積算基準 -5-21-1 ,21:00-06:00)							1 人日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
交通誘導警備員B	1	人				21:00-06:00 月単位の週休2日補正	
諸 雑 費 （丸め）	1	式					
計							
単位当たり							
[条件] [B] = 2 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B							

宇治白川線（その7）舗装修繕工事

【 第 36 号 仕訳表 】 コンクリート 人力打設 小型構造物 生コンクリート各種 (土木工事積算基準 -4- -1 ,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			46.18				
普通作業員			28.56				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
土木一般世話役			8.40				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
特殊作業員			7.04				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			53.82				
生コンクリート 24N/mm2 24-12-20BB (夜間)			53.82				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 41 コンクリート規格 生コンクリート各種			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外				

第 36 号仕訳表

宇治白川線（その7）舗装修繕工事

【 第 37 号 仕訳表 】 鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) (太径10%未満(補正なし) ,) (土木工事積算基準 -2- -1 ,) 1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		t				月単位の週休2日補正
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345) D13		t				
諸 雑 費 (丸め)						
計		式				
単位当たり						
[条件] [A] = 5 鉄筋規格 SD345 D13mm [B] = 2 施工規模 施工規模10t未満 [D] = 1 時間制約 時間制約無 [F] = 1 太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)		[H] = 1 [C] = 1 [E] = 2 [G] = 1	規格・仕様区分 一般構造物 現場条件 ト/社内作業・法面作業以外 夜間作業 夜間作業有 構造物種別による補正 補正無(一般構造物)			

宇治白川線（その7）舗装修繕工事

【 第 38 号 仕訳表 】						
蓋版再利用撤去・据付け						
(夜間 時間制約無 ,) (土木工事積算基準 -1- -1 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 夜間施工 40kg/枚以下 時間的制約なし 据付け		枚				月単位の週休2日補正
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 夜間施工 40kg/枚以下 時間的制約なし 再利用撤去		枚				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 作業区分 再利用撤去・据付け [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無		[C] = 1 規格・仕様 [E] = 1 夜間作業の有無	コンクリート鋼製 40kg/枚以下 夜間作業有			

宇治白川線（その7）舗装修繕工事

【 第 39 号 仕訳表 】 舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下 (土木工事積算基準 -3- -1 ,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			13.11				
コンクリートカッタ[ハーフ式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート 径 φ 56cm			8.92				
その他(機械)							
【労務】			50.94				
特殊作業員			17.37				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
土木一般世話役			9.50				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
普通作業員			7.79				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			35.95				
コンクリートカッタ(プレート) 自走式切断機用 径18インチ			32.35				
ガソリン レキユール			2.45				
その他(材料)							

第 39 号仕訳表

宇治市

[illegible]

宇治白川線（その7）舗装修繕工事

【 第 40 号 仕訳表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工						
(夜間 時間制約無 ,) (土木工事積算基準 -1- -1 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 夜間施工 無筋構造物 人力施工 時間的制約なし		m3				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 構造物区分 無筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			[B] = 2 工法区分 人力施工 [D] = 1 夜間作業の有無 夜間作業有			

宇治白川線（その7）舗装修繕工事

【 第 41 号 仕訳表 】							
型枠 一般型枠 小型構造物							
(土木工事積算基準 -4- -1 ,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			44.28				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
普通作業員			30.82				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
土木一般世話役			11.86				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物				

第 41 号仕訳表

宇治市

宇治白川線（その7）舗装修繕工事

【 第 42 号 仕訳表 】 コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 200mm以上400mm以下 (土木工事積算基準 -2- -1 ,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.97				
発動発電機[ガソリン発電機]賃料 2KVA			0.93				
その他[電動ハンマドリル] 穴あけ能力 φ38～40mm			0.65				
その他(機械)							
【労務】			95.91				
特殊作業員			44.73				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
普通作業員			18.55				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
土木一般世話役			13.46				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			2.12				
ガソリン レキュー			1.70				
その他(材料)							

第 42 号仕訳表

宇治市

[illegible]

宇治白川線（その7）舗装修繕工事

【 第 43 号 仕訳表 】 コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 生コンクリート各種 (土木工事積算基準 -4- -1 ,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			26.35				
普通作業員			11.13				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
特殊作業員			7.54				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
土木一般世話役			5.96				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			73.65				
生コンクリート 24N/mm2 24-12-20BB (夜間)			73.65				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 41 コンクリート規格 生コンクリート各種			[J5] = 1 養生工の種類 養生無し				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外				

第 43 号仕訳表

宇治白川線（その7）舗装修繕工事

【 第 44 号 仕訳表 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (23.2km以下 DID区間有 ,) (土木工事積算基準 -2-25-1 , 21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			40.77				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			40.77				
【労務】			44.82				
運転手（一般）			44.82				21:00-06:00 8時間当り 月単位の週休2日補正
【材料】			14.41				
軽油 1,2号			14.41				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JE] = 8 運搬距離 23.2km以下				

第 44 号仕訳表