

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

令和 8 年度	工事設計書(参考資料)			当初
工 事 番 号	工 事 名			
受学改8-2	宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事			
施 工 箇 所	京都府宇治市伊勢田町遊田地内			
設 計 額	請 負 対 象 額	工 期	令和09年10月29日限り	
請 負 額	精 算 額	今 回 支 払 額		
設 計 概 要	工 種		数 量	摘 要

宇治市

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工事費		
本工事費		
公園工事（メウガ ランド・テニスコート等整備工事）		
消費税相当額計		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

令和 8 年度

積算条件

工事番号

工事名

受学改8-2

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

施工箇所

京都府宇治市伊勢田町遊田地内

積算条件

単価適用日

令和08年05月01日 公共

歩掛適用日

令和07年08月20日 公共

諸経費適用日

公共 令和07年度(令和8年4月臨時改定)

工種区分

公園工事

単価適用地区

宇治・城陽市、久世郡

前払い金支出割合

保証の方法

ケース1(金銭的保証)

施工地域補正条件

市街地(DID補正)(1)-3

緊急工事補正

緊急工事補正無

週休2日補正

月単位の週休2日補正

宇治市

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
公園工事(メイングラウンド・テニスコート等整備工事)						
メイングラウンド整備					Lv1	
概 敷地造成工	1	式			Lv2	
概 掘削工	1	式			Lv3	
概 掘削	1	式			Lv4	
概 残土処理工	18	m3			仕 1 号	
概 土砂等運搬	1	式			Lv3	
概 土砂等運搬	220	m3			Lv4	
概 残土等処分	220	m3			仕 2 号	
概 残土等処分	220	m3			Lv4	
概 残土等処分	220	m3			仕 3 号	
雨水流出抑制設備工	1	式			Lv2	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
作業土工					Lv3	
床掘り	1	式				
埋戻し	340	m3			Lv4 仕 4 号	
場所打擁壁工	160	m3			Lv4 仕 5 号	
小型重力式擁壁(1) H = 0.65m	1	式			Lv3	
小型重力式擁壁(2) H = 0.65m	26	m3			Lv4 仕 6 号	
小型重力式擁壁(3) H = 0.50 ~ 0.80m	1	式			Lv4 仕 7 号	
止水板設置工	1	m3			Lv4 仕 8 号	
側溝工	7	m			Lv4 仕 9 号	
	1	式			Lv3	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
プラスチック型側溝(1) 1種 300B	12	m			Lv4 仕 10号	
プラスチック型側溝(2) 1種 300C	73	m			Lv4 仕 11号	
プラスチック型側溝(3) 3種 300B	4	m			Lv4 仕 12号	
プラスチック型側溝(4) 3種 300C	6	m			Lv4 仕 13号	
プラスチック型側溝(5) 3種 300D	150	m			Lv4 仕 14号	
プラスチック型側溝(6) 3種 300E	141	m			Lv4 仕 15号	
間詰めコンクリート工	8	m3			Lv4 仕 16号	
ベース修正工	11	m3			Lv4 仕 17号	
側溝蓋掛け工 1種 コンクリート蓋	216	枚			Lv4 仕 18号	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
側溝蓋掛け工 3種 コンクリート蓋	79	枚			Lv4 仕 19 号	
側溝蓋掛け工 グレーチング蓋	15	枚			Lv4 仕 20 号	
ずれ止め床板工	5	箇所			Lv4 仕 21 号	
管渠工	1	式			Lv3	
暗渠排水管 V U 200	3	m			Lv4 仕 22 号	
暗渠排水管 V U 400	3	m			Lv4 仕 23 号	
放流管 V U 250	1	m			Lv4 仕 24 号	
放流管間詰工	1	箇所			Lv4 仕 25 号	
集水柵工	1	式			Lv3	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
集水桝(1) 300×300A	1	箇所			Lv4 仕 26 号	
集水桝(2) 300×300C	1	箇所			Lv4 仕 27 号	
集水桝(3) 300×600B	1	箇所			Lv4 仕 28 号	
オリフィス桝	1	箇所			Lv4 仕 29 号	
概 サービス施設整備工	1	式			Lv2	
概 作業土工	1	式			Lv3	
概 床掘	5	m3			Lv4 仕 30 号	
概 埋戻し	3	m3			Lv4 仕 31 号	
概 洗い場工	1	式			Lv3	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
概 手足洗い場	2	基			Lv4 仕 32 号	
概 足洗い場	1	基			Lv4 仕 33 号	
園路広場整備工	1	式			Lv2	
アスファルト舗装工	1	式			Lv3	
下層路盤 RC-40 t = 20cm	170	m2			Lv4 仕 34 号	
下層路盤 RC-30、 t = 10cm	140	m2			Lv4 仕 35 号	
表層アスファルト舗装(1) t = 5cm	170	m2			Lv4 仕 36 号	
表層アスファルト舗装(2) t = 3cm	140	m2			Lv4 仕 37 号	
コンクリート舗装工	1	式			Lv3	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
下層層路盤 RC-30 t = 10cm	270	m2			Lv4 仕 38 号	
コンクリート舗装(1) t = 7cm	270	m2			Lv4 仕 39 号	
グラウンド・コート舗装工	1	式			Lv2	
メイングラウンド舗装工	1	式			Lv3	
改良土舗装	8,240	m2			Lv4 仕 40 号	
グラウンド・コート施設整備工	1	式			Lv2	
概 作業土工	1	式			Lv3	
概 床掘り	17	m3			Lv4 仕 41 号	
概 埋戻し	2	m3			Lv4 仕 42 号	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
バックネット工	1	式			Lv3	
バックネット設置	1	式			Lv4 仕 43 号	
概 競技施設工	1	式			Lv3	
概 砂場	1	式			Lv4 仕 44 号	
概 ピッチャーマウンド工	1	箇所			Lv4 仕 45 号	
概 ピッチャプレート	2	箇所			Lv4 仕 46 号	
概 ホームベース	2	箇所			Lv4 仕 47 号	
概 塁ベース(1)	2	箇所			Lv4 仕 48 号	
概 塁ベース(2) ソフトボール用オレンジベース	1	枚			Lv4 仕 49 号	

工内

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
概 ｽｰｯｼﾞｲﾝﾄ工	1	式			Lv3	
概 ｷﾞﾗﾝﾄ杭	67	箇所			Lv4 仕 50 号	
ｸﾞﾗﾝﾄﾞ・ｺｰﾄ柵工	1	式			Lv3	
防球ネット(1) 一塁側、H10.0m	1	式			Lv4 仕 51 号	
防球ネット(2) H14.9m	1	式			Lv4 仕 52 号	
防球ネット(3) H19.9m	1	式			Lv4 仕 53 号	
防球ネット(4) 三塁側、H10.0m	1	式			Lv4 仕 54 号	
目隠しフェンス復旧	2	m			Lv4 仕 55 号	
防砂ネット 防球ネット、バックネット下部2.0m設置	1	式			Lv4 仕 56 号	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
概 構造物撤去工	1	式			Lv2	
概 構造物取壊し工	1	式			Lv3	
概 コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート	1	m3			Lv4 仕 57 号	
概 コンクリート削孔 削孔径180mm以上200mm以下	6	孔			Lv4 仕 58 号	
概 管路撤去 VU 400	65	m			Lv4 仕 59 号	
概 運搬処理工	1	式			Lv3	
概 殻運搬 無筋コンクリート	1	m3			Lv4 仕 60 号	
概 現場発生品運搬 廃プラスチック	1.5	t			Lv4 仕 61 号	
概 殻処分 無筋コンクリート	1	m3			Lv4 仕 62 号	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
概 廃プラスチック処分	1.5	t			Lv4 仕 63 号	
仮設工	1	式			Lv2	
交通管理工	1	式			Lv3	
交通誘導警備員	534	人日			Lv4 仕 64 号	
交通誘導警備員 夜間	8	人日			Lv4 仕 65 号	
テニスコート整備	1	式			Lv1	
概 敷地造成工	1	式			Lv2	
概 残土処理工	1	式			Lv3	
概 土砂等運搬	40	m3			Lv4 仕 66 号	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
概 残土等処分	40	m3			Lv4 仕 67 号	
概 擁壁工	1	式			Lv2	
概 作業土工	1	式			Lv3	
概 床掘り	11	m3			Lv4 仕 68 号	
概 埋戻し	2	m3			Lv4 仕 69 号	
概 場所打擁壁工	1	式			Lv3	
概 小型重力式擁壁 H = 0.65m	7	m3			Lv4 仕 70 号	
概 止水板設置工	0.9	m			Lv4 仕 71 号	
概 雨水排水設備工	1	式			Lv2	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
概 作業土工	1	式			Lv3	
概 床掘り	27	m3			Lv4 仕 72 号	
概 埋戻し	8	m3			Lv4 仕 73 号	
概 側溝工	1	式			Lv3	
概 プレキャストU型側溝 240*240	30	m			Lv4 仕 74 号	
概 プレキャストU形側溝 3種 300A	30	m			Lv4 仕 75 号	
概 間詰めコンクリート工	0.6	m3			Lv4 仕 76 号	
概 ベース修正工	0.8	m3			Lv4 仕 77 号	
概 側溝蓋掛け工 3種コンクリート蓋	57	枚			Lv4 仕 78 号	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
概 側溝蓋掛け工 嵩上げグレーチング蓋	3	枚			Lv4 仕 79 号	
概 ずれ止め床板工	1	箇所			Lv4 仕 80 号	
概 管渠工	1	式			Lv3	
概 暗渠排水管 VU 150	10	m			Lv4 仕 81 号	
概 暗渠排水管 VU 250	37	m			Lv4 仕 82 号	
概 集水樹工	1	式			Lv3	
概 プレキャスト集水樹(1) 300×300A	1	箇所			Lv4 仕 83 号	
概 プレキャスト集水樹(2) 500×500A	1	箇所			Lv4 仕 84 号	
概 プレキャスト集水樹(3) 500×500C	1	箇所			Lv4 仕 85 号	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
概 会所柵	1	箇所			Lv4 仕 86 号	
概 電気設備工	1	式			Lv2	
概 照明設備工	1	式			Lv3	
概 照明灯	6	基			Lv4 仕 87 号	
概 接地設置	6	箇所			Lv4 仕 88 号	
概 作業土工	1	式			Lv3	
概 床掘り	11	m3			Lv4 仕 89 号	
概 埋戻し	23	m3			Lv4 仕 90 号	
概 電線管路工	1	式			Lv3	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
概 電線管 F E P管 30	77	m			Lv4 仕 91号	
概 電線	96	m			Lv4 仕 92号	
概 園路広場整備工	1	式			Lv2	
概 アスファルト舗装工	1	式			Lv3	
概 下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t = 20cm	390	m2			Lv4 仕 93号	
概 表層(車道・路肩部) t = 5 c m	390	m2			Lv4 仕 94号	
概 薄層加-舗装工	1	式			Lv3	
概 薄層加-舗装	35	m2			Lv4 仕 95号	
概 コンクリート舗装工	1	式			Lv3	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
概 下層路盤 RC-30 t = 10cm	35	m2			Lv4 仕 96 号	
概 コンクリート舗装 t = 70	35	m2			Lv4 仕 97 号	
概 区画線工	1	式			Lv3	
概 溶融式区画線 白色 実線 W = 15cm	61	m			Lv4 仕 98 号	
概 溶融式区画線 白色 ゼブラ W = 45cm	5	m			Lv4 仕 99 号	
概 区画線(文字・記号) 車イス	3	m			Lv4 仕 100 号	
概 視覚障害者誘導用ブロック工	1	式			Lv3	
概 視覚障害者誘導用点字ブロック	9	m			Lv4 仕 101 号	
概 管理施設整備工	1	式			Lv2	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
概 車止め工	1	式			Lv3	
概 タイヤ止め	20	基			Lv4 仕 102 号	
概 建築施設組立設置工	1	式			Lv2	
概 自転車置場工	1	式			Lv3	
概 床掘	9	m3			Lv4 仕 103 号	
概 埋戻し	7	m3			Lv4 仕 104 号	
概 自転車置場設置	1	基			Lv4 仕 105 号	
概 グラウンド・コート舗装工	1	式			Lv2	
概 テニスコート舗装工	1	式			Lv3	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
概 人工芝舗装	1,240	m2			Lv4 仕 106 号	
概 作業土工	1	式			Lv3	
概 床掘り	1	m3			Lv4 仕 107 号	
概 埋戻し	0.6	m3			Lv4 仕 108 号	
概 グラウンド・コート縁石工	1	式			Lv3	
概 コンクリート縁石	10	m			Lv4 仕 109 号	
概 コンクリート縁石 再利用	30	m			Lv4 仕 110 号	
概 グラウンド・コート施設整備工	1	式			Lv2	
概 作業土工	1	式			Lv3	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
概 床掘	35	m3			Lv4 仕 111 号	
概 埋戻し	23	m3			Lv4 仕 112 号	
概 競技施設工	1	式			Lv3	
概 テニスポスト	2	組			Lv4 仕 113 号	
概 グラウンド・コート柵工	1	式			Lv3	
概 防球フェンス(1) H3.0m	65	m			Lv4 仕 114 号	
概 防球フェンス(2) H4.0m	68	m			Lv4 仕 115 号	
概 メッシュフェンス H1.8m	0.7	m			Lv4 仕 116 号	
概 門扉(1) H2.0m、W1.0m片開き	1	基			Lv4 仕 117 号	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
概 門扉(2) H3.0m、W4.0m両開き	1	基			Lv4 仕 118 号	
概 門扉(3) H1.8m、W1.0m片開き	1	基			Lv4 仕 119 号	
概 防砂ネット設置	139	m			Lv4 仕 120 号	
概 構造物撤去工	1	式			Lv2	
概 作業土工	1	式			Lv3	
概 埋戻し	3	m3			Lv4 仕 121 号	
概 構造物取壊し工	1	式			Lv3	
概 コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート	13	m3			Lv4 仕 122 号	
概 運搬処理工	1	式			Lv3	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
概 殻運搬 無筋コンクリート	13	m3			Lv4 仕 123 号	
概 殻処分 無筋コンクリート	13	m3			Lv4 仕 124 号	
仮橋撤去	1	式			Lv1	
概 構造物撤去工	1	式			Lv2	
概 作業土工	1	式			Lv3	
概 掘削 夜間	0.6	m3			Lv4 仕 125 号	
概 床掘り 夜間	16	m3			Lv4 仕 126 号	
概 埋戻し 夜間 流用土	11	m3			Lv4 仕 127 号	
概 埋戻し 購入土	11	m3			Lv4 仕 128 号	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
概 土砂等運搬 夜間	4	m3			Lv4 仕 129 号	
概 残土等処分	4	m3			Lv4 仕 130 号	
概 防護柵撤去工	1	式			Lv3	
概 防護柵撤去(ガードレール) 夜間 土中建込 Gr-C-4E	8	m			Lv4 仕 131 号	
概 防護柵(横断・転落防止柵)撤去	1	m			Lv4 仕 132 号	
概 構造物取壊し工	1	式			Lv3	
概 舗装版切断 夜間 舗装厚15cmを超え30cm以下	17	m			Lv4 仕 133 号	
概 舗装版切断 夜間 舗装厚15cm以下	11	m			Lv4 仕 134 号	
概 舗装版破碎 夜間 舗装厚15cmを超え40cm以下	12	m2			Lv4 仕 135 号	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
概 舗装版破碎 夜間 舗装厚15cm以下	51	m2			Lv4 仕 136 号	
概 コンクリート構造物取壊し	6	m3			Lv4 仕 137 号	
概 コンクリート構造物取壊し 夜間	1	m3			Lv4 仕 138 号	
概 運搬処理工	1	式			Lv3	
概 殻運搬 夜間 A s 殻	5	m3			Lv4 仕 139 号	
概 殻処分 夜間 A s 殻	5	m3			Lv4 仕 140 号	
概 殻運搬 無筋コンクリート	6	m3			Lv4 仕 141 号	
概 殻運搬 夜間 無筋コンクリート	1	m3			Lv4 仕 142 号	
概 殻処分 無筋コンクリート	6	m3			Lv4 仕 143 号	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
概 殻処分 夜間 無筋コンクリート	1	m3			Lv4 仕 144 号	
概 現場発生品運搬 夜間 H3	0.17	t			Lv4 仕 145 号	
概 現場発生品運搬 H1	26.9	t			Lv4 仕 146 号	
概 スクラップ ガードレール H3	0.17	t			Lv4 仕 147 号	
概 スクラップ 仮橋撤去 H1	26.9	t			Lv4 仕 148 号	
概 仮橋撤去工	1	式			Lv2	
概 仮橋工	1	式			Lv3	
概 H形鋼杭切断	13	箇所			Lv4 仕 149 号	
概 仮橋上部撤去工	11.6	t			Lv4 仕 150 号	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
概 覆工板撤去	72	m2			Lv4 仕 151 号	
概 舗装工	1	式			Lv2	
概 アスファルト舗装工	1	式			Lv3	
概 仮舗装工(車道部) 夜間 t = 8cm	4	m2			Lv4 仕 152 号	
概 仮舗装(歩道部) 夜間 t = 3cm	11	m2			Lv4 仕 153 号	
概 下層路盤(車道・路肩部) 夜間 RC-40 t = 20cm	4	m2			Lv4 仕 154 号	
概 上層路盤(車道・路肩部) 夜間 RM-30 t = 15 c m	4	m2			Lv4 仕 155 号	
概 不陸整正 夜間 RM-30	23	m2			Lv4 仕 156 号	
概 不陸整正 夜間 補足材無し	24	m2			Lv4 仕 157 号	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
概 上層路盤(車道・路肩部) 夜間 瀝青安定処理 t = 10 c m	12	m2			Lv4 仕 158 号	
概 基層(車道・路肩部) 夜間 改質 型 粗粒度アスコン t = 5 c m	12	m2			Lv4 仕 159 号	
概 表層(車道・路肩部) 夜間 改質 型 密粒度アスコン t = 5 c m	12	m2			Lv4 仕 160 号	
概 下層路盤(歩道部) 夜間 RC-30 t = 10cm	11	m2			Lv4 仕 161 号	
概 表層(歩道部) 夜間 t = 5 c m	34	m2			Lv4 仕 162 号	
概 排水構造物工	1	式			Lv2	
概 護岸復旧工	1	式			Lv3	
概 護岸復旧工(1) 左岸側	1	式			Lv4 仕 163 号	
概 護岸復旧工(2) 右岸側	1	式			Lv4 仕 164 号	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
概 防護柵工	1	式			Lv2	
概 路側防護柵工	1	式			Lv3	
概 ガードレール移設工 夜間 塗装Gr-C-2B 再利用	14	m			Lv4 仕 165 号	
概 ガードレール(曲げ支柱) 夜間 塗装Gr-C-2B-S	12	m			Lv4 仕 166 号	
概 防止柵工	1	式			Lv3	
概 転落防止柵設置工 コンクリートブロック建込	9	m			Lv4 仕 167 号	
概 区画線工	1	式			Lv2	
概 区画線工	1	式			Lv3	
概 溶融式区画線 夜間 白色 実線 W = 15 c m	85	m			Lv4 仕 168 号	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
概 融式区画線 夜間 黄色 実線 W=15cm	42	m			Lv4 仕 169 号	
概 区画線消去 夜間 ウォータージェット式	128	m			Lv4 仕 170 号	
概略発注工	1	式			Lv1	
概略発注工	1	式			Lv2	
概略発注工	1	式			Lv3	
概略発注工	1	式			Lv4 明 1 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
技術管理費	1	式				
建設発生土 事前分析検査料 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北	1	回				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				市街地(DID補正)(1)-3
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				市街地(DID補正)(1)-3
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				ケース1(金銭的保証)
工事価格	1	式				

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
消費税等相当額	1	式				

工内

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 1 号 明細書 】						
概略発注工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概略発注工 概略発注工を除く直接工事費計の40.7%以内	1	式				
計						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 1 号 仕訳表 】						
概 掘削						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満 押土無し 障害無し	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 2 号 仕訳表 】						
概 土砂等運搬						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 土砂等運搬 標準 ハックル山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 9.0km以下 DID区間有 タイ損耗費(良好)含む	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 3 号 仕訳表 】						
概 残土等処分						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 建設発生土 砂質土 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北 昼間	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 4 号 仕訳表 】						
床掘り						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留無し 障害無し	1	m3			仕 171 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 5 号 仕訳表 】						
埋戻し						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	1	m3			仕 172 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 6 号 仕訳表 】						
小型重力式擁壁 (1) H=0.65m						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型擁壁 0.6m以上0.8m未満 高炉 18-8-40-60% 一般・特殊養生(練炭) 基礎砕石有り 均しコンクリート無し	1	m3			仕 173 号	
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 7 号 仕訳表 】						
小型重力式擁壁 (2) H=0.65m						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	46	m3			仕 174 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	36	m2			仕 175 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クワッチャン40-0	77	m2			仕 176 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	2	m2			仕 177 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 8 号 仕訳表 】						
小型重力式擁壁 (3) H=0.50~0.80m						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型擁壁 0.6m以上0.8m未満 高炉 18-8-40-60% 一般・特殊養生(練炭) 基礎砕石有り 均しコンクリート無し	1	m3			仕 173 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 9 号 仕訳表 】						
止水板設置工						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
止水板 CF200×5(塩ビ製)	1	m			仕 178 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 10 号 仕訳表 】						
プラスチックU型側溝(1) 1種 300B						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け 道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300B 30×40×200 420kg 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			仕 179 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 11 号 仕訳表 】						
プラスチックU型側溝(2) 1種 300C						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け 道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300C 30×50×200 497kg 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			仕 180 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 12 号 仕訳表 】						
プラスチックU型側溝(3) 3種 300B						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け 道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 300B 30×40×200 472kg 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			仕 181 号	
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 13 号 仕訳表 】						
プラスチックU型側溝(4) 3種 300C						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け 道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 300C 30×50×200 585kg 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			仕 182 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 14 号 仕訳表 】						
プラスチックU型側溝 (5) 3種 300D						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け U型側溝 各種 L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			仕 183 号	
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 15 号 仕訳表 】						
プラスチックU型側溝(6) 3種 300E						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け U型側溝 各種 L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			仕 184 号	
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 16 号 仕訳表 】						
間詰めコンクリート工						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	1	m3			仕 185 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 17 号 仕訳表 】						
ベース修正工						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-25(20)-60% 一般養生	1	m3			仕 186 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 18 号 仕訳表 】						
側溝蓋掛け工 1種 コンクリート蓋						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋版据付け 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝用蓋 (1種) 300 33kg 昼間 時間制約無	1	枚			仕 187 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 19 号 仕訳表 】						
側溝蓋掛け工 3種 コンクリート蓋						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚			仕 188 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 20 号 仕訳表 】						
側溝蓋掛け工 グレーチング蓋						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚			仕 189 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 21 号 仕訳表 】						
ずれ止め床板工						10 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	40	孔			仕 190 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD345 D13mm	0.03	t			仕 191 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 差筋及び杭頭処理 太径10%未満(補正なし) SD345 D13mm	0.004	t			仕 192 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.8	m2			仕 193 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 24-12-25(20)-55% 一般養生	0.2	m3			仕 194 号	
側溝用埋設型枠 6*390*1000	5	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 22 号 仕訳表 】						
暗渠排水管 V U 200						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
暗渠排水管 据付 直管 200～400mm	10	m			仕 195 号	
フィルター材 砕石各種	2.1	m ³			仕 196 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 23 号 仕訳表 】						
暗渠排水管 V U 400						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
暗渠排水管 据付 直管 200~400mm	10	m			仕 197 号	
フィルター材 砕石各種	3.3	m3			仕 196 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 24 号 仕訳表 】						
放流管 V U 250						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
暗渠排水管 据付 直管 200~400mm	10	m			仕 198 号	
フィルター材 砕石各種	2.2	m3			仕 196 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 25 号 仕訳表 】						
放流管間詰工						10 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-25(20)-60% 一般養生	0.56	m3			仕 199 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	3.4	m2			仕 193 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 26 号 仕訳表 】						
集水樹 (1) 300 × 300 A						10 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャスト集水樹 据付 80kgを超え200kg以下 基礎砕石有り	10	基			仕 200 号	
PU樹 (300 × 300 × 500) グレーチング付 T-25 普通目 110°開閉	10	基				
インパートコンクリート	0.15	m3			仕 201 号	
基礎コンクリート	0.38	m3			仕 202 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	2.48	m2			仕 193 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 27 号 仕訳表 】						
集水樹 (2) 300×300 C						10 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャスト集水樹 据付 80kgを超え200kg以下 基礎砕石有り	10	基			仕 200 号	
PU樹 (300×300×600) グレーチング付 T-25 普通目 110°開閉	10	基				
インパートコンクリート	0.2	m3			仕 201 号	
基礎コンクリート	0.38	m3			仕 202 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	2.48	m2			仕 193 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 28 号 仕訳表 】						
集水桝 (3) 300 × 600 B						10 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下 基礎砕石有り	10	基			仕 203 号	
PU桝 (300 × 600 × 700) グレーチング付 T-25 細目 ボルト固定	10	基				
インパートコンクリート	0.45	m3			仕 201 号	
基礎コンクリート	0.57	m3			仕 202 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	3.08	m2			仕 193 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

第 28 号仕訳表

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 29 号 仕訳表 】						
オリフィス柵						10 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
グレーチング蓋 (1000×1350) ・ 受枠共 重量軽減機能付 T-2 普通目 落とし込 ラッチ錠	10	組				
スクリーン SUS304製 400*400*5 t	10	基				
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	20.15	m3			仕 204 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	173.15	m2			仕 193 号	
基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ70~0	27.75	m2			仕 205 号	
足掛け金物 W303* 19 現場打ち用	60	個				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 30 号 仕訳表 】						
概 床掘						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留無し 障害無し	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 31 号 仕訳表 】						
概 埋戻し						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 埋戻し 最大埋戻幅1m未満	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 32 号 仕訳表 】						
概 手足洗い場						10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 手足洗い場 据付費込み	10	基				
概 コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 捨・均し18-8-40 一般養生	1.9	m3				
概 型枠 一般型枠 均しコンクリート	6.1	m2				
概 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャン40～0	37.4	m2				
概 暗渠排水管 据付 直管 50～150mm VU 100	5	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 33 号 仕訳表 】						
概 足洗い場						10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 足洗い場 据付費込み	10	基				
概 コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 捨・均し18-8-40 一般養生	0.5	m3				
概 型枠 一般型枠 均しコンクリート	1.95	m2				
概 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャン40～0	9.2	m2				
概 暗渠排水管 据付 直管 50～150mm VU 100	2.5	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 34 号 仕訳表 】						
下層路盤 RC-40 t = 20cm						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚200mm 1層施工 再生クマシタ RC-40	1	m2			仕 206 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 35 号 仕訳表 】						
下層路盤 RC-30、 t = 10cm						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 再生クマシタ RC-30	1	m2			仕 207 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 36 号 仕訳表 】

表層アスファルト舗装(1) t = 5cm

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度750(13) 平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35	1	m2			仕 208 号	
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 37 号 仕訳表 】

表層アスファルト舗装(2) t = 3cm

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度750(13) 平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35	1	m2			仕 209 号	
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

第 37 号仕訳表

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 38 号 仕訳表 】						
下層層路盤 RC-30 t = 10cm						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 再生クマヤシ RC-30	1	m2			仕 207 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 39 号 仕訳表 】						
コンクリート舗装 (1) t = 7cm						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基面整正 (防草コンクリート)	1	m2			仕 210 号	
型枠工(防草コンクリート)	0.07	m2			仕 211 号	
コンクリート打設工(防草コンクリート) クレーン機能付きパツ杓 高炉 18-8-25(20)-60% 目地材有り	1	m2			仕 212 号	
養生工(防草コンクリート)	1	m2			仕 213 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 40 号 仕訳表 】						
改良土舗装						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表面処理工	1	m2			仕 214 号	
真砂土舗装工	1	m2			仕 215 号	
下層路盤 RC-30 t = 10cm	1	m2			仕 216 号	
基盤工	1	m2			仕 217 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 41 号 仕訳表 】						
概 床掘り						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留無し 障害無し	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 42 号 仕訳表 】						
概 埋戻し						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 埋戻し 最大埋戻幅1m未満	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 43 号 仕訳表 】						
バックネット設置						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
材料費 バックネット	1	式			仕 218 号	
設置費 バックネット	1	式			仕 219 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計	1	式				
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 44 号 仕訳表 】						
概 砂場						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 山砂(サドクッション用) 真砂 粒径通過百分率10%以下	14	m3				
概 透水シート 長繊維ポリエステル系不織布 強度175N/5cm	26.9	m2				
概 土木一般世話役	2	人				
概 特殊作業員	3.9	人				
概 砂場枠 直線 W100*H80	21.6	m				
概 砂場枠 コーナー W100*H80*L150	4	個				
概 砂場枠 直線 受金具 W80*H63	20	m				
概 砂場枠 コーナー 受金具 W80*L340	4	個				
概 砂場枠 アンカー 鉄製L型M8*L150	46	本				

第 44 号仕訳表

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 44 号 仕訳表 】 (続 き)						
概 砂場						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 暗渠排水管 据付 直管 50～150mm VU 100	3.2	m				
概 暗渠排水管 据付 直管 50～150mm VU 100有孔管	3.6	m				
概 コンクリートブロック(空洞ブロック)積 390×190(C種)120mm	8.5	m ²				
概 コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 捨・均し18-8-40 一般養生	0.2	m ³				
概 型枠 一般型枠 均しコンクリート	1.8	m ²				
概 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 碎石各種	31.9	m ²				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 45 号 仕訳表 】						
概 ピッチャーマウンド工						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 真砂土 良質真砂5mmアツク -又は粒度調整真砂5mmアツク -	2.2	m3				
概 改良土 耐水性団粒構造安定材 20%配合	0.5	m3				
概 土木一般世話役	0.5	人				
概 特殊作業員	2.2	人				
概 普通作業員	1	人				
クハ (ヲマ)賃料 質量60~80kg 長期割引補正済	0.5	日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 46 号 仕訳表 】						
概 ビッチャプレート						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 ビッチャプレート ゴム厚40mm プラ台60mm	1	組				
概 土木一般世話役	0.2	人				
概 特殊作業員	0.2	人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 47 号 仕訳表 】

概 ホームベース

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 ホームベース ゴム厚40mm プラ台60mm	1	組				
概 土木一般世話役	0.2	人				
概 特殊作業員	0.2	人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

第 47 号仕訳表

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 48 号 仕訳表 】						
概 墨 ^ハ -ス(1)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 墨ベース芯材 3個/1式 381* t 90mm	1	式				
概 墨ベース上下金具 3組/1式 SUS製 ゴム蓋3個付 野球用	1	式				
概 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャン40-0	0.48	m2				
概 土木一般世話役	1.8	人				
概 特殊作業員	1.8	人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 49 号 仕訳表 】						
概 壘ベース(2) ソフトボール用オレンジベース						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 ソフトボール用オレンジベース ウルタンチップモールド 381*190mm	1	枚				
概 壘ベース上下金具 SUS製 ソフトボール用、ゴム蓋1個付	1	式				
概 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40-0	0.15	m2				
概 土木一般世話役	0.6	人				
概 特殊作業員	0.6	人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 50 号 仕訳表 】						
概 点杭						10 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 点杭 ポリエチレンロープ 6	10	本				
概 普通作業員	0.2	人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 51 号 仕訳表 】						
防球ネット(1) 一塁側、H10.0m						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防球ネット材料 H = 10.0m	1	式			仕 220 号	
防球ネット設置 H = 10.0m	1	式			仕 221 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計	1	式				
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 52 号 仕訳表 】						
防球ネット(2) H14.9m						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防球ネット材料 H=14.9m	1	式			仕 222 号	
防球ネット設置 H=14.9m	1	式			仕 223 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計	1	式				
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 53 号 仕訳表 】						
防球ネット(3) H19.9m						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防球ネット材料 H = 19.9m	1	式			仕 224 号	
防球ネット設置 H = 19.9m	1	式			仕 225 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計	1	式				
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 54 号 仕訳表 】						
防球ネット(4) 三塁側、H10.0m						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防球ネット材料 H=10.0m	1	式			仕 226 号	
防球ネット設置 H=10.0m	1	式			仕 227 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計	1	式				
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 55 号 仕訳表 】						
目隠しフェンス復旧						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
金網・支柱(立入防止柵) 基礎ブロック 支柱間隔2m	10	m			仕 228 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 56 号 仕訳表 】

防砂ネット 防球ネット、バックネット下部2.0m設置

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防砂ネット(防災タイプ) H2.0×10.0m	28	枚				
防砂ネット設置費	553	m2				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

第 56 号仕訳表

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 57 号 仕訳表 】

概 コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策必要	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 58 号 仕訳表 】						
概 コンクリート削孔 削孔径180mm以上200mm以下						1 孔 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 コンクリート削孔(コンクリート 削孔径180mm以上200mm以下 削孔深200mm～400mm以下	1	孔				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 59 号 仕訳表 】						
概 管路撤去 VU 400						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径400mm	1	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 60 号 仕訳表 】						
概 殻運搬 無筋コンクリート						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 14.4km以下 DID区間有 夕作損耗費(良好)含む	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 61 号 仕訳表 】

概 現場発生品運搬 廃プラスチック

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t DID区間有 運搬距離11.5km以下	1	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 62 号 仕訳表 】						
概 殻処分 無筋コンクリート						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) Con塊(無筋) (株)三幸産業 山城北 昼間	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 63 号 仕訳表 】						
概 廃プラスチック処分						1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 廃プラスチック類 (一財)宇治廃棄物処理公社	1	t				
概 産業廃棄物税	1	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 64 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員						1 人日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	1	人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 65 号 仕訳表 】

交通誘導警備員 夜間

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	1	人				21:00-06:00 月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 66 号 仕訳表 】						
概 土砂等運搬						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 土砂等運搬 小規模 片 枿山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 9.0km以下 DID区間有 タイ損耗費(良好)含む	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 67 号 仕訳表 】						
概 残土等処分						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 建設発生土 砂質土 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北 昼間	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 68 号 仕訳表 】						
概 床掘り						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 床掘り 土砂 小規模	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 69 号 仕訳表 】						
概 埋戻し						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 埋戻し 小規模 土砂	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 70 号 仕訳表 】						
概 小型重力式擁壁 H = 0.65m						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 小型擁壁 0.6m以上0.8m未満 高炉 18-8-40-60% 一般・特殊養生(練炭) 基礎碎石有り 均しコンクリート無し	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 71 号 仕訳表 】						
概 止水板設置工						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 止水板 CF200×5(塩ビ製)	1	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 72 号 仕訳表 】						
概 床掘り						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 床掘り 土砂 小規模	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 73 号 仕訳表 】						
概 埋戻し						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 埋戻し 小規模 土砂	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 74 号 仕訳表 】						
概 プレキャストU型側溝 240*240						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 U型側溝据付け 鉄筋コンクリート U形 240 24 × 24 × 60 55kg 昼間 時間制約無 基礎砕石施工有	1	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 75 号 仕訳表 】						
概 プレキャストU形側溝 3種 300A						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 U型側溝据付け道路用鉄筋コンクリート 側溝(3種) 300A 30×30×200 419kg 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 76 号 仕訳表 】						
概 間詰めコンクリート工						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 77 号 仕訳表 】						
概 ベース修正工						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-25(20)-60% 一般養生	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 78 号 仕訳表 】

概 側溝蓋掛け工 3種コンクリート蓋

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

第 78 号仕訳表

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 79 号 仕訳表 】

概 側溝蓋掛け工 嵩上げグレーチング蓋

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 80 号 仕訳表 】						
概 ずれ止め床板工						10 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 コンクリート削孔(電動ハンドリル) 30mm以上200mm未満	40	孔				
概 鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD345 D13mm	0.03	t				
概 鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 差筋及び杭頭処理 太径10%未満(補正なし) SD345 D13mm	0.004	t				
概 型枠 一般型枠 小型構造物	0.8	m2				
概 コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 24-12-25(20)-55% 一般養生	0.2	m3				
概 側溝用埋設型枠 6*390*1000	5	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 81 号 仕訳表 】						
概 暗渠排水管 VU 150						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 暗渠排水管 据付 直管 50～150mm	10	m				
概 フィルター材 砕石各種（山砂）	1.6	m ³				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 82 号 仕訳表 】						
概 暗渠排水管 VU 250						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 暗渠排水管 据付 直管 200～400mm	10	m				
概 フィルター材 砕石各種（山砂）	2.2	m3				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 83 号 仕訳表 】						
概 プレキャスト集水樹 (1) 300 × 300 A						10 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 プレキャスト集水樹 据付 80kgを超え200kg以下 基礎砕石有り	10	基				
概 PU樹 (300 × 300 × 500) グレーチング付 T-25 普通目 110 ° 開閉	10	基				
概 インパートコンクリート	0.15	m3			仕 229 号	
概 基礎コンクリート	0.38	m3			仕 230 号	
概 型枠 一般型枠 小型構造物	2.48	m2				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 84 号 仕訳表 】						
概 プレキャスト集水樹 (2) 500×500A						10 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 プレキャスト集水樹 据付 200kgを超え400kg以下 基礎砕石有り	10	基				
概 PU樹 (500×500×830) グレーチング付、T-25、細目、ボルト固定	10	基				
概 インパートコンクリート	0.64	m3			仕 229 号	
概 基礎コンクリート	0.72	m3			仕 230 号	
概 型枠 一般型枠 小型構造物	3.4	m2				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 85 号 仕訳表 】						
概 プレキャスト集水樹 (3) 500 × 500 C						10 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 プレキャスト集水樹 据付 400kgを超え600kg以下 基礎砕石有り	10	基				
概 PU樹 (500 × 500 × 1130) グレーチング付、T-25、細目、ボルト固定	10	基				
概 インパートコンクリート	0.37	m3			仕 229 号	
概 基礎コンクリート	0.72	m3			仕 230 号	
概 型枠 一般型枠 小型構造物	3.4	m2				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 86 号 仕訳表 】						
概 会所柵						10 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 プレキャスト集水柵 据付 50kg以上80kg以下 基礎碎石有り	10	基				
概 一般会所柵 240用	10	基				
概 会所柵用 コンクリート蓋 240用	10	枚				
概 インバートコンクリート	0.03	m3			仕 229 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 87 号 仕訳表 】						
概 照明灯						10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 照明柱 H4.5m 90タイプ 指定色塗装	10	本				
概 LED灯具 (4950 L m・フロント 3000 k・R a 85 電源ユニット含む)	10	台				
概 カットルーバー 後方カット	10	台				
概 ジョイントユニット 防水型	10	個				
概 照明器具取付 持込 新設	10	台				
概 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャン40-0	3.6	m2				
概 道路照明灯建柱 GL8~12m 重量350kg以下	10	基				
概 コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	3.3	m3				
概 型枠 一般型枠 小型構造物	3.1	m2				

第 87 号仕訳表

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 87 号 仕訳表 】

(続 き)

概 照明灯

10 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 88 号 仕訳表 】						
概 接地設置						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 接地設置 D種接地	1	極				
概 接地棒 14 × 1500	1	本				
概 EM-I E1.6	5.7	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 89 号 仕訳表 】						
概 床掘り						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 床掘り 土砂 小規模	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 90 号 仕訳表 】						
概 埋戻し						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 埋戻し 小規模 土砂	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 91 号 仕訳表 】

概 電線管 F E P 管 30

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 波付硬質合成樹脂管 (F E P 管) 敷設 50mm以下、構内地中	1	m				
概 埋設シート敷設	1	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 92 号 仕訳表 】						
概 電線						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 ケーブル及び電線配線 管内配管、5mm以下	1	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 93 号 仕訳表 】

概 下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t = 20cm

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚200mm 1層施工 再生クマヤシ RC-40	1	m2				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 94 号 仕訳表 】

概 表層(車道・路肩部) t = 5 c m

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコ(13) 平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35	1	m2				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 95 号 仕訳表 】

概 薄層カラー舗装

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 薄層カラー舗装 オーカー色	1	m2				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 96 号 仕訳表 】						
概 下層路盤 RC-30 t = 10cm						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 再生クマシタ RC-30	1	m2				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 97 号 仕訳表 】						
概 コンクリート舗装 t = 70						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 基面整正(防草コンクリート)	1	m2				
概 型枠工(防草コンクリート)	0.07	m2				
概 コンクリート打設工(防草コンクリート) クレーン機能付きバックホウ 高炉 18-8-25(20)-60% 目地材有り	1	m2				
概 養生工(防草コンクリート)	1	m2				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 98 号 仕訳表 】

概 融式区画線 白色 実線 W = 15cm

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 区画線設置 融式手動実線15cm 塗布厚1.5mm 白 未供用区間 昼間 時間制約無	1	m				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 99 号 仕訳表 】

概 溶解式区画線 白色 ゼブラ W = 45cm

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 区画線設置 溶解式手動セ 45cm 塗布厚1.5mm 白 未供用区間 昼間 時間制約無	1	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 100 号 仕訳表 】						
概 区画線（文字・記号）車イス						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 区画線設置 溶融式手動 記号・ 文字15cm 塗布厚1.5mm 白 未供用区間 昼間 時間制約無 重複以分含	1	m				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 101 号 仕訳表 】						
概 視覚障害者誘導用点字ブロック						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 特殊ブロック舗装 設置 30cm×30cm	3	m2				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 102 号 仕訳表 】						
概 タイヤ止め						20 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 タイヤ止め コンクリート製、H115*W195*L600mm	20	本				
概 コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	40	孔				
概 普通作業員	0.5	人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 103 号 仕訳表 】						
概 床掘						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 床掘り 土砂 小規模	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 104 号 仕訳表 】						
概 埋戻し						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 埋戻し 小規模 土砂	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 105 号 仕訳表 】						
概 自転車置き場設置						10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 自転車置き場(サイクルポート) サイクルポート付 LED照明・配管等設置費込	10	基				
概 コンクリートブロック(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 24-12-25(20)-55%	27.4	m3				
概 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	117.6	m2				
概 コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	0.2	m3				
概 型枠 一般型枠 小型構造物	4.8	m2				
概 コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 捨・均し18-8-40 一般養生	2.4	m3				
概 型枠 一般型枠 均しコンクリート	9.2	m2				
概 鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD295 D10mm	0.55	t				
概 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャン40-0	50.7	m2				

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 105 号 仕訳表 】

(続 き)

概 自転車置場設置

10 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 106 号 仕訳表 】						
概 人工芝舗装						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 砂入人工芝敷設工 高耐久ホリフィルン 粒度調整特殊珪砂 テニスコート用	1	m2				
概 基層工 開粒度アスコン t = 5cm	1	m2			仕 231 号	
概 路盤工 RC-40 t = 15cm	1	m2			仕 232 号	
概 フィルター層 砂 t = 5 c m	1	m2			仕 233 号	
概 基盤工	1	m2			仕 234 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 107 号 仕訳表 】						
概 床掘り						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 床掘り 土砂 小規模	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 108 号 仕訳表 】						
概 埋戻し						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 埋戻し 小規模 土砂	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 109 号 仕訳表 】						
概 ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 地先境界ブロック 設置 養生工有 C種(150×150×600) 再生クッション RC-40 高炉 18-8-40-60%	1	m				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 110 号 仕訳表 】						
概 ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石 再利用						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 地先境界ブロック 再利用設置 養生工有 C種(150×150×600) 再生ｸﾞﾗｯｼﾞ RC-40 高炉 18-8-40-60%	1	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 111 号 仕訳表 】						
概 床掘						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 床掘り 土砂 小規模	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 112 号 仕訳表 】						
概 埋戻し						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 埋戻し 小規模 土砂	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 113 号 仕訳表 】						
概 テニスポスト						10 組 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 テニスポスト SUS製 76.3×t4	10	対				
概 埋設管(さや管) 92×t3 L=720 リブ付ゴム蓋共	10	対				
概 テニスネット PE440T/36 350mm黒	10	張				
概 コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	6.4	m3				
概 型枠 一般型枠 小型構造物	36.6	m2				
概 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャン40-0	12.8	m2				
概 特殊作業員	5	人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 113 号 仕訳表 】

(続 き)

概 テニスポスト

10 組 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 114 号 仕訳表 】						
概 防球フェンス(1) H3.0m						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 メッシュフェンス H3.0m 下部2.0mメッシュシート対応型 組立費込	10	m				
概 基礎ブロック 500*500*700	5	個				
概 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ40-0	1.7	m2				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 115 号 仕訳表 】						
概 防球フェンス (2) H4.0m						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 メッシュフェンス H4.0m 下部2.0mメッシュシート対応型 組立費込	10	m				
概 基礎ブロック フェンス用ブロック 70×70×100 (c m)	5	個				
概 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ40-0	3.2	m2				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 116 号 仕訳表 】						
概 メッシュフェンス H1.8m						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 基礎ブロック 金網柵 基礎碎石 (t=10cm)	5	基				
概 金網・支柱(立入防止柵) 基礎ブロック 支柱間隔2m	10	m				
概 メッシュフェンス H=1800	10	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 117 号 仕訳表 】

概 門扉 (1) H2.0m、W1.0m片開き

10 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 メッシュフェンス潜り門扉 H2.0m、W1.0m、片開き 組立費込	10	基				
概 基礎ブロック フェンス用ブロック 55×55×80(cm)	20	個				
概 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40-0	8.5	m2				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

第 117 号仕訳表

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 118 号 仕訳表 】						
概 門扉 (2) H3.0m、W4.0m両開き						10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 基礎ブロック 門扉 基礎ブロック (75 × 75 × 100 c m) 基礎碎石 (t=10cm)	20	基				
概 基礎ブロック 門扉 基礎ブロック (30 × 30 × 30 c m) 基礎碎石 (t=10cm)	10	基				
概 門扉 H3.0m、W4.0m両開き	10	基				
概 門扉設置費 H3.0m*W4.0m、両開き	10	基				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 119 号 仕訳表 】						
概 門扉 (3) H1.8m、W1.0m片開き						10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 基礎ブロック 門扉 基礎ブロック (30×30×60cm) 基礎碎石 (t=10cm)	20	基				
概 門扉 片開き 2m以下	10	基				
概 メッシュフェンス門扉 H1.8m×W1.0 片開き G10シリーズ	10	基				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 120 号 仕訳表 】						
概 防砂ネット設置						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 防砂ネット H2.0* L 10m、風抜窓3箇所	1	枚				
概 防砂ネット設置費	20	m2				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 121 号 仕訳表 】						
概 埋戻し						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 埋戻し 小規模 土砂	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 122 号 仕訳表 】						
概 コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策必要	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 123 号 仕訳表 】						
概 殻運搬 無筋コンクリート						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 14.4km以下 DID区間有 夕忒損耗費(良好)含む	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 124 号 仕訳表 】						
概 設処分 無筋コンクリート						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) Con塊(無筋) (株)三幸産業 山城北 昼間	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 125 号 仕訳表 】						
概 掘削 夜間						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 掘削 小規模 土砂 標準	1	m3				21:00-06:00
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 126 号 仕訳表 】						
概 床掘り 夜間						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 床掘り 土砂 小規模	1	m3				21:00-06:00
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 127 号 仕訳表 】						
概 埋戻し 夜間 流用土						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 埋戻し 小規模 土砂	1	m3				21:00-06:00
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 128 号 仕訳表 】						
概 埋戻し 購入土						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 再生クッシャー RC-40	1.33	m3				
概 埋戻し 小規模 土砂	1.33	m3				21:00-06:00
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 129 号 仕訳表 】						
概 土砂等運搬 夜間						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 土砂等運搬 小規模 片 枿山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 9.0km以下 DID区間有 タイ損耗費(良好)含む	1	m3				21:00-06:00
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 130 号 仕訳表 】						
概 残土等処分						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 建設発生土 砂質土 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北 昼間	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 131 号 仕訳表 】

概 防護柵撤去(ガードレール) 夜間 土中建込 Gr-C-4E

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 防護柵(ガードレール)撤去工 土中建込 Gr-C-4E 時間制約無 夜間作業有	1	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 132 号 仕訳表 】						
概 防護柵(横断・転落防止柵)撤去						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 土中建込 ビーム式 支柱間隔3m	1	m				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 133 号 仕訳表 】						
概 舗装版切断 夜間 舗装厚15 c mを超え30cm以下						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	1	m				21:00-06:00
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 134 号 仕訳表 】						
概 舗装版切断 夜間 舗装厚15 c m以下						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m				21:00-06:00
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 135 号 仕訳表 】

概 舗装版破碎 夜間 舗装厚15cmを超え40cm以下

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cmを超え40cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	1	m2				21:00-06:00
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 136 号 仕訳表 】

概 舗装版破碎 夜間 舗装厚15cm以下

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	1	m2				21:00-06:00
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 137 号 仕訳表 】						
概 コンクリート構造物取壊し						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策必要	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 138 号 仕訳表 】						
概 コンクリート構造物取壊し 夜間						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 夜間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 139 号 仕訳表 】						
概 殻運搬 夜間 A S 殻						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要 5.5km以下 DID区間有 タイ損耗費(良好)含む	1	m3				21:00-06:00
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 140 号 仕訳表 】

概 殻処分 夜間 A s 殻

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) As塊(掘削) (株玉井道路 山城北 夜間	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 141 号 仕訳表 】						
概 殻運搬 無筋コンクリート						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 14.4km以下 DID区間有 夕忒損耗費(良好)含む	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 142 号 仕訳表 】						
概 殻運搬 夜間 無筋コンクリート						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 28.4km以下 DID区間有 夕夜損耗費(良好)含む	1	m3				21:00-06:00
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 143 号 仕訳表 】						
概 殻処分 無筋コンクリート						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) Con塊(無筋) (株)三幸産業 山城北 昼間	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 144 号 仕訳表 】

概 殻処分 夜間 無筋コンクリート

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) Con塊(無筋) (有和東碎石販売 山城南 夜間	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 145 号 仕訳表 】						
概 現場発生品運搬 夜間 H3						1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t DID区間有 運搬距離5.0km以下	1	t				21:00-06:00
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 146 号 仕訳表 】						
概 現場発生産品運搬 H1						1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 現場発生産品及び支給品運搬 クレーン装置付4-4.5t積 吊能力2.9t DID区間有 運搬距離5.0km以下	1	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 147 号 仕訳表 】

概 スクラップ ガードレール H3

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 鉄・スクラップ H3	1	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 148 号 仕訳表 】

概 スクラップ 仮橋撤去 H1

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 鉄・スクラップ H1	1	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 149 号 仕訳表 】						
概 H形鋼杭切断						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 ガス切断 H鋼杭	1	箇所				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 150 号 仕訳表 】						
概 仮橋上部撤去工						1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 上部工撤去工 ラフレンクレン油圧伸縮ゾブ 50t吊	1	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 151 号 仕訳表 】						
概 覆工板撤去						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 覆工板撤去工 ラフレ-ンク-ン油圧伸縮ジブ 50t吊	1	m2				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 152 号 仕訳表 】

概 仮舗装工（車道部） 夜間 t = 8cm

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚120mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-30	1	m2				21:00-06:00
概 基層(車道・路肩部) 1層当り 仕上厚50mm (夜間)再生粗粒度アスコン(20) 平均幅員1.4m未満 瀝青材無 締固密度2.35	1	m2				21:00-06:00
概 表層(車道・路肩部) 1層当り 仕上厚30mm (夜間)再生密粒度アスコン(13) 平均幅員1.4m未満 瀝青材無 締固密度2.35	1	m2				21:00-06:00
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

第 152 号仕訳表

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 153 号 仕訳表 】						
概 仮舗装 (歩道部) 夜間 t = 3cm						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 下層路盤(歩道部) 全仕上り厚120mm 1層施工 再生クマツタケ RC-30	1	m2				21:00-06:00
概 表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm (夜間)再生密粒度7.5(13) 平均幅員1.4m未満 瀝青材無 締固密度2.20	1	m2				21:00-06:00
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 154 号 仕訳表 】						
概 下層路盤(車道・路肩部) 夜間 RC-40 t = 20cm						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚200mm 1層施工 再生クマツタケ RC-40	1	m2				21:00-06:00
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 155 号 仕訳表 】

概 上層路盤(車道・路肩部) 夜間 RM-30 t = 15 c m

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-30	1	m2				21:00-06:00
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 156 号 仕訳表 】						
概 不陸整正 夜間 RM-30						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 不陸整正 16mm以上22mm未満 再生粒度調整碎石 RM30	1	m2				21:00-06:00
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 157 号 仕訳表 】

概 不陸整正 夜間 補足材無し

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 不陸整正	1	m2				21:00-06:00
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 158 号 仕訳表 】

概 上層路盤(車道・路肩部) 夜間 瀝青安定処理 t = 10 c m

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 上層路盤(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満 1層:仕上厚100mm 再生瀝青安定処理材(25) プライムコート PK-3	1	m2				21:00-06:00
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 159 号 仕訳表 】

概 基層(車道・路肩部) 夜間 改質 型 粗粒度アスコン t = 5 c m

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 基層(車道・路肩部) 1層当り 仕上厚50mm (夜間)改質 型 再生粗粒(20) 平均幅員1.4m未満 タックコート 締固密度2.35	1	m2				21:00-06:00
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 160 号 仕訳表 】						
概 表層(車道・路肩部) 夜間 改質 型 密粒度アスコン t = 5 c m						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 表層(車道・路肩部) 1層当り 仕上厚50mm (夜間)改質 型 再生密粒(20) 平均幅員1.4m未満 タックコート 締固密度2.35	1	m2				21:00-06:00
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 161 号 仕訳表 】						
概 下層路盤(歩道部) 夜間 RC-30 t = 10cm						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 再生クマシタ RC-30	1	m2				21:00-06:00
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 162 号 仕訳表 】						
概 表層(歩道部) 夜間 t = 5 c m						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)再生密粒度アスコ(13) 平均幅員1.4m以上 プライムコート 締固密度2.20	1	m2				21:00-06:00
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 163 号 仕訳表 】						
概 護岸復旧工(1) 左岸側						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 コンクリート コンクリート ^o ン ^o 車打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	2.1	m3				
概 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	9.1	m2				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 164 号 仕訳表 】						
概 護岸復旧工 (2) 右岸側						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 現場打天端コンクリート 高炉 18-8-40-60% 一般養生	1.9	m3				
概 コンクリートブロック積工 JIS滑面 150kg/個未満 昼間 時間制約無 練積 裏込コンクリート無	5.1	m2				
概 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	1.1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 165 号 仕訳表 】						
概 ガードレール移設工 夜間 塗装Gr-C-2B 再利用						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 防護柵(ガードレール)設置工 (手間のみ)Co建込塗装Gr-C-2B曲線部補正無 規模21m未満 時間制約無 夜間作業有	1	m				
概 防護柵(ガードレール)撤去工 コンクリート建込 Gr-C-2B 時間制約無 夜間作業有	1	m				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 166 号 仕訳表 】						
概 ガードレール(曲げ支柱) 夜間 塗装Gr-C-2B-S						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 防護柵(ガードレール)設置工 Co建込 塗装Gr-C-2B 曲線部補正無 規模21m未満 時間制約無 夜間作業有	10	m				
概 プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下 基礎砕石有り	6	基				21:00-06:00
概 基礎ブロック 車両用防護柵 500*500*500	6	個				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 167 号 仕訳表 】

概 転落防止柵設置工 コンクリートブロック建込

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム・ハコ式 支柱間隔3m 施工規模100m未満	10	m				
概 箱抜き D75	0.8	m				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 168 号 仕訳表 】						
概 融式区画線 夜間 白色 実線 W = 15 c m						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 区画線設置 融式手動実線15cm 塗布厚1.5mm 白 夜間 時間制約無	1	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 169 号 仕訳表 】

概 溶解式区画線 夜間 黄色 実線 W=15 c m

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 区画線設置 溶解式手動実線15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・クムリ- 夜間 時間制約無	1	m				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 170 号 仕訳表 】						
概 区画線消去 夜間 ウォータージェット式						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 区画線消去 ウォータージェット式 溶解式 夜間 時間制約無	1	m				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 171 号 仕訳表 】							
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 (土留無し 障害無し ,)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			19.72				
後方超小旋回型バックホウ[加-5型](超低騒)賃料 山積0.45m3 (平積0.35m3) 排対型(3次) 長期割引補正済			19.72				
【労務】			66.35				
運転手(特殊)			66.35				月単位の週休2日補正
【材料】			13.93				
軽油 1,2号			13.93				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂				[J2] = 2 施工方法 平均施工幅1m以上2m未満			
[J3] = 1 土留方式の種類 無し				[J4] = 1 障害の有無 障害無し			

第 171 号仕訳表

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 172 号 仕訳表 】							
埋戻し 最大埋戻幅1m未満							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			8.95				
バックホ(加-5)[後方超小旋回・超低・排2014年] 標準バックホ 山積0.45m3[平積0.35m3] 供用日当り換算損料			8.37				
クワ(ラマ)賃料 質量60～80kg 長期割引補正済			0.58				
【労務】			87.50				
普通作業員			53.26				月単位の週休2日補正
特殊作業員			25.42				月単位の週休2日補正
運転手(特殊)			8.82				月単位の週休2日補正
【材料】			3.55				
軽油 1,2号			2.72				
ガソリン レキユール			0.83				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 4 施工方法 最大埋戻幅1m未満							

第 172 号仕訳表

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 173 号 仕訳表 】							
小型擁壁 0.6m以上0.8m未満 高炉 18-8-40-60% 一般・特殊養生(練炭) (基礎砕石有り ,均しコンクリート無し)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			4.01				
バックホ(クレー)[後方超小旋・超低クレーン・排2014] 標準バックホ 山積0.45m3[平積0.35m3]2.9t吊 供用日当り換算損料			3.21				
その他(機械)							
【労務】			75.59				
型わく工			24.56				月単位の週休2日補正
普通作業員			22.44				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			9.13				月単位の週休2日補正
特殊作業員			2.41				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			20.40				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C 60% W 165kg			19.89				
軽油 1,2号			0.41				

第 173 号仕訳表

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 174 号 仕訳表 】							
コンクリート トラック(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60%							
(,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			3.50				
トラック[クレーン型・クレーン付](超低騒音型)賃料			3.31				
山積0.8m3(平0.6m3) 吊2.9t 排対型(2011年)							
長期割引補正済							
その他(機械)							
【労務】			34.96				
特殊作業員			10.07				月単位の週休2日補正
普通作業員			9.38				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			7.04				月単位の週休2日補正
運転手(特殊)			6.40				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			61.54				
生コンクリート 18N/mm2			59.80				
18-8-40 高炉 W/C 60% W 165kg							
軽油			1.65				
1,2号							

第 174 号仕訳表

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 175 号 仕訳表 】							
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			46.66				月単位の週休2日補正
普通作業員			25.14				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			9.51				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1	構造物の種類 鉄筋・無筋構造物			

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 176 号 仕訳表 】							
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 (再生クラッシャー40 ~ 0)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.04				
バックホ[加-ラ型]賃料 山積0.8m3 (平積0.6m3) 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			5.01				
その他(機械)							
【労務】			74.10				
普通作業員			35.62				月単位の週休2日補正
特殊作業員			15.04				月単位の週休2日補正
運転手(特殊)			13.95				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			8.98				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			20.86				
再生クラッシャー RC-40			16.17				
軽油 1,2号			4.66				

第 176 号仕訳表

宇治市

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 177 号 仕訳表 】							
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			64.40				
普通作業員			47.36				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			16.72				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			35.60				
瀝青繊維質目地板 厚10mm			35.60				
【端数調整】							
[条件] [J2] = 1 1工事当り使用量 30m2未満			[J1] = 2	目地板の種類 瀝青繊維質目地板 t=10mm			

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 178 号 仕訳表 】							
止水板 CF200×5(塩ビ製)							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			55.88				
普通作業員			41.22				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			14.66				月単位の週休2日補正
【材料】			44.12				
塩ビ止水板 CF 200×5			44.12				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 止水板の種類 CF200×5(塩ビ製)							

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 179 号 仕訳表 】						
U型側溝据付け 道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300B 30×40×200 420kg (昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 U型側溝 L2000 昼間施工 1000kg/個以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		m				月単位の週休2日補正
道路用鉄筋コンクリート側溝 (1種) 300B 30×40×200 参考重量420kg		個				
再生クワッシャー RC-40		m3				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[B] = 1 L=1,000mm, 4,000mmの使用の有無 無し [y1] = 3 U型側溝の種類 道路用鉄筋コンクリート側溝 (1種)			
[y2] = 45 U型側溝の規格 300B 30×40×200 420kg [G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 [I] = 4 基礎碎石の種類 再生クワッシャー 40~0			[F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有 [J] = 0.750 m3 基礎碎石設計数量			

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 180 号 仕訳表 】						
U型側溝据付け 道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300C 30×50×200 497kg (昼間 時間制約無 ,基礎砕石施工有)						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 U型側溝 L2000 昼間施工 1000kg/個以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		m				月単位の週休2日補正
道路用鉄筋コンクリート側溝 (1種) 300C 30×50×200 参考重量497kg		個				
再生クワッシャー RC-40		m3				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付け			[B] = 1 L=1,000mm、4,000mmの使用の有無			無し
[C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[y1] = 3 U型側溝の種類			道路用鉄筋コンクリート側溝 (1種)
[y2] = 46 U型側溝の規格 300C 30×50×200 497kg			[F] = 3 時間的制約の有無			時間制約無
[G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無			[H] = 1 基礎砕石施工の有無			基礎砕石施工有
[I] = 4 基礎砕石の種類 再生クワッシャー 40～0			[J] = 0.750 m3			基礎砕石設計数量

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 181 号 仕訳表 】						
U型側溝据付け 道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 300B 30×40×200 472kg (昼間 時間制約無 ,基礎砕石施工有)						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 U型側溝 L2000 昼間施工 1000kg/個以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		m				月単位の週休2日補正
道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種) 300B 30×40×200 参考重量472kg		個				
再生クワッシャー RC-40		m3				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付け			[B] = 1 L=1,000mm, 4,000mmの使用の有無 無し			
[C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[y1] = 4 U型側溝の種類 道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種)			
[y2] = 53 U型側溝の規格 300B 30×40×200 472kg			[F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			
[G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無			[H] = 1 基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有			
[I] = 4 基礎砕石の種類 再生クワッシャー 40~0			[J] = 0.780 m3 基礎砕石設計数量			

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 182 号 仕訳表 】						
U型側溝据付け 道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種) 300C 30 × 50 × 200 585kg (昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 U型側溝 L2000 昼間施工 1000kg/個以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		m				月単位の週休2日補正
道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種) 300C 30 × 50 × 200 参考重量585kg		個				
再生クワッシャー RC-40		m3				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付け			[B] = 1 L=1,000mm, 4,000mmの使用の有無	無し		
[C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[y1] = 4 U型側溝の種類	道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種)		
[y2] = 54 U型側溝の規格 300C 30 × 50 × 200 585kg			[F] = 3 時間的制約の有無	時間制約無		
[G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無			[H] = 1 基礎碎石施工の有無	基礎碎石施工有		
[I] = 4 基礎碎石の種類 再生クワッシャー 40~0			[J] = 0.780 m3	基礎碎石設計数量		

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 183 号 仕訳表 】						
U型側溝据付け U型側溝 各種 L=2000mm 1000kg/個以下 (昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 U型側溝 L2000 昼間施工 1000kg/個以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		m				月単位の週休2日補正
道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種) 300D 30×60×200		個				
再生クワッシャー RC-40		m3				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付け			[B] = 1 L=1,000mm、4,000mmの使用の有無	無し		
[C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[y1] = 5 U型側溝の種類 U型側溝 各種			
[E] = 3 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下			[F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			
[G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無			[H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有			
[I] = 4 基礎碎石の種類 再生クワッシャー 40～0			[J] = 0.780 m3 基礎碎石設計数量			

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 184 号 仕訳表 】						
U型側溝据付け U型側溝 各種 L=2000mm 1000kg/個以下 (昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 U型側溝 L2000 昼間施工 1000kg/個以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		m				月単位の週休2日補正
道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種) 300 E 30 × 70 × 200		個				
再生クワッシャー RC-40		m3				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付け			[B] = 1 L=1,000mm、4,000mmの使用の有無			無し
[C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[y1] = 5 U型側溝の種類 U型側溝 各種			
[E] = 3 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下			[F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			
[G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無			[H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有			
[I] = 4 基礎碎石の種類 再生クワッシャー 40~0			[J] = 0.780 m3 基礎碎石設計数量			

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 185 号 仕訳表 】							
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60%							1 m3 当り
(,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			28.68				
普通作業員			12.85				月単位の週休2日補正
特殊作業員			7.30				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			6.58				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			71.32				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C 60% W 165kg			71.32				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 22 コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外				

第 185 号仕訳表

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 186 号 仕訳表 】							
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-25(20)-60%							
(,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			28.68				
普通作業員			12.85				月単位の週休2日補正
特殊作業員			7.30				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			6.58				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			71.32				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-25(20) 高炉 W/C 60% W 175kg			71.32				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物				[J9] = 3 打設工法 人力打設			
[N1] = 20 コンクリート規格 高炉 18-8-25(20)-60%				[J5] = 2 養生工の種類 一般養生			
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し				[N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外			

第 186 号仕訳表

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 187 号 仕訳表 】						
蓋版据付け 道路用鉄筋コンクリート側溝用蓋 (1種) 300 33kg (昼間 時間制約無 ,)						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				月単位の週休2日補正
道路用鉄筋コンクリート側溝用蓋 (1種) 300 参考重量33kg		枚				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付け		[y1] = 4	蓋版の種類	道路用鉄筋コンクリート側溝用蓋		
[y5] = 2 道路用鉄筋コンクリート側溝の規格 (1種) 300 33kg		[D] = 3	時間的制約の有無	時間制約無		
[E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[F] = 1	施工箇所における補正	施工箇所補正無		

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 188 号 仕訳表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 (昼間 時間制約無 ,)						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				月単位の週休2日補正
側溝蓋 RC300用 滑り止め加工		枚				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付け			[y1] = 18 蓋版の種類 蓋版各種			
[C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下			[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			
[E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無			

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 189 号 仕訳表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 (昼間 時間制約無 ,)						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				月単位の週休2日補正
ハイテン鋼製グレーチング蓋 (嵩上げ) 300車道用 T-14 普通目 500×410×95		枚				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 1 規格・仕様 コンクリート鋼製 40kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[y1] = 18 蓋版の種類 蓋版各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無			

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 190 号 仕訳表 】							
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満							
1 孔 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.15				
発動発電機[ガソリン発電機]賃料 2KVA 長期割引補正済			1.03				
その他[電動ハンマドリル] 穴あけ能力 38～40mm 供用日当り換算損料			0.72				
その他(機械)							
【労務】			95.53				
特殊作業員			45.54				月単位の週休2日補正
普通作業員			18.55				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			13.59				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			2.32				
ガソリン レキユール			1.89				
その他(材料)							

第 190 号仕訳表

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 191 号 仕訳表 】						
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) (太径10%未満(補正なし) ,SD345 D13mm)						1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		t				月単位の週休2日補正
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345) D13		t				
諸 雑 費 (丸め)						
計		式				
単位当たり						
[条件]						
[A] = 5 鉄筋規格 SD345 D13mm		[H] = 1	規格・仕様区分 一般構造物			
[B] = 2 施工規模 施工規模10t未満		[C] = 1	現場条件 社内作業・法面作業以外			
[D] = 1 時間制約 時間制約無		[E] = 1	夜間作業 夜間作業無			
[F] = 1 太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)		[G] = 1	構造物種別による補正 補正無(一般構造物)			

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 192 号 仕訳表 】						
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 差筋及び杭頭処理 (太径10%未満(補正なし) ,SD345 D13mm)						1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		t				月単位の週休2日補正
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345) D13		t				
諸 雑 費 (丸め)						
計		式				
単位当たり						
[条件]						
[A] = 5 鉄筋規格 SD345 D13mm		[H] = 1	規格・仕様区分 一般構造物			
[B] = 2 施工規模 施工規模10t未満		[C] = 1	現場条件 社内作業・法面作業以外			
[D] = 1 時間制約 時間制約無		[E] = 1	夜間作業 夜間作業無			
[F] = 1 太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)		[G] = 6	構造物種別による補正 差筋及び杭頭処理			

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 193 号 仕訳表 】							
型枠 一般型枠 小型構造物							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			44.28				月単位の週休2日補正
普通作業員			30.82				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			11.86				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2	構造物の種類 小型構造物			

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 194 号 仕訳表 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 24-12-25(20)-55%							
(,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			46.18				
普通作業員			28.56				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			8.40				月単位の週休2日補正
特殊作業員			7.04				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			53.82				
生コンクリート 24N/mm2 24-12-25(20) 高炉 W/C 55% W 175kg			53.82				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物				[J9] = 3 打設工法 人力打設			
[N1] = 30 コンクリート規格 高炉 24-12-25(20)-55%				[J5] = 2 養生工の種類 一般養生			
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り				[N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外			

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 195 号 仕訳表 】							
暗渠排水管 据付 直管 200～400mm							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			16.42				
普通作業員			11.53				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			4.89				月単位の週休2日補正
【材料】			83.58				
硬質塩化ビニル管 薄肉管 VU-200			83.58				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 据付 [J3] = 2 呼び径 200～400mm			[J2] = 1 管種別 直管				

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 196 号 仕訳表 】							
フィルター材 砕石各種							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			15.92				
バックホ(加-ラ)[後方超小旋・超低クレーン・排2014] 標準バックホ 山積0.5m3[平積0.4m3]2.9t吊 供用日当り換算損料			15.61				
その他(機械)							
【労務】			59.88				
普通作業員			27.92				月単位の週休2日補正
運転手(特殊)			14.15				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			12.76				月単位の週休2日補正
特殊作業員			3.88				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			24.20				
山砂(サド・クッション用) 真砂 カイ通過百分率10%以下			19.75				
軽油 1,2号			4.37				

第 196 号仕訳表

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 197 号 仕訳表 】							
暗渠排水管 据付 直管 200～400mm							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			16.42				
普通作業員			11.53				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			4.89				月単位の週休2日補正
【材料】			83.58				
硬質塩化ビニル管 薄肉管 VU-400			83.58				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 据付 [J3] = 2 呼び径 200～400mm				[J2] = 1 管種別 直管			

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 198 号 仕訳表 】							
暗渠排水管 据付 直管 200～400mm							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			16.42				
普通作業員			11.53				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			4.89				月単位の週休2日補正
【材料】			83.58				
硬質塩化ビニル管 薄肉管 VU-250			83.58				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 据付 [J3] = 2 呼び径 200～400mm				[J2] = 1 管種別 直管			

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 199 号 仕訳表 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-25(20)-60%							
(, 一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			41.15				
普通作業員			22.25				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			9.19				月単位の週休2日補正
特殊作業員			7.69				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			58.85				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-25(20) 高炉 W/C 60% W 175kg			58.85				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物				[J9] = 3 打設工法 人力打設			
[N1] = 20 コンクリート規格 高炉 18-8-25(20)-60%				[J5] = 2 養生工の種類 一般養生			
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し				[N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外			

第 199 号仕訳表

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 200 号 仕訳表 】							
プレキャスト集水桝 据付 80kgを超え200kg以下 (基礎砕石有り ,)							
1 基 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			15.14				
バックホ[加-ラ型・クレーン付](超低騒音型)賃料 山積0.28m3(平0.2m3)吊1.7t 排対型(2014年) 長期割引補正済			12.21				
その他(機械)							
【労務】			80.75				
運転手(特殊)			46.45				月単位の週休2日補正
普通作業員			11.06				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			5.68				月単位の週休2日補正
特殊作業員			1.94				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			4.11				
軽油 1,2号			3.32				
その他(材料)							

第 200 号仕訳表

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 201 号 仕訳表 】						
インバートコンクリート						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	1	m3			仕 204 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 202 号 仕訳表 】						
基礎コンクリート						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	1	m3			仕 204 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 203 号 仕訳表 】							
プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下 (基礎砕石有り ,)							
1 基 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			12.16				
バックホ[加-ラ型・クレーン付](超低騒音型)賃料 山積0.28m3(平0.2m3)吊1.7t 排対型(2014年) 長期割引補正済			9.81				
その他(機械)							
【労務】			84.54				
運転手(特殊)			37.29				月単位の週休2日補正
普通作業員			16.36				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			9.98				月単位の週休2日補正
特殊作業員			4.55				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			3.30				
軽油 1,2号			2.66				
その他(材料)							

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 204 号 仕訳表 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60%							
(,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			41.15				
普通作業員			22.25				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			9.19				月単位の週休2日補正
特殊作業員			7.69				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			58.85				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C 60% W 165kg			58.85				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 2 コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外				

第 204 号仕訳表

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 205 号 仕訳表 】							
基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下 (再生クラッシャー40 ~ 0 ,)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			4.78				
バックホ[加-ラ型]賃料 山積0.8m3 (平積0.6m3) 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			4.75				
その他(機械)							
【労務】			70.31				
普通作業員			33.80				月単位の週休2日補正
特殊作業員			14.27				月単位の週休2日補正
運転手(特殊)			13.24				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			8.52				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			24.91				
再生クラッシャー RC-40			20.46				
軽油 1,2号			4.42				

第 205 号仕訳表

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 206 号 仕訳表 】							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚200mm 1層施工 (再生クランチャー RC-40 ,)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.72				
モータレーダ [土工用・排対型2014年規制] プレート幅3.1m 供用日当り換算損料			3.95				
ロードロー(超低騒音型)賃料 マダム 10～12t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.49				
タイヤロー(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.49				
その他(機械)							
【労務】			18.33				
運転手(特殊)			8.06				月単位の週休2日補正
普通作業員			2.95				月単位の週休2日補正
特殊作業員			2.63				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			2.16				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			75.95				

第 206 号仕訳表

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 206 号 仕訳表 】 (続 き)							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚200mm 1層施工							
(再生クマツヤン RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生クマツヤン RC-40			74.21				
軽油 1,2号			1.50				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 200.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1	施工区分 1層施工			
[J3] = 6 材料 再生クマツヤン RC-40							

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 207 号 仕訳表 】							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (再生クランチャー RC-30 ,)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.72				
モータレーダ [土工用・排対型2014年規制] プレート幅3.1m 供用日当り換算損料			3.95				
ロードロー(超低騒音型)賃料 マダム 10～12t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.49				
タイヤロー(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.49				
その他(機械)							
【労務】			18.33				
運転手(特殊)			8.06				月単位の週休2日補正
普通作業員			2.95				月単位の週休2日補正
特殊作業員			2.63				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			2.16				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			75.95				

第 207 号仕訳表

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 207 号 仕訳表 】 (続 き)							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工							
(再生クマツヤン RC-30 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生クマツヤン RC-30			74.21				
軽油 1,2号			1.50				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 100.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1	施工区分 1層施工			
[J3] = 5 材料 再生クマツヤン RC-30							

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 208 号 仕訳表 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) (平均幅員3.0m超 , プライムコート 締固密度2.35)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.38				
アスファルトフィニッシュ(低騒音型)賃料 ホイル舗装幅2.3～6.0m 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.88				
タイヤローラ(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2011年規制) 長期割引補正済			0.14				
ロードローラ(超低騒音型)賃料 マダム 10～12t 排対型(2次) 長期割引補正済			0.13				
その他(機械)							
【労務】			10.17				
普通作業員			3.66				月単位の週休2日補正
運転手(特殊)			2.06				月単位の週休2日補正
特殊作業員			2.03				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			0.73				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			88.45				

第 208 号仕訳表

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 208 号 仕訳表 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) (平均幅員3.0m超 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生密粒度アスコン(昼間) (13)			80.70				
アスファルト乳剤 PK-3ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用			7.17				
軽油 1,2号			0.49				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3 瀝青材料種類ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3				

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 209 号 仕訳表 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13) (平均幅員3.0m超 , プライムコート 締固密度2.35)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.38				
アスファルトフィニッシュ(低騒音型)賃料 ホイル舗装幅2.3～6.0m 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.88				
タイヤローラ(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2011年規制) 長期割引補正済			0.14				
ロードローラ(超低騒音型)賃料 マカダム 10～12t 排対型(2次) 長期割引補正済			0.13				
その他(機械)							
【労務】			10.17				
普通作業員			3.66				月単位の週休2日補正
運転手(特殊)			2.06				月単位の週休2日補正
特殊作業員			2.03				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			0.73				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			88.45				

第 209 号仕訳表

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 209 号 仕訳表 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13) (平均幅員3.0m超 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生密粒度アスコン(昼間) (13)			80.70				
アスファルト乳剤 PK-3ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用			7.17				
軽油 1,2号			0.49				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J2] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3 瀝青材料種類ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3				

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 210 号 仕訳表 】						
基面整正（防草コンクリート）						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 （丸め）		式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 211 号 仕訳表 】						
型枠工(防草コンクリート)						10 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				月単位の週休2日補正
型わく工		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (率 + 丸 め)						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 対象構造物 防草コンクリート						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 212 号 仕訳表 】						
コンクリート打設工(防草コンクリート) クレーン機能付きバックホウ (高炉 18-8-25(20)-60% ,目地材有り)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				月単位の週休2日補正
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
生コンクリート 18N/mm2 18-8-25(20) 高炉 W/C 60% W 175kg		m3				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) (機-28) 加圧型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:3次基準		日			仕 235 号	
諸 雑 費 (率 + 丸 め) 労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 対象構造物 防草コンクリート [N1] = 20 生コンクリート規格 高炉 18-8-25(20)-60%			[B] = 1 施工区分 クレーン機能付きバックホウ [N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外			

第 212 号仕訳表

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 212 号 仕訳表 】 (続 き)

コンクリート打設工(防草コンクリート) 外へ機能付きパッキン
(高炉 18-8-25(20)-60% ,目地材有り)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[C] = 7.000 m3 生コンクリート使用量 [x2] = 4 パッキン規格区分 排対型:3次基準		[D] = 2	目地材の有無 有り			

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 213 号 仕訳表 】						
養生工(防草コンクリート)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (率 + 丸 め) 労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 対象構造物 防草コンクリート						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 214 号 仕訳表 】						
表面処理工						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土壌安定剤 スポーツ用バインダー	100	kg				
普通作業員	0.45	人				月単位の週休2日補正
化粧砂 0.003m3/m2	0.30	m3				
振動ローラ運転 (機-9) (舗装用)ルトカイト式0.8~1.1t	0.56	時間			仕 236 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 215 号 仕訳表 】						
真砂土舗装工						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
真砂土 良質真砂5mmアツタ'-又は粒度調整真砂5mmアツタ'-	11.2	m3				
改良土 耐水性団粒構造安定材 20%配合	2.8	m3				
表層土ふるい選別・混練工 2種ホッパー	14	m3				
混合土小運搬	14	m3				
ブルドーザー運転 普通 6t級 第1次基準	0.26	時間			仕 237 号	
普通作業員	0.24	人				月単位の週休2日補正
ロードローラ運転 (機-18) マカダ10~12t 締固め幅2.1m 排対型:1次基準	0.09	日			仕 238 号	
タイヤローラ運転 (機-18) 8~20t 排対型:1次基準	0.09	日			仕 239 号	
土木一般世話役	0.08	人				月単位の週休2日補正

第 215 号仕訳表

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 215 号 仕訳表 】

(続 き)

真砂土舗装工

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	0.16	人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 216 号 仕訳表 】						
下層路盤 RC-30 t = 10cm						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再生クッシャー RC-30	12.7	m3				
ブルドーザー運転 普通 6t級 第1次基準	0.26	時間			仕 237 号	
土木一般世話役	0.06	人				月単位の週休2日補正
特殊作業員	0.5	人				月単位の週休2日補正
振動ローラ運転	2	時間			仕 240 号	
普通作業員	0.14	人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

第 216 号仕訳表

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 217 号 仕訳表 】						
基盤工						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ブルドーザー運転 普通 6t 級 第1次基準	0.17	時間			仕 237 号	
土木一般世話役	0.06	人				月単位の週休2日補正
特殊作業員	0.5	人				月単位の週休2日補正
振動ローラ運転	1.67	時間			仕 240 号	
普通作業員	0.14	人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 218 号 仕訳表 】

材料費 バックネット

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PCポール H=10.0m 14-46-3346	2	本				
PCポール H=10.0m 13-19-1000	4	本				
根柵 L=1200	4	個				
ジョイントビーム 101.6*4.2 t	5	本				
自在バンド 4BD-HD-17T	10	個				
自在バンド 4BD-HD-23T	12	個				
自在バンド 4BD-HD-30T	6	個				
自在バンド 6BD-E-41	12	個				
自在バンド 6BD-E-55	2	個				

第 218 号仕訳表

宇治市

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 218 号 仕訳表 】

(続 き)

材料費 バックネット

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
メッセンワイヤ 38mm2	230	m				
メッセンワイヤ 55mm2	135	m				
巻付グリップ 38mm2	42	個				
巻付グリップ 55mm2	20	個				
ターンバックル 16	25	本				
ターンバックル 12	6	本				
L型金物	12	個				
丸シンプル	22	個				
ネット MZXスーパー36本/40mm	425	m2				

第 218 号仕訳表

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 218 号 仕訳表 】

(続 き)

材料費 バックネット

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ネット MZXスーパー24本/45mm	638.9	m2				
PEロープ 4	1,163.7	m				
手巻きウインチ 2t、架台共	2	組				
滑車(シャックル) 100(16)	10	組				
巻上ワイヤーロープ 9、JIS(6×24)	124	m				
ワイヤーロープ 9	169	m				
ワイヤグリップ 9	44	個				
リング 天井ネット受・たらしネット用	100	個				
セフティーガード H1800*W1000*t150	4	本				

第 218 号仕訳表

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 218 号 仕訳表 】

(続 き)

材料費 バックネット

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
セフティガード H1800*W1300* t 50	2	本				
諸 雑 費 (丸 め)						
計	1	式				
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 219 号 仕訳表 】						
設置費 バックネット						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建柱費 4 t オーガ掘 14-46-3346	2	本				
建柱費 4 t オーガ掘 13-19-1000	4	本				
根柵工 L=1200	4	個				
ジョイントビーム工 H=10.0mタイプ 101.6*4.2 t	5	本				
自在バンド工	42	個				
メッセンワイヤ工	365	m				
ネット工	1,063.9	m2				
ウインチ工 架台共	2	組				
セフティーガード工 H1800*W1000* t 50	4	本				

第 219 号仕訳表

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 219 号 仕訳表 】

(続 き)

設置費 バックネット

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
セフティガード工 H1800*W1300* t 50	2	本				
滑車ワイヤ工	6	組				
高所作業車 H = 10.0mタイプ	4	台				
クレーン バックネットタイプ	2	台				
ボール小運搬 H = 10.0mタイプ 場内	6	本				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

第 219 号仕訳表

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 220 号 仕訳表 】

防球ネット材料 H = 10.0m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PCポール H=10.0m 13-19-1000	4	本				
根柵 L=1200	4	個				
ジョイントビーム 101.6*4.2 t	1	本				
自在バンド 4BD-HD-17T	5	個				
自在バンド 4BD-HD-23T	8	個				
自在バンド 4BD-HD-30T	4	個				
自在バンド 6BD-E-41	2	個				
メッセンワイヤ 38mm2	222	m				
メッセンワイヤ 55mm2	148.3	m				

第 220 号仕訳表

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 220 号 仕訳表 】

(続 き)

防球ネット材料 H = 10.0m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
巻付グリップ 38mm2	16	個				
巻付グリップ 55mm2	20	個				
ターンバックル 16	18	本				
ターンバックル 12	4	本				
L型金物	16	個				
丸シンプル	10	個				
ネット MZXスーパー36本/40mm	455	m2				
PEロープ 4	1,175.50	m				
セフティーガード H1800*W1000*t50	4	本				

第 220 号仕訳表

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 220 号 仕訳表 】

(続 き)

防球ネット材料 H = 10.0m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 221 号 仕訳表 】						
防球ネット設置 H = 10.0m						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建柱費 4 t オーガ掘 13-19-1000	4	本				
根柵工 L=1200	4	個				
ジョイントビーム工 H = 10.0mタイプ 101.6*4.2 t	2	本				
自在バンド工	20	個				
メッセンワイヤ工	370.3	m				
ネット工	455	m2				
セフティーガード工 H1800*W1000* t 50	4	本				
高所作業車 H = 10.0mタイプ	4	台				
ボール小運搬 H = 10.0mタイプ 場内	4	本				

第 221 号仕訳表

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 221 号 仕訳表 】

(続 き)

防球ネット設置 H = 10.0m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 222 号 仕訳表 】						
防球ネット材料 H=14.9m						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
FCポール H=14.9m 18 (9+9) -22-1000	10	本				
根柵 L=1200	10	個				
ジョイントビーム 114.3*4.5 t	3	本				
自在バンド 4BD-HD-17T	17	個				
自在バンド 4BD-HD-23T	11	個				
自在バンド 4BD-HD-30T	22	個				
自在バンド 6BD-E-41	11	個				
メッセンワイヤ 38mm2	591.5	m				
メッセンワイヤ 55mm2	360	m				

第 222 号仕訳表

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 222 号 仕訳表 】

(続 き)

防球ネット材料 H=14.9m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
巻付グリッブ 38mm2	40	個				
巻付グリッブ 55mm2	40	個				
ターンバックル 16	40	本				
ターンバックル 12	10	本				
L型金物	42	個				
丸シンプル	20	個				
ネット (混燃ブラック) HBK-MZX6本 / 45mm	1,026.6	m2				
ネット MZXスーパー36本 / 40mm	265.5	m2				
PEロープ 4	2,270.3	m				

第 222 号仕訳表

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 222 号 仕訳表 】

(続 き)

防球ネット材料 H=14.9m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
セフティーガード H1800*W1000*t50	10	本				
諸 雑 費 (丸 め)						
計	1	式				
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 223 号 仕訳表 】						
防球ネット設置 H=14.9m						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建柱費 4 t オーガ掘、18 (9+9) -22-1000	10	本				
根柵工 L=1200	10	個				
ジョイントビーム工 H=14.9mタイプ 114.3*4.5 t	3	本				
自在バンド工	61	個				
メッセンワイヤ工	951.5	m				
ネット工	1,292.10	m2				
セフティーガード工 H1800*W1000* t 50	10	本				
手開き式出入口 H2000*W1000	2	箇所				
クレーン H=14.9mタイプ	3	台				

第 223 号仕訳表

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 223 号 仕訳表 】

(続 き)

防球ネット設置 H=14.9m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
高所作業車 H=14.9mタイプ	9	台				
ボール小運搬 H = 14.9mタイプ 場内	10	本				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 224 号 仕訳表 】						
防球ネット材料 H = 19.9m						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
F Hポール H = 19.9m 22 (12+10) -30-1500	8	本				
鋼管基礎 (S K K400相当) 800* t 9* L 9.0m	8	本				
ジョイントビーム 139.8*4.5 t	2	本				
自在バンド 4BD-HD-30T	20	個				
自在バンド 6BD-E-41	32	個				
メッセンワイヤ 38mm2	509.2	m				
メッセンワイヤ 55mm2	280	m				
巻付グリッブ 38mm2	40	個				
巻付グリッブ 55mm2	28	個				

第 224 号仕訳表

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 224 号 仕訳表 】

(続 き)

防球ネット材料 H = 19.9m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ターンバックル 16	38	本				
ターンバックル 12	8	本				
L型金物	38	個				
丸シンプル	14	個				
ネット (混燃ブラック) HBK-MZX6本/45mm	1,169	m2				
ネット MZXスーパー36本/40mm	210	m2				
PEロープ 4	2,432.2	m				
セフティガード H1800*W1300* t 50	8	本				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				

第 224 号仕訳表

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 224 号 仕訳表 】

(続 き)

防球ネット材料 H = 19.9m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 225 号 仕訳表 】						
防球ネット設置 H = 19.9m						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼管基礎工	8	本				
鋼管内処理工	8	本				
建柱費 中詰共 22 (12+10) -30-1500	8	本				
根巻工 500*1200*1200	8	箇所				
ジョイントビーム工 H = 19.9mタイプ 139.8*4.5 t	2	本				
自在バンド工	52	個				
メッセンワイヤ工	789.2	m				
ネット工	1,379	m2				
セフティガード工 H1800*W1300* t 50	8	本				

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 225 号 仕訳表 】

(続 き)

防球ネット設置 H = 19.9m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
クレーン H = 19.9mタイプ	4	台				
高所作業車 H = 19.9mタイプ	9	台				
鋼管小運搬 H = 19.9mタイプ 場内	8	本				
ポール小運搬 H = 19.9mタイプ 場内	8	本				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

第 225 号仕訳表

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 226 号 仕訳表 】

防球ネット材料 H=10.0m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PCポール H=10.0m 13-19-1000	4	本				
根柵 L=1200	4	個				
ジョイントビーム 101.6*4.2 t	2	本				
自在バンド 4BD-HD-17T	8	個				
自在バンド 4BD-HD-23T	8	個				
自在バンド 4BD-HD-30T	4	個				
メッセンワイヤ 38mm2	160	m				
メッセンワイヤ 55mm2	84	m				
巻付グリッブ 38mm2	16	個				

第 226 号仕訳表

宇治市

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 226 号 仕訳表 】

(続 き)

防球ネット材料 H=10.0m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
巻付グリップ 55mm2	12	個				
ターンバックル 16	14	本				
ターンバックル 12	4	本				
L型金物	10	個				
丸シンプル	6	個				
ネット MZXスーパー36本/40mm	300	m2				
PEロープ 4	850	m				
セフティーガード H1800*W1000*t50	4	本				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				

第 226 号仕訳表

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 226 号 仕訳表 】

(続 き)

防球ネット材料 H=10.0m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 227 号 仕訳表 】						
防球ネット設置 H=10.0m						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建柱費 4 t オーガ掘 13-19-1000	4	本				
根柵工 L=1200	4	個				
ジョイントビーム工 H = 10.0mタイプ 101.6*4.2 t	2	本				
自在バンド工	20	個				
メッセンワイヤ工	244	m				
ネット工	300	m2				
セフティーガード工 H1800*W1000* t 50	4	本				
高所作業車 H = 10.0mタイプ	3	台				
ボール小運搬 H = 10.0mタイプ 場内	4	本				

第 227 号仕訳表

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 227 号 仕訳表 】

(続 き)

防球ネット設置 H=10.0m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 228 号 仕訳表 】							
金網・支柱(立入防止柵) 基礎ブロック (支柱間隔2m ,)							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
普通作業員			90.31				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			8.88				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 1 基礎種別 基礎ブロック			[J4] = 2 支柱間隔 2m				

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 229 号 仕訳表 】						
概 インバートコンクリート						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 230 号 仕訳表 】						
概 基礎コンクリート						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 231 号 仕訳表 】						
概 基層工 開粒度アスコン t = 5cm						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 土木一般世話役	0.15	人				
概 特殊作業員	0.46	人				
概 普通作業員	1.08	人				
概 開粒度アスコン(昼間) (13)	10.96	t				
概 アスファルトフィニッシャ運転 (機-18) ホイル型 舗装幅2.4~6.0m 排対型:2次基準	0.15	日				
概 振動ローラ運転 (機-18) (舗装用)搭乗式・コンパインド型3~4t 排対型:1次基準	0.15	日				
諸雑費(端数処理なし)	17	%				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 231 号 仕訳表 】 (続 き)

概 基層工 開粒度アスコン t = 5cm

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 232 号 仕訳表 】						
概 路盤工 RC-40 t = 15cm						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 土木一般世話役	0.25	人				
概 特殊作業員	1	人				
概 再生クッシャー RC-40	19.05	m3				
概 ブルドーザ運転 (機-1) 普通6t級 排対型:1次基準 損料補正なし	0.25	時間				
概 振動ローラ運転 (機-18) (舗装用)搭乗式・コンバインド型3~4t 排対型:1次基準	0.25	日				
諸雑費(端数処理なし)	9	%				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 233 号 仕訳表 】						
概 フィルター層 砂 t = 5 c m						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 山砂(サドクッション用) 真砂 70%通過百分率10%以下	6.4	m3				
概 ブルドーザ運転 (機-1) 普通6t級 排対型:1次基準 損料補正なし	0.13	時間				
概 土木一般世話役	0.03	人				
概 特殊作業員	0.32	人				
概 普通作業員	0.12	人				
概 振動ローラ運転費 コンバインド型3~4t級	1	時間			仕 241 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 234 号 仕訳表 】						
概 基盤工						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 土木一般世話役	0.2	人				
概 普通作業員	0.6	人				
概 ブルドーザ運転 (機-1) 普通6t級 排対型:1次基準 損料補正なし	0.2	時間				
概 振動ローラ運転 (機-18) (舗装用)搭乗式・コンパイル型3~4t 排対型:1次基準	0.2	日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 235 号 仕訳表 】						
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) (機-28) 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)						1 日 当り
(排対型:3次基準 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(特殊)		人				月単位の週休2日補正
軽油 1,2号		L				
バックホウ[加-ラ型・クレーン付]賃料 山積0.28m3(平0.2m3) 吊1.7t 排対型(3次) 長期割引補正済		供用日				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 4 バックホウ規格 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)		[B] = 1.000 人				1日当り労務数量
[C] = 37.000 L 1日当り燃料消費量		[D] = 1.600 供用日				賃料数量
[Xc] = 4 バックホウ規格区分 排対型:3次基準						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 236 号 仕訳表 】						
振動ローラ運転 (機-9) (舗装用)ハンドガイト式0.8~1.1t						1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
軽油 1,2号		L				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.8~1.1t 運転時間当り換算損料		時間				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 振動ローラ規格 ハンドガイト式0.8~1.1t			[X] = 1 振動ローラ規格区分 普通型			

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 237 号 仕訳表 】						
ブルドーザー運転 普通 6t級 第1次基準						
1 時間 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(特殊)	0.2	人				月単位の週休2日補正
軽油 1,2号	10.4	L				
ブルドーザ [普通・排対型:1次基準] 6t級 運転時間当り換算損料	1	時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 238 号 仕訳表 】						
ロードローラ運転 (機-18) マガ' 10~12t 締固め幅2.1m (排対型:1次基準)						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)		人				月単位の週休2日補正
軽油 1,2号		L				
ロードローラ[マガ' 10~12t 排対型:1次基準] 運転質量10~12t 締固め幅2.1m 低騒音含 供用日当り換算損料		供用日				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 ロードローラ規格 マガ' 10~12t 締固め幅2.1m [C] = 30.000 L 1日当り燃料消費量 [X] = 2 ロードローラ規格区分 排対型:1次基準			[B] = 1.000 人 [D] = 1.470 供用日		1日当り労務数量 1日当り損料供用日	

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 239 号 仕訳表 】						
タイヤローラ運転 (機-18) 8~20t (排対型:1次基準)						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)		人				月単位の週休2日補正
軽油 1,2号		L				
タイヤローラ[普通型・排対型:1次基準] 運転質量8~20t 低騒音含 供用日当り換算損料		供用日				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 タイヤローラ規格 8~20t		[B] = 1.000 人		1日当り労務数量		
[C] = 36.000 L 1日当り燃料消費量		[D] = 1.490 供用日		1日当り損料供用日		
[X] = 2 タイヤローラ規格区分 排対型:1次基準						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 240 号 仕訳表 】						
振動ローラ運転						1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽油 1,2号	3.2	L				
運転手(特殊)	0.2	人				月単位の週休2日補正
振動ローラ(舗) [搭乗・コンパクト・排対型:1次] 運転質量3~4t 運転時間当り換算損料	1	時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宇治西小倉学園メイングラウンド・テニスコート等整備工事

【 第 241 号 仕訳表 】

概 振動ローラ運転費 コンバインド型3~4t 級

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概 軽油 1,2号	3.2	L				
概 運転手(特殊)	0.2	人				
概 振動ローラ(舗)[搭乗・コンバインド・ 排対型:1次] 運転質量3~4t 運転時間当り換算損料	1	時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

第 241 号仕訳表