令　　和　　8　　年　　度

伊勢田町西遊田ほか（その2）舗装本復旧工事設計書(参考資料)

※本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのものであり、何ら契約上の拘束力を生じるものでない

理　由	
工事概要	〈市道小倉安田線〉 【車道】 舗装工(切削) 切削オーバーレイ工(再生密粒度As) t=5cm　A=1,110 ㎡ 舗装工(打換え・掘削部) 仮表層工　(再生粗粒度As)t=5cm　A=188 ㎡ 基層工　(再生粗粒度As)t=5cm　A=188 ㎡ 路盤工　(再生As安定処理)t=5cm　A=188 ㎡ 区画線工　一式 【歩道】 舗装工(打換え) 表層工(開粒度As)　t=4cm　A=5 ㎡

令和8年度

積算条件

工事番号	工事名
配改8-13	伊勢田町西遊田ほか(その2)舗装本復旧工事
施工箇所　宇治市伊勢田町西遊田地内ほか	

積算条件	単価適用日	2026年10月1日
	歩掛適用日	2026年8月20日
	諸経費適用日	2026年8月20日
	電源区分	発動発電機
	工種区分	舗装工事
	単価適用地区	宇治・城陽市、久世郡
	前払い金支出割合	40%
	保証の方法	ケース1　（金銭的保証）
	契約保証金免除金額	5,000,000円
	共通仮設費補正条件	一般交通影響あり(2)-1
	現場管理費補正条件	一般交通影響あり(2)-1
	週休2日補正	補正なし

宇治市上下水道部

本　工　事　内　訳　書

工事区分	工　種	種　別	細　別	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
本工事費								
		舗装工		式	1			A-　1号内訳書
		仮設工		式	1			A-　2号内訳書
	直接工事費計							
	共通仮設費計							
		運搬費		式	1			A-　3号内訳書
		共通仮設費		式	1			
	純工事費							
		現場管理費		式	1			
工事原価								
		一般管理費	(契約保証費含む)	式	1			発注者が金銭的保証を必要とする
工事価格								
消費税相当額								

宇治市上下水道部

本　工　事　内　訳　書

工事区分	工　種	種　別	細　別	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
合計額								

宇治市上下水道部

A-　1号　　1式当たり　　内訳書

舗装工

名　称	規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
舗装工		式	1			B-　1号明細書
区画線工		式	1			B-　2号明細書
計						

A-　2号　　1式当たり　　内訳書

仮設工

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
交通誘導警備員Ｂ		人	35			
計						

宇治市上下水道部

A-　3号　　1式当たり　　内訳書

運搬費

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
路面切削機運搬	ホイール式・廃材積込装置付2.0m、L=17.0km、片道	台	2			28.5t車 B-　3号明細書
計						

宇治市上下水道部

B-　1号　　1式当たり　　明細書

舗装工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
車道	t=15ｃｍ					
舗装版切断工	アスファルト舗装版、15cm以下	m	16			C-　1号単価表
舗装版取り壊し工		㎡	188			C-　2号単価表
床掘工（路盤掘削）	土砂、上記以外（小規模）	m3	18			C-　3号単価表
路盤工	不陸整正、補足材無し	㎡	188			C-　4号単価表
上層路盤工	再生As安定処理(25)、1.4m未満、5cm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-	㎡	188			C-　5号単価表
基層工	1.4m未満、5cm、再生粗粒度アスコン（20）、ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	㎡	188			C-　6号単価表
仮表層工	1.4m未満、5cm、再生粗粒度アスコン（20）、タックコート無し	㎡	188			C-　7号単価表
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工(即日一層舗設)	段差すりつけなし､切削深7cm以下､t=5cm	㎡	1,110			ﾀｯｸｺｰﾄ C-　8号単価表
スラグ（路盤材）運搬工・処分工	L=4.1km	m3	18			C-　9号単価表
As殻（掘削）運搬工・処分工	L=4.1km	m3	9			C-　10号単価表
As殻（切削）運搬工・処分工	L=4.1km	m3	55			C-　11号単価表
歩道	t=4cm					

B-　1号　　1式当たり　　明細書

舗装工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断工	アスファルト舗装版、15cm以下	m	5			C-　1号単価表
舗装版取り壊し工		㎡	5			C-　2号単価表
床掘工（路盤掘削）	土砂、上記以外（小規模）	m3	0.2			C-　3号単価表
不陸整正工	施工幅1.8m未満、1層当り、施工厚＝2ｃｍ	㎡	4			補足材あり C-　12号単価表
下層路盤（歩道部）	10ｃｍ、1層施工	㎡	1			C-　13号単価表
フィルター層	40mm以上60mm未満	㎡	1			C-　14号単価表
透水性アスファルト舗装	1.4m以上2.4m未満、4ｃｍ、開粒度ｱｽｺﾝ(13)	㎡	5			C-　15号単価表
スラグ（路盤材）運搬工・処分工	L=4.1km	m3	0.2			C-　9号単価表
As殻（掘削）運搬工・処分工	L=4.1km	m3	0.2			C-　10号単価表
計						

宇治市上下水道部

B-　2号　　1式当たり　　明細書

区画線工

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無	ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 制約無,排水性舗装でない,供用区間	m	100			C- 16号単価表
区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無	実線 15cm 制約無,排水性舗装でない,供用区間	m	150			C- 17号単価表
区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無	破線 15cm 制約無,排水性舗装でない,供用区間	m	13			C- 18号単価表
区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無	矢印・記号・文字15cm換算 制約無,排水性舗装でない,供用区間	m	19			所要換算長含む C- 19号単価表
立体減速標示シート　（ソリッドシート）	マウンテンS	組	4			C- 20号単価表
計						

宇治市上下水道部

B-　3号　　1台当たり　　明細書

路面切削機運搬

ホイール式・廃材積込装置付2.0m、L=17.0km、片道　　28.5t車

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
路面切削機運搬	ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付2.0m、L=17km,片道	台	1			28.5t車 C-　21号単価表
計						

宇治市上下水道部

C-　1号　　1m当たり　　単価表

舗装版切断工

アスファルト舗装版、15cm以下

名　称	規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m	1			施工P-01
計						

宇治市上下水道部

C-　1号単価表(施工P-01)　　積算単位:m　　標準単価:

舗装版切断

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下

	名　　称　／　規　　格	単位	構成比	単価(東京)	単　価	摘　　要
機械K			14.40			
K 1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型) 湿式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動／通称(切削深)20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	供/日	9.80			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			58.90			
R 1	特殊作業員	人	20.20			
R 2	土木一般世話役	人	10.89			
R 3	普通作業員	人	9.00			
R 4						
R 5						
材料Z			26.70			
Z 1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)自走式切断機用／径18ｲﾝﾁ	枚	22.47			
Z 2	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	2.88			
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{9.80}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{14.40}{9.80} \right.$$

$$+ \left(\frac{20.20}{100} \times \text{----------} + \frac{10.89}{100} \times \text{----------} + \frac{9.00}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{58.90}{20.20+10.89+9.00}$$

$$+ \left(\frac{22.47}{100} \times \text{----------} + \frac{2.88}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{26.70}{22.47+2.88}$$

$$\left. + \frac{100-14.40-58.90-26.70}{100} \right\} =$$

C-　2号　　1㎡当たり　　単価表

舗装版取り壊し工

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕積込（電線共同溝工）		㎡	1			施工P-01
計						

C-　2号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

舗装版破砕積込（電線共同溝工）

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			4.30			
K1	超小旋回型ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料／ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3吊能力1.7t	日	4.30			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			93.23			
R1	普通作業員	人	54.33			
R2	土木一般世話役	人	23.45			
R3	運転手(特殊)	人	15.45			
R4						
R5						
材料Z			2.47			
Z1	軽油／1,2号	L	2.47			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{4.30}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{4.30}{4.30} + \left(\frac{54.33}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{23.45}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{15.45}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{93.23}{54.33+23.45+15.45} + \left(\frac{2.47}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{2.47}{2.47} + \frac{100-4.30-93.23-2.47}{100} \right\} =$$

C-　3号　　1m3当たり　　単価表

床掘工（路盤掘削）

土砂、上記以外（小規模）

名　称	規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
床掘り	土質:土砂 施工方法:上記以外(小規模)	m^3	1			施工P-01
計						

C-　3号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎥　　標準単価:

床掘り

土質:土砂、施工方法:上記以外(小規模)

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			19.50			
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 後方超小旋回型 排対型(3次基準)／ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	供/日	19.50			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			73.36			
R1	運転手(特殊)	人	39.84			
R2	普通作業員	人	33.52			
R3						
R4						
R5						
材料Z			7.14			
Z1	軽油／1,2号	L	7.14			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{19.50}{100} \times \frac{\quad}{19.50} \right) \times \frac{19.50}{19.50} + \left(\frac{39.84}{100} \times \frac{\quad}{} + \frac{33.52}{100} \times \frac{\quad}{} \right) \times \frac{73.36}{39.84+33.52} + \left(\frac{7.14}{100} \times \frac{\quad}{} \right) \times \frac{7.14}{7.14} + \frac{100-19.50-73.36-7.14}{100} \right\} =$$

C-　4号　　1㎡当たり　　単価表

路盤工

不陸整正、補足材無し

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
不陸整正	補足材料の有無:無し	㎡	1			施工P-01
計						

宇治市上下水道部

C-　4号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

不陸整正

補足材料の有無:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			20.65			
K 1	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ 土工用 排対型(2014年規制)／ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	供/日	16.56			
K 2	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾏｶﾀﾞﾑ)賃料／10～12t	日	2.07			
K 3	ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料／質量13～14ｔ	日	2.02			
K 4						
K 5						
労務R			72.60			
R 1	運転手(特殊)	人	35.73			
R 2	普通作業員	人	14.71			
R 3	特殊作業員	人	11.49			
R 4	土木一般世話役	人	10.67			
R 5						
材料Z			6.75			
Z 1	軽油／1,2号	L	6.75			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{16.56}{100} \times \text{----------} + \frac{2.07}{100} \times \text{----------} + \frac{2.02}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{20.65}{16.56+2.07+2.02} \right.$$

$$+ \left(\frac{35.73}{100} \times \text{----------} + \frac{14.71}{100} \times \text{----------} + \frac{11.49}{100} \times \text{----------} + \frac{10.67}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{72.60}{35.73+14.71+11.49+10.67}$$

$$+ \left(\frac{6.75}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{6.75}{6.75}$$

$$\left. + \frac{100-20.65-72.60-6.75}{100} \right\} =$$

C-　5号　　1㎡当たり　　単価表

上層路盤工

再生As安定処理(25)、1.4m未満、5cm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
上層路盤（車道・路肩部）	材料:再生As安定処理(25) 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 1層当り平均仕上り厚:5ｃｍ	㎡	1			施工P-01
	瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
計						

宇治市上下水道部

C-　5号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

上層路盤（車道・路肩部）　　入力数量: 50mm

材料:再生As安定処理(25)、平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

1層当り平均仕上り厚:5ｃｍ、瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

	名　称　／　規　格	単位	構成比	単価(東京)	単　価	摘　要
機械Ｋ			0.42			
Ｋ１	振動ﾛｰﾗ(舗装用) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式／運転質量0.5～0.6t	供/日	0.23			
Ｋ２	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 前進型／通称40～60kg	供/日	0.13			
Ｋ３						
Ｋ４						
Ｋ５						
労務Ｒ			45.31			
Ｒ１	特殊作業員	人	20.03			
Ｒ２	普通作業員	人	14.36			
Ｒ３	土木一般世話役	人	4.34			
Ｒ４						
Ｒ５						
材料Ｚ			54.27			
Ｚ１	再生AS安定処理／(25)	t	49.36			
Ｚ２	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	4.68			
Ｚ３	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	0.17			
Ｚ４	軽油／1,2号	L	0.03			
Ｚ５						
市場Ｓ						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{0.23}{100} \times \text{----------} + \frac{0.13}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{0.42}{0.23+0.13} \right.$$

$$+ \left(\frac{20.03}{100} \times \text{----------} + \frac{14.36}{100} \times \text{----------} + \frac{4.34}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{45.31}{20.03+14.36+4.34}$$

$$+ \left(\frac{49.36}{100} \times \text{----------} + \frac{4.68}{100} \times \text{----------} + \frac{0.17}{100} \times \text{----------} + \frac{0.03}{100} \times \text{----------} \right) \times \frac{54.27}{49.36+4.68+0.17+0.03}$$

$$\left. + \frac{100-0.42-45.31-54.27}{100} \right\} =$$

C-　6号　　1㎡当たり　　単価表

基層工

1.4m未満、5cm、再生粗粒度アスコン（20）、ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基層（車道・路肩部）	平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 1層当り平均仕上り厚:5ｃｍ 材料:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	㎡	1			施工P-01
	瀝青材料種類:ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
計						

宇治市上下水道部

C-　6号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

基層 （車道・路肩部）　　入力数量: 50mm

平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚:5ｃｍ、材料:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)、瀝青材料種類:ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

名称／規格		単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械Ｋ			0.48			
Ｋ１	振動ﾛｰﾗ(舗装用) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式／運転質量0.5～0.6t	供/日	0.26			
Ｋ２	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 前進型／通称40～60kg	供/日	0.15			
Ｋ３						
Ｋ４						
Ｋ５						
労務Ｒ			50.90			
Ｒ１	特殊作業員	人	22.52			
Ｒ２	普通作業員	人	16.12			
Ｒ３	土木一般世話役	人	4.87			
Ｒ４						
Ｒ５						
材料Ｚ			48.62			
Ｚ１	再生粗粒度ｱｽｺﾝ／(20)	t	46.56			
Ｚ２	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤／PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	L	1.79			
Ｚ３	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	0.19			
Ｚ４	軽油／1,2号	L	0.04			
Ｚ５						
市場Ｓ						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{0.26}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.15}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{0.48}{0.26+0.15} + \left(\frac{22.52}{100} \times \frac{}{} + \frac{16.12}{100} \times \frac{}{} + \frac{4.87}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{50.90}{22.52+16.12+4.87} + \left(\frac{46.56}{100} \times \frac{}{} + \frac{1.79}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.19}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.04}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{48.62}{46.56+1.79+0.19+0.04} + \frac{100-0.48-50.90-48.62}{100} \right\} =$$

C-　7号　　1㎡当たり　　単価表

仮表層工

1.4m未満、5cm、再生粗粒度アスコン（20）、タックコート無し

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表層（車道・路肩部）	平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 1層当り平均仕上り厚:5ｃｍ 材料:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	㎡	1			施工P-01
	瀝青材料種類:無し					
計						

C-　7号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

表層 (車道・路肩部)　　入力数量: 50mm

平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚:5ｃｍ、材料:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)、遮青材料種類:無し

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械Ｋ			0.41			
Ｋ１	振動ﾛｰﾗ(舗装用) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式／運転質量0.5～0.6t	供/日	0.25			
Ｋ２	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 前進型／通称40～60kg	供/日	0.14			
Ｋ３						
Ｋ４						
Ｋ５						
労務Ｒ			44.30			
Ｒ１	特殊作業員	人	21.62			
Ｒ２	普通作業員	人	15.50			
Ｒ３	土木一般世話役	人	4.68			
Ｒ４						
Ｒ５						
材料Ｚ			55.29			
Ｚ１	再生粗粒度ｱｽｺﾝ／(20)	t	55.05			
Ｚ２	ｶﾞｿﾘﾝ／ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	0.19			
Ｚ３	軽油／1,2号	L	0.04			
Ｚ４						
Ｚ５						
市場Ｓ						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{0.25}{100} \times \text{-----------} + \frac{0.14}{100} \times \text{-----------} \right) \times \frac{0.41}{0.25+0.14} \right.$$

$$+ \left(\frac{21.62}{100} \times \text{-----------} + \frac{15.50}{100} \times \text{-----------} + \frac{4.68}{100} \times \text{-----------} \right) \times \frac{44.30}{21.62+15.50+4.68}$$

$$+ \left(\frac{55.05}{100} \times \text{-----------} + \frac{0.19}{100} \times \text{-----------} + \frac{0.04}{100} \times \text{-----------} \right) \times \frac{55.29}{55.05+0.19+0.04}$$

$$\left. + \frac{100-0.41-44.30-55.29}{100} \right\} =$$

C-　8号　　100㎡当たり　　単価表

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工(即日一層舗設)

段差すりつけなし、切削深7cm以下、t=5cm　　ﾀｯｸｺｰﾄ

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生密粒度ｱｽｺﾝ	(13)	t	12.573			
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	L	43			
路面切削機運転費（一層舗設、7cm以下）廃材積込装置付	ﾎｲｰﾙ式切削幅2.0m×深さ0.23m、、排対型(第3次基準値)	日				機-18 F-　1号運転費
路面清掃車運転費（一層舗設、7cm以下）	ﾌﾞﾗｼ・四輪式、路面切削工事用、ﾎｯﾊﾟ収集容量1.5m3	日				機-19 F-　2号運転費
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ運転費（一層舗設、7cm以下）	ﾎｲｰﾙ型、舗装幅2.3～6.0m、排対型(2014年規制)	日				機-18 F-　3号運転費
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ運転費（一層舗設、7cm以下）超低騒音型	ﾏｶﾀﾞﾑ、運転質量10t 締固め幅2.1m、排対型(2014年規	日				機-18 F-　4号運転費
ﾀｲﾔﾛｰﾗ運転費（一層舗設、7cm以下）超低騒音型	普通型、運転質量13～14t、排対型(2014年規制)	日				機-18 F-　5号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1㎡当たり						

宇治市上下水道部

C-　9号　　1m3当たり　　単価表

スラグ（路盤材）運搬工・処分工

L=4.1km

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土砂等運搬	土砂等発生現場:小規模 積込機種･規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m^3	1			施工P-01
	DID区間の有無:有り 運搬距離:4.5km以下					
スラグ材（路盤材）	(株)藤田産業	m3	1			D-　1号単価表
計						

C-　9号単価表(施工P-01)　　積算単位:m³　　標準単価:

土砂等運搬
土砂等発生現場:小規模、積込機種・規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3
土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:4.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			25.12			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／4t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	25.12			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			63.12			
R1	運転手(一般)	人	63.12			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			11.76			
Z1	軽油／1,2号	L	11.76			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{25.12}{100} \times \frac{\quad}{25.12} \right) + \left(\frac{63.12}{100} \times \frac{\quad}{63.12} \right) + \left(\frac{11.76}{100} \times \frac{\quad}{11.76} \right) + \frac{100-25.12-63.12-11.76}{100} \right\} =$$

C-　10号　　1m3当たり　　単価表

As殻（掘削）運搬工・処分工

L=4.1km

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
運搬（電線共同溝工）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊、有り、6.0km以下	m^3	1			施工P-01
	積載区分:ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 DID区間の有無:有り 運搬距離:6.0km以下					
アスファルト殻（掘削）	(株)藤田産業	m3	1			D-　2号単価表
計						

宇治市上下水道部

C- 10号単価表(施工P-01)　　積算単位:m³　　標準単価:

運搬（電線共同溝工）／ｱｽﾌｧﾙﾄ塊、有り、6.0km以下

積載区分:ｱｽﾌｧﾙﾄ塊、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.0km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			24.60			
K 1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／4t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	24.60			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			62.33			
R 1	運転手(一般)	人	62.33			
R 2						
R 3						
R 4						
R 5						
材料Z			13.07			
Z 1	軽油／1,2号	L	13.07			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{24.60}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{24.60}{24.60} + \left(\frac{62.33}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{62.33}{62.33} + \left(\frac{13.07}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{13.07}{13.07} + \frac{100-24.60-62.33-13.07}{100} \right\} =$$

C- 11号　　1m3当たり　　単価表

As殻（切削）運搬工・処分工

L=4.1km

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
殻運搬（路面切削）	DID区間の有無:有り 運搬距離:4.5km以下	m^3	1			施工P-01
アスファルト殻（切削）	(株)藤田産業	m3	1			D- 3号単価表
計						

宇治市上下水道部

C- 11号単価表(施工P-01)　　積算単位:m³　　標準単価:

殻運搬（路面切削）

DID区間の有無:有り、運搬距離:4.5km以下

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			39.09			
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／10t積級+良好:ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	供/日	39.09			
K2						
K3						
K4						
K5						
労務R			47.17			
R1	運転手(一般)	人	47.17			
R2						
R3						
R4						
R5						
材料Z			13.74			
Z1	軽油／1,2号	L	13.74			
Z2						
Z3						
Z4						
Z5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{39.09}{100} \times \frac{\quad}{39.09} \right) + \left(\frac{47.17}{100} \times \frac{\quad}{47.17} \right) + \left(\frac{13.74}{100} \times \frac{\quad}{13.74} \right) + \frac{100-39.09-47.17-13.74}{100} \right\} =$$

C-　12号　　100㎡当たり　　単価表

不陸整正工

施工幅1.8m未満、1層当り、施工厚＝2ｃｍ　　補足材あり

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人				
再生粒度調整砕石	RM-30	m3	2.54			
タンパ運転費	６０～８０kg	日				F-　6号運転費
諸雑費		式	1			
計						
１㎡当たり						

C-　13号　　1㎡当たり　　単価表

下層路盤（歩道部）

10ｃｍ、1層施工

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
下層路盤（歩道部）	10ｃｍ、1層施工	㎡	1			施工P-01
	全仕上り厚:10ｃｍ 施工区分:1層施工					
計						

宇治市上下水道部

C- 13号単価表(施工P-01)

下層路盤（歩道部）／10ｃｍ、1層施工

全仕上り厚:10ｃｍ、施工区分:1層施工

積算単位:㎡　　標準単価:

入力数量: 100mm

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械Ｋ			4.82			
Ｋ１	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 超低騒・後方超小旋 排対型(3次基準)／ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3	供/日	2.88			
Ｋ２	振動ﾛｰﾗ(搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型)賃料／3～4t	日	1.71			
Ｋ３						
Ｋ４						
Ｋ５						
労務Ｒ			76.32			
Ｒ１	運転手(特殊)	人	27.48			
Ｒ２	特殊作業員	人	16.13			
Ｒ３	普通作業員	人	15.97			
Ｒ４	土木一般世話役	人	13.11			
Ｒ５						
材料Ｚ			18.86			
Ｚ１	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ／RC-30	m3	16.70			
Ｚ２	軽油／1,2号	L	2.06			
Ｚ３						
Ｚ４						
Ｚ５						
市場Ｓ						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{2.88}{100} \times \frac{}{} + \frac{1.71}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{4.82}{2.88+1.71} \right.$$

$$+ \left(\frac{27.48}{100} \times \frac{}{} + \frac{16.13}{100} \times \frac{}{} + \frac{15.97}{100} \times \frac{}{} + \frac{13.11}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{76.32}{27.48+16.13+15.97+13.11}$$

$$+ \left(\frac{16.70}{100} \times \frac{}{} + \frac{2.06}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{18.86}{16.70+2.06}$$

$$\left. + \frac{100-4.82-76.32-18.86}{100} \right\} =$$

C- 14号　　1㎡当たり　　単価表

フィルター層

40㎜以上60㎜未満

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
フィルター層	40㎜以上60㎜未満	㎡	1			施工P-01
	平均厚さ:40㎜以上60㎜未満					
計						

宇治市上下水道部

C- 14号単価表(施工P-01)　　積算単位:㎡　　標準単価:

フィルター層／40㎜以上60㎜未満

平均厚さ:40㎜以上60㎜未満

	名称／規格	単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械K			5.49			
K 1	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 超低騒・後方超小旋 排対型(3次基準)／ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3	供/日	3.40			
K 2	振動ﾛｰﾗ(搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型)賃料／3～4t	日	1.99			
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			84.98			
R 1	運転手(特殊)	人	24.64			
R 2	特殊作業員	人	24.06			
R 3	普通作業員	人	21.57			
R 4	土木一般世話役	人	13.05			
R 5						
材料Z			9.53			
Z 1	山砂(ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ用)／真砂 ﾌﾙｲ通過百分率10%以下	m3	7.54			
Z 2	軽油／1,2号	L	1.96			
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場S						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{3.40}{100} \times \frac{5.49}{3.40+1.99} + \frac{1.99}{100} \times \frac{5.49}{3.40+1.99} \right) + \left(\frac{24.64}{100} \times \frac{84.98}{24.64+24.06+21.57+13.05} + \frac{24.06}{100} \times \frac{84.98}{24.64+24.06+21.57+13.05} + \frac{21.57}{100} \times \frac{84.98}{24.64+24.06+21.57+13.05} + \frac{13.05}{100} \times \frac{84.98}{24.64+24.06+21.57+13.05} \right) + \left(\frac{7.54}{100} \times \frac{9.53}{7.54+1.96} + \frac{1.96}{100} \times \frac{9.53}{7.54+1.96} \right) + \frac{100-5.49-84.98-9.53}{100} \right\} =$$

C- 15号　　1㎡当たり　　単価表

透水性アスファルト舗装

1.4m以上2.4m未満、４ｃｍ、開粒度ｱｽｺﾝ(13)

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
透水性アスファルト舗装	1.4m以上2.4m未満、４ｃｍ、開粒度ｱｽｺﾝ(13)	㎡	1			施工P-01
	平均幅員:1.4m以上2.4m未満 1層当り平均仕上り厚:４ｃｍ 材料:開粒度ｱｽｺﾝ(13)					
計						

宇治市上下水道部

C- 15号単価表(施工P-01)

透水性アスファルト舗装／1.4m以上2.4m未満、４ｃｍ、開粒度ｱｽｺﾝ(13)

積算単位:㎡　　標準単価:

入力数量: 40mm

平均幅員:1.4m以上2.4m未満、1層当り平均仕上り厚:４ｃｍ、材料:開粒度ｱｽｺﾝ(13)

名称／規格		単位	構成比	単価(東京)	単価	摘要
機械Ｋ			2.57			
Ｋ１	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料／ﾎｲｰﾙ舗装幅1.4～3.0m	日	2.08			
Ｋ２	振動ﾛｰﾗ(搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型)賃料／3～4t	日	0.42			
Ｋ３						
Ｋ４						
Ｋ５						
労務Ｒ			35.39			
Ｒ１	普通作業員	人	14.52			
Ｒ２	特殊作業員	人	9.72			
Ｒ３	運転手(特殊)	人	6.61			
Ｒ４	土木一般世話役	人	3.51			
Ｒ５						
材料Ｚ			62.04			
Ｚ１	開粒度ｱｽｺﾝ／(13)	t	61.38			
Ｚ２	軽油／1,2号	L	0.65			
Ｚ３						
Ｚ４						
Ｚ５						
市場Ｓ						

$$P' = \times \left\{ \left(\frac{2.08}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.42}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{2.57}{2.08+0.42} \right.$$

$$+ \left(\frac{14.52}{100} \times \frac{}{} + \frac{9.72}{100} \times \frac{}{} + \frac{6.61}{100} \times \frac{}{} + \frac{3.51}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{35.39}{14.52+9.72+6.61+3.51}$$

$$+ \left(\frac{61.38}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.65}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{62.04}{61.38+0.65}$$

$$\left. + \frac{100-2.57-35.39-62.04}{100} \right\} =$$

C- 16号　　1,000m当たり　　単価表

区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無

ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 制約無,排水性舗装でない,供用区間

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
区画線工 昼間 除豪雪地	溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 制約無	m	1,000			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型	3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18白	kg	1,700			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	0.105～0.840mm	kg	75			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	kg	75			
軽油	1,2号	L	106			
材料諸雑費		式	1			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

宇治市上下水道部

C- 17号　　1,000ｍ当たり　　単価表

区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無

実線 15cm 制約無,排水性舗装でない,供用区間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
区画線工 昼間 除豪雪地	溶融式(手動) 実線 15cm 制約無	m	1,000			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型	3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18白	kg	570			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	0.105～0.840mm	kg	25			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	kg	25			
軽油	1,2号	L	47			
材料諸雑費		式	1			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

宇治市上下水道部

C- 18号　　1,000ｍ当たり　　単価表

区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無

破線 15cm 制約無,排水性舗装でない,供用区間

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
区画線工 昼間 除豪雪地	溶融式(手動) 破線 15cm 制約無	m	1,000			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型	3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18白	kg	570			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	0.105～0.840mm	kg	25			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	kg	25			
軽油	1,2号	L	52			
材料諸雑費		式	1			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

宇治市上下水道部

C- 19号　　1,000m当たり　　単価表

区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無

矢印・記号・文字15㎝換算 制約無,排水性舗装でない,供用区間　　所要換算長含む

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
区画線工 昼間 除豪雪地	溶融式(手動)矢印記号文字15㎝換算 制約無	m	1,200			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型	3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18白	kg	684			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	0.105～0.840㎜	kg	30			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	kg	30			
軽油	1,2号	L	139.2			
材料諸雑費		式	1			
諸雑費		式	1			
計						
１ｍ当たり						

宇治市上下水道部

C- 20号　　1組当たり　　単価表

立体減速標示シート　（ソリッドシート）

マウンテンS

名　称	規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
立体減速標示シート　（ソリッドシート）	マウンテンS　（材工共）	組	1			D- 4号単価表
計						

宇治市上下水道部

C- 21号　　1台当たり　　単価表

路面切削機運搬

ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付2.0m、L=17km,片道　　28.5t車

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
路面切削機運搬	ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付2.0m	台	1			
計						

宇治市上下水道部

D-　1号　　1m3当たり　　単価表

スラグ材（路盤材）

(株)藤田産業

名　称	規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ｽﾗｸﾞ(路盤材)	(株)藤田産業 3038-1	t	2.06			
計						

宇治市上下水道部

D-　2号　　1m3当たり　　単価表

アスファルト殻（掘削）

(株)藤田産業

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊（掘削）	(株)藤田産業 3038-1	t	2.35			
計						

宇治市上下水道部

D-　3号　　1m3当たり　　単価表

アスファルト殻（切削）

(株)藤田産業

名　　称	規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊（切削）	(株)藤田産業 3038-1	t	2.35			
計						

宇治市上下水道部

D-　4号　　1組当たり　　単価表

立体減速標示シート　　（ソリッドシート）

マウンテンS　（材工共）

名　　称	規　　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ソリッドシートMS		組	1			
ジスラインSプライマー	1リットル缶	L	0.095			
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	工業用･業務用	kg	0.165			
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
材料運搬車		日				
ライトバン		日				
ハンドガスバーナー		日				
諸雑費		式	1			
計						

宇治市上下水道部

F-　1号　　日当たり　　運転費

路面切削機運転費（一層舗設､7㎝以下）廃材積込装置付

ﾎｲｰﾙ式切削幅2.0ｍ×深さ0.23m､､排対型(第3次基準値)　　機-18

名　称	規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
運転手(特殊)		人				
軽油	1,2号	L	215			
路面切削機 ﾎｲｰﾙ式 廃材積込装置付 排対型(3次基準)	切削幅2.0×深さ0.23m	供/日				
諸雑費		式	1			
計						

F-　2号　　日当たり　　運転費

路面清掃車運転費（一層舗設、7cm以下）

ﾌﾞﾗｼ・四輪式、路面切削工事用、ﾎｯﾊﾟ収集容量1.5m3　　機-19

名　称	規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
運転手(一般)		人				
軽油	1,2号	L	39			
路面清掃車 ﾌﾞﾗｼ 四輪式 路面切削工事用	ﾎｯﾊﾟ収集容量1.5m3	供/日				
諸雑費		式	1			
計						

F-　3号　　日当たり　　運転費

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ運転費（一層舗設、7㎝以下）

ﾎｲｰﾙ型、舗装幅2.3～6.0m、排対型(2014年規制)　　機-18

名　称	規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
運転手(特殊)		人				
軽油	1,2号	L	59			
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ ﾎｲｰﾙ型 排対型(2014年規制)	舗装幅2.3～6.0m	供/日				
諸雑費		式	1			
計						

F-　4号　　日当たり　運転費

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ運転費（一層舗設、7cm以下）超低騒音型

ﾏｶﾀﾞﾑ、運転質量10t 締固め幅2.1m、排対型(2014年規制)　　機-18

名　称	規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
運転手(特殊)		人				
軽油	1,2号	L	29			
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ ﾏｶﾀﾞﾑ 排対型(2014年規制)	運転質量10t	供/日				
諸雑費		式	1			
計						

F-　5号　　日当たり　運転費

ﾀｲﾔﾛｰﾗ運転費（一層舗設、7cm以下）超低騒音型

普通型、運転質量13～14t、排対型(2014年規制)　　機-18

名　称	規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
運転手(特殊)		人				
軽油	1,2号	L	22			
ﾀｲﾔﾛｰﾗ 普通型 排対型(2014年規制)	運転質量13～14t	供/日				
計						

F-　6号　　日当たり　運転費

タンパ運転費

６０～８０kg

名　称	規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員		人				
ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	4			
ﾀﾝﾊﾟ（ﾗﾝﾏ）賃料	質量60～80kg	日				
諸雑費		式	1			
計						

宇治市上下水道部