

※本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

令和8年度		工 事 設 計 書(参考資料)				当初	
工 事 番 号			工 事 名				
森林8-1			天ヶ瀬森林公園防護柵ほか改修工事				
施 工 箇 所	宇治市槇島町槇尾山 地内ほか						
設 計 額		請負対象額		工 期			
					令和8年11月5日 ～ 令和9年2月12日		
請 負 額		精 算 額		今回支払額			
設 計 概 要							
	工 種			数 量		摘 要	
	別紙のとおり						

天ヶ瀬森林公園防護柵ほか改修工事 概要

排水構造物工	
路面排水工 (PU250A)	15 m
止壁工	3 箇所
舗装工	
表層工 (再生密粒度As t=50)	104 m2
不陸整正工	622 m2
防護柵工	
人止柵工	69 m
サービス施設整備工	
ベンチ	5 基
テーブル	1 基
道路清掃工	
桟浚渫	1 箇所
構造物撤去工	
人止柵撤去	33 m
ベンチ撤去	5 基
テーブル撤去工	1 基
舗装版取壊し (コンクリート舗装 t=50)	64 m2

工事費総括表

費目	金額 (円)	摘要
工事費		
本工事費		
天ヶ瀬森林公園防護柵ほか改修工事		(工事価格)
消費税相当額計		10%

積 算 条 件			
工 事 番 号		工 事 名	
森林8-1		天ヶ瀬森林公園防護柵ほか改修工事	
施 工 箇 所	宇治市槇島町槇尾山 地内ほか		
積 算 条 件	積算適用日	令和8年9月1日	
		土木単価資料:9月改訂版	
		物価資料:9月号	
		歩掛・諸経費:令和8年版国土交通省土木工事標準積算基準書	
	工種区分	公園工事	
	単価適用地区	宇治市 城陽市 久世郡 久御山町 八幡市 綴喜郡(井手町 宇治田原町) 京田辺市	
	前払金支出割合	40%	
	保証の方法	ケース1 (金銭的保証)	
	契約保証金免除金額	5,000,000 円	
	共通仮設費補正条件	補正なし	
	現場管理費補正条件	補正なし	
	週休2日補正	補正なし	

本工事費内訳表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
	1	式			
天ヶ瀬森林公園整備工事					
	1	式			
土工					
	1	式			
作業土工					
	1	式			
床掘					
	36	m3			代価表 第1号
埋戻し 流用土					
	31	m3			代価表 第2号
残土処理工					
	1	式			
土砂等運搬 4tDT					
	4	m3			代価表 第3号
土砂等運搬 2tDT					
	1	m3			代価表 第4号
残土等処分					
	5	m3			代価表 第5号

本工事費内訳表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工	1	式			
側溝工	1	式			
路面排水工 PU250A	15	m			代価表 第6号
止壁工	3	箇所			代価表 第7号
舗装工	1	式			
舗装準備工	1	式			
不陸整正工① 補足材なし	104	m2			代価表 第8号
不陸整正工③ 補足材あり 34mm以上40mm未満	152	m2			代価表 第9号
不陸整正工④ 補足材あり 60mm以上68mm未満	214	m2			代価表 第10号
不陸整正工⑤ 補足材あり 53mm以上60mm未満	152	m2			代価表 第11号

本工事費内訳表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
すきとり t=50	40	m2			代価表 第12号
舗装工	1	式			
表層工 t=50 プライムコート	104	m2			代価表 第13号
コンクリート土間撤去・復旧工 t=150	2	箇所			代価表 第14号
防護柵工	1	式			
防止柵工	1	式			
人止柵	69	m			代価表 第15号
サービス施設整備工	1	式			
サービス施設整備工	1	式			
ベンチ	5	基			代価表 第16号

本工事費内訳表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
テーブル	1	基			代価表 第17号
道路清掃工	1	式			
排水施設清掃工	1	式			
柵清掃（人力清掃工） 無蓋 25cm以上	1	箇所			代価表 第18号
構造物撤去工	1	式			
公園付属物撤去工	1	式			
人止柵撤去	33	m			代価表 第19号
ベンチ撤去	5	基			代価表 第20号
テーブル撤去	1	基			代価表 第21号
構造物取し工	1	式			

本工事費内訳表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版取壊し コンクリート舗装版取壊し t=50	64	m2			代価表 第22号
運搬処理工	1	式			
Co殻（無筋）運搬	3	m3			代価表 第23号
Co殻（無筋）処分	3	m3			代価表 第24号
廃木材運搬	1.57	t			代価表 第25号
廃木材処分	1.57	t			代価表 第26号
仮設工	1	式			
交通管理費	1	式			
交通誘導警備員	8	人			代価表 第27号
直接工事費計					

本工事費内訳表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費					
共通仮設費					
(財)城陽山砂利採取地整備公社(税抜き) 事前分析検査料金	1	式			
技術管理費計					
共通仮設費（率計上）					補正無し
純工事費					
現場管理費					補正無し
工事原価					
一般管理費等					ケース1（金銭的保証）
工事価格					

本工事費内訳表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
消費税相当額					
工事費計					

代価表 第1号

床掘					
1 m3当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂 小規模	1	m3			第1号 施工パッケージ代価表
合計					
1m3当り					

代価表 第2号

埋戻し 流用土			1 m3当り			
構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 小規模 土砂		1	m3			第2号 施工パッケージ代価表
合計						
1m3当り						

代価表 第3号

土砂等運搬 4tDT			1 m3当り		
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 10.0km以下	1	m3			第3号 施工パッケージ代価表
合計					
1m3当り					

代価表 第4号

土砂等運搬 2tDT			1 m3当り			
構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 11.0km以下		1	m3			第4号 施工パッケージ代価表
合計						
1m3当り						

代価表 第5号

残土等処分					
1 m3当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
城陽山砂利採取地整備公社	1	m3			
合計					
1m3当り					

代価表 第6号

路面排水工 PU250A			1 m当り			
構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
路面排水工 PU250A		1	m			代価表 第28号
合計						
1m当り						

代価表 第7号

止壁工			1箇所当り		
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
止壁工	1	箇所			代価表 第29号
合計					
1箇所当り					

代価表 第8号

不陸整正工① 補足材なし			1 m2当り			
構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正 補足材無し		1	m2			第5号 施工パッケージ代価表
合計						
1m2当り						

代価表 第9号

不陸整正工③ 補足材あり 34mm以上40mm未満			1 m2当り		
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正 補足材有り 34mm以上40mm未満 粒度調整碎石M-30	1	m2			第6号 施工パッケージ代価表
合計					
1m2当り					

代価表 第10号

不陸整正工④ 補足材あり 60mm以上68mm未満					
1 m2当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正 補足材有り 60mm以上68mm未満 粒度調整碎石M-30	1	m2			第7号 施工パッケージ代価表
合計					
1m2当り					

代価表 第11号

不陸整正工⑤ 補足材あり 53mm以上60mm未満			1 m2当り		
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正 補足材有り 53mm以上60mm未満 粒度調整碎石M-30	1	m2			第8号 施工パッケージ代価表
合計					
1m2当り					

代価表 第12号

すきとり t=50			1 m2当り			
構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
すきとり t=50		1	m2			代価表 第30号
合計						
1m2当り						

代価表 第13号

表層工 t=50 プライムコート					
1 m2当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層工 再生密粒度As t=50 プライムコート	1	m2			代価表 第31号
合計					
1m2当り					

代価表 第14号

コンクリート土間撤去・復旧工 t=150			1 箇所当り		
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート土間取壊し・復旧 t=150	1	箇所			代価表 第32号
合計					
1箇所当り					

代価表 第15号

人止柵			1 m当り					
構 造								
名 称 ・ 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
人止柵 H=1.1			1	m			代価表 第33号	
合計								
1m当り								

代価表 第16号

ベンチ					
1 基当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ベンチ W400 L1800 防腐処理 根枷式	1	基			代価表 第34号
合計					
1基当り					

代価表 第17号

テーブル			1 基当り					
構 造								
名 称 ・ 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
テーブル W1800*D1000*H700 防腐処理材 根枷式			1	基			代価表 第35号	
合計								
1基当り								

代価表 第18号

枡清掃(人力清掃工) 無蓋 25cm以上			1 箇所当り		
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
枡清掃工(人力清掃工) 無蓋 25cm以上	1	箇所			代価表 第36号
合計					
1箇所当り					

代価表 第19号

人止柵撤去			1 m当り			
構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
人止柵撤去		1	m			代価表 第37号
合計						
1m当り						

代価表 第20号

ベンチ撤去			1 基当り					
構 造								
名 称 ・ 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
ベンチ撤去			1	基			代価表 第38号	
合計								
1基当り								

代価表 第21号

テーブル撤去			1 基当り		
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
テーブル撤去	1	基			代価表 第39号
合計					
1基当り					

代価表 第22号

舗装版取壊し コンクリート舗装版取壊し t=50					
1 m2当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎	1	m2			代価表 第40号
合計					
1m2当り					

代価表 第23号

Co殻(無筋)運搬					
1 m3当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物取壊し 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 8.0km以下	1	m3			代価表 第41号
合計					
1m3当り					

代価表 第24号

Co殻(無筋)処分			1 m3当り			
構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
Co殻(無筋)処分		1	m3			代価表 第42号
合計						
1m3当り						

代価表 第25号

廃木材運搬					
1 t当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]通称2t積級, 吊能力2.9t DID有り 17.0km以下	1	t			第9号 施工パッケージ代価表
合計					
1t当り					

代価表 第26号

廃木材処分			1 t当り		
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
廃木材処分 びわこクリーンセンター	1	t			
合計					
1t当り					

代価表 第27号

交通誘導警備員			1 人当り			
構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B 1人/日 1日		1	人・日			代価表 第43号
合計						
1人当り						

代価表 第28号

路面排水工 PU250A					
10 m当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 据付け 夜間作業無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 250 250×250 ×2000 時間的制約無し 週休2日補正無し 施行箇所における補正無し 基礎砕 石施工有り 再生クラッシャーラン RC-40	10	m			代価表 第44号
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 一般養生 現場内小運搬無し 夜間割増無 冬季 割増無 18-8-40 高炉 小型割増	0.6	m3			第10号 施工パッケージ代価表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2	m2			第11号 施工パッケージ代価表
蓋版 据付け 夜間作業無し コンクリート鋼製 40kg／枚以下 時間的制約無し 週休2日補 正無し 施工箇所補正無し 材料費計上	10	枚			代価表 第45号
合計					
1m当り					

代価表 第29号

止壁工			10 箇所当り		
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 小型構造物 人力打設 一般養生 現場内小運搬無し 夜間割増無 冬季割増無 山岳地割増無 生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 小型割増	0.3	m3			第12号 施工パッケージ代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	4	m2			第13号 施工パッケージ代価表
基礎コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 一般養生 現場内小運搬無し 小型車割増有 夜間 割増無 冬季割増無 山岳地割増無 18-8-40 高炉	0.08	m3			第14号 施工パッケージ代価表
型枠(基礎コンクリート) 一般型枠 均しコンクリート	0.3	m2			第15号 施工パッケージ代価表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン	0.8	m2			第16号 施工パッケージ代価表
合計					
1箇所当り					

代価表 第30号

すきとり t=50			1 m2当り		
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削 土砂 小規模 標準以外	0.05	m3			第17号 施工パッケージ代価表
合計					
1m2当り					

代価表 第31号

表層工 再生密粒度As t=50 プライムコート					
1 m2当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(昼間) プライムコートPK-3	1	m2			第18号 施工パッケージ代価表
合計					
1m2当り					

代価表 第32号

コンクリート土間取壊し・復旧 t=150			10 箇所当り		
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工(コンクリートブレーカ) 時間的制約無し 夜間作業無し 週休2日 補正無し	0.8	m3			代価表 第46号
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	23	m			第19号 施工パッケージ代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 一般養生 現場内小運搬無し 小型車割増有 夜 間割増無 冬季割増無 山岳地割増無 24-12-40 高炉 W/C≦55% W≦165kg	0.8	m3			第20号 施工パッケージ代価表
溶接金網 G3551 径6.0×150×150	5.6	m2			
合計					
1箇所当り					

代価表 第33号

人止柵 H=1.1					
1 m当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
転落防止柵(材料費) 縦格子/根枷式/防腐処理材 柱間1500×H1100	1	m			
普通作業員	0.18	人			
土木一般世話役	0.06	人			
合計					
1m当り					

代価表 第34号

ベンチ W400 L1800 防腐処理 根枷式			1 基当り		
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ベンチ(材料) W400 L1800 防腐処理 根枷式	1	基			
普通作業員	0.4	人			
合計					
1基当り					

代価表 第35号

テーブル W1800*D1000*H700 防腐処理材 根枷式			1 基当り		
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
テーブル(材料) W1800*D1000*H700 防腐処理材 根枷式	1	基			
普通作業員	1	人			
合計					
1基当り					

代価表 第36号

柵清掃工(人力清掃工) 無蓋 25cm以上			1 箇所当り		
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
柵清掃(人力清掃工) 無蓋 25cm以上	1	箇所			第21号 施工パッケージ代価表
合計					
1箇所当り					

代価表 第37号

人止柵撤去					
33 m当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	6.5	人			
合計					
1m当り					

代価表 第38号

ベンチ撤去			1 基当り			
構 造						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	0.5	人				
合計						
1基当り						

代価表 第39号

テーブル撤去			1 基当り					
構 造								
名 称 ・ 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員			0.5	人				
合計								
1基当り								

代価表 第40号

舗装版破碎			1 m2当り			
構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害物無し 騒音振動対策不要 15cm以下 積込作業有り		1	m2			第22号 施工パッケージ代価表
合計						
1m2当り						

代価表 第41号

殻運搬 コンクリート(無筋)構造物取壊し 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 8.0km以下					
1 m3当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 Co殻(無筋) 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 8.0km以下	1	m3			第23号 施工パッケージ代価表
合計					
1m3当り					

代価表 第42号

Co殻(無筋)処分					
1 m3当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(株)藤田産業	1	m3			
合計					
1m3当り					

代価表 第43号

交通誘導警備員B 1人/日 1日					
1 人・日当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B	1	人			
合計					
1人・日当り					

代価表 第44号

U型側溝 据付け 夜間作業無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 250 250×250×2000 時間 的制約無し 週休2日補正無し 施行箇所における補正無し 基礎碎石施工有り 再生クラッ シャーレン RC-40						
10 m当り						
構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 時間的制約 無 L=2000mm 1000kg/個以下 昼間		10	m			
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 250 25×25×200 参考重量333kg		5	個			
再生クラッシャーレン RC-40		0.672	m3			
合計						
1m当り						

代価表 第45号

蓋版 据付け 夜間作業無し コンクリート鋼製 40kg／枚以下 時間的制約無し 週休2日 補正無し 施工箇所補正無し 材料費計上						
100 枚当り						
構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版 時間的制約 無 コンクリート製・鋼製 40kg/枚 昼間		100	枚			
側溝蓋		100	枚			
合計						
1枚当り						

代価表 第46号

構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工(コンクリートブレーカ) 時間的制約無し 夜間作業無し 週休2日補正無し					
1 m3当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物 時間的制約 無 人力施工 昼間	1	m3			
合計					
1m3当り					

代価表 第47号

コンクリート 小型車割増有 夜間割増無 冬季割増無 山岳地割増無 18-8-40 高炉					
1 m3当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉	1	m3			
小型割増 小型割増 生コンクリート	1	m3			
合計					
1m3当り					

代価表 第48号

コンクリート 夜間割増無 冬季割増無 山岳地割増無 生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉小型割増 小型割増 生コンクリート 1 m3当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉	1	m3			
小型割増 小型割増 生コンクリート	1	m3			
合計					
1m3当り					

代価表 第49号

コンクリート 材料割増 小型車割増有 夜間割増無 冬季割増無 山岳地割増無 18-8-40 高炉					
1 m3当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉	1	m3			
小型割増 小型割増 生コンクリート	1	m3			
合計					
1m3当り					

代価表 第50号

コンクリート 小型車割増有 夜間割増無 冬季割増無 山岳地割増無 24-12-40 高炉 W/C≦55% W≦165kg						
1 m3当り						
構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート 24N/mm2 24-12-40 高炉 W/C≦55% W≦165kg		1	m3			
小型割増 小型割増 生コンクリート		1	m3			
合計						
1m3当り						

第1号 施工パッケージ代価表

[illegible]

埋戻し
小規模 土砂

[illegible]

第3号 施工パッケージ代価表

[illegible]

第4号 施工パッケージ代価表

[illegible]

第5号 施工パッケージ代価表

[illegible]

第6号 施工パッケージ代価表

[illegible]

[illegible]

第8号 施工パッケージ代価表

[illegible]

現場発生品及び支給品運搬

現場発生品及び支給品運搬

トラック[クレーン装置付]通称2t積級, 吊能力2.9t DID有り 17.0km以下

積算単価
標準単価

t
t

[illegible]

第10号 施工パッケージ代価表

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

基礎コンクリート

[illegible]

型枠(基礎コンクリート)

[illegible]

[illegible]

第17号 施工パッケージ代価表

[illegible]

第18号 施工パッケージ代価表

表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(昼間) プライムコートPK-3						積算単価 標準単価	m2 m2		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	代表機労材単価(東京R7.4)	補正情報	備考	出典
K			1.32%						
K1	アスファルトフィニッシャー賃料(低騒音・2014年基準)	ホイール舗装幅2.3~6.0m(低騒音・2014年基準)	0.84%		日				
	アスファルトフィニッシャー[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	日							
K2	タイヤローラ賃料(超低騒音・2014年基準)	質量13~14t	0.13%		日				
	タイヤローラ 運転質量13~14t	日							
K3	ロードローラ賃料(超低騒音・2014年基準)	マカダム 10~12t	0.13%		日				
	ロードローラ[マカダム] 運転質量10t	日							
R			10.25%						
R1	普通作業員		3.69%		人				
	普通作業員	人							
R2	特殊運転手		2.07%		人				
	運転手(特殊)	人							
R3	特殊作業員		2.05%		人				
	特殊作業員	人							
R4	土木一般世話役		0.73%		人				
	土木一般世話役	人							
Z			88.43%						
Z1	再生密粒度アスコン(昼間)	(20)	80.48%		t				
	密粒度アスコン(20)	t							
Z2	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	7.39%		L				
	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	L							
Z3	軽油	1.2号	0.47%		L				
	軽油 パトロール給油	L							

[illegible]

第20号 施工パッケージ代価表

[illegible]

無蓋 25cm以上

[illegible]

第22号 施工パッケージ代価表

[illegible]

第23号 施工パッケージ代価表

[illegible]