*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

令和　8　年度

工事設計書(参考資料)

当初

工事番号	工事名
河維8-3	小倉11号排水路修繕工事

施工箇所	宇治市小倉町蓮池地内				
設計額		請負対象額		工期	
請負額		精算額		今回支払額	

設計概要	工種	数量	摘要

宇治市

工事費総括表

費　　目	金　　額 (円)	摘　　要
工事費		
本工事費		
舗装工事03		
消費税相当額計		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

宇治市

令和　8　年度

積　算　条　件

工　事　番　号	工　事　名
河維8-3	小倉11号排水路修繕工事

施　工　箇　所	宇治市小倉町蓮池地内

積　算　条　件	単価適用日	令和08年10月15日 公共
	歩掛適用日	令和08年08月20日 公共
	諸経費適用日	公共 令和08年度
	工種区分	舗装工事
	単価適用地区	宇治･城陽市、久世郡
	前払い金支出割合	―
	保証の方法	ケース３(その他)
	施工地域補正条件	市街地(DID補正)(1)-1
	緊急工事補正	緊急工事補正無
	週休2日補正	補正なし

宇治市

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装工事03						
舗装工事	1	式			Lv1	
道路土工	1	式			Lv2	
掘削工	1	式			Lv3	
掘削（すきとり）	35	m3			Lv4 仕 1 号	
排水構造物工	1	式			Lv2	
作業土工	1	式			Lv3	
床掘り(掘削)	0.2	m3			Lv4 仕 2 号	
埋戻し RC-40	0.2	m3			Lv4 仕 3 号	

工内

本工事費内訳書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
残土処理工	1	式			Lv3	
土砂等運搬	35	m3			Lv4 仕　4 号	
残土等処分	35	m3			Lv4 仕　5 号	
集水桝工	1	式			Lv3	
既設集水桝B　グレーチング設置 500×600　グレーチング110°開閉式	1	箇所			Lv4 仕　6 号	
舗装工	1	式			Lv2	
透水性舗装工	1	式			Lv3	
フィルター層 t=50	184	m2			Lv4 仕　7 号	
上層路盤 t=100	184	m2			Lv4 仕　8 号	

工内

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層 t=40	184	㎡			Lv4 仕 9 号	
付属施設	1	式			Lv2	
防護柵設置工	1	式			Lv3	
車止めポスト設置	6	箇所			Lv4 仕 10 号	
路側工	1	式			Lv3	
地先境界ブロック 設置 養生工無 A種(120×120×600)	7	m			Lv4 仕 11 号	
構造物撤去工	1	式			Lv2	
構造物取壊し工	1	式			Lv3	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.4	㎥			Lv4 仕 12 号	

工内

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運搬処理工	1	式			Lv3	
殻運搬・処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.4	m3			Lv4 仕 13 号	
スクラップ運搬・処分 ﾍﾋﾞｰ H3	1	式			Lv4 明 1 号	
仮設工	1	式			Lv2	
交通管理工	1	式			Lv3	
交通誘導警備員 昼間	10	人日			Lv4 仕 14 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				

工内

宇治市

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
技術管理費	1	式				
建設発生土 事前分析検査料 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北	1	回				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				市街地(DID補正)(1)-1
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				市街地(DID補正)(1)-1
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				ケース３(その他)
工事価格	1	式				

工内

小倉11号排水路修繕工事

本工事費内訳書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
消費税等相当額	1	式				

工内

宇治市

【 第　1 号 明細書 】

スクラップ運搬・処分 ﾍﾋﾞｰ H3　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
スクラップ鉄 ﾍﾋﾞｰ H3	0.03	t			仕 32 号	
現場発生品及び支給品積込み･荷卸し ｸﾚｰﾝ装置付2t積級 2.9t吊	0.03	t			仕 33 号	
現場発生品及び支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t積級 2.9t吊 DID区間有 運搬距離3.0km以下	0.03	t			仕 34 号	
計						

【 第　1 号 仕訳表 】

掘削（すきとり）　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
掘削 小規模 土砂 標準以外	1	m3			仕　15 号	
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　2 号 仕訳表 】

床掘り(掘削)　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
床掘り 土砂 小規模	1	m3			仕　16 号	
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　3 号 仕訳表 】

埋戻し　RC-40　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
埋戻し 小規模 土砂	1	m3			仕 17 号	
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	1.33	m3				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　4 号 仕訳表 】

土砂等運搬　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂 9.0km以下 DID区間有 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	1	m3			仕　18 号	
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　5 号 仕訳表 】

残土等処分　　1　　m3 当り

(　　,　　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
建設発生土 砂質土 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北 昼間	1	m3				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　6 号 仕訳表 】

既設集水桝B　グレーチング設置　500×600　グレーチング110°開閉式　　1　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
グレーチング（500*600用） 110°開閉式・受枠有・T-25	1	箇所				
型枠 一般型枠 小型構造物	0.9	㎡			仕 19 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 24-12-25(20)-55% 一般養生	0.07	㎥			仕 20 号	
鉄筋工 加工･組立 差筋および杭頭処理 SD345 D13	0.003	t			仕 21 号	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30㎜以上200㎜未満	4	孔			仕 22 号	
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　7 号 仕訳表 】

フィルター層　　t=50　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
フィルター層 40㎜以上60㎜未満	1	m2			仕　23 号	
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　8 号 仕訳表 】

上層路盤　t=100　　1　m2 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
上層路盤 全仕上り厚100㎜ 1層施工 路盤材(各種)	1	m2			仕 24 号	
諸 雑 費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　9 号 仕訳表 】

表層　t=40　　1　m2 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
透水性アスファルト舗装 平均幅員2.4m以上 1層当り仕上厚40㎜	1	m2			仕　25 号	
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 10 号 仕訳表 】

車止めポスト設置　　1　箇所 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
車止め設置工	1	基			仕 26 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	0.08	m3			仕 27 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.7	m2			仕 19 号	
基礎砕石 7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	0.2	m2			仕 28 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 11 号 仕訳表 】

地先境界ブロック 設置 養生工無　　A種(120×120×600)　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
地先境界ブロック 設置 養生工有 A種(120×120×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 高炉 18-8-40-60%	1	m			仕 29 号	
諸 雑 費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 12 号 仕訳表 】

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　　1　m3 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 昼間 時間制約無	1	m3			仕 30 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 13 号 仕訳表 】

殻運搬・処分　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　　1　m3 当り

(　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 18.5km以下 DID区間有 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	1	m3			仕 31 号	
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(再資源化) Con塊(無筋) ㈲京奈リサイクル 山城北 昼間	1	m3				
諸 雑 費　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 14 号 仕訳表 】

交通誘導警備員 昼間　　1　人日 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
交通誘導警備員B	1	人				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 15 号 仕訳表 】

掘削 小規模 土砂 標準以外　　1 m3 当り

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】			21.20				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 供用日当り換算損料			21.20				
【労務】			70.89				
運転手（特殊）			70.89				
【材料】			7.91				
軽油 1,2号			7.91				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J6] = 8 施工数量 標準以外			[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)				

【 第 16 号 仕訳表 】

床掘り 土砂 小規模　　1 m3 当り

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			19.50				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 供用日当り換算損料			19.50				
【労務】			73.36				
運転手（特殊）			39.84				
普通作業員			33.52				
【材料】			7.14				
軽油 1,2号			7.14				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)				

第 16 号仕訳表

【 第 17 号 仕訳表 】

埋戻し 小規模　　1 m3 当り

(土砂 ,)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			9.23				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 供用日当り換算損料			8.67				
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ] 通称 60～80kg級 供用日当り換算損料			0.56				
【労務】			86.75				
普通作業員			49.78				
特殊作業員			19.28				
運転手（特殊）			17.69				
【材料】			4.02				
軽油 1,2号			3.17				
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ			0.85				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1 土質 土砂				

【 第 18 号 仕訳表 】

土砂等運搬　小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂　　1　m3 当り

(9.0km以下 DID区間有　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			25.12				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 4t積級 供用日当り換算損料			25.12				
【労務】			63.12				
運転手（一般）			63.12				
【材料】			11.76				
軽油 1,2号			11.76				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1　土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む) [JE] = 10　運搬距離 9.0km以下			[J2] = 5　積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 [J4] = 2　DID区間の有無 DID区間有				

【 第 19 号 仕訳表 】

型枠　一般型枠 小型構造物　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【労務】			100.00				
型わく工			44.38				
普通作業員			30.83				
土木一般世話役			11.75				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2　構造物の種類 小型構造物				

【 第 20 号 仕訳表 】

コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 24-12-25(20)-55% 1 m3 当り

(,一般養生)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			41.24				
普通作業員			22.34				
土木一般世話役			9.14				
特殊作業員			7.74				
その他(労務)							
【材料】			58.76				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24N/mm2 24-12-25(20) 高炉 W/C≦55% W≦175kg			58.76				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 構造物種別 小型構造物 [N1] = 30 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 高炉 24-12-25(20)-55% [J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[J9] = 3 打設工法 人力打設 [J5] = 2 養生工の種類 一般養生 [N2] = 1 生ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬車種 小型車運搬以外				

【 第 21 号 仕訳表 】

鉄筋工 加工･組立　差筋および杭頭処理　　1　t 当り

(SD345 D13　　,　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
鉄筋工 加工 SD345 D13		t			仕 35 号	
鉄筋工 組立 差筋および杭頭処理 SD345 D13		t			仕 36 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3　作業区分 加工･組立 [C] = 5　鉄筋材料規格･径 SD345 D13		[B] = 5　組立区分 差筋および杭頭処理 [Xc] = 6　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格区分 排対型:2014年規制				

【 第 22 号 仕訳表 】

コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30㎜以上200㎜未満　　1 孔 当り

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			2.05				
発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝ発電機]賃料 2KVA 長期割引補正済			0.98				
その他[電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ] 穴あけ能力φ38～40㎜ 供用日当り換算損料			0.69				
その他(機械)							
【労務】			95.59				
特殊作業員			45.66				
普通作業員			18.58				
土木一般世話役			13.48				
その他(労務)							
【材料】			2.36				
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ			1.92				
その他(材料)							

【 第 22 号 仕訳表 】 （続 き）

コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30㎜以上200㎜未満 1 孔 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 削孔深さ 30㎜以上200㎜未満							

【 第 23 号 仕訳表 】

フィルター層　40㎜以上60㎜未満　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】			5.49				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋･超低･排対:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3 供用日当り換算損料			3.40				
振動ﾛｰﾗ[搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型](超低騒音)賃料 3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済			1.99				
その他(機械)							
【労務】			84.98				
運転手（特殊）			24.64				
特殊作業員			24.06				
普通作業員			21.57				
土木一般世話役			13.05				
その他(労務)							
【材料】			9.53				
山砂(ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ用) 真砂 ﾌﾙｲ通過百分率10%以下			7.54				

【 第 23 号 仕訳表 】　　（続 き）

フィルター層　40㎜以上60㎜未満　　1　m2 当り

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
軽油 1,2号			1.96				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　平均厚さ 40㎜以上60㎜未満							

【 第 24 号 仕訳表 】

上層路盤 全仕上り厚100㎜ 1層施工　　1　m2 当り

(路盤材(各種)　　,　　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			4.48				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3 供用日当り換算損料			2.68				
振動ﾛｰﾗ[搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型](超低騒音)賃料 3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済			1.59				
その他(機械)							
【労務】			70.96				
運転手（特殊）			25.56				
特殊作業員			15.00				
普通作業員			14.84				
土木一般世話役			12.19				
その他(労務)							
【材料】			24.56				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-30			22.56				

【 第 24 号 仕訳表 】 （続 き）

上層路盤 全仕上り厚100㎜ 1層施工 1 m2 当り

(路盤材(各種) ,)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 1,2号			1.91				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 100.000 ㎜ 全仕上り厚			[J2] = 1 施工区分 1層施工				
[J3] = 7 材料 路盤材(各種)							

【 第 25 号 仕訳表 】

透水性アスファルト舗装　平均幅員2.4m以上 1層当り仕上厚40mm　　1　m2 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			11.42				
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型・排対型:2014年規制] 舗装幅2.0～4.5m 供用日当り換算損料			10.58				
振動ﾛｰﾗ[搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型](超低騒音)賃料 3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済			0.51				
その他(機械)							
【労務】			31.63				
普通作業員			12.99				
特殊作業員			8.69				
運転手（特殊）			5.90				
土木一般世話役			3.13				
その他(労務)							
【材料】			56.95				
開粒度ｱｽｺﾝ(昼間) (13)			55.91				

【 第 25 号 仕訳表 】 （続 き）

透水性アスファルト舗装 平均幅員2.4m以上 1層当り仕上厚40mm 1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 1,2号			1.01				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 2.4m以上				
[J3] = 1 材料 開粒度ｱｽｺﾝ(13)							

【 第 26 号 仕訳表 】

車止め設置工　　1　基 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
普通作業員	0.3	人				
車止め2型 Φ60（H800×W600）脱着式	1	基				
諸 雑 費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 27 号 仕訳表 】

コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 1 m3 当り

(,一般養生)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			41.24				
普通作業員			22.34				
土木一般世話役			9.14				
特殊作業員			7.74				
その他(労務)							
【材料】			58.76				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≦60% W≦165kg			58.76				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 構造物種別 小型構造物 [N1] = 22 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 高炉 18-8-40-60% [J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[J9] = 3 打設工法 人力打設 [J5] = 2 養生工の種類 一般養生 [N2] = 1 生ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬車種 小型車運搬以外				

【 第 28 号 仕訳表 】

基礎砕石 7.5cm以下　　1 m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 ,)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.39				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型]賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			5.36				
その他(機械)							
【労務】			83.61				
普通作業員			40.22				
特殊作業員			17.01				
運転手（特殊）			15.76				
土木一般世話役			10.04				
その他(労務)							
【材料】			11.00				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40			5.62				
軽油 1,2号			5.35				

【 第 28 号 仕訳表 】 （続 き）

基礎砕石 7.5cm以下 1 m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 ,)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 砕石の厚さ 7.5cm以下			[J2] = 8 砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0				

【 第 29 号 仕訳表 】

地先境界ブロック 設置 養生工有 A種(120×120×600) 1 m 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 ,高炉 18-8-40-60%)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.30				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型]賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.30				
【労務】			76.49				
普通作業員			28.90				
土木一般世話役			15.24				
特殊作業員			13.56				
型わく工			11.83				
その他(労務)							
【材料】			23.21				
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ A 12×12×60			13.03				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≦60% W≦165kg			9.24				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40			0.64				

【 第 29 号 仕訳表 】 （続 き）

地先境界ブロック 設置 養生工有 A種(120×120×600) 1 m 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 ,高炉 18-8-40-60%)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 1,2号			0.30				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 設置			[J2] = 1 ﾌﾞﾛｯｸ規格 A種(120×120×600)				
[J3] = 2 基礎砕石規格 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			[N1] = 22 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 高炉 18-8-40-60%				
[J5] = 2 養生工の有無 有り			[N2] = 1 生ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬車種 小型車運搬以外				

【 第 30 号 仕訳表 】

構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工　　1　m3 当り

(昼間 時間制約無　　,　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 人力施工 時間的制約なし 手間のみ		m3				
諸 雑 費 （丸め）		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 構造物区分 無筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無		[B] = 2 工法区分 人力施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無				

【 第 31 号 仕訳表 】

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込　　1　　m3 当り

(18.5km以下 DID区間有 ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			39.03				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 10t積級 供用日当り換算損料			39.03				
【労務】			46.18				
運転手（一般）			46.18				
【材料】			14.79				
軽油 1,2号			14.79				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし [J3] = 2　DID区間の有無 DID区間有			[J2] = 1　積込工法区分 機械積込 [JE] = 7　運搬距離 18.5km以下				

第 31 号仕訳表

【 第 32 号 仕訳表 】

スクラップ鉄 ﾍﾋﾞｰ H3　　1　　t 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
ｽｸﾗｯﾌﾟ鉄 ﾍﾋﾞｰ H3	-1	t				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

第 32 号仕訳表

【 第 33 号 仕訳表 】

現場発生品及び支給品積込み･荷卸し ｸﾚｰﾝ装置付2t積級 2.9t吊　　1 t 当り

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			13.09				
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称 2t積級 吊能力2.9t 供用日当り換算損料			13.09				
【労務】			84.05				
運転手（特殊）			42.25				
特殊作業員			41.39				
その他(労務)							
【材料】			2.86				
軽油 1,2号			2.86				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 ﾄﾗｯｸ機種 ｸﾚｰﾝ装置付2t積級	2.9t吊						

【 第 34 号 仕訳表 】

現場発生品及び支給品運搬　ｸﾚｰﾝ装置付2t積級 2.9t吊　　1　　t 当り

(DID区間有　　,運搬距離3.0km以下　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】			13.14				
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称 2t積級 吊能力2.9t 供用日当り換算損料			13.14				
【労務】			83.98				
運転手（特殊）			42.42				
特殊作業員			41.56				
【材料】			2.88				
軽油 1,2号			2.88				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　ﾄﾗｯｸ機種 ｸﾚｰﾝ装置付2t積級 2.9t吊			[J4] = 2　DID区間の有無 DID区間有				
[J6] = 2　片道運搬距離(km) 3.0km以下							

【 第 35 号 仕訳表 】

鉄筋工 加工　　1　t 当り

(SD345 D13 ,)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役 加工		人				
鉄筋工 加工		人				
普通作業員 加工		人				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料 25t吊 排対型(2014年規制) 加工		日				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 (SD345) D13 加工		t				
諸 雑 費 (率＋丸め) 加工労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 加工 [C] = 5 鉄筋材料規格･径 SD345 D13			[B] = 6 組立区分 加工のみの場合 [Xc] = 6 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格区分 排対型:2014年規制			

【 第 36 号 仕訳表 】

鉄筋工 組立 差筋および杭頭処理　　1 t 当り

(SD345 D13 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役 組立		人				
鉄筋工 組立		人				
普通作業員 組立		人				
諸 雑 費 （率＋丸め） 組立労務費の％		％				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 作業区分 組立 [C] = 5 鉄筋材料規格･径 SD345 D13		[B] = 5 組立区分 差筋および杭頭処理				