

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

令和 7 年度		工事設計書(参考資料)			当初	
工事番号		工事名				
保維7-1		養老橋ほか長寿命化修繕工事				
施工箇所		宇治市炭山養老 地内ほか				
設計額		請負対象額		工期	令和08年03月06日限り 155 日間	
請負額		精算額		今回支払額		
設計概要						
	工 種		数 量		摘 要	
	別紙のとおり					

保維7-1 養老橋ほか長寿命化修繕工事

工事概要

【養老橋】

橋 長

L= 14.5 m

幅 員

W= 8.4 m

工種

舗装工

舗装打換え工(橋梁部)

A= 106 m²

橋面防水工

A= 106 m²

区画線工

一 式

橋梁補修工

ひび割れ補修工

N= 1 構造物

断面修復工

N= 1 構造物

水切り設置工

L= 25 m

水抜きパイプ設置工

N= 1 箇所

伸縮装置取替工

L= 17 m

防護柵部分取替工

L= 8 m

仮設工

一 式

保維7-1 養老橋ほか長寿命化修繕工事

工事概要

【堂ノ元橋】

橋 長

L= 10.5 m

幅 員

W= 7.9 m

工種

橋梁補修工

伸縮装置設置工

L= 15 m

仮設工

一 式

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工事費		
本工事費		
養老橋		
堂ノ元橋		
消費税相当額計		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

令和 7 年度

積 算 条 件

工 事 番 号

工 事 名

保維7-1

養老橋ほか長寿命化修繕工事

施 工 箇 所

宇治市炭山養老 地内ほか

積 算 条 件

単価適用日

令和07年08月01日 公共

歩掛適用日

令和06年08月20日 公共

諸経費適用日

公共 令和06年度

工種区分

橋梁保全工事

単価適用地区

宇治・城陽市、久世郡

前払い金支出割合

—

保証の方法

ケース 1 (金銭的保証)

契約保証金免除金額

5,000,000円

施工地域補正条件

一般交通影響有り(2)-1

緊急工事補正

緊急工事補正無

週休2日補正

4週8休補正(現場閉所 月単位)

宇治市

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
養老橋						
橋梁保全工事					Lv1	
舗装工	1	式			Lv2	
舗装打換え工（橋梁部）	1	式			Lv3	
路面切削（小型） 2層切削	1	式			Lv4	
積込	213	m2			仕 1 号	
積込	10	m3			Lv4 仕 2 号	
殻運搬処分 AS路面切削殻	10	m3			Lv4 仕 3 号	
橋面防水工 アスファルト系	106	m2			Lv4 仕 4 号	
表層 瀝青材無、t = 60mm	106	m2			Lv4 仕 5 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工	1	式			Lv3	
区画線工 破線、白色、t=15cm	10	m			Lv4 仕 6 号	
区画線工 実線、白色、t=15cm	30	m			Lv4 仕 7 号	
区画線工 破線、白色、t=30cm	16	m			Lv4 仕 8 号	
区画線工 矢印・記号・文字15cm、ダイヤモンド	16	m			Lv4 仕 9 号	
橋梁補修工	1	式			Lv2	
ひび割れ補修工	1	式			Lv3	
低圧注入工法	1	構造物			Lv4 仕 10 号	
断面修復工	1	式			Lv3	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
左官工法	1	構造物			Lv4 仕 11 号	
殻運搬処分 Co殻（無筋）	0.03	m3			Lv4 仕 12 号	
水切り設置工	1	式			Lv3	
後施工型水切り工	25	m			Lv4 仕 13 号	
水抜きパイプ設置工	1	式			Lv3	
水抜きパイプ設置工	1	箇所			Lv4 仕 14 号	
伸縮装置取替工	1	式			Lv3	
伸縮装置取替工	17	m			Lv4 仕 15 号	
殻運搬処分 A S 殻	0.4	m3			Lv4 仕 16 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬処分 Co殻（無筋）	0.1	m3			Lv4 仕 17 号	
防護柵部分取替工	1	式			Lv3	
部材取替工	8	m			Lv4 仕 18 号	
スクラップ運搬処分	0.06	t			Lv4 仕 19 号	
仮設工	1	式			Lv2	
足場工	1	式			Lv3	
単管足場	110	掛m2			Lv4 仕 20 号	
防護工	1	式			Lv3	
床面シート張防護工	110	m2			Lv4 仕 21 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通管理工					Lv3	
	1	式				
交通誘導警備員					Lv4	
	33	人日			仕 22 号	
直接工事費計						
共通仮設費計						
	1	式				
共通仮設費(積上げ)						
	1	式				
技術管理費						
	1	式				
鉄筋探査工						
	14	m2			仕 58 号	
共通仮設費(率化)						
	1	式				
共通仮設費率分						
	1	式				一般交通影響有り(2)-1

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				一般交通影響有り(2)-1
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				ケース1(金銭的保証)
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
堂ノ元橋						
橋梁保全工事	1	式			Lv1	
橋梁補修工	1	式			Lv2	
伸縮装置設置工	1	式			Lv3	
伸縮装置設置工	15	m			Lv4 仕 23 号	
殻運搬処分 A S 殻	0.3	m3			Lv4 仕 24 号	
殻運搬処分 Co殻（無筋）	0.1	m3			Lv4 仕 25 号	
仮設工	1	式			Lv2	
交通管理工	1	式			Lv3	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員					Lv4	
	9	人日			仕 26 号	
直接工事費計						
共通仮設費計						
	1	式				
共通仮設費(積上げ)						
	1	式				
技術管理費						
	1	式				
鉄筋探査工						
	12	m2			仕 58 号	
共通仮設費(率化)						
	1	式				
共通仮設費率分						
	1	式				一般交通影響有り(2)-1
純工事費						
	1	式				

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場管理費	1	式				一般交通影響有り(2)-1
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				ケース 1 (金銭的保証)
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

養老橋ほか長寿命化修繕工事

【 第 1 号 仕訳表 】 路面切削（小型）2層切削1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路面切削（小型） 2層切削	1	m2			仕 27 号	
計						
単位当たり						

養老橋ほか長寿命化修繕工事

【 第 2 号 仕訳表 】						
積込					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)	1	m3			仕 28 号	
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

養老橋ほか長寿命化修繕工事

【 第 3 号 仕訳表 】							1 m3 当り
殻運搬処分 As路面切削殻							(,)
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
殻運搬(路面切削) DID区間有 運搬距離8.5km以下 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 29 号		
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) As塊(切削) (株)玉井道路 山城北	1	m3					
諸 雑 費 (丸 め)	1	式					
計							
単位当たり							

養老橋ほか長寿命化修繕工事

【 第 4 号 仕訳表 】							1 m2 当り
橋面防水工 アスファルト系							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
塗膜系防水 補修 夜間作業無	1	m2			仕 30 号		
床版防水用端末処理材 シルバーメッシュテープ同等以上	1	m2			仕 31 号		
諸 雑 費 （丸め）	1	式					
計							
単位当たり							

養老橋ほか長寿命化修繕工事

【 第 5 号 仕訳表 】						
表層 瀝青材無、t = 60mm					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚60mm 改質 型 密粒アスコン(20) 平均幅員3.0m超 瀝青材無 締固密度2.35	1	m2			仕 32 号	
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

養老橋ほか長寿命化修繕工事

【 第 6 号 仕訳表 】						
区画線工 破線、白色、t=15cm					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	1	m			仕 33 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

養老橋ほか長寿命化修繕工事

【 第 7 号 仕訳表 】						
区画線工 実線、白色、t=15cm					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	1	m			仕 34 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

養老橋ほか長寿命化修繕工事

【 第 8 号 仕訳表 】						
区画線工 破線、白色、t=30cm					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 破線 30cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	1	m			仕 35 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

養老橋ほか長寿命化修繕工事

【 第 9 号 仕訳表 】						
区画線工 矢印・記号・文字15cm、ダイヤモンド					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無 重複以分含	1	m			仕 36 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

養老橋ほか長寿命化修繕工事

【 第 10 号 仕訳表 】						
低圧注工法						
1 構造物 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ひび割れ補修工(低圧注工法)						
補修延べ延長25m以上	1	構造物			仕 37 号	
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

養老橋ほか長寿命化修繕工事

【 第 11 号 仕訳表 】							1 構造物 当り
左官工法							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
断面修復工(左官工法) 鉄筋ㄥ・鉄筋防錆処理無 修復延べ体積0.1m3未満	1	構造物			仕 38 号		
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式					
計							
単位当たり							

養老橋ほか長寿命化修繕工事

【 第 12 号 仕訳表 】 殻運搬処分 Co殻（無筋） (,) 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 10.9km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 39 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) Con塊(無筋) (有)京奈リサイクル 山城北	1	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

養老橋ほか長寿命化修繕工事

【 第 13 号 仕訳表 】 後施工型水切り工1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
後施工型水切り工	1	m			仕 40 号	
計						
単位当たり						

養老橋ほか長寿命化修繕工事

【 第 14 号 仕訳表 】						
水抜きパイプ設置工					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水抜きパイプ設置工	1	箇所			仕 41 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

養老橋ほか長寿命化修繕工事

【 第 15 号 仕訳表 】						
伸縮装置取替工					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
橋梁用伸縮継手装置設置工 補修 軽量型 2車線相当 夜間作業無	1	m			仕 42 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

養老橋ほか長寿命化修繕工事

【 第 16 号 仕訳表 】 殻運搬処分 A S 殻 (,) 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要 9.0km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 43 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) AS塊(掘削) (株)玉井道路 山城北	1	m3				
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 17 号 仕訳表 】						
殻運搬処分 Co殻（無筋） 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 10.9km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	1	m3			仕 39 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) Con塊(無筋) (有)京奈リサイクル 山城北	1	m3				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

養老橋ほか長寿命化修繕工事

【 第 18 号 仕訳表 】 部材取替工1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
部材撤去(レール撤去) 路側用 A・B・C種 時間制約無 夜間作業無	1	m			仕 44 号	
部材設置(レール設置) 路側用 A・B・C種 時間制約無 夜間作業無 曲線部補正無	1	m			仕 45 号	
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

養老橋ほか長寿命化修繕工事

【 第 19 号 仕訳表 】						
スクラップ運搬処分					1 t 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
スクラップ運搬	1	t			仕 46 号	
鉄スクラップ ヘビー、H3	1	t				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

養老橋ほか長寿命化修繕工事

【 第 20 号 仕訳表 】						
単管足場						
1 掛m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単管足場						
安全柵不要	1	掛m2			仕 47 号	
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

養老橋ほか長寿命化修繕工事

【 第 21 号 仕訳表 】						
床面シート張防護工						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床面シート張防護工						
	1	m2				
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

養老橋ほか長寿命化修繕工事

【 第 22 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B					仕 48 号	
	1	人日				
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

養老橋ほか長寿命化修繕工事

【 第 23 号 仕訳表 】 伸縮装置設置工1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
橋梁用伸縮継手装置設置工 補修 軽量型 2車線相当 夜間作業無	1	m			仕 42 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

養老橋ほか長寿命化修繕工事

【 第 24 号 仕訳表 】 殻運搬処分 A S 殻 (,) 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要 9.0km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 43 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) AS塊(掘削) (株)玉井道路 山城北	1	m3				
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 25 号 仕訳表 】						
殻運搬処分 Co殻（無筋）						
1 m3 当り						
(,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 10.9km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	1	m3			仕 39 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) Con塊(無筋) (有)京奈リサイクル 山城北	1	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

養老橋ほか長寿命化修繕工事

【 第 26 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B					仕 48 号	
	1	人日				
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

養老橋ほか長寿命化修繕工事

【 第 27 号 仕訳表 】						
路面切削（小型）2層切削					150	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	1	人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員	1	人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員	4	人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
路面切削機運転	1	日			仕 49 号	
路面清掃車運転	1	日			仕 50 号	
散水車運転	1	日			仕 51 号	
消耗費	150	m2			仕 52 号	
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）	15	%				
計						

第 27 号仕訳表

養老橋ほか長寿命化修繕工事

【 第 27 号 仕訳表 】 (続 き)						
路面切削 (小型) 2層切削						150 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						

養老橋ほか長寿命化修繕工事

【 第 28 号 仕訳表 】							
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)						1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			20.80				
小型バックホウ(ｸﾛｰ) [標準・排対:2次] 標準バックホウ 山積0.13m3[平積0.10m3] 供用日当り換算損料			20.80				
【労務】			71.28				
運転手(特殊)			71.28				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】			7.92				
軽油 1,2号			7.92				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	作業内容 小規模(標準以外)			

養老橋ほか長寿命化修繕工事

【 第 29 号 仕訳表 】							
殻運搬(路面切削) DID区間有 (運搬距離8.5km以下 ,タヤ損耗費(良好)含む)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			41.76				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 供用日当り換算損料			41.76				
【労務】			44.84				
運転手(一般)			44.84				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】			13.40				
軽油 1,2号			13.40				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 DID区間の有無 有			[J3] = 16 運搬距離 8.5km以下				

第 29 号仕訳表

養老橋ほか長寿命化修繕工事

【 第 30 号 仕訳表 】						
塗膜系防水 補修						
(夜間作業無 ,)						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
橋面防水工 塗膜系防水(アスファルト系) 補修		m2				4週8休補正(現場閉所 月単位)
アスファルト舗装用成型目地材 低弾性、5mm×35mm、セロシールSS同等以上		m				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 作業区分 補修 [D] = 2 目地材 目地材有		[B] = 1 [E] = 26.400 m	ドレン材 ドレン材無 目地材の数量			
[F] = 3 施工規模 補修の時 [H] = 1 夜間作業 夜間作業無		[G] = 3	時間制約 補修の時			

養老橋ほか長寿命化修繕工事

【 第 31 号 仕訳表 】						
床版防水用端末処理材 シルバーメッシュテープ同等以上					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床版防水用端末処理材 シルバーメッシュテープ同等以上	27.72	m				
諸 雑 費 （ 丸 め ）						
計	1	式				
単位当たり						

養老橋ほか長寿命化修繕工事

【 第 32 号 仕訳表 】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚60mm 改質 型 密粒アスコン(20) (平均幅員3.0m超 ,瀝青材無 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.39				
アスファルトフィニッシャ(低騒音型)賃料 ホイール舗装幅2.3～6.0m 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.94				4週8休補正(現場閉所 月単位)
タイヤローラ(超低騒音型)賃料 質量8～20t 排対型(2011年規制) 長期割引補正済			0.14				4週8休補正(現場閉所 月単位)
ロードローラ(超低騒音型)賃料 マダモ 10～12t 排対型(2次) 長期割引補正済			0.14				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】			9.73				
普通作業員			3.67				4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手(特殊)			2.10				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			2.04				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			0.73				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			88.88				

第 32 号仕訳表

養老橋ほか長寿命化修繕工事

【 第 32 号 仕訳表 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚60mm 改質 型 密粒アスコン(20) (平均幅員3.0m超 , 瀝青材無 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
改質アスファルト(昼間) 改質 型 密粒アスコン (20)			88.30				
軽油 1,2号			0.51				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 60.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 29 材料 改質 型 密粒アスコン(20)			[J4] = 5 瀝青材料種類 無し				

養老橋ほか長寿命化修繕工事

【 第 33 号 仕訳表 】						
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)						
1,000	m	当り				
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 破線 15cm 時間的制約なし 供用区間 手間のみ		m				4週8休補正(現場閉所 月単位)
トラフィックペイント溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白		kg				
ガラスビーズ 0.105～0.840mm		kg				
接着用プライマー 区画線用		kg				
軽油 1,2号		L				
プロパン等 材料費の%		%				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						

養老橋ほか長寿命化修繕工事

【 第 33 号 仕訳表 】 (続 き) 区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白 1,000 m 当り (昼間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [C] = 5 規格・仕様区分 破線 15cm			[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動 [D] = 3 時間制約の有無 時間制約無			
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ペイント式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 [H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する [R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する		排水性舗装補正無	
[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装 [U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する			[S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する [V] = 1 費用の内訳 全ての費用			

養老橋ほか長寿命化修繕工事

【 第 34 号 仕訳表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 実線 15cm 時間的制約なし 供用区間 手間のみ		m				4週8休補正(現場閉所 月単位)
トラフィックペイント溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白		kg				
ガラスビーズ 0.105～0.840mm		kg				
接着用プライマー 区画線用		kg				
軽油 1,2号		L				
プロパン等 材料費の%		%				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						

第 34 号仕訳表

養老橋ほか長寿命化修繕工事

【 第 34 号 仕訳表 】 (続 き) 区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 1,000 m 当り (昼間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [C] = 1 規格・仕様区分 実線 15cm			[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動 [D] = 3 時間制約の有無 時間制約無			
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ペイント式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 [H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する [R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する		排水性舗装補正無	
[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装 [U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する			[S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する [V] = 1 費用の内訳 全ての費用			

養老橋ほか長寿命化修繕工事

【 第 35 号 仕訳表 】						
区画線設置 溶融式手動 破線 30cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 破線 30cm 時間的制約なし 供用区間 手間のみ		m				4週8休補正(現場閉所 月単位)
トラフィックペイント溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白		kg				
ガラスビーズ 0.105～0.840mm		kg				
接着用プライマー 区画線用		kg				
軽油 1,2号		L				
プロパン等 材料費の%		%				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						

養老橋ほか長寿命化修繕工事

【 第 35 号 仕訳表 】 (続 き) 区画線設置 溶融式手動 破線 30cm 塗布厚1.5mm 白 1,000 m 当り (昼間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [C] = 7 規格・仕様区分 破線 30cm			[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動 [D] = 3 時間制約の有無 時間制約無			
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ペイント式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 [H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する [R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する		排水性舗装補正無	
[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装 [U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する			[S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する [V] = 1 費用の内訳 全ての費用			

養老橋ほか長寿命化修繕工事

【 第 36 号 仕訳表 】						
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,重複区分含)						
	1,000	m	当り			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 矢印記号文字15cm換算 時間的制約なし 供用区間 手間のみ		m				4週8休補正(現場閉所 月単位)
トラフィックペイント溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白		kg				
ガラスビーズ 0.105～0.840mm		kg				
接着用プライマー 区画線用		kg				
軽油 1,2号		L				
プロパン等 材料費の%		%				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						

養老橋ほか長寿命化修繕工事

【 第 36 号 仕訳表 】 (続 き) 区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 , 重複収分含)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [C] = 13 規格・仕様区分 矢印・記号・文字15cm換算		[B] = 1 [D] = 3	1 施工方法区分 溶融式手動 3 時間制約の有無 時間制約無			
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ペイント式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白		[F] = 1 [H] = 1 [Q] = 1 [R] = 1	1 排水性舗装に施工する場合の補正 1 溶融式塗料規格 含有量15～18% 1 塗料計上区分 塗料計上する 1 プライマー計上区分 プライマー計上する		排水性舗装補正無	
[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装 [U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する		[S] = 1 [V] = 1	1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する 1 費用の内訳 全ての費用			

養老橋ほか長寿命化修繕工事

【 第 37 号 仕訳表 】						
ひび割れ補修工(低圧注入工法) (補修延べ延長25m以上 ,)						1 構造物 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
エポキシ樹脂系注入材 2種、BLグラウト同等以上		kg				
シール材 100g		kg				
低圧注入器具 補充可能型、BLインジェクター同等以上		本				
諸 雑 費 (率 + 丸め) 労務費の%		%				
計						
単位当たり						

第 37 号仕訳表

養老橋ほか長寿命化修繕工事

【 第 37 号 仕訳表 】 (続 き)						
ひび割れ補修工(低圧注入工法) (補修延べ延長25m以上 ,)						
1 構造物 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [A] = 2 補修延べ延長区分 25m以上 [C] = 13.550 kg 注入材使用量 [E] = 274.000 個 低圧注入器具使用量		[B] = 64.000 m [D] = 16.450 kg [y1] = 1 シール材規格	補修延べ延長 シール材設計量 シール材(16キ)			

養老橋ほか長寿命化修繕工事

【 第 38 号 仕訳表 】							1 構造物 当り
断面修復工(左官工法) 鉄筋ｸﾚﾝ・鉄筋防錆処理無 (修復延べ体積0.1m3未満 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)	
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)	
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)	
断面修復材 ポリマーセメントモルタル		m3					
諸 雑 費 (率 + 丸め) 労務費の%		%					
計							
単位当たり							
[条件] [A] = 2 鉄筋ｸﾚﾝ・鉄筋防錆処理の有無 鉄筋ｸﾚﾝ・鉄筋防錆処理無 [C] = 0.032 m3 修復延べ体積		[B] = 1	修復延べ体積区分 0.1m3未満				

養老橋ほか長寿命化修繕工事

【 第 39 号 仕訳表 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (10.9km以下 DID区間有 , 労務損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			41.69				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 供用日当り換算損料			41.69				
【労務】			43.88				
運転手(一般)			43.88				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】			14.43				
軽油 1,2号			14.43				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JE] = 5 運搬距離 10.9km以下				

養老橋ほか長寿命化修繕工事

【 第 40 号 仕訳表 】 後施工型水切り工						
名 称 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価
水切り材 20×1000, ウォーターカッター同等以上, 1ポンド 含む				100	m	
土木一般世話役				1.1	人	
特殊作業員				1.1	人	
普通作業員				1.1	人	
諸 雑 費 (率 + 丸め)				3	%	
計						
単位当たり						

養老橋ほか長寿命化修繕工事

【 第 41 号 仕訳表 】 水抜きパイプ設置工						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径100mm以上110mm未満 削孔深50mm～200mm未満	1	孔			仕 53 号	
コンクリート削孔(さく岩機) 800mm以上1000mm未満	1	孔			仕 54 号	
排水管設置 足場無し	2	m			仕 55 号	
材料費	1	箇所			仕 56 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

養老橋ほか長寿命化修繕工事

【 第 42 号 仕訳表 】 橋梁用伸縮継手装置設置工 補修 軽量型 2車線相当 (夜間作業無 ,) 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
伸縮継手工 補修 2車線 軽量型		m				4週8休補正(現場閉所 月単位)
プロフジョイント CD x -20同等以上、車道用、伸縮量20mm		m				
諸 雑 費 (丸 め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 規格・仕様 補修 軽量型 2車線相当 [C] = 1 伸縮装置本体材料の計上区分 計上する		[B] = 1	夜間作業 夜間作業無			

養老橋ほか長寿命化修繕工事

【 第 43 号 仕訳表 】							
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要 (9.0km以下 DID区間有 , 夕作損耗費(良好)含む)						1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			44.95				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 供用日当り換算損料			44.95				
【労務】			38.97				
運転手(一般)			38.97				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】			16.08				
軽油 1,2号			16.08				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎			[J2] = 2 積込工法区分 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要				
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[J9] = 9 運搬距離 9.0km以下				

第 43 号仕訳表

養老橋ほか長寿命化修繕工事

【 第 44 号 仕訳表 】						
部材撤去(レール撤去) 路側用 A・B・C種 (時間制約無 夜間作業無 ,)						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ガードレール部材撤去工 レールのみ(耐雪型含む) 路側用A・B・C (歩車道境界旧Ap・Bp・Cp)		m				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 施工区分 路側用 A・B・C種 [C] = 1 夜間作業 夜間作業無		[B] = 1	時間制約 時間制約無			

養老橋ほか長寿命化修繕工事

【 第 45 号 仕訳表 】						
部材設置(レール設置) 路側用 A・B・C種 (時間制約無 夜間作業無 , 曲線部補正無)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ガードレール部材設置工 レールのみ(耐雪型含む) 路側用 A・B・C種		m				4週8休補正(現場閉所 月単位)
ガードレール部材(直ビーム) 2.3×350×4330		m				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 施工区分 路側用 A・B・C種 [C] = 1 夜間作業 夜間作業無 [E] = 1 材料費区分 手間+材料費		[B] = 1 [D] = 1	時間制約 時間制約無 曲線部補正 曲線部補正無			

養老橋ほか長寿命化修繕工事

【 第 46 号 仕訳表 】						
スクラップ運搬					1 t 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t DID区間有 運搬距離9.0km以下	1	t			仕 57 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

養老橋ほか長寿命化修繕工事

【 第 47 号 仕訳表 】							100	掛m2 当り
単管足場								
(安全柵不要 ,)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)		
とび工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)		
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)		
ラッパレンレン[油圧伸縮ジブ型](低騒音型)賃料 25t吊 排対型(3次) 長期割引補正済		日				4週8休補正(現場閉所 月単位)		
諸 雑 費 (率 + 丸め)								
労務費、機械賃料の%		%						
計								
単位当たり								
[条件] [A] = 2 工法 単管足場 [XC] = 5 ラッパレンレン規格区分 低騒音型・排対型3次		[B] = 2	安全柵の有無	安全柵不要				

第 47 号仕訳表

養老橋ほか長寿命化修繕工事

【 第 48 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員 B						
1 人 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	1	人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 2 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B						

養老橋ほか長寿命化修繕工事

【 第 49 号 仕訳表 】						
路面切削機運転						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）	1	人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
軽油 1,2号	92	L				
路面切削機運転 ホイール式、W=1.0m級、排ガス対策型	1.56	供用日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

養老橋ほか長寿命化修繕工事

【 第 50 号 仕訳表 】							1 日 当り
路面清掃車運転							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
路面清掃車運転 (機-19) ﾌﾗｼ四輪 路面切削工事用1.5m3	1	日			仕 59 号		
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

養老橋ほか長寿命化修繕工事

【 第 51 号 仕訳表 】						
散水車運転					1 日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
散水車運転 (機-19) ﾀﾝｸ容量1800 L	1	日			仕 60 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

養老橋ほか長寿命化修繕工事

【 第 52 号 仕訳表 】 消耗費							1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
ビット消耗費	1	m2						
ブラシ損耗費	1	m2						
諸 雑 費 （丸め）	1	式						
計								
単位当たり								

養老橋ほか長寿命化修繕工事

【 第 53 号 仕訳表 】							
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径100mm以上110mm未満 (削孔深50mm～200mm未満 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.82				
コンクリート穿孔機[電動式コアローリングマシン] [簡易仕様型]最大穿孔径 φ25cm 供用日当り換算損料			1.44				
発動発電機[ガソリン発電機]賃料 3KVA 長期割引補正済			0.85				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】			63.14				
特殊作業員			36.23				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員			9.87				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			5.25				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			34.04				
ダイヤモンドビット 110mm スタンド			31.19				
ガソリン レキユラー			2.32				

第 53 号仕訳表

[illegible]

養老橋ほか長寿命化修繕工事

【 第 54 号 仕訳表 】							
コンクリート削孔(さく岩機) 800mm以上1000mm未満							
1 孔 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			4.44				
空気圧縮機[インソンプレッサ](低騒音)賃料 3.5～3.7m3/min 排対型(3次) 長期割引補正済			2.93				4週8休補正(現場閉所 月単位)
さく岩機[ハンドドリル(空圧式)] 質量15kg級 供用日当り換算損料			1.30				
その他(機械)							
【労務】			91.15				
特殊作業員			62.09				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員			15.14				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			9.59				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			4.41				
軽油 1,2号			4.20				
その他(材料)							

第 54 号仕訳表

[illegible]

養老橋ほか長寿命化修繕工事

【 第 55 号 仕訳表 】								1 m 当り
排水管設置 足場無し								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			18.46					
高所作業車賃料 トラック架装リフト(伸縮・プラットフォーム) 床高10～12m 長期割引補正済			18.46				4週8休補正(現場閉所 月単位)	
【労務】			79.19					
特殊作業員			24.93				4週8休補正(現場閉所 月単位)	
運転手(特殊)			21.13				4週8休補正(現場閉所 月単位)	
土木一般世話役			16.65				4週8休補正(現場閉所 月単位)	
普通作業員			16.20				4週8休補正(現場閉所 月単位)	
その他(労務)								
【材料】			2.35					
軽油 1,2号			2.35					
【端数調整】								
[条件] [J2] = 1 足場の有無 足場無し								

第 55 号仕訳表

宇治市

養老橋ほか長寿命化修繕工事

【 第 56 号 仕訳表 】						
材料費						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水管 スブドレン、直管（既設用）、標-9同等以上	1	組				
フレキシブルチューブ 樹脂、25A×1200（接着加工）	1	本				
SUS固定金具 CLステン厚サドル（アソカ-2本付）	1	組				
エポキシ樹脂系注入材 1種、コニシE2601同等以上	3	kg				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

養老橋ほか長寿命化修繕工事

【 第 57 号 仕訳表 】							
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t (DID区間有 ,運搬距離9.0km以下)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			13.58				
トラック[クレーン装置付] ヘビートラック2t積 吊能力2.9t 供用日当り換算損料			13.58				
【労務】			83.54				
運転手（特殊）			42.54				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			41.00				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】			2.88				
軽油 1,2号			2.88				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 トラック機種 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t [J6] = 5 片道運搬距離(km) 9.0km以下			[J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有				

養老橋ほか長寿命化修繕工事

【 第 58 号 仕訳表 】 鉄筋探索工							14	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
技師（ A ）								
	1	人						
技師（ B ）								
	2	人						
技師（ C ）								
	2	人						
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）								
	5	%						
計								
単位当たり								

養老橋ほか長寿命化修繕工事

【 第 59 号 仕訳表 】						
路面清掃車運転 (機-19) プラシ四輪 路面切削工事用1.5m3						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (一般)		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
軽油 1,2号		L				
路面清掃車[プラシ・四輪式・路面切削工事用] ホッパ 容量1.5m3 供用日当り換算損料		供用日				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 路面清掃車規格 プラシ四輪 路面切削工事用1.5m3 [C] = 75.000 L 1日当り燃料消費量		[B] = 1.000 人 [D] = 1.410 供用日		1日当り労務数量 1日当り損料供用日		

養老橋ほか長寿命化修繕工事

【 第 60 号 仕訳表 】						
散水車運転（機-19） ｸﾞｯ容量1800 L					1 日 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（一般）		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
軽油 1,2号		L				
散水車[ﾄｯｸ架装型] ｸﾞｯ容量1800L 供用日当り換算損料		供用日				
諸 雑 費 （丸め）		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 散水車規格 ｸﾞｯ容量1800 L [C] = 22.000 L 1日当り燃料消費量		[B] = 1.000 人 [D] = 1.400 供用日	1日当り労務数量 1日当り損料供用日			