

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

令和 7 年度		工事設計書(参考資料)			当初
工事番号		工事名			
保維7-4		宇治白川線(その6)舗装修繕工事			
施工箇所	宇治市宇治折居地内ほか				
設計額		請負対象額		工期	
請負額		精算額		今回支払額	
設計概要					
	工 種		数 量		摘 要
	別紙の通り				

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工事費		
本工事費		
舗装工事01		
舗装工事02		
消費税相当額計		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
管絃費		
工事雑費		
需用費		

令和 7 年度

積 算 条 件

工 事 番 号

工 事 名

保維7-4

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

施 工 箇 所

宇治市宇治折居地内ほか

積 算 条 件

単価適用日

令和07年09月01日 公共

歩掛適用日

令和07年08月20日 公共

諸経費適用日

公共 令和07年度

工種区分

舗装工事

単価適用地区

宇治・城陽市、久世郡

前払い金支出割合

—

保証の方法

ケース 1 (金銭的保証)

契約保証金免除金額

5,000,000円

施工地域補正条件

一般交通影響有り(1)-1

緊急工事補正

緊急工事補正無

週休2日補正

4週8休補正(交替制 月単位)

宇治市

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装工事01						
道路維持					Lv1	
舗装工	1	式			Lv2	
舗装打換え工	1	式			Lv3	
不陸整正 補足材無し	1	式			Lv4	
	717	m2			仕 1 号	21:00-06:00
上層路盤（車道・路肩部） 瀝青安定処理工（t=18cm）					Lv4	
	717	m2			仕 2 号	21:00-06:00
基層（車道・路肩部） 再生粗粒度AS（t=5cm）					Lv4	
	717	m2			仕 3 号	21:00-06:00
表層（車道・路肩部） 改質 型密粒度As（t=5cm）					Lv4	
	717	m2			仕 4 号	21:00-06:00
構造物撤去工					Lv2	
	1	式				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物取壊し工					Lv3	
	1	式				
舗装版切断 15cmを超え30cm以下					Lv4	
	247	m			仕 5 号	21:00-06:00
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cmを超え40cm以下					Lv4	
	710	m2			仕 6 号	21:00-06:00
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下					Lv4	
	6	m2			仕 7 号	21:00-06:00
掘削工					Lv4	
	15	m3			仕 8 号	21:00-06:00
運搬処理工					Lv3	
	1	式				
殻運搬 AS殻					Lv4	
	157	m3			仕 9 号	21:00-06:00
殻処分 AS殻					Lv4	
	157	m3			仕 10 号	
土砂等運搬					Lv4	
	15	m3			仕 11 号	21:00-06:00

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
残土等処分	15	m3			Lv4 仕 12 号	
排水構造物工	1	式			Lv2	
側溝工	1	式			Lv3	
歩車道境界ブロック設置工 （再利用設置）	21	m			Lv4 仕 13 号	21:00-06:00
管(函)渠型側溝 円形水路 φ300	20	m			Lv4 仕 14 号	21:00-06:00
現場打ち集水桝	3	箇所			Lv4 仕 15 号	21:00-06:00
蓋掛工 グレーチング蓋 T-25 400×500	1	基			Lv4 仕 16 号	21:00-06:00
舗装版切断 15cm以下	47	m			Lv4 仕 17 号	21:00-06:00
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	11	m2			Lv4 仕 18 号	21:00-06:00

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り バックホウ0.2m3	2.7	m3			Lv4 仕 19 号	21:00-06:00
埋戻し	5.3	m3			Lv4 仕 20 号	21:00-06:00
不陸整正 補足材無し	11	m2			Lv4 仕 21 号	21:00-06:00
仮復旧工（車道・路肩部） （ t=8cm ）	6	m2			Lv4 仕 22 号	21:00-06:00
表層（歩道部） t=4cm 再生密粒度As	11	m2			Lv4 仕 23 号	21:00-06:00
構造物撤去工	6.8	m3			Lv4 仕 24 号	21:00-06:00
土砂等運搬	2.7	m3			Lv4 仕 25 号	21:00-06:00
残土等処分	2.7	m3			Lv4 仕 26 号	
殻運搬 AS殻	2	m3			Lv4 仕 27 号	21:00-06:00

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻処分 As殻	2	m3			Lv4 仕 28 号	
殻運搬 Con殻	6.8	m3			Lv4 仕 29 号	21:00-06:00
殻処分 Con殻	6.8	m3			Lv4 仕 30 号	
区画線工	1	式			Lv2	
区画線工	1	式			Lv3	
溶融式区画線（夜間） W=15cm 実線 白	201	m			Lv4 仕 31 号	21：00-6：00
溶融式区画線（夜間） W=15cm換算 矢印・記号・文字 白	184	m			Lv4 仕 32 号	21：00-6：00
高視認性区画線（夜間） W=15cm 実線 リブ付き 黄色	190	m			Lv4 仕 33 号	21：00-6：00
仮設工	1	式			Lv2	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通管理工					Lv3	
	1	式				
交通誘導警備員					Lv4	
	27	人日			仕 34 号	21:00-06:00
直接工事費計						
共通仮設費計						
	1	式				
共通仮設費(積上げ)						
	1	式				
技術管理費						
	1	式				
建設発生土 事前分析検査料 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北						
	1	回				
共通仮設費(率化)						
	1	式				
共通仮設費率分						
	1	式				一般交通影響有り(1)-1

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
純工事費						
	1	式				
現場管理費						一般交通影響有り(1)-1
	1	式				
工事原価						
	1	式				
一般管理費等						ケース1(金銭的保証)
	1	式				
工事価格						
	1	式				
消費税等相当額						
	1	式				

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装工事02						
道路維持					Lv1	
舗装工	1	式			Lv2	
舗装打換え工	1	式			Lv3	
不陸整正 補足材無し	1	式			Lv4	
上層路盤（車道・路肩部） 瀝青安定処理工（t=18cm）	200	m2			仕 35 号	21:00-06:00
基層（車道・路肩部） 再生粗粒度AS（t=5cm）	200	m2			Lv4	
表層（車道・路肩部） 改質 型密粒度As（t=5cm）	200	m2			仕 36 号	21:00-06:00
構造物撤去工	200	m2			Lv4	
	1	式			仕 37 号	21:00-06:00
					仕 38 号	21:00-06:00
					Lv2	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物取壊し工	1	式			Lv3	
舗装版切断 15cmを超え30cm以下	33	m			Lv4 仕 39 号	21:00-06:00
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cmを超え40cm以下	200	m2			Lv4 仕 40 号	21:00-06:00
掘削工	4	m3			Lv4 仕 41 号	21:00-06:00
運搬処理工	1	式			Lv3	
殻運搬 AS殻	44	m3			Lv4 仕 42 号	21:00-06:00
殻処分 AS殻	44	m3			Lv4 仕 43 号	
土砂等運搬	4	m3			Lv4 仕 44 号	21:00-06:00
残土等処分	4	m3			Lv4 仕 45 号	

工内

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工	1	式			Lv2	
区画線工	1	式			Lv3	
溶融式区画線（夜間） W=15cm 実線 白	20	m			Lv4 仕 46 号	21：00-6：00
溶融式区画線（夜間） W=45cm 実線 白	45	m			Lv4 仕 47 号	21：00-6：00
溶融式区画線（夜間） W=15cm 破線 白	4	m			Lv4 仕 48 号	21:00-06:00
高視認性区画線（夜間） W=30cm 実線 リブ付き 黄色	6	m			Lv4 仕 49 号	21：00-6：00
仮設工	1	式			Lv2	
交通管理工	1	式			Lv3	
交通誘導警備員	21	人日			Lv4 仕 50 号	21:00-06:00

工内

宇治市

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
直接工事費計						
共通仮設費計						
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				一般交通影響有り(1)-1
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				一般交通影響有り(1)-1
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				ケース1(金銭的保証)
	1	式				

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
消費税等相当額	1	式				

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 1 号 仕訳表 】						
不陸整正 補足材無し						
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正	1	m2			仕 51 号	土木工事積算基準 -1- -1 21:00-06:00
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 2 号 仕訳表 】						
上層路盤（車道・路肩部） 瀝青安定処理工（ t=18cm）						
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超1層:仕上厚90mm 再生瀝青安定処理材(25)	1	m2			仕 52 号	土木工事積算基準 -1- -1 21:00-06:00
上層路盤(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超1層:仕上厚90mm 再生瀝青安定処理材(25)	1	m2			仕 53 号	土木工事積算基準 -1- -1 21:00-06:00
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 3 号 仕訳表 】						
基層（車道・路肩部） 再生粗粒度AS（ t=5cm）						
1 m2 当り						
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度ｱｽﾌﾟ(20) 平均幅員1.4m未満	1	m2			仕 54 号	土木工事積算基準 -1- -1 21:00-06:00
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 4 号 仕訳表 】						
表層（車道・路肩部）改質 型密粒度As（t=5cm）						
1 m2 当り						
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)改質 型 密粒アスコン(20) 平均幅員3.0m超	1	m2			仕 55 号	土木工事積算基準 -1- -1 21:00-06:00
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 5 号 仕訳表 】 舗装版切断 15cmを超え30cm以下 (,21:00-06:00) 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	1	m			仕 56 号	土木工事積算基準 -3- -1 21:00-06:00
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 6 号 仕訳表 】 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cmを超え40cm以下 (,21:00-06:00) 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cmを超え40cm以下 障害等無し 積込作業有	1	m2			仕 57 号	土木工事積算基準 -3- -1 21:00-06:00
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 7 号 仕訳表 】						
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下						
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有	1	m2			仕 58 号	土木工事積算基準 -3- -1 21:00-06:00
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 8 号 仕訳表 】							1	m3 当り
掘削工							(,21:00-06:00)	
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
掘削 小規模 土砂 標準		1	m3			仕 59 号	土木工事積算基準 -1- -1 21:00-06:00	
諸 雑 費 （丸め）		1	式					
計								
単位当たり								

[illegible]

[illegible]

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 11 号 仕訳表 】							1	m3 当り
土砂等運搬							(,21:00-06:00)	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 4.0km以下 DID区間有	1	m3			仕 61 号	土木工事積算基準 -1- -1 21:00-06:00		
諸 雑 費 (丸め)	1	式						
計								
単位当たり								

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 12 号 仕訳表 】							1 m3 当り
残土等処分							
(,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
建設発生土 砂質土 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北	1	m3					
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 13 号 仕訳表 】						
歩車道境界ブロック設置工（再利用設置）						
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック 再利用設置 養生工有 B種(180/205×250×600) 再生クッション RC-40	10	m			仕 62 号	土木工事積算基準 -2- -1 21:00-06:00
現場打基礎コンクリート 基礎碎石有 高炉 18-8-40-60%	0.3	m3			仕 63 号	土木工事積算基準 -2- -1 21:00-06:00
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1.2	m2			仕 64 号	土木工事積算基準 -4- -1 21:00-06:00
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クッション40～0	3.8	m2			仕 65 号	土木工事積算基準 -2- -1 21:00-06:00
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 14 号 仕訳表 】 管(函)渠型側溝 円形水路 φ300 (,21:00-06:00) 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管(函)渠型側溝 据付・撤去 200mm以上300mm以下 基礎碎石有り	10	m			仕 66 号	土木工事積算基準 -2- -1 21:00-06:00
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ40～0	6.6	m2			仕 65 号	土木工事積算基準 -2- -1 21:00-06:00
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 15 号 仕訳表 】						
現場打ち集水桝				1 箇所 当り		
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バック材打設 0.46m3を超え0.49m3以下 高炉 18-8-40-60%	1	箇所			仕 67 号	土木工事積算基準 -2- -31 21:00-06:00
グレーチング桝蓋 T-25 400×500 (110 ° 開閉)	1	枚				
歩車道境界ブロック 再利用設置 養生工無 B種(180/205×250×600) 再生クマツヤン RC-40	0.6	m			仕 68 号	土木工事積算基準 -2- -1 21:00-06:00
現場打基礎コンクリート 基礎砕石有 高炉 18-8-40-60%	0.01	m3			仕 63 号	土木工事積算基準 -2- -1 21:00-06:00
型枠 一般型枠 小型構造物	3.2	m2			仕 69 号	土木工事積算基準 -4- -1 21:00-06:00
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クマツヤン40～0	0.8	m2			仕 65 号	土木工事積算基準 -2- -1 21:00-06:00
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

第 15 号仕訳表

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 16 号 仕訳表 】						
蓋掛工 グレーチング蓋 T-25 400×500						
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	20	m			仕 70 号	土木工事積算基準 -3- -1 21:00-06:00
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	80	孔			仕 71 号	土木工事積算基準 -2- -1 21:00-06:00
型枠 一般型枠 小型構造物	4.2	m2			仕 69 号	土木工事積算基準 -4- -1 21:00-06:00
鉄筋工 SD345 D13	0.04	t			仕 72 号	土木工事積算基準 -7- -8 21:00-06:00
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし)	0.012	t			仕 73 号	土木工事積算基準 -2- -1
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 夜間 時間制約無	10	枚			仕 74 号	土木工事積算基準 -1- -1
瀝青質目地板 厚10mm	2.3	m2				
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40-60%	0.9	m3			仕 75 号	土木工事積算基準 -4- -1 21:00-06:00
諸 雑 費 (丸め)	1	式				

第 16 号仕訳表

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 16 号 仕訳表 】 (続 き)						
蓋掛工 グレーチング蓋 T-25 400×500						
(,21:00-06:00)						
10 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 17 号 仕訳表 】 舗装版切断 15cm以下 (,21:00-06:00) 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			仕 76 号	土木工事積算基準 -3- -1 21:00-06:00
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 18 号 仕訳表 】						
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下						
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有	1	m2			仕 58 号	土木工事積算基準 -3- -1 21:00-06:00
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 19 号 仕訳表 】						
床掘り ハッパ0.2m3						
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 小規模	1	m3			仕 77 号	土木工事積算基準 -1- -1 21:00-06:00
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 20 号 仕訳表 】							1 m3 当り
埋戻し							(,21:00-06:00)
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
埋戻し 小規模 土砂	1	m3			仕 78 号	土木工事積算基準 -1- -12 21:00-06:00	
諸 雑 費 （丸め）	1	式					
計							
単位当たり							

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 21 号 仕訳表 】							1	m2 当り
不陸整正 補足材無し								
(,21:00-06:00)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
不陸整正	1	m2			仕 51 号	土木工事積算基準 -1- -1 21:00-06:00		
諸 雑 費 （丸め）	1	式						
計								
単位当たり								

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 22 号 仕訳表 】						
仮復旧工（車道・路肩部）（ t=8cm ）						
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm (夜間)再生粗粒度アスコン(20) 平均幅員1.4m未満	1	m2			仕 79 号	土木工事積算基準 -1- -1 21:00-06:00
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)粗粒度アスコン(20) 平均幅員1.4m未満	1	m2			仕 80 号	土木工事積算基準 -1- -1 21:00-06:00
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 23 号 仕訳表 】 表層（歩道部） t=4cm 再生密粒度As (,21:00-06:00) 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm (夜間)再生密粒度ｱｽﾌﾟﾙ(13) 平均幅員1.4m未満	1	m2			仕 81 号	土木工事積算基準 -1- -1 21:00-06:00
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 24 号 仕訳表 】						
構造物撤去工						
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 夜間 時間制約無	1	m3			仕 82 号	土木工事積算基準 -1- -1
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 25 号 仕訳表 】							1	m3 当り
土砂等運搬							(,21:00-06:00)	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 4.0km以下 DID区間有	1	m3			仕 61 号	土木工事積算基準 -1- -1 21:00-06:00		
諸 雑 費 (丸め)	1	式						
計								
単位当たり								

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 26 号 仕訳表 】							1 m3 当り
残土等処分							
(,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
建設発生土 砂質土 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北	1	m3					
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

[illegible]

[illegible]

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 29 号 仕訳表 】 殻運搬 Con殻 (,21:00-06:00) 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 コンクリト(無筋)構造物とりこわし 機械積込 23.2km以下 DID区間有	1	m3			仕 83 号	土木工事積算基準 -2-25-1 21:00-06:00
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

[illegible]

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 31 号 仕訳表 】 溶融式区画線（夜間） W=15cm 実線 白 (21 : 00-6 : 00 ,) 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 夜間 時間制約無	1	m			仕 84 号	土木工事積算基準 -1- -1
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 32 号 仕訳表 】 溶融式区画線（夜間） W=15cm換算 矢印・記号・文字 白 (21：00-6：00 ,) 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 夜間 時間制約無	1	m			仕 85 号	土木工事積算基準 -1- -1
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 33 号 仕訳表 】 高視認性区画線（夜間） W=15cm 実線 リブ付き 黄色 (21：00-6：00 ,) 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
高視認性区画線設置 リブ式 実線 15cm 夜間 時間制約無	1	m			仕 86 号	土木工事積算基準 -1- -1
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 34 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員						
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B	1	人日			仕 87 号	土木工事積算基準 -5-21-1 21:00-06:00
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 35 号 仕訳表 】							1	m2 当り
不陸整正 補足材無し								
(,21:00-06:00)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
不陸整正	1	m2			仕 51 号	土木工事積算基準 -1- -1 21:00-06:00		
諸 雑 費 （丸め）	1	式						
計								
単位当たり								

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 36 号 仕訳表 】						
上層路盤（車道・路肩部） 瀝青安定処理工（ t=18cm）						
（ ,21:00-06:00 ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超1層:仕上厚90mm 再生瀝青安定処理材(25)	1	m2			仕 52 号	土木工事積算基準 -1- -1 21:00-06:00
上層路盤(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超1層:仕上厚90mm 再生瀝青安定処理材(25)	1	m2			仕 53 号	土木工事積算基準 -1- -1 21:00-06:00
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 37 号 仕訳表 】						
基層（車道・路肩部） 再生粗粒度AS（ t=5cm）						
1 m2 当り						
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度ｱｽﾌﾟ(20) 平均幅員1.4m未満	1	m2			仕 54 号	土木工事積算基準 -1- -1 21:00-06:00
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 38 号 仕訳表 】						
表層（車道・路肩部）改質 型密粒度As（t=5cm）						
（ ,21:00-06:00 ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)改質 型 密粒アスコン(20) 平均幅員3.0m超	1	m2			仕 55 号	土木工事積算基準 -1- -1 21:00-06:00
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 39 号 仕訳表 】 舗装版切断 15cmを超え30cm以下 (,21:00-06:00) 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	1	m			仕 56 号	土木工事積算基準 -3- -1 21:00-06:00
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 40 号 仕訳表 】 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cmを超え40cm以下 (,21:00-06:00) 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cmを超え40cm以下 障害等無し 積込作業有	1	m2			仕 57 号	土木工事積算基準 -3- -1 21:00-06:00
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 41 号 仕訳表 】 掘削工 (,21:00-06:00)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
掘削 小規模 土砂 標準	1	m3			仕 59 号	土木工事積算基準 -1- -1 21:00-06:00	
諸 雑 費 （丸め）	1	式					
計							
単位当たり							

[illegible]

[illegible]

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 44 号 仕訳表 】							1	m3 当り
土砂等運搬							(,21:00-06:00)	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 4.0km以下 DID区間有	1	m3			仕 61 号	土木工事積算基準 -1- -1 21:00-06:00		
諸 雑 費 (丸め)	1	式						
計								
単位当たり								

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 45 号 仕訳表 】							1 m3 当り
残土等処分							
(,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
建設発生土 砂質土 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北	1	m3					
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 46 号 仕訳表 】 溶融式区画線（夜間） W=15cm 実線 白 (21 : 00-6 : 00 ,) 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 夜間 時間制約無	1	m			仕 84 号	土木工事積算基準 -1- -1
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 47 号 仕訳表 】 溶融式区画線（夜間） W=45cm 実線 白 (21 : 00-6 : 00 ,) 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白 夜間 時間制約無	1	m			仕 88 号	土木工事積算基準 -1- -1
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 48 号 仕訳表 】 溶融式区画線（夜間） W=15cm 破線 白 (,21:00-06:00) 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白 夜間 時間制約無	1	m			仕 89 号	土木工事積算基準 -1- -1
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 49 号 仕訳表 】 高視認性区画線（夜間） W=30cm 実線 リブ付き 黄色 (21 : 00-6 : 00 ,) 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
高視認性区画線設置 リブ式 実線 30cm 夜間 時間制約無	1	m			仕 90 号	土木工事積算基準 -1- -1
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 50 号 仕訳表 】 交通誘導警備員 (,21:00-06:00)							1 人日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
交通誘導警備員 B	1	人日			仕 87 号	土木工事積算基準 21:00-06:00	-5-21-1
諸 雑 費 （丸め）	1	式					
計							
単位当たり							

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 51 号 仕訳表 】 不陸整正 1 m2 当り (土木工事積算基準 -1- -1 ,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			21.58				
モータレータ〔土工用・排対型2014年規制〕 ブレード幅3.1m			17.28				
ロードロー(超低騒音型)賃料 マダム 10～12t 排対型(2014年規制)			2.16				
タヤロー(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制)			2.14				
【労務】			71.86				
運転手（特殊）			35.31				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
普通作業員			14.55				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
特殊作業員			11.35				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
土木一般世話役			10.65				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
【材料】			6.56				
軽油 1,2号			6.56				
【端数調整】							

第 51 号仕訳表

宇治市

[illegible]

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 52 号 仕訳表 】							
上層路盤(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超1層:仕上厚90mm							
(再生瀝青安定処理材(25),) (土木工事積算基準 -1- -1 ,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.95				
アスファルトフィニッシャ(低騒音型)賃料 ホイール舗装幅2.3～6.0m 排対型(2014年規制)			0.61				
タイヤローラ(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2011年規制)			0.09				
ロードローラ(超低騒音型)賃料 質量10～12t 排対型(2次)			0.09				
その他(機械)							
【労務】			7.07				
普通作業員			2.54				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
運転手(特殊)			1.43				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
特殊作業員			1.41				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
土木一般世話役			0.51				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
その他(労務)							
【材料】			91.98				

第 52 号仕訳表

宇治市

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 52 号 仕訳表 】 (続 き)							
上層路盤(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超1層:仕上厚90mm 1 m2 当り							
(再生瀝青安定処理材(25),) (土木工事積算基準 -1- -1 ,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生AS安定処理(夜間) (25)			86.60				
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			4.98				
軽油 1,2号			0.34				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 7 材料 再生瀝青安定処理材(25)夜間			[J3] = 90.000 mm 1層当り平均仕上り厚				
[J2] = 4 平均幅員 3.0m超			[J6] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3				

第 52 号仕訳表

宇治市

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 53 号 仕訳表 】 上層路盤(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超1層:仕上厚90mm (再生瀝青安定処理材(25),) (土木工事積算基準 -1- -1 ,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.99				
アスファルトフィニッシャ(低騒音型)賃料 ホイール舗装幅2.3～6.0m 排対型(2014年規制)			0.63				
タイヤローラ(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2011年規制)			0.10				
ロードローラ(超低騒音型)賃料 質量10～12t 排対型(2次)			0.10				
その他(機械)							
【労務】			7.31				
普通作業員			2.63				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
運転手(特殊)			1.48				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
特殊作業員			1.46				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
土木一般世話役			0.52				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
その他(労務)							
【材料】			91.70				

第 53 号仕訳表

宇治市

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 53 号 仕訳表 】 (続 き)							
上層路盤(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超1層:仕上厚90mm 1 m2 当り							
(再生瀝青安定処理材(25),) (土木工事積算基準 -1- -1 ,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生AS安定処理(夜間) (25)			89.53				
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			1.75				
軽油 1,2号			0.35				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 7 材料 再生瀝青安定処理材(25)夜間			[J3] = 90.000 mm 1層当り平均仕上り厚				
[J2] = 4 平均幅員 3.0m超			[J6] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4				

第 53 号仕訳表

宇治市

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 54 号 仕訳表 】							
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 1 m2 当り							
(平均幅員1.4m未満 ,) (土木工事積算基準 -1- -1 , 21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.50				
振動ロー(舗装用)[ハイト式] 運転質量0.5～0.6t			0.28				
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg			0.15				
その他(機械)							
【労務】			50.75				
特殊作業員			22.42				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
普通作業員			16.06				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
土木一般世話役			4.90				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
その他(労務)							
【材料】			48.75				
再生粗粒度アスコン(昼間) (20)			46.73				
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			1.75				

第 54 号仕訳表

宇治市

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 54 号 仕訳表 】 (続 き)							
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 1 m2 当り (平均幅員1.4m未満 ,) (土木工事積算基準 -1- -1 , 21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
ガソリン レキユール			0.19				
軽油 1,2号			0.04				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚 [A1] = 12 材料 再生粗粒度アスコン(20)			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下 [J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4				

第 54 号仕訳表

宇治市

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 55 号 仕訳表 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)改質 型 密粒アスコン(20)							
(平均幅員3.0m超 ,) (土木工事積算基準 -1- -1 , 21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.44				
アスファルトフィニッシャ(低騒音型)賃料 ホイール舗装幅2.3～6.0m 排対型(2014年規制)			0.92				
タイヤローラ(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2011年規制)			0.14				
ロードローラ(超低騒音型)賃料 質量10～12t 排対型(2次)			0.14				
その他(機械)							
【労務】			10.68				
普通作業員			3.84				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
運転手(特殊)			2.16				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
特殊作業員			2.13				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
土木一般世話役			0.77				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
その他(労務)							
【材料】			87.88				

第 55 号仕訳表

宇治市

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 55 号 仕訳表 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)改質 型 密粒アスコン(20)							
(平均幅員3.0m超 ,) (土木工事積算基準 -1- -1 , 21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
改質アスファルト(夜間) 改質 型 密粒アスコン (20)			84.70				
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			2.57				
軽油 1,2号			0.51				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 61 材料 (夜間)改質 型 密粒アスコン(20)			[J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4				

第 55 号仕訳表

宇治市

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 56 号 仕訳表 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 (土木工事積算基準 -3- -1 ,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			12.13				
コンクリートカッタ[ハ・キューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深30cm級 プレート 径 φ 75cm			8.25				
その他(機械)							
【労務】			44.25				
特殊作業員			15.11				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
土木一般世話役			8.25				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
普通作業員			6.76				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
その他(労務)							
【材料】			43.62				
コンクリートカッタ(プレート) 自走式切断機用 径30インチ			19.28				
コンクリートカッタ(プレート) 自走式切断機用 径22インチ			13.24				
コンクリートカッタ(プレート) 自走式切断機用 径14インチ			8.10				

第 56 号仕訳表

宇治市

[illegible]

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 57 号 仕訳表 】							
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cmを超え40cm以下							
(障害等無し 積込作業有 ,) (土木工事積算基準 -3- -1 ,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			20.83				
後方超小旋回型バックホウ[ｸｰﾗｰ型](超低騒)賃料 山積0.45m3 (平積0.35m3) 排対型(2011年)			11.61				
大型ブレード(アタッチメントのみ)賃料 油圧ブレードバケット容量0.4m3			8.62				
その他(機械)							
【労務】			73.18				
運転手(特殊)			30.12				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
普通作業員			26.47				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
土木一般世話役			14.46				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
その他(労務)							
【材料】			5.99				
軽油 1,2号			5.82				
その他(材料)							

第 57 号仕訳表

宇治市

[illegible]

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 58 号 仕訳表 】 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 (障害等無し 積込作業有 ,) (土木工事積算基準 -3- -1 ,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			12.85				
後方超小旋回型バックホウ[ｸｰﾗｰ型](超低騒)賃料 山積0.45m3 (平積0.35m3) 排対型(2011年)			12.85				
【労務】			81.24				
土木一般世話役			29.54				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
運転手(特殊)			27.52				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
普通作業員			24.18				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
【材料】			5.91				
軽油 1,2号			5.91				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J3] = 1 騒音振動対策 不要 [J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J2] = 1 [J4] = 4	障害等の有無 無し 舗装版厚 15cm以下			

第 58 号仕訳表

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 59 号 仕訳表 】 掘削 小規模 土砂 標準 (土木工事積算基準 -1- -1 ,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			26.01				
バックホウ(ｸﾗｰ型)[標準型・排対型:2次基準] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]			26.01				
【労務】			62.89				
運転手（特殊）			62.89				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
【材料】			11.10				
軽油 1,2号			11.10				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J6] = 7 施工数量 標準			[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)				

第 59 号仕訳表

宇治市

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 60 号 仕訳表 】 殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要 (7.0km以下 DID区間有 ,) (土木工事積算基準 -2-25-1 , 21:00-06:00) 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			44.05				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			44.05				
【労務】			39.87				
運転手（一般）			39.87				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
【材料】			16.08				
軽油 1,2号			16.08				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎			[J2] = 2 積込工法区分 機械	騒対不要、厚15cm超又は必要			
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[J9] = 8 運搬距離 7.0km以下				

第 60 号仕訳表

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 61 号 仕訳表 】								1 m3 当り
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 (4.0km以下 DID区間有 ,) (土木工事積算基準 -1- -1 ,21:00-06:00)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			44.67					
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			44.67					
【労務】			40.44					
運転手（一般）			40.44				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)	
【材料】			14.89					
軽油 1,2号			14.89					
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 土砂等発生現場 標準 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JA] = 6 運搬距離 4.0km以下			[J2] = 3 積込機種・規格 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) [J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有					

第 61 号仕訳表

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 62 号 仕訳表 】							
歩車道境界ブロック 再利用設置 養生工有 B種(180/205×250×600)							
(再生クラッシャー RC-40 ,) (土木工事積算基準 -2- -1 ,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.41				
小型バックホウ[加ラ・クレーン付]後方超小旋回賃料 山積0.09m3(平0.07)吊0.9t超低・排対型(3次)			2.00				
バックホウ[加ラ型]賃料 山積0.8m3 (平積0.6m3) 排対型(2014年規制)			0.41				
【労務】			82.91				
普通作業員			27.21				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
特殊作業員			22.50				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
土木一般世話役			14.08				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
型わく工			11.80				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
その他(労務)							
【材料】			14.68				
生コンクリート 18N/mm2 18-12-40 W/C 60% W 165kg			12.79				
軽油 1,2号			1.01				

第 62 号仕訳表

宇治市

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 62 号 仕訳表 】 (続 き)							
歩車道境界ブロック 再利用設置 養生工有 B種(180/205×250×600) 1 m 当り							
(再生クラッシャー RC-40 ,) (土木工事積算基準 -2- -1 ,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生クラッシャー RC-40			0.88				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 作業区分 再利用設置			[J2] = 2 ブロック規格 B種(180/205×250×600)				
[J4] = 2 基礎砕石規格 再生クラッシャー RC-40			[N1] = 5 均し基礎コンクリート規格 18-12-40-60%				
[J6] = 2 養生工の有無 有り			[N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外				

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 63 号 仕訳表 】							
現場打基礎コンクリート 基礎砕石有							
(高炉 18-8-40-60% , (土木工事積算基準 -2- -1 ,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.14				
バックホ[加-ラ型・クレーン付](超低騒音型)賃料 山積0.8m3(平0.6m3) 吊2.9t 排対型(2014年)			1.51				
バックホ[加-ラ型]賃料 山積0.8m3 (平積0.6m3) 排対型(2014年規制)			0.63				
【労務】			66.95				
型わく工			18.53				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
普通作業員			17.53				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
特殊作業員			10.44				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
土木一般世話役			9.79				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
その他(労務)							
【材料】			30.91				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C 60% W 165kg			26.54				
軽油 1,2号			1.46				

第 63 号仕訳表

宇治市

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 63 号 仕訳表 】 (続 き)							
現場打基礎コンクリート 基礎碎石有				1 m3 当り			
(高炉 18-8-40-60% ,				) (土木工事積算基準 -2- -1 ,21:00-06:00)			
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[N1] = 22 生コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%			[J5] = 1 基礎碎石の有無 基礎碎石有り				
[J2] = 2 養生工の種類 養生工なし			[N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外				

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 64 号 仕様表 】 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 (土木工事積算基準 -4- -1 ,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			46.66				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
普通作業員			25.14				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
土木一般世話役			9.51				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物				

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 65 号 仕訳表 】							
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下							
(再生クラッシャー40～0 ,) (土木工事積算基準 -2- -1 ,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.33				
バックホウ[加型]賃料 山積0.8m3（平積0.6m3）排対型(2014年規制)			5.30				
その他(機械)							
【労務】			78.32				
普通作業員			37.64				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
特殊作業員			15.90				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
運転手（特殊）			14.75				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
土木一般世話役			9.49				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
その他(労務)							
【材料】			16.35				
再生クラッシャー RC-40			11.39				
軽油 1,2号			4.93				

第 65 号仕訳表

[illegible]

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 66 号 仕訳表 】								1 m 当り
管(函)渠型側溝 据付・撤去 200mm以上300mm以下 (基礎砕石有り ,) (土木工事積算基準 -2- -1 ,21:00-06:00)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			2.24					
バックホウ[加圧型・クレーン付](超低騒音型)賃料 山積0.28m3(平0.2m3)吊1.7t 排対型(2014年)			1.76					
その他(機械)								
【労務】			28.14					
普通作業員			7.25				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)	
土木一般世話役			6.64				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)	
運転手(特殊)			6.19				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)	
特殊作業員			2.02				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)	
その他(労務)								
【材料】			69.62					
円形側溝 縦断用 内径300mm T-25			68.16					
軽油 1,2号			1.15					

第 66 号仕訳表

宇治市

[illegible]

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 67 号 仕訳表 】							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) ハック桝打設 0.46m3を超え0.49m3以下 (高炉 18-8-40-60% ,) (土木工事積算基準 -2- -31 ,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.90				
ハック桝[加-ラ型・クレーン付](超低騒音型)賃料 山積0.8m3(平0.6m3) 吊2.9t 排対型(2011年)			0.79				
ハック桝[加-ラ型]賃料 山積0.8m3 (平積0.6m3) 排対型(2014年規制)			0.07				
その他(機械)							
【労務】			84.66				
型わく工			32.97				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
普通作業員			26.16				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
土木一般世話役			10.84				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
特殊作業員			2.64				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
その他(労務)							
【材料】			14.44				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C 60% W 165kg			13.71				

第 67 号仕訳表

宇治市

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 67 号 仕訳表 】 (続 き) 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホ打設 0.46m3を超え0.49m3以下 (高炉 18-8-40-60% ,) (土木工事積算基準 -2- -31 , 21:00-06:00)								1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
軽油 1,2号			0.46					
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件] [N1] = 22 コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%			[J2] = 13	1箇所当りコンクリート使用量 0.46m3を超え0.49m3以下				
[J4] = 1 コンクリート打設工法 バックホ(クレーン機能付)打設 [N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外			[J3] = 1	養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)				

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 68 号 仕訳表 】							
歩車道境界ブロック 再利用設置 養生工無 B種(180/205×250×600)							
(再生クラッシャー RC-40 ,) (土木工事積算基準 -2- -1 ,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.42				
小型バックホ[加-ラ・クレーン付]後方超小旋回賃料 山積0.09m3(平0.07)吊0.9t超低・排対型(3次)			2.01				
バックホ[加-ラ型]賃料 山積0.8m3 (平積0.6m3) 排対型(2014年規制)			0.41				
【労務】			82.83				
普通作業員			27.02				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
特殊作業員			22.63				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
土木一般世話役			14.01				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
型わく工			11.87				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
その他(労務)							
【材料】			14.75				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 W/C 60% W 165kg			12.86				
軽油 1,2号			1.01				

第 68 号仕訳表

宇治市

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 68 号 仕訳表 】 (続 き)							
歩車道境界ブロック 再利用設置 養生工無 B種(180/205×250×600)							
(再生クラッシャー RC-40 ,) (土木工事積算基準 -2- -1 ,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生クラッシャー RC-40			0.88				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 作業区分 再利用設置			[J2] = 2 ブロック規格 B種(180/205×250×600)				
[J4] = 2 基礎砕石規格 再生クラッシャー RC-40			[N1] = 2 均し基礎コンクリート規格 18-8-40-60%				
[J6] = 1 養生工の有無 無し			[N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外				

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 69 号 仕訳表 】							
型枠 一般型枠 小型構造物							
(土木工事積算基準 -4- -1 ,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			44.28				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
普通作業員			30.82				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
土木一般世話役			11.86				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物				

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 70 号 仕訳表 】 舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下 (土木工事積算基準 -3- -1 ,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			13.11				
コンクリートカッタ[ハーフ式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート 径 φ 56cm			8.92				
その他(機械)							
【労務】			50.94				
特殊作業員			17.37				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
土木一般世話役			9.50				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
普通作業員			7.79				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
その他(労務)							
【材料】			35.95				
コンクリートカッタ(プレート) 自走式切断機用 径18インチ			32.35				
ガソリン レキユール			2.45				
その他(材料)							

第 70 号仕訳表

宇治市

[illegible]

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 71 号 仕訳表 】							
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満							
(土木工事積算基準 -2- -1 ,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.15				
発動発電機[ガソリン発電機]賃料 2KVA			1.03				
その他[電動ハンマドリル] 穴あけ能力 φ38～40mm			0.72				
その他(機械)							
【労務】			95.53				
特殊作業員			45.54				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
普通作業員			18.55				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
土木一般世話役			13.59				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
その他(労務)							
【材料】			2.32				
ガソリン レキユール			1.89				
その他(材料)							

第 71 号仕訳表

宇治市

[illegible]

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 72 号 仕訳表 】							1 t 当り
鉄筋工 SD345 D13							
(土木工事積算基準 -7- -8 ,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土木一般世話役		人				21:00-06:00 4週8休補正(交替制 月単位)	
鉄筋工		人				21:00-06:00 4週8休補正(交替制 月単位)	
とび工		人				21:00-06:00 4週8休補正(交替制 月単位)	
普通作業員		人				21:00-06:00 4週8休補正(交替制 月単位)	
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345) D13		t					
諸 雑 費 (率 + 丸め) 労務費、材料費の%		%					
計							
単位当たり							
[条件] [A] = 3 鉄筋規格 SD345 D13							

第 72 号仕訳表

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 73 号 仕訳表 】 鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) (太径10%未満(補正なし) ,) (土木工事積算基準 -2- -1 ,) 1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		t				4週8休補正(交替制 月単位)
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345) D13		t				
諸 雑 費 (丸め)						
計		式				
単位当たり						
[条件] [A] = 5 鉄筋規格 SD345 D13mm [B] = 2 施工規模 施工規模10t未満 [D] = 1 時間制約 時間制約無 [F] = 1 太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)		[H] = 1 [C] = 1 [E] = 2 [G] = 1	規格・仕様区分 一般構造物 現場条件 ト/社内作業・法面作業以外 夜間作業 夜間作業有 構造物種別による補正 補正無(一般構造物)			

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 74 号 仕訳表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下						
(夜間 時間制約無 ,) (土木工事積算基準 -1- -1 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 夜間施工 40kg/枚以下 時間的制約なし 据付け		枚				4週8休補正(交替制 月単位)
グレーチング柵蓋 T-25 400×500 (110° 開閉)		枚				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付け		[y1] = 18 蓋版の種類 蓋版各種				
[C] = 1 規格・仕様 コンクリート鋼製 40kg/枚以下		[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無				
[E] = 1 夜間作業の有無 夜間作業有		[F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無				

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 75 号 仕訳表 】 コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40-60% 1 m3 当り (土木工事積算基準 -4- -1 ,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			46.18				
普通作業員			28.56				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
土木一般世話役			8.40				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
特殊作業員			7.04				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
その他(労務)							
【材料】			53.82				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 W/C 60% W 165kg			53.82				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 2 コンクリート規格 18-8-40-60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外				

第 75 号仕訳表

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 76 号 仕訳表 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 (土木工事積算基準 -3- -1 ,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			15.05				
コンクリートカッタ[ハーフム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート 径φ56cm			10.24				
その他(機械)							
【労務】			58.43				
特殊作業員			19.96				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
土木一般世話役			10.88				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
普通作業員			8.92				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
その他(労務)							
【材料】			26.52				
コンクリートカッタ(プレート) 自走式切断機用 径18インチ			22.39				
ガソリン レキユール			2.81				
その他(材料)							

第 76 号仕訳表

宇治市

[illegible]

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 77 号 仕訳表 】 床掘り 土砂 小規模 (土木工事積算基準 -1- -1 ,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			18.73				
バックホウ(ｸｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]			18.73				
【労務】			74.16				
運転手（特殊）			40.26				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
普通作業員			33.90				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
【材料】			7.11				
軽油 1,2号			7.11				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			

第 77 号仕訳表

宇治市

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 78 号 仕訳表 】							
埋戻し 小規模 (土砂 ,) (土木工事積算基準 -1- -12 , 21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			8.87				
バックホウ(ｸｰﾗｰ型) [後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホウ 山積0.28m3 [平積0.2m3]			8.27				
ﾀﾝﾊﾞ 及びﾌﾗﾏ [ﾗﾝﾏ] 質量 60～80kg			0.60				
【労務】			87.15				
普通作業員			50.03				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
特殊作業員			19.35				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
運転手（特殊）			17.77				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
【材料】			3.98				
軽油 1,2号			3.14				
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭｰ			0.84				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1 土質 土砂				

第 78 号仕訳表

宇治市

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 79 号 仕訳表 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm (夜間)再生粗粒度アスコン(20)							
(平均幅員1.4m未満 ,) (土木工事積算基準 -1- -1 , 21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.43				
振動ロー(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t			0.26				
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg			0.15				
その他(機械)							
【労務】			44.02				
特殊作業員			21.44				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
普通作業員			15.40				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
土木一般世話役			4.69				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
その他(労務)							
【材料】			55.55				
再生粗粒度アスコン(夜間) (20)			55.32				
ガソリン レキユラー			0.18				

第 79 号仕訳表

宇治市

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 79 号 仕訳表 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm (夜間)再生粗粒度アスコン(20)							
(平均幅員1.4m未満 ,) (土木工事積算基準 -1- -1 , 21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 1,2号			0.04				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J2] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満	平均仕上厚50mm以下			
[A1] = 45 材料 (夜間)再生粗粒度アスコン(20)			[J4] = 5 瀝青材料種類 無し				

第 79 号仕訳表

宇治市

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 80 号 仕訳表 】							
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)粗粒度アスコン(20) 1 m2 当り							
(平均幅員1.4m未満 ,) (土木工事積算基準 -1- -1 , 21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.50				
振動ロー(舗装用)[ハイト式] 運転質量0.5～0.6t			0.28				
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg			0.15				
その他(機械)							
【労務】			50.75				
特殊作業員			22.42				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
普通作業員			16.06				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
土木一般世話役			4.90				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
その他(労務)							
【材料】			48.75				
粗粒度アスコン(夜間) (20)			46.73				
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			1.75				

第 80 号仕訳表

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 80 号 仕訳表 】 (続 き)							
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)粗粒度アスコン(20)				1 m2 当り			
(平均幅員1.4m未満 ,) (土木工事積算基準 -1- -1 , 21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
ガソリン レキユール			0.19				
軽油 1,2号			0.04				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下				
[A1] = 42 材料 (夜間)粗粒度アスコン(20)			[J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4				

第 80 号仕訳表

宇治市

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 81 号 仕訳表 】							
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm (夜間)再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)							
(平均幅員1.4m未満 ,) (土木工事積算基準 -1- -1 , 21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.49				
振動ロー(舗装用)[ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t			0.32				
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 機械質量40～60kg			0.09				
その他(機械)							
【労務】			54.23				
特殊作業員			21.02				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
普通作業員			18.82				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
土木一般世話役			5.74				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
その他(労務)							
【材料】			45.28				
再生密粒度ｱｽﾌﾟ(夜間) (13)			43.04				
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-4 タックコート用			2.05				

第 81 号仕訳表

宇治市

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 81 号 仕訳表 】 (続 き)							
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm (夜間)再生密粒度アスコン(13) 1 m2 当り (平均幅員1.4m未満 ,) (土木工事積算基準 -1- -1 , 21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
ガソリン レキユラー			0.11				
軽油 1,2号			0.05				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下				
[A1] = 23 材料 (夜間)再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4				

第 81 号仕訳表

宇治市

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 82 号 仕訳表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工						
(夜間 時間制約無 ,) (土木工事積算基準 -1- -1 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 夜間施工 無筋構造物 機械施工 時間的制約なし		m3				4週8休補正(交替制 月単位)
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 構造物区分 無筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 2 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策不要			[B] = 1 工法区分 機械施工 [D] = 1 夜間作業の有無 夜間作業有			

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 83 号 仕訳表 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (23.2km以下 DID区間有 ,) (土木工事積算基準 -2-25-1 , 21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			40.77				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			40.77				
【労務】			44.82				
運転手（一般）			44.82				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(交替制 月単位)
【材料】			14.41				
軽油 1,2号			14.41				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JE] = 8 運搬距離 23.2km以下				

第 83 号仕訳表

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 84 号 仕訳表 】 区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (夜間 時間制約無 ,) (土木工事積算基準 -1- -1 ,) 1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 夜間施工 実線 15cm 時間的制約なし 供用区間		m				4週8休補正(交替制 月単位)
トラフィックペイント溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白		kg				
ガラスビーズ 0.105～0.840mm		kg				
接着用プライマー 区画線用		kg				
軽油 1,2号		L				
プロパン等 材料費の%		%				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 84 号 仕訳表 】 (続 き) 区画線設置 熔融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (夜間 時間制約無 ,) (土木工事積算基準 -1- -1 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [A] = 1 夜間作業の有無 夜間作業有 [C] = 1 規格・仕様区分 実線 15cm [E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ペイント式塗料規格 熔融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白 [K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装 [U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する			[B] = 1 施工方法区分 熔融式手動 [D] = 3 時間制約の有無 時間制約無 [F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 [H] = 1 熔融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する [R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する [S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する [V] = 1 費用の内訳 全ての費用			排水性舗装補正無

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 85 号 仕訳表 】 区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 (夜間 時間制約無 ,) (土木工事積算基準 -1- -1 ,) 1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 夜間施工 矢印記号文字15cm換算 時間的制約なし 供用区間		m				4週8休補正(交替制 月単位)
トラフィックペイント溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白		kg				
ガラスビーズ 0.105～0.840mm		kg				
接着用プライマー 区画線用		kg				
軽油 1,2号		L				
プロパン等 材料費の%		%				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 85 号 仕訳表 】 (続 き) 区画線設置 熔融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 (夜間 時間制約無 ,) (土木工事積算基準 -1- -1 ,) 1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [A] = 1 夜間作業の有無 夜間作業有 [C] = 13 規格・仕様区分 矢印・記号・文字15cm換算 [E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ペイント式塗料規格 熔融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白 [K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装 [U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する			[B] = 1 施工方法区分 熔融式手動 [D] = 3 時間制約の有無 時間制約無 [F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 [H] = 1 熔融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する [R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する [S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する [V] = 1 費用の内訳 全ての費用		排水性舗装補正無	

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 86 号 仕訳表 】						
高視認性区画線設置 リブ式 実線 15cm						
(夜間 時間制約無 ,) (土木工事積算基準 -1- -1 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
高視認性区画線工 リブ式(熔融式)夜間施工 実線 15cm 時間的制約なし 供用区間		m				4週8休補正(交替制 月単位)
塗料 リブ式		kg				
ガラスビーズ 0.105～0.840mm		kg				
プライマー		kg				
軽油 1,2号		L				
ガソリン レギュラー		L				
プロパン等 材料費の%		%				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 86 号 仕訳表 】			(続 き)			1,000 m 当り	
高視認性区画線設置 リブ式 実線 15cm							
(夜間 時間制約無 ,			) (土木工事積算基準 -1- -1 ,)				
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
単位当たり							
[条件]							
[A] = 1 夜間作業の有無 夜間作業有		[B] = 1	施工方法区分 リブ式				
[C] = 1 規格・仕様区分 実線 15cm		[D] = 3	時間制約の有無 時間制約無				
[E] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無		[M] = 1	塗料計上区分 塗料計上する				
[F] = 649.000 kg 塗料使用量		[N] = 1	ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する				
[G] = 1 ガラスビーズ規格 ガラスビーズ 0.105 ~ 0.840mm		[H] = 75.000 kg	ガラスビーズ使用量				
[O] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する		[J] = 25.000 kg	プライマー使用量				
[P] = 1 軽油計上区分 軽油計上する		[K] = 54.000 L	軽油使用量				
[Q] = 1 ガソリン計上区分 ガソリン計上する		[L] = 2.500 L	ガソリン使用量				
[R] = 1 費用の内訳 全ての費用							

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 87 号 仕訳表 】 交通誘導警備員 B (土木工事積算基準 -5-21-1 ,21:00-06:00)							1 人日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
交通誘導警備員B	1	人				21:00-06:00 4週8休補正(交替制 月単位)	
諸 雑 費 （丸め）	1	式					
計							
単位当たり							
[条件] [B] = 2 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B							

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 88 号 仕訳表 】 区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白 (夜間 時間制約無 ,) (土木工事積算基準 -1- -1 ,) 1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 夜間施工 実線 45cm 時間的制約なし 供用区間		m				4週8休補正(交替制 月単位)
トラフィックペイント溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白		kg				
ガラスビーズ 0.105～0.840mm		kg				
接着用プライマー 区画線用		kg				
軽油 1,2号		L				
プロパン等 材料費の%		%				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 88 号 仕訳表 】 (続 き) 区画線設置 熔融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白 (夜間 時間制約無 ,) (土木工事積算基準 -1- -1 ,) 1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [A] = 1 夜間作業の有無 夜間作業有 [C] = 4 規格・仕様区分 実線 45cm [E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ペイント式塗料規格 熔融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白 [K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装 [U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する			[B] = 1 施工方法区分 熔融式手動 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 [H] = 1 熔融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する [R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する [S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する [V] = 1 費用の内訳 全ての費用		排水性舗装補正無	

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 89 号 仕訳表 】						
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白						
(夜間 時間制約無 ,) (土木工事積算基準 -1- -1 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 夜間施工 破線 15cm 時間的制約なし 供用区間		m				4週8休補正(交替制 月単位)
トラフィックペイント溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白		kg				
ガラスビーズ 0.105～0.840mm		kg				
接着用プライマー 区画線用		kg				
軽油 1,2号		L				
プロパン等 材料費の%		%				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 89 号 仕訳表 】 (続 き) 区画線設置 熔融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (夜間 時間制約無 ,) (土木工事積算基準 -1- -1 ,) 1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [A] = 1 夜間作業の有無 夜間作業有 [C] = 5 規格・仕様区分 破線 15cm [E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ペイント式塗料規格 熔融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白 [K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装 [U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する			[B] = 1 施工方法区分 熔融式手動 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 [H] = 1 熔融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する [R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する [S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する [V] = 1 費用の内訳 全ての費用		排水性舗装補正無	

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 90 号 仕訳表 】						
高視認性区画線設置 リブ式 実線 30cm						
(夜間 時間制約無 ,) (土木工事積算基準 -1- -1 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
高視認性区画線工 リブ式(熔融式)夜間施工 実線 30cm 時間的制約なし 供用区間		m				4週8休補正(交替制 月単位)
塗料 リブ式		kg				
ガラスビーズ 0.105～0.840mm		kg				
プライマー		kg				
軽油 1,2号		L				
ガソリン レギュラー		L				
プロパン等 材料費の%		%				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						

宇治白川線（その6）舗装修繕工事

【 第 90 号 仕訳表 】				(続 き)		1,000 m 当り	
高視認性区画線設置 リブ式 実線 30cm							
(夜間 時間制約無 ,				) (土木工事積算基準 -1- -1 ,)			
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり							
[条件]							
[A] = 1 夜間作業の有無 夜間作業有				[B] = 1 施工方法区分 リブ式			
[C] = 3 規格・仕様区分 実線 30cm				[D] = 3 時間制約の有無 時間制約無			
[E] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無				[M] = 1 塗料計上区分 塗料計上する			
[F] = 649.000 kg 塗料使用量				[N] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する			
[G] = 1 ガラスビーズ規格 ガラスビーズ 0.105 ~ 0.840mm				[H] = 75.000 kg ガラスビーズ使用量			
[O] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する				[J] = 25.000 kg プライマー使用量			
[P] = 1 軽油計上区分 軽油計上する				[K] = 54.000 L 軽油使用量			
[Q] = 1 ガソリン計上区分 ガソリン計上する				[L] = 2.500 L ガソリン使用量			
[R] = 1 費用の内訳 全ての費用							