

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

令和 7 年度		工事設計書(参考資料)			当初
工事番号		工事名			
道維7-2		木幡176号線ほか道路維持修繕工事			
施工箇所	宇治市木幡御蔵山地内				
設計額		請負対象額		工期	
請負額		精算額		今回支払額	
設計概要					
	工 種		数 量		摘 要
	別紙の通り				

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工事費		
本工事費		
木幡176号線工区		
木幡175号線工区		
消費税相当額計		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
管絃費		
工事雑費		
需用費		

設計概要

【木幡176号線工区】工事延長 L=67.1m

設計表示数量

側溝工	PU250		L=	65	m
	PU300		L=	61	m
舗装工	(打換え)表層	t=5cm	A=	329	m ²
区画線工				1	式

【木幡175号線工区】工事延長 L=70.9m

設計表示数量

側溝工	PU250		L=	70	m
	PU300		L=	65	m
舗装工	(打換え)表層	t=5cm	A=	367	m ²

令和 7 年度

積 算 条 件

工 事 番 号

工 事 名

道維7-2

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

施 工 箇 所

宇治市木幡御蔵山地内

積 算 条 件

単価適用日

令和07年08月20日 公共

歩掛適用日

令和07年08月20日 公共

諸経費適用日

公共 令和07年度

工種区分

道路改良工事

単価適用地区

宇治・城陽市、久世郡

前払い金支出割合

—

保証の方法

ケース 1 (金銭的保証)

契約保証金免除金額

5,000,000円

施工地域補正条件

一般交通影響有り(2)-2

緊急工事補正

緊急工事補正無

週休2日補正

4週8休補正(現場閉所 月単位)

宇治市

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
木幡176号線工区						
道路維持	1	式			Lv1	
道路土工	1	式			Lv2	
残土処理工	1	式			Lv3	
土砂等運搬	40	m3			Lv4 仕 1 号	
残土等処分 土砂	40	m3			Lv4 仕 2 号	
排水構造物工	1	式			Lv2	
作業土工	1	式			Lv3	
床掘り バ ッ ク 0.2m3	40	m3			Lv4 仕 3 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し RC-30	24	m3			Lv4 仕 4 号	
側溝工	1	式			Lv3	
プ レ キ ス ト U 型 側 溝 PU250A	65	m			Lv4 仕 5 号	
プ レ キ ス ト U 型 側 溝 PU300A	61	m			Lv4 仕 6 号	
側溝蓋 RC250	55	m			Lv4 仕 7 号	
側溝蓋 RC300	53	m			Lv4 仕 8 号	
側溝蓋 ダ ク タ イ ル グ レ ー テ ィ ン グ 250	13	枚			Lv4 仕 9 号	
側溝蓋 ダ ク タ イ ル グ レ ー テ ィ ン グ 300	13	枚			Lv4 仕 10 号	
ずれ止め床版工 250	3	箇所			Lv4 仕 11 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ずれ止め床版工 300	3	箇所			Lv4 仕 12 号	
現場打上部柵蓋工 蓋幅300	1	箇所			Lv4 仕 13 号	
排水管取合工	1	式			Lv4 明 1 号	
集水柵工	1	式			Lv3	
プラスチック集水柵 PU300*600S柵	1	基			Lv4 仕 14 号	
構造物撤去工	1	式			Lv2	
構造物取壊し工	1	式			Lv3	
コンクリート構造物取壊し 人力取壊し（無筋）	14	m3			Lv4 仕 15 号	
コンクリート構造物取壊し 人力取壊し（有筋）	2	m3			Lv4 仕 16 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 15cm以下	140	m			Lv4 仕 17 号	
舗装版切断 15cm以下	31	m			Lv4 仕 18 号	
舗装版破碎 バ ッ ク 0.45m3	344	m2			Lv4 仕 19 号	
運搬処理工	1	式			Lv3	
殻運搬 AS殻	18	m3			Lv4 仕 20 号	
殻運搬 Co殻（無筋）	14	m3			Lv4 仕 21 号	
殻運搬 Co殻（有筋）	2	m3			Lv4 仕 22 号	
スラグ運搬 スラグ	30	m3			Lv4 仕 23 号	
殻処分 AS殻	18	m3			Lv4 仕 24 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻処分 Co殻（無筋）	14	m3			Lv4 仕 25 号	
殻処分 Co殻（有筋）	2	m3			Lv4 仕 26 号	
殻処分 スラグ	30	m3			Lv4 仕 27 号	
仮設工	1	式			Lv2	
交通管理工	1	式			Lv3	
交通誘導警備員	36	人日			Lv4 仕 28 号	
舗装工	1	式			Lv1	
道路土工	1	式			Lv2	
掘削工	1	式			Lv3	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 バックホウ0.2m3	30	m3			Lv4 仕 29 号	
舗装工	1	式			Lv2	
アスファルト舗装工	1	式			Lv3	
上層路盤(車道・路肩部)	329	m2			Lv4 仕 30 号	
表層(車道・路肩部) 仮復旧工 (t=3cm)	38	m2			Lv4 仕 31 号	
表層(車道・路肩部) 表層工 (t=5cm)	329	m2			Lv4 仕 32 号	
区画線工	1	式			Lv2	
区画線工	1	式			Lv3	
溶融式区画線 W=15cm 実線 白	66	m			Lv4 仕 33 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
直接工事費計						
共通仮設費計						
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				
建設発生土 事前分析検査料 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北	1	式				
共通仮設費(率化)	1	回				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
	1	式				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
木幡175号線工区						
道路維持					Lv1	
	1	式				
道路土工					Lv2	
	1	式				
残土処理工					Lv3	
	1	式				
土砂等運搬					Lv4	
	45	m3			仕 34 号	
残土等処分 土砂					Lv4	
	45	m3			仕 35 号	
排水構造物工					Lv2	
	1	式				
作業土工					Lv3	
	1	式				
床掘り バ ッ クホ 0.2m3					Lv4	
	45	m3			仕 36 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し RC-30	26	m3			Lv4 仕 37 号	
側溝工	1	式			Lv3	
プ レ キ ス ト U 型 側 溝 PU250A	70	m			Lv4 仕 38 号	
プ レ キ ス ト U 型 側 溝 PU300A	65	m			Lv4 仕 39 号	
側溝蓋 RC250	61	m			Lv4 仕 40 号	
側溝蓋 RC300	56	m			Lv4 仕 41 号	
側溝蓋 ダ ク タ イ ル グ レ ー テ ィ ン グ 250	15	枚			Lv4 仕 42 号	
側溝蓋 ダ ク タ イ ル グ レ ー テ ィ ン グ 300	13	枚			Lv4 仕 43 号	
ずれ止め床版工 250	3	箇所			Lv4 仕 44 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ずれ止め床版工 300	3	箇所			Lv4 仕 45 号	
排水管取合工	1	式			Lv4 明 2 号	
集水樹工	1	式			Lv3	
プレキャスト集水樹 PU300*600A樹	1	基			Lv4 仕 46 号	
構造物撤去工	1	式			Lv2	
構造物取壊し工	1	式			Lv3	
コンクリート構造物取壊し 人力取壊し（無筋）	14	m3			Lv4 仕 47 号	
コンクリート構造物取壊し 人力取壊し（有筋）	0.9	m3			Lv4 仕 48 号	
舗装版切断 15cm以下	140	m			Lv4 仕 49 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 15cm以下	20	m			Lv4 仕 50 号	
舗装版破碎 バ ッ ク0.45m3	384	m2			Lv4 仕 51 号	
運搬処理工	1	式			Lv3	
殻運搬 AS殻	20	m3			Lv4 仕 52 号	
殻運搬 Co殻（無筋）	14	m3			Lv4 仕 53 号	
殻運搬 Co殻（有筋）	0.9	m3			Lv4 仕 54 号	
スラグ運搬 スラグ	34	m3			Lv4 仕 55 号	
殻処分 AS殻	20	m3			Lv4 仕 56 号	
殻処分 Co殻（無筋）	14	m3			Lv4 仕 57 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻処分 Co殻（有筋）	0.9	m3			Lv4 仕 58 号	
殻処分 スラグ	34	m3			Lv4 仕 59 号	
仮設工	1	式			Lv2	
交通管理工	1	式			Lv3	
交通誘導警備員	33	人日			Lv4 仕 60 号	
舗装工	1	式			Lv1	
道路土工	1	式			Lv2	
掘削工	1	式			Lv3	
掘削 バックホウ0.2m3	34	m3			Lv4 仕 61 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装工					Lv2	
	1	式				
アスファルト舗装工					Lv3	
	1	式				
上層路盤(車道・路肩部)					Lv4	
	367	m2			仕 62 号	
表層(車道・路肩部) 仮復旧工 (t=3cm)					Lv4	
	41	m2			仕 63 号	
表層(車道・路肩部) 表層工 (t=5cm)					Lv4	
	367	m2			仕 64 号	
直接工事費計						
共通仮設費計						
	1	式				
共通仮設費(率化)						
	1	式				
共通仮設費率分						
	1	式				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
純工事費						
	1	式				
現場管理費						
	1	式				
工事原価						
	1	式				
一般管理費等						
	1	式				
工事価格						
	1	式				
消費税等相当額						
	1	式				

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 1 号 明細書 】 排水管取合工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下	0.4	m2			仕 82 号	
硬質塩化ビニル管 薄肉管 VU-100	2	m				
ソケット 100	10	個				
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm	2	m			仕 83 号	
計						

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 2 号 明細書 】 排水管取合工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下	0.36	m2			仕 82 号	
硬質塩化ビニル管 薄肉管 VU-100	1.8	m				
ソケット 100	9	個				
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm	1.8	m			仕 83 号	
計						

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 1 号 仕訳表 】						
土砂等運搬					1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 17.0km以下 DID区間有 夕作損耗費(良好)含む	1	m3			仕 65 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 2 号 仕訳表 】						
残土等処分 土砂						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設発生土 レキ質土 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 3 号 仕訳表 】						
床掘り ハッパ0.2m3						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 小規模	1	m3			仕 66 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 4 号 仕訳表 】						
埋戻し RC-30					10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 小規模 土砂	10	m3			仕 67 号	
再生クラッシャー RC-30	13.3	m3				
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 5 号 仕訳表 】						
ﾌﾟﾚｷｽﾄU型側溝 PU250A					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝(3種) 250 25×25×200 333kg 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			仕 68 号	
ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60% 小型車 一般養生	0.5	m3			仕 69 号	
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 6 号 仕訳表 】						
ﾌﾟﾚｷｽﾄU型側溝 PU300A					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝(3種) 300A 30×30×200 419kg 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			仕 70 号	
ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60% 小型車 一般養生	0.4	m3			仕 69 号	
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 7 号 仕訳表 】						
側溝蓋 RC250					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	20	枚			仕 71 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 8 号 仕訳表 】						
側溝蓋 RC300						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	20	枚			仕 72 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 9 号 仕訳表 】						
側溝蓋 タ`タイル`レ`チンカ` 250					1 枚 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚			仕 73 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 10 号 仕訳表 】 側溝蓋 タ`タイル`レ`チンカ` 300 1 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚			仕 74 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 11 号 仕訳表 】						
ずれ止め床版工 250					10	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	40	孔			仕 75 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD345 D13mm	0.03	t			仕 76 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 差筋及び杭頭処理 太径10%未満(補正なし) SD345 D13mm	0.004	t			仕 77 号	
永久型枠 KC70-4250用	5	枚				
型枠 一般型枠 小型構造物	0.7	m2			仕 78 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 24-12-25(20)-55% 小型車 一般養生	0.2	m3			仕 79 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

第 11 号仕訳表

宇治市

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 12 号 仕訳表 】						
ずれ止め床版工 300					10	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	40	孔			仕 75 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD345 D13mm	0.031	t			仕 76 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 差筋及び杭頭処理 太径10%未満(補正なし) SD345 D13mm	0.004	t			仕 77 号	
永久型枠 KC70-4300用	5	枚				
型枠 一般型枠 小型構造物	0.8	m2			仕 78 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 24-12-25(20)-55% 小型車 一般養生	0.2	m3			仕 79 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

第 12 号仕訳表

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 13 号 仕訳表 】						
現場打上部柵蓋工 蓋幅300					10	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打床版用（落蓋） 300用（騒音防止付き、細目モミジ市章入）	10	個				
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	20	m			仕 80 号	
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 昼間 時間制約無	0.07	m3			仕 81 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 14 号 仕訳表 】						
プレキャスト集水桝 PU300*600S桝					10	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下 基礎碎石有り	10	基			仕 84 号	
プレキャスト集水桝 PU300*600S桝	10	基				
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 小型車 一般養生	0.3	m3			仕 85 号	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	10	枚			仕 86 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 15 号 仕訳表 】						
コンクリート構造物取壊し 人力取壊し（無筋）					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 昼間 時間制約無	1	m3			仕 81 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 16 号 仕訳表 】						
コンクリート構造物取壊し 人力取壊し（有筋）					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工 昼間 時間制約無	1	m3			仕 87 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 17 号 仕訳表 】 舗装版切断 15cm以下 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			仕 88 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 18 号 仕訳表 】						
舗装版切断 15cm以下					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	1	m			仕 80 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 19 号 仕訳表 】						
舗装版破碎 バックホウ0.45m3					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	1	m2			仕 89 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 20 号 仕訳表 】						
殻運搬 AS殻					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 4.5km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 90 号	
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 21 号 仕訳表 】						
殻運搬 Co殻（無筋）					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 18.5km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 91 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 22 号 仕訳表 】						
殻運搬 Co殻（有筋）					1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 18.5km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 92 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 23 号 仕訳表 】						
スラグ運搬 スラグ					1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 5.5km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	1	m3			仕 93 号	
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 24 号 仕訳表 】						
殻処分 AS殻						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) AS塊(掘削) (株)玉井道路 山城北	1	m3				
諸 雑 費 (丸 め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 25 号 仕訳表 】						
殻処分 Co殻（無筋）						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) Con塊(無筋) (有)京奈リサイクル 山城北	1	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 26 号 仕訳表 】 殻処分 Co殻（有筋） 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) Con塊(有筋) (有)京奈リサイクル 山城北	1	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 27 号 仕訳表 】						
殻処分 スラグ						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) スラグ(路盤材) (株)藤田産業 山城北	1	m3				
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 28 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B					仕 94 号	
	1	人日				
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 29 号 仕訳表 】						
掘削 ハッパ0.2m3						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 小規模 土砂 標準	1	m3			仕 95 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 30 号 仕訳表 】						
上層路盤(車道・路肩部)					1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-30	1	m2			仕 96 号	
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 31 号 仕訳表 】						
表層(車道・路肩部) 仮復旧工 (t=3cm)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度750(13) 平均幅員1.4m未満 瀝青材無 締固密度2.35	1	m2			仕 97 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 32 号 仕訳表 】						
表層(車道・路肩部) 表層工 (t=5cm)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度7スロ(13) 平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35	1	m2			仕 98 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 33 号 仕訳表 】						
溶融式区画線 W=15cm 実線 白					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	1	m			仕 99 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 34 号 仕訳表 】						
土砂等運搬						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 小規模 八ッ杓山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 17.0km以下 DID区間有 夕作損耗費(良好)含む	1	m3			仕 65 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 35 号 仕訳表 】						
残土等処分 土砂						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設発生土 レキ質土 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 36 号 仕訳表 】						
床掘り ハッパ0.2m3					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 小規模	1	m3			仕 66 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 37 号 仕訳表 】						
埋戻し RC-30				10 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 小規模 土砂	10	m3			仕 67 号	
再生クラッシャー RC-30	13.3	m3				
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 38 号 仕訳表 】						
ﾌﾟﾚｷｽﾄU型側溝 PU250A					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝(3種) 250 25×25×200 333kg 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			仕 68 号	
ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60% 小型車 一般養生	0.5	m3			仕 69 号	
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 39 号 仕訳表 】						
ﾌﾟﾚｷｽﾄU型側溝 PU300A					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝(3種) 300A 30×30×200 419kg 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			仕 70 号	
ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60% 小型車 一般養生	0.4	m3			仕 69 号	
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 40 号 仕訳表 】						
側溝蓋 RC250				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	20	枚			仕 71 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 41 号 仕訳表 】						
側溝蓋 RC300				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	20	枚			仕 72 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 42 号 仕訳表 】 側溝蓋 タ`タイル`レ`チンカ` 250 1 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚			仕 73 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 43 号 仕訳表 】						
側溝蓋 タ`タイル`レ`チ`カ` 300					1 枚 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚			仕 74 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 44 号 仕訳表 】						
ずれ止め床版工 250					10	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	40	孔			仕 75 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD345 D13mm	0.03	t			仕 76 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 差筋及び杭頭処理 太径10%未満(補正なし) SD345 D13mm	0.004	t			仕 77 号	
永久型枠 KC70-4250用	5	枚				
型枠 一般型枠 小型構造物	0.7	m2			仕 78 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 24-12-25(20)-55% 小型車 一般養生	0.2	m3			仕 79 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

第 44 号仕訳表

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 45 号 仕訳表 】						
ずれ止め床版工 300					10	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	40	孔			仕 75 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD345 D13mm	0.031	t			仕 76 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 差筋及び杭頭処理 太径10%未満(補正なし) SD345 D13mm	0.004	t			仕 77 号	
永久型枠 KC70-4300用	5	枚				
型枠 一般型枠 小型構造物	0.8	m2			仕 78 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 24-12-25(20)-55% 小型車 一般養生	0.2	m3			仕 79 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

第 45 号仕訳表

宇治市

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 46 号 仕訳表 】						
プレキャスト集水桝 PU300*600A桝					10	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下 基礎碎石有り	10	基			仕 84 号	
プレキャスト集水桝 PU300*600A桝	10	基				
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 小型車 一般養生	0.6	m3			仕 85 号	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	10	枚			仕 86 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 47 号 仕訳表 】						
コンクリート構造物取壊し 人力取壊し（無筋）					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 昼間 時間制約無	1	m3			仕 81 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 48 号 仕訳表 】						
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 人力取壊し (有筋)					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工 昼間 時間制約無	1	m3			仕 87 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 49 号 仕訳表 】 舗装版切断 15cm以下 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			仕 88 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 50 号 仕訳表 】 舗装版切断 15cm以下 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	1	m			仕 80 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 51 号 仕訳表 】						
舗装版破碎 1' ッホ0.45m3					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	1	m2			仕 89 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 52 号 仕訳表 】						
殻運搬 AS殻					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 4.5km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 90 号	
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 53 号 仕訳表 】						
殻運搬 Co殻（無筋）					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 18.5km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 91 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 54 号 仕訳表 】						
殻運搬 Co殻（有筋）					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 18.5km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 92 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 55 号 仕訳表 】						
スラグ運搬 スラグ						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 5.5km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	1	m3			仕 93 号	
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 56 号 仕訳表 】						
殻処分 AS殻						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) AS塊(掘削) (株)玉井道路 山城北	1	m3				
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 57 号 仕訳表 】						
殻処分 Co殻（無筋）						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) Con塊(無筋) (有)京奈リサイクル 山城北	1	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 58 号 仕訳表 】 殻処分 Co殻（有筋） 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) Con塊(有筋) (有)京奈リサイクル 山城北	1	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 59 号 仕訳表 】						
殻処分 スラグ						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) スラグ(路盤材) (株)藤田産業 山城北	1	m3				
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 60 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B					仕 94 号	
	1	人日				
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 61 号 仕訳表 】						
掘削 ハッパ0.2m3					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 小規模 土砂 標準	1	m3			仕 95 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 62 号 仕訳表 】						
上層路盤(車道・路肩部)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-30	1	m2			仕 96 号	
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 63 号 仕訳表 】						
表層(車道・路肩部) 仮復旧工 (t=3cm)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度750(13) 平均幅員1.4m未満 瀝青材無 締固密度2.35	1	m2			仕 97 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 64 号 仕訳表 】						
表層(車道・路肩部) 表層工 (t=5cm)					1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度7スロ(13) 平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35	1	m2			仕 98 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 65 号 仕訳表 】							
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (17.0km以下 DID区間有 , 作業消耗費(良好)含む)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			26.52				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 供用日当り換算損料			26.52				
【労務】			61.90				
運転手(一般)			61.90				
【材料】			11.58				
軽油 1,2号			11.58				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JE] = 12 運搬距離 17.0km以下			[J2] = 5 積込機種・規格 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) [J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有				

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 66 号 仕訳表 】							
床掘り 土砂 小規模							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			18.73				
バックホウ(加圧型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3] 供用日当り換算損料			18.73				
【労務】			74.16				
運転手(特殊)			40.26				
普通作業員			33.90				
【材料】			7.11				
軽油 1,2号			7.11				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 67 号 仕訳表 】							
埋戻し 小規模 (土砂 ,)				1 m3 当り			
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			8.87				
バックホウ(加圧型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3] 供用日当り換算損料			8.27				
クワ及びバシラ[ラム] 質量 60～80kg 供用日当り換算損料			0.60				
【労務】			87.15				
普通作業員			50.03				
特殊作業員			19.35				
運転手(特殊)			17.77				
【材料】			3.98				
軽油 1,2号			3.14				
ガソリン レギュラー			0.84				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1 土質 土砂				

第 67 号仕訳表

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 68 号 仕訳表 】							10	m 当り
U型側溝据付け 道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 250 25×25×200 333kg								
(昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
排水構造物工 U型側溝 L2000 昼間施工 1000kg/個以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		m						
道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種) 250 25×25×200 参考重量333kg		個						
再生クランチャー RC-40		m3						
諸 雑 費 (丸め)		式						
計								
単位当たり								
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [y2] = 51 U型側溝の規格 250 25×25×200 333kg [G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 [I] = 4 基礎碎石の種類 再生クランチャー 40～0		[B] = 1 L=1,000mm、4,000mmの使用の有無 無し [y1] = 4 U型側溝の種類 道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種) [F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有 [J] = 0.800 m3 基礎碎石設計数量						

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 69 号 仕訳表 】							
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60% (小型車 , 一般養生)						1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			28.68				
普通作業員			12.85				
特殊作業員			7.30				
土木一般世話役			6.58				
その他(労務)							
【材料】			71.32				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C 60% W 165kg			71.32				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 22 コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[N2] = 2 生コンクリート運搬車種 小型車運搬				

第 69 号仕訳表

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 70 号 仕訳表 】						
U型側溝据付け 道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種) 300A 30 × 30 × 200 419kg (昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)				10	m	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 U型側溝 L2000 昼間施工 1000kg/個以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		m				
道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種) 300A 30 × 30 × 200 参考重量419kg		個				
再生クランチャー RC-40		m3				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [y2] = 52 U型側溝の規格 300A 30 × 30 × 200 419kg [G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 [I] = 4 基礎碎石の種類 再生クランチャー 40 ~ 0		[B] = 1 L=1,000mm、4,000mmの使用の有無 無し [y1] = 4 U型側溝の種類 道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種) [F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有 [J] = 0.900 m3 基礎碎石設計数量				

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 71 号 仕訳表 】							1 枚 当り
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下							
(昼間 時間制約無 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚					
蓋版 RC250		枚					
諸 雑 費 (丸め)		式					
計							
単位当たり							
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 1 規格・仕様 コンクリート鋼製 40kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[y1] = 18 蓋版の種類 蓋版各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無					

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 72 号 仕訳表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 (昼間 時間制約無 ,)						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				
蓋版 RC300		枚				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付け		[y1] = 18 蓋版の種類 蓋版各種				
[C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下		[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無				
[E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無				

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 73 号 仕訳表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下						
(昼間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				
蓋版 ダグタイルグレーチング250		枚				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 1 規格・仕様 コンクリート鋼製 40kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[y1] = 18 蓋版の種類 蓋版各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無				

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 74 号 仕訳表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 (昼間 時間制約無 ,)						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				
蓋版 ダグタイルグレーチング300		枚				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 1 規格・仕様 コンクリート鋼製 40kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[y1] = 18 蓋版の種類 蓋版各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無				

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 75 号 仕訳表 】 コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満 1 孔 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.15				
発動発電機[ガソリン発電機]賃料 2KVA 長期割引補正済			1.03				
その他[電動ハンマドリル] 穴あけ能力 φ38～40mm 供用日当り換算損料			0.72				
その他(機械)							
【労務】			95.53				
特殊作業員			45.54				
普通作業員			18.55				
土木一般世話役			13.59				
その他(労務)							
【材料】			2.32				
ガソリン レキューラー			1.89				
その他(材料)							

第 75 号仕訳表

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 75 号 仕訳表 】 (続 き) コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満 1 孔 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 削孔深さ 30mm以上200mm未満							

第 75 号仕訳表

宇治市

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 76 号 仕訳表 】						
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) (太径10%未満(補正なし) ,SD345 D13mm)						1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		t				
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345) D13		t				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 鉄筋規格 SD345 D13mm [B] = 2 施工規模 施工規模10t未満 [D] = 1 時間制約 時間制約無 [F] = 1 太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)		[H] = 1 [C] = 1 [E] = 1 [G] = 1	規格・仕様区分 一般構造物 現場条件 トンネル内作業・法面作業以外 夜間作業 夜間作業無 構造物種別による補正 補正無(一般構造物)			

第 76 号仕訳表

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 77 号 仕訳表 】						
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 差筋及び杭頭処理 (太径10%未満(補正なし) ,SD345 D13mm)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		t				
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345) D13		t				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 鉄筋規格 SD345 D13mm [B] = 2 施工規模 施工規模10t未満 [D] = 1 時間制約 時間制約無 [F] = 1 太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)		[H] = 1 [C] = 1 [E] = 1 [G] = 6	規格・仕様区分 一般構造物 現場条件 トンネル内作業・法面作業以外 夜間作業 夜間作業無 構造物種別による補正 差筋及び杭頭処理			

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 78 号 仕訳表 】							
型枠 一般型枠 小型構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			44.28				
普通作業員			30.82				
土木一般世話役			11.86				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物				

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 79 号 仕訳表 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 24-12-25(20)-55%						1	m3 当り
(小型車 ,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			41.15				
普通作業員			22.25				
土木一般世話役			9.19				
特殊作業員			7.69				
その他(労務)							
【材料】			58.85				
生コンクリート 24N/mm2 24-12-25(20) 高炉 W/C 55% W 175kg			58.85				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 30 コンクリート規格 高炉 24-12-25(20)-55%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[N2] = 2 生コンクリート運搬車種 小型車運搬				

第 79 号仕訳表

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 80 号 仕訳表 】							
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下						1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			13.11				
コンクリートカッタ[ハ`キム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プ`レート`径 φ 56cm 供用日当り換算損料			8.92				
その他(機械)							
【労務】			50.94				
特殊作業員			17.37				
土木一般世話役			9.50				
普通作業員			7.79				
その他(労務)							
【材料】			35.95				
コンクリートカッタ(プ`レート`) 自走式切断機用 径18インチ			32.35				
ガ`ソリン レキ`ュラー			2.45				
その他(材料)							

【 第 80 号 仕訳表 】 (続 き)							
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下						1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 舗装版種別 コンクリート舗装版			[J3] = 1 コンクリート舗装版厚 15cm以下				

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 81 号 仕訳表 】							1	m3 当り
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 (昼間 時間制約無 ,)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 人力施工 時間的制約なし 手間のみ		m3						
諸 雑 費 (丸め)		式						
計								
単位当たり								
[条件] [A] = 1 構造物区分 無筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無		[B] = 2 工法区分 人力施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無						

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 82 号 仕訳表 】							
コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.38				
空気圧縮機[インソコフレッサ]賃料			1.34				
5m3/min 排対型(2次)							
長期割引補正済							
その他(機械)							
【労務】			95.49				
特殊作業員			41.10				
普通作業員			31.19				
土木一般世話役			20.42				
その他(労務)							
【材料】			3.13				
軽油			3.04				
1,2号							
その他(材料)							
【端数調整】							

[illegible]

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 83 号 仕訳表 】							
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm						1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			51.18				
普通作業員			36.39				
土木一般世話役			14.79				
【材料】			48.82				
暗渠排水管 直管 管径 50～150mm			48.82				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 据付 [J3] = 1 呼び径 50～150mm			[J2] = 1 管種別 直管				

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 84 号 仕訳表 】							
プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下 (基礎砕石有り ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			12.16				
バックホウ[加圧型・クレーン付](超低騒音型)賃料 山積0.28m3(平0.2m3)吊1.7t 排対型(2014年) 長期割引補正済			9.81				
その他(機械)							
【労務】			84.54				
運転手(特殊)			37.29				
普通作業員			16.36				
土木一般世話役			9.98				
特殊作業員			4.55				
その他(労務)							
【材料】			3.30				
軽油 1,2号			2.66				
その他(材料)							

【 第 84 号 仕訳表 】 (続 き)							
プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下 (基礎砕石有り ,)							1 基 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 3 製品質量(kg/基) 200kgを超え400kg以下				
[J3] = 1 基礎砕石の有無 有り							

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 85 号 仕訳表 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% (小型車 ,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			41.15				
普通作業員			22.25				
土木一般世話役			9.19				
特殊作業員			7.69				
その他(労務)							
【材料】			58.85				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C 60% W 165kg			58.85				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 22 コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[N2] = 2 生コンクリート運搬車種 小型車運搬				

第 85 号仕訳表

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 86 号 仕訳表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 (昼間 時間制約無 ,)						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				
蓋版 PU300*600柵用基礎版		枚				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付け		[y1] = 18 蓋版の種類 蓋版各種				
[C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下		[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無				
[E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無				

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 87 号 仕訳表 】							1	m3 当り
構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工								
(昼間 時間制約無 ,)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
構造物とりこわし工 昼間施工 鉄筋構造物 人力施工 時間的制約なし 手間のみ		m3						
諸 雑 費 (丸め)		式						
計								
単位当たり								
[条件] [A] = 2 構造物区分 鉄筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無		[B] = 2 工法区分 人力施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無						

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 88 号 仕訳表 】							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下						1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			15.05				
コンクリートカッタ[ハーフム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート 径 φ 56cm 供用日当り換算損料			10.24				
その他(機械)							
【労務】			58.43				
特殊作業員			19.96				
土木一般世話役			10.88				
普通作業員			8.92				
その他(労務)							
【材料】			26.52				
コンクリートカッタ(プレート) 自走式切断機用 径18インチ			22.39				
ガソリン レキユール			2.81				
その他(材料)							

第 88 号仕訳表

宇治市

【 第 88 号 仕訳表 】 (続 き) 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下				

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 89 号 仕訳表 】							
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 (障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			12.85				
後方超小旋回型バックホウ[ｸﾚｰﾝ型](超低騒)賃料 山積0.45m3 (平積0.35m3) 排対型(2011年) 長期割引補正済			12.85				
【労務】			81.24				
土木一般世話役			29.54				
運転手(特殊)			27.52				
普通作業員			24.18				
【材料】			5.91				
軽油 1,2号			5.91				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J3] = 1 騒音振動対策 不要 [J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J2] = 1 [J4] = 4	障害等の有無 無し 舗装版厚 15cm以下			

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 90 号 仕訳表 】							
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) (4.5km以下 DID区間有 , 労務損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			20.25				
ダンプトラック[オンロード・ディゼール] 2t積級 供用日当り換算損料			20.25				
【労務】			71.03				
運転手(一般)			71.03				
【材料】			8.72				
軽油 1,2号			8.72				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎			[J2] = 4 積込工法区分 機械積込(小規模土工)				
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JD] = 7 運搬距離 4.5km以下				

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 91 号 仕訳表 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (18.5km以下 DID区間有 , 労務損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			40.77				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 供用日当り換算損料			40.77				
【労務】			44.82				
運転手(一般)			44.82				
【材料】			14.41				
軽油 1,2号			14.41				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JE] = 7 運搬距離 18.5km以下				

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 92 号 仕訳表 】							
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 (18.5km以下 DID区間有 , 労務損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			40.77				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 供用日当り換算損料			40.77				
【労務】			44.82				
運転手(一般)			44.82				
【材料】			14.41				
軽油 1,2号			14.41				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 殻発生作業 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JE] = 7 運搬距離 18.5km以下				

第 92 号仕訳表

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 93 号 仕訳表 】							
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (5.5km以下 DID区間有 , 作業消耗費(良好)含む)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			26.52				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 供用日当り換算損料			26.52				
【労務】			61.90				
運転手(一般)			61.90				
【材料】			11.58				
軽油 1,2号			11.58				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JE] = 8 運搬距離 5.5km以下			[J2] = 5 積込機種・規格 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) [J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有				

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 94 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員 B						
1 人 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B						
	1	人				
諸 雑 費 （ 丸 め ）						
	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[B] = 2 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B						

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 95 号 仕訳表 】							
掘削 小規模 土砂 標準							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			26.01				
バックホウ(ｸｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3] 供用日当り換算損料			26.01				
【労務】			62.89				
運転手(特殊)			62.89				
【材料】			11.10				
軽油 1,2号			11.10				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J6] = 7 施工数量 標準			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 96 号 仕訳表 】							
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (再生粒度調整碎石 RM-30,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			11.57				
モータレータ〔土工用・排対型2014年規制〕 ブレード幅3.1m 供用日当り換算損料			7.99				
ロードロー(超低騒音型)賃料 マダム 10～12t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			1.00				
タイヤロー(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.99				
その他(機械)							
【労務】			37.08				
運転手(特殊)			16.31				
普通作業員			5.97				
特殊作業員			5.32				
土木一般世話役			4.37				
その他(労務)							
【材料】			51.35				

[illegible]

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 97 号 仕訳表 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13) (平均幅員1.4m未満 ,瀝青材無 締固密度2.35)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.43				
振動ロー(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄ式] 運転質量0.5～0.6t 供用日当り換算損料			0.26				
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 機械質量40～60kg 供用日当り換算損料			0.15				
その他(機械)							
【労務】			44.02				
特殊作業員			21.44				
普通作業員			15.40				
土木一般世話役			4.69				
その他(労務)							
【材料】			55.55				
再生密粒度ｱｽﾌﾟ(昼間) (13)			55.32				
ｶﾞﾚｯｼﾞ ﾚｷﾞｭｰ			0.18				

第 97 号仕訳表

宇治市

[illegible]

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 98 号 仕訳表 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)						1	m2 当り
(平均幅員3.0m超 , プライムコート 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.38				
アスファルトフィニッシャ(低騒音型)賃料 ホイール舗装幅2.3～6.0m 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.88				
タイヤローラ(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.14				
ロードローラ(超低騒音型)賃料 質量10～12t 排対型(2次) 長期割引補正済			0.13				
その他(機械)							
【労務】			10.17				
普通作業員			3.66				
運転手(特殊)			2.06				
特殊作業員			2.03				
土木一般世話役			0.73				
その他(労務)							
【材料】			88.45				

第 98 号仕訳表

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 98 号 仕訳表 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)							
(平均幅員3.0m超 , プライムコート 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生密粒度アスコン(昼間) (13)			80.70				
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			7.17				
軽油 1,2号			0.49				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3				

第 98 号仕訳表

宇治市

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 99 号 仕訳表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)				1,000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 実線 15cm 時間的制約なし 供用区間 手間のみ		m				
トラフィックペイント溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白		kg				
ガラスビーズ 0.105～0.840mm		kg				
接着用プライマー 区画線用		kg				
軽油 1,2号		L				
プロパン等 材料費の%		%				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						

木幡176号線ほか道路維持修繕工事

【 第 99 号 仕訳表 】 (続 き)						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)				1,000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [C] = 1 規格・仕様区分 実線 15cm		[B] = 1 [D] = 3	施工方法区分 溶融式手動 時間的制約の有無 時間制約無			
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ペイント式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白		[F] = 1 [H] = 1 [Q] = 1 [R] = 1	排水性舗装に施工する場合の補正 溶融式塗料規格 含有量15～18% 塗料計上区分 塗料計上する プライマー計上区分 プライマー計上する		排水性舗装補正無	
[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装 [U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する		[S] = 1 [V] = 1	ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する 費用の内訳 全ての費用			