

※本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

令和7年度		工事設計書			
工 事 名					
園改7-1		公園施設維持改良工事(その1)			
施 工 箇 所	宇治市木幡御蔵山地内 ほか				
設 計 額		請負対象額		工 期	契約日～令和8年3月19日
請 負 額		精 算 額		今回支払額	
設 計 概 要					
	工 種		数 量	摘 要	
	別紙のとおり				

設計概要

工 事 名：園改 7-1 公園施設維持改良工事（その 1）

施工箇所：宇治市木幡御蔵山地内 ほか

御蔵山児童公園

土工	一式
構造物取壊し工	一式
築山整地工	一式
施設撤去工	N=2 基
遊戯施設設置工（ステップ、グリップ）	N=2 基
休養施設設置工（東屋）	N=1 基
休養施設移設工（ベンチ）	N=2 基

西隼上り児童遊園

土工	一式
構造物取壊し工	一式
施設撤去工	N=3 基
遊戯施設設置工	N=3 基

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工事費		
本工事費		
公園工事01		
公園工事02		
消費税相当額計		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
管絃費		
工事雑費		
需用費		

令和 7 年度

積 算 条 件

工 事 番 号

工 事 名

園改7-1

公園施設維持改良工事（その１）

施 工 箇 所

宇治市木幡御蔵山地内ほか

積 算 条 件
(本工事費)
公園工事01

施工箇所A

単価適用日

令和07年08月01日 公共

歩掛適用日

令和06年08月20日 公共

諸経費適用日

公共 令和06年度

工種区分

公園工事

単価適用地区

宇治・城陽市、久世郡

前払い金支出割合

—

保証の方法

ケース 1 (金銭的保証)

契約保証金免除金額

5,000,000円

施工地域補正条件

市街地(DID補正)(1)-3

緊急工事補正

緊急工事補正無

週休2日補正

4週8休補正(現場閉所 月単位)

間接工事費の算定方法

施工箇所所在工事として、共通仮設費と現場管理費は箇所毎に算出し、一般管理費等は全体で一括して算出する。

宇治市

令和 7 年度

積 算 条 件

工 事 番 号

工 事 名

園改7-1

公園施設維持改良工事（その１）

施 工 箇 所

宇治市木幡御蔵山地内ほか

積 算 条 件

（本工事費）

公園工事02

施工箇所B

単価適用日

令和07年08月01日 公共

歩掛適用日

令和06年08月20日 公共

諸経費適用日

公共 令和06年度

工種区分

公園工事

単価適用地区

宇治・城陽市、久世郡

前払い金支出割合

—

保証の方法

ケース 1（金銭的保証）

契約保証金免除金額

5,000,000円

施工地域補正条件

市街地(DID補正)(1)-3

緊急工事補正

緊急工事補正無

週休2日補正

4週8休補正(現場閉所 月単位)

間接工事費の算定方法

施工箇所所在工事として、共通仮設費と現場管理費は箇所毎に算出し、一般管理費等は全体で一括して算出する。

宇治市

公園施設維持改良工事（その１）

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
公園工事01						
施設整備 御蔵山児童公園	1	式			Lv1	
土工	1	式			Lv2	
作業土工	1	式			Lv3	
掘削 標準	82	m3			Lv4 仕 1 号	
埋戻し 小規模	1	m3			Lv4 仕 2 号	
土砂運搬 L=7km以下	80	m3			Lv4 仕 3 号	
残土処分費	80	m3			Lv4 仕 4 号	
法面整形工	80	m2			Lv4 仕 5 号	

工内

公園施設維持改良工事（その１）

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物撤去工					Lv2	
	1	式				
運搬処理工					Lv3	
	1	式				
支障物撤去工 パーゴラ他支障物					Lv4	
	5	m3			仕 6 号	
Co. 殻運搬 L=14.4km以下					Lv4	
	2	m3			仕 7 号	
Con殻処分 無筋Con殻					Lv4	
	5.87	t			仕 8 号	
スクラップ運搬工					Lv4	
	1	回			明 1 号	
スクラップ処分費					Lv4	
	0.51	t			仕 9 号	
木くず運搬工					Lv4	
	1	回			明 2 号	
木くず処分費					Lv4	
	1	式			仕 10 号	

工内

宇治市

公園施設維持改良工事（その１）

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
廃タイヤ運搬	1	回			Lv4 明 3 号	
廃タイヤ処分費	22	kg			Lv4 仕 11 号	
公園整備工	1	式			Lv2	
遊具撤去工	1	式			Lv3	
複列シーソー撤去工	1	式			Lv4 仕 12 号	
遊具組立設置工	1	基			Lv3	
人工芝設置工（材工共）	34	m2			Lv4 仕 13 号	
コンクリート舗装工 t=7cm A=53㎡	1	式			Lv4 仕 14 号	
ステップ設置工	4	個			Lv4 仕 15 号	

工内

公園施設維持改良工事（その１）

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
クライミンググリップ設置工	39	個			Lv4 仕 16 号	
階段移設工	3	m			Lv4 仕 17 号	
背無ベンチ移設工	2	基			Lv4 仕 18 号	
東屋設置工	1	基			Lv4 仕 19 号	
園路広場整備工	1	式			Lv3	
真砂土舗装工-1	75	m2			Lv4 仕 20 号	
樹木撤去工	1	式			Lv3	
高木伐採・伐根運搬 C=0.6m以上～0.9m未満	1	本			Lv4 仕 21 号	
枝葉処分費	0.1	t			Lv4 仕 22 号	

工内

宇治市

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
幹処分費	0.38	t			Lv4 仕 23 号	
根処分費	0.68	t			Lv4 仕 24 号	
仮設工	1	式			Lv2	
交通管理工	1	式			Lv3	
交通誘導警備員	6	人日			Lv4 仕 25 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				市街地(DID補正)(1)-3

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
純工事費						
	1	式				
現場管理費						市街地(DID補正)(1)-3
	1	式				
工事原価						
	1	式				
一般管理費等						ケース 1 (金銭的保証)
	1	式				
工事価格						
	1	式				
消費税等相当額						
	1	式				

公園施設維持改良工事（その１）

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
公園工事02						
施設整備 西隼上り児童遊園	1	式			Lv1	
土工	1	式			Lv2	
作業土工	1	式			Lv3	
床掘 小規模	8	m3			Lv4 仕 26 号	
埋戻し 小規模	1	m3			Lv4 仕 27 号	
土砂運搬 L=7km以下	7	m3			Lv4 仕 28 号	
残土処分費	7	m3			Lv4 仕 29 号	
構造物撤去工	1	式			Lv2	

工内

公園施設維持改良工事（その１）

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運搬処理工					Lv3	
	1	式				
Co. 殻運搬 L=14.4km以下					Lv4	
	0.5	m3			仕 30 号	
Con殻処分 無筋Con殻					Lv4	
	1.35	t			仕 31 号	
スクラップ運搬工					Lv4	
	1	回			明 4 号	
スクラップ処分費					Lv4	
	0.36	t			仕 32 号	
公園整備工					Lv2	
	1	式				
遊具撤去工					Lv3	
	1	式				
中型滑り台撤去工					Lv4	
	1	基			仕 33 号	
3間低鉄棒撤去工					Lv4	
	1	基			仕 34 号	

工内

宇治市

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
2人用ブランコ撤去工（境界柵込み）	1	基			Lv4 仕 35 号	
遊具組立設置工	1	式			Lv3	
中型滑り台設置工	1	基			Lv4 仕 36 号	
単列シーソー設置工	1	基			Lv4 仕 37 号	
背伸ばしベンチ設置工	1	基			Lv4 仕 38 号	
人工芝設置工	2	m2			Lv4 仕 39 号	
園路広場整備工	1	式			Lv3	
真砂土舗装工-1	70	m2			Lv4 仕 40 号	
樹木撤去工	1	式			Lv3	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
高木伐採・伐根運搬 C=0.9m以上	1	本			Lv4 仕 41 号	
枝葉処分費	0.15	t			Lv4 仕 42 号	
幹処分費	0.61	t			Lv4 仕 43 号	
根処分費	1.68	t			Lv4 仕 44 号	
仮設工	1	式			Lv2	
交通管理工	1	式			Lv3	
交通誘導警備員	7	人日			Lv4 仕 45 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				

公園施設維持改良工事（その１）

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				
建設発生土 事前分析検査料 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北	1	回				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				市街地(DID補正)(1)-3
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				市街地(DID補正)(1)-3
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				ケース 1 (金銭的保証)

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

公園施設維持改良工事（その１）

【 第 1 号 明細書 】						
スクラップ運搬工					1 回 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t DID区間有 運搬距離7.0km以下	0.51	t			仕 52 号	
計						

公園施設維持改良工事（その1）

【 第 2 号 明細書 】						1	回 当 り
木くず運搬工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t DID区間有 運搬距離7.0km以下	0.61	t			仕 52 号		
計							

公園施設維持改良工事（その1）

【 第 3 号 明細書 】

廃タイヤ運搬

1 回 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t DID区間有 運搬距離11.5km以下	0.022	t			仕 53 号	
計						

公園施設維持改良工事（その1）

【 第 4 号 明細書 】						
スクラップ運搬工					1 回 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t DID区間有 運搬距離7.0km以下	0.36	t			仕 52 号	
計						

公園施設維持改良工事（その１）

【 第 1 号 仕訳表 】							1 m3 当り
掘削 標準							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
掘削 小規模 土砂 標準	1	m3			仕 46 号		
諸 雑 費 （丸め）	1	式					
計							
単位当たり							

公園施設維持改良工事（その1）

【 第 2 号 仕訳表 】

埋戻し 小規模

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 小規模 土砂	1	m3			仕 47 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

公園施設維持改良工事（その１）

【 第 3 号 仕訳表 】						
土砂運搬 L=7km以下					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 7.0km以下 DID区間有 雑損耗費(良好)含む	1	m3			仕 48 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

公園施設維持改良工事（その１）

【 第 4 号 仕訳表 】 残土処分費							1 m3 当り
(,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
建設発生土 砂質土 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北	1	m3					
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

公園施設維持改良工事（その1）

【 第 5 号 仕訳表 】							1	m2 当り
法面整形工								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
法面整形 盛土部 1:4質土、砂及び砂質土、粘性土 法面締固め有り 現場制約無し	1	m2			仕 49 号			
諸 雑 費 （丸め）	1	式						
計								
単位当たり								

公園施設維持改良工事（その１）

【 第 6 号 仕訳表 】						
支障物撤去工 パーゴラ他支障物					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策必要	1	m3			仕 50 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

公園施設維持改良工事（その１）

【 第 7 号 仕訳表 】 Co. 殻運搬 L=14.4km以下 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 14.4km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 51 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

公園施設維持改良工事（その１）

【 第 8 号 仕訳表 】 Con殻処分 無筋Con殻 (,) 1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
Con殻（無筋） （株）三幸産業	1	t				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

公園施設維持改良工事（その１）

【 第 9 号 仕訳表 】 スクラップ処分費							1 t 当り
(,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
スクラップ処分費							
	1	t					
諸 雑 費 （丸め）							
	1	式					
計							
単位当たり							

公園施設維持改良工事（その１）

【 第 10 号 仕訳表 】 木くず処分費 (,) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
木くず処分費 産廃税含む	1	式				
計						
単位当たり						

公園施設維持改良工事（その１）

【 第 11 号 仕訳表 】 廃タイヤ処分費							1 kg 当り
(,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
廃タイヤ処分費							
	1	kg					
諸 雑 費 （丸め）							
	1	式					
計							
単位当たり							

公園施設維持改良工事（その１）

【 第 12 号 仕訳表 】 複列シーソー撤去工1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

公園施設維持改良工事（その１）

【 第 13 号 仕訳表 】 人工芝設置工（材工共）						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
人工芝（運搬費込み） メモリーターフ	100	m2				
ターボリンシート	40	m				
タフグルー	100	kg				
造園工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
モルタル練 高炉	0.02	m3			仕 54 号	
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						

第 13 号仕訳表

宇治市

公園施設維持改良工事（その１）

【 第 13 号 仕訳表 】 人工芝設置工（材工共）							（ 続 き ）		100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準				
単位当たり										

公園施設維持改良工事（その１）

【 第 14 号 仕訳表 】						
コンクリート舗装工 t=7cm A=53m ²					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート パック材(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	3.7	m3			仕 55 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1.6	m2			仕 56 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

第 14 号仕訳表

公園施設維持改良工事（その１）

【 第 15 号 仕訳表 】							1 個 当り
ステップ設置工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
ステップ	1	個					
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)	
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)	
諸 雑 費 （丸め）	1	式					
計							
単位当たり							

公園施設維持改良工事（その１）

【 第 16 号 仕訳表 】						
クライミンググリップ設置工						
30 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
グリップ アンカー含む	30	個				
運搬費 30個当たり	1	個				
アンカー	60	個				
施工手間	30	個				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

第 16 号仕訳表

公園施設維持改良工事（その１）

【 第 17 号 仕訳表 】 階段移設工1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワツラン40～0	0.6	m2			仕 57 号	
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

公園施設維持改良工事（その１）

【 第 18 号 仕訳表 】						
背無ベンチ移設工					10	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ベンチ据付 背なしベンチ 40kg以上50kg未満	10	基			仕 58 号	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40～0	3	m2			仕 57 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

第 18 号仕訳表

公園施設維持改良工事（その１）

【 第 19 号 仕訳表 】						
東屋設置工						
1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
東屋 2400 × 2771 × 2565	1	基				
取付費	1	式				
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッパン40～0	0.81	m2			仕 57 号	
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60% 小型車 一般養生	0.384	m3			仕 59 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	1.92	m2			仕 60 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

第 19 号仕訳表

公園施設維持改良工事（その１）

【 第 20 号 仕訳表 】						
真砂土舗装工-1				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
山砂(サドクッション用) 真砂 丸径通過百分率10%以下	12.6	m3				
敷均し ブルドーザ(6.0t級)	100	m2			仕 61 号	
転圧 コンバインド型(3~4t)	100	m2			仕 62 号	
表面処理工	100	m2			仕 63 号	
仕上工	100	m2			仕 64 号	
防草シート設置工	100	m2			仕 65 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

第 20 号仕訳表

公園施設維持改良工事（その１）

【 第 21 号 仕訳表 】						
高木伐採・伐根運搬 C=0.6m以上～0.9m未満						10 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
造園工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
チェーンソー運転 80cc 鋸長600mm		日			仕 66 号	
クレーン装置付トラック運転 (機-1) ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2t吊		時間			仕 67 号	
2 t トラック運転	4.1	台			仕 68 号	
諸 雑 費 (丸 め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

第 21 号仕訳表

公園施設維持改良工事（その１）

【 第 22 号 仕訳表 】 枝葉処分費							1 t 当り
(,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
木くず(再資源化) 枝葉 (株)エスケーコーポレーション 山城北	1	t					
諸 雑 費 （丸め）							
計	1	式					
単位当たり							

公園施設維持改良工事（その1）

【 第 23 号 仕訳表 】 幹処分費							1 t 当り
(,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
木くず(再資源化) 幹 (株)エスケーコーポレーション 山城北	1	t					
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

公園施設維持改良工事（その1）

【 第 24 号 仕訳表 】 根処分費							1 t 当り
(,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
木くず(再資源化) 根 (株)エスケーコーポレーション 山城北	1	t					
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

公園施設維持改良工事（その１）

【 第 25 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B	1	人日			仕 69 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

公園施設維持改良工事（その1）

【 第 26 号 仕訳表 】						
床掘 小規模						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 小規模	1	m3			仕 70 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

公園施設維持改良工事（その１）

【 第 27 号 仕訳表 】						
埋戻し 小規模					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 小規模 土砂	1	m3			仕 47 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

公園施設維持改良工事（その１）

【 第 28 号 仕訳表 】 土砂運搬 L=7km以下 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 7.0km以下 DID区間有 雑損耗費(良好)含む	1	m3			仕 48 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

公園施設維持改良工事（その１）

【 第 29 号 仕訳表 】 残土処分費							1 m3 当り
(,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
建設発生土 砂質土 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北	1	m3					
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

公園施設維持改良工事（その1）

【 第 30 号 仕訳表 】 Co. 殻運搬 L=14.4km以下 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 14.4km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 51 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

公園施設維持改良工事（その１）

【 第 31 号 仕訳表 】 Con殻処分 無筋Con殻						
1 t 当り						
(,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
Con殻（無筋） （株）三幸産業	1	t				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

公園施設維持改良工事（その１）

【 第 32 号 仕訳表 】						
スクラップ処分費						
(,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
スクラップ処分費						
	1	t				
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

公園施設維持改良工事（その１）

【 第 33 号 仕訳表 】						
中型滑り台撤去工						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

公園施設維持改良工事（その1）

【 第 34 号 仕訳表 】 3間低鉄棒撤去工1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

公園施設維持改良工事（その１）

【 第 35 号 仕訳表 】 2人用ブランコ撤去工（境界柵込み） 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

公園施設維持改良工事（その１）

【 第 36 号 仕訳表 】						
中型滑り台設置工					10	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
中型滑り台	10	基				
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッション40～0	9.6	m2			仕 57 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	13.8	m2			仕 60 号	
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 小型車 一般養生	1.56	m3			仕 71 号	
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

第 36 号仕訳表

公園施設維持改良工事（その１）

【 第 37 号 仕訳表 】						
単列シーソー設置工					10	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単列シーソー	10	基				
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュン40～0	4.5	m2			仕 57 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	9.6	m2			仕 60 号	
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 小型車 一般養生	1.28	m3			仕 71 号	
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

第 37 号仕訳表

公園施設維持改良工事（その１）

【 第 38 号 仕訳表 】						
背伸ばしベンチ設置工						
10 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
背伸ばしベンチ	10	基				
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ40～0	4.8	m2			仕 57 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	10.8	m2			仕 60 号	
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 小型車 一般養生	0.81	m3			仕 71 号	
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

第 38 号仕訳表

公園施設維持改良工事（その１）

【 第 39 号 仕訳表 】						
人工芝設置工						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
人工芝 デビロン	100	m2				
アンカーピン 径9 L=200mm（補助）	1,900	本				
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

第 39 号仕訳表

宇治市

公園施設維持改良工事（その１）

【 第 40 号 仕訳表 】						
真砂土舗装工-1				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
山砂(サドクッション用) 真砂 丸径通過百分率10%以下	12.6	m3				
敷均し ブルドーザ（6.0t 級）	100	m2			仕 61 号	
転圧 コンバインド型（3～4t）	100	m2			仕 62 号	
表面処理工	100	m2			仕 63 号	
仕上工	100	m2			仕 64 号	
防草シート設置工	100	m2			仕 65 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

第 40 号仕訳表

公園施設維持改良工事（その１）

【 第 41 号 仕訳表 】						
高木伐採・伐根運搬 C=0.9m以上						
10 本 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
造園工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
チェーンソー運転 80cc 鋸長600mm		日			仕 66 号	
クレーン装置付トラック運転 (機-1) ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2t吊		時間			仕 67 号	
2 t トラック運転	8	台			仕 68 号	
諸 雑 費 (丸 め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

第 41 号仕訳表

公園施設維持改良工事（その１）

【 第 42 号 仕訳表 】 枝葉処分費							1 t 当り
(,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
木くず(再資源化) 枝葉 (株)エスケーコーポレーション 山城北	1	t					
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

公園施設維持改良工事（その１）

【 第 43 号 仕訳表 】 幹処分費							1 t 当り
(,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
木くず(再資源化) 幹 (株)エスケーコーポレーション 山城北	1	t					
諸 雑 費 （丸め）	1	式					
計							
単位当たり							

公園施設維持改良工事（その1）

【 第 44 号 仕訳表 】 根処分費							1 t 当り
(,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
木くず(再資源化) 根 (株)エスケーコーポレーション 山城北	1	t					
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

公園施設維持改良工事（その１）

【 第 45 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B	1	人日			仕 69 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

公園施設維持改良工事（その１）

【 第 46 号 仕訳表 】							
掘削 小規模 土砂 標準							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			27.26				
バックホウ(ｸﾗｰ型)[標準型・排対型:2次基準] 標準バックケット 山積0.28m3[平積0.2m3] 供用日当り換算損料			27.26				
【労務】			61.70				
運転手（特殊）			61.70				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】			11.04				
軽油 1,2号			11.04				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J6] = 7 施工数量 標準			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			

公園施設維持改良工事（その１）

【 第 47 号 仕訳表 】								1 m3 当り
埋戻し 小規模 (土砂 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			9.48					
バックホウ(加圧型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックケット 山積0.28m3[平積0.2m3] 供用日当り換算損料			8.90					
クワ 及びバラム[ラム] 質量 60～80kg 供用日当り換算損料			0.58					
【労務】			86.47					
普通作業員			49.42				4週8休補正(現場閉所 月単位)	
特殊作業員			19.17				4週8休補正(現場閉所 月単位)	
運転手(特殊)			17.88				4週8休補正(現場閉所 月単位)	
【材料】			4.05					
軽油 1,2号			3.20					
ガソリン レギュラー			0.85					
【端数調整】								
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1 土質 土砂					

第 47 号仕訳表

公園施設維持改良工事（その１）

【 第 48 号 仕訳表 】							
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (7.0km以下 DID区間有 , 作業消耗費(良好)含む)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			24.45				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 供用日当り換算損料			24.45				
【労務】			63.42				
運転手（一般）			63.42				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】			12.13				
軽油 1,2号			12.13				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JE] = 9 運搬距離 7.0km以下			[J2] = 5 積込機種・規格 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) [J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有				

第 48 号仕訳表

公園施設維持改良工事（その１）

【 第 49 号 仕訳表 】							
法面整形 盛土部 土質土、砂及び砂質土、粘性土 (法面締固め有り , 現場制約無し)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			12.19				
バックホウ[加-ラ型](超低騒音型)賃料 山積0.8m3 (平積0.6m3) 排対型(3次) 長期割引補正済			12.19				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【労務】			75.67				
普通作業員			30.88				4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手(特殊)			28.21				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			16.58				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】			12.14				
軽油 1,2号			12.14				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 整形箇所 盛土部			[J2] = 1 法面締固めの有無 法面締固め有り				
[J3] = 2 現場制約の有無 現場制約無し			[J4] = 1 土質 土質土、砂及び砂質土、粘性土				

第 49 号仕訳表

公園施設維持改良工事（その１）

【 第 50 号 仕訳表 】						
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 (昼間 時間制約無 ,低騒音・低振動対策必要)						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 昼間施工 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約なし 手間のみ		m3				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 構造物区分 鉄筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 1 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策必要			[B] = 1 工法区分 機械施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			

公園施設維持改良工事（その１）

【 第 51 号 仕訳表 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (14.4km以下 DID区間有 , 労務損耗費(良好)含む) 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			41.69				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 供用日当り換算損料			41.69				
【労務】			43.88				
運転手（一般）			43.88				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】			14.43				
軽油 1,2号			14.43				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JE] = 6 運搬距離 14.4km以下				

第 51 号仕訳表

公園施設維持改良工事（その１）

【 第 52 号 仕訳表 】							
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t							
(DID区間有 ,運搬距離7.0km以下)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			13.58				
トラック[クレーン装置付] バックストラック2t積 吊能力2.9t 供用日当り換算損料			13.58				
【労務】			83.54				
運転手（特殊）			42.54				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			41.00				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】			2.88				
軽油 1,2号			2.88				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 トラック機種 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t [J6] = 4 片道運搬距離(km) 7.0km以下			[J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有				

第 52 号仕訳表

公園施設維持改良工事（その１）

【 第 53 号 仕訳表 】								1 t 当り
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t (DID区間有 ,運搬距離11.5km以下)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			13.58					
トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック2t積 吊能力2.9t 供用日当り換算損料			13.58					
【労務】			83.54					
運転手（特殊）			42.54				4週8休補正(現場閉所 月単位)	
特殊作業員			41.00				4週8休補正(現場閉所 月単位)	
【材料】			2.88					
軽油 1,2号			2.88					
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 トラック機種 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t [J6] = 6 片道運搬距離(km) 11.5km以下			[J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有					

第 53 号仕訳表

公園施設維持改良工事（その１）

【 第 54 号 仕訳表 】 モルタル練 高炉							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			83.30				
普通作業員			55.43				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			27.71				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			16.70				
セメント 高炉B 25kg袋入			11.28				
砂 洗い細目			5.42				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 セメント種類 高炉							

第 54 号仕訳表

宇治市

公園施設維持改良工事（その１）

【 第 55 号 仕訳表 】							
コンクリート パック材(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60%							
(,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			3.79				
パック材[クレーン型・クレーン付](超低騒音型)賃料 山積0.8m3(平0.6m3) 吊2.9t 排対型(2011年) 長期割引補正済			3.58				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】			35.68				
特殊作業員			10.28				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員			9.55				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			7.10				4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手(特殊)			6.64				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			60.53				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C 60% W 165kg			58.70				
軽油 1,2号			1.73				

第 55 号仕訳表

宇治市

公園施設維持改良工事（その１）

【 第 55 号 仕訳表 】 (続 き)							
コンクリートパッキ材(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60%							
(,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 2 打設工法 パッキ材(クレーン機能付)打設				
[N1] = 22 コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外							

第 55 号仕訳表

公園施設維持改良工事（その１）

【 第 56 号 仕訳表 】							
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			46.19				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員			25.55				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			9.57				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物				

公園施設維持改良工事（その１）

【 第 57 号 仕訳表 】							
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 (再生クラッシャー40～0 ,)							
1	m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.58				
バックホウ[加圧型]賃料 山積0.8m3（平積0.6m3）排対型(2014年規制) 長期割引補正済			5.55				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】			77.45				
普通作業員			37.13				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			15.71				4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手（特殊）			14.81				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			9.27				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			16.97				
再生クラッシャー RC-40			11.93				
軽油 1,2号			5.01				

第 57 号仕訳表

宇治市

[illegible]

公園施設維持改良工事（その１）

【 第 58 号 仕訳表 】						
ベンチ据付 背なしベンチ 40kg以上50kg未満						10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
背なしベンチ 流用品		基				
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 （丸め）		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 名称区分 背なしベンチ		[B] = 4 重量区分 40kg以上50kg未満				

第 58 号仕訳表

公園施設維持改良工事（その１）

【 第 59 号 仕訳表 】							
コンクリート パック材(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60% 1 m3 当り (小型車 ,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			3.79				
パック材[ｸｰﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ付](超低騒音型)賃料 山積0.8m3(平0.6m3) 吊2.9t 排対型(2011年) 長期割引補正済			3.58				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】			35.68				
特殊作業員			10.28				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員			9.55				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			7.10				4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手(特殊)			6.64				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			60.53				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C 60% W 165kg			58.70				
軽油 1,2号			1.73				

第 59 号仕訳表

宇治市

公園施設維持改良工事（その１）

【 第 59 号 仕訳表 】 (続 き)							
コンクリートパッキ材(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60%						1	m3 当り
(小型車 , 一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 2 打設工法 パッキ材(クレーン機能付)打設				
[N1] = 22 コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[N2] = 2 生コンクリート運搬車種 小型車運搬							

公園施設維持改良工事（その１）

【 第 60 号 仕訳表 】							
型枠 一般型枠 小型構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			43.77				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員			31.27				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			11.92				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物				

第 60 号仕訳表

宇治市

公園施設維持改良工事（その１）

【 第 61 号 仕訳表 】 敷均し ブルドーザ（6.0 t 級） 100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ブルドーザ運転（機-1） 普通6t級 排対型:2次基準 損料補正なし		時間			仕 72 号	
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

公園施設維持改良工事（その1）

【 第 62 号 仕訳表 】 転圧 コンバインド型（3～4t） 100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
振動ロー（舗）[搭乗・コンバインド・排対型:1次] 運転質量3～4t 運転時間当り換算損料		時間				
諸 雑 費 （ 丸 め ）						
計	1	式				
単位当たり						

公園施設維持改良工事（その１）

【 第 63 号 仕訳表 】						
表面処理工						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂 洗い細目	0.3	m3				
表層安定剤 塩化マグネシウム	120	kg				
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

第 63 号仕訳表

宇治市

公園施設維持改良工事（その１）

【 第 64 号 仕訳表 】

仕上工

100

m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

公園施設維持改良工事（その１）

【 第 65 号 仕訳表 】						
防草シート設置工						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防草シート	100	m2				
防草シート設置工（覆土）現場条件 時間的制約 無 平面部	100	m2				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

公園施設維持改良工事（その１）

【 第 66 号 仕訳表 】						
チェーンソー運転 80cc 鋸長600mm						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
ガソリン レギュラー	2.7	L				
チェーン-[ガソリンエンジン] 鋸長600mm エンジン排気量0.080L 運転日当り換算損料		日				
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）		%				
計						
単位当たり						

第 66 号仕訳表

公園施設維持改良工事（その１）

【 第 67 号 仕訳表 】						
クレーン装置付トラック運転 (機-1) ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2t吊						
1 時間 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
軽油 1,2号		L				
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.0t 運転時間当り換算損料		時間				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 ﾋﾞｰｽﾄﾗｯｸ規格 2t積 2t吊						

第 67 号仕訳表

公園施設維持改良工事（その１）

【 第 68 号 仕訳表 】						
2 t トラック運転						1 台 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（一般）		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
軽油 1,2号	3.5	L				
トラック[普通型] 2t積 運転時間当り換算損料		時間				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

公園施設維持改良工事（その1）

【 第 69 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員B						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	1	人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 2 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B						

公園施設維持改良工事（その１）

【 第 70 号 仕訳表 】							
床掘り 土砂 小規模							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			19.87				
バックホウ(ｸｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3] 供用日当り換算損料			19.87				
【労務】			72.99				
運転手（特殊）			39.96				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員			33.03				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】			7.14				
軽油 1,2号			7.14				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			

第 70 号仕訳表

宇治市

公園施設維持改良工事（その１）

【 第 71 号 仕訳表 】							
コンクリート パック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60%							
(小型車 ,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			3.69				
バックホウ[クレーン型・クレーン付](超低騒音型)賃料 山積0.8m3(平0.6m3) 吊2.9t 排対型(2011年) 長期割引補正済			3.49				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】			37.88				
普通作業員			11.17				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			10.01				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			7.75				4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手(特殊)			6.47				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			58.43				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C 60% W 165kg			56.64				
軽油 1,2号			1.69				

第 71 号仕訳表

宇治市

公園施設維持改良工事（その１）

【 第 71 号 仕訳表 】 (続 き)							
コンクリートパッキ材(クレーン機能付)打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60%							
(小型車 , 一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 2 打設工法 パッキ材(クレーン機能付)打設				
[N1] = 22 コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[N2] = 2 生コンクリート運搬車種 小型車運搬							

第 71 号仕訳表

公園施設維持改良工事（その１）

【 第 72 号 仕訳表 】						
ブルドーザ運転（機-1）普通6t級 （排対型:2次基準 , 損料補正なし ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
軽油 1,2号		L				
ブルドーザ [普通・排対型:2次基準] 6t級 運転時間当り換算損料		時間				
諸 雑 費 （丸め）		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 ブルドーザ 規格 普通6t級 [X] = 3 ブルドーザ 規格区分 排対型:2次基準			[GH] = 1 岩石補正 損料補正なし			

第 72 号仕訳表