

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

令和 7 年度		工事設計書(参考資料)			当初
工事番号		工事名			
道維7-6		森本山本線ほか道路維持修繕工事			
施工箇所	宇治市菟道河原 地内ほか				
設計額		請負対象額		工期	
請負額		精算額		今回支払額	
設計概要					
	工 種		数 量		摘 要
	別紙の通り				

設計概要

工事延長 L=120m

森本山本線工区

工事延長 L=102m

側溝工

PU300

設計表示数量

L= 57 m

現場打迂回側溝

L= 2 m

PU250

L= 49 m

遠心ボックスカルバート

φ 300

L= 1 m

舗装工(打換え)表層

t=5cm

A= 274 m²

薄層舗装

錦色

A= 268 m²

区画線工

N= 1 式

宇治橋線工区

工事延長 L=18m

設計表示数量

舗装工(打換え)表層

t=5cm

A= 123 m²

舗装工(打換え)基層

t=5cm

A= 123 m²

薄層舗装

灰色

A= 96 m²

薄層舗装

錦色

A= 27 m²

区画線工

N= 1 式

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工事費		
本工事費		
森本山本線工区		
宇治橋線工区		
消費税相当額計		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
管絃費		
工事雑費		
需用費		

令和 7 年度

積 算 条 件

工 事 番 号

工 事 名

道維7-6

森本山本線ほか道路維持修繕工事

施 工 箇 所

宇治市菟道河原 地内ほか

積 算 条 件

(本工事費)

森本山本線工区

施工箇所A

単価適用日

令和07年08月20日 公共

歩掛適用日

令和07年08月20日 公共

諸経費適用日

公共 令和07年度

工種区分

道路改良工事

単価適用地区

宇治・城陽市、久世郡

前払い金支出割合

—

保証の方法

ケース 1 (金銭的保証)

契約保証金免除金額

5,000,000円

施工地域補正条件

一般交通影響有り(2)-2

緊急工事補正

緊急工事補正無

週休2日補正

4週8休補正(現場閉所 月単位)

間接工事費の算定方法

施工箇所点在工事として、共通仮設費と現場管理費は箇所毎に算出し、一般管理費等は全体で一括して算出する。

宇治市

令和 7 年度

積 算 条 件

工 事 番 号

工 事 名

道維7-6

森本山本線ほか道路維持修繕工事

施 工 箇 所

宇治市菟道河原 地内ほか

積 算 条 件

(本工事費)

宇治橋線工区

施工箇所B

単価適用日

令和07年08月20日 公共

歩掛適用日

令和07年08月20日 公共

諸経費適用日

公共 令和07年度

工種区分

道路改良工事

単価適用地区

宇治・城陽市、久世郡

前払い金支出割合

—

保証の方法

ケース 1 (金銭的保証)

契約保証金免除金額

5,000,000円

施工地域補正条件

一般交通影響有り(2)-2

緊急工事補正

緊急工事補正無

週休2日補正

4週8休補正(現場閉所 月単位)

間接工事費の算定方法

施工箇所点在工事として、共通仮設費と現場管理費は箇所毎に算出し、一般管理費等は全体で一括して算出する。

宇治市

森本山本線ほか道路維持修繕工事

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
森本山本線工区						
道路維持	1	式			Lv1	
道路土工	1	式			Lv2	
残土処理工	1	式			Lv3	
土砂等運搬	34	m3			Lv4 仕 1 号	
残土等処分 土砂	34	m3			Lv4 仕 2 号	
排水構造物工	1	式			Lv2	
作業土工	1	式			Lv3	
床掘り ハッパ0.1m3	34	m3			Lv4 仕 3 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し RC-30	22	m3			Lv4 仕 4 号	
側溝工	1	式			Lv3	
管(函)渠型側溝 遠心BOXカバートφ300	1	m			Lv4 仕 5 号	
プラスチック型側溝 PU250A	49	m			Lv4 仕 6 号	
プラスチック型側溝 PU300A	57	m			Lv4 仕 7 号	
現場打迂回側溝 300	2	m			Lv4 仕 8 号	
側溝蓋 RC250	43	m			Lv4 仕 9 号	
側溝蓋 RC300	50	m			Lv4 仕 10 号	
側溝蓋 タタイルグレーチング 250	11	枚			Lv4 仕 11 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
側溝蓋 タイルグレーチング 300	13	枚			Lv4 仕 12 号	
ずれ止め床版工 250	1	箇所			Lv4 仕 13 号	
ずれ止め床版工 300	1	箇所			Lv4 仕 14 号	
ベース修正工	0.4	m3			Lv4 仕 15 号	
排水管取合工	1	式			Lv4 明 1 号	
集水桝工	1	式			Lv3	
プラスチック集水桝 PU250*500S桝	3	基			Lv4 仕 16 号	
プラスチック集水桝 PU300*600S桝	4	基			Lv4 仕 17 号	
構造物撤去工	1	式			Lv2	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物取壊し工					Lv3	
	1	式				
コンクリート構造物取壊し 人力取壊し（無筋）					Lv4	
	15	m3			仕 18 号	
舗装版切断 15cm以下					Lv4	
	120	m			仕 19 号	
舗装版破碎 バ ッ クホ 0.1m3					Lv4	
	284	m2			仕 20 号	
運搬処理工					Lv3	
	1	式				
殻運搬 AS殻					Lv4	
	23	m3			仕 21 号	
殻運搬 Co殻（無筋）					Lv4	
	12	m3			仕 22 号	
殻運搬 Co殻（有筋）					Lv4	
	3	m3			仕 23 号	
殻処分 AS殻					Lv4	
	23	m3			仕 24 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻処分 Co殻（無筋）	12	m3			Lv4 仕 25 号	
殻処分 Co殻（有筋）	3	m3			Lv4 仕 26 号	
仮設工	1	式			Lv2	
交通管理工	1	式			Lv3	
交通誘導警備員	46	人日			Lv4 仕 27 号	
敷鉄板設置・撤去	1	式			Lv4 明 2 号	
舗装工	1	式			Lv1	
舗装工	1	式			Lv2	
舗装準備工	1	式			Lv3	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正 補足材有り (t=3cm)	239	m2			Lv4 仕 28 号	
不陸整正 補足材無し	35	m2			Lv4 仕 29 号	
アスファルト舗装工	1	式			Lv3	
表層(車道・路肩部) 仮復旧工 (t=3cm)	35	m2			Lv4 仕 30 号	
表層(車道・路肩部) 表層工 (t=5cm)	274	m2			Lv4 仕 31 号	
樹脂系すべり止め舗装 自然石 錦色	268	m2			Lv4 仕 32 号	
区画線工	1	式			Lv2	
区画線工	1	式			Lv3	
熔融式区画線 W=15cm 実線 白	4	m			Lv4 仕 33 号	

工内

森本山本線ほか道路維持修繕工事

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
溶融式区画線 W=45cm 実線 白	2	m			Lv4 仕 34 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				
建設発生土 事前分析検査料 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北	1	回				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
	1	式				

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
宇治橋線工区						
道路維持					Lv1	
構造物撤去工	1	式			Lv2	
構造物取壊し工	1	式			Lv3	
舗装版切断 (夜間) 15cm以下	19	m			Lv4 仕 35 号	
舗装版破碎 (夜間) バ ッ ク 0.45m3	123	m2			Lv4 仕 36 号	
運搬処理工	1	式			Lv3	
殻運搬 (夜間) AS殻	16	m3			Lv4 仕 37 号	
殻処分 AS殻	16	m3			Lv4 仕 38 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設工					Lv2	
	1	式				
交通管理工					Lv3	
	1	式				
交通誘導警備員（夜間）					Lv4	
	10	人日			仕 39 号	
舗装工					Lv1	
	1	式				
舗装工					Lv2	
	1	式				
舗装準備工					Lv3	
	1	式				
不陸整正（夜間） 補足材有り（t=3cm）					Lv4	
	123	m2			仕 40 号	
アスファルト舗装工					Lv3	
	1	式				
表層(車道・路肩部）（夜間） 表層工（t=5cm）					Lv4	
	123	m2			仕 41 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基層(車道・路肩部) (夜間) 基層工 (t=5cm)	123	m2			Lv4 仕 42 号	
樹脂系すべり止め舗装 (夜間) 自然石 錦 3.0mm	27	m2			Lv4 仕 43 号	
樹脂系すべり止め舗装 (夜間) 自然石 灰 3.0mm	96	m2			Lv4 仕 44 号	
区画線工	1	式			Lv2	
区画線工	1	式			Lv3	
溶融式区画線 (夜間) W=15cm 実線 白	33	m			Lv4 仕 45 号	
溶融式区画線 (夜間) W=30cm 実線 白	2	m			Lv4 仕 46 号	
溶融式区画線 (夜間) W=45cm 実線 白	30	m			Lv4 仕 47 号	
直接工事費計						

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 1 号 明細書 】 排水管取合工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下	0.4	m2			仕 68 号		
硬質塩化ビニル管 薄肉管 VU-100	2	m					
ソケット 100	10	個					
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm	2	m			仕 69 号		
計							

【 第 2 号 明細書 】 敷鉄板設置・撤去							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
敷鉄板設置	3	m2			仕 82 号		
敷鉄板撤去	3	m2			仕 83 号		
敷鉄板賃料 22*914*1829 供用日数14日	2	枚					
計							

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 1 号 仕訳表 】						
土砂等運搬					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 小規模 八ッ杓山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂 11.0km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 48 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 2 号 仕訳表 】

残土等処分 土砂

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設発生土 レキ質土 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 3 号 仕訳表 】						
床掘り 1' ッ' 0.1m3						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 小規模 土砂 標準以外	1	m3			仕 49 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 4 号 仕訳表 】						
埋戻し RC-30					10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	10	m3			仕 50 号	
再生クラッシャー RC-30	13.3	m3				
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 5 号 仕訳表 】						
管(函)渠型側溝 遠心BOX加圧 ー トφ 300					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管(函)渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 基礎碎石有り	10	m			仕 51 号	
遠心BOX加圧 ー ト φ 300	10	m				
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 6 号 仕訳表 】						
ﾌﾟﾚｷｽﾄU型側溝 PU250A					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝(3種) 250 25×25×200 333kg 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			仕 52 号	
ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60% 小型車 一般養生	0.3	m3			仕 53 号	
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 7 号 仕訳表 】						
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝 PU300A					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝(3種) 300A 30×30×200 419kg 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			仕 54 号	
ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60% 小型車 一般養生	0.4	m3			仕 53 号	
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 8 号 仕訳表 】						
現場打迂回側溝 300					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	100	孔			仕 55 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD345 D13mm	0.062	t			仕 56 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 差筋及び杭頭処理 太径10%未満(補正なし) SD345 D13mm	0.001	t			仕 57 号	
永久型枠 KC70-4300用	10	枚				
型枠 一般型枠 小型構造物	11.5	m2			仕 58 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 24-12-25(20) -55% 一般養生	0.6	m3			仕 59 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60% 小型車 一般養生	1.8	m3			仕 60 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュ40～0	6.5	m2			仕 61 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				

第 8 号仕訳表

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 8 号 仕訳表 】 (続 き)						
現場打迂回側溝 300					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						
単位当たり						

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 9 号 仕訳表 】						
側溝蓋 RC250					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	20	枚			仕 62 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 10 号 仕訳表 】 側溝蓋 RC30010 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	20	枚			仕 63 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 11 号 仕訳表 】 側溝蓋 タ`タイル`レ`チ`カ` 250 1 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚			仕 64 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 12 号 仕訳表 】						
側溝蓋 タ`タイル`レ`チ`カ` 300					1 枚 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚			仕 65 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 13 号 仕訳表 】						
ずれ止め床版工 250					10	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	40	孔			仕 55 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD345 D13mm	0.030	t			仕 56 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 差筋及び杭頭処理 太径10%未満(補正なし) SD345 D13mm	0.004	t			仕 57 号	
永久型枠 KC70-4250用	5	枚				
型枠 一般型枠 小型構造物	0.7	m2			仕 58 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 24-12-25(20)-55% 小型車 一般養生	0.2	m3			仕 66 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

第 13 号仕訳表

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 14 号 仕訳表 】						
ずれ止め床版工 300				10 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	40	孔			仕 55 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD345 D13mm	0.031	t			仕 56 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 差筋及び杭頭処理 太径10%未満(補正なし) SD345 D13mm	0.004	t			仕 57 号	
永久型枠 KC70-4300用	5	枚				
型枠 一般型枠 小型構造物	0.8	m2			仕 58 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 24-12-25(20)-55% 小型車 一般養生	0.2	m3			仕 66 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 15 号 仕訳表 】						1	m3 当り
ベース修正工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-25(20)-60% 小型車 一般養生	1	m3			仕 67 号		
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式					
計							
単位当たり							

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 16 号 仕訳表 】						
プレキャスト集水桝 PU250*500S桝					10	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャスト集水桝 据付 80kgを超え200kg以下 基礎碎石有り	10	基			仕 70 号	
プレキャスト集水桝 PU250*500S桝	10	基				
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 小型車 一般養生	0.2	m3			仕 71 号	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	10	枚			仕 72 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 17 号 仕訳表 】						
プレキャスト集水桝 PU300*600S桝					10 基 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下 基礎碎石有り	10	基			仕 73 号	
プレキャスト集水桝 PU300*600S桝	10	基				
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 小型車 一般養生	0.3	m3			仕 71 号	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	10	枚			仕 74 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 18 号 仕訳表 】						
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 人力取壊し (無筋)					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 昼間 時間制約無	1	m3			仕 75 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 19 号 仕訳表 】 舗装版切断 15cm以下 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			仕 76 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 20 号 仕訳表 】						
舗装版破碎 バックホウ0.1m3						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎積込(小規模土工)	1	m2			仕 77 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 21 号 仕訳表 】						
殻運搬 AS殻					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 3.5km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 78 号	
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 22 号 仕訳表 】						
殻運搬 Co殻（無筋）					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 14.4km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 79 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 23 号 仕訳表 】 殻運搬 Co殻（有筋） 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 14.4km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 80 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 24 号 仕訳表 】						
殻処分 AS殻						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) AS塊(掘削) (株)藤田産業 山城北	1	m3				
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 25 号 仕訳表 】						
殻処分 Co殻（無筋）					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) Con塊(無筋) (有)京奈リサイクル 山城北	1	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 26 号 仕訳表 】 殻処分 Co殻（有筋） 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) Con塊(有筋) (有)京奈リサイクル 山城北	1	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 27 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B					仕 81 号	
	1	人日				
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 28 号 仕訳表 】						
不陸整正 補足材有り (t=3cm)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正 28mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM30	1	m2			仕 84 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 29 号 仕訳表 】						
不陸整正 補足材無し						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正	1	m2			仕 85 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 30 号 仕訳表 】						
表層(車道・路肩部) 仮復旧工 (t=3cm)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度750(13) 平均幅員1.4m未満 瀝青材無 締固密度2.35	1	m2			仕 86 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 31 号 仕訳表 】						
表層(車道・路肩部) 表層工 (t=5cm)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度7スロ(13) 平均幅員1.4～3.0m以下 プライムコート 締固密度2.35	1	m2			仕 87 号	
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 32 号 仕訳表 】						
樹脂系すべり止め舗装 自然石 錦色					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301 施工規模100m2以上 時間制約無 夜間作業無 既設As無 Co施工無	1	m2			仕 88 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 33 号 仕訳表 】 溶融式区画線 W=15cm 実線 白 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	1	m			仕 89 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 34 号 仕訳表 】 溶融式区画線 W=45cm 実線 白 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	1	m			仕 90 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 35 号 仕訳表 】 舗装版切断（夜間）15cm以下 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			仕 91 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 36 号 仕訳表 】						
舗装版破碎 （夜間）ハッパ約0.45m3					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	1	m2			仕 92 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 37 号 仕訳表 】						
殻運搬 (夜間) As殻					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 4.5km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 93 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 38 号 仕訳表 】

殻処分 AS殻

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) AS塊(掘削) (株)玉井道路 山城北	1	m3				
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 39 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員 （夜間）					1 人日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B	1	人日			仕 94 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 40 号 仕訳表 】						
不陸整正 （夜間） 補足材有り（ t=3cm ）					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正 28mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM30	1	m2			仕 95 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 41 号 仕訳表 】						
表層(車道・路肩部) (夜間) 表層工 (t=5cm)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13) 平均幅員3.0m超 ﾀｯｸｺｰﾄ 締固密度2.35	1	m2			仕 96 号	
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 42 号 仕訳表 】						
基層(車道・路肩部) (夜間) 基層工 (t=5cm)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)粗粒度アスコン(20) 平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35	1	m2			仕 97 号	
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 43 号 仕訳表 】						
樹脂系すべり止め舗装 (夜間) 自然石 錦 3.0mm						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301 施工規模100m2未満 時間制約無 夜間作業有 既設As無 Co施工無	1	m2			仕 98 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 44 号 仕訳表 】						
樹脂系すべり止め舗装 (夜間) 自然石 灰 3.0mm					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301 施工規模100m2未満 時間制約無 夜間作業有 既設As無 Co施工無	1	m2			仕 98 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 45 号 仕訳表 】 溶融式区画線 (夜間) W=15cm 実線 白 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 夜間 時間制約無	1	m			仕 99 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 46 号 仕訳表 】 溶融式区画線 (夜間) W=30cm 実線 白 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 実線 30cm 塗布厚1.5mm 白 夜間 時間制約無	1	m			仕 100 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 47 号 仕訳表 】 溶融式区画線 (夜間) W=45cm 実線 白 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白 夜間 時間制約無	1	m			仕 101 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 48 号 仕訳表 】							
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂 (11.0km以下 DID区間有 , 作業消耗費(良好)含む)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			20.25				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 供用日当り換算損料			20.25				
【労務】			71.03				
運転手(一般)			71.03				
【材料】			8.72				
軽油 1,2号			8.72				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [J6] = 11 運搬距離 11.0km以下			[J2] = 6 積込機種・規格 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) [J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有				

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 49 号 仕訳表 】							
掘削 小規模 土砂 標準以外						1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			20.13				
小型バックホウ(ｸﾚｰ) [標準・排対:2次] 標準バックホウ 山積0.13m3[平積0.10m3] 供用日当り換算損料			20.13				
【労務】			71.97				
運転手(特殊)			71.97				
【材料】			7.90				
軽油 1,2号			7.90				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J6] = 8 施工数量 標準以外			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 50 号 仕訳表 】							
埋戻し 現場制約あり (土砂 締固め有り ,)				1 m3 当り			
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.25				
クハ [※] (ラム)賃料 質量60～80kg 長期割引補正済			0.25				
【労務】			99.40				
普通作業員			88.46				
特殊作業員			10.94				
【材料】			0.35				
ガソリン レキ ^ユ ラー			0.35				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 6 施工方法 現場制約あり [J3] = 1 締固めの有無 締固め有り			[J2] = 1 土質 土砂				

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 51 号 仕訳表 】								1 m 当り
管(函)渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 (基礎砕石有り ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			1.75					
バックホウ[加-ラ型・クレーン付](超低騒音型)賃料 山積0.28m3(平0.2m3)吊1.7t 排対型(2014年) 長期割引補正済			1.30					
その他(機械)								
【労務】			21.93					
普通作業員			5.33					
土木一般世話役			4.88					
運転手(特殊)			4.55					
特殊作業員			1.48					
その他(労務)								
【材料】			76.32					
円形側溝 縦断用 内径250mm T-25			75.19					
軽油 1,2号			0.84					

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 51 号 仕訳表 】 (続 き)

管(函)渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下

1 m 当り

(基礎碎石有1) , ()

[illegible]

第 51 号仕訳表

宇治市

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 52 号 仕訳表 】						
U型側溝据付け 道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種) 250 25 × 25 × 200 333kg (昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 U型側溝 L2000 昼間施工 1000kg/個以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		m				
道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種) 250 25 × 25 × 200 参考重量333kg		個				
再生クランチャー RC-40		m3				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [y2] = 51 U型側溝の規格 250 25 × 25 × 200 333kg [G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 [I] = 4 基礎碎石の種類 再生クランチャー 40 ~ 0		[B] = 1 L=1,000mm、4,000mmの使用の有無 無し [y1] = 4 U型側溝の種類 道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種) [F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有 [J] = 0.800 m3 基礎碎石設計数量				

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 53 号 仕訳表 】							
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60% (小型車 , 一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			28.68				
普通作業員			12.85				
特殊作業員			7.30				
土木一般世話役			6.58				
その他(労務)							
【材料】			71.32				
生コンクリート 18N/mm ² 18-8-40 高炉 W/C 60% W 165kg			71.32				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 22 コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[N2] = 2 生コンクリート運搬車種 小型車運搬				

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 54 号 仕訳表 】						
U型側溝据付け 道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種) 300A 30 × 30 × 200 419kg (昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)						
10	m	当り				
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 U型側溝 L2000 昼間施工 1000kg/個以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		m				
道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種) 300A 30 × 30 × 200 参考重量419kg		個				
再生クランチャー RC-40		m3				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [y2] = 52 U型側溝の規格 300A 30 × 30 × 200 419kg [G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 [I] = 4 基礎碎石の種類 再生クランチャー 40 ~ 0		[B] = 1 L=1,000mm、4,000mmの使用の有無 無し [y1] = 4 U型側溝の種類 道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種) [F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有 [J] = 0.900 m3 基礎碎石設計数量				

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 55 号 仕訳表 】 コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満								1	孔 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			2.15						
発動発電機[ガソリン発電機]賃料 2KVA 長期割引補正済			1.03						
その他[電動ハンマドリル] 穴あけ能力 φ38～40mm 供用日当り換算損料			0.72						
その他(機械)									
【労務】			95.53						
特殊作業員			45.54						
普通作業員			18.55						
土木一般世話役			13.59						
その他(労務)									
【材料】			2.32						
ガソリン レギュラー			1.89						
その他(材料)									

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 55 号 仕訳表 】

(続 き)

コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満

1 孔 当り

[illegible]

第 55 号仕訳表

宇治市

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 56 号 仕訳表 】						
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) (太径10%未満(補正なし) ,SD345 D13mm)						1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		t				
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345) D13		t				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 鉄筋規格 SD345 D13mm [B] = 2 施工規模 施工規模10t未満 [D] = 1 時間制約 時間制約無 [F] = 1 太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)		[H] = 1 [C] = 1 [E] = 1 [G] = 1	規格・仕様区分 一般構造物 現場条件 トンネル内作業・法面作業以外 夜間作業 夜間作業無 構造物種別による補正 補正無(一般構造物)			

第 56 号仕訳表

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 57 号 仕訳表 】						
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 差筋及び杭頭処理 (太径10%未満(補正なし) ,SD345 D13mm)						1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		t				
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345) D13		t				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 鉄筋規格 SD345 D13mm [B] = 2 施工規模 施工規模10t未満		[H] = 1 [C] = 1	規格・仕様区分 一般構造物 現場条件 トンネル内作業・法面作業以外			
[D] = 1 時間制約 時間制約無 [F] = 1 太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)		[E] = 1 [G] = 6	夜間作業 夜間作業無 構造物種別による補正 差筋及び杭頭処理			

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 58 号 仕訳表 】							
型枠 一般型枠 小型構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			44.28				
普通作業員			30.82				
土木一般世話役			11.86				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物				

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 59 号 仕訳表 】							
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 24-12-25(20)-55%							
(,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			36.06				
普通作業員			21.19				
特殊作業員			6.54				
土木一般世話役			5.90				
その他(労務)							
【材料】			63.94				
生コンクリート 24N/mm2 24-12-25(20) 高炉 W/C 55% W 175kg			63.94				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 30 コンクリート規格 高炉 24-12-25(20)-55%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外				

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 60 号 仕訳表 】								1	m3 当り
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60%									
(小型車 ,一般養生)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】			36.06						
普通作業員			21.19						
特殊作業員			6.54						
土木一般世話役			5.90						
その他(労務)									
【材料】			63.94						
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C 60% W 165kg			63.94						
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設						
[N1] = 22 コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生						
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[N2] = 2 生コンクリート運搬車種 小型車運搬						

第 60 号仕訳表

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 61 号 仕訳表 】							
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 (再生クラッシャー40～0 ,)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.04				
バックホウ[加圧型]賃料 山積0.8m3 (平積0.6m3) 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			5.01				
その他(機械)							
【労務】			74.10				
普通作業員			35.62				
特殊作業員			15.04				
運転手(特殊)			13.95				
土木一般世話役			8.98				
その他(労務)							
【材料】			20.86				
再生クラッシャー RC-40			16.17				
軽油 1,2号			4.66				

第 61 号仕訳表

宇治市

[illegible]

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 62 号 仕訳表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 (昼間 時間制約無 ,)						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				
蓋版 RC250		枚				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 1 規格・仕様 コンクリート鋼製 40kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[y1] = 18 蓋版の種類 蓋版各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無				

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 63 号 仕訳表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 (昼間 時間制約無 ,)						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				
蓋版 RC300		枚				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[y1] = 18 蓋版の種類 蓋版各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無				

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 64 号 仕訳表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 (昼間 時間制約無 ,)						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				
蓋版 ダグタイルグレーチング250		枚				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 1 規格・仕様 コンクリート鋼製 40kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[y1] = 18 蓋版の種類 蓋版各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無				

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 65 号 仕訳表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 (昼間 時間制約無 ,)						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				
蓋版 ダグタイルグレーチング300		枚				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 1 規格・仕様 コンクリート鋼製 40kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[y1] = 18 蓋版の種類 蓋版各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無				

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 66 号 仕訳表 】								1	m3 当り
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 24-12-25(20) -55%									
(小型車 ,一般養生)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】			41.15						
普通作業員			22.25						
土木一般世話役			9.19						
特殊作業員			7.69						
その他(労務)									
【材料】			58.85						
生コンクリート 24N/mm2 24-12-25(20) 高炉 W/C 55% W 175kg			58.85						
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設						
[N1] = 30 コンクリート規格 高炉 24-12-25(20) -55%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生						
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[N2] = 2 生コンクリート運搬車種 小型車運搬						

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 67 号 仕訳表 】							
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-25(20) -60%						1	m3 当り
(小型車 ,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			28.68				
普通作業員			12.85				
特殊作業員			7.30				
土木一般世話役			6.58				
その他(労務)							
【材料】			71.32				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-25(20) 高炉 W/C 60% W 175kg			71.32				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 20 コンクリート規格 高炉 18-8-25(20) -60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[N2] = 2 生コンクリート運搬車種 小型車運搬				

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 68 号 仕訳表 】 コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.38				
空気圧縮機[インソコフレッサ]賃料 5m3/min 排対型(2次) 長期割引補正済			1.34				
その他(機械)							
【労務】			95.49				
特殊作業員			41.10				
普通作業員			31.19				
土木一般世話役			20.42				
その他(労務)							
【材料】			3.13				
軽油 1,2号			3.04				
その他(材料)							
【端数調整】							

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 68 号 仕訳表 】

(続 き)

コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下

1 m2 当り

[illegible]

第 68 号仕訳表

宇治市

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 69 号 仕訳表 】 暗渠排水管 据付 直管 50～150mm 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			51.18				
普通作業員			36.39				
土木一般世話役			14.79				
【材料】			48.82				
暗渠排水管 直管 管径 50～150mm			48.82				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 据付 [J3] = 1 呼び径 50～150mm			[J2] = 1 管種別 直管				

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 70 号 仕訳表 】							
プレキャスト集水桝 据付 80kgを超え200kg以下 (基礎砕石有り ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			15.14				
バックホウ[加圧型・クレーン付](超低騒音型)賃料 山積0.28m3(平0.2m3)吊1.7t 排対型(2014年) 長期割引補正済			12.21				
その他(機械)							
【労務】			80.75				
運転手(特殊)			46.45				
普通作業員			11.06				
土木一般世話役			5.68				
特殊作業員			1.94				
その他(労務)							
【材料】			4.11				
軽油 1,2号			3.32				
その他(材料)							

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 70 号 仕訳表 】 (続 き) プレキャスト集水桝 据付 80kgを超え200kg以下 (基礎砕石有り ,) 1 基 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 据付 [J3] = 1 基礎砕石の有無 有り			[J2] = 2 製品質量(kg/基) 80kgを超え200kg以下				

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 71 号 仕訳表 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% (小型車 ,一般養生)						1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			41.15				
普通作業員			22.25				
土木一般世話役			9.19				
特殊作業員			7.69				
その他(労務)							
【材料】			58.85				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C 60% W 165kg			58.85				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 22 コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[N2] = 2 生コンクリート運搬車種 小型車運搬				

第 71 号仕訳表

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 72 号 仕訳表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 (昼間 時間制約無 ,)						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				
蓋版 PU250桝用基礎版		枚				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付け		[y1] = 18 蓋版の種類 蓋版各種				
[C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下		[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無				
[E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無				

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 73 号 仕訳表 】							
プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下 (基礎砕石有り ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			12.16				
バックホ[加-ラ型・クレーン付](超低騒音型)賃料 山積0.28m3(平0.2m3)吊1.7t 排対型(2014年) 長期割引補正済			9.81				
その他(機械)							
【労務】			84.54				
運転手(特殊)			37.29				
普通作業員			16.36				
土木一般世話役			9.98				
特殊作業員			4.55				
その他(労務)							
【材料】			3.30				
軽油 1,2号			2.66				
その他(材料)							

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 73 号 仕訳表 】 (続 き) プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下 (基礎砕石有り ,) 1 基 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 据付 [J3] = 1 基礎砕石の有無 有り			[J2] = 3 製品質量(kg/基) 200kgを超え400kg以下				

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 74 号 仕訳表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 (昼間 時間制約無 ,)						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				
蓋版 PU300*600柵用基礎版		枚				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[y1] = 18 蓋版の種類 蓋版各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無				

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 75 号 仕訳表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 (昼間 時間制約無 ,)						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 人力施工 時間的制約なし 手間のみ		m3				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 構造物区分 無筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無		[B] = 2 [D] = 2	工法区分 人力施工 夜間作業の有無 夜間作業無			

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 76 号 仕訳表 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			15.05				
コンクリートカッタ[ハーフム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート 径φ56cm 供用日当り換算損料			10.24				
その他(機械)							
【労務】			58.43				
特殊作業員			19.96				
土木一般世話役			10.88				
普通作業員			8.92				
その他(労務)							
【材料】			26.52				
コンクリートカッタ(プレート) 自走式切断機用 径18インチ			22.39				
ガソリン レキユール			2.81				
その他(材料)							

第 76 号仕訳表

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 76 号 仕訳表 】

(続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

第 76 号仕訳表

宇治市

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 77 号 仕訳表 】							
舗装版破碎積込(小規模土工)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			20.13				
小型バックホウ(ｸﾚｰ) [標準・排対:2次] 標準バケット 山積0.13m3 [平積0.10m3] 供用日当り換算損料			20.13				
【労務】			71.97				
運転手(特殊)			71.97				
【材料】			7.90				
軽油 1,2号			7.90				
【端数調整】							

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 78 号 仕訳表 】							
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) (3.5km以下 DID区間有 , 労務損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			20.25				
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 2t積級 供用日当り換算損料			20.25				
【労務】			71.03				
運転手(一般)			71.03				
【材料】			8.72				
軽油 1,2号			8.72				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎			[J2] = 4 積込工法区分 機械積込(小規模土工)				
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JD] = 6 運搬距離 3.5km以下				

第 78 号仕訳表

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 79 号 仕訳表 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (14.4km以下 DID区間有 ,タ作損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			40.77				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 供用日当り換算損料			40.77				
【労務】			44.82				
運転手(一般)			44.82				
【材料】			14.41				
軽油 1,2号			14.41				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JE] = 6 運搬距離 14.4km以下				

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 80 号 仕訳表 】							
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 (14.4km以下 DID区間有 , 労務損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			40.77				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 供用日当り換算損料			40.77				
【労務】			44.82				
運転手(一般)			44.82				
【材料】			14.41				
軽油 1,2号			14.41				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 殻発生作業 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JE] = 6 運搬距離 14.4km以下				

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 81 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員 B						
1 人 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B						
	1	人				
諸 雑 費 （ 丸 め ）						
	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[B] = 2 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B						

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 82 号 仕訳表 】 敷鉄板設置						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役 設置		人				
とび工 設置		人				
普通作業員 設置		人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) (機-28) クレーン型 山積0.8m3(平積0.6) 排対型:2014年規制		日			仕 102 号	
諸 雑 費 (率 + 丸め) 労務、賃料、運転経費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 設置		[Xc] = 6	バックホウ規格区分 排対型:2014年規制			

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 83 号 仕訳表 】 敷鉄板撤去						
				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役 撤去		人				
とび工 撤去		人				
普通作業員 撤去		人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) (機-28) クレーン型 山積0.8m3(平積0.6) 排対型:2014年規制		日			仕 102 号	
諸 雑 費 (率 + 丸め) 労務、賃料、運転経費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 作業区分 撤去		[Xc] = 6	バックホウ規格区分 排対型:2014年規制			

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 84 号 仕訳表 】 不陸整正 28mm以上34mm未満 (再生粒度調整碎石 RM30 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			16.98				
モータレータ〔土工用・排対型2014年規制〕 ブレード幅3.1m 供用日当り換算損料			13.60				
ロードロー(超低騒音型)賃料 マダム 10～12t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			1.70				
タイヤロー(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			1.68				
【労務】			56.56				
運転手(特殊)			27.80				
普通作業員			11.45				
特殊作業員			8.93				
土木一般世話役			8.38				
【材料】			26.46				
再生粒度調整碎石 RM-30			21.30				
軽油 1,2号			5.16				

第 84 号仕訳表

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 84 号 仕訳表 】

(続 き)

不陸整正 28mm以上34mm未滿

1 m2 当り

(再生粒度調整碎石 RM30 ,

)

[illegible]

第 84 号仕訳表

宇治市

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 85 号 仕訳表 】 不陸整正							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			21.58				
モータレータ〔土工用・排対型2014年規制〕 ブレード幅3.1m 供用日当り換算損料			17.28				
ロードロー(超低騒音型)賃料 マダム 10～12t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			2.16				
タイヤロー(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			2.14				
【労務】			71.86				
運転手(特殊)			35.31				
普通作業員			14.55				
特殊作業員			11.35				
土木一般世話役			10.65				
【材料】			6.56				
軽油 1,2号			6.56				
【端数調整】							

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 85 号 仕訳表 】 不陸整正							
(続 き)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[条件] [J1] = 1 補足材料の有無 無し							

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 86 号 仕訳表 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13) (平均幅員1.4m未満 ,瀝青材無 締固密度2.35)						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.43				
振動ロー(舗装用)[ﾊﾞｯﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t 供用日当り換算損料			0.26				
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 機械質量40～60kg 供用日当り換算損料			0.15				
その他(機械)							
【労務】			44.02				
特殊作業員			21.44				
普通作業員			15.40				
土木一般世話役			4.69				
その他(労務)							
【材料】			55.55				
再生密粒度ｱｽﾌﾟ(昼間) (13)			55.32				
ｶﾞﾚｯｼｭ ﾚｷﾑﾗｰ			0.18				

第 86 号仕訳表

[illegible]

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 87 号 仕訳表 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) (平均幅員1.4～3.0m以下 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.62				
アスファルトフィニッシャ(低騒音型)賃料 ホイル舗装幅1.4～3.0m 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			1.04				
振動ロー[搭乗式コンパインド 型](超低騒音)賃料 3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済			0.21				
タイヤロー(超低騒音型)賃料 質量3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済			0.19				
その他(機械)							
【労務】			14.97				
普通作業員			5.11				
運転手(特殊)			3.49				
特殊作業員			3.41				
土木一般世話役			1.24				
その他(労務)							
【材料】			83.41				

第 87 号仕訳表

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 87 号 仕訳表 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) (平均幅員1.4～3.0m以下 , プライムコート 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生密粒度アスコン(昼間) (13)			76.32				
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			6.78				
軽油 1,2号			0.28				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3				

第 87 号仕訳表

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 88 号 仕訳表 】						
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301 施工規模100m2以上 (時間制約無 夜間作業無 ,既設As無 Co施工無)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301		m2				
諸 雑 費 (丸 め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 9 規格・仕様 車道 RPN-301 [C] = 1 時間制約 時間制約無 [E] = 1 既設アスファルト舗装面の施工 既設アスファルト舗装面の施工無 [G] = 2 トップコートの有無 トップコート有		[B] = 1 施工規模 施工規模100m2以上 [D] = 1 夜間作業 夜間作業無 [F] = 1 コンクリート舗装面の施工 コンクリート舗装面の施工無 [H] = 1 施工幅員 施工幅員1.0m超え				

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 89 号 仕訳表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)				1,000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 実線 15cm 時間的制約なし 供用区間 手間のみ		m				
トラフィックペイント溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白		kg				
ガラスビーズ 0.105～0.840mm		kg				
接着用プライマー 区画線用		kg				
軽油 1,2号		L				
プロパン等 材料費の%		%				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						

第 89 号仕訳表

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 89 号 仕訳表 】 (続 き) 区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 1,000 m 当り (昼間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [C] = 1 規格・仕様区分 実線 15cm			[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動 [D] = 3 時間制約の有無 時間制約無			
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ペイント式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 [H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する [R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する		排水性舗装補正無	
[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装 [U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する			[S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する [V] = 1 費用の内訳 全ての費用			

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 90 号 仕訳表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)				1,000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 実線 45cm 時間的制約なし 供用区間 手間のみ		m				
トラフィックペイント溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白		kg				
ガラスビーズ 0.105～0.840mm		kg				
接着用プライマー 区画線用		kg				
軽油 1,2号		L				
プロパン等 材料費の%		%				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						

第 90 号仕訳表

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 90 号 仕訳表 】 (続 き) 区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白 1,000 m 当り (昼間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [C] = 4 規格・仕様区分 実線 45cm		[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動 [D] = 3 時間制約の有無 時間制約無				
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ペイント式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白		[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 [H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する [R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する			排水性舗装補正無	
[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装 [U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する		[S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する [V] = 1 費用の内訳 全ての費用				

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 91 号 仕訳表 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			15.05				
コンクリートカッタ[ハーフ式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート 径 φ 56cm 供用日当り換算損料			10.24				
その他(機械)							
【労務】			58.43				
特殊作業員			19.96				
土木一般世話役			10.88				
普通作業員			8.92				
その他(労務)							
【材料】			26.52				
コンクリートカッタ(プレート) 自走式切断機用 径18インチ			22.39				
ガソリン レキユール			2.81				
その他(材料)							

第 91 号仕訳表

【 第 91 号 仕訳表 】 (続 き)							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下				

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 92 号 仕訳表 】							
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 (障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			12.85				
後方超小旋回型バックホウ[ｸｰﾗｰ型](超低騒)賃料 山積0.45m3 (平積0.35m3) 排対型(2011年) 長期割引補正済			12.85				
【労務】			81.24				
土木一般世話役			29.54				
運転手(特殊)			27.52				
普通作業員			24.18				
【材料】			5.91				
軽油 1,2号			5.91				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J3] = 1 騒音振動対策 不要 [J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J2] = 1 [J4] = 4	障害等の有無 無し 舗装版厚 15cm以下			

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 93 号 仕訳表 】							
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) (4.5km以下 DID区間有 , 労務損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			20.25				
ダンプトラック[オンロード・ディゼール] 2t積級 供用日当り換算損料			20.25				
【労務】			71.03				
運転手(一般)			71.03				
【材料】			8.72				
軽油 1,2号			8.72				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎			[J2] = 4 積込工法区分 機械積込(小規模土工)				
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JD] = 7 運搬距離 4.5km以下				

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 94 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員 B						
1 人 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B						
	1	人				
諸 雑 費 （ 丸 め ）						
	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[B] = 2 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B						

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 95 号 仕訳表 】 不陸整正 28mm以上34mm未満 (再生粒度調整碎石 RM30 ,) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			16.98				
モータレータ〔土工用・排対型2014年規制〕 ブレード幅3.1m 供用日当り換算損料			13.60				
ロードロー(超低騒音型)賃料 マダム 10～12t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			1.70				
タイヤロー(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			1.68				
【労務】			56.56				
運転手(特殊)			27.80				
普通作業員			11.45				
特殊作業員			8.93				
土木一般世話役			8.38				
【材料】			26.46				
再生粒度調整碎石 RM-30			21.30				
軽油 1,2号			5.16				

第 95 号仕訳表

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 95 号 仕訳表 】

(続 き)

不陸整正 28mm以上34mm未滿

1 m2 当り

(再生粒度調整碎石 RM30 ,

)

[illegible]

第 95 号仕訳表

宇治市

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 96 号 仕訳表 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)再生密粒度ｱｽﾌﾟﾙ(13) (平均幅員3.0m超 ,ﾀｯｸｺｰﾄ 締固密度2.35)						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.44				
ｱｽﾌﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ(低騒音型)賃料 ﾎｰﾙ舗装幅2.3～6.0m 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.92				
ﾀｲﾚｰ(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.14				
ﾛｰﾄﾞﾛｰ(超低騒音型)賃料 ﾏｯｸ 10～12t 排対型(2次) 長期割引補正済			0.14				
その他(機械)							
【労務】			10.68				
普通作業員			3.84				
運転手(特殊)			2.16				
特殊作業員			2.13				
土木一般世話役			0.77				
その他(労務)							
【材料】			87.88				

第 96 号仕訳表

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 96 号 仕訳表 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)再生密粒度アスコン(13) (平均幅員3.0m超 ,タックコート 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生密粒度アスコン(夜間) (13)			84.70				
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			2.57				
軽油 1,2号			0.51				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 44 材料 (夜間)再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4				

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 97 号 仕訳表 】							
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)粗粒度アスコン(20) (平均幅員3.0m超 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.63				
アスファルトフィニッシャ(低騒音型)賃料 ホイール舗装幅2.3～6.0m 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			1.04				
タイヤローラ(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.16				
ロードローラ(超低騒音型)賃料 質量10～12t 排対型(2次) 長期割引補正済			0.16				
その他(機械)							
【労務】			12.02				
普通作業員			4.32				
運転手(特殊)			2.43				
特殊作業員			2.40				
土木一般世話役			0.87				
その他(労務)							
【材料】			86.35				

第 97 号仕訳表

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 97 号 仕訳表 】 (続 き) 基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)粗粒度アスコン(20) (平均幅員3.0m超 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
粗粒度アスコン(夜間) (20)			77.19				
アスファルト乳剤 PK-3ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用			8.47				
軽油 1,2号			0.58				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 42 材料 (夜間)粗粒度アスコン(20)			[J4] = 3 瀝青材料種類ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3				

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 98 号 仕訳表 】							1	m2 当り
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301 施工規模100m2未満 (時間制約無 夜間作業有 ,既設As無 Co施工無)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301		m2						
諸 雑 費 (丸 め)		式						
計								
単位当たり								
[条件] [A] = 9 規格・仕様 車道 RPN-301 [C] = 1 時間制約 時間制約無 [E] = 1 既設アスファルト舗装面の施工 既設アスファルト舗装面の施工無 [G] = 2 トップコートの有無 トップコート有		[B] = 2 施工規模 施工規模100m2未満 [D] = 2 夜間作業 夜間作業有 [F] = 1 コンクリート舗装面の施工 コンクリート舗装面の施工無 [H] = 1 施工幅員 施工幅員1.0m超え						

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 99 号 仕訳表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (夜間 時間制約無 ,)				1,000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 夜間施工 実線 15cm 時間的制約なし 供用区間 手間のみ		m				
トラフィックペイント溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白		kg				
ガラスビーズ 0.105～0.840mm		kg				
接着用プライマー 区画線用		kg				
軽油 1,2号		L				
プロパン等 材料費の%		%				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						

第 99 号仕訳表

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 99 号 仕訳表 】 (続 き) 区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 1,000 m 当り (夜間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [A] = 1 夜間作業の有無 夜間作業有 [C] = 1 規格・仕様区分 実線 15cm		[B] = 1 [D] = 3	施工方法区分 溶融式手動 時間制約の有無 時間制約無			
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ペイント式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 [H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する [R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する		排水性舗装補正無	
[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装 [U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する		[S] = 1 [V] = 1	ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する 費用の内訳 全ての費用			

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 100 号 仕訳表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 30cm 塗布厚1.5mm 白 (夜間 時間制約無 ,)						
1,000	m	当り				
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 夜間施工 実線 30cm 時間的制約なし 供用区間 手間のみ		m				
トラフィックペイント溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白		kg				
ガラスビーズ 0.105～0.840mm		kg				
接着用プライマー 区画線用		kg				
軽油 1,2号		L				
プロパン等 材料費の%		%				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 100 号 仕訳表 】 (続 き) 区画線設置 溶融式手動 実線 30cm 塗布厚1.5mm 白 1,000 m 当り (夜間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [A] = 1 夜間作業の有無 夜間作業有 [C] = 3 規格・仕様区分 実線 30cm		[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動 [D] = 3 時間制約の有無 時間制約無				
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ペイント式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白		[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 [H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する [R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する			排水性舗装補正無	
[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装 [U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する		[S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する [V] = 1 費用の内訳 全ての費用				

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 101 号 仕訳表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白 (夜間 時間制約無 ,)				1,000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 夜間施工 実線 45cm 時間的制約なし 供用区間 手間のみ		m				
トラフィックペイント溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白		kg				
ガラスビーズ 0.105～0.840mm		kg				
接着用プライマー 区画線用		kg				
軽油 1,2号		L				
プロパン等 材料費の%		%				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 101 号 仕訳表 】 (続 き) 区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白 1,000 m 当り (夜間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [A] = 1 夜間作業の有無 夜間作業有 [C] = 4 規格・仕様区分 実線 45cm		[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動 [D] = 3 時間制約の有無 時間制約無				
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ペイント式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白		[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 [H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する [R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する			排水性舗装補正無	
[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装 [U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する		[S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する [V] = 1 費用の内訳 全ての費用				

森本山本線ほか道路維持修繕工事

【 第 102 号 仕訳表 】						
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) (機-28) クレーン型 山積0.8m3(平積0.6) (排対型:2014年規制 ,)						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)		人				
軽油 1,2号		L				
バックホウ[クレーン型・クレーン付]賃料 山積0.8m3(平0.6m3) 吊2.9t 排対型(2014年) 長期割引補正済		供用日				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 バックホウ規格 クレーン型 山積0.8m3(平積0.6) [C] = 119.000 L 1日当り燃料消費量 [Xc] = 8 バックホウ規格区分 排対型:2014年規制		[B] = 1.000 人 [D] = 1.060 供用日		1日当り労務数量 賃料数量		