

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

令和 7 年度	工事設計書(参考資料)			当初
工 事 番 号	工 事 名			
公補7-1	都市公園施設改築更新工事(その1)			
施 工 箇 所	宇治市木幡須留地内ほか			
設 計 額	請 負 対 象 額	工 期	令和08年02月27日限り	
請 負 額	精 算 額	今 回 支 払 額		
設 計 概 要	工 種		数 量	摘 要

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工事費		
本工事費		
公園工事01（補助）		
公園工事02(単独)		
消費税相当額計		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
當繕費		
工事雑費		
需用費		

令和 7 年度

積算条件

工事番号

工事名

公補7-1

都市公園施設改築更新工事(その1)

施工箇所

宇治市木幡須留地内ほか

積算条件

単価適用日	令和07年06月01日 公共
歩掛適用日	令和06年08月20日 公共
諸経費適用日	公共 令和06年度
工種区分	公園工事
単価適用地区	宇治・城陽市、久世郡
前払い金支出割合	—
保証の方法	ケース1(金銭的保証)
契約保証金免除金額	5,000,000円
施工地域補正条件	市街地(DID補正)(1)-3
緊急工事補正	緊急工事補正無
週休2日補正	4週8休補正(現場閉所 月単位)

宇治市

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
公園工事01（補助）						
施設整備					Lv1	
土工	1	式			Lv2	
作業土工	1	式			Lv3	
床掘 小規模	1	式			Lv4	
	54.5	m3			仕 1 号	
埋戻し 小規模	21.0	m3			Lv4	
					仕 2 号	
人力運搬（積込み～運搬～取卸し） 残土 換算距離40m以下	16	m3			Lv4	
					仕 3 号	
土砂運搬 L=7.0km以下	33.5	m3			Lv4	
					仕 4 号	
残土処分費	33.5	m3			Lv4	
					仕 5 号	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
構造物撤去工	1	式			Lv2	
運搬処理工	1	式			Lv3	
Co. 殻運搬 L=14.4km以下	3.8	m3			Lv4 仕 6 号	
人力運搬（積込み～運搬～取卸し） Con殻 換算距離40m以下	2.2	m3			Lv4 仕 7 号	
Con殻処分 無筋Con殻	8.93	t			Lv4 仕 8 号	
スクラップ処分費	2.8	t			Lv4 仕 9 号	
スクラップ積込み・荷卸し・運搬	1	回			Lv4 明 1 号	
廃棄物処分費 廃プラ	40	kg			Lv4 仕 10 号	
廃棄物運搬工 廃プラ、L=7.0km以下	1	回			Lv4 明 2 号	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
須留児童公園整備工	1	式			Lv2	
遊具撤去工	1	式			Lv3	
中型滑り台撤去工	1	基			Lv4 仕 11 号	
3間低鉄棒撤去工	1	基			Lv4 仕 12 号	
ジャングルジム撤去工	1	基			Lv4 仕 13 号	
砂場撤去工	16	m			Lv4 仕 14 号	
大型2人用ブランコ撤去工	1	基			Lv4 仕 15 号	
大型2人用ブランコ境界柵撤去工	1	基			Lv4 仕 16 号	
遊具組立設置工	1	式			Lv3	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
大型2人用ブランコ設置工	1	基			Lv4 仕 17 号	
大型2人用ブランコ境界柵設置工	1	基			Lv4 仕 18 号	
中型滑り台設置工	1	基			Lv4 仕 19 号	
3間中铁棒設置工	1	基			Lv4 仕 20 号	
山型雲梯設置工	1	基			Lv4 仕 21 号	
砂場設置工	16	m			Lv4 仕 22 号	
人工芝設置工	16	m2			Lv4 仕 23 号	
ベンチ移設工	1	式			Lv3	
背なしベンチ移設工	4	基			Lv4 仕 24 号	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
園路広場整備工	1	式			Lv3	
真砂土舗装工-2	16	m2			Lv4 仕 25 号	
真砂土舗装工-1	130	m2			Lv4 仕 26 号	
金草原公園整備工	1	式			Lv2	
公園施設撤去工	1	式			Lv3	
複合遊具撤去工	1	基			Lv4 仕 27 号	
3間低鉄棒撤去工	1	基			Lv4 仕 28 号	
スプリング遊具撤去工	1	基			Lv4 仕 29 号	
シーソー撤去工	1	基			Lv4 仕 30 号	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
大型2人用ブランコ撤去工	1	基			Lv4 仕 31 号	
大型2人用ブランコ境界柵撤去工	1	基			Lv4 仕 32 号	
遊具組立設置工	1	式			Lv3	
複合遊具設置工	1	基			Lv4 仕 33 号	
大型2人用ブランコ設置工	1	基			Lv4 仕 34 号	
大型2人用ブランコ境界柵設置工	1	基			Lv4 仕 35 号	
3間中鉄棒設置工	1	基			Lv4 仕 36 号	
単列シーソー設置工	1	基			Lv4 仕 37 号	
人工芝設置工	12	m2			Lv4 仕 38 号	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
園路広場整備工	1	式			Lv3	
真砂土舗装工-1	142	m2			Lv4 仕 39 号	
仮設工	1	式			Lv2	
交通管理工	1	式			Lv3	
交通誘導警備員	13	人日			Lv4 仕 40 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
建設発生土 事前分析検査料 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北	1	回				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				市街地(DID補正)(1)-3
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				市街地(DID補正)(1)-3
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				ケース1(金銭的保証)
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
公園工事02(単独)						
施設整備					Lv1	
土工	1	式			Lv2	
作業土工 須留児童公園（単独） スプリング遊具2基新設、ゴミ箱撤去	1	式			Lv3	
床掘 小規模					Lv4	
	3.5	m3			仕 41 号	
埋戻し 小規模					Lv4	
	0.6	m3			仕 42 号	
人力運搬（積込み～運搬～取卸し） 残土 換算距離40m以下					Lv4	
	2.9	m3			仕 43 号	
人力運搬（運搬～取卸し） 真砂土 換算距離40m以下					Lv4	
	2.7	m3			仕 44 号	
土砂運搬 L=17.0km以下					Lv4	
	2.9	m3			仕 45 号	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
残土処分費	2.9	m3			Lv4 仕 46 号	
須留児童公園整備工	1	式			Lv2	
遊具組立設置工	1	式			Lv3	
スプリング遊具設置工	2	基			Lv4 仕 47 号	
ゴミ箱撤去工	1	式			Lv3	
ゴミ箱撤去工	1	式			Lv4 仕 48 号	
階段整形工	1	式			Lv3	
階段整形工	0.5	m2			Lv4 仕 49 号	
園路広場整備工	1	式			Lv3	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
真砂土舗装工-1	27	m2			Lv4 仕 50 号	
直接工事費計						
共通仮設費計						
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				市街地(DID補正)(1)-3
純工事費						
現場管理費	1	式				市街地(DID補正)(1)-3
工事原価						
一般管理費等	1	式				ケース1(金銭的保証)

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

工内

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 1 号 明細書 】						
スクラップ積込み・荷卸し・運搬						1 回 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t DID区間有 運搬距離7.0km以下	2.8	t			仕 56 号	
計						

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 2 号 明細書 】						
廃棄物運搬工 廃プラ、L=7.0km以下						1 回 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t DID区間有 運搬距離7.0km以下	1	t			仕 56 号	
計						

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 1 号 仕訳表 】						
床掘り 小規模						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 小規模	1	m3			仕 51 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 2 号 仕訳表 】						
埋戻し 小規模						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 小規模 土砂	1	m3			仕 52 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 3 号 仕訳表 】						
人力運搬（積み～運搬～取卸し） 残土 換算距離40m以下						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
人力運搬(積み～運搬～取卸し) 換算距離40m以下	1	m3			仕 53 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 4 号 仕訳表 】						
土砂運搬 L=7.0km以下						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 小規模 ハック杓山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 7.0km以下 DID区間有 雑損耗費(良好)含む	1	m3			仕 54 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 5 号 仕訳表 】						
残土処分費						
1 m3 当り						
(,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設発生土 砂質土 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 6 号 仕訳表 】						
Co. 殻運搬 L=14.4km以下						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 14.4km以下 DID区間有 夕付損耗費(良好)含む	1	m3			仕 55 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 7 号 仕訳表 】						
人力運搬（積み～運搬～取卸し） Con殻 換算距離40m以下						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
人力運搬(積み～運搬～取卸し) 換算距離40m以下	1	m3			仕 53 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 8 号 仕訳表 】						
Con殻処分 無筋Con殻						1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート殻（無筋）（株）三幸産業	1	t				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 9 号 仕訳表 】						
スクラップ処分費						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
スクラップ処分費						
	1	t				
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 10 号 仕訳表 】						
廃棄物処分費 廃プラ						
1 kg 当り						
(,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
廃棄物処分費 廃プラ	1	kg				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 11 号 仕訳表 】						
中型滑り台撤去工						10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 12 号 仕訳表 】						
3間低鉄棒撤去工						10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 13 号 仕訳表 】						
ジャングルジム撤去工						
10 基 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 14 号 仕訳表 】						
砂場撤去工						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 機械施工 時間的制約なし 手間のみ	0.1	m3				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 15 号 仕訳表 】						
大型2人用ブランコ撤去工						10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 16 号 仕訳表 】						
大型2人用プランコ境界柵撤去工						10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 17 号 仕訳表 】						
大型2人用ブランコ設置工						10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
大型2人用ブランコ	10	基				
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ40～0	10	m2			仕 57 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	25.6	m2			仕 58 号	
コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 小型車 一般養生	2.56	m3			仕 59 号	
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計		人				
単位当たり						

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 18 号 仕訳表 】						
大型2人用ブランコ境界柵設置工						10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
大型2人用ブランコ境界柵	10	基				
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ40～0	19.6	m2			仕 57 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	48	m2			仕 58 号	
コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 小型車 一般養生	3	m3			仕 59 号	
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 19 号 仕訳表 】						
中型滑り台設置工						10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
中型滑り台	10	基				
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ40～0	11.7	m2			仕 57 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	16.80	m2			仕 58 号	
コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 小型車 一般養生	2.31	m3			仕 59 号	
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計		人				
単位当たり						

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 20 号 仕訳表 】						
3間中鉄棒設置工						10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
3間中鉄棒	10	基				
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ40～0	11.20	m2			仕 57 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	21.6	m2			仕 58 号	
コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 小型車 一般養生	2.16	m3			仕 59 号	
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計		人				
単位当たり						

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 21 号 仕訳表 】						
山型雲梯設置工						10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
山型雲梯	10	基				
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ40～0	15	m2			仕 57 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	33.60	m2			仕 58 号	
コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 小型車 一般養生	4.1	m3			仕 59 号	
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計		人				
単位当たり						

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 22 号 仕訳表 】						
砂場設置工						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
山砂(サトクッション用) 真砂 フルイ通過百分率10%以下	1.87	m3				
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ40～0	3.3	m2			仕 57 号	
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60% 小型車 一般養生	0.67	m3			仕 60 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	9	m2			仕 61 号	
モルタル金ゴテ仕上げ 特殊	8.1	m2			仕 62 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 23 号 仕訳表 】						
人工芝設置工						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
人工芝 デピロン	100	m2				
アンカーピン 径9 L=200mm（補助）	1,900	本				
普通作業員		人				4週8休補正（現場閉所 月単位）
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 24 号 仕訳表 】						
背なしベンチ移設工						10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ベンチ据付 背なしベンチ 40kg以上50kg未満	10	基			仕 63 号	
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ40～0	3	m2			仕 57 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 25 号 仕訳表 】						
真砂土舗装工-2						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 路盤材(各種)	100	m2			仕 64 号	
山砂(サンドクッション用) 真砂 フルイ通過百分率10%以下	12.6	m3				
敷均し ブルドーザ (6.0 t 級)	100	m2			仕 65 号	
転圧 コンバインド型 (3~4t)	100	m2			仕 66 号	
表面処理工	100	m2			仕 67 号	
仕上工	100	m2			仕 68 号	
防草シート設置工	100	m2			仕 69 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						

【 第 25 号 仕訳表 】

（続 き）

真砂土舗装工-2

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 26 号 仕訳表 】						
真砂土舗装工-1						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
山砂(サトクッション用) 真砂 フルイ通過百分率10%以下	12.6	m3				
敷均し ブルドーザ (6.0 t 級)	100	m2			仕 65 号	
転圧 コンパインド型 (3~4t)	100	m2			仕 66 号	
表面処理工	100	m2			仕 67 号	
仕上工	100	m2			仕 68 号	
防草シート設置工	100	m2			仕 69 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 27 号 仕訳表 】						
複合遊具撤去工						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 28 号 仕訳表 】						
3間低鉄棒撤去工						10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 29 号 仕訳表 】						
スプリング遊具撤去工						
10 基 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 30 号 仕訳表 】						
シーソー撤去工						10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 31 号 仕訳表 】						
大型2人用ブランコ撤去工						10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 32 号 仕訳表 】						
大型2人用プランコ境界柵撤去工						10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 33 号 仕訳表 】						
複合遊具設置工						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
複合遊具	1	基				
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッション40～0	2.55	m2			仕 57 号	
コンクリート バックホ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60% 小型車 一般養生	0.09	m3			仕 60 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.64	m2			仕 70 号	
コンクリート バックホ(クレーン機能付)打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	0.77	m3			仕 71 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	6.12	m2			仕 58 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				

【 第 33 号 仕訳表 】

（続 き）

複合遊具設置工

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						
単位当たり						

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 34 号 仕訳表 】						
大型2人用ブランコ設置工						10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
大型2人用ブランコ	10	基				
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ40～0	10	m2			仕 57 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	25.6	m2			仕 58 号	
コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 小型車 一般養生	2.56	m3			仕 59 号	
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計		人				
単位当たり						

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 35 号 仕訳表 】						
大型2人用ブランコ境界柵設置工						10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
大型2人用ブランコ境界柵	10	基				
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ40～0	19.6	m2			仕 57 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	48	m2			仕 58 号	
コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 小型車 一般養生	3	m3			仕 59 号	
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 36 号 仕訳表 】						
3間中鉄棒設置工						10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
3間中鉄棒	10	基				
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ40～0	11.20	m2			仕 57 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	21.60	m2			仕 58 号	
コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 小型車 一般養生	2.16	m3			仕 59 号	
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計		人				
単位当たり						

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 37 号 仕訳表 】						
単列シーソー設置工						10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単列シーソー	10	基				
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ40～0	4.5	m2			仕 57 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	9.6	m2			仕 58 号	
コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 小型車 一般養生	1.3	m3			仕 59 号	
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 38 号 仕訳表 】						
人工芝設置工						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
人工芝 デピロン	100	m2				
アンカーピン 径9 L=200mm（補助）	1,900	本				
普通作業員		人				4週8休補正（現場閉所 月単位）
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 39 号 仕訳表 】						
真砂土舗装工-1						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
山砂(サトクッション用) 真砂 フル通過百分率10%以下	12.6	m3				
敷均し ブルドーザ (6.0 t 級)	100	m2			仕 65 号	
転圧 コンパインド型 (3~4t)	100	m2			仕 66 号	
表面処理工	100	m2			仕 67 号	
仕上工	100	m2			仕 68 号	
防草シート設置工	100	m2			仕 69 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 40 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員						1 人日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	1	人日			仕 72 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 41 号 仕訳表 】						
床掘り 小規模						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 小規模	1	m3			仕 51 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 42 号 仕訳表 】						
埋戻し 小規模						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 小規模 土砂	1	m3			仕 52 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 43 号 仕訳表 】						
人力運搬（積み～運搬～取卸し） 残土 換算距離40m以下						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
人力運搬(積み～運搬～取卸し) 換算距離40m以下	1	m3			仕 53 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 44 号 仕訳表 】						
人力運搬（運搬～取卸し） 真砂土 換算距離40m以下						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
人力運搬(運搬～取卸し) 換算距離40m以下	1	m3			仕 73 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 45 号 仕訳表 】						
土砂運搬 L=17.0km以下						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 小規模 ハック材山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 7.0km以下 DID区間有 刈付損耗費(良好)含む	1	m3			仕 54 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 46 号 仕訳表 】						
残土処分費						
1 m3 当り						
(,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設発生土 砂質土 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 47 号 仕訳表 】						
スプリング遊具設置工						10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
スプリング遊具	10	基				
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ40～0	4.9	m2			仕 57 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	7	m2			仕 58 号	
コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 小型車 一般養生	0.84	m3			仕 59 号	
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計		人				
単位当たり						

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 48 号 仕訳表 】						
ゴミ箱撤去工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 機械施工 時間的制約なし 手間のみ	0.3	m3				4週8休補正(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 49 号 仕訳表 】						
階段整形工						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1	m2			仕 61 号	
モルタル金ゴテ仕上げ 特殊	1	m2			仕 62 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 50 号 仕訳表 】						
真砂土舗装工-1						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
山砂(サトクッション用) 真砂 フルイ通過百分率10%以下	12.6	m3				
敷均し ブルドーザ (6.0 t 級)	100	m2			仕 65 号	
転圧 コンパインド型 (3~4t)	100	m2			仕 66 号	
表面処理工	100	m2			仕 67 号	
仕上工	100	m2			仕 68 号	
防草シート設置工	100	m2			仕 69 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 51 号 仕訳表 】							
床掘り 土砂 小規模							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			19.87				
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.28m3 [平積0.2m3] 供用日当り換算損料			19.87				
【労務】			72.99				
運転手 (特殊)			39.96				4週8休補正 (現場閉所 月単位)
普通作業員			33.03				4週8休補正 (現場閉所 月単位)
【材料】			7.14				
軽油 1,2号			7.14				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 52 号 仕訳表 】							
埋戻し 小規模 (土砂 ,)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			9.48				
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.28m3 [平積0.2m3] 供用日当り換算損料			8.90				
タンバ及びびんま [ソマ] 質量 60~80kg 供用日当り換算損料			0.58				
【労務】			86.47				
普通作業員			49.42				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			19.17				4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手(特殊)			17.88				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】			4.05				
軽油 1,2号			3.20				
ガソリン レギュラー			0.85				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1	土質 土砂			

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 53 号 仕訳表 】							
人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 換算距離40m以下							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
普通作業員			100.00				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【端数調整】							
[条件] [J2] = 2 換算距離 40m以下							

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 54 号 仕訳表 】							
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (7.0km以下 DID区間有 ,タ付損耗費(良好)含む)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			24.45				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 供用日当り換算損料			24.45				
【労務】			63.42				
運転手 (一般)			63.42				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】			12.13				
軽油 1,2号			12.13				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 土砂等発現場 小規模			[J2] = 5	積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)		
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 2	DID区間の有無	DID区間有		
[JE] = 9 運搬距離 7.0km以下							

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 55 号 仕訳表 】							
殻運搬 コンクリト(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (14.4km以下 DID区間有 , タイヤ損耗費(良好)含む)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			41.69				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 供用日当り換算損料			41.69				
【労務】			43.88				
運転手 (一般)			43.88				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】			14.43				
軽油 1,2号			14.43				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 殻発生作業 コンクリト(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1	積込工法区分 機械積込			
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JE] = 6	運搬距離 14.4km以下			

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 56 号 仕訳表 】							
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t (DID区間有 , 運搬距離7.0km以下)							1 t 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			13.58				
トラック[クレーン装置付] ヘーシトラック2t積 吊能力2.9t 供用日当り換算損料			13.58				
【労務】			83.54				
運転手（特殊）			42.54				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			41.00				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】			2.88				
軽油 1,2号			2.88				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 トラック機種 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t [J6] = 4 片道運搬距離(km) 7.0km以下				[J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有			

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 57 号 仕訳表 】							
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 (再生クラッシュラン40～0 ,)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.58				
バックホウ[クローラ型]賃料 山積0.8m3 (平積0.6m3) 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			5.55				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】			77.45				
普通作業員			37.13				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			15.71				4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手(特殊)			14.81				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			9.27				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			16.97				
再生クラッシュラン RC-40			11.93				
軽油 1,2号			5.01				

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 58 号 仕訳表 】							
型枠 一般型枠 小型構造物							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			43.77				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員			31.27				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			11.92				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2	構造物の種類 小型構造物			

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 59 号 仕訳表 】							
コンクリート トラック(クレーン機能付)打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60%							1 m3 当り
(小型車 , 一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			3.69				
トラック[クローラ型・クレーン付](超低騒音型)賃料 山積0.8m3(平0.6m3) 吊2.9t 排対型(2011年) 長期割引補正済			3.49				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】			37.88				
普通作業員			11.17				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			10.01				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			7.75				4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手(特殊)			6.47				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			58.43				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≦60% W≦165kg			56.64				
軽油 1,2号			1.69				

第 59 号仕訳表

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 59 号 仕訳表 】 (続 き)							
コンクリート バックホ(クレーン機能付)打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60%							1 m3 当り
(小型車 , 一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 2	打設工法 バックホ(クレーン機能付)打設			
[N1] = 22 コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%			[J5] = 2	養生工の種類 一般養生			
[N2] = 2 生コンクリート運搬車種 小型車運搬							

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 60 号 仕訳表 】							
コンクリート トラック(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60%							1 m3 当り
(小型車 , 一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			3.79				
トラック[クレーン型・クレーン付](超低騒音型)賃料 山積0.8m3(平0.6m3) 吊2.9t 排対型(2011年) 長期割引補正済			3.58				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】			35.68				
特殊作業員			10.28				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員			9.55				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			7.10				4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手(特殊)			6.64				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			60.53				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≦60% W≦165kg			58.70				
軽油 1,2号			1.73				

都市公園施設改築更新工事（その1）

【第60号仕訳表】 (続 き)							
コンクリート バックホ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60% (小型車 , 一般養生)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 2	打設工法 バックホ(クレーン機能付)打設			
[N1] = 22 コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%			[J5] = 2	養生工の種類 一般養生			
[N2] = 2 生コンクリート運搬車種 小型車運搬							

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 61 号 仕訳表 】							
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			46.19				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員			25.55				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			9.57				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1	構造物の種類 鉄筋・無筋構造物			

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 62 号 仕訳表 】						
モルタル金ゴテ仕上げ 特殊						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
モルタル練 高炉		m3			仕 74 号	
左官		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 作業区分 特殊		[B] = 2	モルタル規格 1:3 高炉			

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 63 号 仕訳表 】						
ベンチ据付 背なしベンチ 40kg以上50kg未満						
10 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
背なしベンチ 流用品		基				
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 名称区分 背なしベンチ		[B] = 4	重量区分	40kg以上50kg未満		

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 64 号 仕訳表 】							
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (路盤材(各種) ,)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.20				
小型バックホ[クローラ型]賃料 山積0.11m3 (平積0.08m3) 排対型(2次) 長期割引補正済			2.69				4週8休補正(現場閉所 月単位)
振動ローラ[搭乗式コンパインド型]賃料 3~4t 排対型(1次) 長期割引補正済			2.36				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】			67.43				
普通作業員			28.22				4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手(特殊)			24.35				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			12.90				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			27.37				
再生クラッシュラン RC-30			25.44				
軽油 1,2号			1.88				

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 64 号 仕訳表 】 (続 き)							
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (路盤材(各種) ,)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 100.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1	施工区分 1層施工			
[J3] = 7 材料 路盤材(各種)							

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 65 号 仕訳表 】						
敷均し ブルドーザ（6.0 t 級）						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ブルドーザ運転（機-1） 普通6t級 排対型:2次基準 損料補正なし		時間			仕 75 号	
普通作業員		人				4週8休補正（現場閉所 月単位）
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 66 号 仕訳表 】						
転圧 コンバインド型 (3~4t)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
振動ローラ(舗) [搭乗・コンバインド・排対型:1次] 運転質量3~4t 運転時間当り換算損料		時間				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 67 号 仕訳表 】						
表面処理工						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂 洗い細目	0.3	m3				
表層安定剤 塩化マグネシウム	120	kg				
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 68 号 仕訳表 】						
仕上工						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 69 号 仕訳表 】						
防草シート設置工						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防草シート	100	m2				
防草シート設置工（覆土）現場条件 I 時間的制約 無 平面部	100	m2				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 70 号 仕訳表 】							
型枠 一般型枠 均しコンクリート							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			58.35				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員			20.27				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			6.13				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 5	構造物の種類 均しコンクリート			

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 71 号 仕訳表 】							
コンクリート トラック(クレーン機能付)打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60%							
1 m3 当り							
(,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			3.69				
トラック[クローラ型・クレーン付](超低騒音型)賃料 山積0.8m3(平0.6m3) 吊2.9t 排対型(2011年) 長期割引補正済			3.49				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】			37.88				
普通作業員			11.17				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			10.01				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			7.75				4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手(特殊)			6.47				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			58.43				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≦60% W≦165kg			56.64				
軽油 1,2号			1.69				

第 71 号仕訳表

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 71 号 仕訳表 】 (続 き)							
コンクリート バックホ(クレーン機能付)打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60%							1 m3 当り
(, 一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 2	打設工法 バックホ(クレーン機能付)打設			
[N1] = 22 コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%			[J5] = 2	養生工の種類 一般養生			
[N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外							

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 72 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員B						1 人日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	1	人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 2 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B						

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 74 号 仕訳表 】							
モルタル練 高炉							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			83.30				
普通作業員			55.43				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			27.71				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			16.70				
セメント 高炉B 25kg袋入			11.28				
砂 洗い細目			5.42				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 セメント種類 高炉							

都市公園施設改築更新工事（その1）

【 第 75 号 仕訳表 】						
ブルドーザ運転（機-1）普通6t級 （排対型:2次基準 , 損料補正なし)						1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）		人				4週8休補正（現場閉所 月単位）
軽油 1,2号		L				
ブルドーザ〔普通・排対型:2次基準〕 6t級 運転時間当り換算損料		時間				
諸 雑 費 （丸め）		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 ブルドーザ規格 普通6t級 [X] = 3 ブルドーザ規格区分 排対型:2次基準			[GH] = 1 岩石補正	損料補正なし		