

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

令和 7 年度		工事設計書(参考資料)			当初
工事番号		工事名			
公補7-2		都市公園施設改築更新工事(その2)			
施工箇所	宇治市宇治蔭山地内ほか				
設計額		請負対象額		工期	令和08年02月27日限り
請負額		精算額		今回支払額	
設計概要					
	工 種		数 量		摘 要

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工事費		
本工事費		
公園工事		
消費税相当額計		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

令和 7 年度

積 算 条 件

工 事 番 号

工 事 名

公補7-2

都市公園施設改築更新工事（その2）

施 工 箇 所

宇治市宇治蔭山地内ほか

積 算 条 件

単価適用日

令和07年06月01日 公共

歩掛適用日

令和06年08月20日 公共

諸経費適用日

公共 令和06年度

工種区分

公園工事

単価適用地区

宇治・城陽市、久世郡

前払い金支出割合

—

保証の方法

ケース 1 (金銭的保証)

契約保証金免除金額

5,000,000円

施工地域補正条件

市街地(DID補正)(1)-3

緊急工事補正

緊急工事補正無

週休2日補正

4週8休補正(現場閉所 月単位)

宇治市

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
公園工事						
施設整備					Lv1	
土工	1	式			Lv2	
作業土工	1	式			Lv3	
床掘 小規模	1	式			Lv4	
埋戻し 小規模	45	m3			仕 1 号	
	10	m3			Lv4 仕 2 号	
土砂運搬 L=17..0km以下	34	m3			Lv4 仕 3 号	
残土処分費	34	m3			Lv4 仕 4 号	
構造物取壊し工	1	式			Lv2	

都市公園施設改築更新工事（その2）

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運搬処理工					Lv3	
	1	式				
Co. 殻運搬 L=14.4km以下					Lv4	
	2.5	m3			仕 5 号	
Con殻処分 無筋Con殻					Lv4	
	6.0	t			仕 6 号	
スクラップ運搬工					Lv4	
	1	回			明 1 号	
スクラップ処分費					Lv4	
	2.1	t			仕 7 号	
廃棄物運搬工 廃プラ、L=7.0km以下					Lv4	
	1	回			明 2 号	
廃棄物処分費 廃プラ					Lv4	
	1	式			仕 8 号	
廃棄物運搬工 廃ゴム、L=11.5km以下					Lv4	
	1	回			明 3 号	
廃棄物処分費 廃ゴム					Lv4	
	0.05	t			仕 9 号	

工内

都市公園施設改築更新工事（その2）

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
廃棄物運搬工 木くず、L=7.0km以下	1	回			Lv4 明 4 号	
廃棄物処分費 木くず	1	式			Lv4 仕 10 号	
公園整備工（蔭山公園）	1	式			Lv2	
公園施設撤去工	1	式			Lv3	
複列シーソー撤去工	1	式			Lv4 仕 11 号	
複合遊具撤去工	1	基			Lv4 仕 12 号	
2人用ブランコ境界柵撤去工	1	基			Lv4 仕 13 号	
揺動系遊具撤去工	1	基			Lv4 仕 14 号	
園路広場整備工	1	式			Lv3	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
2人用ブランコ設置工(境界柵共)	1	基			Lv4 仕 15 号	
中型滑り台設置工	1	基			Lv4 仕 16 号	
揺動系遊具設置工	1	基			Lv4 仕 17 号	
単列シーソー設置工	1	基			Lv4 仕 18 号	
真砂土舗装工	103	m2			Lv4 仕 19 号	
人工芝設置工	6	m2			Lv4 仕 20 号	
公園整備工（天神台第2児童公園）	1	式			Lv2	
公園施設撤去工	1	式			Lv3	
2面滑り台撤去工	1	基			Lv4 仕 21 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
大型4人用ブランコ撤去工	1	基			Lv4 仕 22 号	
大型4人用ブランコ境界柵撤去工	1	基			Lv4 仕 23 号	
太鼓梯子撤去工	1	基			Lv4 仕 24 号	
園路施設整備工	1	式			Lv3	
雲梯設置工	1	基			Lv4 仕 25 号	
大型4人用ブランコ設置工（境界柵共）	1	基			Lv4 仕 26 号	
大型滑り台設置工	1	基			Lv4 仕 27 号	
真砂土舗装工	127	m2			Lv4 仕 28 号	
人工芝設置工	10	m2			Lv4 仕 29 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
公園整備工（琵琶台遊園）					Lv2	
	1	式				
公園施設撤去工					Lv3	
	1	式				
回転滑り台撤去工					Lv4	
	1	基			仕 30 号	
揺動系遊具撤去工					Lv4	
	1	基			仕 31 号	
複列シーソー撤去工					Lv4	
	1	基			仕 32 号	
園路広場整備工					Lv3	
	1	式				
揺動系遊具設置工					Lv4	
	1	基			仕 33 号	
単列シーソー設置工					Lv4	
	1	基			仕 34 号	
円形ジャングルジム設置工					Lv4	
	1	基			仕 35 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
真砂土舗装工	64	m2			Lv4 仕 36 号	
仮設工	1	式			Lv2	
交通管理工	1	式			Lv3	
交通誘導警備員	27	人日			Lv4 仕 37 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				
建設発生土 事前分析検査料 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北	1	回				

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				市街地(DID補正)(1)-3
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				市街地(DID補正)(1)-3
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				ケース 1 (金銭的保証)
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

都市公園施設改築更新工事（その2）

【 第 1 号 明細書 】						
スクラップ運搬工					1 回 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t DID区間有 運搬距離7.0km以下	2.1	t			仕 42 号	
計						

都市公園施設改築更新工事（その2）

【 第 2 号 明細書 】							1 回 当り
廃棄物運搬工 廃プラ、L=7.0km以下							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t DID区間有 運搬距離7.0km以下	0.05	t			仕 43 号		
計							

都市公園施設改築更新工事（その2）

【 第 3 号 明細書 】 廃棄物運搬工 廃ゴム、L=11.5km以下 1 回 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t DID区間有 運搬距離11.5km以下	0.05	t			仕 44 号	
計						

都市公園施設改築更新工事（その2）

【 第 4 号 明細書 】 廃棄物運搬工 木くず、L=7.0km以下 1 回 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t DID区間有 運搬距離7.0km以下	0.08	t			仕 42 号	
計						

都市公園施設改築更新工事（その2）

【 第 1 号 仕訳表 】						
床掘 小規模					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 小規模	1	m3			仕 38 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

都市公園施設改築更新工事（その2）

【 第 2 号 仕訳表 】						
埋戻し 小規模					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 小規模 土砂	1	m3			仕 39 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

都市公園施設改築更新工事（その2）

【 第 3 号 仕訳表 】						
土砂運搬 L=17.0km以下					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 17.0km以下 DID区間有 夕作損耗費(良好)含む	1	m3			仕 40 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

都市公園施設改築更新工事（その2）

【 第 4 号 仕訳表 】 残土処分費							1 m3 当り
(,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
建設発生土 砂質土 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北	1	m3					
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

都市公園施設改築更新工事（その2）

【 第 5 号 仕訳表 】						
Co. 殻運搬 L=14.4km以下					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 14.4km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 41 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

都市公園施設改築更新工事（その2）

【 第 6 号 仕訳表 】 Con殻処分 無筋Con殻						
1 t 当り						
(,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
Con塊（無筋） （株）三幸産業	1	t				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

都市公園施設改築更新工事（その2）

【 第 7 号 仕訳表 】 スクラップ処分費							1 t 当り
(,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
スクラップ処分費							
	1	t					
諸 雑 費 （丸め）							
	1	式					
計							
単位当たり							

都市公園施設改築更新工事（その2）

【 第 8 号 仕訳表 】 廃棄物処分費 廃プラ							1 式 当り
(,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
廃棄物処分費 廃プラ	1	式					
諸 雑 費 （丸め）	1	式					
計							
単位当たり							

都市公園施設改築更新工事（その2）

【 第 9 号 仕訳表 】 廃棄物処分費 廃ゴム							1 t 当り
(,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
廃棄物処分費 廃タイヤ	1	t					
諸 雑 費 （丸め）	1	式					
計							
単位当たり							

都市公園施設改築更新工事（その2）

【 第 10 号 仕訳表 】					1 式 当り	
廃棄物処分費 木くず						
(,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
廃棄物処分費 木くず	1	式				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

都市公園施設改築更新工事（その2）

【 第 11 号 仕訳表 】							1 基 当 り
複列シーソー撤去工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)	
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)	
諸 雑 費 (丸 め)	1	式					
計							
単位当たり							

都市公園施設改築更新工事（その2）

【 第 12 号 仕訳表 】 複合遊具撤去工							1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)	
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)	
諸 雑 費 （丸め）	1	式					
計							
単位当たり							

都市公園施設改築更新工事（その2）

【 第 13 号 仕訳表 】							1 基 当り
2人用ブランコ境界柵撤去工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)	
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)	
諸 雑 費 （丸め）							
計	1	式					
単位当たり							

都市公園施設改築更新工事（その2）

【 第 14 号 仕訳表 】							1 基 当り
揺動系遊具撤去工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)	
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)	
諸 雑 費 （丸め）	1	式					
計							
単位当たり							

都市公園施設改築更新工事（その2）

【 第 15 号 仕訳表 】						
2人用ブランコ設置工(境界柵共)						10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
2人用ブランコ設置工(境界柵共)	10	基				
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュン40～0	25.2	m2			仕 45 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	61.2	m2			仕 46 号	
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 小型車 一般養生	3.9	m3			仕 47 号	
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

第 15 号仕訳表

都市公園施設改築更新工事（その2）

【 第 16 号 仕訳表 】						
中型滑り台設置工					10	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
中型滑り台	10	基				
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュン40～0	9.6	m2			仕 45 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	13.8	m2			仕 46 号	
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 小型車 一般養生	1.5	m3			仕 47 号	
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

第 16 号仕訳表

都市公園施設改築更新工事（その2）

【 第 17 号 仕訳表 】						
揺動系遊具設置工						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
揺動系遊具	10	基				
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッション40～0	3.5	m2			仕 45 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	7	m2			仕 46 号	
コンクリート パック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 小型車 一般養生	0.8	m3			仕 47 号	
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

第 17 号仕訳表

都市公園施設改築更新工事（その2）

【 第 18 号 仕訳表 】						
単列シーソー設置工						
10 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単列シーソー	10	基				
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ40～0	4.5	m2			仕 45 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	9.6	m2			仕 46 号	
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 小型車 一般養生	1.3	m3			仕 47 号	
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

第 18 号仕訳表

都市公園施設改築更新工事（その2）

【 第 19 号 仕訳表 】						
真砂土舗装工						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
山砂(サドクッション用) 真砂 丸径通過百分率10%以下	12.6	m3				
敷均し ブルドーザ(6.0t級)	100	m2			仕 48 号	
転圧 コンバインド型(3~4t)	100	m2			仕 49 号	
表面処理工	100	m2			仕 50 号	
仕上工	100	m2			仕 51 号	
防草シート設置工	100	m2			仕 52 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

第 19 号仕訳表

都市公園施設改築更新工事（その2）

【 第 20 号 仕訳表 】							100	m2 当り
人工芝設置工								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
人工芝 デビロン	100	m2						
アンカーピン 径9 L=200mm (補助)	1,900	本						
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)		
諸 雑 費 (丸め)	1	式						
計								
単位当たり								

都市公園施設改築更新工事（その2）

【 第 21 号 仕訳表 】							1 基 当り
2面滑り台撤去工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)	
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)	
諸 雑 費 （丸め）	1	式					
計							
単位当たり							

都市公園施設改築更新工事（その2）

【 第 22 号 仕訳表 】							1 基 当り
大型4人用ブランコ撤去工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)	
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)	
諸 雑 費 (丸 め)	1	式					
計							
単位当たり							

都市公園施設改築更新工事（その2）

【 第 23 号 仕訳表 】							1 基 当り
大型4人用ブランコ境界柵撤去工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)	
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)	
諸 雑 費 （丸め）							
計	1	式					
単位当たり							

都市公園施設改築更新工事（その2）

【 第 24 号 仕訳表 】							1 基 当り
太鼓梯子撤去工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)	
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)	
諸 雑 費 （丸め）	1	式					
計							
単位当たり							

都市公園施設改築更新工事（その2）

【 第 25 号 仕訳表 】						
雲梯設置工						
10 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
雲梯	10	基				
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ40～0	15	m2			仕 45 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	33.6	m2			仕 46 号	
コンクリート パック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 小型車 一般養生	4.2	m3			仕 47 号	
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

第 25 号仕訳表

都市公園施設改築更新工事（その2）

【 第 26 号 仕訳表 】						
大型4人用ブランコ設置工（境界柵共）						10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
大型4人用ブランコ(境界柵共)	10	基				
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッション40～0	39.5	m2			仕 45 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	98.4	m2			仕 46 号	
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 小型車 一般養生	7.6	m3			仕 47 号	
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

第 26 号仕訳表

都市公園施設改築更新工事（その2）

【 第 27 号 仕訳表 】						
大型滑り台設置工					10	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
中型滑り台	10	基				
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャン40～0	9.5	m2			仕 45 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	19.4	m2			仕 46 号	
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 小型車 一般養生	2.6	m3			仕 47 号	
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

第 27 号仕訳表

都市公園施設改築更新工事（その2）

【 第 28 号 仕訳表 】						
真砂土舗装工				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
山砂(サドクッション用) 真砂 丸径通過百分率10%以下	12.6	m3				
敷均し ブルドーザ（6.0t 級）	100	m2			仕 48 号	
転圧 コンバインド型（3～4t）	100	m2			仕 49 号	
表面処理工	100	m2			仕 50 号	
仕上工	100	m2			仕 51 号	
防草シート設置工	100	m2			仕 52 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

第 28 号仕訳表

都市公園施設改築更新工事（その2）

【 第 29 号 仕訳表 】							100	m2 当り
人工芝設置工								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
人工芝 デビロン	100	m2						
アンカーピン 径9 L=200mm (補助)	1,900	本						
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)		
諸 雑 費 (丸め)	1	式						
計								
単位当たり								

都市公園施設改築更新工事（その2）

【 第 30 号 仕訳表 】							1 基 当り
回転滑り台撤去工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)	
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)	
諸 雑 費 （丸め）	1	式					
計							
単位当たり							

都市公園施設改築更新工事（その2）

【 第 31 号 仕訳表 】							1 基 当り
揺動系遊具撤去工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)	
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)	
諸 雑 費 （丸め）	1	式					
計							
単位当たり							

都市公園施設改築更新工事（その2）

【 第 32 号 仕訳表 】 複列シーソー撤去工							1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)	
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)	
諸 雑 費 （丸め）	1	式					
計							
単位当たり							

都市公園施設改築更新工事（その2）

【 第 33 号 仕訳表 】							10	基 当り
揺動系遊具設置工								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
揺動系遊具	10	基						
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッション40～0	3.5	m2			仕 45 号			
型枠 一般型枠 小型構造物	7	m2			仕 46 号			
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 小型車 一般養生	0.8	m3			仕 47 号			
特殊作業員		人					4週8休補正(現場閉所 月単位)	
普通作業員		人					4週8休補正(現場閉所 月単位)	
諸 雑 費 （丸め）	1	式						
計								
単位当たり								

第 33 号仕訳表

都市公園施設改築更新工事（その2）

【 第 34 号 仕訳表 】						
単列シーソー設置工						
10 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単列シーソー	10	基				
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュン40～0	4.5	m2			仕 45 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	9.6	m2			仕 46 号	
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 小型車 一般養生	1.3	m3			仕 47 号	
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

第 34 号仕訳表

都市公園施設改築更新工事（その2）

【 第 35 号 仕訳表 】							10	基 当り
円形ジャングルジム設置工								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
円形ジャングルジム	10	基						
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー40～0	6.4	m2			仕 45 号			
型枠 一般型枠 小型構造物	14.4	m2			仕 46 号			
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 小型車 一般養生	1.1	m3			仕 47 号			
特殊作業員		人					4週8休補正(現場閉所 月単位)	
普通作業員		人					4週8休補正(現場閉所 月単位)	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式						
計								
単位当たり								

第 35 号仕訳表

都市公園施設改築更新工事（その2）

【 第 36 号 仕訳表 】						
真砂土舗装工						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
山砂(サドクッション用) 真砂 丸径通過百分率10%以下	12.6	m3				
敷均し ブルドーザ(6.0t級)	100	m2			仕 48 号	
転圧 コンバインド型(3~4t)	100	m2			仕 49 号	
表面処理工	100	m2			仕 50 号	
仕上工	100	m2			仕 51 号	
防草シート設置工	100	m2			仕 52 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

第 36 号仕訳表

宇治市

都市公園施設改築更新工事（その2）

【 第 37 号 仕訳表 】							1 人日 当り
交通誘導警備員							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
交通誘導警備員 B	1	人日			仕 53 号		
諸 雑 費 （丸め）	1	式					
計							
単位当たり							

都市公園施設改築更新工事（その2）

【 第 38 号 仕訳表 】 床掘り 土砂 小規模							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			19.87				
バックホウ(ｸｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3] 供用日当り換算損料			19.87				
【労務】			72.99				
運転手（特殊）			39.96				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員			33.03				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】			7.14				
軽油 1,2号			7.14				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			

第 38 号仕訳表

都市公園施設改築更新工事（その2）

【 第 39 号 仕訳表 】							
埋戻し 小規模 (土砂 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			9.48				
バックホウ(加圧型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3] 供用日当り換算損料			8.90				
タンク及びポンプ[ポンプ] 質量 60～80kg 供用日当り換算損料			0.58				
【労務】			86.47				
普通作業員			49.42				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			19.17				4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手(特殊)			17.88				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】			4.05				
軽油 1,2号			3.20				
ガソリン レギュラー			0.85				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1 土質 土砂				

第 39 号仕訳表

都市公園施設改築更新工事（その2）

【 第 40 号 仕訳表 】							
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (17.0km以下 DID区間有 ,タヤ損耗費(良好)含む)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			24.45				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 供用日当り換算損料			24.45				
【労務】			63.42				
運転手（一般）			63.42				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】			12.13				
軽油 1,2号			12.13				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JE] = 12 運搬距離 17.0km以下			[J2] = 5 積込機種・規格 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) [J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有				

第 40 号仕訳表

都市公園施設改築更新工事（その2）

【 第 41 号 仕訳表 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (14.4km以下 DID区間有 , 雑損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			41.69				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 供用日当り換算損料			41.69				
【労務】			43.88				
運転手（一般）			43.88				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】			14.43				
軽油 1,2号			14.43				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JE] = 6 運搬距離 14.4km以下				

第 41 号仕訳表

都市公園施設改築更新工事（その2）

【 第 42 号 仕訳表 】							
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t (DID区間有 ,運搬距離7.0km以下)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			13.58				
トラック[クレーン装置付] バックトラック2t積 吊能力2.9t 供用日当り換算損料			13.58				
【労務】			83.54				
運転手（特殊）			42.54				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			41.00				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】			2.88				
軽油 1,2号			2.88				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 トラック機種 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t [J6] = 4 片道運搬距離(km) 7.0km以下			[J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有				

第 42 号仕訳表

都市公園施設改築更新工事（その2）

【 第 43 号 仕訳表 】							
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t (DID区間有 ,運搬距離7.0km以下)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			13.58				
トラック[クレーン装置付] バックトラック2t積 吊能力2.9t 供用日当り換算損料			13.58				
【労務】			83.54				
運転手（特殊）			42.54				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			41.00				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】			2.88				
軽油 1,2号			2.88				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 トラック機種 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t [J6] = 4 片道運搬距離(km) 7.0km以下			[J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有				

第 43 号仕訳表

都市公園施設改築更新工事（その2）

【 第 44 号 仕訳表 】							
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t (DID区間有 ,運搬距離11.5km以下)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			13.58				
トラック[クレーン装置付] バックトラック2t積 吊能力2.9t 供用日当り換算損料			13.58				
【労務】			83.54				
運転手（特殊）			42.54				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			41.00				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】			2.88				
軽油 1,2号			2.88				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 トラック機種 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t [J6] = 6 片道運搬距離(km) 11.5km以下			[J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有				

第 44 号仕訳表

都市公園施設改築更新工事（その2）

【 第 45 号 仕訳表 】							
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 (再生クラッシャー40～0 ,)							
1	m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.58				
バックホウ[加圧型]賃料 山積0.8m3（平積0.6m3）排対型(2014年規制) 長期割引補正済			5.55				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】			77.45				
普通作業員			37.13				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			15.71				4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手（特殊）			14.81				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			9.27				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			16.97				
再生クラッシャー RC-40			11.93				
軽油 1,2号			5.01				

第 45 号仕訳表

[illegible]

都市公園施設改築更新工事（その2）

【 第 46 号 仕訳表 】							
型枠 一般型枠 小型構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			43.77				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員			31.27				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			11.92				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物				

都市公園施設改築更新工事（その2）

【 第 47 号 仕訳表 】							
コンクリート パック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60%							
(小型車 ,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			3.69				
パック材[クレーン型・クレーン付](超低騒音型)賃料 山積0.8m3(平0.6m3) 吊2.9t 排対型(2011年) 長期割引補正済			3.49				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】			37.88				
普通作業員			11.17				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			10.01				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			7.75				4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手(特殊)			6.47				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			58.43				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C 60% W 165kg			56.64				
軽油 1,2号			1.69				

第 47 号仕訳表

都市公園施設改築更新工事（その2）

【 第 47 号 仕訳表 】 (続 き)							
コンクリートパッキ材(クレーン機能付)打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60%							
(小型車 , 一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 2 打設工法 パッキ材(クレーン機能付)打設				
[N1] = 22 コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[N2] = 2 生コンクリート運搬車種 小型車運搬							

第 47 号仕訳表

都市公園施設改築更新工事（その2）

【 第 48 号 仕訳表 】 敷均し ブルドーザ（6.0 t 級） 100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ブルドーザ運転（機-1） 普通6t級 排対型:2次基準 損料補正なし		時間			仕 54 号	
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

都市公園施設改築更新工事（その2）

【 第 49 号 仕訳表 】						
転圧 コンバインド型（3～4t）						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
振動ロー（舗）[搭乗・コンバインド・排対型:1次] 運転質量3～4t 運転時間当り換算損料		時間				
諸 雑 費 （ 丸 め ）						
計	1	式				
単位当たり						

都市公園施設改築更新工事（その2）

【 第 50 号 仕訳表 】						
表面処理工						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂 洗い細目	0.3	m3				
表層安定剤 塩化マグネシウム	120	kg				
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

都市公園施設改築更新工事（その2）

【 第 51 号 仕訳表 】							100	m2 当り
仕上工								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)		
諸 雑 費 （丸め）	1	式						
計								
単位当たり								

都市公園施設改築更新工事（その2）

【 第 52 号 仕訳表 】						
防草シート設置工						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防草シート	100	m2				
防草シート設置工（覆土）現場条件 時間的制約 無 平面部	100	m2				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

都市公園施設改築更新工事（その2）

【 第 53 号 仕訳表 】							1 人日 当り
交通誘導警備員 B							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
交通誘導警備員B		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)	
諸 雑 費 （丸め）	1	式					
計							
単位当たり							
[条件] [B] = 2 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B							

都市公園施設改築更新工事（その2）

【 第 54 号 仕訳表 】						
ブルドーザ運転（機-1）普通6t級 （排対型:2次基準 , 損料補正なし ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
軽油 1,2号	7.6	L				
ブルドーザ [普通・排対型:2次基準] 6t級 運転時間当り換算損料		時間				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 ブルドーザ 規格 普通6t級 [X] = 3 ブルドーザ 規格区分 排対型:2次基準		[GH] = 1 岩石補正 損料補正なし				