

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

令和 7 年度		工事設計書(参考資料)				当初	
工事番号			工事名				
黄補7-1			黄檨公園園路改修工事(その4)				
施工箇所							
設計額		請負対象額		工期			
						令和08年02月13日限り 219 日間	
請負額		精算額		今回支払額			
設計概要		工 種		数 量		摘 要	

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工事費		
本工事費		
公園工事02		
消費税相当額計		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

令和 7 年度		積 算 条 件	
工 事 番 号		工 事 名	
黄補7-1		黄檨公園園路改修工事（その4）	
施 工 箇 所			
積 算 条 件	単価適用日	令和07年05月01日 公共	
	歩掛適用日	令和06年08月20日 公共	
	諸経費適用日	公共 令和06年度	
	工種区分	公園工事	
	単価適用地区	宇治・城陽市、久世郡	
	前払い金支出割合	—	
	保証の方法	ケース1（金銭的保証）	
	契約保証金免除金額	5,000,000円	
	施工地域補正条件	市街地(DID補正)(1)-3	
	緊急工事補正	緊急工事補正無	
	週休2日補正	4週8休補正(現場閉所 月単位)	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
公園工事02						
グラウンド・コート整備					Lv1	
土工	1	式			Lv2	
作業土工	1	式			Lv3	
床掘り(掘削)	1	式			Lv4	
	420	m3			仕 1 号	
埋戻し	230	m3			Lv4	
					仕 2 号	
上層路盤（歩道部）	430	m3			Lv4	
					仕 3 号	
上層路盤（歩道部）	10	m3			Lv4	
					仕 4 号	
土砂等運搬	160	m3			Lv4	
					仕 5 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
撤去工					Lv1	
	1	式				
構造物撤去工					Lv2	
	1	式				
構造物取壊し工					Lv3	
	1	式				
コンクリート構造物取壊し 無筋・機械施工					Lv4	
	14	m3			仕 6 号	
コンクリート構造物取壊し 鉄筋・機械施工					Lv4	
	1	m3			仕 7 号	
舗装版取壊し アスファルト舗装					Lv4	
	190	m2			仕 8 号	
舗装版取壊し コンクリート舗装					Lv4	
	9	m2			仕 9 号	
舗装版切断					Lv4	
	37	m			仕 10 号	
防護柵撤去工					Lv4	
	41	m			仕 11 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版取壊し インターロッキング舗装撤去 t=60	75	m2			Lv4 仕 12 号	
廃棄物処理工	1	式			Lv3	
As殻処分工	7	m3			Lv4 仕 13 号	
con殻処分工 無筋	19	m3			Lv4 仕 14 号	
con殻処分工 有筋	1	m3			Lv4 仕 15 号	
廃棄物運搬 廃プラスチック類	0.39	t			Lv4 仕 16 号	
廃棄物処分 廃プラスチック類	0.39	t			Lv4 仕 17 号	
スクラップ運搬	1.07	t			Lv4 仕 18 号	
スクラップ処分	1.07	t			Lv4 仕 19 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
公園施設等撤去工					Lv2	
	1	式				
伐採工					Lv3	
	1	式				
支障木剪定 幹周60～90cm未満					Lv4	
	2	本			仕 20 号	
支障木剪定 幹周90～120cm未満					Lv4	
	2	本			仕 21 号	
伐採工					Lv3	
	1	式				
発生木材処分A 伐採木（枝葉）					Lv4	
	0.5	t			仕 22 号	
発生木材処分A 伐採木（根）					Lv4	
	0.1	t			仕 23 号	
公園施設撤去工					Lv3	
	1	式				
公園施設撤去 電線撤去 CV5.5sq-3c					Lv4	
	223	m			仕 24 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
公園施設撤去 電線撤去 CVV-2sq-2c	222	m			Lv4 仕 25 号	
公園施設撤去 電線撤去 CVV3.5sq-2c	148	m			Lv4 仕 26 号	
公園施設撤去 照明灯 撤去	3	基			Lv4 仕 27 号	
公園施設撤去 電線管撤去 FEP30	371	m			Lv4 仕 28 号	
公園施設撤去 電線管撤去 FEP50	260	m			Lv4 仕 29 号	
公園施設撤去 VU φ 450撤去	3	m			Lv4 仕 30 号	
公園施設撤去 散水栓撤去	3	個			Lv4 仕 31 号	
公園施設撤去 HIVP φ 25 撤去	11	m			Lv4 仕 32 号	
公園施設撤去 HIVP φ 40 撤去	155	m			Lv4 仕 33 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
施設整備					Lv1	
	1	式				
給水設備工					Lv2	
	1	式				
水栓類取付工					Lv3	
	1	式				
止水栓 20A					Lv4	
	4	個			仕 34 号	
散水施設工					Lv3	
	1	式				
散水栓					Lv4	
	4	基			仕 35 号	
給水管路工					Lv3	
	1	式				
給水管 HIVPφ20 埋設表示シート w=150					Lv4	
	56	m			仕 36 号	
給水管 HIVPφ40 埋設表示シート w=150					Lv4	
	156	m			仕 37 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
雨水排水設備工					Lv2	
	1	式				
側溝工					Lv3	
	1	式				
プレキャストU型側溝 U-300					Lv4	
	1.8	m			仕 38 号	
プレキャストU型側溝 U-240					Lv4	
	0.8	m			仕 39 号	
プレキャストU型側溝 U-180、グレーチング蓋					Lv4	
	49	m			仕 40 号	
横断溝-1 W=250					Lv4	
	1	m			仕 41 号	
現場打側溝 W=1000					Lv4	
	1	m			仕 42 号	
管渠工					Lv3	
	1	式				
公園管渠 雨水管 φ150mm					Lv4	
	5	m			仕 43 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
公園管渠 雨水管 φ450mm	12	m			Lv4 仕 44 号	
土留め工	1	式			Lv4 仕 45 号	
集水桝・マンホール工	1	式			Lv3	
1号人孔設置工 E	1	箇所			Lv4 仕 46 号	
1号人孔設置工 F	1	箇所			Lv4 仕 47 号	
集水桝-2 500×500	1	箇所			Lv4 仕 48 号	
集水桝改修-2 1200×1200	1	箇所			Lv4 仕 49 号	
集水桝改修-3 950×950	1	箇所			Lv4 仕 50 号	
集水桝改修-4 400×400	1	箇所			Lv4 仕 51 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電気設備工					Lv2	
	1	式				
照明設備工					Lv3	
	1	式				
ハンドホール ハンドホール-B H2-9					Lv4	
	4	基			仕 52 号	
照明灯 園路照明					Lv4	
	6	基			仕 53 号	
電線管路工					Lv3	
	1	式				
電線管路e FEP φ 50以下4条					Lv4	
	3	m			仕 54 号	
電線管路h FEP φ 50以下2条					Lv4	
	7	m			仕 55 号	
電線管路o FEP φ 50以下17条、FEP φ 80以下3条					Lv4	
	39	m			仕 56 号	
電線管路p B5～HHm FEP φ 50以下16条、FEP φ 80以下2条					Lv4	
	2	m			仕 57 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電線管路p HHm～HHn～HHo FEP φ 50以下15条、FEP φ 80以下2条	32	m			Lv4 仕 58 号	
電線管路p HHo～B7～B8～HHp FEP φ 50以下16条、FEP φ 80以下2条	41	m			Lv4 仕 59 号	
電線管路 q HHp～B9 FEP φ 50以下14条、FEP φ 80以下1条	18	m			Lv4 仕 60 号	
電線管路 q B9～既設HHq FEP φ 50以下15条、FEP φ 80以下1条	14	m			Lv4 仕 61 号	
電線管路 HHo～既フ°ルホ°ックス	24	m			Lv4 仕 62 号	
園路広場整備工	1	式			Lv2	
コンクリート系舗装工	1	式			Lv3	
コンクリート舗装 コンクリート舗装-1 t=70	64	m2			Lv4 仕 63 号	
擬石平板舗装 t=60	5	m2			Lv4 仕 64 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
石版舗装 t=60 再利用	11	m2			Lv4 仕 65 号	
インターロッキング設置工 t=60	75	m2			Lv4 仕 66 号	
園路縁石工	1	式			Lv3	
コンクリート縁石 コンクリート縁石-1	152	m			Lv4 仕 67 号	
コンクリート縁石 コンクリート縁石-2	76	m			Lv4 仕 68 号	
コンクリート縁石 舗装止め-5	6	m			Lv4 仕 69 号	
車輪止め	13	m			Lv4 仕 70 号	
視覚障害者誘導用	1	式			Lv3	
視覚障害者誘導用ブロック 点字ブロック舗装-1 t=60	3	m2			Lv4 仕 71 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
階段工					Lv3	
	1	式				
コンクリート階段 擬石階段-2					Lv4	
	1	箇所			仕 72 号	
コンクリート階段 擬石階段-3					Lv4	
	1	箇所			仕 73 号	
手すり 擬石階段手すり-2					Lv4	
	2	箇所			仕 74 号	
手すり 擬石階段手すり-3					Lv4	
	2	箇所			仕 75 号	
手すり 階段手すり-3					Lv4	
	2	箇所			仕 76 号	
手すり 階段手すり-4					Lv4	
	2	箇所			仕 77 号	
手すり コンクリート階段手すり-1					Lv4	
	2	箇所			仕 78 号	
手すり コンクリート階段手すり-2					Lv4	
	2	箇所			仕 79 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
手すり コンクリート階段手すり-3	2	箇所			Lv4 仕 80 号	
手すり コンクリート階段手すり-4	2	箇所			Lv4 仕 81 号	
サービス施設整備工	1	式			Lv2	
サイン施設工	1	式			Lv3	
公園案内サイン 公園案内サイン-2	1	基			Lv4 仕 82 号	
水飲み場工	1	式			Lv3	
水飲み場 水飲み	1	基			Lv4 仕 83 号	
ベンチ・テーブル工	1	式			Lv3	
背なしベンチ	6	基			Lv4 仕 84 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管理施設整備工					Lv2	
柵工	1	式			Lv3	
防護柵設置工	1	式			Lv4	
公園施設等移設工	41	m			仕 85 号	
移設工	1	式			Lv2	
移設工	1	式			Lv3	
小工作物移設 石ベンチ	2	基			Lv4	
仮設工	1	式			仕 86 号	
仮設工	1	式			Lv2	
交通管理工	1	式			Lv3	
交通誘導警備員	1	式			Lv4	
	120	人日			仕 87 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
直接工事費計						
共通仮設費計						
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				
建設発生土 事前分析検査料 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北	1	式				
共通仮設費(率化)	1	回				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				市街地(DID補正)(1)-3
現場管理費	1	式				
	1	式				市街地(DID補正)(1)-3

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事原価						
	1	式				
一般管理費等						ケース 1（金銭的保証）
	1	式				
工事価格						
	1	式				
消費税等相当額						
	1	式				

工内

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 1 号 仕訳表 】						
床掘り(掘削)					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 標準 土留無し 障害無し	1	m3			仕 88 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 2 号 仕訳表 】						
埋戻し				1 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	1	m3			仕 89 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 3 号 仕訳表 】						
上層路盤（歩道部）					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚190mm 2層施工 路盤材(各種)	1	m2			仕 90 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 4 号 仕訳表 】						
上層路盤（歩道部）					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 路盤材(各種)	1	m2			仕 91 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その４）

【 第 5 号 仕訳表 】 土砂等運搬						
(,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 小規模 ハックル山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 9.0km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 92 号	
城陽山砂利採取地整備公社	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 6 号 仕訳表 】						
コンクリート構造物取壊し 無筋・機械施工					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	1	m3			仕 93 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 7 号 仕訳表 】						
コンクリート構造物取壊し 鉄筋・機械施工					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	1	m3			仕 94 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その４）

【 第 8 号 仕訳表 】						
舗装版取壊し アスファルト舗装					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	1	m2			仕 95 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その４）

【 第 9 号 仕訳表 】						
舗装版取壊し コンクリート舗装					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 コンクリート舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	1	m2			仕 96 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 10 号 仕訳表 】						
舗装版切断					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	1	m			仕 97 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 11 号 仕訳表 】						
防護柵撤去工						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 土中建込 ビーム・パネ式 支柱間隔3m	1	m			仕 98 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 12 号 仕訳表 】 舗装版取壊し インターロッキング舗装撤去 t=60 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
インターロッキングブロック撤去 とりこわし 施工規模100m2以上 撤去時間制約無・夜間無	1	m2			仕 99 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 13 号 仕訳表 】						
As殻処分工				1 m3 当り		
(,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 3.5km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	1	m3			仕 100 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) As塊(掘削) 榑玉井道路 山城北	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その４）

【 第 14 号 仕訳表 】 con殻処分工 無筋 (,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 18.5km以下 DID区間有 タイ損耗費(良好)含む	1	m3			仕 101 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) Con塊(無筋) (株)三幸産業 山城北	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 15 号 仕訳表 】					1 m3 当り	
con殻処分工 有筋						
(,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 18.5km以下 DID区間有 タイ損耗費(良好)含む	1	m3			仕 102 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) Con塊(有筋) (有)京奈リサイクル 山城北	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 16 号 仕訳表 】						
廃棄物運搬 廃プラスチック類					1 t 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付2t級 吊能力2.9t	1	t			仕 103 号	
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t DID区間有 運搬距離9.0km以下	1	t			仕 104 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

第 16 号仕訳表

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 17 号 仕訳表 】 廃棄物処分 廃プラスチック類						
(,) 1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
廃棄物処分 廃プラスチック類	1	t				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その４）

【 第 18 号 仕訳表 】						
スクラップ運搬						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付2t級 吊能力2.9t	1	t			仕 103 号	
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t DID区間有 運搬距離11.5km以下	1	t			仕 105 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

第 18 号仕訳表

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 19 号 仕訳表 】						
スクラップ処分				1 t 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄スクラップ ヘビーH2	1	t				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その４）

【 第 20 号 仕訳表 】						
支障木剪定 幹周60～90cm未満					10	本 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
高木せん定 冬期 周60～90cm未満 施工規模10～50本未満 時間制約無 夜間作業無 標準(歩道及び交通島)	10	本			仕 106 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その４）

【 第 21 号 仕訳表 】						
支障木剪定 幹周90～120cm未満					10	本 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
高木せん定 冬期 周90～120cm未満 施工規模10～50本未満 時間制約無 夜間作業無 標準(歩道及び交通島)	10	本			仕 107 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 22 号 仕訳表 】						
発生木材処分A 伐採木（枝葉）						
1 t 当り						
(,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
木くず（再資源化）枝葉 木材開発株式会社	1	t				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 23 号 仕訳表 】						
発生木材処分A 伐採木（根）						
1 t 当り						
(,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
木くず（再資源化）根 木材開発株式会社	1	t				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 24 号 仕訳表 】						
公園施設撤去 電線撤去 CV5.5sq-3c					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電線撤去 屋外管内配線 5mm以下	10	m			仕 108 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 25 号 仕訳表 】						
公園施設撤去 電線撤去 CVV-2sq-2c					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電線撤去 屋外管内配線 5mm以下	10	m			仕 108 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 26 号 仕訳表 】						
公園施設撤去 電線撤去 CVV3. 5sq-2c					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電線撤去 屋外管内配線 5mm以下	10	m			仕 108 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 27 号 仕訳表 】						
公園施設撤去 照明灯 撤去					1	基 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路照明設備撤去 H=5.0m未満	1	基			仕 109 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 28 号 仕訳表 】						
公園施設撤去 電線管撤去 FEP30					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
波付硬質合成樹脂管撤去 FEP30	10	m			仕 110 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 29 号 仕訳表 】						
公園施設撤去 電線管撤去 FEP50					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
波付硬質合成樹脂管撤去 FEP50	10	m			仕 111 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 30 号 仕訳表 】						
公園施設撤去 VUφ450撤去						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
暗渠排水管 撤去 直管 200～400mm	10	m			仕 112 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 31 号 仕訳表 】						
公園施設撤去 散水栓撤去					1 個 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水栓類撤去 散水栓（箱共）	1	個			仕 113 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 32 号 仕訳表 】						
公園施設撤去 HIVP φ 25 撤去					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用硬質塩化ビニル管撤去 φ 25	1	m			仕 114 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 33 号 仕訳表 】						
公園施設撤去 HIVP φ 40 撤去					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用硬質塩化ビニル管撤去 φ 40	1	m			仕 115 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 34 号 仕訳表 】						
止水栓 20A						
1 個 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水栓類取付工 口径20					仕 116 号	
	1	個				
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 35 号 仕訳表 】						
散水栓				1 基 当 り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水栓類取付工 口径20	1	個			仕 117 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 36 号 仕訳表 】						
給水管 HIVP φ 20 埋設表示シート w=150					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用硬質ポリ塩化ビニル管布設 屋外配管 内径20mm 継手材料費計上	10	m			仕 118 号	
山砂(サントクッション用) 真砂 フルイ通過百分率10%以下	0.8	m3				
砂基礎設置工 手間のみ 機械施工	0.8	m3				
埋設表示シート W=150 2倍	10	m				
埋設表示シート敷設	10	m			仕 119 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

第 36 号仕訳表

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 37 号 仕訳表 】						
給水管 HIVPφ40 埋設表示シート w=150					10 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用硬質ポリ塩化ビニル管布設 屋外配管 内径40mm 継手材料費計上	10	m			仕 120 号	
山砂(サントクッション用) 真砂 フルイ通過百分率10%以下	0.8	m3				
砂基礎設置工 手間のみ 機械施工	0.8	m3				
埋設表示シート W=150 2倍	10	m				
埋設表示シート敷設	10	m			仕 119 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

第 37 号仕訳表

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 38 号 仕訳表 】						
フレキャストU型側溝 U-300						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け 鉄筋コンクリート U形 300A 30×24×60 70kg 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			仕 121 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 39 号 仕訳表 】						
フレキャストU型側溝 U-240						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け 鉄筋コンクリート U形 240 24×24×60 55kg 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			仕 122 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 40 号 仕訳表 】						
フレキャストU型側溝 U-180、グレーチング蓋						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け 鉄筋コンクリート U形 240 24×24×60 55kg 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			仕 123 号	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	10	枚			仕 124 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その４）

【 第 41 号 仕訳表 】						
横断溝-1 W=250				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40～0	6.5	m2			仕 125 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	16	m2			仕 126 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-25(20)-60% 一般養生	1.6	m3			仕 127 号	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	10	枚			仕 128 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

第 41 号仕訳表

黄檗公園園路改修工事（その４）

【 第 42 号 仕訳表 】						
現場打側溝 W=1000					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュ40～0	6.5	m2			仕 129 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	26	m2			仕 126 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-25(20)-60% 一般養生	3.5	m3			仕 130 号	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	10	枚			仕 131 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

第 42 号仕訳表

黄檗公園園路改修工事（その４）

【 第 43 号 仕訳表 】						
公園管渠 雨水管 φ 150mm					10 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質ポリ塩化ビニル管敷設 Φ 150	10	m			仕 132 号	
山砂 (サントクッション用) 真砂 フルイ通過百分率10%以下	1.8	m3				
砂基礎設置工 手間のみ 機械施工	1.8	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

第 43 号仕訳表

黄檗公園園路改修工事（その４）

【 第 44 号 仕訳表 】						
公園管渠 雨水管 φ 450mm					10 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質ポリ塩化ビニル管敷設 Φ450	10	m			仕 133 号	
山砂(サントクッション用) 真砂 フルイ通過百分率10%以下	4.5	m3				
砂基礎設置工 手間のみ 機械施工	4.5	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

第 44 号仕訳表

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 45 号 仕訳表 】						
土留め工					1 式 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工（両側分） 掘削深2.0m以下山積0.45m3クレーン機能付2.9t吊	6	m			仕 134 号	
アルミ矢板引込工（両側分） 掘削深2.0m以下山積0.45m3クレーン機能付2.9t吊	6	m			仕 135 号	
アルミ矢板建込工（両側分） 掘削深2.8m以下山積0.45m3クレーン機能付2.9t吊	2	m			仕 136 号	
アルミ矢板引込工（両側分） 掘削深2.8m以下山積0.45m3クレーン機能付2.9t吊	2	m			仕 137 号	
土留支保工（軽量金属支保工） 1段掘削深2.0m以下水压式ハーフサポート	6	m			仕 138 号	
土留支保工（軽量金属支保工） 2段掘削深3.5m以下水压式ハーフサポート	2	m			仕 139 号	
計						
単位当たり						

第 45 号仕訳表

黄檗公園園路改修工事（その４）

【 第 46 号 仕訳表 】						
1号人孔設置工 E					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャストマンホール 据付 基礎碎石有り(円形断面) 2000kg/基以下	1	基			仕 140 号	
底版 1号人孔	1	個				
管取付壁 H=900 1号人孔	1	個				
人孔調整ブロック 900*600*厚150	1	個				
調整リング H=100 1号人孔	1	個				
鉄蓋（鋳鉄製） φ 600 t=14 浮上防止機能付き ノンスリップ	1	組				
調整モルタル工 ボルトセット含む	1	箇所				
削孔費 VU φ 450	1	箇所				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				

第 46 号仕訳表

【 第 46 号 仕訳表 】 1号人孔設置工 E							(続 き)		1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準			
計									
単位当たり									

黄檗公園園路改修工事（その４）

【 第 47 号 仕訳表 】						
1号人孔設置工 F					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャストマンホール 据付 基礎碎石有り(円形断面) 2000kg/基以下	1	基			仕 140 号	
底版 1号人孔	1	個				
管取付壁 H=1800 1号人孔	1	個				
人孔調整ブロック 900*600*厚150	1	個				
鉄蓋（鋳鉄製） φ 600 t-14 浮上防止機能付き ノンスリップ	1	組				
転落防止はしご	1	個				
調整リング H=100 1号人孔	2	個				
調整モルタル工 ボルトセット含む	1	箇所				
耐摩耗版設置 1号人孔（φ 900）	1	箇所			仕 141 号	

第 47 号仕訳表

【 第 47 号 仕訳表 】 1号人孔設置工 F							(続 き)		1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準			
諸 雑 費 (丸め)									
	1	式							
計									
単位当たり									

黄檗公園園路改修工事（その４）

【 第 48 号 仕訳表 】						
集水桝-2 500×500					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ40～0	0.8	m2			仕 125 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-25(20)-60% 一般養生	0.5	m3			仕 130 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	5.6	m2			仕 126 号	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚			仕 142 号	
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

第 48 号仕訳表

黄檗公園園路改修工事（その４）

【 第 49 号 仕訳表 】						
集水桝改修-2 1200×1200					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-25(20)-60% 一般養生	0.2	m3			仕 130 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	2.2	m2			仕 126 号	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚			仕 143 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 差筋及び杭頭処理 太径10%未満(補正なし) SD295 D10mm	0.001	t			仕 144 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

第 49 号仕訳表

黄檗公園園路改修工事（その４）

【 第 50 号 仕訳表 】						
集水桝改修-3 950×950					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-25(20)-60% 一般養生	0.2	m3			仕 130 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	1.8	m2			仕 126 号	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚			仕 145 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 差筋及び杭頭処理 太径10%未満(補正なし) SD295 D10mm	0.001	t			仕 144 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

第 50 号仕訳表

黄檗公園園路改修工事（その４）

【 第 51 号 仕訳表 】						
集水桝改修-4 400×400						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-25(20)-60% 一般養生	0.1	m3			仕 130 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.9	m2			仕 126 号	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚			仕 146 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 差筋及び杭頭処理 太径10%未満(補正なし) SD295 D10mm	0.001	t			仕 144 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

第 51 号仕訳表

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 52 号 仕訳表 】						
ハンドホール ハンドホール-B H2-9					1	基 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ40～0	1.3	m2			仕 125 号	
ハンドホール	1	個			仕 147 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その４）

【 第 53 号 仕訳表 】						
照明灯 園路照明					1 基 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ40～0	0.2	m2			仕 125 号	
照明灯基礎設置工 基礎掘削及びスパイラルダクト立込	1	基			仕 148 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	0.2	m3			仕 149 号	
園路照明柱 H=5.5m	1	本				
園路照明灯 LED	1	台				
スパイラルダクト Φ500	1.2	m				
D種設置	1	極			仕 150 号	
電工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 (丸め)	1	式				

第 53 号仕訳表

【 第 53 号 仕訳表 】

照明灯 園路照明

(続 き)

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 54 号 仕訳表 】						
電線管路e FEP φ 50以下4条				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
FEP φ 30	40	m				
波付硬質合成樹脂管敷設 FEP（10m以上/箇所） φ 50以下	40	m			仕 151 号	
埋設表示シート 150m 2倍	10	m				
埋設標識シート敷設	10	m			仕 152 号	
山砂(サントクッション用) 真砂 フリ通過百分率10%以下	2.6	m3				
砂基礎設置工 手間のみ 機械施工	2.6	m3				
CE5.5sq-4c Z1 園路照明	20	m				
CEES3.5sq-2c Z2 園内放送	20	m				
ケーブル及び電線配線 屋外管内配線5mm以下	40	m			仕 153 号	

第 54 号仕訳表

【 第 54 号 仕訳表 】 電線管路e FEP φ 50以下4条							(続 き)		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準				
諸 雑 費 （丸め）										
	1	式								
計										
単位当たり										

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 55 号 仕訳表 】						
電線管路h FEP φ 50以下2条				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
FEP φ 30	20	m				
波付硬質合成樹脂管敷設 FEP（10m以上/箇所） φ 50以下	20	m			仕 151 号	
埋設表示シート 150m 2倍	10	m				
埋設標識シート敷設	10	m			仕 152 号	
山砂(サントクッション用) 真砂 フリ通過百分率10%以下	1.3	m3				
砂基礎設置工 手間のみ 機械施工	1.3	m3				
CE5.5sq-4c Z1 園路照明	20	m				
ケーブル及び電線配線 屋外管内配線5mm以下	20	m			仕 153 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				

第 55 号仕訳表

【 第 55 号 仕訳表 】 (続 き) 電線管路h FEP φ 50以下2条 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その４）

【 第 56 号 仕訳表 】						
電線管路φ FEP φ 50以下17条、FEP φ 80以下3条					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
FEP φ 30	140	m				
FEP φ 40	20	m				
FEP φ 50	10	m				
FEP φ 65	20	m				
FEP φ 80	10	m				
波付硬質合成樹脂管敷設 FEP（10m以上/箇所） φ 50以下	170	m			仕 151 号	
波付硬質合成樹脂管敷設 FEP（10m以上/箇所） φ 80以下	30	m			仕 154 号	
埋設表示シート 150m 2倍	10	m				
埋設標識シート敷設	10	m			仕 152 号	

第 56 号仕訳表

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 56 号 仕訳表 】 (続 き)						
電線管路φ FEP φ 50以下17条、FEP φ 80以下3条						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
山砂(サントクッション用) 真砂 フワイ通過百分率10%以下	7	m3				
砂基礎設置工 手間のみ 機械施工	7	m3				
EM-CE38sq-2c L131 テニスコート用既存更衣室電源	10	m				
CE5.5sq-4c Z1 園路照明	10	m				
CEES3.5sq-2c Z2 園内放送	10	m				
CEES2.0sq-2c Z3 照明制御	10	m				
EM-CEES3.5sq-2c K71 便所-A非常呼出（表示器）	10	m				
ケーブル及び電線配線 屋外管内配線5mm以下	40	m			仕 153 号	
ケーブル及び電線配線 屋外管内配線10mm以下	10	m			仕 155 号	

第 56 号仕訳表

宇治市

【 第 56 号 仕訳表 】 (続 き)						
電線管路。FEP φ 50以下17条、FEP φ 80以下3条						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その４）

【 第 57 号 仕訳表 】						
電線管路p B5～HHm FEP φ 50以下16条、FEP φ 80以下2条					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
FEP φ 30	140	m				
FEP φ 40	10	m				
FEP φ 50	10	m				
FEP φ 65	10	m				
FEP φ 80	10	m				
波付硬質合成樹脂管敷設 FEP（10m以上/箇所） φ 50以下	160	m			仕 151 号	
波付硬質合成樹脂管敷設 FEP（10m以上/箇所） φ 80以下	20	m			仕 154 号	
埋設表示シート 150m 2倍	10	m				
埋設標識シート敷設	10	m			仕 152 号	

第 57 号仕訳表

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 57 号 仕訳表 】 (続 き)						
電線管路p B5～HHm FEP φ 50以下16条、FEP φ 80以下2条						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
山砂(サントクッション用) 真砂 フワイ通過百分率10%以下	6.3	m3				
砂基礎設置工 手間のみ 機械施工	6.3	m3				
EM-CE38sq-2c L131 テニスコート用既存更衣室電源	10	m				
CE5.5sq-4c Z1 園路照明	10	m				
CEES3.5sq-2c Z2 園内放送	10	m				
CEES2.0sq-2c Z3 照明制御	10	m				
EM-CEES3.5sq-2c K71 便所-A非常呼出（表示器）	10	m				
ケーブル及び電線配線 屋外管内配線5mm以下	40	m			仕 153 号	
ケーブル及び電線配線 屋外管内配線10mm以下	10	m			仕 155 号	

第 57 号仕訳表

【 第 57 号 仕訳表 】 (続 き)						
電線管路p B5～HHm FEP φ 50以下16条、FEP φ 80以下2条						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その４）

【 第 58 号 仕訳表 】						
電線管路p HHm～HHn～HHo FEP φ 50以下15条、FEP φ 80以下2条						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
FEP φ 30	130	m				
FEP φ 40	10	m				
FEP φ 50	10	m				
FEP φ 65	10	m				
FEP φ 80	10	m				
波付硬質合成樹脂管敷設 FEP（10m以上/箇所） φ 50以下	150	m			仕 151 号	
波付硬質合成樹脂管敷設 FEP（10m以上/箇所） φ 80以下	20	m			仕 154 号	
埋設表示シート 150m 2倍	10	m				
埋設標識シート敷設	10	m			仕 152 号	

第 58 号仕訳表

黄檗公園園路改修工事（その４）

【 第 58 号 仕訳表 】 (続 き)						
電線管路p HHm～HHn～HHo FEP φ 50以下15条、FEP φ 80以下2条						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
山砂(サントクッション用) 真砂 フワイ通過百分率10%以下	6.3	m3				
砂基礎設置工 手間のみ 機械施工	6.3	m3				
EM-CE38sq-2c L131 テニスコート用既存更衣室電源	10	m				
CE5.5sq-4c Z1 園路照明	10	m				
CEES3.5sq-2c Z2 園内放送	10	m				
CEES2.0sq-2c Z3 照明制御	10	m				
EM-CEES3.5sq-2c K71 便所-A非常呼出（表示器）	10	m				
ケーブル及び電線配線 屋外管内配線5mm以下	40	m			仕 153 号	
ケーブル及び電線配線 屋外管内配線10mm以下	10	m			仕 155 号	

第 58 号仕訳表

【 第 58 号 仕訳表 】 (続 き)						
電線管路p HHm～HHn～HHo FEP φ 50以下15条、FEP φ 80以下2条						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その４）

【 第 59 号 仕訳表 】						
電線管路p HHo～B7～B8～HHp FEP φ 50以下16条、FEP φ 80以下2条					10 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
FEP φ 30	140	m				
FEP φ 40	10	m				
FEP φ 50	10	m				
FEP φ 65	10	m				
FEP φ 80	10	m				
波付硬質合成樹脂管敷設 FEP（10m以上/箇所） φ 50以下	160	m			仕 151 号	
波付硬質合成樹脂管敷設 FEP（10m以上/箇所） φ 80以下	20	m			仕 154 号	
埋設表示シート 150m 2倍	10	m				
埋設標識シート敷設	10	m			仕 152 号	

第 59 号仕訳表

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 59 号 仕訳表 】 (続 き) 電線管路p HHo～B7～B8～HHp FEP φ 50以下16条、FEP φ 80以下2条 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
山砂(サントクッション用) 真砂 フワイ通過百分率10%以下	6.3	m3				
砂基礎設置工 手間のみ 機械施工	6.3	m3				
EM-CE38sq-2c L131 テニスコート用既存更衣室電源	10	m				
CE5.5sq-4c Z1 園路照明	10	m				
CEES3.5sq-2c Z2 園内放送	10	m				
CEES2.0sq-2c Z3 照明制御	10	m				
EM-CEES3.5sq-2c K71 便所-A非常呼出（表示器）	10	m				
EM-CCP-AP0.5-10P tn1 内線電話	10	m				
ケーブル及び電線配線 屋外管内配線5mm以下	50	m			仕 153 号	

第 59 号仕訳表

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 59 号 仕訳表 】 (続 き) 電線管路p HHo～B7～B8～HHp FEP φ 50以下16条、FEP φ 80以下2条 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ケーブル及び電線配線 屋外管内配線10mm以下	10	m			仕 155 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 60 号 仕訳表 】						
電線管路 q HHp～B9 FEP φ 50以下14条、FEP φ 80以下1条					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
FEP φ 30	130	m				
FEP φ 50	10	m				
FEP φ 80	10	m				
波付硬質合成樹脂管敷設 FEP（10m以上/箇所） φ 50以下	140	m			仕 151 号	
波付硬質合成樹脂管敷設 FEP（10m以上/箇所） φ 80以下	10	m			仕 154 号	
埋設表示シート 150m 2倍	10	m				
埋設標識シート敷設	10	m			仕 152 号	
山砂(サントクッション用) 真砂 フルイ通過百分率10%以下	5.2	m3				
砂基礎設置工 手間のみ 機械施工	5.2	m3				

第 60 号仕訳表

黄檗公園園路改修工事（その４）

【 第 60 号 仕訳表 】 (続 き)						
電線管路 q HHp～B9 FEP φ 50以下14条、FEP φ 80以下1条					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
EM-CE38sq-2c L131 テニスコート用既存更衣室電源	10	m				
CE5.5sq-4c Z1 園路照明	10	m				
CEES3.5sq-2c Z2 園内放送	10	m				
CEES2.0sq-2c Z3 照明制御	10	m				
EM-CEES3.5sq-2c K71 便所-A非常呼出（表示器）	10	m				
EM-CCP-AP0.5-10P tn1 内線電話	10	m				
ケーブル及び電線配線 屋外管内配線5mm以下	50	m			仕 153 号	
ケーブル及び電線配線 屋外管内配線10mm以下	10	m			仕 155 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				

第 60 号仕訳表

【 第 60 号 仕訳表 】 (続 き) 電線管路 q HHp～B9 FEP φ 50以下14条、FEP φ 80以下1条 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 61 号 仕訳表 】						
電線管路 q B9～既設HHq FEP φ 50以下15条、FEP φ 80以下1条						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
FEP φ 30	140	m				
FEP φ 50	10	m				
FEP φ 80	10	m				
波付硬質合成樹脂管敷設 FEP（10m以上/箇所） φ 50以下	150	m			仕 151 号	
波付硬質合成樹脂管敷設 FEP（10m以上/箇所） φ 80以下	10	m			仕 154 号	
埋設表示シート 150m 2倍	10	m				
埋設標識シート敷設	10	m			仕 152 号	
山砂(サントクッション用) 真砂 フルイ通過百分率10%以下	5.2	m3				
砂基礎設置工 手間のみ 機械施工	5.2	m3				

第 61 号仕訳表

黄檗公園園路改修工事（その４）

【 第 61 号 仕訳表 】 (続 き) 電線管路 q B9～既設HHq FEP φ 50以下15条、FEP φ 80以下1条 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
EM-CE38sq-2c L131 テニスコート用既存更衣室電源	10	m				
CE5.5sq-4c Z1 園路照明	10	m				
CEES3.5sq-2c Z2 園内放送	10	m				
CEES2.0sq-2c Z3 照明制御	10	m				
EM-CEES3.5sq-2c K71 便所-A非常呼出（表示器）	10	m				
EM-CCP-AP0.5-10P tn1 内線電話	10	m				
EM-CE14sq-2c L101 便所-C電源	10	m				
ケーブル及び電線配線 屋外管内配線5mm以下	60	m			仕 153 号	
ケーブル及び電線配線 屋外管内配線10mm以下	10	m			仕 155 号	

第 61 号仕訳表

【 第 61 号 仕訳表 】 (続 き)						
電線管路 q B9～既設HHq FEP φ 50以下15条、FEP φ 80以下1条						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 62 号 仕訳表 】						
電線管路 HHo～既フ ^レ ルホ ^ッ ックス					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
EM-CCP-AP0.5-10P tn5 内線電話	10	m				
ケーブル及び電線配線 屋外管内配線5mm以下	10	m			仕 153 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 63 号 仕訳表 】						
コンクリート舗装 コンクリート舗装-1 t=70					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 路盤材(各種)	100	m2			仕 91 号	
コンクリート舗装人力舗設工	100	m2			仕 156 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

第 63 号仕訳表

黄檗公園園路改修工事（その４）

【 第 64 号 仕訳表 】						
擬石平板舗装 t=60				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30	100	m2			仕 157 号	
モルタル練 高炉	3	m3			仕 158 号	
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
石工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
擬石平板ブロック 300×600×60（白御影調）	103	m2				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

第 64 号仕訳表

黄檗公園園路改修工事（その４）

【 第 65 号 仕訳表 】						
石版舗装 t=60 再利用				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30	100	m2			仕 157 号	
モルタル練 高炉	3	m3			仕 158 号	
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
石工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

第 65 号仕訳表

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 66 号 仕訳表 】						
インターロッキング設置工 t=60					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
インターロッキングブロック設置 直線・厚さ6cm 標準品使用 施工規模100m2未満 時間制約無 夜間作業無	1	m2			仕 159 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その４）

【 第 67 号 仕訳表 】						
コンクリート縁石 コンクリート縁石-1						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック 設置 養生工無 A種(150/170×200×600) 再生クラッシュラン RC-40 高炉 18-8-25(20)-60%	10	m			仕 160 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その４）

【 第 68 号 仕訳表 】						
コンクリート縁石 コンクリート縁石-2						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック 設置 A種(150/170×200×600) 再生クラッシュラン RC-40 均し基礎コンクリート不要	10	m			仕 161 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その４）

【 第 69 号 仕訳表 】						
コンクリート縁石 舗装止め-5						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
地先境界ブロック 設置 養生工無 C種(150×150×600) 再生クラッシュラン RC-40 高炉 18-8-25(20)-60%	10	m			仕 162 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その４）

【 第 70 号 仕訳表 】						
車輪止め						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ40～0	6.5	m2			仕 125 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-25(20)-60% 一般養生	0.2	m3			仕 130 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	2.2	m2			仕 126 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 差筋及び杭頭処理 太径10%未満(補正なし) SD295 D10mm	0.001	t			仕 144 号	
コンクリートブロック積工	3.9	m2			仕 163 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

第 70 号仕訳表

黄檗公園園路改修工事（その４）

【 第 71 号 仕訳表 】						
視覚障害者誘導用ブロック 点字ブロック舗装-1 t=60					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 路盤材(各種)	100	m2			仕 91 号	
フィルター層 40mm以上60mm未満	100	m2			仕 164 号	
特殊ブロック舗装 設置 30cm×30cm	100	m2			仕 165 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

第 71 号仕訳表

黄檗公園園路改修工事（その４）

【 第 72 号 仕訳表 】						
コンクリート階段 擬石階段-2						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40～0	11	m2			仕 125 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.3	m2			仕 166 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	2.5	m2			仕 167 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)-60% 一般養生	1.9	m3			仕 168 号	
モルタル練 高炉	0.3	m3			仕 158 号	
擬石階段ブロック（ミカゲ） W300*H150*L600	50	個				
擬石階段ブロック（ミカゲ） W240*H150*L600	5	個				
鉄筋工（太径鉄筋含む）施工規模10t未満 差筋及び杭頭処理 太径10%未満（補正なし）SD295 D10mm	0.001	t			仕 144 号	
溶接金網設置 径6×150×150	10.9	m2			仕 169 号	

第 72 号仕訳表

【 第 72 号 仕訳表 】

(続 き)

1箇所 当り

コンクリート階段 擬石階段-2

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
箱抜き D100	1.5	m			仕 170 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その４）

【 第 73 号 仕訳表 】						
コンクリート階段 擬石階段-3						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40～0	12	m2			仕 125 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.3	m2			仕 166 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	2.5	m2			仕 167 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)-60% 一般養生	2	m3			仕 168 号	
モルタル練 高炉	0.4	m3			仕 158 号	
擬石階段ブロック（ミカゲ） W300*H150*L600	55	個				
擬石階段ブロック（ミカゲ） W240*H150*L600	5	個				
鉄筋工（太径鉄筋含む）施工規模10t未満 差筋及び杭頭処理 太径10%未満（補正なし）SD295 D10mm	0.001	t			仕 144 号	
溶接金網設置 径6×150×150	11.9	m2			仕 169 号	

第 73 号仕訳表

【 第 73 号 仕訳表 】 (続 き) コンクリート階段 擬石階段-3 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
箱抜き D100	1.5	m			仕 170 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 74 号 仕訳表 】						
手すり 擬石階段手すり-2					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
擬石階段手すり-2						
	1	式				
支柱設置工					仕 171 号	
	3	本				
手すり設置工(1)						
	1	式				
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

第 74 号仕訳表

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 75 号 仕訳表 】						
手すり 擬石階段手すり-3					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
擬石階段手すり-3						
	1	式				
支柱設置工					仕 171 号	
	3	本				
手すり設置工(1)						
	1	式				
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

第 75 号仕訳表

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 76 号 仕訳表 】						
手すり 階段手すり-3					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
階段手すり-3						
	1	式				
支柱設置工					仕 171 号	
	5	本				
手すり設置工(1)						
	1	式				
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 77 号 仕訳表 】						
手すり 階段手すり-4						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
階段手すり-4						
	1	式				
支柱設置工					仕 171 号	
	6	本				
手すり設置工(1)						
	1	式				
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 78 号 仕訳表 】						
手すり コンクリート階段手すり-1						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート階段手すり-1						
	1	式				
支柱設置工					仕 171 号	
	3	本				
手すり設置工(1)						
	1	式				
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 79 号 仕訳表 】						
手すり コンクリート階段手すり-2						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート階段手すり-2						
	1	式				
支柱設置工					仕 171 号	
	4	本				
手すり設置工(1)						
	1	式				
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 80 号 仕訳表 】						
手すり コンクリート階段手すり-3						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート階段手すり-3						
	1	式				
支柱設置工					仕 171 号	
	3	本				
手すり設置工(1)						
	1	式				
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 81 号 仕訳表 】						
手すり コンクリート階段手すり-4					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート階段手すり-4						
	1	式				
支柱設置工					仕 171 号	
	3	本				
手すり設置工(1)						
	1	式				
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その４）

【 第 82 号 仕訳表 】						
公園案内サイン 公園案内サイン-2					1 基 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッション40～0	2	m2			仕 125 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	4	m2			仕 126 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40-60% 一般養生	0.7	m3			仕 172 号	
モルタル練 普通	0.03	m3			仕 173 号	
公園案内サイン 公園案内サイン-2	1	基				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

第 82 号仕訳表

黄檗公園園路改修工事（その４）

【 第 83 号 仕訳表 】						
水飲み場 水飲み						1 基 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40～0	4.7	m2			仕 125 号	
水飲場P（車椅子対応）	1	基				
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊 供用日当たり換算損料		供用日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

第 83 号仕訳表

黄檗公園園路改修工事（その４）

【 第 84 号 仕訳表 】						
背なしベンチ						
1 基 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ40～0	0.3	m2			仕 125 号	
コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	0.03	m3			仕 174 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.5	m2			仕 126 号	
ベンチ据付 背なしベンチ 20kg以上30kg未満	1	基			仕 175 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

第 84 号仕訳表

黄檗公園園路改修工事（その４）

【 第 85 号 仕訳表 】						
防護柵設置工						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 土中建込 ヒール・パネル式 施工規模50m未満 支柱間隔3m 根巻きコンクリート無	1	m			仕 176 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 86 号 仕訳表 】						
小工作物移設 石ベンチ					1	基 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
石ベンチ移設	0.5	t			仕 177 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 87 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員						
1 人 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 88 号 仕訳表 】 床掘り 土砂 標準 (土留無し 障害無し ,) 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			23.14				
バックホウ[クローラ型](超低騒音型)賃料 山積0.8m3(平積0.6m3)排対型(3次) 長期割引補正済			23.14				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【労務】			53.20				
運転手(特殊)			53.20				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】			23.66				
軽油 1,2号			23.66				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1	施工方法 標準			
[J3] = 1 土留方式の種類 無し			[J4] = 1	障害の有無 障害無し			

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 89 号 仕訳表 】							
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			9.76				
バックホウ[クローラ型] (超低騒音型) 賃料 山積0.8m3 (平積0.6m3) 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			8.18				4週8休補正(現場閉所 月単位)
振動ローラ[ハットキャスト式] 賃料 質量0.5～0.6t 長期割引補正済			1.48				4週8休補正(現場閉所 月単位)
タンバ(ワシマ) 賃料 質量60～80kg 長期割引補正済			0.10				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【労務】			81.50				
普通作業員			39.69				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			26.02				4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手(特殊)			15.79				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】			8.74				
軽油 1,2号			8.61				
ガソリン レギュラー			0.13				
【端数調整】							

第 89 号仕訳表

黄檗公園園路改修工事（その４）

【 第 89 号 仕訳表 】

(続 き)

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満

1 m3 当り

[illegible]

第 89 号仕訳表

宇治市

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 90 号 仕訳表 】							
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚190mm 2層施工 (路盤材(各種) ,)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			4.89				
小型バックホ[クロー型] 賃料 山積0.11m3 (平積0.08m3) 排対型(2次) 長期割引補正済			2.53				4週8休補正(現場閉所 月単位)
振動ローラ[搭乗式コンパインド型] 賃料 3～4t 排対型(1次) 長期割引補正済			2.22				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】			63.39				
普通作業員			26.53				4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手(特殊)			22.89				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			12.13				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			31.72				
再生クラッシャーレン RC-30			29.90				
軽油 1,2号			1.77				

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 90 号 仕訳表 】 (続 き)							
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚190mm 2層施工							
(路盤材(各種) ,)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 190.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 2	施工区分 2層施工			
[J3] = 7 材料 路盤材(各種)							

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 91 号 仕訳表 】							
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工							
(路盤材(各種) ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.20				
小型バックホ[クロー型] 賃料 山積0.11m3 (平積0.08m3) 排対型(2次) 長期割引補正済			2.69				4週8休補正(現場閉所 月単位)
振動ローラ[搭乗式コンパインド型] 賃料 3～4t 排対型(1次) 長期割引補正済			2.36				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】			67.43				
普通作業員			28.22				4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手(特殊)			24.35				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			12.90				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			27.37				
再生クラッシャーレン RC-30			25.44				
軽油 1,2号			1.88				

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 91 号 仕訳表 】 (続 き)							
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工							
(路盤材(各種) ,)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 100.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1	施工区分 1層施工			
[J3] = 7 材料 路盤材(各種)							

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 92 号 仕訳表 】							
土砂等運搬 小規模 ハックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂							
(9.0km以下 DID区間有 ,タ付損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			24.45				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 供用日当り換算損料			24.45				
【労務】			63.42				
運転手（一般）			63.42				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】			12.13				
軽油 1,2号			12.13				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模			[J2] = 5	積込機種・規格	ハックホ山積0.28m3(平積0.2m3)		
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 2	DID区間の有無	DID区間有		
[JE] = 10 運搬距離 9.0km以下							

黄檗公園園路改修工事（その４）

【 第 93 号 仕訳表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 (昼間 時間制約無 , 低騒音・低振動対策不要)				1	m3	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 機械施工 時間的制約なし 手間のみ		m3				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 構造物区分 無筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 2 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策不要			[B] = 1 工法区分 機械施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			

黄檗公園園路改修工事（その４）

【 第 94 号 仕訳表 】						
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工						
（昼間 時間制約無 , 低騒音・低振動対策不要 ）						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 昼間施工 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約なし 手間のみ		m3				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 構造物区分 鉄筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 2 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策不要			[B] = 1 工法区分 機械施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 95 号 仕訳表 】 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 (障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			13.49				
後方超小旋回型バックホウ[クローラ型] (超低騒) 賃料 山積0.45m3 (平積0.35m3) 排対型 (2011年) 長期割引補正済			13.49				4週8休補正 (現場閉所 月単位)
【労務】			80.49				
土木一般世話役			28.91				4週8休補正 (現場閉所 月単位)
運転手 (特殊)			27.69				4週8休補正 (現場閉所 月単位)
普通作業員			23.89				4週8休補正 (現場閉所 月単位)
【材料】			6.02				
軽油 1,2号			6.02				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J3] = 1 騒音振動対策 不要 [J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J2] = 1 [J4] = 4	障害等の有無 無し 舗装版厚 15cm以下			

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 96 号 仕訳表 】								1	m2 当り
舗装版破砕 コンクリート舗装版 厚15cm以下									
(障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			13.49						
後方超小旋回型バックホウ[クローラ型] (超低騒) 賃料 山積0.45m3 (平積0.35m3) 排対型 (2011年) 長期割引補正済			13.49				4週8休補正 (現場閉所 月単位)		
【労務】			80.49						
土木一般世話役			28.91				4週8休補正 (現場閉所 月単位)		
運転手 (特殊)			27.69				4週8休補正 (現場閉所 月単位)		
普通作業員			23.89				4週8休補正 (現場閉所 月単位)		
【材料】			6.02						
軽油 1,2号			6.02						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 舗装版種別 コンクリート舗装版 [J3] = 1 騒音振動対策 不要 [J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J2] = 1 [J4] = 4	障害等の有無 無し 舗装版厚 15cm以下					

黄檗公園園路改修工事（その４）

【 第 97 号 仕訳表 】							
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			13.36				
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート径 φ56cm 供用日当り換算損料			9.09				
その他(機械)							
【労務】			49.56				
特殊作業員			16.98				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			9.17				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員			7.58				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			37.08				
コンクリートカッタ (プレート) 自走式切断機用 径18インチ			33.48				
ガソリン レギュラー			2.45				
その他(材料)							

第 97 号仕訳表

【 第 97 号 仕訳表 】 (続 き) 舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 舗装版種別 コンクリート舗装版			[J3] = 1	コンクリート舗装版厚 15cm以下			

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 98 号 仕訳表 】						
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 土中建込 ビーム・パネル式 （支柱間隔3m , ）						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用 ビーム式・パネル式 支柱間隔 3m		m				4週8休補正（現場閉所 月単位）
諸 雑 費 （丸め）		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 施工区分 土中建込 ビーム・パネル式 [C] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 4 支柱間隔 [D] = 1 夜間作業	支柱間隔3m 夜間作業無		

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 99 号 仕訳表 】						
インターロッキングブロック撤去 とりこわし						
(施工規模100m2以上 , 撤去時間制約無・夜間無)						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
インターロッキングブロック撤去工 とりこわし		m2				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 9 施工区分 とりこわし			[B] = 1 撤去の時の施工規模補正 施工規模100m2以上			
[C] = 1 撤去の時の時間制約 時間制約無			[D] = 1 撤去の時の夜間作業 夜間作業無			
[E] = 3 再使用の時の施工規模補正 とりこわしの場合			[F] = 3 再使用の時の時間制約 とりこわしの場合			
[G] = 3 再使用の時の夜間作業 とりこわしの場合			[I] = 6 敷材料区分 敷材料無			

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 100 号 仕訳表 】							
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)							
(3.5km以下 DID区間有 ,タ付損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			44.95				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 供用日当り換算損料			44.95				
【労務】			38.97				
運転手（一般）			38.97				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】			16.08				
軽油 1,2号			16.08				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎			[J2] = 3	積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)			
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JB] = 3	運搬距離 3.5km以下			

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 101 号 仕訳表 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込							
(18.5km以下 DID区間有 ,タダ損耗費(良好)含む)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			41.69				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 供用日当り換算損料			41.69				
【労務】			43.88				
運転手（一般）			43.88				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】			14.43				
軽油 1,2号			14.43				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1	積込工法区分	機械積込		
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JE] = 7	運搬距離 18.5km以下			

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 102 号 仕訳表 】							
殼運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込							
(18.5km以下 DID区間有 ,タ付損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			41.69				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 供用日当り換算損料			41.69				
【労務】			43.88				
運転手（一般）			43.88				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】			14.43				
軽油 1,2号			14.43				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 殼発生作業 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			[J2] = 1	積込工法区分	機械積込		
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JE] = 7	運搬距離 18.5km以下			

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 103 号 仕訳表 】							
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付2t級 吊能力2.9t							
1 t 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			13.52				
トラック[クレーン装置付] ヘーストラック2t積 吊能力2.9t 供用日当り換算損料			13.52				
【労務】			83.62				
運転手（特殊）			42.39				4週8休補正（現場閉所 月単位）
特殊作業員			40.83				4週8休補正（現場閉所 月単位）
その他(労務)							
【材料】			2.86				
軽油 1,2号			2.86				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 トラック機種 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t							

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 104 号 仕訳表 】							
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t							
(DID区間有 , 運搬距離9.0km以下)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			13.58				
トラック[クレーン装置付] ヘーストラック2t積 吊能力2.9t 供用日当り換算損料			13.58				
【労務】			83.54				
運転手（特殊）			42.54				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			41.00				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】			2.88				
軽油 1,2号			2.88				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 トラック機種 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t [J6] = 5 片道運搬距離(km) 9.0km以下			[J4] = 2	DID区間の有無 DID区間有			

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 105 号 仕訳表 】							
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t							
(DID区間有 , 運搬距離11.5km以下)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			13.58				
トラック[クレーン装置付] ヘーストラック2t積 吊能力2.9t 供用日当り換算損料			13.58				
【労務】			83.54				
運転手（特殊）			42.54				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			41.00				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】			2.88				
軽油 1,2号			2.88				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 トラック機種 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t			[J4] = 2	DID区間の有無 DID区間有			
[J6] = 6 片道運搬距離(km) 11.5km以下							

黄檗公園園路改修工事（その４）

【 第 106 号 仕訳表 】						
高木せん定 冬期 周60～90cm未満 施工規模10～50本未満 （時間制約無 夜間作業無 , 標準(歩道及び交通島) ）						1 本 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路植栽工 植樹管理 高木せん定 冬期剪定 幹周60～90cm未満		本				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 7 施工内容 冬期 周60～90cm未満 [C] = 1 時間制約 時間制約無 [E] = 1 施工場所 標準(歩道及び交通島)			[B] = 2 施工規模 [D] = 1 夜間作業	施工規模10～50本未満 夜間作業無		

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 107 号 仕訳表 】						
高木せん定 冬期 周90～120cm未満 施工規模10～50本未満 （時間制約無 夜間作業無 , 標準(歩道及び交通島) ）						1 本 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路植栽工 植樹管理 高木せん定 冬期剪定 幹周90～120cm未満		本				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 8 施工内容 冬期 周90～120cm未満 [C] = 1 時間制約 時間制約無 [E] = 1 施工場所 標準(歩道及び交通島)			[B] = 2 施工規模 [D] = 1 夜間作業	施工規模10～50本未満 夜間作業無		

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 108 号 仕訳表 】 電線撤去 屋外管内配線 5mm以下 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 109 号 仕訳表 】						
道路照明設備撤去 H=5. 0m未満						1 基 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電 工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 110 号 仕訳表 】						
波付硬質合成樹脂管撤去 FEP30						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 111 号 仕訳表 】						
波付硬質合成樹脂管撤去 FEP50						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 112 号 仕訳表 】 暗渠排水管 撤去 直管 200～400mm1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
普通作業員			71.28				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			28.72				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 作業区分 撤去			[J2] = 1	管種別 直管			
[J3] = 2 呼び径 200～400mm							

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 113 号 仕訳表 】						
水栓類撤去 散水栓（箱共）						1 個 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 114 号 仕訳表 】						
水道用硬質塩化ビニル管撤去 φ25						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 115 号 仕訳表 】						
水道用硬質塩化ビニル管撤去 φ40						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 116 号 仕訳表 】						
水栓類取付工 口径20						1 個 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
止水栓(箱共) 口径20		個				
配管工 (箱共)		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 水栓口径区分 口径20		[B] = 2	散水栓(箱共)取付区分 散水栓(箱共)取付あり			

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 117 号 仕訳表 】						
水栓類取付工 口径20				1 個 当 り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
散水栓(箱共) 口径20		個				
配管工 (箱共)		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 水栓口径区分 口径20		[B] = 2	散水栓(箱共)取付区分 散水栓(箱共)取付あり			

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 118 号 仕訳表 】						
水道用硬質ポリ塩化ビニル管布設 屋外配管 内径20mm					1 m 当り	
(継手材料費計上 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用硬質ポリ塩化ビニル管(屋外給水用) 内径20mm		m				
継手材料費						
材料費の%		%				
配管工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 施工区分 屋外配管 [C] = 1 継手材料区分 継手材料費計上する		[B] = 2 内径区分 内径20mm				

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 119 号 仕訳表 】						
埋設表示シート敷設						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 120 号 仕訳表 】 水道用硬質ポリ塩化ビニル管布設 屋外配管 内径40mm （継手材料費計上 , ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用硬質ポリ塩化ビニル管(屋外給水用) 内径40mm		m				
継手材料費 材料費の%		%				
配管工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 （丸め）		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 施工区分 屋外配管 [C] = 1 継手材料区分 継手材料費計上する		[B] = 5 内径区分 内径40mm				

第 120 号仕訳表

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 121 号 仕訳表 】						
U型側溝据付け 鉄筋コンクリート U形 300A 30×24×60 70kg						
(昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 U型側溝 L600 昼間施工 60超300kg/個以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		m				4週8休補正(現場閉所 月単位)
鉄筋コンクリート U形 300A 30×24×60 参考重量70kg		個				
再生クラッシャーラン RC-40		m3				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付け		[B] = 1 L=1,000mm、4,000mmの使用の有無 無し				
[C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[y1] = 1 U型側溝の種類 鉄筋コンクリート U形				
[y2] = 2 U型側溝の規格 300A 30×24×60 70kg		[F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無				
[G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無		[H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有				
[I] = 4 基礎碎石の種類 再生クラッシャーラン 40～0		[J] = 0.380 m3 基礎碎石設計数量				

黄檗公園園路改修工事（その４）

【 第 122 号 仕訳表 】						
U型側溝据付け 鉄筋コンクリート U形 240 24×24×60 55kg （昼間 時間制約無 , 基礎碎石施工有 ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 U型側溝 L600 昼間施工 60kg/個以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		m				4週8休補正(現場閉所 月単位)
鉄筋コンクリート U形 240 24×24×60 参考重量55kg		個				
再生クラッシャーラン RC-40		m3				
諸 雑 費 （丸め）		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [y2] = 1 U型側溝の規格 240 24×24×60 55kg [G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 [I] = 4 基礎碎石の種類 再生クラッシャーラン 40～0		[B] = 1 L=1,000mm、4,000mmの使用の有無 無し [y1] = 1 U型側溝の種類 鉄筋コンクリート U形 [F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有 [J] = 0.340 m3 基礎碎石設計数量				

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 123 号 仕訳表 】						
U型側溝据付け 鉄筋コンクリート U形 240 24×24×60 55kg						
(昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 U型側溝 L600 昼間施工 60kg/個以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		m				4週8休補正(現場閉所 月単位)
鉄筋コンクリート U形 240 24×24×60 参考重量55kg		個				
再生クラッシャー RC-40		m3				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付け		[B] = 1 L=1,000mm、4,000mmの使用の有無 無し				
[C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[y1] = 1 U型側溝の種類 鉄筋コンクリート U形				
[y2] = 1 U型側溝の規格 240 24×24×60 55kg		[F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無				
[G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無		[H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有				
[I] = 4 基礎碎石の種類 再生クラッシャー 40～0		[J] = 0.270 m3 基礎碎石設計数量				

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 124 号 仕訳表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下						
(昼間 時間制約無 ,)						
1	枚	当り				
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				4週8休補正(現場閉所 月単位)
鋼製グレーチング(ノンスリップ) 180用、U字溝ふた、歩道用細目		枚				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付け			[y1] = 18 蓋版の種類 蓋版各種			
[C] = 1 規格・仕様 コンクリート鋼製 40kg/枚以下			[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			
[E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無			

黄檗公園園路改修工事（その４）

【 第 125 号 仕訳表 】							
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 (再生クラッシュラン40～0 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.58				
バックホウ[クローラ型]賃料 山積0.8m3（平積0.6m3）排対型(2014年規制) 長期割引補正済			5.55				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】			77.45				
普通作業員			37.13				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			15.71				4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手（特殊）			14.81				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			9.27				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			16.97				
再生クラッシュラン RC-40			11.93				
軽油 1,2号			5.01				

第 125 号仕訳表

【 第 125 号 仕訳表 】 (続 き)							
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 (再生クラッシュラン40～0 ,)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 碎石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下			[J2] = 8	碎石の種類 再生クラッシュラン40～0			

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 126 号 仕訳表 】 型枠 一般型枠 小型構造物1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			43.77				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員			31.27				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			11.92				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2	構造物の種類 小型構造物			

黄檗公園園路改修工事（その４）

【 第 127 号 仕訳表 】							
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-25(20)-60%							
(,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			36.88				
普通作業員			21.70				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			6.72				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			5.98				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			63.12				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60% W≦175kg			63.12				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3	打設工法 人力打設			
[N1] = 20 コンクリート規格 高炉 18-8-25(20)-60%			[J5] = 2	養生工の種類 一般養生			
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[N2] = 1	生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外			

第 127 号仕訳表

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 128 号 仕訳表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下						
(昼間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				4週8休補正(現場閉所 月単位)
鋼製グレーチング(溝ふた・すべり止め型) 250用 t-6 横断溝側溝用細目		組				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付け			[y1] = 18 蓋版の種類 蓋版各種			
[C] = 1 規格・仕様 コンクリート鋼製 40kg/枚以下			[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			
[E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無			

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 129 号 仕訳表 】							
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下							
(再生クラッシュラン40～0 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.27				
バックホウ[クローラ型]賃料 山積0.8m3（平積0.6m3）排対型(2014年規制) 長期割引補正済			5.24				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】			73.08				
普通作業員			35.03				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			14.83				4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手（特殊）			13.97				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			8.75				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			21.65				
再生クラッシュラン RC-40			16.89				
軽油 1,2号			4.73				

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 129 号 仕訳表 】 (続 き) 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 (再生クラッシュラン40～0 ,) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 碎石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下			[J2] = 8	碎石の種類 再生クラッシュラン40～0			

黄檗公園園路改修工事（その４）

【 第 130 号 仕訳表 】 コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-25(20)-60% (,一般養生)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】			47.07						
普通作業員			29.15				4週8休補正(現場閉所 月単位)		
土木一般世話役			8.50				4週8休補正(現場閉所 月単位)		
特殊作業員			7.20				4週8休補正(現場閉所 月単位)		
その他(労務)									
【材料】			52.93						
生コンクリート 18N/mm2 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60% W≦175kg			52.93						
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3	打設工法 人力打設					
[N1] = 20 コンクリート規格 高炉 18-8-25(20)-60%			[J5] = 2	養生工の種類 一般養生					
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[N2] = 1	生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外					

黄檗公園園路改修工事（その４）

【 第 131 号 仕訳表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下						
(昼間 時間制約無 ,)						
1枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				4週8休補正(現場閉所 月単位)
鋼製グレーチング(細目・ノンスリップ) 溝幅1000用、T-6		枚				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付け			[y1] = 18 蓋版の種類 蓋版各種			
[C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下			[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			
[E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無			

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 132 号 仕訳表 】						
硬質ポリ塩化ビニル管敷設 Φ150				100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管 薄肉管 VU-150	101	m				
滑剤	0.5	kg				
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 133 号 仕訳表 】						
硬質ポリ塩化ビニル管敷設 Φ450				100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管 薄肉管 VU-450	101	m				
滑剤	1.35	kg				
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その４）

【 第 134 号 仕訳表 】						
アルミ矢板建込工（両側分） 掘削深2.0m以下山積0.45m3クレーン機能付2.9t吊				100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
バックホウ運転(クレーン機能付) (機-1) クローラ型 山積0.45m3(平積0.35) 2.9 t 吊 排対型:1次基準 損料補正なし		時間			仕 178 号	
アルミ矢板賃料 L=2.5m	100	m				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

第 134 号仕訳表

黄檗公園園路改修工事（その４）

【 第 135 号 仕訳表 】						
アルミ矢板引込工（両側分） 掘削深2.0m以下山積0.45m3クレーン機能付2.9t吊				100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
バックホウ運転(クレーン機能付) (機-1) クローラ型 山積0.45m3(平積0.35) 2.9 t 吊 排対型:1次基準 損料補正なし		時間			仕 178 号	
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その４）

【 第 136 号 仕訳表 】						
アルミ矢板建込工（両側分） 掘削深2.8m以下山積0.45m3クレーン機能付2.9t吊				100	m	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
バックホウ運転(クレーン機能付) (機-1) クローラ型 山積0.45m3(平積0.35) 2.9 t 吊 排対型:1次基準 損料補正なし		時間			仕 178 号	
アルミ矢板賃料 L=3.0m	100	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

第 136 号仕訳表

黄檗公園園路改修工事（その４）

【 第 137 号 仕訳表 】						
アルミ矢板引込工（両側分） 掘削深2.8m以下山積0.45m3クレーン機能付2.9t吊				100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
バックホウ運転(クレーン機能付) (機-1) クローラ型 山積0.45m3(平積0.35) 2.9 t 吊 排対型:1次基準 損料補正なし		時間			仕 178 号	
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 138 号 仕訳表 】						
土留支保工（軽量金属支保工） 1段掘削深2.0m以下水圧式パイプサポート						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
腹起こし材（アルミ製）賃料 70～80*115～130 1段	100	m				
切梁材（水圧式）賃料 1段	100	m				
水圧ポンプ 賃料 1段	100	m				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その４）

【 第 139 号 仕訳表 】						
土留支保工（軽量金属支保工） 2段掘削深3.5m以下水圧式パイプサポート						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
腹起こし材（アルミ製）賃料 70～80*115～130 2段	100	m				
切梁材（水圧式）賃料 2段 L=3.5m以下	100	m				
水圧ポンプ 賃料 2段 L=3.5m以下	100	m				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その４）

【 第 140 号 仕訳表 】							
プレキャストマンホール 据付 基礎砕石有り (円形断面)							
(2000kg/基以下 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.62				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付・排対型:1次] 標準バケット 山0.45m3 [平0.35m3] 2.9t 吊 供用日当り換算損料			2.26				
その他 (機械)							
【労務】			13.56				
普通作業員			5.03				4週8休補正 (現場閉所 月単位)
運転手 (特殊)			3.66				4週8休補正 (現場閉所 月単位)
土木一般世話役			2.56				4週8休補正 (現場閉所 月単位)
特殊作業員			0.44				4週8休補正 (現場閉所 月単位)
その他 (労務)							
【材料】			83.82				
プレキャストマンホール 製品質量2000kg/基以下			82.72				
軽油 1,2号			0.95				

黄檗公園園路改修工事（その４）

【 第 140 号 仕訳表 】 (続 き)							
プレキャストマンホール 据付 基礎碎石有り (円形断面)							
(2000kg/基以下 ,)							
1	基	当	り				
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他 (材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 1	製品質量 2000kg/基以下			
[J3] = 1 基礎碎石 有り (円形断面)							

黄檗公園園路改修工事（その４）

【 第 141 号 仕訳表 】						
耐摩耗版設置 1号人孔（φ900）						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ゴム耐摩耗版 落差5m以下用 1号人孔（φ900）	1	組				
仕上用エポキシ樹脂 5kg	1	セット				
取付施工費 5㎡以下	1	箇所				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 142 号 仕訳表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下						
(昼間 時間制約無 ,)						
1	枚	当り				
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				4週8休補正(現場閉所 月単位)
グレーチング蓋 (桝) □500 t-6 細目 鎖付 すべり止め		枚				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付け			[y1] = 18 蓋版の種類 蓋版各種			
[C] = 1 規格・仕様 コンクリート鋼製 40kg/枚以下			[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			
[E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無			

黄檗公園園路改修工事（その４）

【 第 143 号 仕訳表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 (昼間 時間制約無 ,)				1 枚 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				4週8休補正(現場閉所 月単位)
グレーチング蓋 (桝) □1200 t-6 細目 2枚分割		枚				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付け			[y1] = 18 蓋版の種類 蓋版各種			
[C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下			[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			
[E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無			

黄檗公園園路改修工事（その４）

【 第 144 号 仕訳表 】						
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 差筋及び杭頭処理 (太径10%未満(補正なし) , SD295 D10mm)						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		t				4週8休補正(現場閉所 月単位)
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD295) D10		t				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 鉄筋規格 SD295 D10mm			[H] = 1 規格・仕様区分 一般構造物			
[B] = 2 施工規模 施工規模10t未満			[C] = 1 現場条件 トンネル内作業・法面作業以外			
[D] = 1 時間制約 時間制約無			[E] = 1 夜間作業 夜間作業無			
[F] = 1 太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)			[G] = 6 構造物種別による補正 差筋及び杭頭処理			

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 145 号 仕訳表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下						
(昼間 時間制約無 ,)						
1 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				4週8休補正(現場閉所 月単位)
グレーチング蓋 (桝) □950 t-6 細目 2枚分割		枚				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付け			[y1] = 18 蓋版の種類 蓋版各種			
[C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下			[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			
[E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無			

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 146 号 仕訳表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下						
(昼間 時間制約無 ,)						
1	枚	当り				
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				4週8休補正(現場閉所 月単位)
グレーチング蓋 (桙) □400 t-6 細目ノンスリップ鎖付		枚				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付け			[y1] = 18 蓋版の種類 蓋版各種			
[C] = 1 規格・仕様 コンクリート鋼製 40kg/枚以下			[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			
[E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無			

黄檗公園園路改修工事（その４）

【 第 147 号 仕訳表 】 ハンドホール 1 個 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			3.02				
バックホウ[クローラ型・クレーン付] (超低騒音型) 賃料 山積0.45m3 (平0.35m3) 吊2.9t 排対型 (3次) 長期割引補正済			3.02				4週8休補正 (現場閉所 月単位)
【労務】			27.89				
普通作業員			12.85				4週8休補正 (現場閉所 月単位)
運転手 (特殊)			7.45				4週8休補正 (現場閉所 月単位)
特殊作業員			4.36				4週8休補正 (現場閉所 月単位)
土木一般世話役			3.05				4週8休補正 (現場閉所 月単位)
その他 (労務)							
【材料】			69.09				
ハンドホール 900×900×900mm R8K-60 蓋付			67.27				
軽油 1,2号			1.22				
その他 (材料)							

第 147 号仕訳表

黄檗公園園路改修工事（その４）

【 第 147 号 仕訳表 】

(続 き)

1 個 当 り

[illegible]

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 148 号 仕訳表 】						
照明灯基礎設置工 基礎掘削及びスパイラルダクト立込						10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
トラック式アースオーガ〔建柱車〕 オーガ径φ450mm 吊2.0t 運転時間当り換算損料		時間				
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 149 号 仕訳表 】								1	m3 当り
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60%									
(,一般養生)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】			36.88						
普通作業員			21.70				4週8休補正(現場閉所 月単位)		
特殊作業員			6.72				4週8休補正(現場閉所 月単位)		
土木一般世話役			5.98				4週8休補正(現場閉所 月単位)		
その他(労務)									
【材料】			63.12						
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≦60% W≦165kg			63.12						
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3	打設工法 人力打設					
[N1] = 22 コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%			[J5] = 2	養生工の種類 一般養生					
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[N2] = 1	生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外					

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 150 号 仕訳表 】							1	極 当 り
D種設置								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
電工		人				4週8休補正 (現場閉所 月単位)		
普通作業員		人				4週8休補正 (現場閉所 月単位)		
連結式接地棒 φ 10×1500mm	1	本						
諸 雑 費 (丸め)	1	式						
計								
単位当たり								

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 151 号 仕訳表 】						
波付硬質合成樹脂管敷設 FEP（10m以上/箇所） ϕ 50以下						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電 工						4週8休補正(現場閉所 月単位)
		人				
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 152 号 仕訳表 】						
埋設標識シート敷設						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 153 号 仕訳表 】 ケーブル及び電線配線 屋外管内配線5mm以下 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 154 号 仕訳表 】 波付硬質合成樹脂管敷設 FEP（10m以上/箇所） ϕ 80以下 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 155 号 仕訳表 】						
ケーブル及び電線配線 屋外管内配線10mm以下						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 156 号 仕訳表 】						
コンクリート舗装人力舗設工						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
生コンクリート 18N/mm2 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60% W≤175kg	7.28	m3				
溶接金網 G3551 径6.0×150×150	105	m2				
諸雑費(端数処理なし)		%				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 157 号 仕訳表 】							
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工							
(再生クラッシュラン RC-30 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.62				
小型バックホ[クロー型] 賃料 山積0.11m3 (平積0.08m3) 排対型(2次) 長期割引補正済			2.91				4週8休補正(現場閉所 月単位)
振動ローラ[搭乗式コンパインド型] 賃料 3～4t 排対型(1次) 長期割引補正済			2.55				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】			72.88				
普通作業員			30.50				4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手(特殊)			26.32				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			13.94				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			21.50				
再生クラッシュラン RC-30			19.41				
軽油 1,2号			2.03				

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 157 号 仕訳表 】 （ 続 き ）							
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 1 m2 当り							
(再生クラッシュラン RC-30 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 100.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1	施工区分 1層施工			
[J3] = 5 材料 再生クラッシュラン RC-30							

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 158 号 仕訳表 】								1 m3 当り
モルタル練 高炉								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】			83.30					
普通作業員			55.43				4週8休補正(現場閉所 月単位)	
土木一般世話役			27.71				4週8休補正(現場閉所 月単位)	
その他(労務)								
【材料】			16.70					
セメント 高炉B 25kg袋入			11.28					
山砂(サントクッション用) 真砂 フル通過百分率10%以下			5.42					
【端数調整】								
[条件] [J1] = 2 セメント種類 高炉								

黄檗公園園路改修工事（その４）

【 第 159 号 仕訳表 】						
インターロッキングブロック設置 直線・厚さ6cm 標準品使用 (施工規模100m2未満 , 時間制約無 夜間作業無)				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
インターロッキングブロック設置工 一般部 T=6cm 標準品 直線配置		m2				4週8休補正(現場閉所 月単位)
山砂(サントクッション用) 真砂 フライ通過百分率10%以下		m3				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 施工区分 直線・厚さ6cm [C] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 2 施工規模 [D] = 1 夜間作業	施工規模100m2未満 夜間作業無		
[E] = 1 敷材料区分 山砂(サントクッション用)真砂 [I] = 1 ブロック使用材料 標準品			[F] = 0.030 m	敷材料の厚さ		

第 159 号仕訳表

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 160 号 仕訳表 】							
歩車道境界ブロック 設置 養生工無 A種 (150/170×200×600)							
(再生クラッシュラン RC-40 , 高炉 18-8-25 (20)-60%)							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.35				
バックホウ[クローラ型] 賃料 山積0.8m3 (平積0.6m3) 排対型 (2014年規制) 長期割引補正済			0.35				4週8休補正 (現場閉所 月単位)
【労務】			67.77				
普通作業員			25.71				4週8休補正 (現場閉所 月単位)
土木一般世話役			13.50				4週8休補正 (現場閉所 月単位)
特殊作業員			12.24				4週8休補正 (現場閉所 月単位)
型わく工			10.11				4週8休補正 (現場閉所 月単位)
その他 (労務)							
【材料】			31.88				
歩車道境界ブロック A 150/170×200×600 JIS-5307			21.35				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-25 (20) 高炉 W/C≦60% W≦175kg			9.47				
再生クラッシュラン RC-40			0.75				

[illegible]

黄檗公園園路改修工事（その４）

【 第 161 号 仕訳表 】							
歩車道境界ブロック 設置 A種(150/170×200×600)							
(再生クラッシュラン RC-40 ,均し基礎コンクリート不要)							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.50				
バックホウ[クローラ型] 賃料 山積0.8m3（平積0.6m3） 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.50				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【労務】			67.28				
普通作業員			29.68				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			16.72				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			16.09				4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手（特殊）			1.34				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			32.22				
歩車道境界ブロック A 150／170×200×600 JIS-5307			30.69				
再生クラッシュラン RC-40			1.08				
軽油 1,2号			0.45				

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 161 号 仕訳表 】 (続 き) 歩車道境界ブロック 設置 A種(150/170×200×600) (再生クラッシュラン RC-40 ,均し基礎コンクリート不要) 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 設置			[J2] = 1	ブロック規格 A種(150/170×200×600)			
[y1] = 1 歩車道境界ブロック規格 A種	150/170×200×600		[J4] = 2	基礎碎石規格 再生クラッシュラン RC-40			
[N1] = 42 均し基礎コンクリート規格 無し							

黄檗公園園路改修工事（その４）

【 第 162 号 仕訳表 】							
地先境界ブロック 設置 養生工無 C種(150×150×600)							
(再生クラッシュラン RC-40 ,高炉 18-8-25(20)-60%)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.35				
バックホウ[クローラ型]賃料 山積0.8m3（平積0.6m3）排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.35				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【労務】			72.95				
普通作業員			27.65				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			14.55				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			13.14				4週8休補正(現場閉所 月単位)
型わく工			10.95				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			26.70				
地先境界ブロック C 15×15×60			15.93				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60% W≦175kg			9.68				
再生クラッシュラン RC-40			0.77				

第 162 号仕訳表

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 162 号 仕訳表 】 (続 き) 地先境界ブロック 設置 養生工無 C種(150×150×600) (再生クラッシュ RC-40 , 高炉 18-8-25(20)-60%) 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 1,2号			0.32				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 設置			[J2] = 3	ブロック規格 C種(150×150×600)			
[J3] = 2 基礎碎石規格 再生クラッシュ	RC-40		[N1] = 20	均し基礎コンクリート規格 高炉 18-8-25(20)-60%			
[J5] = 1 養生工の有無 無し			[N2] = 1	生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外			

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 163 号 仕訳表 】						
コンクリートブロック積工						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建築用化粧ブロック ポートランドセメント 12-7LW両面 120*190*398	13	個				
セメント 高炉B 25kg袋入	16.6	kg				
山砂(ポンクッション用) 真砂 フル通過百分率10%以下	0.03	m3				
鉄筋コンクリート用棒鋼(SD295) D10	3.7	kg				
建築ブロック工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その４）

【 第 164 号 仕訳表 】							
フィルター層 40mm以上60mm未満							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			4.83				
後方超小旋回型バックホウ[クローラ型] (超低騒) 賃料 山積0.28m3 (平積0.2m3) 排対型 (2次) 長期割引補正済			2.98				4週8休補正 (現場閉所 月単位)
振動ローラ[搭乗式コンパインド型] 賃料 3～4t 排対型 (3次) 長期割引補正済			1.71				4週8休補正 (現場閉所 月単位)
その他 (機械)							
【労務】			82.97				
特殊作業員			23.58				4週8休補正 (現場閉所 月単位)
運転手 (特殊)			23.19				4週8休補正 (現場閉所 月単位)
普通作業員			21.06				4週8休補正 (現場閉所 月単位)
土木一般世話役			12.73				4週8休補正 (現場閉所 月単位)
その他 (労務)							
【材料】			12.20				
山砂 (サントクッション用) 真砂 フルイ通過百分率10%以下			9.84				

第 164 号仕訳表

宇治市

【 第 164 号 仕訳表 】 (続 き)							
フィルター層 40mm以上60mm未満							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 1,2号			2.30				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 平均厚さ 40mm以上60mm未満							

黄檗公園園路改修工事（その４）

【 第 165 号 仕訳表 】 特殊ブロック舗装 設置 30cm×30cm 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			23.52				
普通作業員			7.01				4週8休補正(現場閉所 月単位)
ブロック工			6.27				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			3.55				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			1.26				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			76.48				
ブロック視覚障害者誘導ブロック 30cm×30cm×6cm			76.48				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 設置			[J2] = 1	ブロック規格 30cm×30cm			

第 165 号仕訳表

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 166 号 仕訳表 】 型枠 一般型枠 均しコンクリート 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			58.35				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員			20.27				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			6.13				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 5	構造物の種類 均しコンクリート			

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 167 号 仕訳表 】 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			46.19				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員			25.55				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			9.57				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1	構造物の種類 鉄筋・無筋構造物			

黄檗公園園路改修工事（その４）

【 第 168 号 仕訳表 】								1	m3 当り
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)-60%									
(,一般養生)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】			36.88						
普通作業員			21.70				4週8休補正(現場閉所 月単位)		
特殊作業員			6.72				4週8休補正(現場閉所 月単位)		
土木一般世話役			5.98				4週8休補正(現場閉所 月単位)		
その他(労務)									
【材料】			63.12						
生コンクリート 18N/mm2 18-8-25(20) W/C≦60% W≦175kg			63.12						
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3	打設工法 人力打設					
[N1] = 3 コンクリート規格 18-8-25(20)-60%			[J5] = 2	養生工の種類 一般養生					
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[N2] = 1	生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外					

第 168 号仕訳表

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 169 号 仕訳表 】						
溶接金網設置 径6×150×150						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
溶接金網 G3551 径6.0×150×150	100	m2				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 170 号 仕訳表 】 箱抜き D1001 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			64.56				
普通作業員			64.56				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】			35.44				
円形型枠 D100			35.44				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 型枠の規格 D100							

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 171 号 仕訳表 】						
支柱設置工						
100 本 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その４）

【 第 172 号 仕訳表 】								1	m3 当り
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40-60%									
(,一般養生)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】			36.88						
普通作業員			21.70				4週8休補正(現場閉所 月単位)		
特殊作業員			6.72				4週8休補正(現場閉所 月単位)		
土木一般世話役			5.98				4週8休補正(現場閉所 月単位)		
その他(労務)									
【材料】			63.12						
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 W/C≦60% W≦165kg			63.12						
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3	打設工法 人力打設					
[N1] = 2 コンクリート規格 18-8-40-60%			[J5] = 2	養生工の種類 一般養生					
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[N2] = 1	生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外					

第 172 号仕訳表

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 173 号 仕訳表 】 モルタル練 普通 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			83.30				
普通作業員			55.43				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			27.71				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			16.70				
セメント 普通ポルトランド 25kg袋入			11.28				
山砂(サントクッション用) 真砂 フライ通過百分率10%以下			5.42				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 セメント種類 普通							

第 173 号仕訳表

黄檗公園園路改修工事（その４）

【 第 174 号 仕訳表 】							
コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60%							
(,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			3.69				
バックホウ[クローラ型・クレーン付](超低騒音型)賃料 山積0.8m3(平0.6m3) 吊2.9t 排対型(2011年) 長期割引補正済			3.49				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】			37.88				
普通作業員			11.17				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			10.01				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			7.75				4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手(特殊)			6.47				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			58.43				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≦60% W≦165kg			56.64				
軽油 1,2号			1.69				

第 174 号仕訳表

宇治市

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 174 号 仕訳表 】 (続 き)							
コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60%							
(, 一般養生)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 2	打設工法 バックホウ(クレーン機能付)打設			
[N1] = 22 コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%			[J5] = 2	養生工の種類 一般養生			
[N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外							

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 175 号 仕訳表 】						
ベンチ据付 背なしベンチ 20kg以上30kg未満						10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
背なしベンチ		基				
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 名称区分 背なしベンチ		[B] = 2 重量区分 20kg以上30kg未満				

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 176 号 仕訳表 】						
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 土中建込 ヒール・ハネ式 施工規模50m未満 (支柱間隔3m , 根巻きコンクリート無)						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
横断・転落防止柵設置工 土中建込用 ヒール式・ハネ式 支柱間隔 3m		m				4週8休補正(現場閉所 月単位)
転落防止柵 土中 2.3*950*3,000		m				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 施工区分 土中建込 ヒール・ハネ式			[B] = 4 支柱間隔	支柱間隔3m		
[C] = 1 根巻きコンクリートの有無 根巻きコンクリート無			[D] = 3 施工規模	施工規模50m未満		
[E] = 1 時間制約 時間制約無			[F] = 1 夜間作業	夜間作業無		

黄檗公園園路改修工事（その４）

【 第 177 号 仕訳表 】						
石ベンチ移設						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
造園工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
トラック[クレーン装置付] ヘーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t 運転時間当り換算損料		時間				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

黄檗公園園路改修工事（その4）

【 第 178 号 仕訳表 】						
バックホウ運転(クレーン機能付) (機-1) クロー型 山積0.45m3(平積0.35) 2.9 t 吊 (排対型:1次基準 , 損料補正なし)				1 時間 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)		人				4週8休補正 (現場閉所 月単位)
軽油 1, 2号		L				
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付・排対型:1次] 標準バケット 山0.45m3[平0.35m3] 2.9t吊 運転時間当り換算損料		時間				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 バックホウ規格 クロー型 山積0.45m3(平積0.35) [X] = 1 バックホウ規格区分 排対型:1次基準			[GH] = 1 岩石補正 損料補正なし			

第 178 号仕訳表