

\*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

|         |            |                 |  |           |    |
|---------|------------|-----------------|--|-----------|----|
| 令和 7 年度 |            | 工事設計書 ( 参考資料 )  |  |           | 当初 |
| 工 事 番 号 |            | 工 事 名           |  |           |    |
| 道維7-13  |            | 開町4号線ほか道路維持修繕工事 |  |           |    |
| 施 工 箇 所 | 宇治市開町 地内ほか |                 |  |           |    |
| 設 計 額   |            | 請 負 対 象 額       |  | 工 期       |    |
| 請 負 額   |            | 精 算 額           |  | 今 回 支 払 額 |    |
| 設 計 概 要 |            |                 |  |           |    |
|         |            |                 |  |           |    |
|         | 工 種        | 数 量             |  | 摘 要       |    |
|         | 別紙の通り      |                 |  |           |    |
|         |            |                 |  |           |    |
|         |            |                 |  |           |    |
|         |            |                 |  |           |    |
|         |            |                 |  |           |    |
|         |            |                 |  |           |    |
|         |            |                 |  |           |    |

工事費総括表

| 費 目     | 金 額<br>(円) | 摘 要 |
|---------|------------|-----|
| 工事費     |            |     |
| 本工事費    |            |     |
| 開町4号線工区 |            |     |
| 神明4号線工区 |            |     |
| 消費税相当額計 |            |     |
| 測量及び試験費 |            |     |
| 用地及び補償費 |            |     |
| 機械器具費   |            |     |
| 営繕費     |            |     |
| 工事雑費    |            |     |
| 需用費     |            |     |
|         |            |     |
|         |            |     |
|         |            |     |
|         |            |     |
|         |            |     |

# 設計概要

【開町4号線工区】      工事延長 L=51m

## 設計表示数量

|     |               |    |     |    |
|-----|---------------|----|-----|----|
| 側溝工 | PU250         | L= | 102 | m  |
| 舗装工 | (打換え)表層 t=5cm | A= | 130 | m2 |

【神明4号線工区】      工事延長 L=68m

## 設計表示数量

|     |               |    |     |    |
|-----|---------------|----|-----|----|
| 側溝工 | PU300         | L= | 91  | m  |
| 舗装工 | (打換え)表層 t=5cm | A= | 328 | m2 |

令和 7 年度

積 算 条 件

工 事 番 号

工 事 名

道維7-13

開町4号線ほか道路維持修繕工事

施 工 箇 所

宇治市開町 地内ほか

積 算 条 件

単価適用日

令和07年09月01日 公共

歩掛適用日

令和07年08月20日 公共

諸経費適用日

公共 令和07年度

工種区分

道路改良工事

単価適用地区

宇治・城陽市、久世郡

前払い金支出割合

—

保証の方法

ケース1 (金銭的保証)

契約保証金免除金額

5,000,000円

施工地域補正条件

一般交通影響有り(2) -2

緊急工事補正

緊急工事補正無

週休2日補正

4週8休補正(現場閉所 月単位)

宇治市

| 本工事費内訳書               |     |    |     |     |              |     |
|-----------------------|-----|----|-----|-----|--------------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号       | 基 準 |
| 開町4号線工区               |     |    |     |     |              |     |
| 道路維持                  | 1   | 式  |     |     | Lv1          |     |
| 道路土工                  | 1   | 式  |     |     | Lv2          |     |
| 残土処理工                 | 1   | 式  |     |     | Lv3          |     |
| 土砂等運搬                 | 28  | m3 |     |     | Lv4<br>仕 1 号 |     |
| 残土等処分<br>土砂           | 28  | m3 |     |     | Lv4<br>仕 2 号 |     |
| 排水構造物工                | 1   | 式  |     |     | Lv2          |     |
| 作業土工                  | 1   | 式  |     |     | Lv3          |     |
| 床掘り<br>バックホウ0.1m3     | 28  | m3 |     |     | Lv4<br>仕 3 号 |     |

| 本工事費内訳書               |     |     |     |     |              |     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号       | 基 準 |
| 埋戻し<br>RC-30          | 18  | m3  |     |     | Lv4<br>仕 4 号 |     |
| 側溝工                   | 1   | 式   |     |     | Lv3          |     |
| プ レキャストU型側溝<br>PU250A | 102 | m   |     |     | Lv4<br>仕 5 号 |     |
| 側溝蓋<br>RC250          | 89  | m   |     |     | Lv4<br>仕 6 号 |     |
| 側溝蓋<br>タ イルグレチング 250  | 21  | 枚   |     |     | Lv4<br>仕 7 号 |     |
| ずれ止め床版工<br>250        | 4   | 箇所  |     |     | Lv4<br>仕 8 号 |     |
| ベース修正工                | 0.3 | m3  |     |     | Lv4<br>仕 9 号 |     |
| 排水管取合工                | 1   | 式   |     |     | Lv4<br>明 1 号 |     |
| 構造物撤去工                | 1   | 式   |     |     | Lv2          |     |

工内

| 本工事費内訳書               |     |    |     |     |               |     |
|-----------------------|-----|----|-----|-----|---------------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号        | 基 準 |
| 構造物取壊し工               | 1   | 式  |     |     | Lv3           |     |
| コンクリート構造物取壊し<br>人力取壊し | 11  | m3 |     |     | Lv4<br>仕 10 号 |     |
| 舗装版切断<br>15cm以下       | 110 | m  |     |     | Lv4<br>仕 11 号 |     |
| 舗装版破碎<br>バックホウ0.1m3   | 141 | m2 |     |     | Lv4<br>仕 12 号 |     |
| 運搬処理工                 | 1   | 式  |     |     | Lv3           |     |
| 殻運搬<br>As殻            | 7   | m3 |     |     | Lv4<br>仕 13 号 |     |
| 殻運搬<br>Co殻（無筋）        | 10  | m3 |     |     | Lv4<br>仕 14 号 |     |
| 殻運搬<br>Co殻（有筋）        | 1   | m3 |     |     | Lv4<br>仕 15 号 |     |
| 殻処分<br>As殻            | 7   | m3 |     |     | Lv4<br>仕 16 号 |     |

工内

| 本工事費内訳書               |     |    |     |     |               |     |
|-----------------------|-----|----|-----|-----|---------------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号        | 基 準 |
| 殻処分<br>Co殻（無筋）        | 10  | m3 |     |     | Lv4<br>仕 17 号 |     |
| 殻処分<br>Co殻（有筋）        | 1   | m3 |     |     | Lv4<br>仕 18 号 |     |
| 仮設工                   | 1   | 式  |     |     | Lv2           |     |
| 交通管理工                 | 1   | 式  |     |     | Lv3           |     |
| 交通誘導警備員               | 37  | 人日 |     |     | Lv4<br>仕 19 号 |     |
| 舗装工                   | 1   | 式  |     |     | Lv1           |     |
| 舗装工                   | 1   | 式  |     |     | Lv2           |     |
| 舗装準備工                 | 1   | 式  |     |     | Lv3           |     |
| 不陸整正<br>補足材有り（t=3cm）  | 100 | m2 |     |     | Lv4<br>仕 20 号 |     |

工内



| 本工事費内訳書                                  |     |    |     |     |               |     |
|------------------------------------------|-----|----|-----|-----|---------------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                    | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号        | 基 準 |
| 不陸整正<br>補足材無し                            | 30  | m2 |     |     | Lv4<br>仕 21 号 |     |
| アスファルト舗装工                                | 1   | 式  |     |     | Lv3           |     |
| 表層(車道・路肩部)<br>仮復旧工 (t=3cm)               | 30  | m2 |     |     | Lv4<br>仕 22 号 |     |
| 表層(車道・路肩部)<br>表層工 (t=5cm)                | 130 | m2 |     |     | Lv4<br>仕 23 号 |     |
| 直接工事費計                                   |     |    |     |     |               |     |
| 共通仮設費計                                   | 1   | 式  |     |     |               |     |
| 共通仮設費(積上げ)                               | 1   | 式  |     |     |               |     |
| 技術管理費                                    | 1   | 式  |     |     |               |     |
| 建設発生土 事前分析検査料<br>(一財)城陽山砂利採取地整備公社<br>山城北 | 1   | 回  |     |     |               |     |

工内

| 本工事費内訳書               |     |    |     |     |        |     |
|-----------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 共通仮設費(率化)             | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 共通仮設費率分               | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 純工事費                  | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 現場管理費                 | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 工事原価                  | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 一般管理費等                | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 工事価格                  | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 消費税等相当額               | 1   | 式  |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |

| 本工事費内訳書               |     |    |     |     |               |     |
|-----------------------|-----|----|-----|-----|---------------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号        | 基 準 |
| 神明4号線工区               |     |    |     |     |               |     |
| 道路維持                  | 1   | 式  |     |     | Lv1           |     |
| 道路土工                  | 1   | 式  |     |     | Lv2           |     |
| 残土処理工                 | 1   | 式  |     |     | Lv3           |     |
| 土砂等運搬                 | 30  | m3 |     |     | Lv4<br>仕 24 号 |     |
| 残土等処分<br>土砂           | 30  | m3 |     |     | Lv4<br>仕 25 号 |     |
| 排水構造物工                | 1   | 式  |     |     | Lv2           |     |
| 作業土工                  | 1   | 式  |     |     | Lv3           |     |
| 床掘り<br>バックホウ0.2m3     | 30  | m3 |     |     | Lv4<br>仕 26 号 |     |

| 本工事費内訳書                   |     |    |     |     |               |     |
|---------------------------|-----|----|-----|-----|---------------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目     | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号        | 基 準 |
| 埋戻し<br>RC-30              | 19  | m3 |     |     | Lv4<br>仕 27 号 |     |
| 側溝工                       | 1   | 式  |     |     | Lv3           |     |
| ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝<br>PU300A     | 59  | m  |     |     | Lv4<br>仕 28 号 |     |
| ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝<br>PU300B     | 32  | m  |     |     | Lv4<br>仕 29 号 |     |
| 側溝蓋<br>RC300              | 80  | m  |     |     | Lv4<br>仕 30 号 |     |
| 側溝蓋<br>ﾀﾞｸﾀｲﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 300 | 19  | 枚  |     |     | Lv4<br>仕 31 号 |     |
| ずれ止め床版工<br>300            | 3   | 箇所 |     |     | Lv4<br>仕 32 号 |     |
| ベース修正工                    | 1.9 | m3 |     |     | Lv4<br>仕 33 号 |     |
| 排水管取合工                    | 1   | 式  |     |     | Lv4<br>明 2 号  |     |

工内

| 本工事費内訳書                |     |    |     |     |               |     |
|------------------------|-----|----|-----|-----|---------------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号        | 基 準 |
| 構造物撤去工                 | 1   | 式  |     |     | Lv2           |     |
| 構造物取壊し工                | 1   | 式  |     |     | Lv3           |     |
| コンクリート構造物取壊し<br>人力取壊し  | 14  | m3 |     |     | Lv4<br>仕 34 号 |     |
| 舗装版切断<br>15cm以下        | 96  | m  |     |     | Lv4<br>仕 35 号 |     |
| 舗装版破碎<br>バ ッ ク 70.45m3 | 335 | m2 |     |     | Lv4<br>仕 36 号 |     |
| 運搬処理工                  | 1   | 式  |     |     | Lv3           |     |
| 殻運搬<br>As殻             | 17  | m3 |     |     | Lv4<br>仕 37 号 |     |
| 殻運搬<br>Co殻（無筋）         | 12  | m3 |     |     | Lv4<br>仕 38 号 |     |
| 殻運搬<br>Co殻（有筋）         | 2   | m3 |     |     | Lv4<br>仕 39 号 |     |

工内

| 本工事費内訳書               |     |    |     |     |               |     |
|-----------------------|-----|----|-----|-----|---------------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号        | 基 準 |
| 殻処分<br>As殻            | 17  | m3 |     |     | Lv4<br>仕 40 号 |     |
| 殻処分<br>Co殻（無筋）        | 12  | m3 |     |     | Lv4<br>仕 41 号 |     |
| 殻処分<br>Co殻（有筋）        | 2   | m3 |     |     | Lv4<br>仕 42 号 |     |
| 仮設工                   | 1   | 式  |     |     | Lv2           |     |
| 交通管理工                 | 1   | 式  |     |     | Lv3           |     |
| 交通誘導警備員               | 17  | 人日 |     |     | Lv4<br>仕 43 号 |     |
| 舗装工                   | 1   | 式  |     |     | Lv1           |     |
| 舗装工                   | 1   | 式  |     |     | Lv2           |     |
| 舗装準備工                 | 1   | 式  |     |     | Lv3           |     |

工内

| 本工事費内訳書                    |     |    |     |     |               |     |
|----------------------------|-----|----|-----|-----|---------------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目      | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号        | 基 準 |
| 不陸整正<br>補足材有り (t=3cm)      | 301 | m2 |     |     | Lv4<br>仕 44 号 |     |
| 不陸整正<br>補足材無し              | 27  | m2 |     |     | Lv4<br>仕 45 号 |     |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                  | 1   | 式  |     |     | Lv3           |     |
| 表層(車道・路肩部)<br>仮復旧工 (t=3cm) | 27  | m2 |     |     | Lv4<br>仕 46 号 |     |
| 表層(車道・路肩部)<br>表層工 (t=5cm)  | 328 | m2 |     |     | Lv4<br>仕 47 号 |     |
| 直接工事費計                     |     |    |     |     |               |     |
| 共通仮設費計                     | 1   | 式  |     |     |               |     |
| 共通仮設費(積上げ)                 | 1   | 式  |     |     |               |     |
| 技術管理費                      | 1   | 式  |     |     |               |     |

| 本工事費内訳書                                  |     |    |     |     |        |     |
|------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                    | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 建設発生土 事前分析検査料<br>(一財)城陽山砂利採取地整備公社<br>山城北 | 1   | 回  |     |     |        |     |
| 共通仮設費(率化)                                | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 共通仮設費率分                                  | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 純工事費                                     | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 現場管理費                                    | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 工事原価                                     | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 一般管理費等                                   | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 工事価格                                     | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 消費税等相当額                                  | 1   | 式  |     |     |        |     |



開町4号線ほか道路維持修繕工事

| 【 第 1 号 明細書 】<br>排水管取合工1 式 当り |      |    |     |     |        |     |
|-------------------------------|------|----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                     | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| コンクリートはつり<br>3cmを超え6cm以下      | 0.64 | m2 |     |     | 仕 61 号 |     |
| 硬質塩化ビニル管 薄肉管<br>VU-100        | 3.2  | m  |     |     |        |     |
| ソケット<br>100                   | 16   | 個  |     |     |        |     |
| 暗渠排水管 据付<br>直管 50～150mm       | 3.2  | m  |     |     | 仕 62 号 |     |
| 計                             |      |    |     |     |        |     |
|                               |      |    |     |     |        |     |
|                               |      |    |     |     |        |     |
|                               |      |    |     |     |        |     |
|                               |      |    |     |     |        |     |

開町4号線ほか道路維持修繕工事

| 【 第 2 号 明細書 】<br>排水取合工   |      |    |     |     |        |     | 1 式 当り |
|--------------------------|------|----|-----|-----|--------|-----|--------|
| 名 称 ・ 規 格                | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |        |
| コンクリートはつり<br>3cmを超え6cm以下 | 0.48 | m2 |     |     | 仕 61 号 |     |        |
| 硬質塩化ビニル管 薄肉管<br>VU-100   | 2.4  | m  |     |     |        |     |        |
| ソケット<br>100              | 12   | 個  |     |     |        |     |        |
| 暗渠排水管 据付<br>直管 50～150mm  | 2.4  | m  |     |     | 仕 62 号 |     |        |
| 計                        |      |    |     |     |        |     |        |
|                          |      |    |     |     |        |     |        |
|                          |      |    |     |     |        |     |        |
|                          |      |    |     |     |        |     |        |
|                          |      |    |     |     |        |     |        |

開町4号線ほか道路維持修繕工事

| 【 第 1 号 仕訳表 】                                                          |     |    |     |     |        |         |
|------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|---------|
| 土砂等運搬                                                                  |     |    |     |     |        | 1 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                                              | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 土砂等運搬<br>小規模 バ ッ ク材山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂<br>8.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む | 1   | m3 |     |     | 仕 48 号 |         |
| 諸 雑 費 (丸め)                                                             | 1   | 式  |     |     |        |         |
| 計                                                                      |     |    |     |     |        |         |
| 単位当たり                                                                  |     |    |     |     |        |         |
|                                                                        |     |    |     |     |        |         |
|                                                                        |     |    |     |     |        |         |
|                                                                        |     |    |     |     |        |         |
|                                                                        |     |    |     |     |        |         |
|                                                                        |     |    |     |     |        |         |

開町4号線ほか道路維持修繕工事

| 【 第 2 号 仕訳表 】                         |     |    |     |     |        |         |
|---------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|---------|
| 残土等処分 土砂                              |     |    |     |     |        | 1 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                             | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 建設発生土 レキ質土<br>(一財)城陽山砂利採取地整備公社<br>山城北 | 1   | m3 |     |     |        |         |
| 諸 雑 費 (丸め)                            | 1   | 式  |     |     |        |         |
| 計                                     |     |    |     |     |        |         |
| 単位当たり                                 |     |    |     |     |        |         |
|                                       |     |    |     |     |        |         |
|                                       |     |    |     |     |        |         |
|                                       |     |    |     |     |        |         |
|                                       |     |    |     |     |        |         |
|                                       |     |    |     |     |        |         |

開町4号線ほか道路維持修繕工事

| 【 第 3 号 仕訳表 】     |     |    |     |     |        |       |
|-------------------|-----|----|-----|-----|--------|-------|
| 床掘り バックホウ0.1m3    |     |    |     |     | 1      | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格         | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 掘削 小規模<br>土砂 標準以外 | 1   | m3 |     |     | 仕 49 号 |       |
| 諸 雑 費 （丸め）        | 1   | 式  |     |     |        |       |
| 計                 |     |    |     |     |        |       |
| 単位当たり             |     |    |     |     |        |       |
|                   |     |    |     |     |        |       |
|                   |     |    |     |     |        |       |
|                   |     |    |     |     |        |       |
|                   |     |    |     |     |        |       |
|                   |     |    |     |     |        |       |

開町4号線ほか道路維持修繕工事

| 【 第 4 号 仕訳表 】             |      |    |     |     |        |       |
|---------------------------|------|----|-----|-----|--------|-------|
| 埋戻し RC-30                 |      |    |     |     | 10     | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                 | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 埋戻し<br>現場制約あり<br>土砂 締固め有り | 10   | m3 |     |     | 仕 50 号 |       |
| 再生クラッシャー<br>RC-30         | 13.3 | m3 |     |     |        |       |
| 諸 雑 費 (丸め)                | 1    | 式  |     |     |        |       |
| 計                         |      |    |     |     |        |       |
| 単位当たり                     |      |    |     |     |        |       |
|                           |      |    |     |     |        |       |
|                           |      |    |     |     |        |       |
|                           |      |    |     |     |        |       |
|                           |      |    |     |     |        |       |
|                           |      |    |     |     |        |       |

開町4号線ほか道路維持修繕工事

| 【 第 5 号 仕訳表 】<br>プレキャストU型側溝 PU250A<br>10 m 当り                        |     |    |     |     |        |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                            | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| U型側溝据付け 道路用鉄筋コンクリート側溝(3種)<br>250 25×25×200 333kg<br>昼間 時間制約無 基礎碎石施工有 | 10  | m  |     |     | 仕 51 号 |     |
| コンクリート 人力打設<br>無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60%<br>小型車 一般養生                   | 0.3 | m3 |     |     | 仕 52 号 |     |
| 諸 雑 費 (丸め)                                                           | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 計                                                                    |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                                |     |    |     |     |        |     |
|                                                                      |     |    |     |     |        |     |
|                                                                      |     |    |     |     |        |     |
|                                                                      |     |    |     |     |        |     |
|                                                                      |     |    |     |     |        |     |
|                                                                      |     |    |     |     |        |     |

第 5 号仕訳表

開町4号線ほか道路維持修繕工事

| 【 第 6 号 仕訳表 】                          |     |    |     |     |        |      |
|----------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|------|
| 側溝蓋 RC250                              |     |    |     |     | 10     | m 当り |
| 名 称 ・ 規 格                              | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準  |
| 蓋版据付け<br>コンクリート鋼製 40kg/枚以下<br>昼間 時間制約無 | 20  | 枚  |     |     | 仕 53 号 |      |
| 諸 雑 費 (丸め)                             | 1   | 式  |     |     |        |      |
| 計                                      |     |    |     |     |        |      |
| 単位当たり                                  |     |    |     |     |        |      |
|                                        |     |    |     |     |        |      |
|                                        |     |    |     |     |        |      |
|                                        |     |    |     |     |        |      |
|                                        |     |    |     |     |        |      |
|                                        |     |    |     |     |        |      |



開町4号線ほか道路維持修繕工事

| 【 第 7 号 仕訳表 】                          |     |    |     |     |        |     |
|----------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 側溝蓋 タ`タイルグレチング`250                     |     |    |     |     | 1 枚 当り |     |
| 名 称 ・ 規 格                              | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 蓋版据付け<br>コンクリート鋼製 40kg/枚以下<br>昼間 時間制約無 | 1   | 枚  |     |     | 仕 54 号 |     |
| 諸 雑 費 （丸め）                             | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 計                                      |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                                  |     |    |     |     |        |     |
|                                        |     |    |     |     |        |     |
|                                        |     |    |     |     |        |     |
|                                        |     |    |     |     |        |     |
|                                        |     |    |     |     |        |     |
|                                        |     |    |     |     |        |     |

開町4号線ほか道路維持修繕工事

| 【 第 8 号 仕訳表 】                                                    |       |     |     |     |        |       |
|------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|-------|
| ずれ止め床版工 250                                                      |       |     |     |     | 10     | 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                                        | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| コンクリート削孔(電動ハンマドリル)<br>30mm以上200mm未満                              | 40    | 孔   |     |     | 仕 55 号 |       |
| 鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満<br>補正無(一般構造物)<br>太径10%未満(補正なし) SD345 D13mm | 0.030 | t   |     |     | 仕 56 号 |       |
| 鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満<br>差筋及び杭頭処理<br>太径10%未満(補正なし) SD345 D13mm   | 0.004 | t   |     |     | 仕 57 号 |       |
| 永久型枠<br>KC70-4250用                                               | 5     | 枚   |     |     |        |       |
| 型枠<br>一般型枠 小型構造物                                                 | 0.7   | m2  |     |     | 仕 58 号 |       |
| コンクリート 人力打設<br>小型構造物 高炉 24-12-25(20)-55%<br>小型車 一般養生             | 0.2   | m3  |     |     | 仕 59 号 |       |
| 諸 雑 費 (丸め)                                                       | 1     | 式   |     |     |        |       |
| 計                                                                |       |     |     |     |        |       |
| 単位当たり                                                            |       |     |     |     |        |       |

第 8 号仕訳表

開町4号線ほか道路維持修繕工事

| 【 第 9 号 仕訳表 】                                          |     |    |     |     |        |     | 1 | m3 当り |
|--------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|---|-------|
| ベース修正工                                                 |     |    |     |     |        |     |   |       |
| 名 称 ・ 規 格                                              | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |   |       |
| コンクリート 人力打設<br>無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-25(20)-60%<br>小型車 一般養生 | 1   | m3 |     |     | 仕 60 号 |     |   |       |
| 諸 雑 費 (丸め)                                             | 1   | 式  |     |     |        |     |   |       |
| 計                                                      |     |    |     |     |        |     |   |       |
| 単位当たり                                                  |     |    |     |     |        |     |   |       |
|                                                        |     |    |     |     |        |     |   |       |
|                                                        |     |    |     |     |        |     |   |       |
|                                                        |     |    |     |     |        |     |   |       |
|                                                        |     |    |     |     |        |     |   |       |
|                                                        |     |    |     |     |        |     |   |       |
|                                                        |     |    |     |     |        |     |   |       |

開町4号線ほか道路維持修繕工事

| 【 第 10 号 仕訳表 】                     |     |    |     |     |        |       |
|------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-------|
| コンクリート構造物取壊し 人力取壊し                 |     |    |     |     | 1      | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                          | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 構造物とりこわし<br>無筋構造物 人力施工<br>昼間 時間制約無 | 1   | m3 |     |     | 仕 63 号 |       |
| 諸 雑 費 （丸め）                         | 1   | 式  |     |     |        |       |
| 計                                  |     |    |     |     |        |       |
| 単位当たり                              |     |    |     |     |        |       |
|                                    |     |    |     |     |        |       |
|                                    |     |    |     |     |        |       |
|                                    |     |    |     |     |        |       |
|                                    |     |    |     |     |        |       |
|                                    |     |    |     |     |        |       |

開町4号線ほか道路維持修繕工事

| 【 第 11 号 仕訳表 】<br>舗装版切断 15cm以下<br>1 m 当り |     |    |     |     |        |     |
|------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 15cm以下                | 1   | m  |     |     | 仕 64 号 |     |
| 諸 雑 費 （丸め）                               | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 計                                        |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                                    |     |    |     |     |        |     |
|                                          |     |    |     |     |        |     |
|                                          |     |    |     |     |        |     |
|                                          |     |    |     |     |        |     |
|                                          |     |    |     |     |        |     |
|                                          |     |    |     |     |        |     |

開町4号線ほか道路維持修繕工事

|                  |     |    |     |     |        |       |
|------------------|-----|----|-----|-----|--------|-------|
| 【 第 12 号 仕訳表 】   |     |    |     |     |        |       |
| 舗装版破碎 バックホウ0.1m3 |     |    |     |     | 1      | m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格        | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 舗装版破碎積込(小規模土工)   | 1   | m2 |     |     | 仕 65 号 |       |
| 諸 雑 費 (丸め)       | 1   | 式  |     |     |        |       |
| 計                |     |    |     |     |        |       |
| 単位当たり            |     |    |     |     |        |       |
|                  |     |    |     |     |        |       |
|                  |     |    |     |     |        |       |
|                  |     |    |     |     |        |       |
|                  |     |    |     |     |        |       |
|                  |     |    |     |     |        |       |

開町4号線ほか道路維持修繕工事

| 【 第 13 号 仕訳表 】                                          |     |    |     |     |        |       |
|---------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-------|
| 殻運搬 AS殻                                                 |     |    |     |     | 1      | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                               | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 殻運搬 舗装版破碎<br>機械積込(小規模土工)<br>4.5km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む | 1   | m3 |     |     | 仕 66 号 |       |
| 諸 雑 費 (丸め)                                              | 1   | 式  |     |     |        |       |
| 計                                                       |     |    |     |     |        |       |
| 単位当たり                                                   |     |    |     |     |        |       |
|                                                         |     |    |     |     |        |       |
|                                                         |     |    |     |     |        |       |
|                                                         |     |    |     |     |        |       |
|                                                         |     |    |     |     |        |       |
|                                                         |     |    |     |     |        |       |

開町4号線ほか道路維持修繕工事

| 【 第 14 号 仕訳表 】<br>殻運搬 Co殻（無筋） <span>1 m3 当り</span>            |     |    |     |     |        |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                     | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし<br>機械積込<br>10.9km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む | 1   | m3 |     |     | 仕 67 号 |     |
| 諸 雑 費 （丸め）                                                    | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 計                                                             |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                         |     |    |     |     |        |     |
|                                                               |     |    |     |     |        |     |
|                                                               |     |    |     |     |        |     |
|                                                               |     |    |     |     |        |     |
|                                                               |     |    |     |     |        |     |
|                                                               |     |    |     |     |        |     |



開町4号線ほか道路維持修繕工事

| 【 第 15 号 仕訳表 】<br>殻運搬 Co殻（有筋） <span>1 m3 当り</span>            |     |    |     |     |        |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                     | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし<br>機械積込<br>14.4km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む | 1   | m3 |     |     | 仕 68 号 |     |
| 諸 雑 費 （丸め）                                                    | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 計                                                             |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                         |     |    |     |     |        |     |
|                                                               |     |    |     |     |        |     |
|                                                               |     |    |     |     |        |     |
|                                                               |     |    |     |     |        |     |
|                                                               |     |    |     |     |        |     |
|                                                               |     |    |     |     |        |     |

開町4号線ほか道路維持修繕工事

【 第 16 号 仕訳表 】

殻処分 As殻

1 m3 当り

| 名 称 ・ 規 格                                       | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) As塊(掘削)<br>(株)藤田産業<br>山城北 | 1   | m3 |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め)                                      | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 計                                               |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                                           |     |    |     |     |        |     |
|                                                 |     |    |     |     |        |     |
|                                                 |     |    |     |     |        |     |
|                                                 |     |    |     |     |        |     |
|                                                 |     |    |     |     |        |     |
|                                                 |     |    |     |     |        |     |
|                                                 |     |    |     |     |        |     |

開町4号線ほか道路維持修繕工事

|                                                  |          |     |          |          |        |                  |
|--------------------------------------------------|----------|-----|----------|----------|--------|------------------|
| 【 第 17 号 仕訳表 】                                   |          |     |          |          |        |                  |
| 般処分 Co殻（無筋）                                      |          |     |          |          |        | 1      m3 当り     |
| 名      称      ・      規      格                    | 数      量 | 単 位 | 単      価 | 金      額 | 明細単価番号 | 基              準 |
| アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) Con塊(無筋)<br>(株)三幸産業<br>山城北 | 1        | m3  |          |          |        |                  |
| 諸   雑   費      （丸め）                              | 1        | 式   |          |          |        |                  |
| 計                                                |          |     |          |          |        |                  |
| 単位当たり                                            |          |     |          |          |        |                  |
|                                                  |          |     |          |          |        |                  |
|                                                  |          |     |          |          |        |                  |
|                                                  |          |     |          |          |        |                  |
|                                                  |          |     |          |          |        |                  |
|                                                  |          |     |          |          |        |                  |
|                                                  |          |     |          |          |        |                  |

開町4号線ほか道路維持修繕工事

| 【 第 18 号 仕訳表 】<br>殻処分 Co殻（有筋） <span>1 m3 当り</span>  |     |    |     |     |        |     |
|-----------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                           | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) Con塊(有筋)<br>(有)京奈リサイクル<br>山城北 | 1   | m3 |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 （丸め）                                          | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 計                                                   |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                                               |     |    |     |     |        |     |
|                                                     |     |    |     |     |        |     |
|                                                     |     |    |     |     |        |     |
|                                                     |     |    |     |     |        |     |
|                                                     |     |    |     |     |        |     |
|                                                     |     |    |     |     |        |     |

開町4号線ほか道路維持修繕工事

| 【 第 19 号 仕訳表 】 |     |     |     |     |        |     |
|----------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 交通誘導警備員        |     |     |     |     |        |     |
| 1 人 日 当 り      |     |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格      | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 交通誘導警備員 B      |     |     |     |     |        |     |
|                | 1   | 人 日 |     |     | 仕 69 号 |     |
| 諸 雑 費 (丸め)     |     |     |     |     |        |     |
|                | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 計              |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり          |     |     |     |     |        |     |
|                |     |     |     |     |        |     |
|                |     |     |     |     |        |     |
|                |     |     |     |     |        |     |
|                |     |     |     |     |        |     |
|                |     |     |     |     |        |     |

開町4号線ほか道路維持修繕工事

| 【 第 20 号 仕訳表 】                        |     |    |     |     |        |       |
|---------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-------|
| 不陸整正 補足材有り (t=3cm)                    |     |    |     |     | 1      | m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                             | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 不陸整正<br>28mm以上34mm未満<br>再生粒度調整碎石 RM30 | 1   | m2 |     |     | 仕 70 号 |       |
| 諸 雑 費 (丸め)                            | 1   | 式  |     |     |        |       |
| 計                                     |     |    |     |     |        |       |
| 単位当たり                                 |     |    |     |     |        |       |
|                                       |     |    |     |     |        |       |
|                                       |     |    |     |     |        |       |
|                                       |     |    |     |     |        |       |
|                                       |     |    |     |     |        |       |
|                                       |     |    |     |     |        |       |

開町4号線ほか道路維持修繕工事

|                |     |    |     |     |        |       |
|----------------|-----|----|-----|-----|--------|-------|
| 【 第 21 号 仕訳表 】 |     |    |     |     |        |       |
| 不陸整正 補足材無し     |     |    |     |     | 1      | m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格      | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 不陸整正           | 1   | m2 |     |     | 仕 71 号 |       |
| 諸 雑 費 (丸め)     | 1   | 式  |     |     |        |       |
| 計              |     |    |     |     |        |       |
| 単位当たり          |     |    |     |     |        |       |
|                |     |    |     |     |        |       |
|                |     |    |     |     |        |       |
|                |     |    |     |     |        |       |
|                |     |    |     |     |        |       |
|                |     |    |     |     |        |       |

開町4号線ほか道路維持修繕工事

|                                                                    |     |    |     |     |        |       |
|--------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-------|
| 【 第 22 号 仕訳表 】                                                     |     |    |     |     |        |       |
| 表層(車道・路肩部) 仮復旧工 (t=3cm)                                            |     |    |     |     | 1      | m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                                          | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm<br>再生密粒度750(13)<br>平均幅員1.4m未満 瀝青材無 締固密度2.35 | 1   | m2 |     |     | 仕 72 号 |       |
| 諸 雑 費 (丸め)                                                         | 1   | 式  |     |     |        |       |
| 計                                                                  |     |    |     |     |        |       |
| 単位当たり                                                              |     |    |     |     |        |       |
|                                                                    |     |    |     |     |        |       |
|                                                                    |     |    |     |     |        |       |
|                                                                    |     |    |     |     |        |       |
|                                                                    |     |    |     |     |        |       |
|                                                                    |     |    |     |     |        |       |



開町4号線ほか道路維持修繕工事

| 【 第 23 号 仕訳表 】                                                            |     |    |     |     |         |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|---------|-----|
| 表層(車道・路肩部) 表層工 (t=5cm)                                                    |     |    |     |     | 1 m2 当り |     |
| 名 称 ・ 規 格                                                                 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準 |
| 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm<br>再生密粒度7スロ(13)<br>平均幅員1.4～3.0m以下 プライムコート 締固密度2.35 | 1   | m2 |     |     | 仕 73 号  |     |
| 諸 雑 費 (丸め)                                                                | 1   | 式  |     |     |         |     |
| 計                                                                         |     |    |     |     |         |     |
| 単位当たり                                                                     |     |    |     |     |         |     |
|                                                                           |     |    |     |     |         |     |
|                                                                           |     |    |     |     |         |     |
|                                                                           |     |    |     |     |         |     |
|                                                                           |     |    |     |     |         |     |
|                                                                           |     |    |     |     |         |     |

開町4号線ほか道路維持修繕工事

| 【 第 24 号 仕訳表 】                                                         |     |    |     |     |        |       |
|------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-------|
| 土砂等運搬                                                                  |     |    |     |     | 1      | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                                              | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 土砂等運搬<br>小規模 バ ッ ク材山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂<br>7.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む | 1   | m3 |     |     | 仕 74 号 |       |
| 諸 雑 費 (丸め)                                                             | 1   | 式  |     |     |        |       |
| 計                                                                      |     |    |     |     |        |       |
| 単位当たり                                                                  |     |    |     |     |        |       |
|                                                                        |     |    |     |     |        |       |
|                                                                        |     |    |     |     |        |       |
|                                                                        |     |    |     |     |        |       |
|                                                                        |     |    |     |     |        |       |
|                                                                        |     |    |     |     |        |       |

開町4号線ほか道路維持修繕工事

| 【 第 25 号 仕訳表 】                        |     |    |     |     |        |         |
|---------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|---------|
| 残土等処分 土砂                              |     |    |     |     |        | 1 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                             | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 建設発生土 レキ質土<br>(一財)城陽山砂利採取地整備公社<br>山城北 | 1   | m3 |     |     |        |         |
| 諸 雑 費 (丸め)                            | 1   | 式  |     |     |        |         |
| 計                                     |     |    |     |     |        |         |
| 単位当たり                                 |     |    |     |     |        |         |
|                                       |     |    |     |     |        |         |
|                                       |     |    |     |     |        |         |
|                                       |     |    |     |     |        |         |
|                                       |     |    |     |     |        |         |
|                                       |     |    |     |     |        |         |

開町4号線ほか道路維持修繕工事

|                |     |     |     |     |        |       |
|----------------|-----|-----|-----|-----|--------|-------|
| 【 第 26 号 仕訳表 】 |     |     |     |     |        |       |
| 床掘り バックホウ0.2m3 |     |     |     |     | 1      | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格      | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 床掘り<br>土砂 小規模  | 1   | m3  |     |     | 仕 75 号 |       |
| 諸 雑 費 （丸め）     | 1   | 式   |     |     |        |       |
| 計              |     |     |     |     |        |       |
| 単位当たり          |     |     |     |     |        |       |
|                |     |     |     |     |        |       |
|                |     |     |     |     |        |       |
|                |     |     |     |     |        |       |
|                |     |     |     |     |        |       |
|                |     |     |     |     |        |       |

開町4号線ほか道路維持修繕工事

| 【 第 27 号 仕訳表 】      |      |    |     |          |        |     |
|---------------------|------|----|-----|----------|--------|-----|
| 埋戻し RC-30           |      |    |     | 10 m3 当り |        |     |
| 名 称 ・ 規 格           | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額      | 明細単価番号 | 基 準 |
| 埋戻し<br>小規模<br>土砂    | 10   | m3 |     |          | 仕 76 号 |     |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-30 | 13.3 | m3 |     |          |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め)          | 1    | 式  |     |          |        |     |
| 計                   |      |    |     |          |        |     |
| 単位当たり               |      |    |     |          |        |     |
|                     |      |    |     |          |        |     |
|                     |      |    |     |          |        |     |
|                     |      |    |     |          |        |     |
|                     |      |    |     |          |        |     |
|                     |      |    |     |          |        |     |

開町4号線ほか道路維持修繕工事

|                                                                       |     |    |     |     |        |      |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|------|
| 【 第 28 号 仕訳表 】                                                        |     |    |     |     |        |      |
| プレキャストU型側溝 PU300A                                                     |     |    |     |     | 10     | m 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                                             | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準  |
| U型側溝据付け 道路用鉄筋コンクリート側溝(3種)<br>300A 30×30×200 419kg<br>昼間 時間制約無 基礎碎石施工有 | 10  | m  |     |     | 仕 77 号 |      |
| コンクリート 人力打設<br>無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60%<br>小型車 一般養生                    | 0.4 | m3 |     |     | 仕 52 号 |      |
| 諸 雑 費 (丸め)                                                            | 1   | 式  |     |     |        |      |
| 計                                                                     |     |    |     |     |        |      |
| 単位当たり                                                                 |     |    |     |     |        |      |
|                                                                       |     |    |     |     |        |      |
|                                                                       |     |    |     |     |        |      |
|                                                                       |     |    |     |     |        |      |
|                                                                       |     |    |     |     |        |      |
|                                                                       |     |    |     |     |        |      |

開町4号線ほか道路維持修繕工事

|                                                                       |     |    |     |     |        |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 【 第 29 号 仕訳表 】                                                        |     |    |     |     |        |     |
| ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝 PU300B                                                    |     |    |     |     |        |     |
| 10 m 当り                                                               |     |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                                             | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| U型側溝据付け 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝(3種)<br>300B 30×40×200 472kg<br>昼間 時間制約無 基礎碎石施工有 | 10  | m  |     |     | 仕 78 号 |     |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設<br>無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60%<br>小型車 一般養生                    | 0.5 | m3 |     |     | 仕 52 号 |     |
| 諸 雑 費 (丸め)                                                            | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 計                                                                     |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                                 |     |    |     |     |        |     |
|                                                                       |     |    |     |     |        |     |
|                                                                       |     |    |     |     |        |     |
|                                                                       |     |    |     |     |        |     |
|                                                                       |     |    |     |     |        |     |
|                                                                       |     |    |     |     |        |     |

開町4号線ほか道路維持修繕工事

| 【 第 30 号 仕訳表 】<br>側溝蓋 RC30010 m 当り         |     |    |     |     |        |     |
|--------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 蓋版据付け<br>コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下<br>昼間 時間制約無 | 20  | 枚  |     |     | 仕 79 号 |     |
| 諸 雑 費 (丸め)                                 | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 計                                          |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                                      |     |    |     |     |        |     |
|                                            |     |    |     |     |        |     |
|                                            |     |    |     |     |        |     |
|                                            |     |    |     |     |        |     |
|                                            |     |    |     |     |        |     |
|                                            |     |    |     |     |        |     |



開町4号線ほか道路維持修繕工事

| 【 第 31 号 仕訳表 】                         |     |    |     |     |        |     |
|----------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 側溝蓋 タ`タイルグレチング` 300                    |     |    |     |     | 1 枚 当り |     |
| 名 称 ・ 規 格                              | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 蓋版据付け<br>コンクリート鋼製 40kg/枚以下<br>昼間 時間制約無 | 1   | 枚  |     |     | 仕 80 号 |     |
| 諸 雑 費 (丸め)                             | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 計                                      |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                                  |     |    |     |     |        |     |
|                                        |     |    |     |     |        |     |
|                                        |     |    |     |     |        |     |
|                                        |     |    |     |     |        |     |
|                                        |     |    |     |     |        |     |
|                                        |     |    |     |     |        |     |

開町4号線ほか道路維持修繕工事

| 【 第 32 号 仕訳表 】                                                   |       |     |     |     |        |       |
|------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|-------|
| ずれ止め床版工 300                                                      |       |     |     |     | 10     | 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                                        | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| コンクリート削孔(電動ハンマドリル)<br>30mm以上200mm未満                              | 40    | 孔   |     |     | 仕 55 号 |       |
| 鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満<br>補正無(一般構造物)<br>太径10%未満(補正なし) SD345 D13mm | 0.031 | t   |     |     | 仕 56 号 |       |
| 鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満<br>差筋及び杭頭処理<br>太径10%未満(補正なし) SD345 D13mm   | 0.004 | t   |     |     | 仕 57 号 |       |
| 永久型枠<br>KC70-4300用                                               | 5     | 枚   |     |     |        |       |
| 型枠<br>一般型枠 小型構造物                                                 | 0.8   | m2  |     |     | 仕 58 号 |       |
| コンクリート 人力打設<br>小型構造物 高炉 24-12-25(20)-55%<br>小型車 一般養生             | 0.2   | m3  |     |     | 仕 59 号 |       |
| 諸 雑 費 (丸め)                                                       | 1     | 式   |     |     |        |       |
| 計                                                                |       |     |     |     |        |       |
| 単位当たり                                                            |       |     |     |     |        |       |

第 32 号仕訳表

開町4号線ほか道路維持修繕工事

|                                                        |     |    |     |     |        |       |
|--------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-------|
| 【 第 33 号 仕訳表 】                                         |     |    |     |     |        |       |
| ベース修正工                                                 |     |    |     |     | 1      | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                              | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| コンクリート 人力打設<br>無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-25(20)-60%<br>小型車 一般養生 | 1   | m3 |     |     | 仕 60 号 |       |
| 諸 雑 費 (丸め)                                             | 1   | 式  |     |     |        |       |
| 計                                                      |     |    |     |     |        |       |
| 単位当たり                                                  |     |    |     |     |        |       |
|                                                        |     |    |     |     |        |       |
|                                                        |     |    |     |     |        |       |
|                                                        |     |    |     |     |        |       |
|                                                        |     |    |     |     |        |       |
|                                                        |     |    |     |     |        |       |

開町4号線ほか道路維持修繕工事

| 【 第 34 号 仕訳表 】                     |     |    |     |     |        |       |
|------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-------|
| コンクリート構造物取壊し 人力取壊し                 |     |    |     |     | 1      | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                          | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 構造物とりこわし<br>無筋構造物 人力施工<br>昼間 時間制約無 | 1   | m3 |     |     | 仕 63 号 |       |
| 諸 雑 費 （丸め）                         | 1   | 式  |     |     |        |       |
| 計                                  |     |    |     |     |        |       |
| 単位当たり                              |     |    |     |     |        |       |
|                                    |     |    |     |     |        |       |
|                                    |     |    |     |     |        |       |
|                                    |     |    |     |     |        |       |
|                                    |     |    |     |     |        |       |
|                                    |     |    |     |     |        |       |

開町4号線ほか道路維持修繕工事

| 【 第 35 号 仕訳表 】<br>舗装版切断 15cm以下<br>1 m 当り |     |    |     |     |        |     |
|------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 15cm以下                | 1   | m  |     |     | 仕 64 号 |     |
| 諸 雑 費 （丸め）                               | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 計                                        |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                                    |     |    |     |     |        |     |
|                                          |     |    |     |     |        |     |
|                                          |     |    |     |     |        |     |
|                                          |     |    |     |     |        |     |
|                                          |     |    |     |     |        |     |
|                                          |     |    |     |     |        |     |

開町4号線ほか道路維持修繕工事

|                                                    |     |    |     |     |        |     |
|----------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 【 第 36 号 仕訳表 】<br>舗装版破碎 バックホウ0.45m3<br>1 m2 当り     |     |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                          | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版 厚15cm以下<br>障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要 | 1   | m2 |     |     | 仕 81 号 |     |
| 諸 雑 費 （丸め）                                         | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 計                                                  |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                                              |     |    |     |     |        |     |
|                                                    |     |    |     |     |        |     |
|                                                    |     |    |     |     |        |     |
|                                                    |     |    |     |     |        |     |
|                                                    |     |    |     |     |        |     |
|                                                    |     |    |     |     |        |     |

開町4号線ほか道路維持修繕工事

| 【 第 37 号 仕訳表 】                                          |     |    |     |     |         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|---------|-----|
| 殻運搬 AS殻                                                 |     |    |     |     | 1 m3 当り |     |
| 名 称 ・ 規 格                                               | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準 |
| 殻運搬 舗装版破碎<br>機械積込(小規模土工)<br>4.5km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む | 1   | m3 |     |     | 仕 66 号  |     |
| 諸 雑 費 (丸め)                                              | 1   | 式  |     |     |         |     |
| 計                                                       |     |    |     |     |         |     |
| 単位当たり                                                   |     |    |     |     |         |     |
|                                                         |     |    |     |     |         |     |
|                                                         |     |    |     |     |         |     |
|                                                         |     |    |     |     |         |     |
|                                                         |     |    |     |     |         |     |
|                                                         |     |    |     |     |         |     |

開町4号線ほか道路維持修繕工事

| 【 第 38 号 仕訳表 】<br>殻運搬 Co殻（無筋） <span>1 m3 当り</span>            |     |    |     |     |        |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                     | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし<br>機械積込<br>14.4km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む | 1   | m3 |     |     | 仕 82 号 |     |
| 諸 雑 費 （丸め）                                                    | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 計                                                             |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                         |     |    |     |     |        |     |
|                                                               |     |    |     |     |        |     |
|                                                               |     |    |     |     |        |     |
|                                                               |     |    |     |     |        |     |
|                                                               |     |    |     |     |        |     |
|                                                               |     |    |     |     |        |     |



開町4号線ほか道路維持修繕工事

| 【 第 39 号 仕訳表 】<br>殻運搬 Co殻（有筋） <span>1 m3 当り</span>            |     |    |     |     |        |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                     | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし<br>機械積込<br>14.4km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む | 1   | m3 |     |     | 仕 68 号 |     |
| 諸 雑 費 （丸め）                                                    | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 計                                                             |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                         |     |    |     |     |        |     |
|                                                               |     |    |     |     |        |     |
|                                                               |     |    |     |     |        |     |
|                                                               |     |    |     |     |        |     |
|                                                               |     |    |     |     |        |     |
|                                                               |     |    |     |     |        |     |

開町4号線ほか道路維持修繕工事

| 【 第 40 号 仕訳表 】<br>般処分 AS殻                       |          |     |          |          |        |                  |
|-------------------------------------------------|----------|-----|----------|----------|--------|------------------|
| 1      m3 当り                                    |          |     |          |          |        |                  |
| 名      称      ・      規      格                   | 数      量 | 単 位 | 単      価 | 金      額 | 明細単価番号 | 基              準 |
| アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) AS塊(掘削)<br>(株)藤田産業<br>山城北 | 1        | m3  |          |          |        |                  |
| 諸 雑 費      (丸め)                                 | 1        | 式   |          |          |        |                  |
| 計                                               |          |     |          |          |        |                  |
| 単位当たり                                           |          |     |          |          |        |                  |
|                                                 |          |     |          |          |        |                  |
|                                                 |          |     |          |          |        |                  |
|                                                 |          |     |          |          |        |                  |
|                                                 |          |     |          |          |        |                  |
|                                                 |          |     |          |          |        |                  |

開町4号線ほか道路維持修繕工事

|                                                  |          |    |          |          |        |                  |
|--------------------------------------------------|----------|----|----------|----------|--------|------------------|
| 【 第 41 号 仕訳表 】                                   |          |    |          |          |        |                  |
| 般処分 Co殻（無筋）                                      |          |    |          |          |        | 1      m3 当り     |
| 名      称      ・      規      格                    | 数      量 | 単位 | 単      価 | 金      額 | 明細単価番号 | 基              準 |
| アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) Con塊(無筋)<br>(株)三幸産業<br>山城北 | 1        | m3 |          |          |        |                  |
| 諸 雑 費      （丸め）                                  |          |    |          |          |        |                  |
|                                                  | 1        | 式  |          |          |        |                  |
| 計                                                |          |    |          |          |        |                  |
| 単位当たり                                            |          |    |          |          |        |                  |
|                                                  |          |    |          |          |        |                  |
|                                                  |          |    |          |          |        |                  |
|                                                  |          |    |          |          |        |                  |
|                                                  |          |    |          |          |        |                  |
|                                                  |          |    |          |          |        |                  |
|                                                  |          |    |          |          |        |                  |

開町4号線ほか道路維持修繕工事

| 【 第 42 号 仕訳表 】                                      |     |    |     |     |        |         |
|-----------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|---------|
| 般処分 Co殻（有筋）                                         |     |    |     |     |        | 1 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                           | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準     |
| アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) Con塊(有筋)<br>(有)京奈リサイクル<br>山城北 | 1   | m3 |     |     |        |         |
| 諸 雑 費 （丸め）                                          | 1   | 式  |     |     |        |         |
| 計                                                   |     |    |     |     |        |         |
| 単位当たり                                               |     |    |     |     |        |         |
|                                                     |     |    |     |     |        |         |
|                                                     |     |    |     |     |        |         |
|                                                     |     |    |     |     |        |         |
|                                                     |     |    |     |     |        |         |
|                                                     |     |    |     |     |        |         |

開町4号線ほか道路維持修繕工事

| 【 第 43 号 仕訳表 】 |     |    |     |     |        |     |
|----------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 交通誘導警備員        |     |    |     |     |        |     |
| 1 人日 当り        |     |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格      | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 交通誘導警備員 B      |     |    |     |     |        |     |
|                | 1   | 人日 |     |     | 仕 69 号 |     |
| 諸 雑 費 (丸め)     |     |    |     |     |        |     |
|                | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 計              |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり          |     |    |     |     |        |     |
|                |     |    |     |     |        |     |
|                |     |    |     |     |        |     |
|                |     |    |     |     |        |     |
|                |     |    |     |     |        |     |
|                |     |    |     |     |        |     |

開町4号線ほか道路維持修繕工事

| 【 第 44 号 仕訳表 】                        |     |    |     |     |        |       |
|---------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-------|
| 不陸整正 補足材有り (t=3cm)                    |     |    |     |     | 1      | m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                             | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 不陸整正<br>28mm以上34mm未満<br>再生粒度調整碎石 RM30 | 1   | m2 |     |     | 仕 70 号 |       |
| 諸 雑 費 (丸め)                            | 1   | 式  |     |     |        |       |
| 計                                     |     |    |     |     |        |       |
| 単位当たり                                 |     |    |     |     |        |       |
|                                       |     |    |     |     |        |       |
|                                       |     |    |     |     |        |       |
|                                       |     |    |     |     |        |       |
|                                       |     |    |     |     |        |       |
|                                       |     |    |     |     |        |       |

開町4号線ほか道路維持修繕工事

|                |     |    |     |     |        |       |
|----------------|-----|----|-----|-----|--------|-------|
| 【 第 45 号 仕訳表 】 |     |    |     |     |        |       |
| 不陸整正 補足材無し     |     |    |     |     | 1      | m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格      | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 不陸整正           | 1   | m2 |     |     | 仕 71 号 |       |
| 諸 雑 費 (丸め)     | 1   | 式  |     |     |        |       |
| 計              |     |    |     |     |        |       |
| 単位当たり          |     |    |     |     |        |       |
|                |     |    |     |     |        |       |
|                |     |    |     |     |        |       |
|                |     |    |     |     |        |       |
|                |     |    |     |     |        |       |
|                |     |    |     |     |        |       |

開町4号線ほか道路維持修繕工事

|                                                                    |     |    |     |     |        |       |
|--------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-------|
| 【 第 46 号 仕訳表 】                                                     |     |    |     |     |        |       |
| 表層(車道・路肩部) 仮復旧工 (t=3cm)                                            |     |    |     |     | 1      | m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                                          | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm<br>再生密粒度750(13)<br>平均幅員1.4m未満 瀝青材無 締固密度2.35 | 1   | m2 |     |     | 仕 72 号 |       |
| 諸 雑 費 (丸め)                                                         | 1   | 式  |     |     |        |       |
| 計                                                                  |     |    |     |     |        |       |
| 単位当たり                                                              |     |    |     |     |        |       |
|                                                                    |     |    |     |     |        |       |
|                                                                    |     |    |     |     |        |       |
|                                                                    |     |    |     |     |        |       |
|                                                                    |     |    |     |     |        |       |
|                                                                    |     |    |     |     |        |       |



開町4号線ほか道路維持修繕工事

| 【 第 47 号 仕訳表 】                                                        |     |    |     |     |         |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|---------|-----|
| 表層(車道・路肩部) 表層工 (t=5cm)                                                |     |    |     |     | 1 m2 当り |     |
| 名 称 ・ 規 格                                                             | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準 |
| 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm<br>再生密粒度75以下(13)<br>平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35 | 1   | m2 |     |     | 仕 83 号  |     |
| 諸 雑 費 (丸め)                                                            | 1   | 式  |     |     |         |     |
| 計                                                                     |     |    |     |     |         |     |
| 単位当たり                                                                 |     |    |     |     |         |     |
|                                                                       |     |    |     |     |         |     |
|                                                                       |     |    |     |     |         |     |
|                                                                       |     |    |     |     |         |     |
|                                                                       |     |    |     |     |         |     |
|                                                                       |     |    |     |     |         |     |

開町4号線ほか道路維持修繕工事

| 【 第 48 号 仕訳表 】                                                         |          |     |                                         |        |        |        |         |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| 土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂<br>(8.0km以下 DID区間有 ,タイヤ損耗費(良好)含む ) |          |     |                                         |        |        |        | 1 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                                              | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                                  | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 【機械】                                                                   |          |     | 20.25                                   |        |        |        |         |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>2t積級<br>供用日当り換算損料                              |          |     | 20.25                                   |        |        |        |         |
| 【労務】                                                                   |          |     | 71.03                                   |        |        |        |         |
| 運転手 (一般)                                                               |          |     | 71.03                                   |        |        |        |         |
| 【材料】                                                                   |          |     | 8.72                                    |        |        |        |         |
| 軽油<br>1,2号                                                             |          |     | 8.72                                    |        |        |        |         |
| 【端数調整】                                                                 |          |     |                                         |        |        |        |         |
| [条件]<br>[J1] = 2 土砂等発生現場 小規模                                           |          |     | [J2] = 6 積込機種・規格 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) |        |        |        |         |
| [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                             |          |     | [J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有                |        |        |        |         |
| [J6] = 10 運搬距離 8.0km以下                                                 |          |     |                                         |        |        |        |         |
|                                                                        |          |     |                                         |        |        |        |         |
|                                                                        |          |     |                                         |        |        |        |         |
|                                                                        |          |     |                                         |        |        |        |         |

第 48 号仕訳表

開町4号線ほか道路維持修繕工事

| <div> 【 第 49 号 仕訳表 】 <div>掘削 小規模 土砂 標準以外</div> <div>1 m3 当り</div> </div> |          |     |                          |        |        |        |     |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------------------------|--------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                   | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】                                                                     |          |     | 20.13                    |        |        |        |     |
| 小型バックホウ(クロー) [標準・排対:2次]<br>標準バケット 山積0.13m3[平積0.10m3]<br>供用日当り換算損料        |          |     | 20.13                    |        |        |        |     |
| 【労務】                                                                     |          |     | 71.97                    |        |        |        |     |
| 運転手 (特殊)                                                                 |          |     | 71.97                    |        |        |        |     |
| 【材料】                                                                     |          |     | 7.90                     |        |        |        |     |
| 軽油<br>1,2号                                                               |          |     | 7.90                     |        |        |        |     |
| 【端数調整】                                                                   |          |     |                          |        |        |        |     |
| [条件]<br>[J1] = 1 土質 土砂<br>[J6] = 8 施工数量 標準以外                             |          |     | [J2] = 5 施工方法 上記以外 (小規模) |        |        |        |     |
|                                                                          |          |     |                          |        |        |        |     |
|                                                                          |          |     |                          |        |        |        |     |
|                                                                          |          |     |                          |        |        |        |     |

第 49 号仕訳表

開町4号線ほか道路維持修繕工事

| 【 第 50 号 仕訳表 】<br>埋戻し 現場制約あり<br>(土砂 締固め有り , )         |          |     |                |        |        |        |     |
|-------------------------------------------------------|----------|-----|----------------|--------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                             | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)         | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】                                                  |          |     | 0.25           |        |        |        |     |
| クハ° (ラム)賃料<br>質量60～80kg<br>長期割引補正済                    |          |     | 0.25           |        |        |        |     |
| 【労務】                                                  |          |     | 99.40          |        |        |        |     |
| 普通作業員                                                 |          |     | 88.46          |        |        |        |     |
| 特殊作業員                                                 |          |     | 10.94          |        |        |        |     |
| 【材料】                                                  |          |     | 0.35           |        |        |        |     |
| ガソリン<br>レギュラー                                         |          |     | 0.35           |        |        |        |     |
| 【端数調整】                                                |          |     |                |        |        |        |     |
| [条件]<br>[J1] = 6 施工方法 現場制約あり<br>[J3] = 1 締固めの有無 締固め有り |          |     | [J2] = 1 土質 土砂 |        |        |        |     |
|                                                       |          |     |                |        |        |        |     |
|                                                       |          |     |                |        |        |        |     |

第 50 号仕訳表

開町4号線ほか道路維持修繕工事

| 【 第 51 号 仕訳表 】                                                                                                                                              |     |                                                                                                                                                             |     |     |        |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|-----|
| U型側溝据付け 道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種) 250 25×25×200 333kg<br>(昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有 )                                                                                      |     |                                                                                                                                                             |     |     |        |     |
| 10 m 当り                                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                             |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                                                                                                                                   | 数 量 | 単 位                                                                                                                                                         | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 排水構造物工 U型側溝 L2000 昼間施工<br>1000kg/個以下 時間的制約なし<br>据付け 手間のみ                                                                                                    |     | m                                                                                                                                                           |     |     |        |     |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種)<br>250 25×25×200 参考重量333kg                                                                                                               |     | 個                                                                                                                                                           |     |     |        |     |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40                                                                                                                                         |     | m3                                                                                                                                                          |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め)                                                                                                                                                  |     | 式                                                                                                                                                           |     |     |        |     |
| 計                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                             |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                                                                                                                       |     |                                                                                                                                                             |     |     |        |     |
| [条件]<br>[A] = 1 作業区分 据付け<br>[C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無<br>[y2] = 51 U型側溝の規格 250 25×25×200 333kg<br>[G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無<br>[I] = 4 基礎碎石の種類 再生クラッシャーラン 40～0 |     | [B] = 1 L=1,000mm、4,000mmの使用の有無 無し<br>[y1] = 4 U型側溝の種類 道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種)<br>[F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無<br>[H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有<br>[J] = 0.800 m3 基礎碎石設計数量 |     |     |        |     |
|                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                             |     |     |        |     |

開町4号線ほか道路維持修繕工事

| 【 第 52 号 仕訳表 】                                      |          |     |                            |        |        |        |         |
|-----------------------------------------------------|----------|-----|----------------------------|--------|--------|--------|---------|
| コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60%<br>(小型車 ,一般養生 ) |          |     |                            |        |        |        | 1 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                           | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                     | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 【労務】                                                |          |     | 28.68                      |        |        |        |         |
| 普通作業員                                               |          |     | 12.85                      |        |        |        |         |
| 特殊作業員                                               |          |     | 7.30                       |        |        |        |         |
| 土木一般世話役                                             |          |     | 6.58                       |        |        |        |         |
| その他(労務)                                             |          |     |                            |        |        |        |         |
| 【材料】                                                |          |     | 71.32                      |        |        |        |         |
| 生コンクリート 18N/mm2<br>18-8-40 高炉 W/C≦60% W≦165kg       |          |     | 71.32                      |        |        |        |         |
| 【端数調整】                                              |          |     |                            |        |        |        |         |
| [条件]                                                |          |     |                            |        |        |        |         |
| [J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物                             |          |     | [J9] = 3 打設工法 人力打設         |        |        |        |         |
| [N1] = 22 コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%                   |          |     | [J5] = 2 養生工の種類 一般養生       |        |        |        |         |
| [J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し                               |          |     | [N2] = 2 生コンクリート運搬車種 小型車運搬 |        |        |        |         |
|                                                     |          |     |                            |        |        |        |         |
|                                                     |          |     |                            |        |        |        |         |

第 52 号仕訳表

開町4号線ほか道路維持修繕工事

| 【 第 53 号 仕訳表 】                                                                       |     |                                                                              |     |     |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|--------|
| 蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下<br>(昼間 時間制約無 , )                                             |     |                                                                              |     |     |        | 1 枚 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                                                            | 数 量 | 単位                                                                           | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| 排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工<br>40kg/枚以下 時間的制約なし<br>据付け 手間のみ                                 |     | 枚                                                                            |     |     |        |        |
| 蓋版<br>RC250                                                                          |     | 枚                                                                            |     |     |        |        |
| 諸 雑 費 (丸め)                                                                           |     | 式                                                                            |     |     |        |        |
| 計                                                                                    |     |                                                                              |     |     |        |        |
| 単位当たり                                                                                |     |                                                                              |     |     |        |        |
| [条件]<br>[A] = 1 作業区分 据付け<br>[C] = 1 規格・仕様 コンクリート鋼製 40kg/枚以下<br>[E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 |     | [y1] = 18 蓋版の種類 蓋版各種<br>[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無<br>[F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 |     |     |        |        |
|                                                                                      |     |                                                                              |     |     |        |        |
|                                                                                      |     |                                                                              |     |     |        |        |

開町4号線ほか道路維持修繕工事

| 【 第 54 号 仕訳表 】                                                                       |     |                                                                              |     |     |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|--------|
| 蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下<br>(昼間 時間制約無 , )                                             |     |                                                                              |     |     |        | 1 枚 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                                                            | 数 量 | 単位                                                                           | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| 排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工<br>40kg/枚以下 時間的制約なし<br>据付け 手間のみ                                 |     | 枚                                                                            |     |     |        |        |
| 蓋版<br>ダグタイルグレーチング250                                                                 |     | 枚                                                                            |     |     |        |        |
| 諸 雑 費 (丸め)                                                                           |     | 式                                                                            |     |     |        |        |
| 計                                                                                    |     |                                                                              |     |     |        |        |
| 単位当たり                                                                                |     |                                                                              |     |     |        |        |
| [条件]<br>[A] = 1 作業区分 据付け<br>[C] = 1 規格・仕様 コンクリート鋼製 40kg/枚以下<br>[E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 |     | [y1] = 18 蓋版の種類 蓋版各種<br>[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無<br>[F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 |     |     |        |        |
|                                                                                      |     |                                                                              |     |     |        |        |
|                                                                                      |     |                                                                              |     |     |        |        |



開町4号線ほか道路維持修繕工事

| 【 第 55 号 仕訳表 】<br>コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満 <div>1 孔 当り</div> |          |     |        |        |        |        |     |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                            | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】                                                                 |          |     | 2.15   |        |        |        |     |
| 発動発電機[ガソリン発電機]賃料<br>2KVA<br>長期割引補正済                                  |          |     | 1.03   |        |        |        |     |
| その他[電動ハンマドリル]<br>穴あけ能力φ38～40mm<br>供用日当り換算損料                          |          |     | 0.72   |        |        |        |     |
| その他(機械)                                                              |          |     |        |        |        |        |     |
| 【労務】                                                                 |          |     | 95.53  |        |        |        |     |
| 特殊作業員                                                                |          |     | 45.54  |        |        |        |     |
| 普通作業員                                                                |          |     | 18.55  |        |        |        |     |
| 土木一般世話役                                                              |          |     | 13.59  |        |        |        |     |
| その他(労務)                                                              |          |     |        |        |        |        |     |
| 【材料】                                                                 |          |     | 2.32   |        |        |        |     |
| ガソリン<br>レギュラー                                                        |          |     | 1.89   |        |        |        |     |
| その他(材料)                                                              |          |     |        |        |        |        |     |

第 55 号仕訳表

宇治市

開町4号線ほか道路維持修繕工事

【 第 55 号 仕訳表 】

(続 き)

コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満

1 孔 当り

[illegible]

第 55 号仕訳表

宇治市

開町4号線ほか道路維持修繕工事

| 【 第 56 号 仕訳表 】                                                    |     |                    |                                      |     |        |        |
|-------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|--------------------------------------|-----|--------|--------|
| 鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)<br>(太径10%未満(補正なし) ,SD345 D13mm ) |     |                    |                                      |     |        | 1 t 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                                         | 数 量 | 単位                 | 単 価                                  | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| 鉄筋工<br>加工・組立共 一般構造物                                               |     | t                  |                                      |     |        |        |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345)<br>D13                                        |     | t                  |                                      |     |        |        |
| 諸 雑 費 (丸め)                                                        |     |                    |                                      |     |        |        |
| 計                                                                 |     | 式                  |                                      |     |        |        |
| 単位当たり                                                             |     |                    |                                      |     |        |        |
| [条件]<br>[A] = 5 鉄筋規格 SD345 D13mm<br>[B] = 2 施工規模 施工規模10t未満        |     | [H] = 1<br>[C] = 1 | 規格・仕様区分 一般構造物<br>現場条件 トンネル内作業・法面作業以外 |     |        |        |
| [D] = 1 時間制約 時間制約無<br>[F] = 1 太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)               |     | [E] = 1<br>[G] = 1 | 夜間作業 夜間作業無<br>構造物種別による補正 補正無(一般構造物)  |     |        |        |
|                                                                   |     |                    |                                      |     |        |        |
|                                                                   |     |                    |                                      |     |        |        |

開町4号線ほか道路維持修繕工事

| 【 第 57 号 仕訳表 】                                                  |     |                                                      |     |     |        |        |
|-----------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|-----|-----|--------|--------|
| 鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 差筋及び杭頭処理<br>(太径10%未満(補正なし) ,SD345 D13mm ) |     |                                                      |     |     |        | 1 t 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                                       | 数 量 | 単位                                                   | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| 鉄筋工<br>加工・組立共 一般構造物                                             |     | t                                                    |     |     |        |        |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345)<br>D13                                      |     | t                                                    |     |     |        |        |
| 諸 雑 費 (丸め)                                                      |     |                                                      |     |     |        |        |
| 計                                                               |     | 式                                                    |     |     |        |        |
| 単位当たり                                                           |     |                                                      |     |     |        |        |
| [条件]<br>[A] = 5 鉄筋規格 SD345 D13mm<br>[B] = 2 施工規模 施工規模10t未満      |     | [H] = 1 規格・仕様区分 一般構造物<br>[C] = 1 現場条件 トンネル内作業・法面作業以外 |     |     |        |        |
| [D] = 1 時間制約 時間制約無<br>[F] = 1 太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)             |     | [E] = 1 夜間作業 夜間作業無<br>[G] = 6 構造物種別による補正 差筋及び杭頭処理    |     |     |        |        |
|                                                                 |     |                                                      |     |     |        |        |
|                                                                 |     |                                                      |     |     |        |        |

開町4号線ほか道路維持修繕工事

| 【 第 58 号 仕訳表 】              |          |     |                       |        |        |         |     |
|-----------------------------|----------|-----|-----------------------|--------|--------|---------|-----|
| 型枠 一般型枠 小型構造物               |          |     |                       |        |        | 1 m2 当り |     |
| 名 称 ・ 規 格                   | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号  | 基 準 |
| 【労務】                        |          |     | 100.00                |        |        |         |     |
| 型わく工                        |          |     | 44.28                 |        |        |         |     |
| 普通作業員                       |          |     | 30.82                 |        |        |         |     |
| 土木一般世話役                     |          |     | 11.86                 |        |        |         |     |
| その他(労務)                     |          |     |                       |        |        |         |     |
| 【端数調整】                      |          |     |                       |        |        |         |     |
| [条件]<br>[J1] = 1 型枠の種類 一般型枠 |          |     | [J2] = 2 構造物の種類 小型構造物 |        |        |         |     |
|                             |          |     |                       |        |        |         |     |
|                             |          |     |                       |        |        |         |     |
|                             |          |     |                       |        |        |         |     |
|                             |          |     |                       |        |        |         |     |
|                             |          |     |                       |        |        |         |     |

開町4号線ほか道路維持修繕工事

| 【 第 59 号 仕訳表 】                                     |          |     |                            |        |        |        |       |
|----------------------------------------------------|----------|-----|----------------------------|--------|--------|--------|-------|
| コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 24-12-25(20)-55%              |          |     |                            |        |        | 1      | m3 当り |
| (小型車 ,一般養生 )                                       |          |     |                            |        |        |        |       |
| 名 称 ・ 規 格                                          | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                     | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 【労務】                                               |          |     | 41.15                      |        |        |        |       |
| 普通作業員                                              |          |     | 22.25                      |        |        |        |       |
| 土木一般世話役                                            |          |     | 9.19                       |        |        |        |       |
| 特殊作業員                                              |          |     | 7.69                       |        |        |        |       |
| その他(労務)                                            |          |     |                            |        |        |        |       |
| 【材料】                                               |          |     | 58.85                      |        |        |        |       |
| 生コンクリート 24N/mm2<br>24-12-25(20) 高炉 W/C≦55% W≦175kg |          |     | 58.85                      |        |        |        |       |
| 【端数調整】                                             |          |     |                            |        |        |        |       |
| [条件]                                               |          |     |                            |        |        |        |       |
| [J1] = 2 構造物種別 小型構造物                               |          |     | [J9] = 3 打設工法 人力打設         |        |        |        |       |
| [N1] = 30 コンクリート規格 高炉 24-12-25(20)-55%             |          |     | [J5] = 2 養生工の種類 一般養生       |        |        |        |       |
| [J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し                              |          |     | [N2] = 2 生コンクリート運搬車種 小型車運搬 |        |        |        |       |
|                                                    |          |     |                            |        |        |        |       |
|                                                    |          |     |                            |        |        |        |       |

第 59 号仕訳表

開町4号線ほか道路維持修繕工事

| 【 第 60 号 仕訳表 】                                                |          |     |                            |        |        |        |         |
|---------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------------|--------|--------|--------|---------|
| コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-25(20) -60%<br>(小型車 ,一般養生 )      |          |     |                            |        |        |        | 1 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                                     | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                     | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 【労務】                                                          |          |     | 28.68                      |        |        |        |         |
| 普通作業員                                                         |          |     | 12.85                      |        |        |        |         |
| 特殊作業員                                                         |          |     | 7.30                       |        |        |        |         |
| 土木一般世話役                                                       |          |     | 6.58                       |        |        |        |         |
| その他(労務)                                                       |          |     |                            |        |        |        |         |
| 【材料】                                                          |          |     | 71.32                      |        |        |        |         |
| 生コンクリート 18N/mm <sup>2</sup><br>18-8-25(20) 高炉 W/C≦60% W≦175kg |          |     | 71.32                      |        |        |        |         |
| 【端数調整】                                                        |          |     |                            |        |        |        |         |
| [条件]                                                          |          |     |                            |        |        |        |         |
| [J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物                                       |          |     | [J9] = 3 打設工法 人力打設         |        |        |        |         |
| [N1] = 20 コンクリート規格 高炉 18-8-25(20) -60%                        |          |     | [J5] = 2 養生工の種類 一般養生       |        |        |        |         |
| [J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し                                         |          |     | [N2] = 2 生コンクリート運搬車種 小型車運搬 |        |        |        |         |
|                                                               |          |     |                            |        |        |        |         |
|                                                               |          |     |                            |        |        |        |         |

第 60 号仕訳表

開町4号線ほか道路維持修繕工事

| 【 第 61 号 仕訳表 】<br>コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下 <div>1 m2 当り</div> |          |     |        |        |        |        |     |
|------------------------------------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】                                                       |          |     | 1.38   |        |        |        |     |
| 空気圧縮機[インソンプレッサ]賃料<br>5m3/min 排対型(2次)<br>長期割引補正済            |          |     | 1.34   |        |        |        |     |
| その他(機械)                                                    |          |     |        |        |        |        |     |
| 【労務】                                                       |          |     | 95.49  |        |        |        |     |
| 特殊作業員                                                      |          |     | 41.10  |        |        |        |     |
| 普通作業員                                                      |          |     | 31.19  |        |        |        |     |
| 土木一般世話役                                                    |          |     | 20.42  |        |        |        |     |
| その他(労務)                                                    |          |     |        |        |        |        |     |
| 【材料】                                                       |          |     | 3.13   |        |        |        |     |
| 軽油<br>1,2号                                                 |          |     | 3.04   |        |        |        |     |
| その他(材料)                                                    |          |     |        |        |        |        |     |
| 【端数調整】                                                     |          |     |        |        |        |        |     |

第 61 号仕訳表

宇治市



開町4号線ほか道路維持修繕工事

【第 61 号 仕訳表】 (続 き)

コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下

1 m2 当り

[illegible]

第 61 号仕訳表

宇治市

開町4号線ほか道路維持修繕工事

| 【 第 62 号 仕訳表 】<br>暗渠排水管 据付 直管 50～150mm <div>1 m 当り</div> |          |     |                 |        |        |        |     |
|----------------------------------------------------------|----------|-----|-----------------|--------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)          | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【労務】                                                     |          |     | 51.18           |        |        |        |     |
| 普通作業員                                                    |          |     | 36.39           |        |        |        |     |
| 土木一般世話役                                                  |          |     | 14.79           |        |        |        |     |
| 【材料】                                                     |          |     | 48.82           |        |        |        |     |
| 暗渠排水管<br>直管 管径 50～150mm                                  |          |     | 48.82           |        |        |        |     |
| 【端数調整】                                                   |          |     |                 |        |        |        |     |
| [条件]<br>[J1] = 1 作業区分 据付<br>[J3] = 1 呼び径 50～150mm        |          |     | [J2] = 1 管種別 直管 |        |        |        |     |
|                                                          |          |     |                 |        |        |        |     |
|                                                          |          |     |                 |        |        |        |     |
|                                                          |          |     |                 |        |        |        |     |
|                                                          |          |     |                 |        |        |        |     |

第 62 号仕訳表

開町4号線ほか道路維持修繕工事

|                                                       |     |                                            |     |     |        |     |   |       |
|-------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|-----|-----|--------|-----|---|-------|
| 【 第 63 号 仕訳表 】                                        |     |                                            |     |     |        |     | 1 | m3 当り |
| 構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工<br>( 昼間 時間制約無 , )                 |     |                                            |     |     |        |     |   |       |
| 名 称 ・ 規 格                                             | 数 量 | 単位                                         | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |   |       |
| 構造物とりこわし工 昼間施工<br>無筋構造物 人力施工 時間的制約なし<br>手間のみ          |     | m3                                         |     |     |        |     |   |       |
| 諸 雑 費 (丸め)                                            |     | 式                                          |     |     |        |     |   |       |
| 計                                                     |     |                                            |     |     |        |     |   |       |
| 単位当たり                                                 |     |                                            |     |     |        |     |   |       |
| [条件]<br>[A] = 1 構造物区分 無筋構造物<br>[C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 |     | [B] = 2 工法区分 人力施工<br>[D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 |     |     |        |     |   |       |
|                                                       |     |                                            |     |     |        |     |   |       |
|                                                       |     |                                            |     |     |        |     |   |       |
|                                                       |     |                                            |     |     |        |     |   |       |
|                                                       |     |                                            |     |     |        |     |   |       |

開町4号線ほか道路維持修繕工事

| 【 第 64 号 仕訳表 】<br>舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 <div>1 m 当り</div>       |          |     |        |        |        |        |     |
|------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                        | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】                                                             |          |     | 15.05  |        |        |        |     |
| コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式]<br>切削深20cm級 ブレード 径φ56cm<br>供用日当り換算損料 |          |     | 10.24  |        |        |        |     |
| その他(機械)                                                          |          |     |        |        |        |        |     |
| 【労務】                                                             |          |     | 58.43  |        |        |        |     |
| 特殊作業員                                                            |          |     | 19.96  |        |        |        |     |
| 土木一般世話役                                                          |          |     | 10.88  |        |        |        |     |
| 普通作業員                                                            |          |     | 8.92   |        |        |        |     |
| その他(労務)                                                          |          |     |        |        |        |        |     |
| 【材料】                                                             |          |     | 26.52  |        |        |        |     |
| コンクリートカッタ(ブレード) 自走式切断機用<br>径18インチ                                |          |     | 22.39  |        |        |        |     |
| ガソリン<br>レギュラー                                                    |          |     | 2.81   |        |        |        |     |
| その他(材料)                                                          |          |     |        |        |        |        |     |

第 64 号仕訳表

開町4号線ほか道路維持修繕工事

【 第 64 号 仕訳表 】

(続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

## 開町4号線ほか道路維持修繕工事

| 【 第 65 号 仕訳表 】<br>舗装版破碎積込(小規模土工) <span style="float: right;">1 m2 当り</span> |          |     |        |        |        |        |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                   | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】                                                                        |          |     | 20.13  |        |        |        |     |
| 小型バックホウ(クローラ) [標準・排対:2次]<br>標準バケット 山積0.13m3[平積0.10m3]<br>供用日当り換算損料          |          |     | 20.13  |        |        |        |     |
| 【労務】                                                                        |          |     | 71.97  |        |        |        |     |
| 運転手 (特殊)                                                                    |          |     | 71.97  |        |        |        |     |
| 【材料】                                                                        |          |     | 7.90   |        |        |        |     |
| 軽油<br>1,2号                                                                  |          |     | 7.90   |        |        |        |     |
| 【端数調整】                                                                      |          |     |        |        |        |        |     |
|                                                                             |          |     |        |        |        |        |     |
|                                                                             |          |     |        |        |        |        |     |
|                                                                             |          |     |        |        |        |        |     |
|                                                                             |          |     |        |        |        |        |     |
|                                                                             |          |     |        |        |        |        |     |

開町4号線ほか道路維持修繕工事

| 【 第 66 号 仕訳表 】                                           |          |     |                             |        |        |        |         |
|----------------------------------------------------------|----------|-----|-----------------------------|--------|--------|--------|---------|
| 殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)<br>(4.5km以下 DID区間有 ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む ) |          |     |                             |        |        |        | 1 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                                | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                      | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 【機械】                                                     |          |     | 20.25                       |        |        |        |         |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>2t積級<br>供用日当り換算損料                |          |     | 20.25                       |        |        |        |         |
| 【労務】                                                     |          |     | 71.03                       |        |        |        |         |
| 運転手 (一般)                                                 |          |     | 71.03                       |        |        |        |         |
| 【材料】                                                     |          |     | 8.72                        |        |        |        |         |
| 軽油<br>1,2号                                               |          |     | 8.72                        |        |        |        |         |
| 【端数調整】                                                   |          |     |                             |        |        |        |         |
| [条件]<br>[J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎                             |          |     | [J2] = 4 積込工法区分 機械積込(小規模土工) |        |        |        |         |
| [J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有                                 |          |     | [JD] = 7 運搬距離 4.5km以下       |        |        |        |         |
|                                                          |          |     |                             |        |        |        |         |
|                                                          |          |     |                             |        |        |        |         |
|                                                          |          |     |                             |        |        |        |         |

開町4号線ほか道路維持修繕工事

| 【 第 67 号 仕訳表 】<br>殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込<br>(10.9km以下 DID区間有 ,タヤ損耗費(良好)含む ) |          |     |                        |        |        |        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------------------------|--------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                        | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                 | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】                                                                             |          |     | 40.77                  |        |        |        |     |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>供用日当り換算損料                                       |          |     | 40.77                  |        |        |        |     |
| 【労務】                                                                             |          |     | 44.82                  |        |        |        |     |
| 運転手 (一般)                                                                         |          |     | 44.82                  |        |        |        |     |
| 【材料】                                                                             |          |     | 14.41                  |        |        |        |     |
| 軽油<br>1,2号                                                                       |          |     | 14.41                  |        |        |        |     |
| 【端数調整】                                                                           |          |     |                        |        |        |        |     |
| [条件]<br>[J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし                                        |          |     | [J2] = 1 積込工法区分 機械積込   |        |        |        |     |
| [J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有                                                         |          |     | [JE] = 5 運搬距離 10.9km以下 |        |        |        |     |
|                                                                                  |          |     |                        |        |        |        |     |
|                                                                                  |          |     |                        |        |        |        |     |
|                                                                                  |          |     |                        |        |        |        |     |

第 67 号仕訳表



開町4号線ほか道路維持修繕工事

| 【 第 68 号 仕訳表 】<br>殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込<br>(14.4km以下 DID区間有 ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む ) |          |     |                        |        |        |        |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------------------------|--------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                         | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                 | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】                                                                              |          |     | 40.77                  |        |        |        |     |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>供用日当り換算損料                                        |          |     | 40.77                  |        |        |        |     |
| 【労務】                                                                              |          |     | 44.82                  |        |        |        |     |
| 運転手 (一般)                                                                          |          |     | 44.82                  |        |        |        |     |
| 【材料】                                                                              |          |     | 14.41                  |        |        |        |     |
| 軽油<br>1,2号                                                                        |          |     | 14.41                  |        |        |        |     |
| 【端数調整】                                                                            |          |     |                        |        |        |        |     |
| [条件]<br>[J1] = 2 殻発生作業 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし                                         |          |     | [J2] = 1 積込工法区分 機械積込   |        |        |        |     |
| [J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有                                                          |          |     | [JE] = 6 運搬距離 14.4km以下 |        |        |        |     |
|                                                                                   |          |     |                        |        |        |        |     |
|                                                                                   |          |     |                        |        |        |        |     |
|                                                                                   |          |     |                        |        |        |        |     |

第 68 号仕訳表

開町4号線ほか道路維持修繕工事

| 【 第 69 号 仕訳表 】                     |     |     |     |     |        |     |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 交通誘導警備員B                           |     |     |     |     |        |     |
| 1 人 日 当 り                          |     |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                          | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 交通誘導警備員B                           |     |     |     |     |        |     |
|                                    | 1   | 人   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 （丸め）                         |     |     |     |     |        |     |
|                                    | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 計                                  |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                              |     |     |     |     |        |     |
| [条件]<br>[B] = 2 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B |     |     |     |     |        |     |
|                                    |     |     |     |     |        |     |
|                                    |     |     |     |     |        |     |
|                                    |     |     |     |     |        |     |
|                                    |     |     |     |     |        |     |

開町4号線ほか道路維持修繕工事

| 【 第 70 号 仕訳表 】<br>不陸整正 28mm以上34mm未満<br>(再生粒度調整碎石 RM30 , ) |          |     |        |        |        |        |     |
|-----------------------------------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                 | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】                                                      |          |     | 16.98  |        |        |        |     |
| モータレータ〔土工用・排対型2014年規制〕<br>ブレード幅3.1m<br>供用日当り換算損料          |          |     | 13.60  |        |        |        |     |
| ロードロー(超低騒音型)賃料<br>マダム 10～12t 排対型(2014年規制)<br>長期割引補正済      |          |     | 1.70   |        |        |        |     |
| タイヤロー(超低騒音型)賃料<br>質量13～14t 排対型(2014年規制)<br>長期割引補正済        |          |     | 1.68   |        |        |        |     |
| 【労務】                                                      |          |     | 56.56  |        |        |        |     |
| 運転手(特殊)                                                   |          |     | 27.80  |        |        |        |     |
| 普通作業員                                                     |          |     | 11.45  |        |        |        |     |
| 特殊作業員                                                     |          |     | 8.93   |        |        |        |     |
| 土木一般世話役                                                   |          |     | 8.38   |        |        |        |     |
| 【材料】                                                      |          |     | 26.46  |        |        |        |     |
| 再生粒度調整碎石<br>RM-30                                         |          |     | 21.30  |        |        |        |     |
| 軽油<br>1,2号                                                |          |     | 5.16   |        |        |        |     |

第 70 号仕訳表

開町4号線ほか道路維持修繕工事

【 第 70 号 仕訳表 】

(続 き)

不陸整正 28mm以上34mm未滿

1 m2 当り

(再生粒度調整碎石 RM30 ,

)

[illegible]

第 70 号仕訳表

宇治市

開町4号線ほか道路維持修繕工事

| <div> 【 第 71 号 仕訳表 】 <div>不陸整正</div> <div>1 m2 当り</div> </div> |          |     |        |        |        |        |     |
|----------------------------------------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                      | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】                                                           |          |     | 21.58  |        |        |        |     |
| モータレータ〔土工用・排対型2014年規制〕<br>ブレード幅3.1m<br>供用日当り換算損料               |          |     | 17.28  |        |        |        |     |
| ロードロー(超低騒音型)賃料<br>マダム 10～12t 排対型(2014年規制)<br>長期割引補正済           |          |     | 2.16   |        |        |        |     |
| タイヤロー(超低騒音型)賃料<br>質量13～14t 排対型(2014年規制)<br>長期割引補正済             |          |     | 2.14   |        |        |        |     |
| 【労務】                                                           |          |     | 71.86  |        |        |        |     |
| 運転手(特殊)                                                        |          |     | 35.31  |        |        |        |     |
| 普通作業員                                                          |          |     | 14.55  |        |        |        |     |
| 特殊作業員                                                          |          |     | 11.35  |        |        |        |     |
| 土木一般世話役                                                        |          |     | 10.65  |        |        |        |     |
| 【材料】                                                           |          |     | 6.56   |        |        |        |     |
| 軽油<br>1,2号                                                     |          |     | 6.56   |        |        |        |     |
| 【端数調整】                                                         |          |     |        |        |        |        |     |

第 71 号仕訳表

開町4号線ほか道路維持修繕工事

【 第 71 号 仕訳表 】

(続 き)

1 m2 当り

[illegible]

第 71 号仕訳表

宇治市

開町4号線ほか道路維持修繕工事

| 【 第 72 号 仕訳表 】<br>表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)<br>(平均幅員1.4m未満 ,瀝青材無 締固密度2.35 ) |          |     |        |        |        |        |     | 1 m2 当り |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|---------|
| 名 称 ・ 規 格                                                                              | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |         |
| 【機械】                                                                                   |          |     | 0.43   |        |        |        |     |         |
| 振動ロー(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]<br>運転質量0.5～0.6t<br>供用日当り換算損料                                     |          |     | 0.26   |        |        |        |     |         |
| 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]<br>機械質量40～60kg<br>供用日当り換算損料                                              |          |     | 0.15   |        |        |        |     |         |
| その他(機械)                                                                                |          |     |        |        |        |        |     |         |
| 【労務】                                                                                   |          |     | 44.02  |        |        |        |     |         |
| 特殊作業員                                                                                  |          |     | 21.44  |        |        |        |     |         |
| 普通作業員                                                                                  |          |     | 15.40  |        |        |        |     |         |
| 土木一般世話役                                                                                |          |     | 4.69   |        |        |        |     |         |
| その他(労務)                                                                                |          |     |        |        |        |        |     |         |
| 【材料】                                                                                   |          |     | 55.55  |        |        |        |     |         |
| 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(昼間)<br>(13)                                                                  |          |     | 55.32  |        |        |        |     |         |
| ｶﾞﾚｯｼｮﾝ<br>ﾚｷﾞｭﾗｰ                                                                      |          |     | 0.18   |        |        |        |     |         |

第 72 号仕訳表

宇治市

開町4号線ほか道路維持修繕工事

【第 72 号 仕訳表】 (続 き)

表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13)

1 m2 当り

(平均幅員1.4m未滿 ,瀝青材無 締固密度2.35 )

[illegible]

第 72 号仕訳表

宇治市



開町4号線ほか道路維持修繕工事

| 【 第 73 号 仕訳表 】<br>表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度7スツ(13)<br>(平均幅員1.4～3.0m以下 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35 ) |          |     |        |        |        |        |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                     | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】                                                                                          |          |     | 1.62   |        |        |        |     |
| アスファルトフィニッシャ(低騒音型)賃料<br>ホイル舗装幅1.4～3.0m 排対型(2014年規制)<br>長期割引補正済                                |          |     | 1.04   |        |        |        |     |
| 振動ロー[搭乗式コンバインド型](超低騒音)賃料<br>3～4t 排対型(3次)<br>長期割引補正済                                           |          |     | 0.21   |        |        |        |     |
| タイヤロー(超低騒音型)賃料<br>質量3～4t 排対型(3次)<br>長期割引補正済                                                   |          |     | 0.19   |        |        |        |     |
| その他(機械)                                                                                       |          |     |        |        |        |        |     |
| 【労務】                                                                                          |          |     | 14.97  |        |        |        |     |
| 普通作業員                                                                                         |          |     | 5.11   |        |        |        |     |
| 運転手(特殊)                                                                                       |          |     | 3.49   |        |        |        |     |
| 特殊作業員                                                                                         |          |     | 3.41   |        |        |        |     |
| 土木一般世話役                                                                                       |          |     | 1.24   |        |        |        |     |
| その他(労務)                                                                                       |          |     |        |        |        |        |     |
| 【材料】                                                                                          |          |     | 83.41  |        |        |        |     |

第 73 号仕訳表

開町4号線ほか道路維持修繕工事

| 【 第 73 号 仕訳表 】 (続 き)<br>表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)<br>(平均幅員1.4～3.0m以下 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35 ) |          |     |                              |        |        |        |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------------------------------|--------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                            | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                       | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 再生密粒度アスコン(昼間)<br>(13)                                                                                |          |     | 76.32                        |        |        |        |     |
| アスファルト乳剤<br>PK-3ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                                                                            |          |     | 6.78                         |        |        |        |     |
| 軽油<br>1,2号                                                                                           |          |     | 0.28                         |        |        |        |     |
| その他(材料)                                                                                              |          |     |                              |        |        |        |     |
| 【端数調整】                                                                                               |          |     |                              |        |        |        |     |
| [条件]<br>[J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚                                                                  |          |     | [J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下   |        |        |        |     |
| [A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)                                                                           |          |     | [J4] = 3 瀝青材料種類ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 |        |        |        |     |
|                                                                                                      |          |     |                              |        |        |        |     |
|                                                                                                      |          |     |                              |        |        |        |     |
|                                                                                                      |          |     |                              |        |        |        |     |
|                                                                                                      |          |     |                              |        |        |        |     |
|                                                                                                      |          |     |                              |        |        |        |     |

第 73 号仕訳表

開町4号線ほか道路維持修繕工事

| 【 第 74 号 仕訳表 】                                                                      |          |     |                                                                     |        |        |        |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| 土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂<br>(7.0km以下 DID区間有 ,タイヤ損耗費(良好)含む )              |          |     |                                                                     |        |        |        | 1 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                                                           | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                                                              | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 【機械】                                                                                |          |     | 26.52                                                               |        |        |        |         |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>4t積級<br>供用日当り換算損料                                           |          |     | 26.52                                                               |        |        |        |         |
| 【労務】                                                                                |          |     | 61.90                                                               |        |        |        |         |
| 運転手 (一般)                                                                            |          |     | 61.90                                                               |        |        |        |         |
| 【材料】                                                                                |          |     | 11.58                                                               |        |        |        |         |
| 軽油<br>1,2号                                                                          |          |     | 11.58                                                               |        |        |        |         |
| 【端数調整】                                                                              |          |     |                                                                     |        |        |        |         |
| [条件]<br>[J1] = 2 土砂等発生現場 小規模<br>[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>[JE] = 9 運搬距離 7.0km以下 |          |     | [J2] = 5 積込機種・規格 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)<br>[J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有 |        |        |        |         |
|                                                                                     |          |     |                                                                     |        |        |        |         |
|                                                                                     |          |     |                                                                     |        |        |        |         |
|                                                                                     |          |     |                                                                     |        |        |        |         |

開町4号線ほか道路維持修繕工事

| 【 第 75 号 仕訳表 】<br>床掘り 土砂 小規模 <span style="float: right;">1 m3 当り</span> |          |     |          |                 |        |        |     |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------|-----------------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                               | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)   | 基準地区単価          | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】                                                                    |          |     | 18.73    |                 |        |        |     |
| バックホウ(ｸﾛｰﾗ型) [後方超小旋回型・排対:2次]<br>標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.28m3 [平積0.2m3]<br>供用日当り換算損料 |          |     | 18.73    |                 |        |        |     |
| 【労務】                                                                    |          |     | 74.16    |                 |        |        |     |
| 運転手 (特殊)                                                                |          |     | 40.26    |                 |        |        |     |
| 普通作業員                                                                   |          |     | 33.90    |                 |        |        |     |
| 【材料】                                                                    |          |     | 7.11     |                 |        |        |     |
| 軽油<br>1,2号                                                              |          |     | 7.11     |                 |        |        |     |
| 【端数調整】                                                                  |          |     |          |                 |        |        |     |
| [条件]<br>[J1] = 1 土質 土砂                                                  |          |     | [J2] = 5 | 施工方法 上記以外 (小規模) |        |        |     |
|                                                                         |          |     |          |                 |        |        |     |
|                                                                         |          |     |          |                 |        |        |     |
|                                                                         |          |     |          |                 |        |        |     |

第 75 号仕訳表

開町4号線ほか道路維持修繕工事

| 【 第 76 号 仕訳表 】                                                          |          |     |                |        |        |        |     |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------|--------|--------|--------|-----|
| 埋戻し 小規模<br>(土砂 , )                                                      |          |     |                |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                                               | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)         | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】                                                                    |          |     | 8.87           |        |        |        |     |
| バックホウ(ｸﾛｰﾗ型) [後方超小旋回型・排対:2次]<br>標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.28m3 [平積0.2m3]<br>供用日当り換算損料 |          |     | 8.27           |        |        |        |     |
| ﾀﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ [ﾗﾝﾏ]<br>質量 60～80kg<br>供用日当り換算損料                             |          |     | 0.60           |        |        |        |     |
| 【労務】                                                                    |          |     | 87.15          |        |        |        |     |
| 普通作業員                                                                   |          |     | 50.03          |        |        |        |     |
| 特殊作業員                                                                   |          |     | 19.35          |        |        |        |     |
| 運転手 (特殊)                                                                |          |     | 17.77          |        |        |        |     |
| 【材料】                                                                    |          |     | 3.98           |        |        |        |     |
| 軽油<br>1,2号                                                              |          |     | 3.14           |        |        |        |     |
| ｶﾞｿﾘﾝ<br>ﾚｷﾞｭｰ                                                          |          |     | 0.84           |        |        |        |     |
| 【端数調整】                                                                  |          |     |                |        |        |        |     |
| [条件]<br>[J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)                                         |          |     | [J2] = 1 土質 土砂 |        |        |        |     |

第 76 号仕訳表

開町4号線ほか道路維持修繕工事

| 【 第 77 号 仕訳表 】                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                             |     |     |        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|-----|
| U型側溝据付け 道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種) 300A 30×30×200 419kg<br>(昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有 )                                                                                      |     |                                                                                                                                                             |     |     |        |     |
| 10 m 当り                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                             |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                                                                                                                                    | 数 量 | 単 位                                                                                                                                                         | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 排水構造物工 U型側溝 L2000 昼間施工<br>1000kg/個以下 時間的制約なし<br>据付け 手間のみ                                                                                                     |     | m                                                                                                                                                           |     |     |        |     |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種)<br>300A 30×30×200 参考重量419kg                                                                                                               |     | 個                                                                                                                                                           |     |     |        |     |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40                                                                                                                                          |     | m3                                                                                                                                                          |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め)                                                                                                                                                   |     | 式                                                                                                                                                           |     |     |        |     |
| 計                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                             |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                             |     |     |        |     |
| [条件]<br>[A] = 1 作業区分 据付け<br>[C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無<br>[y2] = 52 U型側溝の規格 300A 30×30×200 419kg<br>[G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無<br>[I] = 4 基礎碎石の種類 再生クラッシャーラン 40～0 |     | [B] = 1 L=1,000mm、4,000mmの使用の有無 無し<br>[y1] = 4 U型側溝の種類 道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種)<br>[F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無<br>[H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有<br>[J] = 0.900 m3 基礎碎石設計数量 |     |     |        |     |
|                                                                                                                                                              |     |                                                                                                                                                             |     |     |        |     |

第 77 号仕訳表

開町4号線ほか道路維持修繕工事

| 【 第 78 号 仕訳表 】                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                             |     |     |        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|-----|
| U型側溝据付け 道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種) 300B 30×40×200 472kg<br>(昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有 )                                                                                      |     |                                                                                                                                                             |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                                                                                                                                    | 数 量 | 単位                                                                                                                                                          | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 排水構造物工 U型側溝 L2000 昼間施工<br>1000kg/個以下 時間的制約なし<br>据付け 手間のみ                                                                                                     |     | m                                                                                                                                                           |     |     |        |     |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種)<br>300B 30×40×200 参考重量472kg                                                                                                               |     | 個                                                                                                                                                           |     |     |        |     |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40                                                                                                                                          |     | m3                                                                                                                                                          |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め)                                                                                                                                                   |     | 式                                                                                                                                                           |     |     |        |     |
| 計                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                             |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                             |     |     |        |     |
| [条件]<br>[A] = 1 作業区分 据付け<br>[C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無<br>[y2] = 53 U型側溝の規格 300B 30×40×200 472kg<br>[G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無<br>[I] = 4 基礎碎石の種類 再生クラッシャーラン 40～0 |     | [B] = 1 L=1,000mm、4,000mmの使用の有無 無し<br>[y1] = 4 U型側溝の種類 道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種)<br>[F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無<br>[H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有<br>[J] = 0.900 m3 基礎碎石設計数量 |     |     |        |     |
|                                                                                                                                                              |     |                                                                                                                                                             |     |     |        |     |

第 78 号仕訳表

開町4号線ほか道路維持修繕工事

| 【 第 79 号 仕訳表 】                                                                           |     |                                                                              |     |     |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|--------|
| 蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下<br>(昼間 時間制約無 , )                                             |     |                                                                              |     |     |        | 1 枚 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                                                                | 数 量 | 単位                                                                           | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| 排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工<br>40超170kg/枚以下 時間的制約なし<br>据付け 手間のみ                                 |     | 枚                                                                            |     |     |        |        |
| 蓋版<br>RC300                                                                              |     | 枚                                                                            |     |     |        |        |
| 諸 雑 費 (丸め)                                                                               |     | 式                                                                            |     |     |        |        |
| 計                                                                                        |     |                                                                              |     |     |        |        |
| 単位当たり                                                                                    |     |                                                                              |     |     |        |        |
| [条件]<br>[A] = 1 作業区分 据付け<br>[C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下<br>[E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 |     | [y1] = 18 蓋版の種類 蓋版各種<br>[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無<br>[F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 |     |     |        |        |
|                                                                                          |     |                                                                              |     |     |        |        |
|                                                                                          |     |                                                                              |     |     |        |        |



開町4号線ほか道路維持修繕工事

| 【 第 80 号 仕訳表 】                                                                       |     |                                                                              |     |     |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|--------|
| 蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下<br>(昼間 時間制約無 , )                                             |     |                                                                              |     |     |        | 1 枚 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                                                            | 数 量 | 単位                                                                           | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| 排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工<br>40kg/枚以下 時間的制約なし<br>据付け 手間のみ                                 |     | 枚                                                                            |     |     |        |        |
| 蓋版<br>ダグタイルグレーチング300                                                                 |     | 枚                                                                            |     |     |        |        |
| 諸 雑 費 (丸め)                                                                           |     | 式                                                                            |     |     |        |        |
| 計                                                                                    |     |                                                                              |     |     |        |        |
| 単位当たり                                                                                |     |                                                                              |     |     |        |        |
| [条件]<br>[A] = 1 作業区分 据付け<br>[C] = 1 規格・仕様 コンクリート鋼製 40kg/枚以下<br>[E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 |     | [y1] = 18 蓋版の種類 蓋版各種<br>[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無<br>[F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 |     |     |        |        |
|                                                                                      |     |                                                                              |     |     |        |        |
|                                                                                      |     |                                                                              |     |     |        |        |

開町4号線ほか道路維持修繕工事

| 【 第 81 号 仕訳表 】<br>舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下<br>(障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要 )         |          |     |                                            |        |        |        |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------------------------------------------|--------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                     | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                                     | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】                                                                          |          |     | 12.85                                      |        |        |        |     |
| 後方超小旋回型バックホウ[クローラ型](超低騒)賃料<br>山積0.45m3 (平積0.35m3) 排対型(2011年)<br>長期割引補正済       |          |     | 12.85                                      |        |        |        |     |
| 【労務】                                                                          |          |     | 81.24                                      |        |        |        |     |
| 土木一般世話役                                                                       |          |     | 29.54                                      |        |        |        |     |
| 運転手(特殊)                                                                       |          |     | 27.52                                      |        |        |        |     |
| 普通作業員                                                                         |          |     | 24.18                                      |        |        |        |     |
| 【材料】                                                                          |          |     | 5.91                                       |        |        |        |     |
| 軽油<br>1,2号                                                                    |          |     | 5.91                                       |        |        |        |     |
| 【端数調整】                                                                        |          |     |                                            |        |        |        |     |
| [条件]<br>[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版<br>[J3] = 1 騒音振動対策 不要<br>[J6] = 1 積込作業の有無 有り |          |     | [J2] = 1 障害等の有無 無し<br>[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下 |        |        |        |     |
|                                                                               |          |     |                                            |        |        |        |     |

第 81 号仕訳表

開町4号線ほか道路維持修繕工事

| 【 第 82 号 仕訳表 】<br>殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込<br>(14.4km以下 DID区間有 ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む ) |          |     |                        |        |        |        |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------------------------|--------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                         | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                 | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】                                                                              |          |     | 40.77                  |        |        |        |     |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>供用日当り換算損料                                        |          |     | 40.77                  |        |        |        |     |
| 【労務】                                                                              |          |     | 44.82                  |        |        |        |     |
| 運転手 (一般)                                                                          |          |     | 44.82                  |        |        |        |     |
| 【材料】                                                                              |          |     | 14.41                  |        |        |        |     |
| 軽油<br>1,2号                                                                        |          |     | 14.41                  |        |        |        |     |
| 【端数調整】                                                                            |          |     |                        |        |        |        |     |
| [条件]<br>[J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし                                         |          |     | [J2] = 1 積込工法区分 機械積込   |        |        |        |     |
| [J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有                                                          |          |     | [JE] = 6 運搬距離 14.4km以下 |        |        |        |     |
|                                                                                   |          |     |                        |        |        |        |     |
|                                                                                   |          |     |                        |        |        |        |     |
|                                                                                   |          |     |                        |        |        |        |     |

第 82 号仕訳表

開町4号線ほか道路維持修繕工事

| 【 第 83 号 仕訳表 】                                                         |          |     |        |        |        |        |     |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度7スツ(13)<br>(平均幅員3.0m超 , プライムコート 締固密度2.35 ) |          |     |        |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                                              | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】                                                                   |          |     | 1.38   |        |        |        |     |
| アスファルトフィニッシャ(低騒音型)賃料<br>ホイル舗装幅2.3～6.0m 排対型(2014年規制)<br>長期割引補正済         |          |     | 0.88   |        |        |        |     |
| タイヤローラ(超低騒音型)賃料<br>質量13～14t 排対型(2011年規制)<br>長期割引補正済                    |          |     | 0.14   |        |        |        |     |
| ロードローラ(超低騒音型)賃料<br>マダム 10～12t 排対型(2次)<br>長期割引補正済                       |          |     | 0.13   |        |        |        |     |
| その他(機械)                                                                |          |     |        |        |        |        |     |
| 【労務】                                                                   |          |     | 10.17  |        |        |        |     |
| 普通作業員                                                                  |          |     | 3.66   |        |        |        |     |
| 運転手(特殊)                                                                |          |     | 2.06   |        |        |        |     |
| 特殊作業員                                                                  |          |     | 2.03   |        |        |        |     |
| 土木一般世話役                                                                |          |     | 0.73   |        |        |        |     |
| その他(労務)                                                                |          |     |        |        |        |        |     |
| 【材料】                                                                   |          |     | 88.45  |        |        |        |     |

第 83 号仕訳表

## 開町4号線ほか道路維持修繕工事

| 【 第 83 号 仕様表 】 (続 き)                                                    |          |     |                              |        |        |        |     |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------------------------------|--------|--------|--------|-----|
| 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)<br>(平均幅員3.0m超 , プライムコート 締固密度2.35 ) |          |     |                              |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                                               | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                       | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 再生密粒度アスコン(昼間)<br>(13)                                                   |          |     | 80.70                        |        |        |        |     |
| アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用                                               |          |     | 7.17                         |        |        |        |     |
| 軽油<br>1,2号                                                              |          |     | 0.49                         |        |        |        |     |
| その他(材料)                                                                 |          |     |                              |        |        |        |     |
| 【端数調整】                                                                  |          |     |                              |        |        |        |     |
| [条件]<br>[J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚                                     |          |     | [J1] = 4 平均幅員 3.0m超          |        |        |        |     |
| [A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)                                              |          |     | [J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3 |        |        |        |     |
|                                                                         |          |     |                              |        |        |        |     |
|                                                                         |          |     |                              |        |        |        |     |
|                                                                         |          |     |                              |        |        |        |     |
|                                                                         |          |     |                              |        |        |        |     |
|                                                                         |          |     |                              |        |        |        |     |

第 83 号仕様表

宇治市