

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

令和 7 年度		工事設計書 (参考資料)			当初
工 事 番 号		工 事 名			
黄補7-2		黄檗公園園路舗装本復旧工事			
施 工 箇 所	宇治市五ヶ庄三番割地内				
設 計 額		請 負 対 象 額		工 期	
				令和08年03月31日限り	
請 負 額		精 算 額		今 回 支 払 額	
設 計 概 要					
	工 種	数 量		摘 要	

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工事費		
本工事費		
舗装工事		
消費税相当額計		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

令和 7 年度

積 算 条 件

工 事 番 号

工 事 名

黄補7-2

黄檨公園園路舗装本復旧工事

施 工 箇 所

宇治市五ヶ庄三番割地内

積 算 条 件

単価適用日

令和07年11月01日 公共

歩掛適用日

令和07年08月20日 公共

諸経費適用日

公共 令和07年度

工種区分

舗装工事

単価適用地区

宇治・城陽市、久世郡

前払い金支出割合

保証の方法

ケース 1 (金銭的保証)

施工地域補正条件

市街地(DID補正)(1)-1

緊急工事補正

緊急工事補正無

週休2日補正

月単位の週休2日補正

宇治市

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装工事						
道路改良					Lv1	
	1	式				
道路土工					Lv2	
	1	式				
掘削工					Lv3	
	1	式				
掘削					Lv4	
	73	m3			仕 1 号	
残土処理工					Lv3	
	1	式				
土砂等運搬					Lv4	
	49	m3			仕 2 号	
残土等処分					Lv4	
	49	m3			仕 3 号	
撤去					Lv1	
	1	式				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物撤去工					Lv2	
	1	式				
舗装版取壊し工					Lv3	
	1	式				
舗装版切断					Lv4	
	14	m			仕 4 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装					Lv4	
	911	m2			仕 5 号	
舗装版破碎 インターロッキング舗装					Lv4	
	53	m2			仕 6 号	
コンクリート構造物取壊し コンクリートブロック撤去					Lv4	
	1	m3			仕 7 号	
運搬処理工					Lv3	
	1	式				
殻運搬 Asガラ					Lv4	
	38	m3			仕 8 号	
殻処分 Asガラ					Lv4	
	90	t			仕 9 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 コンガラ	4	m3			Lv4 仕 10 号	
殻処分 コンガラ(2次)	10	t			Lv4 仕 11 号	
舗装	1	式			Lv1	
舗装工	1	式			Lv2	
舗装準備工	1	式			Lv3	
不陸整正	508	m2			Lv4 仕 12 号	
不陸整正 補足材1cm	1,734	m2			Lv4 仕 13 号	
不陸整正 補足材5cm	49	m2			Lv4 仕 14 号	
自然色アスファルト舗装工-1	1	式			Lv3	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
自然色アスファルト舗装	1,505	m2			Lv4 仕 15 号	
自然色アスファルト工-2	1	式			Lv3	
自然色アスファルト舗装	756	m2			Lv4 仕 16 号	
自然色アスファルト舗装工-3	1	式			Lv3	
自然色アスファルト舗装	18	m2			Lv4 仕 17 号	
平板ブロック舗装工-1	1	式			Lv3	
透水性平板ブロック舗装工 200 × 200 × 60	3	m2			Lv4 仕 18 号	
平板ブロック舗装工-2	1	式			Lv3	
透水性平板ブロック舗装工 200 × 200 × 80	253	m2			Lv4 仕 19 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路付属施設工					Lv2	
	1	式				
道路付属物工					Lv3	
	1	式				
視覚障害者用誘導ブロック設置工-1 t=60					Lv4	
	12	m2			仕 20 号	
視覚障害者用誘導ブロック設置工-2 t=80					Lv4	
	8	m2			仕 21 号	
仮設工					Lv2	
	1	式				
交通管理工					Lv3	
	1	式				
交通誘導警備員					Lv4	
	32	人日			仕 22 号	
直接工事費計						
共通仮設費計						
	1	式				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				
建設発生土 事前分析検査料 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北	1	回				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				市街地(DID補正)(1)-1
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				市街地(DID補正)(1)-1
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				ケース 1 (金銭的保証)

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

黄檗公園園路舗装本復旧工事

【 第 1 号 仕訳表 】						
掘削					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満 押土無し 障害無し	1	m3			仕 23 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路舗装本復旧工事

【 第 2 号 仕訳表 】						
土砂等運搬						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 17.5km以下 DID区間有 夕作損耗費(良好)含む	1	m3			仕 24 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路舗装本復旧工事

【 第 3 号 仕訳表 】 残土等処分							1 m3 当り
(,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
建設発生土 砂質土 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北	1	m3					
諸 雑 費 (丸め)							
計	1	式					
単位当たり							

黄檗公園園路舗装本復旧工事

【 第 4 号 仕訳表 】 舗装版切断							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			仕 25 号		
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式					
計							
単位当たり							

黄檗公園園路舗装本復旧工事

【 第 5 号 仕訳表 】						
舗装版破碎 アスファルト舗装					1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	1	m2			仕 26 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路舗装本復旧工事

【 第 6 号 仕訳表 】						
舗装版破砕 インターロッキング舗装					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
インターロッキングブロック撤去 とりこわし 施工規模100m2未満 撤去時間制約無・夜間無	1	m2			仕 27 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路舗装本復旧工事

【 第 7 号 仕訳表 】						
コンクリート構造物取壊し コンクリートブロック撤去					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	1	m3			仕 28 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路舗装本復旧工事

【 第 8 号 仕訳表 】						
殻運搬 As ガラ					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 3.5km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 29 号	
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

[illegible]

黄檗公園園路舗装本復旧工事

【 第 10 号 仕訳表 】						
殻運搬 コンガラ					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 18.5km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 30 号	
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

[illegible]

黄檗公園園路舗装本復旧工事

【 第 12 号 仕訳表 】						
不陸整正					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正	1	m2			仕 31 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路舗装本復旧工事

【 第 13 号 仕訳表 】						
不陸整正 補足材1cm					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正 6mm以上11mm未満 再生クマッシュ RC-40	1	m2			仕 32 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路舗装本復旧工事

【 第 14 号 仕訳表 】						
不陸整正 補足材5cm					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正 46mm以上53mm未満 再生クマツタエ RC-40	1	m2			仕 33 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路舗装本復旧工事

【 第 15 号 仕訳表 】						
自然色アスファルト舗装					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満) 平均幅員1.4m以上 プライムコート	100	m2			仕 34 号	
諸 雑 費 (丸 め)						
計	1	式				
単位当たり						

黄檗公園園路舗装本復旧工事

【 第 16 号 仕訳表 】						
自然色アスファルト舗装					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満) 平均幅員1.4m以上 プライムコート	100	m2			仕 35 号	
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路舗装本復旧工事

【 第 17 号 仕訳表 】						
自然色アスファルト舗装					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満) 平均幅員1.4m以上 プライムコート	100	m2			仕 35 号	
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 路盤材(各種)	100	m2			仕 36 号	
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路舗装本復旧工事

【 第 18 号 仕訳表 】						
透水性平板ブロック舗装工 200×200×60				100 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
インターロッキングブロック設置 直線・厚さ6cm 特殊品使用 施工規模100m2未満 時間制約無 夜間作業無	100	m2			仕 37 号	
山砂(サドクッション用) 真砂 カイ通過百分率10%以下	3.87	m3				
透水シート	100	m2				
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 路盤材(各種)	100	m2			仕 38 号	
フィルター層 40mm以上60mm未満	100	m2			仕 39 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

第 18 号仕訳表

黄檗公園園路舗装本復旧工事

【 第 19 号 仕訳表 】						
透水性平板ブロック舗装工 200×200×80					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
インターロッキングブロック設置 直線・厚さ8cm 特殊品使用 施工規模100m2以上 時間制約無 夜間作業無	100	m2			仕 40 号	
山砂(サドクッション用) 真砂 7/11通過百分率10%以下	2.58	m3				
透水シート	100	m2				
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 路盤材(各種)	100	m2			仕 36 号	
フィルター層 40mm以上60mm未満	100	m2			仕 39 号	
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

第 19 号仕訳表

黄檗公園園路舗装本復旧工事

【 第 20 号 仕訳表 】						
視覚障害者用誘導ブロック設置工-1 t=60					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊ブロック舗装 設置 30cm×30cm	100	m2			仕 41 号	
視覚障害者用ブロック 297×297×60（誘導・警告）	1,129	枚				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路舗装本復旧工事

【 第 21 号 仕訳表 】						
視覚障害者用誘導ブロック設置工-2 t=80					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
インターロッキングブロック設置 直線・厚さ8cm 特殊品使用 施工規模100m2未満 時間制約無 夜間作業無	100	m2			仕 42 号	
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 路盤材(各種)	100	m2			仕 36 号	
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路舗装本復旧工事

【 第 22 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員						
1 人 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B						月単位の週休2日補正
	1	人				
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

黄檗公園園路舗装本復旧工事

【 第 23 号 仕訳表 】							
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満 (押土無し , 障害無し)						1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			42.72				
バックホウ(クロー) [標準・超低騒音型・排対型:3次] 標準バックホウ 山積0.8m3[平積0.6m3] 供用日当り換算損料			42.72				
【労務】			37.91				
運転手(特殊)			37.91				月単位の週休2日補正
【材料】			19.37				
軽油 1,2号			19.37				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1 施工方法 オープンカット				
[J4] = 2 押土の有無 押土無し			[J5] = 1 障害の有無 障害無し				
[J6] = 3 施工数量 5,000m3未満							

第 23 号仕訳表

黄檗公園園路舗装本復旧工事

【 第 24 号 仕訳表 】							
土砂等運搬 標準 ハッパ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 (17.5km以下 DID区間有 , 代損耗費(良好)含む)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			44.67				
ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 10t積級 供用日当り換算損料			44.67				
【労務】			40.44				
運転手(一般)			40.44				月単位の週休2日補正
【材料】			14.89				
軽油 1,2号			14.89				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土砂等発生現場 標準			[J2] = 3 積込機種・規格 ハッパ山積0.45m3(平積0.35m3)				
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有				
[JA] = 11 運搬距離 17.5km以下							

第 24 号仕訳表

黄檗公園園路舗装本復旧工事

【 第 25 号 仕訳表 】							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下						1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			15.05				
コンクリートカッタ[ハーフ式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート 径 56cm 供用日当り換算損料			10.24				
その他(機械)							
【労務】			58.43				
特殊作業員			19.96				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			10.88				月単位の週休2日補正
普通作業員			8.92				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			26.52				
コンクリートカッタ(プレート) 自走式切断機用 径18インチ			22.39				
ガソリン レキユール			2.81				
その他(材料)							

第 25 号仕訳表

[illegible]

黄檗公園園路舗装本復旧工事

【 第 26 号 仕訳表 】							
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 (障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			12.85				
後方超小旋回型バックホウ[ｸｰﾗｰ型](超低騒)賃料 山積0.45m3 (平積0.35m3) 排対型(2011年) 長期割引補正済			12.85				
【労務】			81.24				
土木一般世話役			29.54				月単位の週休2日補正
運転手(特殊)			27.52				月単位の週休2日補正
普通作業員			24.18				月単位の週休2日補正
【材料】			5.91				
軽油 1,2号			5.91				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J3] = 1 騒音振動対策 不要 [J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J2] = 1 [J4] = 4	障害等の有無 無し 舗装版厚 15cm以下			

黄檗公園園路舗装本復旧工事

【 第 27 号 仕訳表 】						
インターロッキングブロック撤去 とりこわし				100	m2 当り	
(施工規模100m2未満 , 撤去時間制約無・夜間無)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
インターロッキングブロック撤去工 とりこわし		m2				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 9 施工区分 とりこわし [C] = 1 撤去の時の時間制約 時間制約無 [E] = 3 再使用の時の施工規模補正 とりこわしの場合 [G] = 3 再使用の時の夜間作業 とりこわしの場合		[B] = 2 撤去の時の施工規模補正 施工規模100m2未満 [D] = 1 撤去の時の夜間作業 夜間作業無 [F] = 3 再使用の時の時間制約 とりこわしの場合 [I] = 6 敷材料区分 敷材料無				

第 27 号仕訳表

黄檗公園園路舗装本復旧工事

【 第 28 号 仕訳表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 (昼間 時間制約無 , 低騒音・低振動対策不要)						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 機械施工 時間的制約なし 手間のみ		m3				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 構造物区分 無筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 2 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策不要			[B] = 1 工法区分 機械施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			

黄檗公園園路舗装本復旧工事

【 第 29 号 仕訳表 】							
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) (3.5km以下 DID区間有 , 作業損耗費(良好)含む)						1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			44.05				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 供用日当り換算損料			44.05				
【労務】			39.87				
運転手(一般)			39.87				月単位の週休2日補正
【材料】			16.08				
軽油 1,2号			16.08				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎			[J2] = 3 積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)				
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JB] = 3 運搬距離 3.5km以下				

第 29 号仕訳表

黄檗公園園路舗装本復旧工事

【 第 30 号 仕訳表 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (18.5km以下 DID区間有 , 労務損耗費(良好)含む)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			40.77				
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級 供用日当り換算損料			40.77				
【労務】			44.82				
運転手(一般)			44.82				月単位の週休2日補正
【材料】			14.41				
軽油 1,2号			14.41				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JE] = 7 運搬距離 18.5km以下				

黄檗公園園路舗装本復旧工事

【 第 31 号 仕訳表 】 不陸整正							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			21.58				
モータレータ〔土工用・排対型2014年規制〕 ブレード幅3.1m 供用日当り換算損料			17.28				
ロードロー(超低騒音型)賃料 マダム 10～12t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			2.16				
タイヤロー(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			2.14				
【労務】			71.86				
運転手(特殊)			35.31				月単位の週休2日補正
普通作業員			14.55				月単位の週休2日補正
特殊作業員			11.35				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			10.65				月単位の週休2日補正
【材料】			6.56				
軽油 1,2号			6.56				
【端数調整】							

第 31 号仕訳表

黃槩公園園路舖裝本復旧工事

【 第 31 号 仕訳表 】

(続 き)

1 m2 当り

[illegible]

第 31 号仕訳表

宇治市

黄檗公園園路舗装本復旧工事

【 第 32 号 仕訳表 】							
不陸整正 6mm以上11mm未満 (再生クラッシャー RC-40 ,)							
1	m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			20.08				
モータレータ〔土工用・排対型2014年規制〕 ブレード幅3.1m 供用日当り換算損料			16.08				
ロードロー(超低騒音型)賃料 マダム 10～12t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			2.01				
タイヤロー(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			1.99				
【労務】			66.90				
運転手(特殊)			32.88				月単位の週休2日補正
普通作業員			13.54				月単位の週休2日補正
特殊作業員			10.56				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			9.92				月単位の週休2日補正
【材料】			13.02				
再生クラッシャー RC-40			6.91				
軽油 1,2号			6.11				

第 32 号仕訳表

[illegible]

黄檗公園園路舗装本復旧工事

【 第 33 号 仕訳表 】							
不陸整正 46mm以上53mm未満 (再生クラッシャー RC-40 ,)				1 m2 当り			
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			15.06				
モータレータ〔土工用・排対型2014年規制〕 ブレード幅3.1m 供用日当り換算損料			12.06				
ロードロー(超低騒音型)賃料 マダム 10～12t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			1.51				
タイヤロー(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			1.49				
【労務】			50.18				
運転手(特殊)			24.66				月単位の週休2日補正
普通作業員			10.16				月単位の週休2日補正
特殊作業員			7.92				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			7.44				月単位の週休2日補正
【材料】			34.76				
再生クラッシャー RC-40			30.18				
軽油 1,2号			4.58				

第 33 号仕訳表

[illegible]

黄檗公園園路舗装本復旧工事

【 第 34 号 仕訳表 】							
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)							
(平均幅員1.4m以上 , プライムコート)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.49				
アスファルトフィニッシュ[ｸｰﾗｰ型] 舗装幅1.4～3.0m 供用日当り換算損料			1.87				
振動ローラ[搭乗式ｺﾝﾊﾟｲﾝﾄﾞ 型](超低騒音)賃料 3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済			0.36				
その他(機械)							
【労務】			23.45				
普通作業員			8.86				月単位の週休2日補正
特殊作業員			5.92				月単位の週休2日補正
運転手(特殊)			4.01				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			2.15				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			74.06				
自然色アスファルト合材 各種			65.14				

第 34 号仕訳表

黄檗公園園路舗装本復旧工事

【 第 34 号 仕訳表 】 (続 き) 表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満) (平均幅員1.4m以上 , プライムコート)								1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			8.51					
軽油 1,2号			0.37					
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件] [J2] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上					
[A1] = 41 材料 アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3					

黄檗公園園路舗装本復旧工事

【 第 35 号 仕訳表 】							
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満) (平均幅員1.4m以上 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.49				
アスファルトフィニッシュ[ｸﾚｰ型] 舗装幅1.4～3.0m 供用日当り換算損料			1.87				
振動ｸﾚｰ[搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ 型](超低騒音)賃料 3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済			0.36				
その他(機械)							
【労務】			23.45				
普通作業員			8.86				月単位の週休2日補正
特殊作業員			5.92				月単位の週休2日補正
運転手(特殊)			4.01				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			2.15				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			74.06				
自然色アスファルト合材 各種			65.14				

第 35 号仕訳表

黄檗公園園路舗装本復旧工事

【 第 35 号 仕訳表 】 (続 き) 表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満) (平均幅員1.4m以上 , プライムコート)								1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			8.51					
軽油 1,2号			0.37					
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件] [J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上					
[A1] = 41 材料 アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3					

黄檗公園園路舗装本復旧工事

【 第 36 号 仕訳表 】							
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (路盤材(各種) ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			4.66				
小型バックホウ(クレーン) [後方超小旋・超低・排対:3] 標準バックホウ 山積0.09m3 [平積0.07m3] 供用日当り換算損料			2.78				
振動ローラー [搭乗式コンパインド 型] (超低騒音) 賃料 3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済			1.66				
その他(機械)							
【労務】			69.96				
運転手(特殊)			25.16				月単位の週休2日補正
特殊作業員			14.75				月単位の週休2日補正
普通作業員			14.61				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			12.11				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			25.38				
再生クラッシャー RC-40			23.44				

第 36 号仕訳表

黄檗公園園路舗装本復旧工事

【 第 36 号 仕訳表 】 (続 き) 上層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (路盤材(各種) ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 1,2号			1.85				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 150.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1	施工区分 1層施工			
[J3] = 7 材料 路盤材(各種)							

黄檗公園園路舗装本復旧工事

【 第 37 号 仕訳表 】						
インターロッキングブロック設置 直線・厚さ6cm 特殊品使用 (施工規模100m2未満 ,時間制約無 夜間作業無)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
インターロッキングブロック設置工 一般部 T=6cm 標準品 直線配置		m2				月単位の週休2日補正
インターロッキングブロック ブロック厚6cm 標準品 差引材料費		m2				
透水性平板 200×200×60 0.2%を含む		m2				
山砂(サトクッション用) 真砂 75μ通過百分率10%以下		m3				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 施工区分 直線・厚さ6cm [C] = 1 時間制約 時間制約無 [E] = 1 敷材料区分 山砂(サトクッション用)真砂 [I] = 2 ブロック使用材料 特殊品			[B] = 2 施工規模 施工規模100m2未満 [D] = 1 夜間作業 夜間作業無 [F] = 0.030 m 敷材料の厚さ			

第 37 号仕訳表

黄檗公園園路舗装本復旧工事

【 第 38 号 仕訳表 】							
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (路盤材(各種) ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			4.66				
小型バックホウ(クレー)[後方超小旋・超低・排対:3] 標準バケット 山積0.09m3[平積0.07m3] 供用日当り換算損料			2.78				
振動ロー[搭乗式コパインド 型](超低騒音)賃料 3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済			1.66				
その他(機械)							
【労務】			69.96				
運転手(特殊)			25.16				月単位の週休2日補正
特殊作業員			14.75				月単位の週休2日補正
普通作業員			14.61				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			12.11				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			25.38				
再生クラッシャー RC-40			23.44				

第 38 号仕訳表

黄檗公園園路舗装本復旧工事

【 第 38 号 仕訳表 】 (続 き) 上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (路盤材(各種) ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 1,2号			1.85				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 100.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1	施工区分 1層施工			
[J3] = 7 材料 路盤材(各種)							

黄檗公園園路舗装本復旧工事

【 第 39 号 仕訳表 】							
フィルター層 40mm以上60mm未満							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.74				
小型バクッ杓(如-ラ)[後方超小旋・超低・排対:3] 標準バクッ 山積0.11m3[平積0.09m3] 供用日当り換算損料			3.55				
振動ロー[搭乗式コバインド 型](超低騒音)賃料 3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済			2.08				
その他(機械)							
【労務】			84.27				
運転手(特殊)			24.41				月単位の週休2日補正
特殊作業員			23.80				月単位の週休2日補正
普通作業員			21.36				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			13.05				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			9.99				
山砂(サトクッション用) 真砂 フリ通過百分率10%以下			8.05				

第 39 号仕訳表

[illegible]

黄檗公園園路舗装本復旧工事

【 第 40 号 仕訳表 】						
インターロッキングブロック設置 直線・厚さ8cm 特殊品使用 (施工規模100m2以上 ,時間制約無 夜間作業無)				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
インターロッキングブロック設置工 一般部 T=8cm 標準品 直線配置		m2				月単位の週休2日補正
インターロッキングブロック ブロック厚8cm 標準品 差引材料費		m2				
透水性平板 200×200×80 0.2%を含む		m2				
山砂(サトクッション用) 真砂 75μ通過百分率10%以下		m3				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 施工区分 直線・厚さ8cm [C] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 1 施工規模 施工規模100m2以上 [D] = 1 夜間作業 夜間作業無			
[E] = 1 敷材料区分 山砂(サトクッション用)真砂 [I] = 2 ブロック使用材料 特殊品			[F] = 0.020 m 敷材料の厚さ			

第 40 号仕訳表

黄檗公園園路舗装本復旧工事

【 第 41 号 仕訳表 】 特殊ブロック舗装 設置 30cm×30cm							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			24.26				
普通作業員			7.23				月単位の週休2日補正
ブロック工			6.43				月単位の週休2日補正
土木一般世話役			3.70				月単位の週休2日補正
特殊作業員			1.30				月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】			75.74				
視覚障害者用ブロック(誘導・警告) 30cm×30cm×6c			75.74				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 設置			[J2] = 1	ブロック規格 30cm×30cm			

第 41 号仕訳表

黄檗公園園路舗装本復旧工事

【 第 42 号 仕訳表 】						
インターロッキングブロック設置 直線・厚さ8cm 特殊品使用 (施工規模100m2未満 ,時間制約無 夜間作業無)				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
インターロッキングブロック設置工 一般部 T=8cm 標準品 直線配置		m2				月単位の週休2日補正
インターロッキングブロック ブロック厚8cm 標準品 差引材料費		m2				
視覚障害者用誘導ブロック(誘導・警告) 300×300×80 0.2%を含む		m2				
E/L外 1:3		m3				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 施工区分 直線・厚さ8cm [C] = 1 時間制約 時間制約無 [E] = 3 敷材料区分 E/L外普通 混合比1:3 [I] = 2 ブロック使用材料 特殊品			[B] = 2 施工規模 施工規模100m2未満 [D] = 1 夜間作業 夜間作業無 [F] = 0.030 m 敷材料の厚さ			