

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

令和 7 年度		工事設計書(参考資料)			当初
工事番号		工事名			
道維7-15		大久保町72号線道路維持修繕工事			
施工箇所	宇治市大久保町上ノ山地内				
設計額		請負対象額		工期	
請負額		精算額		今回支払額	
設計概要					
	工 種		数 量		摘 要
	別紙の通り				

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工事費		
本工事費		
道路改良工事01		
消費税相当額計		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

設計概要

	工事延長 L=106.7m		設計表示数量	
側溝工	PU300		L=	85 m
	横断側溝300		L=	18 m
	現場打側溝240		L=	0.9 m
舗装工	(打換え)表層	t=5cm	A=	622 m ²

令和 7 年度

積 算 条 件

工 事 番 号

工 事 名

道維7-15

大久保町72号線道路維持修繕工事

施 工 箇 所

宇治市大久保町上ノ山地内

積 算 条 件

単価適用日

令和07年06月01日 公共

歩掛適用日

令和06年08月20日 公共

諸経費適用日

公共 令和06年度

工種区分

道路改良工事

単価適用地区

宇治・城陽市、久世郡

前払い金支出割合

—

保証の方法

ケース 1 (金銭的保証)

契約保証金免除金額

5,000,000円

施工地域補正条件

一般交通影響有り(2)-2

緊急工事補正

緊急工事補正無

週休2日補正

4週8休補正(現場閉所 月単位)

宇治市

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路改良工事01						
道路維持	1	式			Lv1	
道路土工	1	式			Lv2	
残土処理工	1	式			Lv3	
土砂等運搬	47	m3			Lv4 仕 1 号	
残土等処分 土砂	47	m3			Lv4 仕 2 号	
排水構造物工	1	式			Lv2	
作業土工	1	式			Lv3	
床掘り ハッパ0.2m3	47	m3			Lv4 仕 3 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し RC-30	24	m3			Lv4 仕 4 号	
側溝工	1	式			Lv3	
プ レキャストU型側溝 PU300A	85	m			Lv4 仕 5 号	
プ レキャストU型側溝 PUG300A	18	m			Lv4 仕 6 号	
現場打側溝 240	0.9	m			Lv4 仕 7 号	
側溝蓋 RC300	75	m			Lv4 仕 8 号	
側溝蓋 ダ クタイルグ レーチング 250	1	枚			Lv4 仕 9 号	
側溝蓋 ダ クタイルグ レーチング 300	18	枚			Lv4 仕 10 号	
ずれ止め床版工 300	2	箇所			Lv4 仕 11 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ベース修正工	4	m3			Lv4 仕 12 号	
試掘工	1	箇所			Lv4 仕 13 号	
集水桝工	1	式			Lv3	
プラスチック集水桝 PU300S桝	1	基			Lv4 仕 14 号	
プラスチック集水桝 PU300*600S桝	1	基			Lv4 仕 15 号	
構造物撤去工	1	式			Lv2	
構造物取壊し工	1	式			Lv3	
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 人力取壊し	1	m3			Lv4 仕 16 号	
コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物物 人力取壊し	4	m3			Lv4 仕 17 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 15cm以下	120	m			Lv4 仕 18 号	
舗装版破碎 バ ッ ク0.45m3	637	m2			Lv4 仕 19 号	
ﾌﾞﾛｯｸ舗装撤去設置工	1	式			Lv3	
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去・再設置	1	m2			Lv4 仕 20 号	
運搬処理工	1	式			Lv3	
殻運搬 AS殻	32	m3			Lv4 仕 21 号	
殻運搬 Co殻（無筋）	1	m3			Lv4 仕 22 号	
殻運搬 Co殻（有筋）	4	m3			Lv4 仕 23 号	
殻処分 AS殻	32	m3			Lv4 仕 24 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻処分 Co殻（無筋）	1	m3			Lv4 仕 25 号	
殻処分 Co殻（有筋）	4	m3			Lv4 仕 26 号	
仮設工	1	式			Lv2	
交通管理工	1	式			Lv3	
交通誘導警備員	41	人日			Lv4 仕 27 号	
舗装工	1	式			Lv1	
舗装工	1	式			Lv2	
舗装準備工	1	式			Lv3	
不陸整正 補足材有り（ t=3cm ）	586	m2			Lv4 仕 28 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正 補足材無し	36	m2			Lv4 仕 29 号	
アスファルト舗装工	1	式			Lv3	
表層(車道・路肩部) 仮復旧工 (t=3cm)	36	m2			Lv4 仕 30 号	
表層(車道・路肩部) 表層工 (t=5cm)	622	m2			Lv4 仕 31 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				
建設発生土 事前分析検査料 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北	1	回				

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

大久保町72号線道路維持修繕工事

【 第 1 号 仕訳表 】							1	m3 当り
土砂等運搬								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
土砂等運搬 小規模 バック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 4.5km以下 DID区間有 多少損耗費(良好)含む	1	m3			仕 32 号			
諸 雑 費 (丸め)	1	式						
計								
単位当たり								

大久保町72号線道路維持修繕工事

【 第 2 号 仕訳表 】

残土等処分 土砂

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設発生土 レキ質土 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

大久保町72号線道路維持修繕工事

【 第 3 号 仕訳表 】						
床掘り 1' ッ' 0.2m3						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 小規模	1	m3			仕 33 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

大久保町72号線道路維持修繕工事

【 第 4 号 仕訳表 】						
埋戻し RC-30					10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 小規模 土砂	10	m3			仕 34 号	
再生クラッシャー RC-30	13.3	m3				
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

大久保町72号線道路維持修繕工事

【 第 5 号 仕訳表 】						
ﾌﾟﾚｷｽﾄU型側溝 PU300A					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝(3種) 300A 30×30×200 419kg 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			仕 35 号	
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

大久保町72号線道路維持修繕工事

【 第 6 号 仕訳表 】						
ﾌﾟﾚｷｽﾄU型側溝 PUG300A						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
横断側溝 PUG300A	10	m				
U型側溝据付け U型側溝 各種 L=1000mm 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			仕 36 号	
基礎版 650*100*2000	5	枚				
基礎版 据付 200kgを超え400kg以下 基礎碎石無し	5	基			仕 37 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

大久保町72号線道路維持修繕工事

【 第 7 号 仕訳表 】						
現場打側溝 240					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 小型車 一般養生	1.5	m3			仕 38 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	15	m2			仕 39 号	
床版工	10	箇所			仕 40 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

大久保町72号線道路維持修繕工事

【 第 8 号 仕訳表 】						
側溝蓋 RC300				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	20	枚			仕 41 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

大久保町72号線道路維持修繕工事

【 第 9 号 仕訳表 】 側溝蓋 タ`タイル`レ`チ`カ` 250 1 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚			仕 42 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

大久保町72号線道路維持修繕工事

【 第 10 号 仕訳表 】						
側溝蓋 タ`タイル`レ`チ`カ` 300						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚			仕 43 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

大久保町72号線道路維持修繕工事

【 第 11 号 仕訳表 】						
ずれ止め床版工 300					10	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	40	孔			仕 44 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD345 D13mm	0.031	t			仕 45 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 差筋及び杭頭処理 太径10%未満(補正なし) SD345 D13mm	0.004	t			仕 46 号	
永久型枠 KC70-4300用	5	枚				
型枠 一般型枠 小型構造物	0.8	m2			仕 39 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 24-12-25(20)-55% 小型車 一般養生	0.2	m3			仕 47 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

第 11 号仕訳表

大久保町72号線道路維持修繕工事

【 第 12 号 仕訳表 】							1	m3 当り
ベース修正工								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-25(20)-60% 小型車 一般養生	1	m3			仕 48 号			
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式						
計								
単位当たり								

大久保町72号線道路維持修繕工事

【 第 13 号 仕訳表 】						
試掘工				10 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 現場制約あり	1.5	m3			仕 49 号	
埋戻し 小規模 土砂	2.1	m3			仕 34 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13) 平均幅員1.4m未満 瀝青材無 締固密度2.35	3.6	m2			仕 50 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

大久保町72号線道路維持修繕工事

【 第 14 号 仕訳表 】						
プレキャスト集水桧 PU300S桧					10	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャスト集水桧 据付 80kgを超え200kg以下 基礎碎石有り	10	基			仕 51 号	
プレキャスト集水桧 PU300*300S桧	10	基				
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 小型車 一般養生	0.2	m3			仕 52 号	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	10	枚			仕 53 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

大久保町72号線道路維持修繕工事

【 第 15 号 仕訳表 】						
プレキャスト集水桝 PU300*600S桝					10	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下 基礎碎石有り	10	基			仕 54 号	
プレキャスト集水桝 PU300*600S桝	10	基				
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 小型車 一般養生	0.3	m3			仕 52 号	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	10	枚			仕 55 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

大久保町72号線道路維持修繕工事

【 第 16 号 仕訳表 】						
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 人力取壊し						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 昼間 時間制約無	1	m3			仕 56 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

大久保町72号線道路維持修繕工事

【 第 17 号 仕訳表 】						
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物物 人力取壊し						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工 昼間 時間制約無	1	m3			仕 57 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

大久保町72号線道路維持修繕工事

【 第 18 号 仕訳表 】 舗装版切断 15cm以下 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			仕 58 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

大久保町72号線道路維持修繕工事

【 第 19 号 仕訳表 】						
舗装版破碎 バックホウ0.45m3					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	1	m2			仕 59 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

大久保町72号線道路維持修繕工事

【 第 20 号 仕訳表 】						
インターロッキングブロック撤去・再設置					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
インターロッキングブロック撤去・再設置 再使用 直線・厚さ6cm 施工規模100m2未満 撤去時間制約無・夜間無	1	m2			仕 60 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

大久保町72号線道路維持修繕工事

【 第 21 号 仕訳表 】						
殻運搬 AS殻					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 6.5km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 61 号	
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

大久保町72号線道路維持修繕工事

【 第 22 号 仕訳表 】						
殻運搬 Co殻（無筋）					1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 10.9km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 62 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

大久保町72号線道路維持修繕工事

【 第 23 号 仕訳表 】						
殻運搬 Co殻（有筋）					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 18.5km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 63 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

大久保町72号線道路維持修繕工事

【 第 24 号 仕訳表 】						
殻処分 AS殻						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) AS塊(掘削) (株)藤田産業 山城北	1	m3				
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

大久保町72号線道路維持修繕工事

【 第 25 号 仕訳表 】 殻処分 Co殻（無筋） 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) Con塊(無筋) (株)三幸産業 山城北	1	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

大久保町72号線道路維持修繕工事

【 第 26 号 仕訳表 】 殻処分 Co殻（有筋） 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) Con塊(有筋) (有)京奈リサイクル 山城北	1	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

大久保町72号線道路維持修繕工事

【 第 27 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B					仕 64 号	
	1	人日				
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

大久保町72号線道路維持修繕工事

【 第 28 号 仕訳表 】						
不陸整正 補足材有り (t=3cm)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM30	1	m2			仕 65 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

大久保町72号線道路維持修繕工事

【 第 29 号 仕訳表 】						
不陸整正 補足材無し					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正	1	m2			仕 66 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

大久保町72号線道路維持修繕工事

【 第 30 号 仕訳表 】						
表層(車道・路肩部) 仮復旧工 (t=3cm)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度750(13) 平均幅員1.4m未満 瀝青材無 締固密度2.35	1	m2			仕 50 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

大久保町72号線道路維持修繕工事

【 第 31 号 仕訳表 】						
表層(車道・路肩部) 表層工 (t=5cm)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度7スロ(13) 平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35	1	m2			仕 67 号	
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

大久保町72号線道路維持修繕工事

【 第 32 号 仕訳表 】							
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (4.5km以下 DID区間有 , 作業消耗費(良好)含む)						1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			24.45				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 供用日当り換算損料			24.45				
【労務】			63.42				
運転手(一般)			63.42				
【材料】			12.13				
軽油 1,2号			12.13				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JE] = 7 運搬距離 4.5km以下			[J2] = 5 積込機種・規格 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) [J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有				

大久保町72号線道路維持修繕工事

【 第 33 号 仕訳表 】							
床掘り 土砂 小規模							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			19.87				
バックホウ(加-ラ型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3] 供用日当り換算損料			19.87				
【労務】			72.99				
運転手(特殊)			39.96				
普通作業員			33.03				
【材料】			7.14				
軽油 1,2号			7.14				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			

大久保町72号線道路維持修繕工事

【 第 34 号 仕訳表 】							
埋戻し 小規模 (土砂 ,)				1 m3 当り			
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			9.48				
バックホウ(加圧型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3] 供用日当り換算損料			8.90				
クワ及びバシラ[ラム] 質量 60～80kg 供用日当り換算損料			0.58				
【労務】			86.47				
普通作業員			49.42				
特殊作業員			19.17				
運転手(特殊)			17.88				
【材料】			4.05				
軽油 1,2号			3.20				
ガソリン レギュラー			0.85				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1 土質 土砂				

第 34 号仕訳表

大久保町72号線道路維持修繕工事

【 第 35 号 仕訳表 】						
U型側溝据付け 道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 300A 30×30×200 419kg (昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 U型側溝 L2000 昼間施工 1000kg/個以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		m				
道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種) 300A 30×30×200 参考重量419kg		個				
再生クランチャー RC-40		m3				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付け		[B] = 1 L=1,000mm、4,000mmの使用の有無 無し				
[C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[y1] = 4 U型側溝の種類 道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種)				
[y2] = 52 U型側溝の規格 300A 30×30×200 419kg		[F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無				
[G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無		[H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有				
[I] = 4 基礎碎石の種類 再生クランチャー 40～0		[J] = 0.800 m3 基礎碎石設計数量				

大久保町72号線道路維持修繕工事

【 第 36 号 仕訳表 】						
U型側溝据付け U型側溝 各種 L=1000mm 1000kg/個以下 (昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)						
10	m	当り				
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 U型側溝 L2000 昼間施工 1000kg/個以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		m				
U型側溝 各種		個				
再生クランチャー RC-40		m3				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付け		[B] = 2 L=1,000mm、4,000mmの使用の有無		L=1,000mm		
[C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[y1] = 5 U型側溝の種類 U型側溝 各種				
[E] = 3 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下		[F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無				
[G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無		[H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有				
[I] = 4 基礎碎石の種類 再生クランチャー 40～0		[J] = 0.650 m3 基礎碎石設計数量				

大久保町72号線道路維持修繕工事

【 第 37 号 仕訳表 】								1 基 当り
基礎版 据付 200kgを超え400kg以下								
(基礎砕石無し ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			12.80					
バックホ[加-ラ型・クレーン付]賃料 山積0.28m3(平0.2m3) 吊1.7t 排対型(3次) 長期割引補正済			12.08					
その他(機械)								
【労務】			84.50					
運転手(特殊)			44.01					
普通作業員			18.96					
土木一般世話役			11.46					
特殊作業員			5.29					
その他(労務)								
【材料】			2.70					
軽油 1,2号			2.55					
その他(材料)								

第 37 号仕訳表

[illegible]

大久保町72号線道路維持修繕工事

【 第 38 号 仕訳表 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% (小型車 ,一般養生)						1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			47.07				
普通作業員			29.15				
土木一般世話役			8.50				
特殊作業員			7.20				
その他(労務)							
【材料】			52.93				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C 60% W 165kg			52.93				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 22 コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[N2] = 2 生コンクリート運搬車種 小型車運搬				

第 38 号仕訳表

大久保町72号線道路維持修繕工事

【 第 39 号 仕訳表 】							
型枠 一般型枠 小型構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			43.77				
普通作業員			31.27				
土木一般世話役			11.92				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物				

大久保町72号線道路維持修繕工事

【 第 40 号 仕訳表 】						
床版工				10 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	40	孔			仕 44 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD345 D13mm	0.03	t			仕 45 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 差筋及び杭頭処理 太径10%未満(補正なし) SD345 D13mm	0.004	t			仕 46 号	
永久型枠 KC70-4250用	5	枚				
型枠 一般型枠 小型構造物	0.7	m2			仕 39 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 24-12-25(20)-55% 小型車 一般養生	0.2	m3			仕 47 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

第 40 号仕訳表

大久保町72号線道路維持修繕工事

【 第 41 号 仕訳表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 (昼間 時間制約無 ,)						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				
蓋版 RC300		枚				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付け		[y1] = 18 蓋版の種類 蓋版各種				
[C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下		[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無				
[E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無				

大久保町72号線道路維持修繕工事

【 第 42 号 仕訳表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下						
(昼間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				
蓋版 ダグタイルグレーチング250		枚				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 1 規格・仕様 コンクリート鋼製 40kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[y1] = 18 蓋版の種類 蓋版各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無				

大久保町72号線道路維持修繕工事

【 第 43 号 仕訳表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 (昼間 時間制約無 ,)						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				
蓋版 ダグタイルグレーチング300		枚				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 1 規格・仕様 コンクリート鋼製 40kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[y1] = 18 蓋版の種類 蓋版各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無				

大久保町72号線道路維持修繕工事

【 第 44 号 仕訳表 】							
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満							
1 孔 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.30				
発動発電機[ガソリン発電機]賃料							
2KVA							
長期割引補正済			1.10				
その他[電動ハンマドリル]							
穴あけ能力 φ38～40mm							
供用日当り換算損料			0.77				
その他(機械)							
【労務】			95.32				
特殊作業員							
			45.55				
普通作業員							
			18.52				
土木一般世話役							
			13.43				
その他(労務)							
【材料】			2.38				
ガソリン							
レギュラー			1.94				
その他(材料)							

第 44 号仕訳表

[illegible]

大久保町72号線道路維持修繕工事

【 第 45 号 仕訳表 】						
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) (太径10%未満(補正なし) ,SD345 D13mm)						1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		t				
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345) D13		t				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 鉄筋規格 SD345 D13mm [B] = 2 施工規模 施工規模10t未満 [D] = 1 時間制約 時間制約無 [F] = 1 太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)		[H] = 1 [C] = 1 [E] = 1 [G] = 1	規格・仕様区分 一般構造物 現場条件 トンネル内作業・法面作業以外 夜間作業 夜間作業無 構造物種別による補正 補正無(一般構造物)			

大久保町72号線道路維持修繕工事

【 第 46 号 仕訳表 】						
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 差筋及び杭頭処理 (太径10%未満(補正なし) ,SD345 D13mm)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		t				
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345) D13		t				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 鉄筋規格 SD345 D13mm [B] = 2 施工規模 施工規模10t未満 [D] = 1 時間制約 時間制約無 [F] = 1 太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)		[H] = 1 [C] = 1 [E] = 1 [G] = 6	規格・仕様区分 一般構造物 現場条件 トンネル内作業・法面作業以外 夜間作業 夜間作業無 構造物種別による補正 差筋及び杭頭処理			

大久保町72号線道路維持修繕工事

【 第 47 号 仕訳表 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 24-12-25(20)-55%						1	m3 当り
(小型車 ,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			42.01				
普通作業員			22.75				
土木一般世話役			9.31				
特殊作業員			7.89				
その他(労務)							
【材料】			57.99				
生コンクリート 24N/mm2 24-12-25(20) 高炉 W/C 55% W 175kg			57.99				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 30 コンクリート規格 高炉 24-12-25(20)-55%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[N2] = 2 生コンクリート運搬車種 小型車運搬				

第 47 号仕訳表

大久保町72号線道路維持修繕工事

【 第 48 号 仕訳表 】							
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-25(20) -60% (小型車 ,一般養生)						1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			29.40				
普通作業員			13.20				
特殊作業員			7.51				
土木一般世話役			6.69				
その他(労務)							
【材料】			70.60				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-25(20) 高炉 W/C 60% W 175kg			70.60				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 20 コンクリート規格 高炉 18-8-25(20) -60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[N2] = 2 生コンクリート運搬車種 小型車運搬				

第 48 号仕訳表

大久保町72号線道路維持修繕工事

【 第 49 号 仕訳表 】 床掘り 土砂 現場制約あり 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
普通作業員			100.00				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 6 施工方法 現場制約あり				

大久保町72号線道路維持修繕工事

【 第 50 号 仕訳表 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13) (平均幅員1.4m未満 ,瀝青材無 締固密度2.35)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.42				
振動ロー(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞ ｶﾞｲﾄﾞ 式] 運転質量0.5～0.6t 供用日当り換算損料			0.26				
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 機械質量40～60kg 供用日当り換算損料			0.14				
その他(機械)							
【労務】			41.93				
特殊作業員			20.47				
普通作業員			14.66				
土木一般世話役			4.43				
その他(労務)							
【材料】			57.65				
再生密粒度ｱｽﾌﾟ(昼間) (13)			57.42				
ｶﾞﾚｯｼﾞ ﾚｷﾞｭｰ			0.18				

第 50 号仕訳表

[illegible]

大久保町72号線道路維持修繕工事

【 第 51 号 仕訳表 】							
プレキャスト集水桝 据付 80kgを超え200kg以下 (基礎砕石有り ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			15.89				
バックホ[加-ラ型・クレーン付]賃料 山積0.28m3(平0.2m3) 吊1.7t 排対型(3次) 長期割引補正済			12.82				
その他(機械)							
【労務】			80.76				
運転手(特殊)			46.73				
普通作業員			10.93				
土木一般世話役			5.56				
特殊作業員			1.92				
その他(労務)							
【材料】			3.35				
軽油 1,2号			2.70				
その他(材料)							

第 51 号仕訳表

宇治市

[illegible]

大久保町72号線道路維持修繕工事

【 第 52 号 仕訳表 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% (小型車 ,一般養生)						1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			42.01				
普通作業員			22.75				
土木一般世話役			9.31				
特殊作業員			7.89				
その他(労務)							
【材料】			57.99				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C 60% W 165kg			57.99				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 2 コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[N2] = 2 生コンクリート運搬車種 小型車運搬				

第 52 号仕訳表

大久保町72号線道路維持修繕工事

【 第 53 号 仕訳表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 (昼間 時間制約無 ,)						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				
蓋版 PU300樹用基礎版		枚				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付け		[y1] = 18 蓋版の種類 蓋版各種				
[C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下		[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無				
[E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無				

大久保町72号線道路維持修繕工事

【 第 54 号 仕訳表 】							
プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下 (基礎砕石有り ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			12.79				
バックホ[加-ラ型・クレーン付]賃料 山積0.28m3(平0.2m3) 吊1.7t 排対型(3次) 長期割引補正済			10.32				
その他(機械)							
【労務】			84.51				
運転手(特殊)			37.63				
普通作業員			16.21				
土木一般世話役			9.80				
特殊作業員			4.52				
その他(労務)							
【材料】			2.70				
軽油 1,2号			2.18				
その他(材料)							

[illegible]

大久保町72号線道路維持修繕工事

【 第 55 号 仕訳表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 (昼間 時間制約無 ,)						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				
蓋版 PU300*600柵用基礎版		枚				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付け		[y1] = 18 蓋版の種類 蓋版各種				
[C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下		[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無				
[E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無				

大久保町72号線道路維持修繕工事

【 第 56 号 仕訳表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工						1 m3 当り
(昼間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 人力施工 時間的制約なし 手間のみ		m3				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 構造物区分 無筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無		[B] = 2 [D] = 2	工法区分 人力施工 夜間作業の有無 夜間作業無			

大久保町72号線道路維持修繕工事

【 第 57 号 仕訳表 】						
構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工 (昼間 時間制約無 ,)						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 昼間施工 鉄筋構造物 人力施工 時間的制約なし 手間のみ		m3				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 構造物区分 鉄筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無		[B] = 2 [D] = 2	工法区分 人力施工 夜間作業の有無 夜間作業無			

大久保町72号線道路維持修繕工事

【 第 58 号 仕訳表 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			15.42				
コンクリートカッタ[ハーフム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート 径 φ 56cm 供用日当り換算損料			10.49				
その他(機械)							
【労務】			57.13				
特殊作業員			19.60				
土木一般世話役			10.55				
普通作業員			8.73				
その他(労務)							
【材料】			27.45				
コンクリートカッタ(プレート) 自走式切断機用 径18インチ			23.29				
ガソリン レキユール			2.83				
その他(材料)							

第 58 号仕訳表

【 第 58 号 仕訳表 】 (続 き) 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下				

大久保町72号線道路維持修繕工事

【 第 59 号 仕訳表 】							
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 (障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			13.49				
後方超小旋回型バックホウ[ｸｰﾗｰ型](超低騒)賃料 山積0.45m3 (平積0.35m3) 排対型(2011年) 長期割引補正済			13.49				
【労務】			80.49				
土木一般世話役			28.91				
運転手(特殊)			27.69				
普通作業員			23.89				
【材料】			6.02				
軽油 1,2号			6.02				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J3] = 1 騒音振動対策 不要 [J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J2] = 1 [J4] = 4	障害等の有無 無し 舗装版厚 15cm以下			

大久保町72号線道路維持修繕工事

【 第 60 号 仕訳表 】						
インターロッキング ブロック撤去・再設置 再使用 直線・厚さ6cm (施工規模100m2未満 ,撤去時間制約無・夜間無)				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
インターロッキング ブロック撤去工 再使用目的の撤去		m2				
インターロッキング ブロック設置工 一般部 T=6cm 標準品 直線配置		m2				
インターロッキング ブロック ブロック厚6cm 標準品 差引材料費		m2				
インターロッキング ブロック ブロック厚6cm 標準品 新品材料(不足分)のロス		m2				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 施工区分 再使用 直線・厚さ6cm [C] = 1 撤去の時の時間制約 時間制約無		[B] = 2 [D] = 1	撤去の時の施工規模補正 施工規模100m2未満 撤去の時の夜間作業 夜間作業無			
[E] = 2 再使用の時の施工規模補正 施工規模100m2未満 [G] = 1 再使用の時の夜間作業 夜間作業無		[F] = 1 [I] = 6	再使用の時の時間制約 時間制約無 敷材料区分 敷材料無			

大久保町72号線道路維持修繕工事

【 第 61 号 仕訳表 】							
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) (6.5km以下 DID区間有 , 労務損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			18.57				
ダンプトラック[オンロード・ディゼール] 2t積級 供用日当り換算損料			18.57				
【労務】			72.35				
運転手(一般)			72.35				
【材料】			9.08				
軽油 1,2号			9.08				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎			[J2] = 4 積込工法区分 機械積込(小規模土工)				
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JD] = 9 運搬距離 6.5km以下				

第 61 号仕訳表

大久保町72号線道路維持修繕工事

【 第 62 号 仕訳表 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (10.9km以下 DID区間有 , 労務損耗費(良好)含む)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			41.69				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 供用日当り換算損料			41.69				
【労務】			43.88				
運転手(一般)			43.88				
【材料】			14.43				
軽油 1,2号			14.43				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JE] = 5 運搬距離 10.9km以下				

大久保町72号線道路維持修繕工事

【 第 63 号 仕訳表 】							
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 (18.5km以下 DID区間有 , 雑損耗費(良好)含む)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			41.69				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 供用日当り換算損料			41.69				
【労務】			43.88				
運転手(一般)			43.88				
【材料】			14.43				
軽油 1,2号			14.43				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 殻発生作業 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JE] = 7 運搬距離 18.5km以下				

大久保町72号線道路維持修繕工事

【 第 64 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員 B						
1 人 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B						
	1	人				
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[B] = 2 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B						

大久保町72号線道路維持修繕工事

【 第 65 号 仕訳表 】							
不陸整正 29mm以上34mm未満 (再生粒度調整碎石 RM30 ,)				1 m2 当り			
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			16.68				
モータレータ[土工用・排対型2次基準] ブレード幅3.1m 供用日当り換算損料			8.14				
ロードロー[マカダム・排対型:2次基準] 運転質量10t 締固め幅2.1m 供用日当り換算損料			6.45				
タイヤラジール 質量8～20t 排対型(2次) 長期割引補正済			2.09				
【労務】			49.70				
運転手(特殊)			31.83				
特殊作業員			9.28				
普通作業員			6.92				
土木一般世話役			1.67				
【材料】			33.62				
再生粒度調整碎石 RM-30			27.83				
軽油 1,2号			5.79				

[illegible]

大久保町72号線道路維持修繕工事

【 第 66 号 仕訳表 】 不陸整正							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			23.12				
モータレータ[土工用・排対型2次基準] ブレード幅3.1m 供用日当り換算損料			11.29				
ロードローラ[マカダム・排対型:2次基準] 運転質量10t 締固め幅2.1m 供用日当り換算損料			8.94				
タイヤラジール 質量8～20t 排対型(2次) 長期割引補正済			2.89				
【労務】			68.86				
運転手(特殊)			44.09				
特殊作業員			12.86				
普通作業員			9.59				
土木一般世話役			2.32				
【材料】			8.02				
軽油 1,2号			8.02				
【端数調整】							

大久保町72号線道路維持修繕工事

【 第 66 号 仕訳表 】

(続 き)

不陸整正

1 m2 当り

[illegible]

第 66 号仕訳表

宇治市

大久保町72号線道路維持修繕工事

【 第 67 号 仕訳表 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) (平均幅員3.0m超 , プライムコート 締固密度2.35)						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.35				
アスファルトフィニッシャ(低騒音型)賃料 ホイール舗装幅2.3～6.0m 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.87				
タイヤローラ(超低騒音型)賃料 質量8～20t 排対型(2011年規制) 長期割引補正済			0.13				
ロードローラ(超低騒音型)賃料 質量10～12t 排対型(2次) 長期割引補正済			0.13				
その他(機械)							
【労務】			9.47				
普通作業員			3.39				
運転手(特殊)			1.94				
特殊作業員			1.89				
土木一般世話役			0.67				
その他(労務)							
【材料】			89.18				

大久保町72号線道路維持修繕工事

【 第 67 号 仕訳表 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) (平均幅員3.0m超 , プライムコート 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生密粒度アスコン(昼間) (13)			81.56				
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			7.06				
軽油 1,2号			0.47				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3				