

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

令和 7 年度		工 事 設 計 書 (参 考 資 料)			当初	
工 事 番 号		工 事 名				
舗修7-2		白川浜山本線舗装修繕工事				
施 工 箇 所		宇治市 白川川上り谷地内				
設 計 額		請 負 対 象 額		工 期		
請 負 額		精 算 額		今 回 支 払 額		
設 計 概 要						
	工 種		数 量		摘 要	

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工事費		
本工事費		
舗装工事		
消費税相当額計		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

設計概要

工事延長 L=140m			設計表示数量
舗装工	(打ち換え)表層	t=5cm	A= 620 m ²
	(打ち換え)基層	t=5cm	A= 620 m ²
	薄層カラー舗装		A= 10 m ²
区画線工			1 式

令和 7 年度

積 算 条 件

工 事 番 号

工 事 名

舗修7-2

白川浜山本線舗装修繕工事

施 工 箇 所

宇治市 白川川上り谷地内

積 算 条 件

単価適用日

令和07年06月01日 公共

歩掛適用日

令和06年08月20日 公共

諸経費適用日

公共 令和06年度

工種区分

舗装工事

単価適用地区

宇治・城陽市、久世郡

前払い金支出割合

—

保証の方法

ケース 1 (金銭的保証)

契約保証金免除金額

5,000,000円

施工地域補正条件

一般交通影響有り(2)-1

緊急工事補正

緊急工事補正無

週休2日補正

4週8休補正(現場閉所 月単位)

宇治市

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装工事						
舗装					Lv1	
構造物撤去工	1	式			Lv2	
構造物取壊し工	1	式			Lv3	
舗装版切断 15cm以下	1	式			Lv4	
舗装版破碎	8	m			仕 1 号	
運搬処理工	620	m2			Lv4	
殻運搬 AS殻	1	式			仕 2 号	
殻処分 AS殻	62	m3			Lv3	
	62	m3			Lv4	
					仕 3 号	
					仕 4 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設工					Lv2	
	1	式				
交通管理工					Lv3	
	1	式				
交通誘導警備員					Lv4	
	35	人日			仕 5 号	
舗装工					Lv2	
	1	式				
舗装準備工					Lv3	
	1	式				
不陸整正					Lv4	
	200	m2			仕 6 号	
舗装工（車道部）					Lv3	
	1	式				
基層工(t=5cm) 基層（車道・路肩部）					Lv4	
	620	m2			仕 7 号	
表層工(t=5cm) 表層（車道・路肩部）					Lv4	
	620	m2			仕 8 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工	1	式			Lv2	
区画線工	1	式			Lv3	
溶融式区画線 W=15cm 実線 白	170	m			Lv4 仕 9 号	
区画線工 緑カラー W=30cm	140	m			Lv4 仕 10 号	
溶融式区画線 W=15cm換算 矢印・記号・文字 白	53	m			Lv4 仕 11 号	
樹脂系すべり止め舗装工 RPN - 303 施工規模100m2未満	10	m2			Lv4 仕 12 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費率分	1	式				一般交通影響有り(2)-1
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				一般交通影響有り(2)-1
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				ケース 1 (金銭的保証)
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

白川浜山本線舗装修繕工事

【 第 1 号 仕訳表 】 舗装版切断 15cm以下 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			仕 13 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

白川浜山本線舗装修繕工事

【 第 2 号 仕訳表 】 舗装版破碎						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	1	m2			仕 14 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

白川浜山本線舗装修繕工事

【 第 3 号 仕訳表 】						
殻運搬 AS殻					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 6.0km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 15 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

白川浜山本線舗装修繕工事

【 第 4 号 仕訳表 】

殻処分 AS殻

1 m3 当り

(,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) AS塊(掘削) (株)藤田産業 山城北	1	m3				
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 5 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B					仕 16 号	
	1	人日				
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

白川浜山本線舗装修繕工事

【 第 6 号 仕訳表 】						
不陸整正						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM30	1	m2			仕 17 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

白川浜山本線舗装修繕工事

【 第 7 号 仕訳表 】						
基層工(t=5cm) 基層（車道・路肩部）					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35	1	m2			仕 18 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

白川浜山本線舗装修繕工事

【 第 8 号 仕訳表 】						
表層工(t=5cm) 表層 (車道・路肩部)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度750(13) 平均幅員3.0m超 タックコート 締固密度2.35	1	m2			仕 19 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

白川浜山本線舗装修繕工事

【 第 9 号 仕訳表 】						
溶融式区画線 W=15cm 実線 白					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	1	m			仕 20 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

白川浜山本線舗装修繕工事

【 第 10 号 仕訳表 】						
区画線工 緑カラー W=30cm					100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
熔融式カラー区画線	30	m2			仕 21 号	
施工加算率		%				
計						
単位当たり						

白川浜山本線舗装修繕工事

【 第 11 号 仕訳表 】 溶融式区画線 W=15cm換算 矢印・記号・文字 白 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無 重複以分含	1	m			仕 22 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

白川浜山本線舗装修繕工事

【 第 12 号 仕訳表 】						
樹脂系すべり止め舗装工 RPN - 303 施工規模100m2未満					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-303 施工規模100m2未満 時間制約無 夜間作業無 既設As無 Co施工無	1	m2			仕 23 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

白川浜山本線舗装修繕工事

【 第 13 号 仕訳表 】							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			15.42				
コンクリートカッタ[ハキーム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート 径φ56cm 供用日当り換算損料			10.49				
その他(機械)							
【労務】			57.13				
特殊作業員			19.60				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			10.55				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員			8.73				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			27.45				
コンクリートカッタ(プレート) 自走式切断機用 径18インチ			23.29				
ガソリン レキユール			2.83				
その他(材料)							

第 13 号仕訳表

[illegible]

白川浜山本線舗装修繕工事

【 第 14 号 仕訳表 】							
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 (障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			13.49				
後方超小旋回型バックホウ[ｸﾏｰ型](超低騒)賃料 山積0.45m3 (平積0.35m3) 排対型(2011年) 長期割引補正済			13.49				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【労務】			80.49				
土木一般世話役			28.91				4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手(特殊)			27.69				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員			23.89				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】			6.02				
軽油 1,2号			6.02				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J3] = 1 騒音振動対策 不要 [J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J2] = 1 [J4] = 4	障害等の有無 無し 舗装版厚 15cm以下			

第 14 号仕訳表

白川浜山本線舗装修繕工事

【 第 15 号 仕訳表 】							
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) (6.0km以下 DID区間有 , 夕作損耗費(良好)含む)						1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			44.95				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 供用日当り換算損料			44.95				
【労務】			38.97				
運転手(一般)			38.97				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】			16.08				
軽油 1,2号			16.08				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎			[J2] = 3 積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)				
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JB] = 4 運搬距離 6.0km以下				

第 15 号仕訳表

【 第 16 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員 B						
1 人 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	1	人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 2 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B						

白川浜山本線舗装修繕工事

【 第 17 号 仕訳表 】							
不陸整正 29mm以上34mm未満 (再生粒度調整碎石 RM30 ,)							
1	m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			16.68				
モータレータ[土工用・排対型2次基準] ブレード幅3.1m 供用日当り換算損料			8.14				
ロードロー[マカダム・排対型:2次基準] 運転質量10t 締固め幅2.1m 供用日当り換算損料			6.45				
タイヤラジール 質量8～20t 排対型(2次) 長期割引補正済			2.09				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【労務】			49.70				
運転手(特殊)			31.83				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			9.28				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員			6.92				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			1.67				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】			33.62				
再生粒度調整碎石 RM-30			27.83				
軽油 1,2号			5.79				

第 17 号仕訳表

[illegible]

白川浜山本線舗装修繕工事

【 第 18 号 仕訳表 】							
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) (平均幅員3.0m超 , プライムコート 締固密度2.35)							
1	m2	当り					
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.61				
アスファルトフィニッシャ(低騒音型)賃料 ホイール舗装幅2.3～6.0m 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			1.02				4週8休補正(現場閉所 月単位)
タイヤローラ(超低騒音型)賃料 質量8～20t 排対型(2011年規制) 長期割引補正済			0.16				4週8休補正(現場閉所 月単位)
ロードローラ(超低騒音型)賃料 質量10～12t 排対型(2次) 長期割引補正済			0.16				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】			11.21				
普通作業員			4.01				4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手(特殊)			2.30				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			2.23				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			0.80				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			87.18				

第 18 号仕訳表

宇治市

白川浜山本線舗装修繕工事

【 第 18 号 仕訳表 】 (続 き) 基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) (平均幅員3.0m超 , プライムコート 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生粗粒度アスコン(昼間) (20)			78.16				
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			8.35				
軽油 1,2号			0.56				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 12 材料 再生粗粒度アスコン(20)			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3				

第 18 号仕訳表

白川浜山本線舗装修繕工事

【 第 19 号 仕訳表 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) (平均幅員3.0m超 ,タックコート 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.43				
アスファルトフィニッシャ(低騒音型)賃料 ホイール舗装幅2.3～6.0m 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.91				4週8休補正(現場閉所 月単位)
タイヤローラ(超低騒音型)賃料 質量8～20t 排対型(2011年規制) 長期割引補正済			0.14				4週8休補正(現場閉所 月単位)
ロードローラ(超低騒音型)賃料 質量10～12t 排対型(2次) 長期割引補正済			0.14				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】			9.93				
普通作業員			3.56				4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手(特殊)			2.04				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			1.98				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			0.70				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			88.64				

第 19 号仕訳表

白川浜山本線舗装修繕工事

【 第 19 号 仕訳表 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) (平均幅員3.0m超 ,タックコート 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生密粒度アスコン(昼間) (13)			85.53				
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			2.53				
軽油 1,2号			0.49				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4				

第 19 号仕訳表

白川浜山本線舗装修繕工事

【 第 20 号 仕訳表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)						
1,000	m	当り				
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 実線 15cm 時間的制約なし 供用区間 手間のみ		m				4週8休補正(現場閉所 月単位)
トラフィックペイント溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白		kg				
ガラスビーズ 0.105～0.840mm		kg				
接着用プライマー 区画線用		kg				
軽油 1,2号		L				
プロパン等 材料費の%		%				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						

第 20 号仕訳表

白川浜山本線舗装修繕工事

【 第 20 号 仕訳表 】 (続 き) 区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [C] = 1 規格・仕様区分 実線 15cm		[B] = 1 [D] = 3	1 施工方法区分 溶融式手動 3 時間制約の有無 時間制約無			
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ペイント式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白		[F] = 1 [H] = 1 [Q] = 1 [L] = 570.000	1 排水性舗装に施工する場合の補正 1 溶融式塗料規格 含有量15～18% 1 塗料計上区分 塗料計上する kg・L 塗料使用量		排水性舗装補正無	
[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する [N] = 25.000 kg プライマー使用量 [M] = 25.000 kg ガラスビーズ使用量 [P] = 44.000 L 軽油使用量		[K] = 1 [S] = 1 [U] = 1 [V] = 1	1 プライマー規格 アスファルト舗装 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する 1 軽油計上区分 軽油計上する 1 費用の内訳 全ての費用			

白川浜山本線舗装修繕工事

【 第 21 号 仕訳表 】						
溶融式カラー区画線 100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アトムラインセフティカラー	420	kg				
プライマー	16.7	kg				
骨材 ホワイトシリカ	25	kg				
ﾌﾟｯﾌﾟﾝ 工業用・業務用	50	kg				
ニーダー運転費 タンク300kg*2基		時間				
専用機運転費 ハンドガイド式		時間				
材料運搬車運転費 ダブルキャブ4t、PG付き		時間				
人員輸送車運転費 ダブルキャブ2t		時間				
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)

第 21 号仕訳表

宇治市

【 第 21 号 仕訳表 】 (続 き)						
溶融式カラー区画線				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

白川浜山本線舗装修繕工事

【 第 22 号 仕訳表 】						
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,重複区分含)						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 矢印記号文字15cm換算 時間的制約なし 供用区間 手間のみ		m				4週8休補正(現場閉所 月単位)
トラフィックペイント溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白		kg				
ガラスビーズ 0.105～0.840mm		kg				
接着用プライマー 区画線用		kg				
軽油 1,2号		L				
プロパン等 材料費の%		%				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						

第 22 号仕訳表

白川浜山本線舗装修繕工事

【 第 22 号 仕訳表 】 (続 き) 区画線設置 熔融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 , 重複収分含)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [C] = 13 規格・仕様区分 矢印・記号・文字15cm換算 [E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ペイント式塗料規格 熔融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白 [K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装 [U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する		[B] = 1 [D] = 3	1 施工方法区分 熔融式手動 3 時間制約の有無 時間制約無			
			1 排水性舗装に施工する場合の補正 1 熔融式塗料規格 含有量15～18% 1 塗料計上区分 塗料計上する 1 プライマー計上区分 プライマー計上する		排水性舗装補正無	
		[S] = 1 [V] = 1	1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する 1 費用の内訳 全ての費用			

白川浜山本線舗装修繕工事

【 第 23 号 仕訳表 】 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-303 施工規模100m2未満 (時間制約無 夜間作業無 ,既設As無 Co施工無)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-303		m2				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 (丸 め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 11 規格・仕様 車道 RPN-303 [C] = 1 時間制約 時間制約無 [E] = 1 既設アスファルト舗装面の施工 既設アスファルト舗装面の施工無 [G] = 2 トップコートの有無 トップコート有		[B] = 2 施工規模 施工規模100m2未満 [D] = 1 夜間作業 夜間作業無 [F] = 1 コンクリート舗装面の施工 コンクリート舗装面の施工無 [H] = 1 施工幅員 施工幅員1.0m超え				