

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

令和 7 年度		工事設計書 (参考資料)				当初
工 事 番 号		工 事 名				
道改7-2		森本山本線道路改良工事				
施 工 箇 所	宇治市菟道中筋地内					
設 計 額		請 負 対 象 額		工 期		
請 負 額		精 算 額		今 回 支 払 額		
設 計 概 要						
	工 種		数 量		摘 要	

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工事費		
本工事費		
道路改良工事01		
消費税相当額計		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

令和 7 年度		積 算 条 件	
工 事 番 号		工 事 名	
道改7-2		森本山本線道路改良工事	
施 工 箇 所	宇治市菟道中筋地内		
積 算 条 件	単価適用日	令和07年09月01日 公共	
	歩掛適用日	令和07年08月20日 公共	
	諸経費適用日	公共 令和07年度	
	工種区分	道路改良工事	
	単価適用地区	宇治・城陽市、久世郡	
	前払い金支出割合	—	
	保証の方法	ケース1 (金銭的保証)	
	契約保証金免除金額	5,000,000円	
	施工地域補正条件	一般交通影響有り(2) -2	
	緊急工事補正	緊急工事補正無	
	週休2日補正	4週8休補正 (現場閉所 月単位)	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路改良工事01						
道路改良	1	式			Lv1	
道路土工	1	式			Lv2	
残土処理工	1	式			Lv3	
土砂等運搬処分	31	m3			Lv4 仕 1 号	
擁壁工	1	式			Lv2	
作業土工	1	式			Lv3	
床掘り	31	m3			Lv4 仕 2 号	
埋戻し	14	m3			Lv4 仕 3 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
場所打擁壁工					Lv3	
基礎材	1	式			Lv4	
コンクリート	17	m2			仕 4 号	
型枠	31	m3			Lv4	
足場	35	m2			仕 5 号	
目地板	21	掛m2			Lv4	
水抜ハ°イ°	3	m2			仕 6 号	
排水構造物工	8	m			Lv4	
側溝工	1	式			仕 7 号	
	1	式			Lv2	
					Lv3	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャストU型側溝	14	m			Lv4 仕 10 号	
鋼製側溝	4	m			Lv4 仕 11 号	
鋼製側溝(材料費)	1	式			Lv4 明 1 号	
管渠工	1	式			Lv3	
暗渠排水管 VPφ75	3	m			Lv4 仕 12 号	
暗渠排水管 VPφ300	1	m			Lv4 仕 13 号	
VU管接続 VUφ250	1	箇所			Lv4 仕 14 号	
鉄筋コンクリート台付管 φ300	5	m			Lv4 仕 15 号	
鉄筋コンクリート台付管 φ400	3	m			Lv4 仕 16 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
集水桝・マンホール工					Lv3	
1号集水桝	1	式			Lv4	
2号集水桝	1	箇所			仕 17 号	
3号集水桝	1	箇所			Lv4	
構造物撤去工	1	箇所			仕 18 号	
防護柵撤去工	1	式			Lv4	
防護柵撤去(ガードレール)	8	m			仕 19 号	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	1	m			Lv2	
構造物取壊し工	1	式			Lv3	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート構造物取壊し	2	m3			Lv4 仕 22 号	
石積取壊し	2	m3			Lv4 仕 23 号	
舗装版切断 As	8	m			Lv4 仕 24 号	
舗装版切断 As+Co	8	m			Lv4 仕 25 号	
舗装版破碎 As	75	m2			Lv4 仕 26 号	
舗装版破碎 As+Co	7	m2			Lv4 仕 27 号	
運搬処理工	1	式			Lv3	
殻運搬処分 As	5	m3			Lv4 仕 28 号	
殻運搬処分 Co無筋	3	m3			Lv4 仕 29 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬処分 石	2	m3			Lv4 仕 30 号	
現場発生品運搬処分 スクラップ	0.15	t			Lv4 仕 31 号	
付帯工	1	式			Lv2	
下水道施設工	1	式			Lv3	
取付管延伸	1	式			Lv4 明 2 号	
取付管延伸（材料費）	1	式			Lv4 明 3 号	
舗装	1	式			Lv1	
舗装工	1	式			Lv2	
舗装準備工	1	式			Lv3	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正 補足材t=50mm	54	m2			Lv4 仕 32 号	
不陸整正 補足材t=20mm	20	m2			Lv4 仕 33 号	
アスファルト舗装工	1	式			Lv3	
下層路盤(車道・路肩部)	29	m2			Lv4 仕 34 号	
上層路盤(車道・路肩部)	29	m2			Lv4 仕 35 号	
表層(車道・路肩部)	104	m2			Lv4 仕 36 号	
薄層カー舗装工	1	式			Lv3	
薄層カー舗装	61	m2			Lv4 仕 37 号	
縁石工	1	式			Lv2	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
縁石工					Lv3	
	1	式				
地先境界ブロック					Lv4	
	3	m			仕 38 号	
防護柵工					Lv2	
	1	式				
路側防護柵工					Lv3	
	1	式				
ガードレール					Lv4	
	13	m			仕 39 号	
ガードレール付帯工					Lv4	
	1	式			仕 40 号	
道路付属施設工					Lv2	
	1	式				
道路付属物工					Lv3	
	1	式				
視線誘導標					Lv4	
	5	本			仕 41 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設工					Lv2	
	1	式				
交通管理工					Lv3	
	1	式				
交通誘導警備員					Lv4	
	30	人日			仕 42 号	
直接工事費計						
共通仮設費計						
	1	式				
共通仮設費(積上げ)						
	1	式				
技術管理費						
	1	式				
建設発生土 事前分析検査料 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北	1	回				
スクリュー貫入試験(旧スウェーデン式サウンディング®) G L -10m以内 N値4以内	6	m			仕 95 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				一般交通影響有り(2)-2
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				一般交通影響有り(2)-2
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				ケース1(金銭的保証)
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

森本山本線道路改良工事

【 第 1 号 明細書 】							1 式 当り
鋼製側溝(材料費)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
鋼製側溝(細目、ボルト固定、普通舗装用) 1000*90*90、キャップ付、上下切欠加工	1	基					
鋼製側溝(細目、ボルト固定、普通舗装用) 1000*90*90	1	基					
鋼製側溝(細目、ボルト固定、普通舗装用) 800*90*90、上下切欠加工	1	基					
鋼製側溝(細目、ボルト固定、普通舗装用) 600*90*90、斜め加工、上下切欠加工	1	基					
鋼製側溝(細目、ボルト固定、普通舗装用) 400*90*90、斜め加工	1	基					
鋼製側溝(細目、ボルト固定、普通舗装用) 1000*90*90、キャップ付、上下切欠排水加工	1	基					
計							

森本山本線道路改良工事

【 第 2 号 明細書 】 取付管延伸 (,) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 小規模	1.2	m3			仕 44 号	
砂基礎設置 機械施工 施工規模10m3未満 時間制約無 夜間作業無	0.3	m3			仕 81 号	
硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径150mm 施工規模20m未満 時間制約無 夜間作業無	1.8	m			仕 82 号	
ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】 ます径200mm 施工規模5箇所未満 時間制約無 夜間作業無 防護蓋設置無	1	箇所			仕 83 号	
埋戻し 小規模 土砂	0.6	m3			仕 45 号	
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 9.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	1.2	m3			仕 43 号	
建設発生土 砂質土 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北	1.2	m3				
計						

第 2 号明細書

森本山本線道路改良工事

【 第 3 号 明細書 】 取付管延伸（材料費） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管用継手 接着受口カラー (WTB) 150mm	2	個				
取付管用継手 0° 自在曲管 (SRF) 150mm	1	個				
取付管用継手 45° 自在曲管 (SRF) 150mm	1	個				
山砂 (サンドクッション用) 真砂 7μm通過百分率10%以下	0.3	m3				
再生クラッシャーラン RC-40	0.8	m3				
計						

森本山本線道路改良工事

【 第 1 号 仕訳表 】						
土砂等運搬処分						
(,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 小規模 バ ッ ク材山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 9.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	1	m3			仕 43 号	
建設発生土 砂質土 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線道路改良工事

【 第 2 号 仕訳表 】						
床掘り						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 小規模	1	m3			仕 44 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線道路改良工事

【 第 3 号 仕訳表 】						
埋戻し						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 小規模 土砂	1	m3			仕 45 号	
再生クラッシャーラン RC-40	1.33	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線道路改良工事

【 第 4 号 仕訳表 】

基礎材

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー40〜0	1	m2			仕 46 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線道路改良工事

【 第 5 号 仕訳表 】						
コンクリート					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート(場所打擁壁) 小型車 高炉 18-8-40-60% 一般養生 延長無し	1	m3			仕 47 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線道路改良工事

【 第 6 号 仕訳表 】

型枠

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1	m2			仕 48 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線道路改良工事

【 第 7 号 仕訳表 】 足場						
1 掛m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単管傾斜足場 安全ネット不要	1	掛m2			仕 49 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線道路改良工事

【 第 8 号 仕訳表 】						
目地板						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	1	m2			仕 50 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線道路改良工事

【 第 9 号 仕訳表 】

水抜パイプ

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管 一般管 VP-75	1	m				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線道路改良工事

【 第 10 号 仕訳表 】						
プレキャストU型側溝						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け U型側溝 各種 L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			仕 51 号	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	2	枚			仕 52 号	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	18	枚			仕 53 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 小型車 一般養生	0.4	m3			仕 54 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

第 10 号仕訳表

森本山本線道路改良工事

【 第 11 号 仕訳表 】 鋼製側溝						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼製排水溝設置工	10	m				
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ40～0	1.6	m2			仕 55 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	1	m2			仕 56 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 小型車 一般養生	0.16	m3			仕 54 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

第 11 号仕訳表

森本山本線道路改良工事

【 第 12 号 仕訳表 】 暗渠排水管 VPφ75 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm	1	m			仕 57 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線道路改良工事

【 第 13 号 仕訳表 】 暗渠排水管 VPφ300 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
暗渠排水管 据付 直管 200～400mm	1	m			仕 58 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 14 号 仕訳表 】						
VU管接続 VUφ250					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
VU管 φ250ソケット	1	個				
VU30°自在曲管 φ250	2	個				
暗渠排水管 据付 直管 200～400mm	0.5	m			仕 59 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線道路改良工事

【 第 15 号 仕訳表 】 鉄筋コンクリート台付管 φ300 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径300mm	1	m			仕 60 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線道路改良工事

【 第 16 号 仕訳表 】						
鉄筋コンクリート台付管 φ400					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径400mm	1	m			仕 61 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線道路改良工事

【 第 17 号 仕訳表 】						
1号集水桝						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 小型車 一般養生	0.1	m3			仕 62 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	1	m2			仕 63 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン40〜0	0.3	m2			仕 64 号	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚			仕 65 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

第 17 号仕訳表

森本山本線道路改良工事

【 第 18 号 仕訳表 】 2号集水桝						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 小型車 一般養生	0.1	m3			仕 62 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	1	m2			仕 63 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュ40〜0	0.3	m2			仕 64 号	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚			仕 65 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線道路改良工事

【 第 19 号 仕訳表 】							1 箇所 当り
3号集水桧							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
現場打ち集水桧・街渠桧(本体) 人力打設 0.40m3を超え0.43m3以下 高炉 18-8-40-60% 一般・特殊(練炭) 小型車	1	箇所			仕 66 号		
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚			仕 67 号		
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

森本山本線道路改良工事

【 第 20 号 仕訳表 】 防護柵撤去(ガードレール) 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵(ガードレール)撤去工 コンクリート建込 Gr-C-2B 時間制約無 夜間作業無	1	m			仕 68 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線道路改良工事

【 第 21 号 仕訳表 】 防護柵 (横断・転落防止柵)撤去 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵 (横断・転落防止柵)撤去工 コンクリート建込 門型 支柱間隔1m	1	m			仕 69 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線道路改良工事

【 第 22 号 仕訳表 】						
コンクリート構造物取壊し					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策必要	1	m3			仕 70 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線道路改良工事

【 第 23 号 仕訳表 】						1	m3 当り
石積取壊し							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
転石破碎 火薬使用無し	1	m3			仕 71 号		
積込(ルーズ) 岩塊・玉石 平均施工幅1m以上2m未満	1	m3			仕 72 号		
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

森本山本線道路改良工事

【 第 24 号 仕訳表 】 舗装版切断 As 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			仕 73 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線道路改良工事

【 第 25 号 仕訳表 】 舗装版切断 As+Co 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 C0+AS(かゝ-)舗装版 コンクリート舗装版 15cm以下 全体厚15cm超え30cm以下	1	m			仕 74 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線道路改良工事

【 第 26 号 仕訳表 】						
舗装版破碎 As					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策必要	1	m2			仕 75 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 27 号 仕訳表 】						
舗装版破碎 As+Co					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 CO+AS(カバ-)舗装版 厚15cm以上35cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	1	m2			仕 76 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【第 28 号 仕訳表】						
殻運搬処分 As						1 m3 当り
(,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 3.5km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	1	m3			仕 77 号	
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(再資源化) As塊(掘削) (株)藤田産業 山城北	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

森本山本線道路改良工事

【 第 29 号 仕訳表 】

殻運搬処分 Co無筋

1 m3 当り

(,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 18.5km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 78 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) Con塊(無筋) (株)三幸産業 山城北	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線道路改良工事

【 第 30 号 仕訳表 】 般運搬処分 石 (,) 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 小規模 バ ッ ク材山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 60.0km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 79 号	
石処分	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線道路改良工事

【 第 31 号 仕訳表 】						
現場発生品運搬処分 スクラップ					1 t 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t DID区間有 運搬距離5.0km以下	1	t			仕 80 号	
スクラップ H3	1	t				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線道路改良工事

【 第 32 号 仕訳表 】						
不陸整正 補足材t=50mm					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正 46mm以上53mm未満 再生粒度調整碎石 RM30	1	m2			仕 84 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線道路改良工事

【 第 33 号 仕訳表 】 不陸整正 補足材t=20mm 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正 16mm以上22mm未満 再生粒度調整碎石 RM30	1	m2			仕 85 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線道路改良工事

【 第 34 号 仕訳表 】						
下層路盤(車道・路肩部)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚200mm 1層施工 再生クッション RC-40	1	m2			仕 86 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線道路改良工事

【 第 35 号 仕訳表 】						
上層路盤(車道・路肩部)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-30	1	m2			仕 87 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線道路改良工事

【 第 36 号 仕訳表 】						
表層(車道・路肩部)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度750(13) 平均幅員1.4～3.0m以下 プライムコート 締固密度2.35	1	m2			仕 88 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線道路改良工事

【 第 37 号 仕訳表 】

薄層カー舗装

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301 施工規模100m2未満 時間制約無 夜間作業無 既設As無 Co施工無	1	m2			仕 89 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線道路改良工事

【 第 38 号 仕訳表 】 地先境界ブロック1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
地先境界ブロック 設置 養生工有 A種(120×120×600) 小型車 再生クッション RC-40 高炉 18-8-40-60%	1	m			仕 90 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線道路改良工事

【 第 39 号 仕訳表 】 ガードレール1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵(ガードレール)設置工 Co建込 塗装Gr-C-2B 曲線部補正無 規模21m未満 時間制約無 夜間作業無	1	m			仕 91 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線道路改良工事

【 第 40 号 仕訳表 】						
ガードレール付帯工					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD295 D13mm	0.02	t			仕 92 号	
箱抜き D200	3.2	m			仕 93 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線道路改良工事

【 第 41 号 仕訳表 】							1 本 当 り
視線誘導標							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
視線誘導標設置 Co(穿孔無) 両面φ100以下φ60.5 施工規模10本未満 時間制約無 夜間作業無	1	本			仕 94 号		
箱抜き D200	0.3	m			仕 93 号		
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

森本山本線道路改良工事

【 第 42 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員						
1 人 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B						4週8休補正(現場閉所 月単位)
	1	人				
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

森本山本線道路改良工事

【 第 43 号 仕訳表 】							
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (9.0km以下 DID区間有 ,タイヤ損耗費(良好)含む)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			26.52				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 供用日当り換算損料			26.52				
【労務】			61.90				
運転手 (一般)			61.90				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】			11.58				
軽油 1,2号			11.58				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JE] = 10 運搬距離 9.0km以下			[J2] = 5 積込機種・規格 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) [J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有				

第 43 号仕訳表

森本山本線道路改良工事

【 第 44 号 仕訳表 】 床掘り 土砂 小規模							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			18.73				
バックホウ(ｸﾛｰﾗ型) [後方超小旋回型・排対:2次] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.28m3 [平積0.2m3] 供用日当り換算損料			18.73				
【労務】			74.16				
運転手 (特殊)			40.26				4週8休補正 (現場閉所 月単位)
普通作業員			33.90				4週8休補正 (現場閉所 月単位)
【材料】			7.11				
軽油 1,2号			7.11				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外 (小規模)			

森本山本線道路改良工事

【 第 45 号 仕訳表 】								1 m3 当り
埋戻し 小規模 (土砂 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			8.87					
バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.28m3[平積0.2m3] 供用日当り換算損料			8.27					
ﾀﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ] 質量 60～80kg 供用日当り換算損料			0.60					
【労務】			87.15					
普通作業員			50.03				4週8休補正(現場閉所 月単位)	
特殊作業員			19.35				4週8休補正(現場閉所 月単位)	
運転手 (特殊)			17.77				4週8休補正(現場閉所 月単位)	
【材料】			3.98					
軽油 1,2号			3.14					
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭｰ			0.84					
【端数調整】								
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1 土質 土砂					

第 45 号仕訳表

森本山本線道路改良工事

【 第 46 号 仕訳表 】							
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 (再生クラッシャー40～0 ,)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			4.78				
バックホウ[ｸﾛｰﾗ型]賃料 山積0.8m3 (平積0.6m3) 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			4.75				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】			70.31				
普通作業員			33.80				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			14.27				4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手(特殊)			13.24				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			8.52				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			24.91				
再生クラッシャー RC-40			20.46				
軽油 1,2号			4.42				

第 46 号仕訳表

宇治市

[illegible]

森本山本線道路改良工事

【 第 47 号 仕訳表 】							
コンクリート(場所打擁壁) 小型車 高炉 18-8-40-60%							
(一般養生 ,延長無し)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.65				
コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式] 圧送能力90～110m3/h 供用日当り換算損料			2.60				
その他(機械)							
【労務】			13.77				
普通作業員			6.69				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			2.60				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			2.47				4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手(特殊)			1.38				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			83.58				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≤60% W≤165kg			83.17				
軽油 1,2号			0.41				

第 47 号仕訳表

[illegible]

森本山本線道路改良工事

【 第 48 号 仕訳表 】							
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物						1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			46.66				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員			25.14				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			9.51				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1	構造物の種類 鉄筋・無筋構造物			

森本山本線道路改良工事

【 第 49 号 仕訳表 】							100	掛m2 当り
単管傾斜足場								
(安全ネット不要 ,)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
土木一般世話役		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)		
とび工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)		
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)		
ラフレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型](低騒音型)賃料 25t吊 排対型(3次) 長期割引補正済		日				4週8休補正(現場閉所 月単位)		
諸 雑 費 (率+丸め) 労務費、機械賃料の%		%						
計								
単位当たり								
[条件] [A] = 3 工法 単管傾斜足場 [Xc] = 5 ラフレンスクレーン規格区分 低騒音型・排対型3次			[B] = 2 安全ネットの有無 安全ネット不要					

第 49 号仕訳表

森本山本線道路改良工事

【 第 50 号 仕訳表 】 目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			64.40				
普通作業員			47.36				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			16.72				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			35.60				
瀝青繊維質目地板 厚10mm			35.60				
【端数調整】							
[条件] [J2] = 1 1工事当り使用量 30m2未満			[J1] = 2 目地板の種類 瀝青繊維質目地板 t=10mm				

森本山本線道路改良工事

【 第 51 号 仕訳表 】						
U型側溝据付け U型側溝 各種 L=2000mm 1000kg/個以下 (昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)						
10	m	当り				
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 U型側溝 L2000 昼間施工 1000kg/個以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		m				4週8休補正(現場閉所 月単位)
道路用鉄筋コンクリート側溝 (1種) 300B 30×40×200 参考重量420kg		個				
再生クラッシャーラン RC-40		m3				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [E] = 3 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下 [G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 [I] = 4 基礎碎石の種類 再生クラッシャーラン 40～0			[B] = 1 L=1,000mm、4,000mmの使用の有無 無し [y1] = 5 U型側溝の種類 U型側溝 各種 [F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有 [J] = 0.700 m3 基礎碎石設計数量			

森本山本線道路改良工事

【 第 52 号 仕訳表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下						
(昼間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				4週8休補正(現場閉所 月単位)
ダクタイルグレーチング蓋 300用		枚				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 1 規格・仕様 コンクリート鋼製 40kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[y1] = 18 蓋版の種類 蓋版各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無				

森本山本線道路改良工事

【 第 53 号 仕訳表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下						
(昼間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				4週8休補正(現場閉所 月単位)
道路用鉄筋コンクリート側溝用蓋 (1種) 300 参考重量33kg		枚				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 1 規格・仕様 コンクリート鋼製 40kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[y1] = 18 蓋版の種類 蓋版各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無				

森本山本線道路改良工事

【 第 54 号 仕訳表 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% (小型車 ,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			46.18				
普通作業員			28.56				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			8.40				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			7.04				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			53.82				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≤60% W≤165kg			53.82				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 2 コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[N2] = 2 生コンクリート運搬車種 小型車運搬				

第 54 号仕訳表

宇治市

森本山本線道路改良工事

【 第 55 号 仕訳表 】							
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 (再生クラッシャー40～0 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.33				
バックホウ[ｸﾛｰﾗ型]賃料 山積0.8m3 (平積0.6m3) 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			5.30				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】			78.32				
普通作業員			37.64				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			15.90				4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手(特殊)			14.75				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			9.49				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			16.35				
再生クラッシャー RC-40			11.39				
軽油 1,2号			4.93				

第 55 号仕訳表

宇治市

[illegible]

森本山本線道路改良工事

【 第 56 号 仕訳表 】 型枠 一般型枠 均しコンクリート							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			58.78				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員			19.90				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			6.07				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 5 構造物の種類 均しコンクリート				

森本山本線道路改良工事

【 第 57 号 仕訳表 】 暗渠排水管 据付 直管 50～150mm 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			51.18				
普通作業員			36.39				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			14.79				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】			48.82				
硬質塩化ビニル管 一般管 VP-75			48.82				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 据付 [J3] = 1 呼び径 50～150mm			[J2] = 1 管種別 直管				

第 57 号仕訳表

森本山本線道路改良工事

【 第 58 号 仕訳表 】 暗渠排水管 据付 直管 200～400mm 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			16.42				
普通作業員			11.53				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			4.89				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】			83.58				
硬質塩化ビニル管 一般管 VP-300			83.58				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 据付 [J3] = 2 呼び径 200～400mm			[J2] = 1 管種別 直管				

森本山本線道路改良工事

【 第 59 号 仕訳表 】 暗渠排水管 据付 直管 200～400mm 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			16.42				
普通作業員			11.53				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			4.89				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】			83.58				
硬質塩化ビニル管 薄肉管 VU-250			83.58				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 据付 [J3] = 2 呼び径 200～400mm			[J2] = 1 管種別 直管				

森本山本線道路改良工事

【 第 60 号 仕訳表 】 鉄筋コンクリート台付管 据付 管径300mm 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.30				
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付・排対型:1次] 標準バケット 山0.45m3[平0.35m3]2.9t吊 供用日当り換算損料			4.31				
その他(機械)							
【労務】			28.35				
運転手(特殊)			8.06				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員			7.94				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			4.84				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			2.21				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			66.35				
台付管 φ300			63.97				
軽油 1,2号			1.94				

第 60 号仕訳表

森本山本線道路改良工事

【 第 60 号 仕訳表 】 (続 き)							
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径300mm 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 3 管径 300mm				

第 60 号仕訳表

宇治市

森本山本線道路改良工事

【 第 61 号 仕訳表 】 鉄筋コンクリート台付管 据付 管径400mm 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			4.68				
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付・排対型:1次] 標準バケット 山0.45m3[平0.35m3]2.9t吊 供用日当り換算損料			3.81				
その他(機械)							
【労務】			28.70				
普通作業員			8.18				4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手(特殊)			7.12				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			4.99				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			3.04				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			66.62				
台付管 φ400			64.51				
軽油 1,2号			1.72				

第 61 号仕訳表

[illegible]

森本山本線道路改良工事

【 第 62 号 仕訳表 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% (小型車 ,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			41.15				
普通作業員			22.25				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			9.19				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			7.69				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			58.85				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≤60% W≤165kg			58.85				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 2 コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[N2] = 2 生コンクリート運搬車種 小型車運搬				

第 62 号仕訳表

森本山本線道路改良工事

【 第 63 号 仕訳表 】							
型枠 一般型枠 小型構造物						1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			44.28				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員			30.82				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			11.86				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物				

森本山本線道路改良工事

【 第 64 号 仕訳表 】								1 m2 当り
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 (再生クラッシャー40〜0								

第 64 号仕訳表

宇治市

[illegible]

森本山本線道路改良工事

【 第 65 号 仕訳表 】 蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 (昼間 時間制約無 ,) 1 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				4週8休補正(現場閉所 月単位)
グレーチング蓋(110° 開閉式、細目) 300×400		組				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 1 規格・仕様 コンクリート鋼製 40kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[y1] = 18 蓋版の種類 蓋版各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無				

森本山本線道路改良工事

【 第 66 号 仕訳表 】							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.40m3を超え0.43m3以下 (高炉 18-8-40-60% ,一般・特殊(練炭) 小型車)						1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.08				
バックホウ[ｸﾛｰﾗ型]賃料 山積0.8m3 (平積0.6m3) 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.08				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【労務】			86.33				
型わく工			33.48				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員			29.03				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			11.24				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			2.03				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			13.59				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≦60% W≦165kg			13.27				
軽油 1,2号			0.07				
その他(材料)							

第 66 号仕訳表

[illegible]

森本山本線道路改良工事

【 第 67 号 仕訳表 】 蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 (昼間 時間制約無 ,) 1 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				4週8休補正(現場閉所 月単位)
グレーチング蓋(110° 開閉式、細目) 500×600		組				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 1 規格・仕様 コンクリート鋼製 40kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[y1] = 18 蓋版の種類 蓋版各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無				

森本山本線道路改良工事

【 第 68 号 仕訳表 】 防護柵(ガードレール)撤去工 コンクリート建込 Gr-C-2B (時間制約無 夜間作業無 ,) 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ガードレール撤去工 コンクリート建込用 Gr-C-2B		m				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 13 施工区分 コンクリート建込 Gr-C-2B [C] = 1 夜間作業 夜間作業無			[B] = 1 時間制約 時間制約無			

森本山本線道路改良工事

【 第 69 号 仕訳表 】						
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 コンクリート建込 門型 (支柱間隔1m ,)						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用 門型 支柱間隔 3m		m				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 施工区分 コンクリート建込 門型 [C] = 1 時間制約 時間制約無		[B] = 1 支柱間隔 支柱間隔1m [D] = 1 夜間作業 夜間作業無				

森本山本線道路改良工事

【 第 70 号 仕訳表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 (昼間 時間制約無 , 低騒音・低振動対策必要)						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 機械施工 時間的制約なし 手間のみ		m3				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 構造物区分 無筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 1 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策必要			[B] = 1 工法区分 機械施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			

森本山本線道路改良工事

【 第 71 号 仕訳表 】 転石破碎 火薬使用無し 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			50.40				
バックホウ(クロー型)[標準型・排対型:2次基準] 標準バケット 山積0.8m3[平積0.6m3] 供用日当り換算損料			29.43				
大型ブレイカ(ベ-スマシ含まず)[油圧式] 質量1300kg級 供用日当り換算損料			20.97				
【労務】			29.85				
運転手(特殊)			29.85				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】			19.75				
軽油 1,2号			12.58				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 火薬使用の有無 無し							

第 71 号仕訳表

森本山本線道路改良工事

【 第 72 号 仕訳表 】 積込(ルーズ) 岩塊・玉石 平均施工幅1m以上2m未満 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			27.19				
バックホウ(クロー型)[標準型・排対型:1次基準] 標準バケット 山積0.45m3[平積0.35m3] 供用日当り換算損料			27.19				
【労務】			59.70				
運転手(特殊)			59.70				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】			13.11				
軽油 1,2号			13.11				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土質 岩塊・玉石			[J2] = 3	作業内容 平均施工幅1m以上2m未満			

第 72 号仕訳表

森本山本線道路改良工事

【 第 73 号 仕訳表 】							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下						1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			15.05				
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート 径φ56cm 供用日当り換算損料			10.24				
その他(機械)							
【労務】			58.43				
特殊作業員			19.96				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			10.88				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員			8.92				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			26.52				
コンクリートカッタ(プレート) 自走式切断機用 径18インチ			22.39				
ガソリン レギュラー			2.81				
その他(材料)							

第 73 号仕訳表

森本山本線道路改良工事

【 第 73 号 仕訳表 】

(続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

第 73 号仕訳表

宇治市

森本山本線道路改良工事

【 第 74 号 仕訳表 】							
舗装版切断 C0+AS(カゝ-)舗装版 コンクリート舗装版 15cm以下 (全体厚15cm超え30cm以下,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			7.26				
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深30cm級 ブレード 径φ75cm 供用日当り換算損料			4.94				
その他(機械)							
【労務】			26.46				
特殊作業員			9.01				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			4.94				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員			4.05				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			66.28				
コンクリートカッタ(ブレード) 自走式切断機用 径30インチ			30.63				
コンクリートカッタ(ブレード) 自走式切断機用 径22インチ			21.01				
コンクリートカッタ(ブレード) 自走式切断機用 径14インチ			12.85				

第 74 号仕訳表

森本山本線道路改良工事

【 第 74 号 仕訳表 】 (続 き) 舗装版切断 C0+AS(カバー)舗装版 コンクリート舗装版 15cm以下 (全体厚15cm超え30cm以下,) 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
ガソリン レギュラー			1.22				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 3 舗装版種別 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版			[J3] = 1 コンクリート舗装版厚 15cm以下				
[J4] = 2 コンクリ+アスファルト(カバー)舗装版全体厚 15cmを超え30cm以下							

森本山本線道路改良工事

【 第 75 号 仕訳表 】							
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 (障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策必要)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			30.65				
バックホウ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅 735～850mm 破碎力 550～980kN 供用日当り換算損料			21.16				
後方超小旋回型バックホウ[クローラ型](超低騒)賃料 山積0.45m3 (平積0.35m3) 排対型(2011年) 長期割引補正済			9.49				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【労務】			63.79				
運転手(特殊)			28.25				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員			24.76				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			10.78				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】			5.56				
軽油 1,2号			5.56				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し				
[J3] = 2 騒音振動対策 必要			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下				
[J6] = 1 積込作業の有無 有り							

第 75 号仕訳表

森本山本線道路改良工事

【 第 76 号 仕訳表 】								1	m2 当り
舗装版破碎 CO+AS(カハ-)舗装版 厚15cm以上35cm以下 (障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			18.38						
後方超小旋回型バックホウ[クローラ型](超低騒)賃料 山積0.45m3 (平積0.35m3) 排対型(2011年) 長期割引補正済			11.62				4週8休補正(現場閉所 月単位)		
大型ブレード(アタッチメントのみ)賃料 油圧ブレード バケット容量0.4m3 長期割引補正済			6.23				4週8休補正(現場閉所 月単位)		
その他(機械)									
【労務】			75.81						
運転手(特殊)			29.34				4週8休補正(現場閉所 月単位)		
普通作業員			25.74				4週8休補正(現場閉所 月単位)		
土木一般世話役			18.53				4週8休補正(現場閉所 月単位)		
その他(労務)									
【材料】			5.81						
軽油 1,2号			5.65						
その他(材料)									

第 76 号仕訳表

[illegible]

森本山本線道路改良工事

【 第 77 号 仕訳表 】							
般運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) (3.5km以下 DID区間有 ,タヤ損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			20.25				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 供用日当り換算損料			20.25				
【労務】			71.03				
運転手 (一般)			71.03				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】			8.72				
軽油 1,2号			8.72				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 般発生作業 舗装版破碎			[J2] = 4 積込工法区分 機械積込(小規模土工)				
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JD] = 6 運搬距離 3.5km以下				

第 77 号仕訳表

森本山本線道路改良工事

【 第 78 号 仕訳表 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (18.5km以下 DID区間有 ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			40.77				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 供用日当り換算損料			40.77				
【労務】			44.82				
運転手 (一般)			44.82				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】			14.41				
軽油 1,2号			14.41				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JE] = 7 運搬距離 18.5km以下				

第 78 号仕訳表

森本山本線道路改良工事

【 第 79 号 仕訳表 】							
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (60.0km以下 DID区間有 ,タヤ損耗費(良好)含む)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			26.52				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 供用日当り換算損料			26.52				
【労務】			61.90				
運転手 (一般)			61.90				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】			11.58				
軽油 1,2号			11.58				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JE] = 14 運搬距離 60.0km以下			[J2] = 5 積込機種・規格 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) [J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有				

第 79 号仕訳表

森本山本線道路改良工事

【 第 80 号 仕訳表 】							
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t (DID区間有 ,運搬距離5.0km以下)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			13.79				
トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック2t積 吊能力2.9t 供用日当り換算損料			13.79				
【労務】			83.40				
運転手（特殊）			42.15				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			41.25				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】			2.81				
軽油 1,2号			2.81				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 トラック機種 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t [J6] = 3 片道運搬距離(km) 5.0km以下			[J4] = 2	DID区間の有無 DID区間有			

第 80 号仕訳表

森本山本線道路改良工事

【 第 81 号 仕訳表 】						
砂基礎設置 機械施工						
(施工規模10m3未満 , 時間制約無 夜間作業無)						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎設置 (手間のみ) 機械施工		m3				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 施工規模 施工規模10m3未満 [C] = 1 夜間作業 夜間作業無		[B] = 1	時間制約 時間制約無			

森本山本線道路改良工事

【 第 82 号 仕訳表 】						
硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径150mm						
(施工規模20m未満 ,時間制約無 夜間作業無)						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管設置工 (材工共) 呼び径150mm		m				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 規格・仕様 呼び径150mm [C] = 1 時間制約 時間制約無		[B] = 2 施工規模 施工規模20m未満 [D] = 1 夜間作業 夜間作業無				

森本山本線道路改良工事

【 第 83 号 仕訳表 】							1箇所 当り
ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】 ます径200mm 施工規模5箇所未満 (時間制約無 夜間作業無 ,防護蓋設置無)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
塩化ビニル製ます設置工 (材工共) ます(径200)		箇所				4週8休補正(現場閉所 月単位)	
諸 雑 費 (丸め)		式					
計							
単位当たり							
[条件] [A] = 2 規格・仕様 ます径200mm [C] = 1 時間制約 時間制約無 [E] = 2 鋳鉄製防護蓋設置の有無 防護蓋設置無		[B] = 2 施工規模 施工規模5箇所未満 [D] = 1 夜間作業 夜間作業無					

森本山本線道路改良工事

【 第 84 号 仕訳表 】 不陸整正 46mm以上53mm未満 (再生粒度調整碎石 RM30 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			15.06				
モータレータ〔土工用・排対型2014年規制〕 ブレード幅3.1m 供用日当り換算損料			12.06				
ロードロー(超低騒音型)賃料 マダム 10～12t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			1.51				4週8休補正(現場閉所 月単位)
タイヤロー(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			1.49				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【労務】			50.18				
運転手(特殊)			24.66				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員			10.16				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			7.92				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			7.44				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】			34.76				
再生粒度調整碎石 RM-30			30.18				
軽油 1,2号			4.58				

第 84 号仕訳表

[illegible]

森本山本線道路改良工事

【 第 85 号 仕訳表 】 不陸整正 16mm以上22mm未満 (再生粒度調整碎石 RM30 ,) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			18.52				
モータレータ〔土工用・排対型2014年規制〕 ブレード幅3.1m 供用日当り換算損料			14.82				
ロードロー(超低騒音型)賃料 マダム 10～12t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			1.86				4週8休補正(現場閉所 月単位)
タイヤロー(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			1.84				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【労務】			61.63				
運転手(特殊)			30.28				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員			12.48				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			9.73				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			9.14				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】			19.85				
再生粒度調整碎石 RM-30			14.22				
軽油 1,2号			5.63				

第 85 号仕訳表

[illegible]

森本山本線道路改良工事

【 第 86 号 仕訳表 】							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚200mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.72				
モータレータ〔土工用・排対型2014年規制〕 ブレード幅3.1m 供用日当り換算損料			3.95				
ロードロー(超低騒音型)賃料 マダム 10～12t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.49				4週8休補正(現場閉所 月単位)
タイヤロー(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.49				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】			18.33				
運転手(特殊)			8.06				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員			2.95				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			2.63				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			2.16				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			75.95				

第 86 号仕訳表

森本山本線道路改良工事

【 第 86 号 仕訳表 】 (続 き) 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚200mm 1層施工 1 m2 当り (再生クラッシャー RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生クラッシャー RC-40			74.21				
軽油 1,2号			1.50				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 200.000 mm 全仕上り厚 [J3] = 6 材料 再生クラッシャー RC-40			[J2] = 1	施工区分 1層施工			

森本山本線道路改良工事

【 第 87 号 仕訳表 】 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (再生粒度調整碎石 RM-30,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			11.57				
モータレータ〔土工用・排対型2014年規制〕 ブレード幅3.1m 供用日当り換算損料			7.99				
ロードロー(超低騒音型)賃料 マダム 10～12t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			1.00				4週8休補正(現場閉所 月単位)
タイヤロー(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.99				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】			37.08				
運転手(特殊)			16.31				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員			5.97				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			5.32				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			4.37				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			51.35				

第 87 号仕訳表

[illegible]

森本山本線道路改良工事

【 第 88 号 仕訳表 】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度7スツ(13) (平均幅員1.4～3.0m以下 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.62				
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾏｯｼﾝｸﾞ(低騒音型)賃料 ﾎｰﾙ舗装幅1.4～3.0m 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			1.04				4週8休補正(現場閉所 月単位)
振動ﾛｰﾗ[搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ 型](超低騒音)賃料 3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済			0.21				4週8休補正(現場閉所 月単位)
ﾀｲﾔﾛｰﾗ(超低騒音型)賃料 質量3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済			0.19				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】			14.97				
普通作業員			5.11				4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手(特殊)			3.49				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			3.41				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			1.24				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			83.41				

第 88 号仕訳表

森本山本線道路改良工事

【 第 88 号 仕訳表 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) (平均幅員1.4～3.0m以下 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生密粒度アスコン(昼間) (13)			76.32				
アスファルト乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用			6.78				
軽油 1,2号			0.28				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3	平均幅員 1.4m以上3.0m以下			
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3	瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			

第 88 号仕訳表

森本山本線道路改良工事

【 第 89 号 仕訳表 】						
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301 施工規模100m2未満 (時間制約無 夜間作業無 ,既設As無 Co施工無)						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301		m2				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 9 規格・仕様 車道 RPN-301 [C] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 2 施工規模 施工規模100m2未満 [D] = 1 夜間作業 夜間作業無			
[E] = 1 既設アスファルト舗装面の施工 既設アスファルト舗装面の施工無 [G] = 2 トップコートの有無 トップコート有			[F] = 1 コンクリート舗装面の施工 コンクリート舗装面の施工無 [H] = 1 施工幅員 施工幅員1.0m超え			

森本山本線道路改良工事

【 第 90 号 仕訳表 】							
地先境界ブロック 設置 養生工有 A種(120×120×600) 小型車 (再生クラッシャー RC-40 ,高炉 18-8-40-60%)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.32				
バックホウ[ｸﾛｰﾗ型]賃料 山積0.8m3 (平積0.6m3) 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.32				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【労務】			75.88				
普通作業員			28.62				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			15.24				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			13.42				4週8休補正(現場閉所 月単位)
型わく工			11.70				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			23.80				
地先境界ブ ロック A 12×12×60			13.62				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≦60% W≦165kg			9.20				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40			0.69				

第 90 号仕訳表

[illegible]

森本山本線道路改良工事

【 第 91 号 仕訳表 】						
防護柵(ガードレール)設置工 Co建込 塗装Gr-C-2B 曲線部補正無						
(規模21m未満 ,時間制約無 夜間作業無)						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ガードレール設置工 コンクリート建込用 Gr-C-2B 塗装		m				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 12 施工区分 コンクリート建込 塗装 Gr-C-2B		[B] = 5 施工規模 施工規模21m未満				
[C] = 1 時間制約 時間制約無		[D] = 1 夜間作業 夜間作業無				
[E] = 1 曲線部補正 曲線部補正無		[F] = 1 加算額区分:L=支柱長-標準支柱長	加算無			

森本山本線道路改良工事

【 第 92 号 仕訳表 】						
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) (太径10%未満(補正なし) ,SD295 D13mm)						1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		t				4週8休補正(現場閉所 月単位)
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD295) D13		t				
諸 雑 費 (丸め)						
計		式				
単位当たり						
[条件] [A] = 2 鉄筋規格 SD295 D13mm [B] = 2 施工規模 施工規模10t未満		[H] = 1 規格・仕様区分 一般構造物 [C] = 1 現場条件 ト・社内作業・法面作業以外				
[D] = 1 時間制約 時間制約無 [F] = 1 太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)		[E] = 1 夜間作業 夜間作業無 [G] = 1 構造物種別による補正 補正無(一般構造物)				

森本山本線道路改良工事

【 第 93 号 仕訳表 】 箱抜き D200 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			62.13				
普通作業員			62.13				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】			37.87				
円形型枠 φ200			37.87				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5 型枠の規格 D200							

森本山本線道路改良工事

【 第 94 号 仕訳表 】						
視線誘導標設置 Co(穿孔無) 両面φ100以下φ60.5 (施工規模10本未満 ,時間制約無 夜間作業無)						1 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
視線誘導標設置工 コンクリート建込用 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 穿孔無		本				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 18 規格・仕様 Co(穿孔無) 両面φ100以下φ60.5 [C] = 1 時間制約 時間制約無 [F] = 1 材料費区分 手間+材料費		[B] = 3 施工規模 施工規模10本未満 [D] = 1 夜間作業 夜間作業無 [E] = 1 視線誘導標規格(加算額)区分 標準タイプ				

森本山本線道路改良工事

【 第 95 号 仕訳表 】						
スクェーグイト貫入試験(旧スクェーグン式サソデイング) G L -10m以内 N値4以内						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
スクェーグイト貫入試験(旧スクェーグン式サソデイング) GL-10m以内 N値4以内		m				
計						
単位当たり						