*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

令和 7 年度	工事設計書(参考資料)			当初
工事番号	工事名			
道改7-1	JR黄檗駅前広場整備工事			
施工箇所	宇治市五ヶ庄新開地内			
設計額	請負対象額	工期	令和08年08月28日限り	
請負額	精算額	今回支払額		
設計概要	工 種	数 量	摘 要	

宇治市

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工事費		
本工事費		
道路改良工事		
消費税相当額計		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

令和 7 年度

積算条件

工事番号

工事名

道改7-1

JR黄檗駅前広場整備工事

施工箇所

宇治市五ヶ庄新開地内

積算条件

単価適用日	令和07年07月01日 公共
歩掛適用日	令和06年08月20日 公共
諸経費適用日	公共 令和06年度
工種区分	道路改良工事
単価適用地区	宇治・城陽市、久世郡
前払い金支出割合	
保証の方法	ケース 1 (金銭的保証)
契約保証金免除金額	5,000,000円
施工地域補正条件	一般交通影響有り(2)-2
緊急工事補正	緊急工事補正無
週休2日補正	4週8休補正(現場閉所 月単位)

宇治市

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
道路改良工事						
道路改良					Lv1	
《概》道路土工	1	式			Lv2	
《概》掘削工	1	式			Lv3	
《概》掘削(昼)	1	式			Lv4	
《概》残土処理工	77	m3			仕 1 号	
《概》土砂等運搬(昼) 積込BH山積0.28m3	1	式			Lv3	
《概》土砂等運搬(夜) 積込BH山積0.28m3	120	m3			Lv4	
《概》土砂等運搬(夜) 積込BH山積0.28m3	100	m3			仕 2 号	
《概》土砂等運搬(夜) 積込BH山積0.28m3	100	m3			Lv4	21:00-06:00
《概》残土等処分(昼)	220	m3			仕 3 号	
《概》残土等処分(昼)	220	m3			仕 4 号	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
排水構造物工	1	式			Lv2	
作業土工	1	式			Lv3	
床掘り(昼)	17	m3			Lv4 仕 5号	
床掘り(夜)	45	m3			Lv4 仕 6号	21:00-06:00
埋戻し(昼)	6	m3			Lv4 仕 7号	
埋戻し(夜)	17	m3			Lv4 仕 8号	21:00-06:00
側溝工	1	式			Lv3	
都市型街渠材料費	1	式			Lv4 明 1号	
都市型街渠工(昼) 1型	16	m			Lv4 仕 9号	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
都市型街渠工(夜) 1型	38	m			Lv4 仕 10号	21:00-06:00
都市型街渠工(昼) 2型	12	m			Lv4 仕 11号	
プラスチック型側溝(夜) PUG300B	36	m			Lv4 仕 12号	21:00-06:00
鋼製側溝材料費	1	式			Lv4 明 2号	
鋼製側溝設置(昼)	19	m			Lv4 仕 13号	
インパ-トコンクリ-ト(昼)	1	m3			Lv4 仕 14号	
管渠工	1	式			Lv3	
暗渠排水管(昼) VU 75 都市型街渠柵接続	2	m			Lv4 仕 15号	
暗渠排水管(昼) VU 100	2	m			Lv4 仕 16号	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
暗渠排水管(昼) VU 150	2	m			Lv4 仕 17号	
集水桝・マンホール工	1	式			Lv3	
都市型街渠桝工(昼) 1型	2	箇所			Lv4 仕 18号	
都市型街渠桝工(夜) 1型	3	箇所			Lv4 仕 19号	21:00-06:00
都市型街渠桝工(昼) 1型 インバートコンクリートのみ	3	箇所			Lv4 仕 20号	
都市型街渠桝工(昼) 2型	2	箇所			Lv4 仕 21号	
街渠桝工(昼) B400-L500-H372	2	箇所			Lv4 仕 22号	
プラスチック集水桝(夜) PU300A	1	箇所			Lv4 仕 23号	21:00-06:00
プラスチック集水桝(昼) PU300A インバートコンクリートのみ	1	箇所			Lv4 仕 24号	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
人孔補修工(昼) 防火水槽	1	箇所			Lv4 仕 25 号	
縁石工	1	式			Lv2	
縁石工	1	式			Lv3	
縁石工(昼) 1型	25	m			Lv4 仕 26 号	
縁石工(昼) 1型(水抜き)	2	m			Lv4 仕 27 号	
縁石工(昼) 2型	30	m			Lv4 仕 28 号	
縁石工(昼) 3型	3	m			Lv4 仕 29 号	
縁石工(昼) 4型	31	m			Lv4 仕 30 号	
縁石工(昼) 5型	1	m			Lv4 仕 31 号	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
縁石工(昼) 6型	3	m			Lv4 仕 32号	
《概》防護柵工	1	式			Lv2	
《概》作業土工	1	式			Lv3	
《概》床掘り(昼)	1	m3			Lv4 仕 33号	
《概》埋戻し(昼)	0.8	m3			Lv4 仕 34号	
《概》防止柵工	1	式			Lv3	
《概》転落(横断)防止柵材料費	1	式			Lv4 明 3号	
《概》転落(横断)防止柵設置(昼)	31	m			Lv4 仕 35号	
《概》車止めポスト工	1	式			Lv3	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
《概》車止めポスト(昼)	8	本			Lv4 仕 36 号	
道路付属施設工	1	式			Lv2	
作業土工	1	式			Lv3	
床掘り(昼)	24	m3			Lv4 仕 37 号	
床掘り(夜)	60	m3			Lv4 仕 38 号	21:00-06:00
埋戻し(昼)	19	m3			Lv4 仕 39 号	
埋戻し(夜)	45	m3			Lv4 仕 40 号	21:00-06:00
道路付属物工	1	式			Lv3	
シェルター製作費	1	式			Lv4 明 4 号	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
シェルター(昼)	1	式			Lv4 明 5号	
シェルター(夜・時間的制約)	1	式			Lv4 明 6号	00:30-05:00 著
時計塔(昼)	1	基			Lv4 仕 41号	
線形誘導標(昼) がた70-	2	枚			Lv4 仕 42号	
乗降看板(昼)	3	枚			Lv4 仕 43号	
案内看板(昼)	1	基			Lv4 仕 44号	
ベンチ設置(昼) 1型 背付	2	基			Lv4 仕 45号	
ベンチ設置(昼) 2型 背なし	2	基			Lv4 仕 46号	
擬石スリル設置(昼) 再利用	7	基			Lv4 仕 47号	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
視覚障がい者誘導標示(昼) シート300×600 溶融接着式	91	m			Lv4 仕 48号	
《概》地中配線工	1	式			Lv3	
《概》ケーブル配管敷設(昼) FEP 30	69	m			Lv4 仕 49号	
《概》ケーブル配管敷設(夜) FEP 30	28	m			Lv4 仕 50号	21:00-06:00
《概》ケーブル配管敷設(昼) FEP 40	9	m			Lv4 仕 51号	
《概》埋設標識シート敷設(昼) W=150mm 2倍	34	m			Lv4 仕 52号	
《概》埋設標識シート敷設(夜) W=150mm 2倍	32	m			Lv4 仕 53号	21:00-06:00
《概》埋設標識シート敷設(夜) W=300mm 2倍	6	m			Lv4 仕 54号	21:00-06:00
《概》ころがし配線(昼) 600V EM-7-スィッチE3.5sq-2C+2.0sq 20mm以下	56	m			Lv4 仕 55号	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
《概》管内配線(昼) 600V EM-ア-スｲﾝCE3.5sq-2C+2.0sq 20mm以下	67	m			Lv4 仕 56号	
《概》管内配線(昼) 600V EM-CE3.5sq-2c 20mm以下	174	m			Lv4 仕 57号	
《概》管内配線(昼) 600V EM-IE2.0sq 5mm以下	174	m			Lv4 仕 58号	
《概》ハトホル設置工	1	式			Lv3	
《概》ハトホル(昼) 歩道 H1-6型	2	基			Lv4 仕 59号	
《概》ハトホル(夜) 車道 H1-6型	1	基			Lv4 仕 60号	21:00-06:00
《概》接地設置工	1	式			Lv3	
《概》接地設置(昼) D極接地	1	極			Lv4 仕 61号	
《概》照明工	1	式			Lv3	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
《概》道路照明(昼)	2	基			Lv4 仕 62 号	
《概》シェルター照明(昼)	8	基			Lv4 仕 63 号	
《概》引込柱(昼)	1	基			Lv4 仕 64 号	
《概》中継柱(昼)	1	基			Lv4 仕 65 号	
《概》構造物撤去工	1	式			Lv2	
《概》防護柵撤去工	1	式			Lv3	
《概》防護柵(横断・転落防止柵)撤去(昼)	23	m			Lv4 仕 66 号	
《概》構造物取壊し工	1	式			Lv3	
《概》舗装版切断(昼) As舗装版15cm以下	270	m			Lv4 仕 67 号	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
《概》舗装版切断(夜) As舗装版15cm超30cm以下	77	m			Lv4 仕 68 号	21:00-06:00
《概》舗装版切断(昼) Co舗装版15cm以下	89	m			Lv4 仕 69 号	
《概》舗装版破碎(昼) BH山積0.28m3	280	m2			Lv4 仕 70 号	
《概》舗装版破碎(夜) BH山積0.28m3	171	m2			Lv4 仕 71 号	21:00-06:00
《概》舗装版破碎(夜) BH山積0.45m3 As舗装版15cm以下	376	m2			Lv4 仕 72 号	21:00-06:00
《概》舗装版破碎(夜) BH山積0.45m3 As舗装版15cm超40cm以下	68	m2			Lv4 仕 73 号	21:00-06:00
《概》コンクリート構造物取壊し(昼) 無筋	5	m3			Lv4 仕 74 号	
《概》コンクリート構造物取壊し(夜) 無筋	11	m3			Lv4 仕 75 号	21:00-06:00
《概》コンクリート構造物取壊し(昼) 有筋	0.3	m3			Lv4 仕 76 号	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
《概》道路付属施設撤去工	1	式			Lv3	
《概》シェルター撤去(昼) S造上屋解体	48	延床m2			Lv4 仕 77 号	
《概》ベンチ撤去(昼)	4	基			Lv4 仕 78 号	
《概》擬石スツール撤去(昼) 再利用	7	基			Lv4 仕 79 号	
《概》時計塔撤去(昼)	1	基			Lv4 仕 80 号	
《概》引込柱撤去(昼)	1	基			Lv4 仕 81 号	
《概》照明柱撤去(昼)	2	基			Lv4 仕 82 号	
《概》ブロック舗装撤去工	1	式			Lv3	
《概》インターロッキングブロック撤去(昼)	99	m2			Lv4 仕 83 号	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
《概》特殊ブロック撤去(昼)	81	m2			Lv4 仕 84 号	
《概》緑石撤去工	1	式			Lv3	
《概》歩車道境界ブロック撤去(夜)	45	m			Lv4 仕 85 号	21:00-06:00
《概》地先境界ブロック撤去(昼)	36	m			Lv4 仕 86 号	
《概》運搬処理工	1	式			Lv3	
《概》殻運搬(昼) ダンプトラック4t	12	m3			Lv4 仕 87 号	
《概》殻運搬(夜) ダンプトラック4t	8	m3			Lv4 仕 88 号	21:00-06:00
《概》殻運搬(夜) ダンプトラック10t 舗装版厚15cm以下	37	m3			Lv4 仕 89 号	21:00-06:00
《概》殻運搬(夜) ダンプトラック10t 舗装版厚15cm超	13	m3			Lv4 仕 90 号	21:00-06:00

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
《概》殻運搬(昼) ダンプトラック10t 構造物とりこわし(無筋)	19	m3			Lv4 仕 91号	
《概》殻運搬(夜) ダンプトラック10t 構造物とりこわし(無筋)	13	m3			Lv4 仕 92号	21:00-06:00
《概》殻運搬(昼) ダンプトラック10t 構造物とりこわし(有筋)	0.3	m3			Lv4 仕 93号	
《概》現場発生品運搬(昼)	4.9	t			Lv4 仕 94号	
《概》殻処分(昼) As塊	12	m3			Lv4 仕 95号	
《概》殻処分(夜) As塊	60	m3			Lv4 仕 96号	21:00-06:00
《概》殻処分(昼) Co殻(無筋)	19	m3			Lv4 仕 97号	
《概》殻処分(夜) Co殻(無筋)	13	m3			Lv4 仕 98号	21:00-06:00
《概》殻処分(昼) Co殻(有筋)	0.3	m3			Lv4 仕 99号	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
《概》スクラップ処分(昼) ヘビーH1	4.9	t			Lv4 仕 100 号	
《概》樹木撤去・除根工	1	式			Lv3	
《概》樹木撤去(昼) C=0.3m以上0.6m未満	2	本			Lv4 仕 101 号	
《概》除根(昼) C=0.3m以上0.6m未満	2	本			Lv4 仕 102 号	
舗装工	1	式			Lv2	
舗装準備工	1	式			Lv3	
不陸整正 t=7cm(夜) RM-30	275	m2			Lv4 仕 103 号	21:00-06:00
半たわみ性舗装工 広場	1	式			Lv3	
下層路盤(車道・路肩部) t=10cm(昼) RC-40	99	m2			Lv4 仕 104 号	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
下層路盤(車道・路肩部) t=10cm(夜) RC-40	27	m2			Lv4 仕 105 号	21:00-06:00
上層路盤(車道・路肩部) t=15cm(昼) RM-30	99	m2			Lv4 仕 106 号	
上層路盤(車道・路肩部) t=15cm(夜) RM-30	45	m2			Lv4 仕 107 号	21:00-06:00
基層(車道・路肩部) t=5cm(夜) 再生粗粒度As 3.0m超 プライコト	446	m2			Lv4 仕 108 号	21:00-06:00
表層(歩道部) t=3cm(昼) 再生密粒度As 1.4m未満 瀝青材料なし	75	m2			Lv4 仕 109 号	
表層(車道・路肩部) t=5cm(昼) 再生密粒度As 1.4m未満 瀝青材料なし	121	m2			Lv4 仕 110 号	
表層(車道・路肩部) t=5cm(夜) 再生密粒度As 1.4m未満 瀝青材料なし	49	m2			Lv4 仕 111 号	21:00-06:00
表層(車道・路肩部) t=5cm(夜) 半たわみ性開粒As 3.0m超 タックコト	446	m2			Lv4 仕 112 号	21:00-06:00
セメント珪砂浸透(夜) 超速硬型	446	m2			Lv4 仕 113 号	21:00-06:00

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
排水性舗装工 府道	1	式			Lv3	
下層路盤(車道・路肩部) t=20cm(夜) RC-40	11	m2			Lv4 仕 114 号	21:00-06:00
上層路盤(車道・路肩部) t=27cm(夜) RM-30	11	m2			Lv4 仕 115 号	21:00-06:00
上層路盤(車道・路肩部) t=10cm(夜) 再生As安定処理 1.4m~3.0m以下 プライムコート	74	m2			Lv4 仕 116 号	21:00-06:00
基層(車道・路肩部) t=5cm(夜) 再生粗粒度As 1.4m未満 瀝青材料なし	11	m2			Lv4 仕 117 号	21:00-06:00
基層(車道・路肩部) t=5cm(夜) 改質 再生粗粒度As 1.4m~3.0m以下 タックコート	61	m2			Lv4 仕 118 号	21:00-06:00
基層(車道・路肩部) t=5cm(夜) ホ-ラスAs 1.4m未満 タックコート	13	m2			Lv4 仕 119 号	21:00-06:00
表層(車道・路肩部) t=3cm(夜) 再生密粒度As 1.4m未満 瀝青材料なし	11	m2			Lv4 仕 120 号	21:00-06:00
排水性舗装・表層(車道路肩部) t=5cm(夜) ホ-ラスAs 2.4m以上 タックコート	74	m2			Lv4 仕 121 号	21:00-06:00

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
導水パイプ設置(夜)	1	式			Lv4 明 7 号	21:00-06:00
ブロック舗装工	1	式			Lv3	
フィルター層(歩道部) t=5cm(昼) 山砂	297	m2			Lv4 仕 122 号	
下層路盤(歩道部) t=10cm(昼) RC-40	271	m2			Lv4 仕 123 号	
下層路盤(歩道部) t=25cm(昼) RC-40	26	m2			Lv4 仕 124 号	
特殊ブロック舗装(昼) 200×200×60	271	m2			Lv4 仕 125 号	
特殊ブロック舗装(昼) 200×200×80	26	m2			Lv4 仕 126 号	
《概》区画線工	1	式			Lv2	
《概》区画線工	1	式			Lv3	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
《概》溶融式区画線(昼) 実線 白 W=15cm	56	m			Lv4 仕 127 号	
《概》溶融式区画線(昼) 実線 白 W=15cm 排水性舗装	4	m			Lv4 仕 128 号	
《概》溶融式区画線(昼) 破線 白 W=15cm	16	m			Lv4 仕 129 号	
《概》溶融式区画線(昼) 破線 白 W=30cm 排水性舗装	19	m			Lv4 仕 130 号	
《概》溶融式区画線(昼) ゼブラ 白 W=45cm	22	m			Lv4 仕 131 号	
《概》溶融式区画線(昼) ゼブラ 白 W=45cm 排水性舗装	2	m			Lv4 仕 132 号	
《概》溶融式区画線(昼) 矢印・記号・文字 白 15cm換算	22	m			Lv4 仕 133 号	
《概》道路植栽工	1	式			Lv2	
《概》道路植栽工	1	式			Lv3	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
《概》雑割石積工(昼) H=0.75m	32	m			Lv4 仕 134 号	
《概》植樹帯盛土(昼)	13	m3			Lv4 仕 135 号	
《概》土壤改良(昼) 低木(クチナシ)	9	本			Lv4 仕 136 号	
《概》土壤改良(昼) 高木(ソヨゴ)	1	本			Lv4 仕 137 号	
《概》根系誘導耐圧基盤(昼) 高木(ソヨゴ)	1	本			Lv4 仕 138 号	
《概》植樹(昼) 低木(クチナシ)	9	本			Lv4 仕 139 号	
《概》植樹(昼) 高木(ソヨゴ)	1	本			Lv4 仕 140 号	
《概》植樹柵(昼) 高木(ソヨゴ)	1	箇所			Lv4 仕 141 号	
《概》管路撤去工(下水道)	1	式			Lv2	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
《概》土工					Lv3	
	1	式				
《概》舗装版切断(昼)					Lv4	
	57	m			仕 142 号	
《概》舗装版破碎積込(夜)					Lv4	21:00-06:00
	23	m2			仕 143 号	
《概》機械掘削工(バックホウ)(夜) 山積0.28m3					Lv4	21:00-06:00
	39	m3			仕 144 号	
《概》機械埋戻工(RC-40)(夜) 山積0.28m3					Lv4	21:00-06:00
	37	m3			仕 145 号	
《概》発生土処分工(機械積込み)(夜) 4t積(良好)、山積0.28m3積込					Lv4	21:00-06:00
	30	m3			仕 146 号	
《概》殻運搬 処分積込(夜) 4t積					Lv4	21:00-06:00
	1	m3			仕 147 号	
《概》土留工					Lv3	
	1	式				
《概》アルミ矢板建込工(両側分)(夜) 掘削深1.8m以下、山積0.28m3					Lv4	21:00-06:00
	15	m			仕 148 号	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
《概》アルミ矢板引抜工（両側分）（夜） 掘削深1.8m以下、トラック→4.9t吊	15	m			Lv4 仕 149 号	21:00-06:00
《概》アルミ矢板建込工（両側分）（夜） 掘削深2.0m以下、山積0.28m ³	13	m			Lv4 仕 150 号	21:00-06:00
《概》アルミ矢板引抜工（両側分）（夜） 掘削深2.0m以下、トラック→4.9t吊	13	m			Lv4 仕 151 号	21:00-06:00
《概》土留支保工（軽量金属支保工）（夜） 1段、掘削深2.0m以下、水圧式 ^ハ イ ^ク 跡 ^ト	28	m			Lv4 仕 152 号	21:00-06:00
《概》既設構造物撤去工	1	式			Lv3	
《概》硬質塩化ビニル管撤去工（夜）	27	m			Lv4 仕 153 号	21:00-06:00
《概》廃プラスチック処分（夜）	0.17	t			Lv4 仕 154 号	21:00-06:00
《概》既設人孔撤去工（夜）	0.7	m ³			Lv4 仕 155 号	21:00-06:00
《概》殻運搬 処分積込（夜） 4t積	0.7	m ³			Lv4 仕 156 号	21:00-06:00

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
《概》スクラップ処分(夜) へび-H1	0.09	t			Lv4 仕 157 号	21:00-06:00
《概》舗装工(仮復旧)	1	式			Lv3	
《概》下層路盤(車道・路肩部) t=10cm(夜) RC-40	12	m2			Lv4 仕 158 号	21:00-06:00
《概》上層路盤(車道・路肩部) t=15cm(夜) RM-30	12	m2			Lv4 仕 159 号	21:00-06:00
《概》表層(歩道部) t=3cm(夜) 再生密粒度As 1.4m未満 瀝青材料なし	10	m2			Lv4 仕 160 号	21:00-06:00
《概》表層(車道・路肩部) t=5cm(夜) 再生密粒度As 1.4m未満 瀝青材料なし	12	m2			Lv4 仕 161 号	21:00-06:00
《概》管路布設工(下水道)	1	式			Lv2	
《概》管路施設材料費	1	式			Lv3	
《概》管路施設材料費	1	式			Lv4 明 8 号	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
《概》土工	1	式			Lv3	
《概》舗装版切断(昼)	66	m			Lv4 仕 162 号	
《概》舗装版破碎積込(夜)	26	m ²			Lv4 仕 163 号	21:00-06:00
《概》機械掘削工(バックホウ)(夜) 山積0.28m ³	44	m ³			Lv4 仕 164 号	21:00-06:00
《概》機械埋戻工(RC-40)(夜) 山積0.28m ³	30	m ³			Lv4 仕 165 号	21:00-06:00
《概》砂基礎工(機械施工)(夜) 再生砂	9	m ³			Lv4 仕 166 号	21:00-06:00
《概》発生土処分工(機械積込み)(夜) 4t積(良好)、山積0.28m ³ 積込	40	m ³			Lv4 仕 167 号	21:00-06:00
《概》殻運搬 処分積込(夜) 4t積	2	m ³			Lv4 仕 168 号	21:00-06:00
《概》土留工	1	式			Lv3	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
《概》アルミ矢板建込工（両側分）（夜） 掘削深1.8m以下、山積0.28m ³	14	m			Lv4 仕 169 号	21:00-06:00
《概》アルミ矢板引抜工（両側分）（夜） 掘削深1.8m以下、トラック用4.9t吊	14	m			Lv4 仕 170 号	21:00-06:00
《概》アルミ矢板建込工（両側分）（夜） 掘削深2.0m以下、山積0.28m ³	18	m			Lv4 仕 171 号	21:00-06:00
《概》アルミ矢板引抜工（両側分）（夜） 掘削深2.0m以下、トラック用4.9t吊	18	m			Lv4 仕 172 号	21:00-06:00
《概》土留支保工（軽量金属支保工）（夜） 1段、掘削深2.0m以下、水圧式ハブ型ト	32	m			Lv4 仕 173 号	21:00-06:00
《概》管布設工	1	式			Lv3	
《概》硬質塩化ビニル管設置工（夜） 管径200mm	31	m			Lv4 仕 174 号	21:00-06:00
《概》舗装工（仮復旧）	1	式			Lv3	
《概》下層路盤（車道・路肩部）t=10cm（夜） RC-40	14	m ²			Lv4 仕 175 号	21:00-06:00

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
《概》上層路盤(車道・路肩部) t=15cm(夜) RM-30	14	m2			Lv4 仕 176 号	21:00-06:00
《概》表層(歩道部) t=3cm(夜) 再生密粒度As 1.4m未満 瀝青材料なし	14	m2			Lv4 仕 177 号	21:00-06:00
《概》表層(車道・路肩部) t=5cm(夜) 再生密粒度As 1.4m未満 瀝青材料なし	14	m2			Lv4 仕 178 号	21:00-06:00
《概》取付管工(下水道)	1	式			Lv2	
《概》取付管土工	1	式			Lv3	
《概》舗装版切断(昼)	9	m			Lv4 仕 179 号	
《概》舗装版破碎積込(小規模土工)(夜)	2	m2			Lv4 仕 180 号	21:00-06:00
《概》機械掘削工(小型バックホウ)(夜) 山積0.13m3	2	m3			Lv4 仕 181 号	21:00-06:00
《概》機械埋戻工(RC-40)(夜) 山積0.13m3	1	m3			Lv4 仕 182 号	21:00-06:00

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
《概》発生土処分工（機械積込み）（夜） 2t積（良好）、山積0.13m3積込	2	m3			Lv4 仕 183 号	21:00-06:00
《概》殻運搬 処分積込（夜） 小規模土工	0.1	m3			Lv4 仕 184 号	21:00-06:00
《概》取付管布設工及び支管取付工	1	式			Lv3	
《概》取付管布設工及び支管取付工（夜） 管径150mm	1	箇所			Lv4 仕 185 号	21:00-06:00
《概》マンホール設置工（下水道）	1	式			Lv2	
《概》マンホール設置工（1号組立式）	1	式			Lv3	
《概》組立マンホール材料費 1号組立式	1	式			Lv4 明 9 号	
《概》削孔費 1号組立式	1	式			Lv4 明 10 号	
《概》底部工（組立式）（夜） 組立1号マンホール	1	箇所			Lv4 仕 186 号	21:00-06:00

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
《概》底部工（組立式）（昼） 組立1号マンホール、インパートのみ	2	箇所			Lv4 仕 187 号	
《概》組立マンホール設置工（夜） 1号	1	箇所			Lv4 仕 188 号	21:00-06:00
《概》マンホール設置工（塩ビ製小型）	1	式			Lv3	
《概》塩ビ製マンホール材料費 本管200-マンホール300	1	式			Lv4 明 11 号	
《概》小型マンホール工（夜） 塩化ビニル製 径300mm（起点、中間形式）	1	箇所			Lv4 仕 189 号	21:00-06:00
仮設工	1	式			Lv2	
交通管理工	1	式			Lv3	
交通誘導警備員（昼）	215	人日			Lv4 仕 190 号	
交通誘導警備員（夜）	99	人日			Lv4 仕 191 号	21:00-06:00

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
概略発注工	1	式			Lv1	
概略発注工	1	式			Lv2	
概略発注工	1	式			Lv3	
概略発注工	1	式			Lv4 明 12 号	
直接工事費計						
共通仮設費計						
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				
建設発生土 事前分析検査料 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北	1	回				

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
室内CBR用試料採取 締め固めた土 70kg採取	3	箇所				
締め固めた土のCBR試験 設計CBR 2E-1t	3	試料				
環境庁公示第46号溶出試験 六価Cr溶出試験	1	検体				諸×
地盤の平板載荷試験 50kN以内(載下板にかかる実荷重)	1	箇所				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				一般交通影響有り(2)-2
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				一般交通影響有り(2)-2
工事原価	1	式				

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
一般管理費等	1	式				ケース1(金銭的保証)
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

工内

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 1 号 明細書 】

都市型街渠材料費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
都市型街渠 呼び名150 L2000	20	本				
都市型街渠 呼び名150 L1000	4	本				
都市型街渠 呼び名150 片側カットL1000以下	4	本				
都市型街渠 呼び名150 両側カットL1000以下	13	本				
都市型街渠 呼び名150 片側カットL1000以上	5	本				
都市型街渠 呼び名150 両側カットL1000以上	1	本				
計						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 2 号 明細書 】

鋼製側溝材料費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼製側溝 (T-25・細目) L1000×W230×H300 自由勾配用	17	組				
鋼製側溝 (T-25・細目) L500×W230×H300 底板有り・100A排水管付	1	組				
鋼製側溝 (T-25・細目) L516×W230×H300 自由勾配用 片側エント加工	2	組				
鋼製側溝 (T-25・細目) L660×W230×H300 自由勾配用	1	組				
計						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 3 号 明細書 】

《概》転落(横断)防止柵材料費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》横断防止柵 H800	31	m				
《概》横断防止柵 曲げ処理 (R=10m未満)	10	m				
《概》横断防止柵 端部張出処理	4	箇所				
《概》横断防止柵 乱尺支柱割増	13	本				
計						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 4 号 明細書 】						
シェルター製作費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄骨製作費 鋼材,ボルトナット,曲げ加工,工場加工,防錆塗装	2,254	kg				共×現×
鉄骨製作費 溶融亜鉛メッキ(リン酸orスイブプラスト)	2,254	kg				共×現×
アンカーボルト M20(SNR400B) L=500(フック付、ワット止)	32	本				共×現×
膜製作費 膜材:STB300F 不燃材 裁断縫製加工費	61	m2				共×現×
軒樋製作費 SUS1.5t アクリル焼付塗装	16	m				共×現×
軒樋製作費 SUS2.0t アクリル焼付塗装	8	m				共×現×
軒樋製作費 曲げ加工部 SUS2.0t アクリル焼付塗装	5	m				共×現×
豎樋製作費 アクリル焼付塗装 SUS P-60.5 ×1.5t L=2.7m	2	本				共×現×
豎樋製作費 アクリル焼付塗装 SUS P-60.5 ×1.5t L=1m	1	本				共×現×

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
竪樋製作費 アクリル焼付塗装 SUS P-60.5 × 1.5 t L=3.2m	2	本				共 × 現 ×
計						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 5 号 明細書 】

シェルター（昼）

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎工	8	箇所			仕 222 号	
塗装工	1	式			仕 223 号	
樋工	1	式			仕 224 号	
アンカー運搬費	1	式				4週8休補正（現場閉所 月単位）
計						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 6 号 明細書 】

シェルター（夜・時間的制約）

1 式 当り

(,00:30-05:00 著)

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄骨工	1	式			仕 225 号	00:30-05:00 著
膜工	1	式			仕 226 号	00:30-05:00 著
計						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 7 号 明細書 】						
導水パイプ設置(夜)						1 式 当り
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
導水パイプ 20	43	m				
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	4	孔			仕 252 号	土木工事積算基準 -2- -1 21:00-06:00
計						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 8 号 明細書 】

《概》管路施設材料費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》マンホール用可とう継手 拡張バンドタイプ、塩ビ管用 200	3	個				
計						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 9 号 明細書 】						
《概》組立マンホール材料費 1号組立式						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》 鑄鉄製マンホールふた 600 T-25	1	個				
《概》 調整リング 10cm	2	個				
《概》 管取付壁ブロック (1号) 90cm	1	個				
《概》 斜壁ブロック (1号) 45cm	1	個				
《概》 底版 (1号)	1	個				
《概》 調整モルタル工 高流動性早強無収縮珪砂セメント	1	箇所				
計						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 10 号 明細書 】

《概》削孔費 1号組立式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	单 位	单 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》削孔費(1号) 200塩ビ	1	箇所				
計						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 11 号 明細書 】

《概》塩ビ製マンホール材料費 本管200-マンホール300

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》鉄蓋 400 (塩ビマンホールます) T-25	1	組				
計						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 12 号 明細書 】

概略発注工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
概略発注工 概略発注工を除く直接工事費計の25.5%以内	1	式				
計						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 1 号 仕訳表 】						
《概》掘削(昼)						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》掘削 小規模 土砂 標準	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 2 号 仕訳表 】						
《概》土砂等運搬（昼） 積込BH山積0.28m3						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》土砂等運搬 小規模ハツ杓山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 9.0km以下 DID区間有 夕作損耗費(良好)含む	1	m3				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 3 号 仕訳表 】						
《概》土砂等運搬（夜） 積込BH山積0.28m3 1 m3 当り						
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》土砂等運搬 小規模ハツ杓山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 9.0km以下 DID区間有 夕作損耗費(良好)含む	1	m3				21:00-6:00
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 4 号 仕訳表 】

《概》残土等処分（昼）

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》建設発生土 砂質土 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北	1	m3				処
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 5 号 仕訳表 】						
床掘り(昼)						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 小規模	1	m3			仕 192 号	土木工事積算基準 -1- -1
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 6 号 仕訳表 】						
床掘り(夜)						1 m3 当り
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 小規模	1	m3			仕 193 号	土木工事積算基準 -1- -1 21:00-06:00
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 7 号 仕訳表 】						
埋戻し(昼)						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 小規模 土砂	1	m3			仕 194 号	土木工事積算基準 -1- -12
再生クッション RC-40	1.3	m3				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 8 号 仕訳表 】						
埋戻し(夜)						1 m3 当り
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 小規模 土砂	1	m3			仕 195 号	土木工事積算基準 -1- -12 21:00-06:00
再生クッション材 RC-40	1.3	m3				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 9 号 仕訳表 】						
都市型街渠工（昼） 1型						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
都市型街渠 設置 各種(1000超2000、150-550kg未満) 再生クワッチャリ RC-40 均し基礎コンクリート不要	1	m			仕 196 号	土木工事積算基準 -2- -1
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 10 号 仕訳表 】						
都市型街渠工（夜） 1型						
1 m 当り						
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
都市型街渠 設置 各種(1000超2000、150-550kg未満) 再生クワツァン RC-40 均し基礎コンクリト不要	1	m			仕 197 号	土木工事積算基準 -2- -1 21:00-06:00
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 11 号 仕訳表 】						
都市型街渠工（昼）2型						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
都市型街渠 設置 各種(1000超2000、150-550kg未満) 再生クワツァン RC-40 均し基礎コンクリト不要	1	m			仕 196 号	土木工事積算基準 -2- -1
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 12 号 仕訳表 】						
プラスチックU型側溝 (夜) PUG300B						10 m 当り
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け U型側溝 各種 L=1000mm 1000kg/個以下 夜間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			仕 198 号	土木工事積算基準 -1- -1
基礎版 650 × 100 × 2000	5	枚				
基礎版 据付 200kgを超え400kg以下 基礎碎石無し	5	基			仕 199 号	土木工事積算基準 -2- -1 21:00-06:00
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 13 号 仕訳表 】						
鋼製側溝設置（昼）						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼製排水溝設置工 製品質量100kg/個未満 溶接無し 制約無し	10	m				4週8休補正（現場閉所 月単位）
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クマツヤン40～0	3.3	m2			仕 200 号	土木工事積算基準 -2- -1
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	0.1	m3			仕 201 号	土木工事積算基準 -4- -1
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.5	m2			仕 202 号	土木工事積算基準 -4- -1
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 14 号 仕訳表 】						
バートンクリート(昼)						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート バツ材(外機機能付)打設 小型構造物 高炉 18-8-25(20)-60% 一般養生	1	m3			仕 203 号	土木工事積算基準 -4- -1
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 15 号 仕訳表 】

暗渠排水管 (昼) VU 75 都市型街渠柵接続

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
暗渠排水管 据付 直管 50 ~ 150mm	1	m			仕 204 号	土木工事積算基準 -2- -1
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 16 号 仕訳表 】						
暗渠排水管 (昼) VU 100						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
暗渠排水管 据付 直管 50~150mm	1	m			仕 205 号	土木工事積算基準 -2- -1
砂基礎設置 機械施工 施工規模10m3未満 時間制約無 夜間作業無	0.1	m3			仕 206 号	下水標準 第1巻 P484
山砂(サドクッション用) 真砂 7/10通過百分率10%以下	0.1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 17 号 仕訳表 】						
暗渠排水管 (昼) VU 150						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
暗渠排水管 据付 直管 50~150mm	1	m			仕 207 号	土木工事積算基準 -2- -1
砂基礎設置 機械施工 施工規模10m3未満 時間制約無 夜間作業無	0.1	m3			仕 206 号	下水標準 第1巻 P484
山砂(サドクッション用) 真砂 7/10通過百分率10%以下	0.1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 18 号 仕訳表 】						
都市型街渠柵工（昼） 1型						10 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
都市型街渠柵 呼び名150用 グレチング 含む	10	基				
プレキャスト集水柵 据付 80kgを超え200kg以下 基礎砕石有り	10	基			仕 208 号	土木工事積算基準 -2- -1
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	0.3	m3			仕 209 号	土木工事積算基準 -4- -1
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 19 号 仕訳表 】						
都市型街渠柵工（夜）1型						10 箇所 当り
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
都市型街渠柵 呼び名150用 グレチング 含む	10	基				
プレキャスト集水柵 据付 80kgを超え200kg以下 基礎砕石有り	10	基			仕 210 号	土木工事積算基準 -2- -1 21:00-06:00
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 20 号 仕訳表 】						
都市型街渠柵工（昼） 1型 インバートコンクリートのみ						10 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	0.3	m3			仕 209 号	土木工事積算基準 -4- -1
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 21 号 仕訳表 】						
都市型街渠柵工（昼） 2型						10 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
都市型街渠柵 呼び名150用 グレチング 含む	10	基				
プレキャスト集水柵 据付 80kgを超え200kg以下 基礎砕石有り	10	基			仕 208 号	土木工事積算基準 -2- -1
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	0.3	m3			仕 209 号	土木工事積算基準 -4- -1
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 22 号 仕訳表 】						
街渠柵工（昼） B400-L500-H372						10 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ゲレチン ^g 蓋 400×500 110°開閉式ノスリップ（細目）	10	組				
歩車道境界ブロック 設置 養生工有 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クランパン RC-40 高炉 18-8-25(20)-60%	8	m			仕 211 号	土木工事積算基準 -2- -1
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	1.7	m3			仕 209 号	土木工事積算基準 -4- -1
型枠 一般型枠 小型構造物	21.4	m2			仕 212 号	土木工事積算基準 -4- -1
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クランパン40~0	7.2	m2			仕 213 号	土木工事積算基準 -2- -1
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 23 号 仕訳表 】						
プレキャスト集水樹 (夜) PU300A						10 箇所 当り
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャスト集水樹 PU300×300A グレチング含む	10	基				
プレキャスト集水樹 据付 80kgを超え200kg以下 基礎砕石有り	10	基			仕 210 号	土木工事積算基準 -2- -1 21:00-06:00
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 夜間 時間制約無	10	枚			仕 214 号	土木工事積算基準 -1- -1
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 24 号 仕訳表 】						
プラスチック集水樹 (昼) PU300A インバートコンクリートのみ						10 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	0.4	m3			仕 209 号	土木工事積算基準 -4- -1
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 25 号 仕訳表 】

人孔補修工（昼） 防火水槽

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
調整モルタル工 高流動性早強無収縮珪砂系モルタル緊結セト	1	箇所				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 26 号 仕訳表 】						
縁石工(昼) 1型						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック 設置 養生工有 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クマツヤシ RC-40 高炉 18-8-40-60%	1	m			仕 215 号	土木工事積算基準 -2- -1
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 27 号 仕訳表 】						
縁石工（昼） 1型（水抜き）						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック 設置 養生工有 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クマツヤシ RC-40 高炉 18-8-40-60%	1	m			仕 216 号	土木工事積算基準 -2- -1
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 28 号 仕訳表 】						
縁石工(昼) 2型						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック 設置 養生工有 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クマツヤシ RC-40 高炉 18-8-40-60%	1	m			仕 217 号	土木工事積算基準 -2- -1
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 29 号 仕訳表 】						
縁石工(昼) 3型						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック 設置 養生工有 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クマツヤシ RC-40 高炉 18-8-40-60%	1	m			仕 218 号	土木工事積算基準 -2- -1
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 30 号 仕訳表 】						
縁石工(昼) 4型 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック 設置 養生工有 A種(150/170×200×600) 再生クッション RC-40 高炉 18-8-40-60%	1	m			仕 219 号	土木工事積算基準 -2- -1
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 31 号 仕訳表 】						
縁石工(昼) 5型						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック 設置 養生工有 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クマツヤソ RC-40 高炉 18-8-40-60%	1	m			仕 220 号	土木工事積算基準 -2- -1
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 32 号 仕訳表 】						
縁石工(昼) 6型						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック 設置 養生工有 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クマツヤソ RC-40 高炉 18-8-40-60%	1	m			仕 221 号	土木工事積算基準 -2- -1
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 33 号 仕訳表 】

《概》床掘り(昼)

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》床掘り 土砂 小規模	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 34 号 仕訳表 】

《概》埋戻し(昼)

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》埋戻し 小規模 土砂	1	m3				
《概》再生クラッシャー RC-40	1.3	m3				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 35 号 仕訳表 】

《概》転落(横断)防止柵設置(昼)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》防護柵(横断・転落防止柵)設置工 プレキャストコンクリートブロック建込ビーム式 支柱間隔3m 施工規模100m未満	1	m				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 36 号 仕訳表 】

《概》車止めポスト(昼)

1 本 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》車止めポスト設置	1	本				
《概》基礎ブロック 300×300×500	1	個				
《概》プレキャスト集水桝 据付 80kgを超え200kg以下 基礎砕石有り	1	基				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 37 号 仕訳表 】

床掘り(昼)

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 小規模	1	m3			仕 192 号	土木工事積算基準 -1- -1
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 38 号 仕訳表 】						
床掘り(夜)						1 m3 当り
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 小規模	1	m3			仕 193 号	土木工事積算基準 -1- -1 21:00-06:00
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 39 号 仕訳表 】						
埋戻し(昼)						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 小規模 土砂	1	m3			仕 194 号	土木工事積算基準 -1- -12
再生クッション材 RC-40	1.3	m3				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 40 号 仕訳表 】						
埋戻し(夜)						1 m3 当り
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 小規模 土砂	1	m3			仕 195 号	土木工事積算基準 -1- -12 21:00-06:00
再生クッション材 RC-40	1.3	m3				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 41 号 仕訳表 】						
時計塔 (昼)						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
時計塔 (FM電波屋外時計 2面式 700) 時計駆動器付 鋼管段付きホール含む	1	基				
道路照明灯建柱 GL8~12m 重量350kg以下	1	基			仕 227 号	土木工事積算基準 -3-49
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	0.4	m3			仕 209 号	土木工事積算基準 -4- -1
型枠 一般型枠 小型構造物	2.4	m2			仕 212 号	土木工事積算基準 -4- -1
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ40~0	0.8	m2			仕 200 号	土木工事積算基準 -2- -1
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 42 号 仕訳表 】						
線形誘導標（昼）が10-						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
線形誘導標 横リブ 特注バンド付	1	枚				
視線誘導標設置 防護柵 片面 300 バンド 施工規模10本未満 時間制約無 夜間作業無	1	本			仕 228 号	土木工事積算基準 -2- -1
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 43 号 仕訳表 】						
乗降看板（昼）						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
乗降看板（1000×250高輝度） 70×支柱 60.5(L=1000) 可変バック・腕金具	1	枚				
標識板設置 （警戒・規制・指示・路線番号標識） 施工規模3～4基 時間制約無 夜間作業無	1	基			仕 229 号	土木工事積算基準 -2- -1
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 44 号 仕訳表 】						
案内看板（昼）						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
案内看板 700×1715 材工共	1	基				
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	0.1	m3			仕 209 号	土木工事積算基準 -4- -1
型枠 一般型枠 小型構造物	2.4	m2			仕 212 号	土木工事積算基準 -4- -1
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャン40～0	0.5	m2			仕 200 号	土木工事積算基準 -2- -1
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 45 号 仕訳表 】						
ベンチ設置(昼) 1型 背付						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ベンチ据付 背付きベンチ 20kg以上30kg未満	1	基			仕 230 号	公園緑地工事 P43
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	0.06	m3			仕 209 号	土木工事積算基準 -4- -1
型枠 一般型枠 小型構造物	0.7	m2			仕 212 号	土木工事積算基準 -4- -1
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャン40~0	0.4	m2			仕 200 号	土木工事積算基準 -2- -1
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 46 号 仕訳表 】						
ベンチ設置(昼) 2型 背なし						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ベンチ据付 背なしベンチ 20kg以上30kg未満	1	基			仕 231 号	公園緑地工事 P43
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	0.04	m3			仕 209 号	土木工事積算基準 -4- -1
型枠 一般型枠 小型構造物	0.6	m2			仕 212 号	土木工事積算基準 -4- -1
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャン40~0	0.3	m2			仕 200 号	土木工事積算基準 -2- -1
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 47 号 仕訳表 】						
擬石スツル設置（昼） 再利用						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ベンチ据付 スツル 20kg以上30kg未満	1	基			仕 232 号	公園緑地工事 P43
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	0.03	m3			仕 209 号	土木工事積算基準 -4- -1
型枠 一般型枠 小型構造物	0.2	m2			仕 212 号	土木工事積算基準 -4- -1
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャン40～0	0.3	m2			仕 200 号	土木工事積算基準 -2- -1
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 48 号 仕訳表 】						
視覚障がい者誘導標示（昼） シ-ト300×600 溶融接着式						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
点字タイル 300×600	150	枚				
専用接着剤 貼付用	108	kg				
専用プライマー	8.5	kg				
雑材料 材料費の5%	5	%				
土木一般世話役	2	人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員	6	人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員	8	人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
機械経費 労務費の5%	5	%				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				

第 48 号仕訳表

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 48 号 仕訳表 】

(続 き)

視覚障がい者誘導標示(昼) シ-ト300×600 溶融接着式

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 49 号 仕訳表 】

《概》ケーブル配管敷設（昼） FEP 30

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》 電工	2.6	人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
《概》 波付硬質合成樹脂管 FEP 30	100	m				
《概》 砂基礎設置 機械施工 施工規模10m3未満 時間制約無 夜間作業無	5	m3				
《概》 山砂(サンドクッション用) 真砂 70μ通過百分率10%以下	5	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 50 号 仕訳表 】						
《概》ケーブル配管敷設（夜） FEP 30 100 m 当り						
（ ,21:00-06:00 ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》電工	2.6	人				21:00-6:00 4週8休補正
《概》波付硬質合成樹脂管 FEP 30	100	m				
《概》砂基礎設置 機械施工 施工規模10m3未満 時間制約無 夜間作業有	5	m3				
《概》山砂(サンドクッション用) 真砂 7/10通過百分率10%以下	5	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 51 号 仕訳表 】						
《概》ケーブル配管敷設(昼) FEP 40 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》電工	2.6	人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
《概》波付硬質合成樹脂管 FEP 40	100	m				
《概》砂基礎設置 機械施工 施工規模10m3未満 時間制約無 夜間作業無	5	m3				
《概》山砂(サンドクッション用) 真砂 7/10通過百分率10%以下	5	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 52 号 仕訳表 】						
《概》埋設標識シート敷設(昼) W=150mm 2倍 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》電工	0.4	人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
《概》埋設標識シート W=150mm 2倍	100	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 53 号 仕訳表 】						
《概》埋設標識シート敷設（夜） W=150mm 2倍 100 m 当り						
（ ,21:00-06:00 ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》電工	0.4	人				21:00-6:00 4週8休補正
《概》埋設標識シート W=150mm 2倍	100	m				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 54 号 仕訳表 】						
《概》埋設標識シート敷設（夜） W=300mm 2倍 100 m 当り						
（ ,21:00-06:00 ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》電工	0.4	人				21:00-6:00 4週8休補正
《概》埋設標識シート W=300mm 2倍	100	m				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 55 号 仕訳表 】						
《概》ころがし配線(昼) 600V EM-7-スィッチE3.5sq-2C+2.0sq 20mm以下						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》電工	3.3	人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
《概》ケーブル 600V EM-7-スィッチE3.5sq-2C+2.0sq-1C	100	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 56 号 仕訳表 】

《概》管内配線(昼) 600V EM-7-スｲﾝﾁE3.5sq-2C+2.0sq 20mm以下

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》電工	5.5	人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
《概》ケーブル 600V EM-7-スｲﾝﾁE3.5sq-2C+2.0sq-1C	100	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 57 号 仕訳表 】

《概》管内配線(昼) 600V EM-CE3.5sq-2c 20mm以下

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》電工	5.5	人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
《概》ケーブル 600V EM-CE3.5sq-2C	100	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 58 号 仕訳表 】

《概》管内配線(昼) 600V EM-1E2.0sq 5mm以下

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》電工	1.2	人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
《概》ケーブル 600V EM-1E2.0sq	100	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 59 号 仕訳表 】						
《概》ハンドホール(昼) 歩道 H1-6型						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》プレキャストマンホール 据付 基礎砕石無し又は円形断面以外 2000kg/基以下	1	基				
《概》基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クワッチャン40~0	0.8	m2				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 60 号 仕訳表 】						
《概》ハトホール(夜) 車道 H1-6型						
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》プレキャストマンホール 据付 基礎砕石無し又は円形断面以外 2000kg/基以下	1	基				21:00-6:00
《概》基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クワッチャン40~0	0.8	m2				21:00-6:00
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 61 号 仕訳表 】						
《概》接地設置(昼) D極接地						1 極 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》接地設置 D種接地	1	極				
《概》接地棒 14×1500	1	本				
《概》接地棒用リード端子 14	1	本				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 62 号 仕訳表 】						
《概》道路照明(昼)						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》LED道路灯 水銀灯250形相当 昼白色 指定色塗装	1	台				
《概》ポール ベース式L=8.3m 埋設型 指定色塗装	1	本				
《概》アンカーフレーム	1	組				
《概》ジョイントユニット	1	台				
《概》道路照明灯建柱 GL8~12m 重量350kg以下	1	基				
《概》照明器具取付 持込 新設	1	台				
《概》コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	0.5	m3				
《概》型枠 一般型枠 小型構造物	3.3	m2				
《概》基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャン40~0	0.4	m2				

第 62 号仕訳表

宇治市

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 62 号 仕訳表 】

(続 き)

《概》道路照明(昼)

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 63 号 仕訳表 】						
《概》シェルター照明(昼)						
1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》LEDスポットライト 取付自在タイプ 昼白色(5000K加工)	1	台				
《概》照明器具取付 持込 新設	1	台				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 64 号 仕訳表 】						
《概》引込柱(昼)						
1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》ポール L=6.3m ブラウン色	1	本				
《概》分電盤 500×900 ブラウン色	1	個				
《概》分電盤内器ユニット	1	組				
《概》自動点滅器 受台含む	1	個				
《概》建柱 7m以下	1	本				
《概》分電盤取付(ポール取付) 新設	1	面				
《概》自動点滅器取付(ポール取付) 新設	1	個				
《概》コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	0.2	m3				
《概》型枠 一般型枠 小型構造物	2.2	m2				

第 64 号仕訳表

宇治市

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 64 号 仕訳表 】

(続 き)

《概》引込柱(昼)

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クマツラン40~0	0.3	m2				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 65 号 仕訳表 】						
《概》中継柱（昼）						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》ポール L=6.3m ブラウン色	1	本				
《概》アウトカバー 上部柱用	1	個				
《概》アウトカバー 下部柱用	1	個				
《概》建柱 7m以下	1	本				
《概》コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	0.2	m3				
《概》型枠 一般型枠 小型構造物	2.2	m2				
《概》基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャン40～0	0.3	m2				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 65 号 仕訳表 】

(続 き)

《概》中継柱(昼)

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 66 号 仕訳表 】

《概》防護柵(横断・転落防止柵)撤去(昼)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 プレキャストコンクリートブロック建込ビーム式 支柱間隔3m	1	m				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 67 号 仕訳表 】

《概》舗装版切断（昼）As舗装版15cm以下

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 68 号 仕訳表 】						
《概》舗装版切断（夜）As舗装版15cm超30cm以下						1 m 当り
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	1	m				21:00-6:00
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 69 号 仕訳表 】

《概》舗装版切断（昼）Co舗装版15cm以下

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	1	m				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 70 号 仕訳表 】

《概》舗装版破碎（昼）BH山積0.28m3

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》舗装版破碎積込	1	m2				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 71 号 仕訳表 】

《概》舗装版破碎（夜）BH山積0.28m3

1 m2 当り

(,21:00-06:00)

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》舗装版破碎積込	1	m2				21:00-6:00
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 72 号 仕訳表 】						
《概》舗装版破碎（夜）BH山積0.45m3 As舗装版15cm以下 (,21:00-06:00)						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	1	m2				21:00-6:00
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 73 号 仕訳表 】

《概》舗装版破碎（夜）BH山積0.45m3 As舗装版15cm超40cm以下

1 m2 当り

(,21:00-06:00)

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cmを超え40cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	1	m2				21:00-6:00
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 74 号 仕訳表 】						
《概》コンクリート構造物取壊し(昼) 無筋						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 75 号 仕訳表 】						
《概》コンクリート構造物取壊し(夜) 無筋						1 m3 当り
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 夜間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 76 号 仕訳表 】						
《概》コンクリート構造物取壊し(昼) 有筋						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 77 号 仕訳表 】

《概》シェルター撤去（昼） S造上屋解体

1 延床m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》S造上屋解体 鉄骨カッター主体 軽量級	1	延床m2				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 78 号 仕訳表 】

《概》ベンチ撤去（昼）

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》ベンチ据付 背付きベンチ 20kg以上30kg未満	0.5	基				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 79 号 仕訳表 】

《概》擬石スツール撤去（昼）再利用

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》ベンチ据付 スツール 20kg以上30kg未満	0.5	基				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 80 号 仕訳表 】

《概》時計塔撤去（昼）

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》道路照明灯撤去 GL8～12m 重量350kg以下	1	基				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 81 号 仕訳表 】

《概》引込柱撤去（昼）

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》建柱 7m以下	0.5	本				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 82 号 仕訳表 】

《概》照明柱撤去（昼）

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》道路照明灯撤去 GL8～12m 重量350kg以下	1	基				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 83 号 仕訳表 】						
《概》インターロッキングブロック撤去（昼）						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》インターロッキングブロック撤去 とりこわし 施工規模100m2未満 撤去時間制約無・夜間無	1	m2				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 84 号 仕訳表 】

《概》特殊ブロック撤去（昼）

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》特殊ブロック舗装 撤去	1	m2				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 85 号 仕訳表 】						
《概》歩車道境界ブロック撤去（夜）						
1 m 当り						
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》歩車道境界ブロック撤去 処分	1	m				21:00-6:00
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 86 号 仕訳表 】

《概》地先境界ブロック撤去（昼）

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》地先境界ブロック撤去 処分	1	m				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 87 号 仕訳表 】

《概》殻運搬(昼) タンクトラック4t

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》殻運搬 アスファルト塊 運搬距離3.5km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 88 号 仕訳表 】						
《概》殻運搬（夜）タンクトラック4t						
1 m3 当り						
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》殻運搬 アスファルト塊 運搬距離3.5km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	1	m3				21:00-6:00
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 89 号 仕訳表 】						
《概》殻運搬(夜) タンクトラック10t 舗装版厚15cm以下 (,21:00-06:00)						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 3.5km以下 DID区間有 夕作損耗費(良好)含む	1	m3				21:00-6:00
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 90 号 仕訳表 】						
《概》殻運搬(夜) タンクトラック10t 舗装版厚15cm超						1 m3 当り
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要 3.0km以下 DID区間有 タイ損耗費(良好)含む	1	m3				21:00-6:00
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 91 号 仕訳表 】

《概》殻運搬(昼) ダンプトラック10t 構造物とりこわし(無筋)

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 18.5km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 92 号 仕訳表 】						
《概》殻運搬（夜）ダンプトラック10t 構造物とりこわし（無筋）						
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 28.4km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	1	m3				21:00-6:00
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 93 号 仕訳表 】						
《概》殻運搬(昼) ダンプトラック10t 構造物とりこわし(有筋)						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 18.5km以下 DID区間有 夕忒損耗費(良好)含む	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 94 号 仕訳表 】

《概》現場発生品運搬（昼）

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付4-4.5t級 吊能力2.9t DID区間有 運搬距離3.0km以下	1	t				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 95 号 仕訳表 】						
《概》殻処分(昼) As塊						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) As塊(掘削) (株玉井道路 山城北	1	m3				処
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 96 号 仕訳表 】						
《概》殻処分（夜）As塊 (,21:00-06:00)						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) As塊(掘削) (株玉井道路(夜間) 山城北	1	m3				処
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 97 号 仕訳表 】						
《概》殻処分(昼) Co殻(無筋)						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) Con塊(無筋) (株)三幸産業 山城北	1	m3				処
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 98 号 仕訳表 】						
《概》殻処分(夜) Co殻(無筋) 1 m3 当り						
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) Con塊(無筋)(有和東砕石販売(夜間)) 山城南	1	m3				処
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 99 号 仕訳表 】

《概》殻処分(昼) Co殻(有筋)

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) Con塊(有筋)(有京奈リサイクル 山城北	1	m3				処
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 100 号 仕訳表 】

《概》スクラップ処分(昼) ヘビ-H1

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》スクラップ控除 ヘビ-H1	1	t				諸×
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 101 号 仕訳表 】						
《概》樹木撤去（昼） C=0.3m以上0.6m未満						1 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》造園工	0.7	人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
《概》普通作業員	1.35	人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
《概》チェーンソー運転	0.37	日				
《概》運転費	0.9	台				
《概》運転費	0.4	台				
《概》木くず(再資源化) 枝葉 木材開発株 京都	1.47	t				処
《概》木くず(再資源化) 幹 処分費・計上しない	0.74	t				処
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 101 号 仕訳表 】

(続 き)

《概》樹木撤去(昼) C=0.3m以上0.6m未満

1 本 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 102 号 仕訳表 】						
《概》除根(昼) C=0.3m以上0.6m未満						
1 本 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》普通作業員	1.15	人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
《概》チェーンソー運転	0.17	日				
《概》クレーン装置付トラック運転(機-1) ^-トラック4~4.5t積 2.9t吊	1.27	時間				
《概》運転費	0.45	台				
《概》木くず(再資源化) 根 木材開発株 京都	0.18	t				処
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 103 号 仕訳表 】						
不陸整正 t=7cm (夜) RM-30						1 m2 当り
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正 67mm以上75mm未満 再生粒度調整碎石 RM30	1	m2			仕 233 号	土木工事積算基準 -1- -1 21:00-06:00
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 104 号 仕訳表 】						
下層路盤(車道・路肩部) t=10cm (昼) RC-40						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 再生クマツタケ RC-40	1	m2			仕 234 号	土木工事積算基準 -1- -1
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 105 号 仕訳表 】						
下層路盤(車道・路肩部) t=10cm (夜) RC-40						1 m2 当り
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 再生クマツタケ RC-40	1	m2			仕 235 号	土木工事積算基準 -1- -1 21:00-06:00
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 106 号 仕訳表 】						
上層路盤(車道・路肩部) t=15cm (昼) RM-30						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-30	1	m2			仕 236 号	土木工事積算基準 -1- -1
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 107 号 仕訳表 】						
上層路盤(車道・路肩部) t=15cm (夜) RM-30						1 m2 当り
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-30	1	m2			仕 237 号	土木工事積算基準 -1- -1 21:00-06:00
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 108 号 仕訳表 】						
基層(車道・路肩部) t=5cm(夜) 再生粗粒度As 3.0m超 プライムコート (,21:00-06:00)						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)再生粗粒度As(20) 平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35	1	m2			仕 238 号	土木工事積算基準 -1- -1 21:00-06:00
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 109 号 仕訳表 】						
表層(歩道部) t=3cm(昼) 再生密粒度As 1.4m未満 瀝青材料なし						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度As(13) 平均幅員1.4m未満 瀝青材無 締固密度2.20	1	m2			仕 239 号	土木工事積算基準 -1- -1
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 110 号 仕訳表 】

表層(車道・路肩部) t=5cm(昼) 再生密粒度As 1.4m未満 瀝青材料なし

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度As(13) 平均幅員1.4m未満 瀝青材無 締固密度2.35	1	m2			仕 240 号	土木工事積算基準 -1- -1
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 111 号 仕訳表 】						
表層(車道・路肩部) t=5cm(夜) 再生密粒度As 1.4m未満 瀝青材料なし						1 m2 当り
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)再生密粒度As(13) 平均幅員1.4m未満 瀝青材無 締固密度2.35	1	m2			仕 241 号	土木工事積算基準 -1- -1 21:00-06:00
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 112 号 仕訳表 】						
表層(車道・路肩部) t=5cm(夜) 半たわみ性開粒As 3.0m超 タックト						1 m2 当り
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アス各種(1.90以上2.00t/m3未満) 平均幅員3.0m超 タックト	1	m2			仕 242 号	土木工事積算基準 -1- -1 21:00-06:00
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 113 号 仕訳表 】						
セメントミルク浸透（夜） 超速硬型						1 m2 当り
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
セメントミルク浸透 50mm 超速硬型	1	m2			仕 243 号	土木工事積算基準 -1- -12 21:00-06:00
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 114 号 仕訳表 】						
下層路盤(車道・路肩部) t=20cm (夜) RC-40						1 m2 当り
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚200mm 1層施工 再生クマツタエ RC-40	1	m2			仕 244 号	土木工事積算基準 -1- -1 21:00-06:00
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 115 号 仕訳表 】						
上層路盤(車道・路肩部) t=27cm (夜) RM-30						1 m2 当り
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚270mm 2層施工 再生粒度調整碎石 RM-30	1	m2			仕 245 号	土木工事積算基準 -1- -1 21:00-06:00
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 116 号 仕訳表 】						
上層路盤(車道・路肩部) t=10cm (夜) 再生As安定処理 1.4m~3.0m以下 プライムコート (,21:00-06:00)						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤(車道・路肩部) 平均幅員1.4-3.0m以下 1層:仕上厚100mm 再生瀝青安定処理材(25) プライムコート PK-3	1	m2			仕 246 号	土木工事積算基準 -1- -1 21:00-06:00
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 117 号 仕訳表 】						
基層(車道・路肩部) t=5cm(夜) 再生粗粒度As 1.4m未満 瀝青材料なし (,21:00-06:00)						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)再生粗粒度As(20) 平均幅員1.4m未満 瀝青材無 締固密度2.35	1	m2			仕 247 号	土木工事積算基準 -1- -1 21:00-06:00
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 118 号 仕訳表 】						
基層(車道・路肩部) t=5cm(夜) 改質 再生粗粒度As 1.4m~3.0m以下 タックト (,21:00-06:00)						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)改質 型 再生粗粒(20) 平均幅員1.4~3.0m以下 タックト 締固密度2.35	1	m2			仕 248 号	土木工事積算基準 -1- -1 21:00-06:00
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 119 号 仕訳表 】						
基層(車道・路肩部) t=5cm(夜)ホ-ヲ入s 1.4m未満 タックコート (,21:00-06:00)						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水性舗装・表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満 1層当り仕上厚50mm 導水パイプ有り	1	m2			仕 249 号	土木工事積算基準 -1- -1 21:00-06:00
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 120 号 仕訳表 】						
表層(車道・路肩部) t=3cm(夜) 再生密粒度As 1.4m未満 瀝青材料なし						1 m2 当り
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm (夜間)再生密粒度As(13) 平均幅員1.4m未満 瀝青材無 締固密度2.35	1	m2			仕 250 号	土木工事積算基準 -1- -1 21:00-06:00
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 121 号 仕訳表 】						
排水性舗装・表層(車道路肩部) t=5cm(夜) 舗 -5λAs 2.4m以上 タックト						1 m2 当り
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水性舗装・表層(車道・路肩部) 平均幅員2.4m以上 1層当り仕上厚50mm 導水パイ無し	1	m2			仕 251 号	土木工事積算基準 -1- -1 21:00-06:00
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 122 号 仕訳表 】						
フィルター層(歩道部) t=5cm(昼) 山砂						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
フィルター層 40mm以上60mm未満	1	m2			仕 253 号	土木工事積算基準 -1- -4
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 123 号 仕訳表 】

下層路盤(歩道部) t=10cm(昼) RC-40

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 再生クマツタエ RC-40	1	m2			仕 254 号	土木工事積算基準 -1- -1
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 124 号 仕訳表 】						
下層路盤(歩道部) t=25cm(昼) RC-40						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚250mm 2層施工 再生クマツタエ RC-40	1	m2			仕 255 号	土木工事積算基準 -1- -1
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 125 号 仕訳表 】

特殊ブロック舗装（昼） 200×200×60

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊ブロック舗装 設置 20cm×20cm	1	m2				4週8休補正（現場閉所 月単位）
平板ブロック（200×200×60） 振動抑制凹凸 側面連結式 遮熱・透水性	1	m2				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 126 号 仕訳表 】						
特殊ブロック舗装 (昼) 200 × 200 × 80						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊ブロック舗装 設置 20cm × 20cm	1	m2				4週8休補正 (現場閉所 月単位)
平板ブロック (200 × 200 × 80) 振動抑制凹凸 側面連結式 遮熱・透水性	1	m2				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 127 号 仕訳表 】

《概》溶融式区画線（昼）実線 白 W=15cm

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	1	m				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 128 号 仕訳表 】

《概》溶融式区画線（昼）実線 白 W=15cm 排水性舗装

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無 排水性舗装	1	m				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 129 号 仕訳表 】						
《概》溶融式区画線（昼）破線 白 W=15cm						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	1	m				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 130 号 仕訳表 】

《概》溶融式区画線（昼） 破線 白 W=30cm 排水性舗装

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》区画線設置 溶融式手動 破線 30cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無 排水性舗装	1	m				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 131 号 仕訳表 】

《概》溶融式区画線（昼）ゼブラ 白 W=45cm

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》区画線設置 溶融式手動 ゼブラ 45cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	1	m				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 132 号 仕訳表 】

《概》溶融式区画線（昼）ゼブラ 白 W=45cm 排水性舗装

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》区画線設置 溶融式手動 ゼブラ 45cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無 排水性舗装	1	m				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 133 号 仕訳表 】						
《概》溶融式区画線（昼） 矢印・記号・文字 白 15cm換算						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無 重複以分含	1	m				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 134 号 仕訳表 】						
《概》雑割石積工（昼） H=0.75m 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》雑割石 250×420×控え300内外	71.4	個				
《概》石積(張) 積工 練石 雑割石	7.5	m2				
《概》胴込・裏込コンクリート 積工 高炉 18-8-40-60%	3.7	m3				
《概》現場打基礎コンクリート 基礎砕石有 高炉 18-8-40-60% 一般・特殊養生(練炭)	0.4	m3				
《概》型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	7.5	m2				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 135 号 仕訳表 】

《概》植樹帯盛土(昼)

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害有り	1	m3				
《概》山土(盛土用) 設計 CBR6以上	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 136 号 仕訳表 】

《概》土壤改良（昼） 低木（クチナシ）

1 本 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》黒曜石パーライト	5	L				
《概》鈎物繊維改良材	4	L				
《概》カルシム系緩効性肥料	0.116	kg				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

第 136 号仕訳表

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 137 号 仕訳表 】

《概》土壌改良(昼) 高木(ソヨゴ)

1 本 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》黒曜石パーライト	35	L				
《概》鈹物繊維改良材	18	L				
《概》カルシウム系緩効性肥料	0.18	kg				
《概》酸素管 長さ0.6m	4	本				
《概》酸素管キャップ	4	個				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

第 137 号仕訳表

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 138 号 仕訳表 】

《概》根系誘導耐圧基盤（昼）高木（ソヨゴ）

1 本 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》根系誘導耐圧基盤	2.1	m3				
《概》防根忌避材 H=140mm	4.4	m				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 139 号 仕訳表 】						
《概》植樹(昼) 低木(クチナシ)						1 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》道路植栽(植樹) 規模100本未満 低木 樹高60cm未満 改良材無 時間制約無 夜間作業無 標準(歩道及び交通島)	1	本				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 140 号 仕訳表 】

《概》植樹(昼) 高木(ソヨゴ)

1 本 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》道路植栽(植樹) 規模10本未満 高木 幹周20cm未満 改良材無 時間制約無 夜間作業無 標準(歩道及び交通島)	1	本				
《概》支柱設置 高木 二脚鳥居添木付 施工規模10本未満 時間制約無 夜間作業無 標準(歩道及び交通島)	1	本				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 141 号 仕訳表 】						
《概》植樹樹(昼) 高木(ソヨゴ)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》樹木保護蓋(1500×600) 丸型 格子タイプ 支柱穴なし 受枠含む	1	組				
《概》樹木保護蓋設置	1	組				4週8休補正(現場閉所 月単位)
《概》コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 捨・均し18-8-40 一般養生	0.03	m3				
《概》型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.4	m2				
《概》基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ40~0	0.7	m2				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 142 号 仕訳表 】

《概》舗装版切断（昼）

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 143 号 仕訳表 】

《概》舗装版破碎積込（夜）

1 m2 当り

(,21:00-06:00)

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》舗装版破碎積込	1	m2				21:00-6:00
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 144 号 仕訳表 】						
《概》機械掘削工(バックホウ)(夜) 山積0.28m3 1 m3 当り						
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》機械掘削工(バックホウ) 加-ラ型 0.28m3	1	m3				21:00-6:00
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 145 号 仕訳表 】						
《概》機械埋戻工 (RC-40) (夜) 山積0.28m3						1 m3 当り
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》機械投入埋戻工(バックホウ) 加-ラ型 0.28m3 土質区分:4質土 砕石(各種)	1	m3				21:00-6:00
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 146 号 仕訳表 】						
《概》発生土処分工（機械積込み）（夜）4t積（良好）、山積0.28m3積込 （ ,21:00-06:00 ）						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》発生土運搬工(4t積級、機械積込み) 運搬距離8.5km バックホウ加型 0.28m3 DID区間あり	1	m3				21:00-6:00
《概》建設発生土 砂質土 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北	1	m3				処
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 147 号 仕訳表 】						
《概》殻運搬 処分積込(夜) 4t積 (,21:00-06:00) 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》運搬 アスファルト塊 運搬距離3.5km以下 DID区間有 タイ損耗費(良好)含む	1	m3				21:00-6:00
《概》アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) As塊(掘削) 株玉井道路(夜間) 山城北	1	m3				処
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 148 号 仕訳表 】						
《概》アルミ矢板建込工（両側分）（夜）掘削深1.8m以下、山積0.28m3						
1 m 当り						
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下 BH70-L型 0.28m3	1	m				21 : 00-6 : 00
《概》アルミ矢板賃料 L=2.0m	1	m				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 149 号 仕訳表 】						
《概》アルミ矢板引抜工（両側分）（夜）掘削深1.8m以下、トラックレン4.9t吊						
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下 トラックレン油圧伸縮 4.9t	1	m				21:00-6:00
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 150 号 仕訳表 】						
《概》アルミ矢板建込工（両側分）（夜）掘削深2.0m以下、山積0.28m3						
1 m 当り						
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下 BH70-L型 0.28m3	1	m				21:00-6:00
《概》アルミ矢板賃料 L=2.5m	1	m				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 151 号 仕訳表 】						
《概》アルミ矢板引抜工（両側分）（夜）掘削深2.0m以下、トラックレン4.9t吊						
1 m 当り						
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下 トラックレン油圧伸縮 4.9t	1	m				21 : 00-6 : 00
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 152 号 仕訳表 】						
《概》土留支保工(軽量金属支保工)(夜) 1段、掘削深2.0m以下、水圧式ハブ跡-ト (,21:00-06:00)						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》土留支保工(軽量金属支保工)設置 水圧式ハブ跡-ト 腹起材1段 2.0m以下 切梁材1段 2.0m以下	1	m				21:00-6:00
《概》土留支保工(軽量金属支保工)撤去 水圧式ハブ跡-ト 腹起材1段 2.0m以下 切梁材1段 2.0m以下	1	m				21:00-6:00
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 153 号 仕訳表 】						
《概》硬質塩化ビニル管撤去工（夜）						
1 m 当り						
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径200mm	1	m				21 : 00-6 : 00
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 154 号 仕訳表 】						
《概》廃プラスチック処分(夜) 1 t 当り						
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》現場発生産品及び支給品運搬 クレーン装置付4-4.5t級 吊能力2.9t DID区間有 運搬距離0.0km以下	1	t				21:00-6:00
《概》廃プラスチック類	1	t				処
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 155 号 仕訳表 】

《概》既設人孔撤去工（夜）

1 m3 当り

(,21:00-06:00)

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》既設人孔撤去	1	m3				21:00-6:00
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 156 号 仕訳表 】						
《概》殻運搬 処分積込(夜) 4t積 (,21:00-06:00)						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 28.4km以下 DID区間有 夕夜損耗費(良好)含む	1	m3				21:00-6:00
《概》アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) Con塊(有筋)(旬和束碎石販売(夜間) 山城南	1	m3				処
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 157 号 仕訳表 】						
《概》スクラップ処分(夜) ヘビーH1 1 t 当り						
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》現場発生産品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t DID区間有 運搬距離3.0km以下	1	t				21:00-6:00
《概》スクラップ控除 ヘビーH1	1	t				諸×
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 158 号 仕訳表 】						
《概》下層路盤(車道・路肩部) t=10cm(夜) RC-40						1 m2 当り
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 再生クマツタテ RC-40	1	m2				21:00-6:00
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 159 号 仕訳表 】						
《概》上層路盤(車道・路肩部) t=15cm(夜) RM-30						1 m2 当り
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-30	1	m2				21:00-6:00
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 160 号 仕訳表 】						
《概》表層(歩道部) t=3cm(夜) 再生密粒度As 1.4m未満 瀝青材料なし						1 m2 当り
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm (夜間)再生密粒度As(13) 平均幅員1.4m未満 瀝青材無 締固密度2.20	1	m2				21:00-6:00
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 161 号 仕訳表 】						
《概》表層(車道・路肩部) t=5cm (夜) 再生密粒度As 1.4m未満 瀝青材料なし (,21:00-06:00) 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50m (夜間)再生密粒度As(13) 平均幅員1.4m未満 瀝青材無 締固密度2.35	1	m2				21:00-6:00
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 162 号 仕訳表 】

《概》舗装版切断（昼）

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 163 号 仕訳表 】

《概》舗装版破碎積込（夜）

1 m2 当り

(,21:00-06:00)

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》舗装版破碎積込	1	m2				21:00-6:00
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 164 号 仕訳表 】

《概》機械掘削工(バックホウ)(夜) 山積0.28m3

1 m3 当り

(,21:00-06:00)

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》機械掘削工(バックホウ) 加-ラ型 0.28m3	1	m3				21:00-6:00
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 165 号 仕訳表 】						
《概》機械埋戻工 (RC-40) (夜) 山積0.28m3						1 m3 当り
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》機械投入埋戻工(バックホウ) 加-ラ型 0.28m3 土質区分:4質土 砕石(各種)	1	m3				21:00-6:00
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 166 号 仕訳表 】						
《概》砂基礎工（機械施工）（夜）再生砂						
1 m3 当り						
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》再生砂	1.26	m3				
《概》砂基礎設置 機械施工 施工規模10m3未満 時間制約無 夜間作業有	1	m3				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 167 号 仕訳表 】						
《概》発生土処分工（機械積込み）（夜）4t積（良好）、山積0.28m3積込 （ ,21:00-06:00 ）						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》発生土運搬工(4t積級、機械積込み) 運搬距離8.5km バックホウ加圧型 0.28m3 DID区間あり	1	m3				21:00-6:00
《概》建設発生土 砂質土 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北	1	m3				処
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 168 号 仕訳表 】

《概》殻運搬 処分積込(夜) 4t積

1 m3 当り

(,21:00-06:00)

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》運搬 アスファルト塊 運搬距離3.5km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	1	m3				21:00-6:00
《概》アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) As塊(掘削) 榑玉井道路(夜間) 山城北	1	m3				処
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 169 号 仕訳表 】						
《概》アルミ矢板建込工（両側分）（夜）掘削深1.8m以下、山積0.28m3						
1 m 当り						
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下 BH70-L型 0.28m3	1	m				21 : 00-6 : 00
《概》アルミ矢板賃料 L=2.0m	1	m				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 170 号 仕訳表 】						
《概》アルミ矢板引抜工（両側分）（夜）掘削深1.8m以下、トラックレン4.9t吊						
1 m 当り						
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下 トラックレン油圧伸縮 4.9t	1	m				21 : 00-6 : 00
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 171 号 仕訳表 】

《概》アルミ矢板建込工（両側分）（夜）掘削深2.0m以下、山積0.28m3

1 m 当り

(,21:00-06:00)

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下 BH70-L型 0.28m3	1	m				21:00-6:00
《概》アルミ矢板賃料 L=2.5m	1	m				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 172 号 仕訳表 】

《概》アルミ矢板引抜工（両側分）（夜）掘削深2.0m以下、トラックレン4.9t吊

1 m 当り

(,21:00-06:00)

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下 トラックレン油圧伸縮 4.9t	1	m				21:00-6:00
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 173 号 仕訳表 】						
《概》土留支保工(軽量金属支保工)(夜) 1段、掘削深2.0m以下、水圧式ハブ跡-ト (,21:00-06:00)						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》土留支保工(軽量金属支保工)設置 水圧式ハブ跡-ト 腹起材1段 2.0m以下 切梁材1段 2.0m以下	1	m				21:00-6:00
《概》土留支保工(軽量金属支保工)撤去 水圧式ハブ跡-ト 腹起材1段 2.0m以下 切梁材1段 2.0m以下	1	m				21:00-6:00
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 174 号 仕訳表 】						
《概》硬質塩化ビニル管設置工（夜） 管径200mm 1 m 当り						
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径200mm 施工規模20m以上 時間制約無 夜間作業有	1	m				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 175 号 仕訳表 】						
《概》下層路盤(車道・路肩部) t=10cm(夜) RC-40						1 m2 当り
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 再生クマツタエ RC-40	1	m2				21:00-6:00
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 176 号 仕訳表 】						
《概》上層路盤(車道・路肩部) t=15cm(夜) RM-30						1 m2 当り
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-30	1	m2				21:00-6:00
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 177 号 仕訳表 】

《概》表層(歩道部) t=3cm(夜) 再生密粒度As 1.4m未満 瀝青材料なし

1 m2 当り

(,21:00-06:00)

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm (夜間)再生密粒度As(13) 平均幅員1.4m未満 瀝青材無 締固密度2.20	1	m2				21:00-6:00
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 178 号 仕訳表 】						
《概》表層(車道・路肩部) t=5cm (夜) 再生密粒度As 1.4m未満 瀝青材料なし (,21:00-06:00)						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50m (夜間)再生密粒度As(13) 平均幅員1.4m未満 瀝青材無 締固密度2.35	1	m2				21:00-6:00
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 179 号 仕訳表 】

《概》舗装版切断（昼）

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 180 号 仕訳表 】						
《概》舗装版破碎積込(小規模土工)(夜)						
1 m2 当り						
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》舗装版破碎積込(小規模土工)	1	m2				21:00-6:00
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 181 号 仕訳表 】						
《概》機械掘削工(小型バックホウ)(夜) 山積0.13m3						1 m3 当り
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》機械掘削工(小型バックホウ) 加-5型 0.13m3	1	m3				21:00-6:00
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 182 号 仕訳表 】						
《概》機械埋戻工 (RC-40) (夜) 山積0.13m3						1 m3 当り
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》機械投入埋戻工(小型バックホウ) 加-ラ型 0.13m3 土質区分:4質土 碎石(各種)	1	m3				21:00-6:00
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 183 号 仕訳表 】						
《概》発生土処分工（機械積込み）（夜）2t積（良好）、山積0.13m3積込 （ ,21:00-06:00 ）						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》発生土運搬工(2t積級、機械積込み) 運搬距離8.5km バックホウ加圧型 0.13m3 DID区間あり	1	m3				21:00-6:00
《概》建設発生土 砂質土 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北	1	m3				処
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 184 号 仕訳表 】						
《概》殻運搬 処分積込（夜）小規模土工						
1 m3 当り						
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 2.5km以下 DID区間有 タイ損耗費(良好)含む	1	m3				21:00-6:00
《概》アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) As塊(掘削) 榑玉井道路(夜間) 山城北	1	m3				処
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 185 号 仕訳表 】						
《概》取付管布設工及び支管取付工（夜） 管径150mm						
1 箇所 当り						
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》取付管布設及び支管取付工【材工共】 管径150mm 取付管長3～5m未満 施工規模5箇所未満 時間制約無 夜間作業有	1	箇所				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 186 号 仕訳表 】						
《概》底部工（組立式）（夜）組立1号マンホール						
1 箇所 当り						
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》砕石材料費 RC-40、t=20cm	0.95	m2				21：00-6：00
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 187 号 仕訳表 】

《概》底部工（組立式）（昼）組立1号マンホール、インパートのみ

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60% 養生無し	0.18	m3				
《概》モルタル上塗工（マンホール用） 厚さ20mm、配合1：3	0.84	m2				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 188 号 仕訳表 】						
《概》組立マンホール設置工（夜） 1号						
1 箇所 当り						
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m以下 施工規模4箇所未満 時間制約無 夜間作業有	1	箇所				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 189 号 仕訳表 】						
《概》小型マンホール工(夜) 塩化ビニル製 径300mm(起点、中間形式) 1 箇所 当り						
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
《概》小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 径300mm 起点中間形式 防護蓋設置有(手間のみ)	1	箇所				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 190 号 仕訳表 】

交通誘導警備員（昼）

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	1	人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 191 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員（夜）						
(,21:00-06:00)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	1	人				21:00-06:00 4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 192 号 仕訳表 】							
床掘り 土砂 小規模							
1 m3 当り							
(土木工事積算基準 -1- -1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			19.87				
バックホ(加-ラ型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 供用日当り換算損料			19.87				
【労務】			72.99				
運転手(特殊)			39.96				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員			33.03				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】			7.14				
軽油 1,2号			7.14				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂				[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 193 号 仕訳表 】							
床掘り 土砂 小規模							
(土木工事積算基準 -1- -1 ,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			19.87				
バックホ(加-ラ型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 供用日当り換算損料			19.87				
【労務】			72.99				
運転手(特殊)			39.96				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員			33.03				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】			7.14				
軽油 1,2号			7.14				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂				[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 194 号 仕訳表 】							
埋戻し 小規模 (土砂 ,) (土木工事積算基準 -1- -12 ,)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			9.48				
バックホウ(加-ラ型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3] 供用日当り換算損料			8.90				
クワ及びシャベル[ラマ] 質量 60～80kg 供用日当り換算損料			0.58				
【労務】			86.47				
普通作業員			49.42				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			19.17				4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手(特殊)			17.88				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】			4.05				
軽油 1,2号			3.20				
ガソリン レキユール			0.85				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)				[J2] = 1 土質 土砂			

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 195 号 仕訳表 】							
埋戻し 小規模 (土砂 ,) (土木工事積算基準 -1- -12 ,21:00-06:00)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			9.48				
バックホウ(加-ラ型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.28m3[平積0.2m3] 供用日当り換算損料			8.90				
クワ及びツルマ[ツルマ] 質量 60~80kg 供用日当り換算損料			0.58				
【労務】			86.47				
普通作業員			49.42				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			19.17				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手(特殊)			17.88				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】			4.05				
軽油 1,2号			3.20				
ガソリン レキユール			0.85				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)				[J2] = 1 土質 土砂			

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 196 号 仕訳表 】							
都市型街渠 設置 各種(1000超2000、150-550kg未満) 1 m 当り							
(再生クラツヤラン RC-40 ,均し基礎コツクリト不要) (土木工事積算基準 -2- -1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.92				
超小旋回型ハツク杓[加-ラ型クレーン付]賃料 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊1.7t 排対(2014) 長期割引補正済			2.47				4週8休補正(現場閉所 月単位)
ハツク杓[加-ラ型]賃料 山積0.8m3 (平積0.6m3) 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.45				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【労務】			47.83				
普通作業員			17.16				4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手(特殊)			9.40				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			9.30				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			9.18				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			49.25				
都市型街渠 材料費・計上しない			46.76				
軽油 1,2号			1.52				

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 197 号 仕訳表 】							
都市型街渠 設置 各種(1000超2000、150-550kg未満) 1 m 当り							
(再生クラッシャー RC-40 ,均し基礎コンクリート不要) (土木工事積算基準 -2- -1 ,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.92				
超小旋回型バックホウ[加圧型クレーン付]賃料 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊1.7t 排対(2014) 長期割引補正済			2.47				4週8休補正(現場閉所 月単位)
バックホウ[加圧型]賃料 山積0.8m3 (平積0.6m3) 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.45				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【労務】			47.83				
普通作業員			17.16				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手(特殊)			9.40				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			9.30				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			9.18				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			49.25				
都市型街渠 材料費・計上しない			46.76				
軽油 1,2号			1.52				

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 198 号 仕訳表 】						
U型側溝据付け U型側溝 各種 L=1000mm 1000kg/個以下 (夜間 時間制約無 ,基礎碎石施工有) (土木工事積算基準 -1- -1 ,)						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 U型側溝 L2000 夜間施工 1000kg/個以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		m				4週8休補正(現場閉所 月単位)
U型側溝 G300B (H495) T-25 角欠け防止付 固定式グレーチング (細目・ミシ・市章入り)		個				
再生クランパー RC-40		m3				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付け		[B] = 2 L=1,000mm、4,000mmの使用の有無 L=1,000mm				
[C] = 1 夜間作業の有無 夜間作業有		[y1] = 5 U型側溝の種類 U型側溝 各種				
[E] = 3 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下		[F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無				
[G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無		[H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有				
[I] = 4 基礎碎石の種類 再生クランパー 40~0		[J] = 0.650 m3 基礎碎石設計数量				

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 199 号 仕訳表 】							
基礎版 据付 200kgを超え400kg以下							
(基礎砕石無し ,) (土木工事積算基準 -2- -1 ,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			12.80				
バックホ[加-ラ型・クレーン付]賃料 山積0.28m3(平0.2m3) 吊1.7t 排対型(3次) 長期割引補正済			12.08				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】			84.50				
運転手(特殊)			44.01				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員			18.96				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			11.46				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			5.29				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			2.70				
軽油 1,2号			2.55				
その他(材料)							

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 200 号 仕訳表 】							
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下							
(再生クラッシャー40 ~ 0 ,) (土木工事積算基準 -2- -1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.58				
バックホ[加-ラ型]賃料 山積0.8m3 (平積0.6m3) 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			5.55				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】			77.45				
普通作業員			37.13				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			15.71				4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手(特殊)			14.81				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			9.27				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			16.97				
再生クラッシャー RC-40			11.93				
軽油 1,2号			5.01				

第 200 号仕訳表

宇治市

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 201 号 仕訳表 】							
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60% 1 m3 当り							
(,一般養生) (土木工事積算基準 -4- -1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			29.40				
普通作業員			13.20				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			7.51				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			6.69				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			70.60				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C 60% W 165kg			70.60				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物				[J9] = 3 打設工法 人力打設			
[N1] = 22 コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%				[J5] = 2 養生工の種類 一般養生			
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し				[N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外			

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 202 号 仕訳表 】							
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物							
1 m2 当り							
(土木工事積算基準 -4- -1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			46.19				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員			25.55				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			9.57				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1	構造物の種類 鉄筋・無筋構造物			

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 203 号 仕訳表 】							
コンクリート トラック(クレーン機能付)打設 小型構造物 高炉 18-8-25(20) -60%							
(,一般養生) (土木工事積算基準 -4- -1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			3.69				
トラック[クレーン型・クレーン付](超低騒音型)賃料 山積0.8m3(平0.6m3) 吊2.9t 排対型(2011年) 長期割引補正済			3.49				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】			37.88				
普通作業員			11.17				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			10.01				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			7.75				4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手(特殊)			6.47				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			58.43				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-25(20) 高炉 W/C 60% W 175kg			56.64				
軽油 1,2号			1.69				

第 203 号仕訳表

宇治市

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 204 号 仕訳表 】							
暗渠排水管 据付 直管 50 ~ 150mm 1 m 当り							
(土木工事積算基準 -2- -1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			43.69				
普通作業員			31.14				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			12.55				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】			56.31				
硬質塩化ビニル管 薄肉管 VU-75			56.31				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 1 管種別 直管				
[J3] = 1 呼び径 50 ~ 150mm							

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 205 号 仕訳表 】							
暗渠排水管 据付 直管 50 ~ 150mm 1 m 当り							
(土木工事積算基準 -2- -1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			43.69				
普通作業員			31.14				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			12.55				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】			56.31				
硬質塩化ビニル管 薄肉管 VU-100			56.31				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 1 管種別 直管				
[J3] = 1 呼び径 50 ~ 150mm							

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 206 号 仕訳表 】						
砂基礎設置 機械施工 (施工規模10m3未満 ,時間制約無 夜間作業無) (下水標準 第1巻 P484)						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎設置 (手間のみ) 機械施工		m3				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 施工規模 施工規模10m3未満 [C] = 1 夜間作業 夜間作業無		[B] = 1	時間制約 時間制約無			

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 207 号 仕訳表 】							
暗渠排水管 据付 直管 50 ~ 150mm 1 m 当り							
(土木工事積算基準 -2- -1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			43.69				
普通作業員			31.14				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			12.55				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】			56.31				
硬質塩化ビニル管 薄肉管 VU-150			56.31				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 1 管種別 直管				
[J3] = 1 呼び径 50 ~ 150mm							

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 208 号 仕訳表 】							
プレキャスト集水桝 据付 80kgを超え200kg以下 1 基 当り							
(基礎砕石有り ,) (土木工事積算基準 -2- -1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			15.89				
バックホ[加-ラ型・クレーン付]賃料			12.82				4週8休補正(現場閉所 月単位)
山積0.28m3(平0.2m3) 吊1.7t 排対型(3次)							
長期割引補正済							
その他(機械)							
【労務】			80.76				
運転手(特殊)			46.73				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員			10.93				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			5.56				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			1.92				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			3.35				
軽油			2.70				
1,2号							
その他(材料)							

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 209 号 仕訳表 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60%							
(,一般養生) (土木工事積算基準 -4- -1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			42.01				
普通作業員			22.75				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			9.31				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			7.89				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			57.99				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C 60% W 165kg			57.99				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物				[J9] = 3 打設工法 人力打設			
[N1] = 2 コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%				[J5] = 2 養生工の種類 一般養生			
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し				[N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外			

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 210 号 仕訳表 】							
プレキャスト集水桝 据付 80kgを超え200kg以下							
(基礎砕石有り ,) (土木工事積算基準 -2- -1 ,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			15.89				
バックホ[加-ラ型・クレーン付]賃料			12.82				4週8休補正(現場閉所 月単位)
山積0.28m3(平0.2m3) 吊1.7t 排対型(3次)							
長期割引補正済							
その他(機械)							
【労務】			80.76				
運転手(特殊)			46.73				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員			10.93				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			5.56				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			1.92				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			3.35				
軽油			2.70				
1,2号							
その他(材料)							

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 211 号 仕訳表 】							
歩車道境界ブロック 設置 養生工有 各種(600mm以下、50kg未満) 1 m 当り							
(再生クラッシャー RC-40 ,高炉 18-8-25(20)-60%) (土木工事積算基準 -2- -1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.34				
バックホ[加-ラ型]賃料 山積0.8m3 (平積0.6m3) 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.34				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【労務】			67.92				
普通作業員			25.89				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			13.56				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			12.18				4週8休補正(現場閉所 月単位)
型わく工			10.06				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			31.74				
歩車道境界ブロック(A種 両面R) 水抜き 参考重量 37kg			21.25				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-25(20) 高炉 W/C 60% W 175kg			9.43				
再生クラッシャー RC-40			0.75				

第 211 号仕訳表

宇治市

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 211 号 仕様表 】 (続 き)							
歩車道境界ブロック 設置 養生工有 各種(600mm以下、50kg未満) 1 m 当り							
(再生クラッパン RC-40 ,高炉 18-8-25(20)-60%) (土木工事積算基準 -2- -1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 1,2号			0.31				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 設置				[J2] = 4 ブロック規格 各種(600mm以下、50kg未満)			
[y1] = 18 歩車道境界ブロック規格 両面R A 水抜き 重37kg				[J3] = 1.650 個/m m当り歩車道境界ブロック使用量			
[J4] = 2 基礎碎石規格 再生クラッパン RC-40				[N1] = 20 均し基礎コンクリート規格 高炉 18-8-25(20)-60%			
[J6] = 2 養生工の有無 有り				[N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外			

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 212 号 仕訳表 】							
型枠 一般型枠 小型構造物							
(土木工事積算基準 -4- -1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			43.77				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員			31.27				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			11.92				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2	構造物の種類 小型構造物			

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 213 号 仕訳表 】							
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下							
(再生クラッシャー40 ~ 0 ,) (土木工事積算基準 -2- -1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.27				
バックホ[加-ラ型]賃料 山積0.8m3 (平積0.6m3) 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			5.24				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】			73.08				
普通作業員			35.03				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			14.83				4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手(特殊)			13.97				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			8.75				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			21.65				
再生クラッシャー RC-40			16.89				
軽油 1,2号			4.73				

第 213 号仕訳表

宇治市

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 214 号 仕訳表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 (夜間 時間制約無 ,) (土木工事積算基準 -1- -1 ,)						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 夜間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				4週8休補正(現場閉所 月単位)
蓋版 PU300樹用基礎版		枚				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付け		[y1] = 18	蓋版の種類 蓋版各種			
[C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下		[D] = 3	時間的制約の有無 時間制約無			
[E] = 1 夜間作業の有無 夜間作業有		[F] = 1	施工箇所における補正 施工箇所補正無			

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 215 号 仕訳表 】							
歩車道境界ブロック 設置 養生工有 各種(600mm以下、50kg未満) 1 m 当り							
(再生クラッシャー RC-40 ,高炉 18-8-40-60%) (土木工事積算基準 -2- -1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.34				
バックホ[加-ラ型]賃料 山積0.8m3 (平積0.6m3) 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.34				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【労務】			67.92				
普通作業員			25.89				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			13.56				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			12.18				4週8休補正(現場閉所 月単位)
型わく工			10.06				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			31.74				
歩車道境界ブロック(A種 両面R) 標準 JIS A 5371 参考重量 47kg			21.25				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C 60% W 165kg			9.43				
再生クラッシャー RC-40			0.75				

第 215 号仕訳表

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 215 号 仕訳表 】 (続 き)							
歩車道境界ブロック 設置 養生工有 各種(600mm以下、50kg未満) 1 m 当り							
(再生クラッパン RC-40 ,高炉 18-8-40-60%) (土木工事積算基準 -2- -1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 1,2号			0.31				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 設置				[J2] = 4 ブロック規格 各種(600mm以下、50kg未満)			
[y1] = 17 歩車道境界ブロック規格 両面R A 標準 JIS A 5371 重47kg				[J3] = 1.650 個/m m当り歩車道境界ブロック使用量			
[J4] = 2 基礎碎石規格 再生クラッパン RC-40				[N1] = 22 均し基礎コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%			
[J6] = 2 養生工の有無 有り				[N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外			

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 216 号 仕訳表 】							
歩車道境界ブロック 設置 養生工有 各種(600mm以下、50kg未満) 1 m 当り							
(再生クラッシャー RC-40 ,高炉 18-8-40-60%) (土木工事積算基準 -2- -1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.34				
ブロック[加-ラ型]賃料 山積0.8m3 (平積0.6m3) 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.34				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【労務】			67.92				
普通作業員			25.89				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			13.56				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			12.18				4週8休補正(現場閉所 月単位)
型わく工			10.06				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			31.74				
歩車道境界ブロック(A種 両面R) 水抜き 参考重量 37kg			21.25				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C 60% W 165kg			9.43				
再生クラッシャー RC-40			0.75				

第 216 号仕訳表

宇治市

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 216 号 仕訳表 】 (続 き)							
歩車道境界ブロック 設置 養生工有 各種(600mm以下、50kg未満) 1 m 当り							
(再生クラッパン RC-40 ,高炉 18-8-40-60%) (土木工事積算基準 -2- -1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 1,2号			0.31				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 設置			[J2] = 4 ブロック規格 各種(600mm以下、50kg未満)				
[y1] = 18 歩車道境界ブロック規格 両面R A 水抜き 重37kg			[J3] = 1.650 個/m m当り歩車道境界ブロック使用量				
[J4] = 2 基礎碎石規格 再生クラッパン RC-40			[N1] = 22 均し基礎コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%				
[J6] = 2 養生工の有無 有り			[N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外				

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 217 号 仕訳表 】							
歩車道境界ブロック 設置 養生工有 各種(600mm以下、50kg未満) 1 m 当り							
(再生クラッシャー RC-40 ,高炉 18-8-40-60%) (土木工事積算基準 -2- -1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.34				
ブロック[加-ラ型]賃料 山積0.8m3 (平積0.6m3) 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.34				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【労務】			67.92				
普通作業員			25.89				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			13.56				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			12.18				4週8休補正(現場閉所 月単位)
型わく工			10.06				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			31.74				
歩車道境界ブロック(片面R) A 15/16×10×60 参考重量 20kg			21.25				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C 60% W 165kg			9.43				
再生クラッシャー RC-40			0.75				

第 217 号仕訳表

宇治市

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 218 号 仕訳表 】							
歩車道境界ブロック 設置 養生工有 各種(600mm以下、50kg未満) 1 m 当り							
(再生クラッシャー RC-40 ,高炉 18-8-40-60%) (土木工事積算基準 -2- -1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.34				
ブロック[加-ラ型]賃料 山積0.8m3 (平積0.6m3) 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.34				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【労務】			67.92				
普通作業員			25.89				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			13.56				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			12.18				4週8休補正(現場閉所 月単位)
型わく工			10.06				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			31.74				
歩車道境界ブロック(片面R) A 15/16.5×15×60 参考重量 33kg			21.25				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C 60% W 165kg			9.43				
再生クラッシャー RC-40			0.75				

第 218 号仕訳表

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 219 号 仕訳表 】							
歩車道境界ブロック 設置 養生工有 A種(150/170×200×600) 1 m 当り							
(再生クラッシャー RC-40 ,高炉 18-8-40-60%) (土木工事積算基準 -2- -1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.34				
バックホ[加-ラ型]賃料 山積0.8m3 (平積0.6m3) 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.34				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【労務】			67.92				
普通作業員			25.89				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			13.56				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			12.18				4週8休補正(現場閉所 月単位)
型わく工			10.06				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			31.74				
歩車道境界ブロック A 150 / 170 × 200 × 600			21.25				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C 60% W 165kg			9.43				
再生クラッシャー RC-40			0.75				

第 219 号仕訳表

宇治市

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 220 号 仕訳表 】							
歩車道境界ブロック 設置 養生工有 各種(600mm以下、50kg未満) 1 m 当り							
(再生クラッシャー RC-40 ,高炉 18-8-40-60%) (土木工事積算基準 -2- -1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.34				
バックホ[加-ラ型]賃料 山積0.8m3 (平積0.6m3) 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.34				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【労務】			67.92				
普通作業員			25.89				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			13.56				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			12.18				4週8休補正(現場閉所 月単位)
型わく工			10.06				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			31.74				
歩車道境界ブロック(A種 両面R) 斜型 一段落とし 参考重量 31kg			21.25				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C 60% W 165kg			9.43				
再生クラッシャー RC-40			0.75				

第 220 号仕訳表

宇治市

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 221 号 仕訳表 】							
歩車道境界ブロック 設置 養生工有 各種(600mm以下、50kg未満) 1 m 当り							
(再生クラッシャー RC-40 ,高炉 18-8-40-60%) (土木工事積算基準 -2- -1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.34				
バックホ[加-ラ型]賃料 山積0.8m3 (平積0.6m3) 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.34				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【労務】			67.92				
普通作業員			25.89				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			13.56				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			12.18				4週8休補正(現場閉所 月単位)
型わく工			10.06				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			31.74				
歩車道境界ブロック A 端部 150/190×200×600 両面R			21.25				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C 60% W 165kg			9.43				
再生クラッシャー RC-40			0.75				

第 221 号仕訳表

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 221 号 仕訳表 】 (続 き)							
歩車道境界ブロック 設置 養生工有 各種(600mm以下、50kg未満) 1 m 当り							
(再生クラッパン RC-40 ,高炉 18-8-40-60%) (土木工事積算基準 -2- -1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 1,2号			0.31				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 設置				[J2] = 4 ブロック規格 各種(600mm以下、50kg未満)			
[y1] = 20 歩車道境界ブロック規格 各種(600mm以下、50kg未満)				[J3] = 1.650 個/m m当り歩車道境界ブロック使用量			
[J4] = 2 基礎碎石規格 再生クラッパン RC-40				[N1] = 22 均し基礎コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%			
[J6] = 2 養生工の有無 有り				[N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外			

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 222 号 仕訳表 】						
基礎工						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 24-12-25(20)-55% 一般養生	1	m3			仕 256 号	土木工事積算基準 -4- -1
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	3.6	m2			仕 202 号	土木工事積算基準 -4- -1
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD295 D10mm	0.006	t			仕 257 号	土木工事積算基準 -2- -1
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD295 D13mm	0.05	t			仕 258 号	土木工事積算基準 -2- -1
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 捨・均し18-8-40 一般養生	0.1	m3			仕 259 号	土木工事積算基準 -4- -1
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.2	m2			仕 260 号	土木工事積算基準 -4- -1
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クワッチャン40~0	2	m2			仕 213 号	土木工事積算基準 -2- -1
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				

第 222 号仕訳表

宇治市

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 222 号 仕訳表 】

(続 き)

基礎工

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 223 号 仕訳表 】						
塗装工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場塗装費 フッ素樹脂塗装	77	m2				4週8休補正（現場閉所 月単位）
現場塗装費 中塗り上塗り	77	m2				4週8休補正（現場閉所 月単位）
仕上げ塗装タッチアップ フランジジョイント部含む	1	式				4週8休補正（現場閉所 月単位）
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 224 号 仕訳表 】						
樋工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場施工費（樋工）	1	式				4週8休補正（現場閉所 月単位）
運搬費 4t車 昼間	1	台				4週8休補正（現場閉所 月単位）
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 225 号 仕訳表 】						
鉄骨工						
(,00:30-05:00 著)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場建て方(鉄骨工)	2,254	kg				0 : 30-5 : 00 4.5時間当り 4週8休
運搬費 4t車 夜間	2	台				4週8休補正(現場閉所 月単位)
フクレンクレーン賃料 25t吊	6	日				0 : 30-5 : 00 4.5時間当り 4週8休
手摺先行型枠組足場 安全柵不要	320	掛m2			仕 261 号	土木工事積算基準 -5- -2 00:30-05:00 著
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 226 号 仕訳表 】						
膜工						
(,00:30-05:00 著)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場施工費（膜工）	61	m2				0：30-5：00 4.5時間当り 4週8休
膜専用仮設 養生清掃片付、治工具損料、仮設アンダープロ	61	m2				0：30-5：00 4.5時間当り 4週8休
運搬費 4t車 夜間	1	台				4週8休補正（現場閉所 月単位）
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 227 号 仕訳表 】						
道路照明灯建柱 GL8~12m 重量350kg以下						
(土木工事積算基準 -3-49 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電工		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
トラックレソ[油圧伸縮ジブ型]賃料 4.9t吊 長期割引補正済		日				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業種別 GL8~12m 重量350kg以下						

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 228 号 仕訳表 】						
視線誘導標設置 防護柵 片面 300ﾊﾝﾄﾞ (施工規模10本未満 ,時間制約無 夜間作業無) (土木工事積算基準 -2- -1 ,)						1 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
視線誘導標設置工 防護柵取付用 片面反射 300ﾊﾝﾄﾞ式		本				4週8休補正(現場閉所 月単位)
視線誘導標 片面 300 (防護柵) 材料費控除 差引材料費		本				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 32 規格・仕様 防護柵 片面 300ﾊﾝﾄﾞ		[B] = 3	施工規模 施工規模10本未満			
[C] = 1 時間制約 時間制約無		[D] = 1	夜間作業 夜間作業無			
[F] = 2 材料費区分 手間のみ		[E] = 1	視線誘導標規格(加算額)区分 標準タイプ			

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 229 号 仕訳表 】						
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識) (施工規模3~4基 ,時間制約無 夜間作業無) (土木工事積算基準 -2- -1 ,)						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識) 設置手間		基				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 施工規模 施工規模3~4基 [C] = 1 夜間作業 夜間作業無			[B] = 1 時間制約 時間制約無 [D] = 2 標識板材料費の計上の有無 計上しない			

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 230 号 仕訳表 】						
ベンチ据付 背付きベンチ 20kg以上30kg未満						10 基 当り
(公園緑地工事 P43 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
背つきベンチ 質量20kg以上30kg未満		基				
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 名称区分 背付きベンチ		[B] = 2	重量区分 20kg以上30kg未満			

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 231 号 仕訳表 】						
ベンチ据付 背なしベンチ 20kg以上30kg未満						10 基 当り
(公園緑地工事 P43 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
背なしベンチ 質量20kg以上30kg未満		基				
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 名称区分 背なしベンチ		[B] =	2 重量区分 20kg以上30kg未満			

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 232 号 仕訳表 】						
ベンチ据付 ツール 20kg以上30kg未満						
(公園緑地工事 P43 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ツール 材料費・計上しない 再利用		基				
特殊作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 名称区分 ツール		[B] = 2	重量区分 20kg以上30kg未満			

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 233 号 仕訳表 】							
不陸整正 67mm以上75mm未満							
1 m2 当り							
(再生粒度調整碎石 RM30 ,) (土木工事積算基準 -1- -1 ,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			12.37				
モータレーダ [土工用・排対型2次基準] プレート幅3.1m 供用日当り換算損料			6.04				
ロードローラ[マガム・排対型:2次基準] 運転質量10t 締固め幅2.1m 供用日当り換算損料			4.78				
タイヤ賃料 質量8～20t 排対型(2次) 長期割引補正済			1.55				4週8休補正(現場閉所 月単位)
【労務】			36.81				
運転手(特殊)			23.56				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			6.88				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員			5.13				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			1.24				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
【材料】			50.82				
再生粒度調整碎石 RM-30			46.53				
軽油 1,2号			4.29				

第 233 号仕訳表

宇治市

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 234 号 仕訳表 】							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (再生クマツヤラン RC-40 ,) (土木工事積算基準 -1- -1 ,)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			4.67				
モータレーダ [土工用・排対型2次基準] プレート幅3.1m 供用日当り換算損料			1.87				
ロードローラ[マカダム・排対型:2次基準] 運転質量10t 締固め幅2.1m 供用日当り換算損料			1.48				
タイヤローラ賃料 質量8～20t 排対型(2次) 長期割引補正済			0.48				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】			15.69				
運転手(特殊)			7.32				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			2.44				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員			2.38				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			0.72				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			79.64				

第 234 号仕訳表

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 234 号 仕訳表 】 (続 き) 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 1 m2 当り (再生クマツヤン RC-40 ,) (土木工事積算基準 -1- -1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生クマツヤン RC-40			78.02				
軽油 1,2号			1.33				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 100.000 mm 全仕上り厚 [J3] = 6 材料 再生クマツヤン RC-40			[J2] = 1	施工区分 1層施工			

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 235 号 仕訳表 】							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (再生クマツヤラン RC-40 ,) (土木工事積算基準 -1- -1 ,21:00-06:00)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			4.67				
モータレーダ [土工用・排対型2次基準] プレート幅3.1m 供用日当り換算損料			1.87				
ロードローラ[マカム・排対型:2次基準] 運転質量10t 締固め幅2.1m 供用日当り換算損料			1.48				
タイヤロ-ラ賃料 質量8~20t 排対型(2次) 長期割引補正済			0.48				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】			15.69				
運転手(特殊)			7.32				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			2.44				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員			2.38				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			0.72				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			79.64				

第 235 号仕訳表

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 235 号 仕訳表 】

(続 き)

下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工

1 m2 当り

(再生クマツヤン RC-40 ,) (土木工事積算基準 -1- -1 ,21:00-06:00)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生クマツヤン RC-40			78.02				
軽油 1,2号			1.33				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 100.000 mm 全仕上り厚 [J3] = 6 材料 再生クマツヤン RC-40			[J2] = 1	施工区分 1層施工			

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 236 号 仕訳表 】							
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工							
(再生粒度調整碎石 RM-30,) (土木工事積算基準 -1- -1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			9.88				
モータレーダ [土工用・排対型2次基準] ブレード幅3.1m 供用日当り換算損料			3.96				
ロードローラ[マガム・排対型:2次基準] 運転質量10t 締固め幅2.1m 供用日当り換算損料			3.13				
タイヤラジエータ 質量8～20t 排対型(2次) 長期割引補正済			1.01				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】			33.13				
運転手(特殊)			15.46				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			5.15				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員			5.03				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			1.52				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			56.99				

第 236 号仕訳表

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 236 号 仕訳表 】

(続 き)

上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工

1 m2 当り

(再生粒度調整碎石 RM-30,) (土木工事積算基準 -1- -1 ,)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生粒度調整碎石 RM-30			53.57				
軽油 1,2号			2.81				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 10 材料 再生粒度調整碎石 RM-30 [J5] = 1 施工区分 1層施工				[J4] = 150.000 mm 全仕上り厚			

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 237 号 仕訳表 】							
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工							
(再生粒度調整碎石 RM-30,) (土木工事積算基準 -1- -1 ,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			9.88				
モータレーダ [土工用・排対型2次基準] ブレード幅3.1m 供用日当り換算損料			3.96				
ロードローラ[マガム・排対型:2次基準] 運転質量10t 締固め幅2.1m 供用日当り換算損料			3.13				
タイヤラジール 質量8～20t 排対型(2次) 長期割引補正済			1.01				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】			33.13				
運転手(特殊)			15.46				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			5.15				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員			5.03				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			1.52				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			56.99				

第 237 号仕訳表

宇治市

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 237 号 仕訳表 】

(続 き)

上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工

1 m2 当り

(再生粒度調整碎石 RM-30,) (土木工事積算基準 -1- -1 ,21:00-06:00)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生粒度調整碎石 RM-30			53.57				
軽油 1,2号			2.81				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 10 材料 再生粒度調整碎石 RM-30 [J5] = 1 施工区分 1層施工				[J4] = 150.000 mm 全仕上り厚			

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 238 号 仕訳表 】							
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)再生粗粒度アスコン(20) 1 m2 当り (平均幅員3.0m超 ,プライムコート 締固密度2.35) (土木工事積算基準 -1- -1 ,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
			1.61				
アスファルトフィニッシュ(低騒音型)賃料 ホイール舗装幅2.3~6.0m 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			1.02				4週8休補正(現場閉所 月単位)
タイヤローラ(超低騒音型)賃料 質量8~20t 排対型(2011年規制) 長期割引補正済			0.16				4週8休補正(現場閉所 月単位)
ロードローラ(超低騒音型)賃料 マダム 10~12t 排対型(2次) 長期割引補正済			0.16				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】							
			11.21				
普通作業員			4.01				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手(特殊)			2.30				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			2.23				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			0.80				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】							
			87.18				

第 238 号仕訳表

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 238 号 仕訳表 】 (続 き)							
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)再生粗粒度アスコン(20) 1 m2 当り (平均幅員3.0m超 , プライムコート 締固密度2.35) (土木工事積算基準 -1- -1 , 21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生粗粒度アスコン(夜間) (20)			78.16				
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			8.35				
軽油 1,2号			0.56				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 45 材料 (夜間)再生粗粒度アスコン(20)			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3				

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 239 号 仕訳表 】							
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13) 1 m2 当り							
(平均幅員1.4m未満 , 瀝青材無 締固密度2.20) (土木工事積算基準 -1- -1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.47				
振動ロー(舗装用)[ルトガイド式] 運転質量0.5～0.6t 供用日当り換算損料			0.35				
振動コバタ[前進型] 機械質量40～60kg 供用日当り換算損料			0.09				
その他(機械)							
【労務】			50.62				
特殊作業員			21.87				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員			19.54				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			5.90				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			48.91				
再生密粒度アスコン(昼間) (13)			48.73				
ガソリン レキユール			0.12				

第 239 号仕訳表

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 240 号 仕訳表 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13) (平均幅員1.4m未満 , 瀝青材無 締固密度2.35) (土木工事積算基準 -1- -1 ,)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.42				
振動ロー(舗装用)[ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t 供用日当り換算損料			0.26				
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 機械質量40～60kg 供用日当り換算損料			0.14				
その他(機械)							
【労務】			41.93				
特殊作業員			20.47				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員			14.66				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			4.43				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			57.65				
再生密粒度ｱｽﾌﾟ(昼間) (13)			57.42				
ｶﾞﾚｯｼﾞ ﾚｷﾞｬｰ			0.18				

第 240 号仕訳表

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 241 号 仕訳表 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)再生密粒度アスコン(13) 1 m2 当り							
(平均幅員1.4m未満 ,瀝青材無 締固密度2.35) (土木工事積算基準 -1- -1 ,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.42				
振動ロー(舗装用)[ルトガイド式] 運転質量0.5～0.6t 供用日当り換算損料			0.26				
振動コバクタ[前進型] 機械質量40～60kg 供用日当り換算損料			0.14				
その他(機械)							
【労務】			41.93				
特殊作業員			20.47				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員			14.66				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			4.43				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			57.65				
再生密粒度アスコン(夜間) (13)			57.42				
ガソリン レキユール			0.18				

第 241 号仕訳表

宇治市

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 242 号 仕訳表 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(1.90以上2.00t/m3未満) 1 m2 当り							
(平均幅員3.0m超 ,タックコート) (土木工事積算基準 -1- -1 ,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.66				
アスファルトフィニッシュ(低騒音型)賃料 ホイール舗装幅2.3～6.0m 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			1.06				4週8休補正(現場閉所 月単位)
タイヤローラ(超低騒音型)賃料 質量8～20t 排対型(2011年規制) 長期割引補正済			0.16				4週8休補正(現場閉所 月単位)
ロードローラ(超低騒音型)賃料 マダム 10～12t 排対型(2次) 長期割引補正済			0.16				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】			11.64				
普通作業員			4.17				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手(特殊)			2.38				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			2.32				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			0.83				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			86.70				

第 242 号仕訳表

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 242 号 仕訳表 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(1.90以上2.00t/m3未満) 1 m2 当り (平均幅員3.0m超 ,タックコート) (土木工事積算基準 -1- -1 ,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
半たわみ性開粒度アスコン(夜間) (20)			83.05				
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			2.96				
軽油 1,2号			0.58				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚 [A1] = 82 材料 アスコン各種(1.90以上2.00t/m3未満)			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超 [J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4				

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 243 号 仕訳表 】							
セメントミルク浸透 50mm 超速硬型							
(土木工事積算基準 -1- -12 ,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.89				
トラック[クレーン装置付] バーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t 供用日当り換算損料			0.28				
振動ロー(舗)[搭乗・コンパクト・排対型:1次] 運転質量3～4t 供用日当り換算損料			0.25				
散水車[トラック架装型] タンク容量3800L 供用日当り換算損料			0.23				
その他(機械)							
【労務】			13.72				
普通作業員			6.19				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			3.45				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手(特殊)			1.70				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			0.93				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			85.39				

第 243 号仕訳表

宇治市

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 243 号 仕訳表 】

(続 き)

セメントミルク浸透 50mm 超速硬型

1 m2 当り

(土木工事積算基準 -1- -12 ,21:00-06:00)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
半たわみ性舗装用セメントミルク 超速硬型			85.15				
軽油 1,2号			0.23				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 施工厚さ 50mm			[J2] = 1	浸透用セメントミルク種類	超速硬型		

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 244 号 仕訳表 】							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚200mm 1層施工 (再生クマツヤラン RC-40 ,) (土木工事積算基準 -1- -1 ,21:00-06:00)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			4.67				
モータレーダ [土工用・排対型2次基準] プレート幅3.1m 供用日当り換算損料			1.87				
ロードローラ[マガム・排対型:2次基準] 運転質量10t 締固め幅2.1m 供用日当り換算損料			1.48				
タイヤロ-ラ賃料 質量8~20t 排対型(2次) 長期割引補正済			0.48				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】			15.69				
運転手(特殊)			7.32				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			2.44				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員			2.38				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			0.72				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			79.64				

第 244 号仕訳表

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 244 号 仕訳表 】 (続 き)							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚200mm 1層施工 1 m2 当り							
(再生クマツチャウ RC-40 ,) (土木工事積算基準 -1- -1 ,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生クマツチャウ RC-40			78.02				
軽油 1,2号			1.33				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 200.000 mm 全仕上り厚 [J3] = 6 材料 再生クマツチャウ RC-40			[J2] = 1	施工区分 1層施工			

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 245 号 仕訳表 】							
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚270mm 2層施工							
(再生粒度調整碎石 RM-30,) (土木工事積算基準 -1- -1 ,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			12.07				
モータレーダ [土工用・排対型2次基準] プレート幅3.1m 供用日当り換算損料			4.83				
ロードローラ[マガム・排対型:2次基準] 運転質量10t 締固め幅2.1m 供用日当り換算損料			3.83				
タイヤラジヤ料 質量8～20t 排対型(2次) 長期割引補正済			1.24				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】			40.36				
運転手(特殊)			18.87				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			6.26				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員			6.11				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			1.84				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			47.57				

第 245 号仕訳表

宇治市

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 245 号 仕訳表 】

(続 き)

上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚270mm 2層施工

1 m2 当り

(再生粒度調整碎石 RM-30,) (土木工事積算基準 -1- -1 ,21:00-06:00)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生粒度調整碎石 RM-30			43.39				
軽油 1,2号			3.43				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 10 材料 再生粒度調整碎石 RM-30 [J5] = 2 施工区分 2層施工			[J4] = 270.000 mm	全仕上り厚			

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 246 号 仕訳表 】							
上層路盤(車道・路肩部) 平均幅員1.4-3.0m以下 1層:仕上厚100mm							
(再生瀝青安定処理材(25),プライムコート PK-3) (土木工事積算基準 -1- -1 ,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.13				
アスファルトフィニッシュ(低騒音型)賃料 ホイル舗装幅1.4～3.0m 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.73				4週8休補正(現場閉所 月単位)
振動ロー[搭乗式コンパインド型](超低騒音)賃料 3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済			0.14				4週8休補正(現場閉所 月単位)
タイヤロー(超低騒音型)賃料 質量3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済			0.13				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】			9.90				
普通作業員			3.36				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手(特殊)			2.34				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			2.25				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			0.81				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			88.97				

第 246 号仕訳表

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 246 号 仕訳表 】

(続 き)

上層路盤(車道・路肩部) 平均幅員1.4-3.0m以下 1層:仕上厚100mm

1 m2 当り

(再生瀝青安定処理材(25),プライムコート PK-3) (土木工事積算基準 -1- -1 ,21:00-06:00)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生AS安定処理(夜間) (25)			84.01				
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			4.75				
軽油 1,2号			0.19				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 7 材料 再生瀝青安定処理材(25)夜間			[J3] = 100.000 mm 1層当り平均仕上り厚				
[J2] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下			[J6] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3				

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 247 号 仕訳表 】							
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)再生粗粒度アスコン(20) 1 m2 当り (平均幅員1.4m未満 ,瀝青材無 締固密度2.35) (土木工事積算基準 -1- -1 ,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.47				
振動ロー(舗装用)[ルトガイド式] 運転質量0.5～0.6t 供用日当り換算損料			0.29				
振動コバクタ[前進型] 機械質量40～60kg 供用日当り換算損料			0.16				
その他(機械)							
【労務】			47.03				
特殊作業員			22.96				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員			16.44				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			4.97				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			52.50				
再生粗粒度アスコン(夜間) (20)			52.25				
ガソリン レキユール			0.20				

第 247 号仕訳表

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 248 号 仕訳表 】							
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)改質 型 再生粗粒(20) 1 m2 当り (平均幅員1.4～3.0m以下 ,タックコート 締固密度2.35) (土木工事積算基準 -1- -1 ,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.99				
アスファルトフィニッシュ(低騒音型)賃料 ホイル舗装幅1.4～3.0m 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			1.27				4週8休補正(現場閉所 月単位)
振動ロー(搭乗式コンパインド型)(超低騒音)賃料 3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済			0.26				4週8休補正(現場閉所 月単位)
タイヤロー(超低騒音型)賃料 質量3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済			0.23				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】			17.29				
普通作業員			5.87				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手(特殊)			4.08				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			3.93				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			1.42				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			80.72				

第 248 号仕訳表

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 248 号 仕訳表 】 (続 き)							
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (夜間)改質 型 再生粗粒(20) 1 m2 当り (平均幅員1.4～3.0m以下 ,タックコート 締固密度2.35) (土木工事積算基準 -1- -1 ,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
改質アスファルト(夜間) 改質 型 再生粗粒 (20)			77.52				
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			2.82				
軽油 1,2号			0.34				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下				
[A1] = 64 材料 (夜間)改質 型 再生粗粒(20)			[J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4				

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 249 号 仕訳表 】							
排水性舗装・表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満 1層当り仕上厚50mm							
(,導水パイプ有り) (土木工事積算基準 -1- -1 ,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.43				
振動ロー(舗装用)[ルトガード式] 運転質量0.5～0.6t 供用日当り換算損料			0.32				
振動コンパクト[前進型] 機械質量40～60kg 供用日当り換算損料			0.09				
その他(機械)							
【労務】			46.84				
特殊作業員			20.40				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員			18.27				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			5.52				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			52.73				
ホースラスコン(夜間) (13)			50.91				
アスファルト乳剤 PKRゴム入り			1.60				

第 249 号仕訳表

宇治市

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 249 号 仕訳表 】 (続 き)							
排水性舗装・表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満 1層当り仕上厚50mm 1 m2 当り							
(,導水パイ有り) (土木工事積算基準 -1- -1 ,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
ガソリン レキユール			0.14				
軽油 1,2号			0.07				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚				[J1] = 1 平均施工幅員 1.4m未満			
[J3] = 1 導水パイの設置 導水パイ有り				[A1] = 4 材料 アスファルト合材 ボーラスコン(13)夜間			
[J5] = 1 瀝青材料の規格 タックコート PKR(ゴム入り)							

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 250 号 仕訳表 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm (夜間)再生密粒度アスコン(13) 1 m2 当り							
(平均幅員1.4m未満 ,瀝青材無 締固密度2.35) (土木工事積算基準 -1- -1 ,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.42				
振動ロー(舗装用)[ルトガイド式] 運転質量0.5～0.6t 供用日当り換算損料			0.26				
振動コバクタ[前進型] 機械質量40～60kg 供用日当り換算損料			0.14				
その他(機械)							
【労務】			41.93				
特殊作業員			20.47				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員			14.66				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			4.43				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			57.65				
再生密粒度アスコン(夜間) (13)			57.42				
ガソリン レキユラー			0.18				

第 250 号仕訳表

宇治市

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 250 号 仕訳表 】

(続 き)

表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm (夜間)再生密粒度アスコン(13)

1 m2 当り

(平均幅員1.4m未満, 瀝青材無 締固密度2.35) (土木工事積算基準 -1- -1, 21:00-06:00)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 1,2号			0.04				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J2] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満				平均仕上厚50mm以下
[A1] = 44 材料 (夜間)再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 5 瀝青材料種類 無し				

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 251 号 仕訳表 】							
排水性舗装・表層(車道・路肩部) 平均幅員2.4m以上 1層当り仕上厚50mm							
(,導水ハ°イ°無し) (土木工事積算基準 -1- -1 ,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.84				
アスファルトフィニッシャ(超低騒音型)賃料 ホイール舗装幅2.3～6.0m 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			1.21				4週8休補正(現場閉所 月単位)
タイヤローラ(超低騒音型)賃料 質量8～20t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.20				4週8休補正(現場閉所 月単位)
ロードローラ(超低騒音型)賃料 マダム 10～12t 排対型(2次) 長期割引補正済			0.15				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】			11.75				
普通作業員			4.26				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手(特殊)			2.47				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			2.37				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			0.86				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			86.41				

第 251 号仕訳表

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 251 号 仕訳表 】 (続 き)							
排水性舗装・表層(車道・路肩部) 平均幅員2.4m以上 1層当り仕上厚50mm							
(,導水パイプ無し) (土木工事積算基準 -1- -1 ,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
ホーラスコン(夜間) (13)			83.36				
アスファルト乳剤 PKR コム入り			2.49				
軽油 1,2号			0.48				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚				[J1] = 2 平均施工幅員 2.4m以上			
[J3] = 2 導水パイプの設置 導水パイプ無し				[A1] = 4 材料 アスファルト合材 ホーラスコン(13)夜間			
[J5] = 1 瀝青材料の規格 タックコート PKR(コム入り)							

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 252 号 仕訳表 】							
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満							
(土木工事積算基準 -2- -1 ,21:00-06:00)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.30				
発動発電機[ガソリン発電機]賃料 2KVA 長期割引補正済			1.10				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他[電動ハンマドリル] 穴あけ能力 38~40mm 供用日当り換算損料			0.77				
その他(機械)							
【労務】			95.32				
特殊作業員			45.55				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員			18.52				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			13.43				21:00-06:00 8時間当り 4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			2.38				
ガソリン レキユール			1.94				
その他(材料)							

第 252 号仕訳表

宇治市

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 253 号 仕訳表 】							
フィルター層 40mm以上60mm未満							
(土木工事積算基準 -1- -4 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			4.83				
後方超小旋回型バックホウ[クロー型](超低騒)賃料 山積0.28m3(平積0.2m3) 排対型(2次) 長期割引補正済			2.98				4週8休補正(現場閉所 月単位)
振動クロー[搭乗式コンパクト型]賃料 3~4t 排対型(3次) 長期割引補正済			1.71				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】			82.97				
特殊作業員			23.58				4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手(特殊)			23.19				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員			21.06				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			12.73				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			12.20				
山砂(サトクッション用) 真砂 カル通過百分率10%以下			9.84				

第 253 号仕訳表

宇治市

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 253 号 仕訳表 】

(続 き)

フィルター層 40mm以上60mm未満

1 m2 当り

(土木工事積算基準 -1- -4 ,)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 1,2号			2.30				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 平均厚さ 40mm以上60mm未満							

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 254 号 仕訳表 】							
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-40 ,) (土木工事積算基準 -1- -1 ,)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.62				
小型バックホウ[加圧型]賃料 山積0.11m3 (平積0.08m3) 排対型(2次) 長期割引補正済			2.91				4週8休補正(現場閉所 月単位)
振動ロー[搭乗式コンパクト型]賃料 3~4t 排対型(1次) 長期割引補正済			2.55				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】			72.88				
普通作業員			30.50				4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手(特殊)			26.32				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			13.94				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			21.50				
再生クラッシャー RC-40			19.41				
軽油 1,2号			2.03				

第 254 号仕訳表

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 255 号 仕訳表 】							
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚250mm 2層施工							
(再生クラッシャー RC-40 ,) (土木工事積算基準 -1- -1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.36				
小型バックホウ[加圧型]賃料 山積0.11m3 (平積0.08m3) 排対型(2次) 長期割引補正済			2.78				4週8休補正(現場閉所 月単位)
振動ロー[搭乗式コンパクト型]賃料 3~4t 排対型(1次) 長期割引補正済			2.43				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(機械)							
【労務】			69.51				
普通作業員			29.09				4週8休補正(現場閉所 月単位)
運転手(特殊)			25.10				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			13.30				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			25.13				
再生クラッシャー RC-40			23.14				
軽油 1,2号			1.94				

第 255 号仕訳表

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 256 号 仕訳表 】							
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 24-12-25(20)-55%							
(,一般養生) (土木工事積算基準 -4- -1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			29.40				
普通作業員			13.20				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			7.51				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			6.69				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			70.60				
生コンクリート 24N/mm2 24-12-25(20) 高炉 W/C 55% W 175kg			70.60				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物				[J9] = 3 打設工法 人力打設			
[N1] = 30 コンクリート規格 高炉 24-12-25(20)-55%				[J5] = 2 養生工の種類 一般養生			
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し				[N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外			

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 257 号 仕訳表 】						
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)						1 t 当り
(太径10%未満(補正なし),SD295 D10mm) (土木工事積算基準 -2- -1 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		t				4週8休補正(現場閉所 月単位)
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD295) D10		t				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 鉄筋規格 SD295 D10mm		[H] = 1	規格・仕様区分 一般構造物			
[B] = 2 施工規模 施工規模10t未満		[C] = 1	現場条件 社内作業・法面作業以外			
[D] = 1 時間制約 時間制約無		[E] = 1	夜間作業 夜間作業無			
[F] = 1 太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)		[G] = 1	構造物種別による補正 補正無(一般構造物)			

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 258 号 仕訳表 】						
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)						1 t 当り
(太径10%未満(補正なし),SD295 D13mm) (土木工事積算基準 -2- -1 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		t				4週8休補正(現場閉所 月単位)
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD295) D13		t				
諸 雑 費 (丸め)						
計		式				
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 鉄筋規格 SD295 D13mm		[H] = 1	規格・仕様区分 一般構造物			
[B] = 2 施工規模 施工規模10t未満		[C] = 1	現場条件 社内作業・法面作業以外			
[D] = 1 時間制約 時間制約無		[E] = 1	夜間作業 夜間作業無			
[F] = 1 太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)		[G] = 1	構造物種別による補正 補正無(一般構造物)			

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 259 号 仕訳表 】							
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 捨・均し18-8-40 1 m3 当り							
(,一般養生) (土木工事積算基準 -4- -1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			29.40				
普通作業員			13.20				4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員			7.51				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			6.69				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】			70.60				
捨、均しコンクリート 18-8-40 高炉			70.60				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物				[J9] = 3 打設工法 人力打設			
[N1] = 40 コンクリート規格 高炉 捨・均し18-8-40				[J5] = 2 養生工の種類 一般養生			
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し				[N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外			

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 260 号 仕訳表 】							
型枠 一般型枠 均しコンクリート 1 m2 当り							
(土木工事積算基準 -4- -1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			58.35				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員			20.27				4週8休補正(現場閉所 月単位)
土木一般世話役			6.13				4週8休補正(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 5	構造物の種類 均しコンクリート			

JR黄檗駅前広場整備工事

【 第 261 号 仕訳表 】						
手摺先行型枠組足場 (安全柵不要 ,) (土木工事積算基準 -5- -2 ,00:30-05:00 著)						100 掛m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				00:30-05:00 著 4週8休補正(現場閉所 月単位)
とび工		人				00:30-05:00 著 4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員		人				00:30-05:00 著 4週8休補正(現場閉所 月単位)
ラフレソール賃料 25 t 吊		日				0 : 30-5 : 00 4.5時間当り 4週8休
諸 雑 費 (率 + 丸め) 労務費、機械賃料の%		%				
計						
単位当たり						