

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

令和 7 年度		工事設計書(参考資料)			当初
工事番号		工事名			
交安7-1		小倉安田線歩道整備工事			
施工箇所	宇治市伊勢田町西遊田地内				
設計額		請負対象額		工期	令和07年11月28日限り
請負額		精算額		今回支払額	
設計概要					
	工 種		数 量		摘 要
	別紙の通り				

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工事費		
本工事費		
道路改良工事01		
消費税相当額計		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

令和 7 年度

積 算 条 件

工 事 番 号

工 事 名

交安7-1

小倉安田線歩道整備工事

施 工 箇 所

宇治市伊勢田町西遊田地内

積 算 条 件

単価適用日	令和07年06月01日 公共
歩掛適用日	令和06年08月20日 公共
諸経費適用日	公共 令和06年度
工種区分	道路改良工事
単価適用地区	宇治・城陽市、久世郡
前払い金支出割合	—
保証の方法	ケース 1 (金銭的保証)
契約保証金免除金額	5,000,000円
施工地域補正条件	一般交通影響有り(2)-2
緊急工事補正	緊急工事補正無
週休2日補正	4週8休補正(現場閉所 通期)

宇治市

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路改良工事01						
道路改良	1	式			Lv1	
道路土工	1	式			Lv2	
掘削工	1	式			Lv3	
掘削	11	m3			Lv4 仕 1 号	
残土処理工	1	式			Lv3	
土砂等運搬	33	m3			Lv4 仕 2 号	
残土等処分	33	m3			Lv4 仕 3 号	
排水構造物工	1	式			Lv2	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
作業土工					Lv3	
	1	式				
床掘り					Lv4	
	37	m3			仕 4 号	
埋戻し					Lv4	
	13	m3			仕 5 号	
側溝工					Lv3	
	1	式				
スリット付U型側溝 300×400					Lv4	
	7	m			仕 6 号	
スリット付U型側溝 300×500					Lv4	
	12	m			仕 7 号	
スリット付U型側溝 300×600					Lv4	
	14	m			仕 8 号	
スリット蓋					Lv4	
	29	m			仕 9 号	
スリット蓋 専用桧					Lv4	
	4	m			仕 10 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
インバートコンクリート	1	m3			Lv4 仕 11 号	
街渠工	14	m			Lv4 仕 12 号	
縁石工	1	式			Lv2	
縁石工	1	式			Lv3	
縁石工A	33	m			Lv4 仕 13 号	
縁石工（乗入部）	2	m			Lv4 仕 14 号	
舗装工	1	式			Lv2	
舗装準備工	1	式			Lv3	
不陸整正	83	m2			Lv4 仕 15 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
車道舗装工					Lv3	
	1	式				
表層（仮復旧） t=50					Lv4	
	14	m2			仕 16 号	
上層路盤 t=200					Lv4	
	14	m2			仕 17 号	
下層路盤 t=200					Lv4	
	9	m2			仕 18 号	
下層路盤 t=80					Lv4	
	4	m2			仕 19 号	
歩道舗装工（乗入部）					Lv3	
	1	式				
表層（乗入部） t=50					Lv4	
	56	m2			仕 20 号	
下層路盤 t=200					Lv4	
	4	m2			仕 21 号	
透水性舗装工					Lv3	
	1	式				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層 t=40	83	m2			Lv4 仕 22 号	
下層路盤 t=100	83	m2			Lv4 仕 23 号	
フィルター層 t=50	83	m2			Lv4 仕 24 号	
道路付属施設工	1	式			Lv2	
道路付属物工	1	式			Lv3	
視覚障がい者誘導用標示工 点状シート 600×300 溶融接着式	9	m			Lv4 仕 25 号	
構造物撤去工	1	式			Lv2	
構造物取壊し工	1	式			Lv3	
コンクリート構造物取壊し	2	m3			Lv4 仕 26 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断	110	m			Lv4 仕 27 号	
舗装版破碎	176	m2			Lv4 仕 28 号	
運搬処理工	1	式			Lv3	
殻運搬 Co（無筋）	2	m3			Lv4 仕 29 号	
殻運搬 As	10	m3			Lv4 仕 30 号	
殻処分 Co（無筋）	2	m3			Lv4 仕 31 号	
殻処分 As	10	m3			Lv4 仕 32 号	
スクラップ運搬 H3	0.08	t			Lv4 仕 33 号	
スクラップ処分 H3	0.08	t			Lv4 仕 34 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設工					Lv2	
	1	式				
交通管理工					Lv3	
	1	式				
交通誘導警備員					Lv4	
	64	人日			仕 35 号	
直接工事費計						
共通仮設費計						
	1	式				
共通仮設費(積上げ)						
	1	式				
技術管理費						
	1	式				
建設発生土 事前分析検査料 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北						
	1	回				
共通仮設費(率化)						
	1	式				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費率分	1	式				一般交通影響有り(2)-2
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				一般交通影響有り(2)-2
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				ケース 1 (金銭的保証)
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

小倉安田線歩道整備工事

【 第 1 号 仕訳表 】						
掘削						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 小規模 土砂 標準	1	m3			仕 36 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

小倉安田線歩道整備工事

【 第 2 号 仕訳表 】						
土砂等運搬						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 小規模 ハ ッ杓山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 12.0km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 37 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

小倉安田線歩道整備工事

【 第 3 号 仕訳表 】							1 m3 当り
残土等処分							
(,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
建設発生土 砂質土 (一財)城陽山砂利採取地整備公社 山城北	1	m3					
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

小倉安田線歩道整備工事

【 第 4 号 仕訳表 】						
床掘り						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 小規模	1	m3			仕 38 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

小倉安田線歩道整備工事

【 第 5 号 仕訳表 】						
埋戻し						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 小規模 土砂	1	m3			仕 39 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

小倉安田線歩道整備工事

【 第 6 号 仕訳表 】						
スリット付U型側溝 300×400					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け U型側溝 各種 L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			仕 40 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

小倉安田線歩道整備工事

【 第 7 号 仕訳表 】						
スリット付U型側溝 300×500					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け U型側溝 各種 L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			仕 41 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

小倉安田線歩道整備工事

【 第 8 号 仕訳表 】						
スリット付U型側溝 300×600					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け U型側溝 各種 L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			仕 42 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

小倉安田線歩道整備工事

【 第 9 号 仕訳表 】						
スリット蓋						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック 設置 各種(1000超2000、150-550kg未満) 基礎砕石無 均し基礎コンクリート不要	10	m			仕 43 号	
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

小倉安田線歩道整備工事

【 第 10 号 仕訳表 】						
スリット蓋 専用桧					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック 設置 各種(1000超2000、150-550kg未満) 基礎砕石無 均し基礎コンクリート不要	10	m			仕 44 号	
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

小倉安田線歩道整備工事

【 第 11 号 仕訳表 】						1	m3 当り
インバートコンクリート							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-25(20)-60% 一般養生	1	m3			仕 45 号		
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式					
計							
単位当たり							

小倉安田線歩道整備工事

【 第 12 号 仕訳表 】						
街渠工						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック 設置 各種(1000超2000、150-550kg未満) 再生クッシャー RC-40 均し基礎コンクリート不要	10	m			仕 46 号	
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

小倉安田線歩道整備工事

【 第 13 号 仕訳表 】 縁石工A10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック 設置 養生工有 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クマシヤソ RC-40 高炉 18-8-40	10	m			仕 47 号	
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

小倉安田線歩道整備工事

【 第 14 号 仕訳表 】 縁石工（乗入部） 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
型枠 一般型枠 小型構造物	1.7	m2			仕 48 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	0.3	m3			仕 49 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クワッパン40～0	0.3	m2			仕 50 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

小倉安田線歩道整備工事

【 第 15 号 仕訳表 】						
不陸整正						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正					仕 51 号	
	1	m2				
諸 雑 費 （ 丸 め ）						
	1	式				
計						
単位当たり						

小倉安田線歩道整備工事

【 第 16 号 仕訳表 】						
表層（仮復旧） t=50					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度750(13) 平均幅員1.4m未満 瀝青材無 締固密度2.35	1	m2			仕 52 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

小倉安田線歩道整備工事

【 第 17 号 仕訳表 】						
上層路盤 t=200					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚200mm 2層施工 再生粒度調整碎石 RM-30	1	m2			仕 53 号	
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

小倉安田線歩道整備工事

【 第 18 号 仕訳表 】						
下層路盤 t=200					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚200mm 1層施工 再生クマッラン RC-40	1	m2			仕 54 号	
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

小倉安田線歩道整備工事

【 第 19 号 仕訳表 】						
下層路盤 t=80					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚80mm 1層施工 再生クマツヤシ RC-40	1	m2			仕 55 号	
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

小倉安田線歩道整備工事

【 第 20 号 仕訳表 】						
表層（乗入部） t=50					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟﾙ(13) 平均幅員1.4m以上 プﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.20	1	m2			仕 56 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

小倉安田線歩道整備工事

【 第 21 号 仕訳表 】						
下層路盤 t=200					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚200mm 1層施工 再生クマツタラシ RC-40	1	m2			仕 57 号	
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

小倉安田線歩道整備工事

【 第 22 号 仕訳表 】						
表層 t=40					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
透水性アスファルト舗装 平均幅員1.4～2.4m未満 1層当り仕上厚40mm	1	m2			仕 58 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

小倉安田線歩道整備工事

【 第 23 号 仕訳表 】						
下層路盤 t=100					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 再生クマッラン RC-40	1	m2			仕 59 号	
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

小倉安田線歩道整備工事

【 第 24 号 仕訳表 】						
フィルター層 t=50					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
フィルター層 40mm以上60mm未満	1	m2			仕 60 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

小倉安田線歩道整備工事

【 第 25 号 仕訳表 】						
視覚障がい者誘導用標示工 点状シート 600×300 溶融接着式						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
点字タイル 300×600	17	枚				
専用接着剤 溶融接着方式 貼付用	9.6	kg				
専用接着剤 溶融接着方式 下地用	20.1	kg				
雑材料費 透水性As舗装	1	式				
土木一般世話役	1	人				4週8休補正(現場閉所 通期)
特殊作業員	3	人				4週8休補正(現場閉所 通期)
普通作業員	3	人				4週8休補正(現場閉所 通期)
諸雑費(端数処理なし)	10	%				
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				

第 25 号仕訳表

宇治市

小倉安田線歩道整備工事

【 第 25 号 仕訳表 】 (続 き) 視覚障がい者誘導用標示工 点状シート 600×300 溶融接着式 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						
単位当たり						

小倉安田線歩道整備工事

【 第 26 号 仕訳表 】						
コンクリート構造物取壊し					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	1	m3			仕 61 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

小倉安田線歩道整備工事

【 第 27 号 仕訳表 】 舗装版切断							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			仕 62 号		
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式					
計							
単位当たり							

小倉安田線歩道整備工事

【 第 28 号 仕訳表 】 舗装版破碎						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	1	m2			仕 63 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

小倉安田線歩道整備工事

【 第 29 号 仕訳表 】 殻運搬 Co (無筋) 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 14.4km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 64 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

小倉安田線歩道整備工事

【 第 30 号 仕訳表 】						
殻運搬 As					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 3.5km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 65 号	
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

小倉安田線歩道整備工事

【 第 31 号 仕訳表 】 穀処分 Co (無筋) (,) 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) Con塊(無筋) (株)三幸産業 山城北	1	m3				
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

[illegible]

小倉安田線歩道整備工事

【 第 33 号 仕訳表 】						
スクラップ運搬 H3					1 t 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t DID区間有 運搬距離5.0km以下	1	t			仕 66 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

小倉安田線歩道整備工事

【 第 34 号 仕訳表 】 スクラップ処分 H3 (,) 1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄・スクラップ H3	1	t				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

小倉安田線歩道整備工事

【 第 35 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B					仕 67 号	
	1	人日				
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

小倉安田線歩道整備工事

【 第 36 号 仕訳表 】							
掘削 小規模 土砂 標準						1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			27.26				
バックホウ(ｸﾗｰ型)[標準型・排対型:2次基準] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3] 供用日当り換算損料			27.26				
【労務】			61.70				
運転手(特殊)			61.70				4週8休補正(現場閉所 通期)
【材料】			11.04				
軽油 1,2号			11.04				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J6] = 7 施工数量 標準			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			

小倉安田線歩道整備工事

【 第 37 号 仕訳表 】							
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (12.0km以下 DID区間有 , 作業損耗費(良好)含む)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			24.45				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 供用日当り換算損料			24.45				
【労務】			63.42				
運転手(一般)			63.42				4週8休補正(現場閉所 通期)
【材料】			12.13				
軽油 1,2号			12.13				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JE] = 11 運搬距離 12.0km以下			[J2] = 5 積込機種・規格 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) [J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有				

第 37 号仕訳表

小倉安田線歩道整備工事

【 第 38 号 仕訳表 】							
床掘り 土砂 小規模							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			19.87				
バックホウ(加-ラ型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3] 供用日当り換算損料			19.87				
【労務】			72.99				
運転手(特殊)			39.96				4週8休補正(現場閉所 通期)
普通作業員			33.03				4週8休補正(現場閉所 通期)
【材料】			7.14				
軽油 1,2号			7.14				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			

小倉安田線歩道整備工事

【 第 39 号 仕訳表 】							
埋戻し 小規模 (土砂 ,)				1 m3 当り			
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			9.48				
バックホウ(加圧型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3] 供用日当り換算損料			8.90				
クワ及びピッケル[ラマ] 質量 60～80kg 供用日当り換算損料			0.58				
【労務】			86.47				
普通作業員			49.42				4週8休補正(現場閉所 通期)
特殊作業員			19.17				4週8休補正(現場閉所 通期)
運転手(特殊)			17.88				4週8休補正(現場閉所 通期)
【材料】			4.05				
軽油 1,2号			3.20				
ガソリン レギュラー			0.85				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1 土質 土砂				

第 39 号仕訳表

小倉安田線歩道整備工事

【 第 40 号 仕訳表 】						
U型側溝据付け U型側溝 各種 L=2000mm 1000kg/個以下 (昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)				10	m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 U型側溝 L2000 昼間施工 1000kg/個以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		m				4週8休補正(現場閉所 通期)
道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種) 300×400-2000		個				
再生クランチャー RC-40		m3				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [E] = 3 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下 [G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 [I] = 4 基礎碎石の種類 再生クランチャー 40～0		[B] = 1 L=1,000mm、4,000mmの使用の有無 無し [y1] = 5 U型側溝の種類 U型側溝 各種 [F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有 [J] = 1.290 m3 基礎碎石設計数量				

第 40 号仕訳表

小倉安田線歩道整備工事

【 第 41 号 仕訳表 】						
U型側溝据付け U型側溝 各種 L=2000mm 1000kg/個以下 (昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)				10	m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 U型側溝 L2000 昼間施工 1000kg/個以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		m				4週8休補正(現場閉所 通期)
道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種) 300×500-2000		個				
再生クランチャー RC-40		m3				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [E] = 3 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下 [G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 [I] = 4 基礎碎石の種類 再生クランチャー 40～0		[B] = 1 L=1,000mm、4,000mmの使用の有無 無し [y1] = 5 U型側溝の種類 U型側溝 各種 [F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有 [J] = 1.290 m3 基礎碎石設計数量				

第 41 号仕訳表

小倉安田線歩道整備工事

【 第 42 号 仕訳表 】						
U型側溝据付け U型側溝 各種 L=2000mm 1000kg/個以下 (昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)				10	m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 U型側溝 L2000 昼間施工 1000kg/個以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		m				4週8休補正(現場閉所 通期)
道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種) 300×600-2000		個				
再生クランチャー RC-40		m3				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [E] = 3 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下 [G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 [I] = 4 基礎碎石の種類 再生クランチャー 40～0		[B] = 1 L=1,000mm、4,000mmの使用の有無 無し [y1] = 5 U型側溝の種類 U型側溝 各種 [F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有 [J] = 1.290 m3 基礎碎石設計数量				

第 42 号仕訳表

小倉安田線歩道整備工事

【 第 43 号 仕訳表 】 歩車道境界ブロック 設置 各種(1000超2000、150-550kg未満) (基礎砕石無 ,均し基礎コンクリート不要)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.69				
超小旋回型バックホウ[加圧型クレーン付]賃料 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊1.7t 排対(2014) 長期割引補正済			2.69				4週8休補正(現場閉所 通期)
【労務】			45.19				
普通作業員			15.39				4週8休補正(現場閉所 通期)
土木一般世話役			9.30				4週8休補正(現場閉所 通期)
運転手(特殊)			8.92				4週8休補正(現場閉所 通期)
特殊作業員			8.59				4週8休補正(現場閉所 通期)
その他(労務)							
【材料】			52.12				
RCスリット蓋 T-25 中スリット 300-2000			50.92				
軽油 1,2号			1.20				
【端数調整】							

第 43 号仕訳表

[illegible]

小倉安田線歩道整備工事

【 第 44 号 仕訳表 】							
歩車道境界ブロック 設置 各種(1000超2000、150-550kg未満)							
(基礎砕石無 ,均し基礎コンクリート不要)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.69				
超小旋回型バックホウ[加圧型クレーン付]賃料 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊1.7t 排対(2014) 長期割引補正済			2.69				4週8休補正(現場閉所 通期)
【労務】			45.19				
普通作業員			15.39				4週8休補正(現場閉所 通期)
土木一般世話役			9.30				4週8休補正(現場閉所 通期)
運転手(特殊)			8.92				4週8休補正(現場閉所 通期)
特殊作業員			8.59				4週8休補正(現場閉所 通期)
その他(労務)							
【材料】			52.12				
RCスリット蓋(管理孔) T-25 中スリット 300-2000			50.92				
軽油 1,2号			1.20				
【端数調整】							

第 44 号仕訳表

[illegible]

小倉安田線歩道整備工事

【 第 45 号 仕訳表 】							
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-25(20) -60%							
(,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			29.40				
普通作業員			13.20				4週8休補正(現場閉所 通期)
特殊作業員			7.51				4週8休補正(現場閉所 通期)
土木一般世話役			6.69				4週8休補正(現場閉所 通期)
その他(労務)							
【材料】			70.60				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-25(20) 高炉 W/C 60% W 175kg			70.60				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 20 コンクリート規格 高炉 18-8-25(20) -60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外				

小倉安田線歩道整備工事

【 第 46 号 仕訳表 】							
歩車道境界ブロック 設置 各種(1000超2000、150-550kg未満)							
(再生クラッパン RC-40 ,均し基礎コンクリート不要)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.92				
超小旋回型バックホウ[加圧型クレーン付]賃料 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊1.7t 排対(2014) 長期割引補正済			2.47				4週8休補正(現場閉所 通期)
バックホウ[加圧型]賃料 山積0.8m3 (平積0.6m3) 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.45				4週8休補正(現場閉所 通期)
【労務】			47.83				
普通作業員			17.16				4週8休補正(現場閉所 通期)
運転手(特殊)			9.40				4週8休補正(現場閉所 通期)
土木一般世話役			9.30				4週8休補正(現場閉所 通期)
特殊作業員			9.18				4週8休補正(現場閉所 通期)
その他(労務)							
【材料】			49.25				
L 形側溝			46.76				
軽油 1,2号			1.52				

第 46 号仕訳表

宇治市

[illegible]

小倉安田線歩道整備工事

【 第 47 号 仕訳表 】							
歩車道境界ブロック 設置 養生工有 各種(600mm以下、50kg未満)							
(再生クラッシャー RC-40 ,高炉 18-8-40)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.34				
バックホ[加-ラ型]賃料 山積0.8m3 (平積0.6m3) 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.34				4週8休補正(現場閉所 通期)
【労務】			67.92				
普通作業員			25.89				4週8休補正(現場閉所 通期)
土木一般世話役			13.56				4週8休補正(現場閉所 通期)
特殊作業員			12.18				4週8休補正(現場閉所 通期)
型わく工			10.06				4週8休補正(現場閉所 通期)
その他(労務)							
【材料】			31.74				
歩車道境界ブロック(A種 両面R) 標準 JIS A 5371 参考重量 47kg			21.25				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉			9.43				
再生クラッシャー RC-40			0.75				

第 47 号仕訳表

[illegible]

小倉安田線歩道整備工事

【 第 48 号 仕訳表 】							
型枠 一般型枠 小型構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			43.77				4週8休補正(現場閉所 通期)
普通作業員			31.27				4週8休補正(現場閉所 通期)
土木一般世話役			11.92				4週8休補正(現場閉所 通期)
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物				

小倉安田線歩道整備工事

【 第 49 号 仕訳表 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% (,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			42.01				
普通作業員			22.75				4週8休補正(現場閉所 通期)
土木一般世話役			9.31				4週8休補正(現場閉所 通期)
特殊作業員			7.89				4週8休補正(現場閉所 通期)
その他(労務)							
【材料】			57.99				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C 60% W 165kg			57.99				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 2 コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外				

小倉安田線歩道整備工事

【 第 50 号 仕訳表 】							
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 (再生クラッシャー40～0 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.27				
バックホウ[加圧型]賃料 山積0.8m3 (平積0.6m3) 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			5.24				4週8休補正(現場閉所 通期)
その他(機械)							
【労務】			73.08				
普通作業員			35.03				4週8休補正(現場閉所 通期)
特殊作業員			14.83				4週8休補正(現場閉所 通期)
運転手(特殊)			13.97				4週8休補正(現場閉所 通期)
土木一般世話役			8.75				4週8休補正(現場閉所 通期)
その他(労務)							
【材料】			21.65				
再生クラッシャー RC-40			16.89				
軽油 1,2号			4.73				

第 50 号仕訳表

宇治市

[illegible]

小倉安田線歩道整備工事

【 第 51 号 仕訳表 】 不陸整正							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			23.12				
モータレータ〔土工用・排対型2次基準〕 ブレード幅3.1m 供用日当り換算損料			11.29				
ロードローラ〔マカダム・排対型:2次基準〕 運転質量10t 締固め幅2.1m 供用日当り換算損料			8.94				
タイヤローザ料 質量8～20t 排対型(2次) 長期割引補正済			2.89				4週8休補正(現場閉所 通期)
【労務】			68.86				
運転手(特殊)			44.09				4週8休補正(現場閉所 通期)
特殊作業員			12.86				4週8休補正(現場閉所 通期)
普通作業員			9.59				4週8休補正(現場閉所 通期)
土木一般世話役			2.32				4週8休補正(現場閉所 通期)
【材料】			8.02				
軽油 1,2号			8.02				
【端数調整】							

第 51 号仕訳表

小倉安田線歩道整備工事

【 第 51 号 仕訳表 】 不陸整正							
(続 き)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[条件] [J1] = 1 補足材料の有無 無し							

小倉安田線歩道整備工事

【 第 52 号 仕訳表 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13) (平均幅員1.4m未満 ,瀝青材無 締固密度2.35)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.42				
振動ロー(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄ式] 運転質量0.5～0.6t 供用日当り換算損料			0.26				
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 機械質量40～60kg 供用日当り換算損料			0.14				
その他(機械)							
【労務】			41.93				
特殊作業員			20.47				4週8休補正(現場閉所 通期)
普通作業員			14.66				4週8休補正(現場閉所 通期)
土木一般世話役			4.43				4週8休補正(現場閉所 通期)
その他(労務)							
【材料】			57.65				
再生密粒度ｱｽﾌﾟ(昼間) (13)			57.42				
ｶﾞﾚｯｼﾞ ﾚｷﾅｰ			0.18				

第 52 号仕訳表

[illegible]

小倉安田線歩道整備工事

【 第 53 号 仕訳表 】							
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚200mm 2層施工							
(再生粒度調整碎石 RM-30,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			12.07				
モータレータ[土工用・排対型2次基準] ブレード幅3.1m 供用日当り換算損料			4.83				
ロードローラ[マガム・排対型:2次基準] 運転質量10t 締固め幅2.1m 供用日当り換算損料			3.83				
タイヤローザ賃料 質量8～20t 排対型(2次) 長期割引補正済			1.24				4週8休補正(現場閉所 通期)
その他(機械)							
【労務】			40.36				
運転手(特殊)			18.87				4週8休補正(現場閉所 通期)
特殊作業員			6.26				4週8休補正(現場閉所 通期)
普通作業員			6.11				4週8休補正(現場閉所 通期)
土木一般世話役			1.84				4週8休補正(現場閉所 通期)
その他(労務)							
【材料】			47.57				

第 53 号仕訳表

[illegible]

小倉安田線歩道整備工事

【 第 54 号 仕訳表 】							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚200mm 1層施工							
(再生クラッシャー RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			4.67				
モータレータ[土工用・排対型2次基準] ブレード幅3.1m 供用日当り換算損料			1.87				
ロードロー[マガム・排対型:2次基準] 運転質量10t 締固め幅2.1m 供用日当り換算損料			1.48				
タイヤロー賃料 質量8～20t 排対型(2次) 長期割引補正済			0.48				4週8休補正(現場閉所 通期)
その他(機械)							
【労務】			15.69				
運転手(特殊)			7.32				4週8休補正(現場閉所 通期)
特殊作業員			2.44				4週8休補正(現場閉所 通期)
普通作業員			2.38				4週8休補正(現場閉所 通期)
土木一般世話役			0.72				4週8休補正(現場閉所 通期)
その他(労務)							
【材料】			79.64				

第 54 号仕訳表

小倉安田線歩道整備工事

【 第 54 号 仕訳表 】 (続 き) 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚200mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生クラッシャー RC-40			78.02				
軽油 1,2号			1.33				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 200.000 mm 全仕上り厚 [J3] = 6 材料 再生クラッシャー RC-40			[J2] = 1 施工区分 1層施工				

小倉安田線歩道整備工事

【 第 55 号 仕訳表 】							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚80mm 1層施工							
(再生クラッシャー RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			4.67				
モータレータ[土工用・排対型2次基準] ブレード幅3.1m 供用日当り換算損料			1.87				
ロードローラ[マガム・排対型:2次基準] 運転質量10t 締固め幅2.1m 供用日当り換算損料			1.48				
タイヤローザ料 質量8～20t 排対型(2次) 長期割引補正済			0.48				4週8休補正(現場閉所 通期)
その他(機械)							
【労務】			15.69				
運転手(特殊)			7.32				4週8休補正(現場閉所 通期)
特殊作業員			2.44				4週8休補正(現場閉所 通期)
普通作業員			2.38				4週8休補正(現場閉所 通期)
土木一般世話役			0.72				4週8休補正(現場閉所 通期)
その他(労務)							
【材料】			79.64				

第 55 号仕訳表

小倉安田線歩道整備工事

【 第 55 号 仕訳表 】 (続 き) 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚80mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生クラッシャー RC-40			78.02				
軽油 1,2号			1.33				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 80.000 mm 全仕上り厚 [J3] = 6 材料 再生クラッシャー RC-40			[J2] = 1 施工区分 1層施工				

小倉安田線歩道整備工事

【 第 56 号 仕訳表 】							
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)							
(平均幅員1.4m以上 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.20)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.65				
アスファルトフィニッシャ[ｸﾚｰ型] 舗装幅1.4～3.0m 供用日当り換算損料			1.99				
振動ロー[搭乗式ｺﾝﾊﾟｲﾝﾄﾞ型](超低騒音)賃料 3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済			0.38				4週8休補正(現場閉所 通期)
その他(機械)							
【労務】			23.01				
普通作業員			8.67				4週8休補正(現場閉所 通期)
特殊作業員			5.80				4週8休補正(現場閉所 通期)
運転手(特殊)			4.00				4週8休補正(現場閉所 通期)
土木一般世話役			2.08				4週8休補正(現場閉所 通期)
その他(労務)							
【材料】			74.34				
再生密粒度アスコン(昼間) (13)			65.08				

第 56 号仕訳表

宇治市

小倉安田線歩道整備工事

【 第 56 号 仕訳表 】 (続 き) 表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 1 m2 当り (平均幅員1.4m以上 ,プライムコート 締固密度2.20)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			8.85				
軽油 1,2号			0.37				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3				

小倉安田線歩道整備工事

【 第 57 号 仕訳表 】							
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚200mm 1層施工							
(再生クラッシャー RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.62				
小型バックホウ[ｸﾚｰ型]賃料 山積0.11m3 (平積0.08m3) 排対型(2次) 長期割引補正済			2.91				4週8休補正(現場閉所 通期)
振動ｸﾚｰ[搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ 型]賃料 3～4t 排対型(1次) 長期割引補正済			2.55				4週8休補正(現場閉所 通期)
その他(機械)							
【労務】			72.88				
普通作業員			30.50				4週8休補正(現場閉所 通期)
運転手(特殊)			26.32				4週8休補正(現場閉所 通期)
特殊作業員			13.94				4週8休補正(現場閉所 通期)
その他(労務)							
【材料】			21.50				
再生クラッシャー RC-40			19.41				
軽油 1,2号			2.03				

第 57 号仕訳表

宇治市

[illegible]

小倉安田線歩道整備工事

【 第 58 号 仕訳表 】							
透水性アスファルト舗装 平均幅員1.4～2.4m未満 1層当り仕上厚40mm							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			6.27				
アスファルトフィニッシャ[ホイル型・排対型:3次基準] 舗装幅1.4～3.0m 供用日当り換算損料			4.95				
振動ローラ(舗)[搭乗・コンバインド・排対型:1次] 運転質量3～4t 供用日当り換算損料			0.91				
その他(機械)							
【労務】			30.02				
普通作業員			11.81				4週8休補正(現場閉所 通期)
特殊作業員			7.91				4週8休補正(現場閉所 通期)
運転手(特殊)			5.48				4週8休補正(現場閉所 通期)
土木一般世話役			2.86				4週8休補正(現場閉所 通期)
その他(労務)							
【材料】			63.71				
開粒度アスコン(昼間) (13)			63.19				

第 58 号仕訳表

小倉安田線歩道整備工事

【 第 58 号 仕様表 】 (続 き) 透水性アスファルト舗装 平均幅員1.4～2.4m未満 1層当り仕上厚40mm 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 1,2号			0.49				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚 [J3] = 1 材料 開粒度アスコン(13)			[J1] = 2 平均幅員 1.4m以上2.4m未満				

小倉安田線歩道整備工事

【 第 59 号 仕訳表 】							
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.62				
小型バックホウ[ｸﾚｰ型]賃料 山積0.11m3 (平積0.08m3) 排対型(2次) 長期割引補正済			2.91				4週8休補正(現場閉所 通期)
振動ｸﾚｰ[搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ 型]賃料 3～4t 排対型(1次) 長期割引補正済			2.55				4週8休補正(現場閉所 通期)
その他(機械)							
【労務】			72.88				
普通作業員			30.50				4週8休補正(現場閉所 通期)
運転手(特殊)			26.32				4週8休補正(現場閉所 通期)
特殊作業員			13.94				4週8休補正(現場閉所 通期)
その他(労務)							
【材料】			21.50				
再生クラッシャー RC-40			19.41				
軽油 1,2号			2.03				

第 59 号仕訳表

宇治市

[illegible]

小倉安田線歩道整備工事

【 第 60 号 仕訳表 】 フィルター層 40mm以上60mm未満 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			4.83				
後方超小旋回型バックホウ[ｸﾚｰ型](超低騒)賃料 山積0.28m3 (平積0.2m3) 排対型(2次) 長期割引補正済			2.98				4週8休補正(現場閉所 通期)
振動ｸﾚｰ[搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ 型]賃料 3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済			1.71				4週8休補正(現場閉所 通期)
その他(機械)							
【労務】			82.97				
特殊作業員			23.58				4週8休補正(現場閉所 通期)
運転手(特殊)			23.19				4週8休補正(現場閉所 通期)
普通作業員			21.06				4週8休補正(現場閉所 通期)
土木一般世話役			12.73				4週8休補正(現場閉所 通期)
その他(労務)							
【材料】			12.20				
山砂(サﾄﾞｸﾞｯｼｮﾝ用) 真砂 ﾌｧｲ通過百分率10%以下			9.84				

第 60 号仕訳表

[illegible]

小倉安田線歩道整備工事

【 第 61 号 仕訳表 】							1	m3 当り
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工								
(昼間 時間制約無 , 低騒音・低振動対策不要)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 機械施工 時間的制約なし 手間のみ		m3				4週8休補正(現場閉所 通期)		
諸 雑 費 (丸め)		式						
計								
単位当たり								
[条件] [A] = 1 構造物区分 無筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 2 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策不要		[B] = 1 工法区分 機械施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無						

小倉安田線歩道整備工事

【 第 62 号 仕訳表 】							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下						1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			15.42				
コンクリートカッタ[ハキム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート 径φ56cm 供用日当り換算損料			10.49				
その他(機械)							
【労務】			57.13				
特殊作業員			19.60				4週8休補正(現場閉所 通期)
土木一般世話役			10.55				4週8休補正(現場閉所 通期)
普通作業員			8.73				4週8休補正(現場閉所 通期)
その他(労務)							
【材料】			27.45				
コンクリートカッタ(プレート) 自走式切断機用 径18インチ			23.29				
ガソリン レキユール			2.83				
その他(材料)							

第 62 号仕訳表

小倉安田線歩道整備工事

【 第 62 号 仕訳表 】

(続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

第 62 号仕訳表

宇治市

小倉安田線歩道整備工事

【 第 63 号 仕訳表 】							
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下							
(障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			13.49				
後方超小旋回型バックホウ[ｸｰﾗｰ型](超低騒)賃料 山積0.45m3 (平積0.35m3) 排対型(2011年) 長期割引補正済			13.49				4週8休補正(現場閉所 通期)
【労務】			80.49				
土木一般世話役			28.91				4週8休補正(現場閉所 通期)
運転手(特殊)			27.69				4週8休補正(現場閉所 通期)
普通作業員			23.89				4週8休補正(現場閉所 通期)
【材料】			6.02				
軽油 1,2号			6.02				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し				
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下				
[J6] = 1 積込作業の有無 有り							

第 63 号仕訳表

小倉安田線歩道整備工事

【 第 64 号 仕訳表 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (14.4km以下 DID区間有 , 労務損耗費(良好)含む) 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			41.69				
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級 供用日当り換算損料			41.69				
【労務】			43.88				
運転手(一般)			43.88				4週8休補正(現場閉所 通期)
【材料】			14.43				
軽油 1,2号			14.43				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JE] = 6 運搬距離 14.4km以下				

小倉安田線歩道整備工事

【 第 65 号 仕訳表 】							
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) (3.5km以下 DID区間有 , 雑損耗費(良好)含む)						1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			44.95				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 供用日当り換算損料			44.95				
【労務】			38.97				
運転手(一般)			38.97				4週8休補正(現場閉所 通期)
【材料】			16.08				
軽油 1,2号			16.08				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎			[J2] = 3	積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)			
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JB] = 3	運搬距離 3.5km以下			

第 65 号仕訳表

小倉安田線歩道整備工事

【 第 66 号 仕訳表 】							
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t (DID区間有 ,運搬距離5.0km以下)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			13.58				
トラック[クレーン装置付] バックホウ2t積 吊能力2.9t 供用日当り換算損料			13.58				
【労務】			83.54				
運転手(特殊)			42.54				4週8休補正(現場閉所 通期)
特殊作業員			41.00				4週8休補正(現場閉所 通期)
【材料】			2.88				
軽油 1,2号			2.88				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 トラック機種 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t [J6] = 3 片道運搬距離(km) 5.0km以下			[J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有				

小倉安田線歩道整備工事

【 第 67 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員 B						
1 人 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	1	人				4週8休補正(現場閉所 通期)
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 2 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B						