

参考数量書

工事名称 (受学改7-1)
西小倉中学校校舎ほか解体工事
工事場所 宇治市伊勢田町遊田7番地1

○建物概要				
・規模構造	校舎棟	鉄筋コンクリート造4階建て	技術棟	鉄骨造平屋建て
	屋内運動場	鉄骨造平屋建て	渡り廊下	鉄骨造平屋建て
	ポンプ室	コンクリートブロック造平屋建て		
・延床面積	校舎棟	5,598.77㎡	技術棟	250.00㎡
	屋内運動場	878.88㎡	渡り廊下	78.87㎡
	ポンプ室	11.35㎡		

- 工事概要
- ・校舎棟解体工事 一式
 - ・技術棟解体工事 一式
 - ・屋内運動場解体工事 一式
 - ・渡り廊下解体工事 一式
 - ・ポンプ室解体工事 一式
 - ・旧浄化槽解体工事 一式
 - ・その他工作物解体工事 一式
 - ・上記に伴う撤去、処分 一式

- 積算条件
- ・単価適用日 : 2025年 2月 28日
 - ・歩掛適用日 : 2024年 7月 30日
 - ・諸経費適用日 : 2023年 6月 1日
 - ・電源区分 : 現場説明書による。
 - ・工種区分 : 建築工事
 - ・単価適用地区 : 宇治・城陽、久世郡
 - ・前払い金支出割合 : 40%
 - ・保証の方法 : 金銭的保証
 - ・契約保証金免除金額 : 5,000,000円

「営繕工事における週休2日促進工事の実施について（改定）」（令和6年3月22日付け国会公契第37号、国営管第589号、国営計第171号、国営建技第13号）及び「営繕工事における週休2日促進工事の実施に係る積算方法等の運用について（改定）」（令和6年3月22日付け国営積第13号）に記載の補正率を適用する。

参考URL:https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000040.html

なお、とりこわし工事に係る物価資料の掲載価格の補正については、以下の表に記載の補正率を適用する。

表 とりこわし工事の補正率

工種	摘要	月単位の週休2日促進工事		通期の週休2日促進工事	
		新営補正率	改修補正率	新営補正率	改修補正率
解体工事	物価資料	1.04	1.04	1.02	1.02
改修工事（撤去）	物価資料	1.04	1.04	1.02	1.02

この数量書は、入札に参加する業者各位が積算業務を行う上での参考資料とし、設計条件となる設計図書には該当しませんので、参考として利用してください。
（京都府宇治市役所）

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ポンプ室

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

校舎棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電灯設備	電灯幹線	1	式		
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	照明器具	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
電灯設備	非常照明誘導灯	1	式		
計					
動力設備	動力幹線	1	式		
動力設備	動力分岐	1	式		
計					
雷保護設備		1	式		
計					
構内交換設備		1	式		
計					
情報表示設備	時刻表示	1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
誘導支援設備	インターホン	1	式		
計					
テレビ共同受信設備		1	式		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

北教室棟		解体				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
RC造建物躯体解体	圧碎機 集積共	1,066	m ³			
S造建物上屋解体	50～75kg/m ² 集積共	163	m ²			
土間コンクリート解体	大型ブレーカ、圧碎機併用 集積共	64.1	m ³			
基礎コンクリート解体	大型ブレーカ、圧碎機併用 集積共	365	m ³			
すきとり	積み込み共 H300程度	53	m ³			
埋戻し(A種)	京都府内 一般土工 宇治市以南	23.4	m ³			
既製杭引抜き	φ400 L7.0m 既製杭破砕費、既製杭撤去後埋戻し 共	102	本			
既製杭引抜き	φ400 L8.0m 既製杭破砕費、既製杭撤去後埋戻し 共	6	本			
既製杭引抜き	φ400 L9.0m 既製杭破砕費、既製杭撤去後埋戻し 共	42	本			
既製杭引抜き	φ400 L10.0m 既製杭破砕費、既製杭撤去後埋戻し 共	4	本			
煙突撤去	ｱｽﾌﾞﾙﾄ含有 φ150～200 L15970 集じん装置付超高压水洗工法 セキリティゾ ン(3区画) 仮設仕切(養生シート等で区別) 処分、足場、養生共	3	か所			
屋上 ｱｽﾌﾙﾄ防水撤去	ｱｽﾌﾞﾙﾄ含有 集積共	506	m ²			
屋上立上り ｱｽﾌﾙﾄ防水撤去	ｱｽﾌﾞﾙﾄ含有 集積共	60	m ²			
外壁 ﾘﾝｼﾞ吹付撤去	ｱｽﾌﾞﾙﾄ含有 下地調整材含む 主工法:集じん装置付 超高压水洗工法 副工法:湿式集じん装置付 ﾃﾞｲｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｰﾙﾝ工法 仮設、運搬・処分共	472	m ²			
軒天井 ﾘﾝｼﾞ吹付撤去	ｱｽﾌﾞﾙﾄ含有 下地調整材含む 主工法:集じん装置付 超高压水洗工法 副工法:湿式集じん装置付 ﾃﾞｲｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｰﾙﾝ工法 仮設、運搬・処分共	119	m ²			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ解体	t100	4.3	m ³			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ解体	t150	17.6	m ³			

[illegible]

北教室棟		発生材処分				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(運搬費)						
発生材運搬費	無筋コンクリート類 藤田産業 4.5km以下	4,298	t			
発生材運搬費	グラ無混載 宇治廃棄物公社 (13.5km以下)	26.7	t			
発生材運搬費	グラ有混載 宇治廃棄物公社 (13.5km以下)	1.7	t			
発生材運搬費	単品 (ガラス・陶磁器) 宇治廃棄物公社 (13.5km以下)	6	t			
発生材運搬費	単品 (木材類) 宇治廃棄物公社 (13.5km以下)	22.4	t			
発生材運搬費	アスベスト成形板 宇治廃棄物公社 (13.5km以下)	7.4	t			
発生材運搬費	金属類 巖本金属 (4.5km以下)	173	t			
発生土運搬費	城陽山砂利公社 (13.5km以下)	53	m3			
(処分費)						
発生材処分費	無筋コンクリート類 藤田産業	4,298	t			
発生材処分費	グラ無混載 宇治廃棄物公社	26.7	t			
発生材処分費	グラ有混載 宇治廃棄物公社	1.7	t			
発生材処分費	単品 (ガラス・陶磁器) 宇治廃棄物公社	6	t			
発生材処分費	単品 (木材類) 宇治廃棄物公社	22.4	t			
発生材処分費	アスベスト成形板 宇治廃棄物公社	7.4	t			
建設発生土 処分地費用	山城南管内 指定地処分	53	m3			
スクラップ	H2 スチール	168	t			
スクラップ	込みガラ アルミ	3,612	kg			
スクラップ	ステンレス	1,596	kg			

[illegible]

[illegible]

南教室棟		解体				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
RC造建物躯体解体	圧碎機 集積共	403	m3			
土間コンクリート解体	大型ブレーカ、圧碎機併用 集積共	28.2	m3			
基礎コンクリート解体	集積共	141	m3			
すきとり	積み込み共 H300程度	25.6	m3			
埋戻し(A種)	京都府内 一般土工 宇治市以南	10.7	m3			
既製杭引抜き	φ400 L16.0m 既製杭破砕費、既製杭撤去後埋戻し 共	59	本			
既製杭引抜き	φ400 L18.0m 既製杭破砕費、既製杭撤去後埋戻し 共	4	本			
煙突撤去	アスベスト含有 φ150～200 L12300 集じん装置付超高压水洗工法 セキセイナイフ(3区画) 仮設仕切(養生シート等で区別) 処分、足場、養生共	2	か所			
屋上 アスファルト防水撤去	アスベスト含有 集積共	265	m ²			
屋上立上り アスファルト防水撤去	アスベスト含有 集積共	36.3	m ²			
コンクリートブロック解体	t100	2.2	m3			
コンクリートブロック解体	t150	20.4	m3			
内部造作解体		837	m ²			
天井合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	194	m ²			
天井合板・ボード 撤去	二重張り 石綿含有 集積共	156	m ²			
計						

南教室棟 発生材処分						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(運搬費)						
発生材運搬費	無筋コンクリート類 藤田産業 4.5km以下	1,920	t			
発生材運搬費	グラ無混載 宇治廃棄物公社 (13.5km以下)	13.8	t			
発生材運搬費	グラ有混載 宇治廃棄物公社 (13.5km以下)	1.7	t			
発生材運搬費	単品 (ガラス・陶磁器) 宇治廃棄物公社 (13.5km以下)	2.5	t			
発生材運搬費	単品 (木材類) 宇治廃棄物公社 (13.5km以下)	23.3	t			
発生材運搬費	アスベスト成形板 宇治廃棄物公社 (13.5km以下)	6.6	t			
発生材運搬費	金属類 巖本金属 (4.5km以下)	63.9	t			
発生土運搬費	城陽山砂利公社 (13.5km以下)	25.6	m3			
(処分費)						
発生材処分費	無筋コンクリート類 藤田産業	1,920	t			
発生材処分費	グラ無混載 宇治廃棄物公社	13.8	t			
発生材処分費	グラ有混載 宇治廃棄物公社	1.7	t			
発生材処分費	単品 (ガラス・陶磁器) 宇治廃棄物公社	2.5	t			
発生材処分費	単品 (木材類) 宇治廃棄物公社	23.3	t			
発生材処分費	アスベスト成形板 宇治廃棄物公社	6.6	t			
建設発生土 処分地費用	山城南管内 指定地処分	25.6	m3			
スクラップ	H2 スチール	61.7	t			
スクラップ	込みガラ アルミ	1,944	kg			
スクラップ	ステンレス	248	kg			

[illegible]

[illegible]

管理棟		解体				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
RC造建物躯体解体	圧碎機 集積共	852	m ³			
S造建物上屋解体	75～100kg/m ² 集積共	19.4	m ²			
土間コンクリート解体	大型ブレーカ、圧碎機併用 集積共	54.1	m ³			
基礎コンクリート解体	集積共	313	m ³			
すきとり	積み込み共 H300程度	34.6	m ³			
埋戻し(A種)	京都府内 一般土工 宇治市以南	19.8	m ³			
既製杭引抜き	φ400 L7.0m 既製杭破砕費、既製杭撤去後埋戻し 共	125	本			
既製杭引抜き	φ400 L8.0m 既製杭破砕費、既製杭撤去後埋戻し 共	8	本			
煙突撤去	アスベスト含有 φ150～200 L8500 集じん装置付超高压水洗工法 セキリティゾーン(3区画) 仮設仕切(養生シート等で区別) 処分、足場、養生共	2	か所			
煙突撤去	アスベスト含有 φ150～200 L12200 集じん装置付超高压水洗工法 セキリティゾーン(3区画) 仮設仕切(養生シート等で区別) 処分、足場、養生共	2	か所			
屋上 アスファルト防水撤去	アスベスト含有 集積共	452	m ²			
屋上立上り アスファルト防水撤去	アスベスト含有 集積共	117	m ²			
コンクリートブロック解体	t100	4	m ²			
コンクリートブロック解体	t150	69.6	m ²			
内部造作解体		1,534	m ²			
天井合板・ホート 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	536	m ²			
天井合板・ホート 撤去	二重張り 石綿含有 集積共	59.9	m ²			
高架水槽基礎撤去	S W4400×D4400×H5000 目隠シルバース共	1	か所			

[illegible]

管理棟 発生材処分						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(運搬費)						
発生材運搬費	無筋コンクリート類 藤田産業 4.5km以下	3,492	t			
発生材運搬費	グラ無混載 宇治廃棄物公社 (13.5km以下)	26.2	t			
発生材運搬費	グラ有混載 宇治廃棄物公社 (13.5km以下)	1.7	t			
発生材運搬費	単品 (ガラス・陶磁器) 宇治廃棄物公社 (13.5km以下)	4.8	t			
発生材運搬費	単品 (木材類) 宇治廃棄物公社 (13.5km以下)	11.7	t			
発生材運搬費	アスベスト成形板 宇治廃棄物公社 (13.5km以下)	10	t			
発生材運搬費	金属類 巖本金属 (4.5km以下)	144	t			
発生土運搬費	城陽山砂利公社 (13.5km以下)	34.6	m3			
(処分費)						
発生材処分費	無筋コンクリート類 藤田産業	3,492	t			
発生材処分費	グラ無混載 宇治廃棄物公社	26.2	t			
発生材処分費	グラ有混載 宇治廃棄物公社	1.7	t			
発生材処分費	単品 (ガラス・陶磁器) 宇治廃棄物公社	4.8	t			
発生材処分費	単品 (木材類) 宇治廃棄物公社	11.7	t			
発生材処分費	アスベスト成形板 宇治廃棄物公社	10	t			
建設発生土 処分地費用	山城南管内 指定地処分	34.6	m3			
スクラップ	H2 スチール	139	t			
スクラップ	込みガラ アルミ	3,406	kg			
スクラップ	ステンレス	1,222	kg			

[illegible]

[illegible]

昇降口棟		解体				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
RC造建物躯体解体	圧砕機 集積共	63.4	m3			
土間コンクリート解体	大型ブレーカ、圧砕機併用 集積共	8.6	m3			
基礎コンクリート解体	集積共	31.2	m3			
すきとり	積み込み共 H300程度	9.3	m3			
埋戻し(A種)	京都府内 一般土工 宇治市以南	18.4	m3			
既製杭引抜き	φ400 L16.0m 既製杭破砕費、既製杭撤去後埋戻し 共	16	本			
既製杭引抜き	φ400 L18.0m 既製杭破砕費、既製杭撤去後埋戻し 共	1	本			
屋上 アスファルト防水撤去	アス`ト含有 集積共	37.9	m ²			
屋上立上り アスファルト防水撤去	アス`ト含有 集積共	17.7	m ²			
内部造作解体		121	m ²			
天井合板・ホ`-ト` 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	71	m ²			
天井合板・ホ`-ト` 撤去	二重張り 石綿含有 集積共	28.8	m ²			
計						

昇降口棟 発生材処分						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(運搬費)						
発生材運搬費	無筋コンクリート類 藤田産業 4.5km以下	348	t			
発生材運搬費	ﾌﾞﾗ無混載 宇治廃棄物公社 (13.5km以下)	2.9	t			
発生材運搬費	ﾌﾞﾗ有混載 宇治廃棄物公社 (13.5km以下)	0.1	t			
発生材運搬費	単品 (ｶﾞﾗｽ・陶磁器) 宇治廃棄物公社 (13.5km以下)	0.8	t			
発生材運搬費	単品 (木材類) 宇治廃棄物公社 (13.5km以下)	2	t			
発生材運搬費	ｱｽﾌﾞﾙ成形板 宇治廃棄物公社 (13.5km以下)	1.5	t			
発生材運搬費	金属類 巖本金属 (4.5km以下)	11.5	t			
(処分費)						
発生材処分費	無筋コンクリート類 藤田産業	348	t			
発生材処分費	ﾌﾞﾗ無混載 宇治廃棄物公社	2.9	t			
発生材処分費	ﾌﾞﾗ有混載 宇治廃棄物公社	0.1	t			
発生材処分費	単品 (ｶﾞﾗｽ・陶磁器) 宇治廃棄物公社	0.8	t			
発生材処分費	単品 (木材類) 宇治廃棄物公社	2	t			
発生材処分費	ｱｽﾌﾞﾙ成形板 宇治廃棄物公社	1.5	t			
スクラップ	H2 スチール	11.1	t			
スクラップ	込みｶﾞﾗ ｱﾙﾐ	238	kg			
スクラップ	ｽﾃﾝﾚｽ	150	kg			
計						

[illegible]

特別教室棟		解体				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
RC造建物躯体解体	圧碎機 集積共	469	m ³			
S造建物上屋解体	75～100kg/m ² 集積共	10.4	m ²			
土間コンクリート解体	大型ブレーカ、圧碎機併用 集積共	34.2	m ³			
基礎コンクリート解体	集積共	175	m ³			
すきとり	積み込み共 H300程度	35	m ³			
埋戻し(A種)	京都府内 一般土工 宇治市以南	13.2	m ³			
既製杭引抜き	φ400 L7.0m 既製杭破砕費、既製杭撤去後埋戻し 共	75	本			
既製杭引抜き	φ400 L8.0m 既製杭破砕費、既製杭撤去後埋戻し 共	6	本			
煙突撤去	アスベスト含有 φ150～200 L12270 集じん装置付超高压水洗工法 セキセイレン(3区画) 仮設仕切(養生シート等で区別) 処分、足場、養生共	2	か所			
屋上 アスファルト防水撤去	アスベスト含有 集積共	323	m ²			
屋上立上り アスファルト防水撤去	アスベスト含有 集積共	37.8	m ²			
コンクリートブロック解体	t100	7.4	m ²			
コンクリートブロック解体	t150	36	m ²			
内部造作解体		1,013	m ²			
床 アスファルト防水撤去	アスベスト含有 集積共	9.2	m ²			
立上り アスファルト防水撤去	アスベスト含有 集積共	1.1	m ²			
天井合板・ホート 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	510	m ²			
天井合板・ホート 撤去	二重張り 石綿含有 集積共	168	m ²			
計						

特別教室棟		発生材処分				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(運搬費)						
発生材運搬費	無筋コンクリート類 藤田産業 4.5km以下	1,946	t			
発生材運搬費	グラ無混載 宇治廃棄物公社 (13.5km以下)	16.8	t			
発生材運搬費	グラ有混載 宇治廃棄物公社 (13.5km以下)	0.7	t			
発生材運搬費	単品 (ガラス・陶磁器) 宇治廃棄物公社 (13.5km以下)	3.5	t			
発生材運搬費	単品 (木材類) 宇治廃棄物公社 (13.5km以下)	16.6	t			
発生材運搬費	アスベスト成形板 宇治廃棄物公社 (13.5km以下)	10.4	t			
発生材運搬費	金属類 巖本金属 (4.5km以下)	77.6	t			
発生土運搬費	城陽山砂利公社 (13.5km以下)	35	m3			
(処分費)						
発生材処分費	無筋コンクリート類 藤田産業	1,946	t			
発生材処分費	グラ無混載 宇治廃棄物公社	16.8	t			
発生材処分費	グラ有混載 宇治廃棄物公社	0.7	t			
発生材処分費	単品 (ガラス・陶磁器) 宇治廃棄物公社	3.5	t			
発生材処分費	単品 (木材類) 宇治廃棄物公社	16.6	t			
発生材処分費	アスベスト成形板 宇治廃棄物公社	10.4	t			
建設発生土 処分地費用	山城南管内 指定地処分	35	m3			
スクラップ	H2 スチール	73.6	t			
スクラップ	込みガラ アルミ	3,029	kg			
スクラップ	ステンレス	927	kg			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

技術棟 発生材処分						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(運搬費)						
発生材運搬費	無筋コンクリート類 藤田産業 4.5km以下	182	t			
発生材運搬費	ﾌﾞﾗ無混載 宇治廃棄物公社 (13.5km以下)	13.2	t			
発生材運搬費	ﾌﾞﾗ有混載 宇治廃棄物公社 (13.5km以下)	0.2	t			
発生材運搬費	単品 (木材類) 宇治廃棄物公社 (13.5km以下)	9.1	t			
発生材運搬費	金属類 巖本金属 (4.5km以下)	19.7	t			
発生土運搬費	城陽山砂利公社 (13.5km以下)	33.3	m3			
(処分費)						
発生材処分費	無筋コンクリート類 藤田産業	182	t			
発生材処分費	ﾌﾞﾗ無混載 宇治廃棄物公社	13.2	t			
発生材処分費	ﾌﾞﾗ有混載 宇治廃棄物公社	0.2	t			
発生材処分費	単品 (木材類) 宇治廃棄物公社	9.1	t			
建設発生土 処分地費用	山城南管内 指定地処分	33.3	m3			
スクラップ	H2 スチール	18.9	t			
スクラップ	込みガラ アルミ	768	kg			
スクラップ	ステンレス	2.6	kg			
計						

[illegible]

[illegible]

屋内運動場 発生材処分						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(運搬費)						
発生材運搬費	無筋コンクリート類 藤田産業 4.5km以下	482	t			
発生材運搬費	ﾌﾞﾗ無混載 宇治廃棄物公社 (13.5km以下)	56.2	t			
発生材運搬費	単品 (ｶﾞﾗｽ・陶磁器) 宇治廃棄物公社 (13.5km以下)	2.3	t			
発生材運搬費	単品 (木材類) 宇治廃棄物公社 (13.5km以下)	18.3	t			
発生材運搬費	金属類 巖本金属 (4.5km以下)	64.9	t			
発生土運搬費	城陽山砂利公社 (13.5km以下)	178	m3			
(処分費)						
発生材処分費	無筋コンクリート類 藤田産業	482	t			
発生材処分費	ﾌﾞﾗ無混載 宇治廃棄物公社	56.2	t			
発生材処分費	単品 (ｶﾞﾗｽ・陶磁器) 宇治廃棄物公社	2.3	t			
発生材処分費	単品 (木材類) 宇治廃棄物公社	18.3	t			
建設発生土 処分地費用	山城南管内 指定地処分	178	m3			
スクラップ	H2 スチール	63.8	t			
スクラップ	込みガラ アルミ	909	kg			
スクラップ	ステンレス	199	kg			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

外構 解体						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
跡整地	機械 施工規模1000㎡	10,550	㎡			
土間コン舗装撤去		590	㎡			
アスファルト舗装撤去		866	㎡			
CB1撤去	PC円柱ﾌﾞﾛｯｸφ120 H200	56.4	m			
囲1 メッシュフェンス撤去	H1800	108	m			
囲1 メッシュフェンス基礎撤去	200×200×H450	59	か所			
囲2 メッシュフェンス撤去	H2500	40.8	m			
囲2 メッシュフェンス基礎撤去	300×300×H600	22	か所			
東門袖壁撤去	片開き門扉W900×H1700 RC門塙共	1	か所			
防球ネット3撤去	ネット H8.2	60.8	m			
防球ネット3支柱撤去	PC支柱 L10.0	9	か所			
花壇1撤去	CBt150 H450	52.8	m			
花壇5撤去	PC円柱ﾌﾞﾛｯｸφ120 H200	96.8	m			
倉庫1撤去	ｽﾃｰﾙﾌﾞﾚｰﾄﾞ倉庫 W3000×D1800×H2200	1	か所			
倉庫2撤去	ｽﾃｰﾙﾌﾞﾚｰﾄﾞ倉庫 W5300×D1850×H3000	1	か所			
倉庫3撤去	ｽﾃｰﾙﾌﾞﾚｰﾄﾞ倉庫 W1850×D2200×H2050	1	か所			
倉庫4撤去	ｽﾃｰﾙﾌﾞﾚｰﾄﾞ倉庫 W1550×D650×H2000	1	か所			
ｷｰﾋﾞｰﾙ基礎撤去	RC W4600×D2400×H200 周囲土間共	1	か所			
受水槽基礎撤去	RC W7000×D4000×H750	1	か所			
室外機基礎1撤去	RC W15900×D1200×H200	1	か所			

外構 解体						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
室外機基礎2撤去	RC W1200 × D1200 × H200 フェンスH2500共	1	か所			
記念碑撤去	御影石 W1400 × H950	1	か所			
サイン撤去	塩ビ [®] 板 スチールフレーム W1400 × H2050 基礎共	1	か所			
フェンス [®] ール撤去	スチール φ 80 × H1100	4	か所			
浄化槽撤去	RC W14850 × D7000 × H5300	1	か所			
会所2撤去	コンクリート 450角 × H600 グレーチング [®] 共	2	か所			
会所5撤去	コンクリート 550角 × H500 CON蓋共	6	か所			
会所6撤去	コンクリート 600 × 400 × H800 グレーチング [®] 共	2	か所			
会所7撤去	コンクリート 500角 × H400 グレーチング [®] 共	2	か所			
会所8撤去	コンクリート 400角 × H300 グレーチング [®] 共	1	か所			
会所9撤去	コンクリート 550角 × H400 CON蓋共	2	か所			
会所10撤去	コンクリート 1000角 × H800 グレーチング [®] 共	1	か所			
溝1撤去	U字溝W250	14.8	m			
溝2撤去	U字溝W210	26	m			
溝3撤去	U字溝W210 グレーチング [®] 共	14.4	m			
溝4撤去	RC W400 CON蓋共	145	m			
溝5撤去	RC W300	391	m			
溝6撤去	RC W400	40	m			
溝7撤去	RC W300 CON蓋共	7.2	m			
溝8撤去	RC W400 グレーチング [®] 共	34.4	m			

外構 発生材処分						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(運搬費)						
発生材運搬費	無筋コンクリート類 藤田産業 4.5km以下	1,112	t			
発生材運搬費	アスファルト類 藤田産業 4.5km以下	102	t			
発生材運搬費	グラ無混載 宇治廃棄物公社 (13.5km以下)	78.3	t			
発生材運搬費	グラ有混載 宇治廃棄物公社 (13.5km以下)	0.7	t			
発生材運搬費	木 宇治廃棄物公社 (13.5km以下)	58	t			
発生材運搬費	金属類 巖本金属 (4.5km以下)	40.7	t			
(処分費)						
発生材処分費	無筋コンクリート類 藤田産業	1,112	t			
発生材処分費	アスファルト類 藤田産業	102	t			
発生材処分費	グラ無混載 宇治廃棄物公社	78.3	t			
発生材処分費	グラ有混載 宇治廃棄物公社	0.7	t			
発生材処分費	木 宇治廃棄物公社	58	t			
スクラップ	H2 スチール	40.7	t			
計						

校舎棟		撤去工事		機器類撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ガスエンジン パッケージエアコン 室外機 撤去	GHP-1700 ビルパワ型 冷房:85.0kw×2 暖房:95.0kw×2	3	組			
ガスエンジン パッケージエアコン 室外機 撤去	GHP-560 ビルパワ型 冷房:56.0kw 暖房:63.0kw	1	台			
ガスエンジン パッケージエアコン 室内機 撤去	GHP-160 天井吊露出型 冷房:16.0kw 暖房:18.0kw	7	台			
ガスエンジン パッケージエアコン 室内機 撤去	GHP-140 天井吊露出型 冷房:14.0kw 暖房:16.0kw	17	台			
ガスエンジン パッケージエアコン 室内機 撤去	GHP-112 天井吊露出型 冷房:11.2kw 暖房:12.5kw	14	台			
ガスエンジン パッケージエアコン 室内機 撤去	GHP-71 天井吊露出型 冷房:7.1kw 暖房:8.0kw	1	台			
電気ヒートポンプ エアコン(ツイン) 撤去	PAC-1 天吊形 冷房:12.5kw	1	組			
電気ヒートポンプ エアコン(ツイン) 撤去	PAC-2 天吊形 冷房:12.5kw	1	組			
電気ヒートポンプ エアコン(ペア) 撤去	PAC-3 天吊形 冷房:4.0kw	1	組			
電気ヒートポンプ エアコン(ペア) 撤去	PAC-4 天吊形 冷房:4.0kw	1	組			
電気ヒートポンプ エアコン(ペア) 撤去	PAC-5 天吊形 冷房:4.0kw	1	組			
電気ヒートポンプ エアコン(ペア) 撤去	PAC-6 天吊形 冷房:10.0kw	1	組			
電気ヒートポンプ エアコン(ペア) 撤去	PAC-7 天吊形 冷房:7.1kw	1	組			
電気ヒートポンプ エアコン(ペア) 撤去	PAC-8 天吊形 冷房:7.1kw	1	組			
電気ヒートポンプ エアコン(ペア) 撤去	PAC-9 天吊形 冷房:7.1kw	1	組			
電気ヒートポンプ エアコン(ペア) 撤去	PAC-10 天吊形 冷房:20.0kw	1	組			
電気ヒートポンプ エアコン(ペア) 撤去	PAC-11 天吊形 冷房:20.0kw	1	組			
電気ヒートポンプ エアコン(ペア) 撤去	PAC-12 天吊形 冷房:10.0kw	1	組			
電気ヒートポンプ エアコン(ペア) 撤去	PAC-13 天吊形 冷房:10.0kw	1	組			
電気ヒートポンプ エアコン(ペア) 撤去	PAC-14 天吊形 冷房:10.0kw	1	組			

校舎棟		撤去工事		機器類撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電気ヒートポンプ エアコン（ヘア）撤去	PAC-15 天吊形 冷房：7.1kw	1	組			
電気ヒートポンプ エアコン（ヘア）撤去	PAC-16 天吊形 冷房：7.1kw	1	組			
ルームエアコン 撤去	RAC-1 壁掛形 冷房：2.2kw	1	組			
ルームエアコン 撤去	RAC-2 壁掛形 冷房：4.0kw	1	組			
ルームエアコン 撤去	RAC-3 壁掛形 冷房：5.0kw	1	組			
壁付換気扇 撤去	F-1 24時間換気対応 電気シャッター付 25cm×860m3/h×40w	74	台			
壁付換気扇 撤去	F-2 風圧シャッター付 20cm×588m3/h×19w	1	台			
天井換気扇 撤去	F-3 24時間換気対応 15cm×300m3/h×46w	6	台			
壁付換気扇 撤去	F-4 24時間換気対応 電気シャッター付 30cm×1000m3/h×48w	12	台			
大便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	45	組			
和風便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	3	組			
小便器撤去	洗浄弁式壁掛小便器 再使用しない	31	組			
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	39	組			
掃除流し撤去	バック付き掃除流し 再使用しない	14	組			
受水槽ユニット 撤去	容量 36m3	1	基			
揚程ポンプ 撤去	給水量400L/m 揚程45m 出力5.5KW	2	台			
湯沸器 撤去	16号	1	台			
消火ポンプ 撤去	給水量750L/m 揚程72m 出力15KW	1	台			
高架水槽 撤去	WT-1 ステンレスバレルタンク 有効：6.0m3	1	基			
屋内消火栓箱 撤去	HB-1 40A 総合形、露出形	12	組			

[illegible]

校舎棟		撤去工事		配管類撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(冷媒管撤去)						
冷媒管 撤去	6.35 液管	68	m			
冷媒管 撤去	9.52 液管	753	m			
冷媒管 撤去	12.7 液管	50	m			
冷媒管 撤去	15.88 液管	69	m			
冷媒管 撤去	19.05 液管	88	m			
冷媒管 撤去	22.22 液管	105	m			
冷媒管 撤去	9.52 ガス管	30	m			
冷媒管 撤去	12.7 ガス管	38	m			
冷媒管 撤去	15.88 ガス管	434	m			
冷媒管 撤去	22.22 ガス管	299	m			
冷媒管 撤去	25.4 ガス管	20	m			
冷媒管 撤去	28.58 ガス管	119	m			
冷媒管 撤去	31.75 ガス管	58	m			
冷媒管 撤去	38.1 ガス管	30	m			
冷媒管 撤去	44.45 ガス管	105	m			
冷媒回収	冷却能力 85.0KW	6	台			
冷媒回収	冷却能力 56.0KW	1	台			
冷媒回収	冷却能力 20.0KW	2	台			
冷媒回収	冷却能力 12.5KW	2	台			

校舎棟		撤去工事		配管類撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒ポン回収	冷却能力 10.0KW	4	台			
冷媒ポン回収	冷却能力 7.1KW	5	台			
冷媒ポン回収	冷却能力 5.0KW	1	台			
冷媒ポン回収	冷却能力 4.0KW	4	台			
冷媒ポン回収	冷却能力 2.2KW	1	台			
(ドレン管撤去)						
保温付硬質ポリ塩化ビニル管撤去	屋内一般 25A	197	m			
保温付硬質ポリ塩化ビニル管撤去	屋内一般 30A	125	m			
硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	屋内一般 30A	3	m			
硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	屋内一般 40A	8	m			
カー付硬質ポリ塩化ビニル管撤去	屋内一般 25A	18	m			
カー付硬質ポリ塩化ビニル管撤去	屋内一般 30A	74	m			
カー付硬質ポリ塩化ビニル管撤去	屋内一般 40A	89	m			
防虫網 撤去	32A	3	個			
防虫網 撤去	40A	7	個			
(換気ダクト撤去)						
スパイラルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	150mm 再使用しない	21	m			
スパイラルダクト保温撤去(32K)	ロックール・グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 再使用しない	3	m ²			
ウェザーカバー 撤去	250×250	46	個			
ウェザーカバー 撤去	300×300	7	個			

校舎棟		撤去工事		配管類撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ﾊﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ 撤去	再使用しない	6	個			
(屋内排水撤去)						
雑排水・塩ビライニング鋼管(黒)撤去	屋内一般 40A	120	m			
雑排水・塩ビライニング鋼管(黒)撤去	屋内一般 50A	227	m			
雑排水・塩ビライニング鋼管(黒)撤去	屋内一般 65A	47	m			
雑排水・塩ビライニング鋼管(黒)撤去	屋内一般 80A	121	m			
雑排水・塩ビライニング鋼管(黒)撤去	屋内一般 100A	21	m			
雑排水・塩ビライニング鋼管(黒)撤去	機械室・便所 40A	33	m			
雑排水・塩ビライニング鋼管(黒)撤去	機械室・便所 50A	88	m			
雑排水・塩ビライニング鋼管(黒)撤去	機械室・便所 65A	83	m			
雑排水・塩ビライニング鋼管(黒)撤去	機械室・便所 80A	11	m			
雑排水・塩ビライニング鋼管(黒)撤去	機械室・便所 100A	23	m			
雑排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	屋内一般 30A	2	m			
雑排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	屋内一般 50A	11	m			
雑排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	屋内一般 65A	13	m			
雑排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	屋内一般 75A	22	m			
雑排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	屋内一般 100A	7	m			
汚水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	屋内一般 100A	26	m			
汚水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	屋内一般 125A	3	m			
汚水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	屋内一般 150A	9	m			

校舎棟		撤去工事		配管類撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
汚水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	機械室・便所 50A	59	m			
汚水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	機械室・便所 65A	5	m			
汚水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	機械室・便所 75A	126	m			
汚水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	機械室・便所 100A	147	m			
汚水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	機械室・便所 125A	16	m			
汚水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	機械室・便所 150A	5	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、ハイドロシャフト内 アルミガラス化粧筒 40A 再使用しない	146	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、ハイドロシャフト内 アルミガラス化粧筒 50A 再使用しない	185	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、ハイドロシャフト内 アルミガラス化粧筒 65A 再使用しない	59	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、ハイドロシャフト内 アルミガラス化粧筒 80A 再使用しない	136	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、ハイドロシャフト内 アルミガラス化粧筒 100A 再使用しない	119	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、ハイドロシャフト内 アルミガラス化粧筒 125A 再使用しない	18	m			
床上掃除口 撤去	COA 40A	10	個			
床上掃除口 撤去	COA 50A	23	個			
床上掃除口 撤去	COA 65A	23	個			
床上掃除口 撤去	COA 80A	17	個			
床上掃除口 撤去	COA 100A	40	個			
(屋内消火撤去)						
消火・配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	屋内一般 40A	1	m			
消火・配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	屋内一般 50A	12	m			

[illegible]

[illegible]

外構 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(アスファルト舗復旧)						
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	8	m			
コンクリートはつり	床 厚30mm 集積共	1	m ²			
路盤材締固め	厚さ 10cm 特に狭い場所 人力	1	m ²			
アスファルト舗装 歩道	A-3-10 密粒 クラッシュラン 人 力	1	m ²			
(屋外給水撤去)						
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VD) 撤去	地中配管 80A	52	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 撤去	屋外架空・暗渠 50A	2	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 撤去	地中配管 65A	97	m			
硬質ポリ 塩化ビニル管(VP) 撤去	屋外架空・暗渠 100A	7	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 屋外露出、浴室 ステンレス鋼板 50A 再使用しない	2	m			
仕切弁 撤去	5K 50A	2	個			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 80A 保温無	1	か所			
(土工事)						
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	26	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	26	m3			
(屋外排水撤去)						
汚物中継槽ユニット 撤去	レジンコンクリート製組立モデル(2号) 1200φ×5100H 蓋600φ、900φ 汚物用水中ポンプ 65A×1.5kw×2台	1	基			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管(VP) 撤去	地中配管 50A	3	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管(VP) 撤去	地中配管 100A	125	m			

外構 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	地中配管 150A	254	m			
ポンプ排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	屋外架空・暗渠 65A	8	m			
ポンプ排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	屋外架空・暗渠 100A	1	m			
ポンプ排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	地中配管 100A	29	m			
ポンプ排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	地中配管 150A	3	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	地中配管 100A	5	m			
通気・カー付硬質ポリ塩化ビニル管撤去	屋外架空・暗渠 100A	15	m			
間接排水口 撤去	100×50	2	個			
通気金物 撤去	100A	1	個			
塩ビ製小口径桝撤去	ST 150φ×100A 501～800H	1	組			
塩ビ製小口径桝撤去	ST 200φ×150A 501～800H	2	組			
塩ビ製小口径桝撤去	ST 200φ×150A 1201～1500H	2	組			
塩ビ製小口径桝撤去	ST 200φ×150A 1501H～	2	組			
塩ビ製小口径桝撤去	ST 300φ×100A ～500H	1	組			
塩ビ製小口径桝撤去	ST 300φ×100A 501～800H	7	組			
塩ビ製小口径桝撤去	45L 200φ×150A 501～800H	1	組			
塩ビ製小口径桝撤去	45L 200φ×150A 1201～1500H	3	組			
塩ビ製小口径桝撤去	45Y 300φ×100A ～500H	1	組			
塩ビ製小口径桝撤去	45Y 300φ×100A 501～800H	3	組			
塩ビ製小口径桝撤去	45Y 300φ×100A 801～1200H	1	組			

外構 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
塩ビ製小口径樹 撤去	90L 150φ × 100A 501 ~ 800H	1	組			
塩ビ製小口径樹 撤去	90L 200φ × 100A 501 ~ 800H	1	組			
塩ビ製小口径樹 撤去	90L 200φ × 150A 501 ~ 800H	1	組			
塩ビ製小口径樹 撤去	90L 200φ × 150A 1201 ~ 1500H	2	組			
塩ビ製小口径樹 撤去	90L 300φ × 100A ~ 500H	3	組			
塩ビ製小口径樹 撤去	90L 300φ × 100A 501 ~ 800H	2	組			
塩ビ製小口径樹 撤去	90L 300φ × 150A 501 ~ 800H	1	組			
塩ビ製小口径樹 撤去	90Y 200φ × 150A ~ 500H	1	組			
塩ビ製小口径樹 撤去	90Y 200φ × 150A 501 ~ 800H	6	組			
塩ビ製小口径樹 撤去	90Y 200φ × 150A 801 ~ 1200H	6	組			
塩ビ製小口径樹 撤去	90Y 200φ × 150A 1501H ~	5	組			
塩ビ製小口径樹 撤去	90Y 300φ × 100A 501 ~ 800H	8	組			
鋳鉄ワ 撤去	防護ハット	64	個			
コンクリート樹 撤去	SC-4 1865H MHD-600	1	組			
コンクリート樹 撤去	SC-4 2095H MHD-600	1	組			
コンクリート樹 撤去	SC-4 2263H MHD-600	1	組			
コンクリート樹 撤去	SC-4 2303H MHD-600	1	組			
コンクリート樹 撤去	SC-4 2448H MHD-600	1	組			
コンクリート樹 撤去	SC-5 2618H MHD-600	1	組			
コンクリート樹 撤去	SC-5 2784H MHD-600	1	組			

外構 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート樹 撤去	SC-5 2894H MHD-600	1	組			
(土工事)						
根切り(機械)	ハックル 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	610	m3			
埋戻し	機 械 ハックル 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	610	m3			
(屋外消火撤去)						
消火・塩ビ 被覆鋼管 (SGP-VS) 撤去	地中配管 50A	31	m			
消火・塩ビ 被覆鋼管 (SGP-VS) 撤去	地中配管 80A	97	m			
(土工事)						
根切り(機械)	ハックル 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	23	m3			
埋戻し	機 械 ハックル 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	23	m3			
(屋外ガス撤去)						
ガス用ポリエチレン配管 撤去	屋外架空・暗渠 25A	2	m			
ガス用ポリエチレン配管 撤去	屋外架空・暗渠 50A	1	m			
ガス用ポリエチレン配管 撤去	屋外架空・暗渠 100A	1	m			
ガス用ポリエチレン配管 撤去	地中配管 25A	8	m			
ガス用ポリエチレン配管 撤去	地中配管 30A	10	m			
ガス用ポリエチレン配管 撤去	地中配管 50A	41	m			
ガス用ポリエチレン配管 撤去	地中配管 75A	8	m			
ガス用ポリエチレン配管 撤去	地中配管 100A	184	m			
ガス用ポリエチレン配管 撤去	地中配管 150A	131	m			

[illegible]

[illegible]

校舎棟		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
厚鋼電線管 撤去	(G28) 再使用しない	15	m			
厚鋼電線管 撤去	(G82) 再使用しない	10	m			
厚鋼電線管 撤去	(G92) 再使用しない	12	m			
ねじなし電線管 撤去	(E25) 再使用しない	91	m			
ねじなし電線管 撤去	(E31) 再使用しない	173	m			
ねじなし電線管 撤去	(E39) 再使用しない	37	m			
ねじなし電線管 撤去	(E51) 再使用しない	4	m			
電線管 撤去	HIVP100 露出	13	m			
ケーブル 撤去	CV5.5°-2C 管内	15	m			
ケーブル 撤去	CV100°-3C 管内	23	m			
ケーブル 撤去	CV150°-3C 管内	12	m			
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	94	m			
600V絶縁電線 撤去	8mm2 × 1本 再使用しない	319	m			
600V絶縁電線 撤去	14mm2 × 1本 再使用しない	393	m			
600V絶縁電線 撤去	22mm2 × 1本 再使用しない	37	m			
600V絶縁電線 撤去	IV30° 管内	11	m			
600V絶縁電線 撤去	38mm2 × 1本 再使用しない	10	m			
600V絶縁電線 撤去	IV50° 管内	12	m			
計						

校舎棟		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電灯動力盤 撤去	LM-A	1	面			
電灯分電盤 撤去	L-1(校舎棟)	1	面			
電灯分電盤 撤去	L-1-1	1	面			
電灯分電盤 撤去	L-1-2	1	面			
電灯分電盤 撤去	L-1-3	1	面			
電灯分電盤 撤去	L-1-4	1	面			
電灯分電盤 撤去	L-2	1	面			
電灯分電盤 撤去	L-2-1	1	面			
電灯分電盤 撤去	L-2-2	1	面			
電灯分電盤 撤去	L-2-3	1	面			
電灯分電盤 撤去	L-3	1	面			
電灯分電盤 撤去	L-3-1	1	面			
電灯分電盤 撤去	L-3-2	1	面			
電灯分電盤 撤去	L-3-3	1	面			
電灯分電盤 撤去	L-4-2	1	面			
電灯分電盤 撤去	L-A	1	面			
電灯分電盤 撤去	L-1(技術棟)	1	面			
電灯分電盤 撤去	屋内運動場用	1	面			
埋込スイッチ 撤去	1P10A×1	56	個			
埋込スイッチ 撤去	1P10A×2	7	個			

校舎棟		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
埋込スイッチ 撤去	1P10A × 3	27	個			
埋込スイッチ 撤去	1P10A × 4	10	個			
埋込スイッチ 撤去	1P15A × 1	6	個			
埋込スイッチ 撤去	3W15A × 1	4	個			
埋込スイッチ 撤去	4W15A × 1	4	個			
埋込スイッチ 撤去	1P10A × 1+1P10A × 1(L付)	1	個			
埋込スイッチ 撤去	1P10A × 4+1P10A × 3(L付)	1	個			
リモコンスイッチ 撤去	12L	1	個			
リモコンスイッチ 撤去	18L	1	個			
リモコンスイッチ(新金) 撤去	24L	1	個			
埋込コンセント 撤去	2P15A × 1	5	個			
埋込コンセント 撤去	2P15A × 2	5	個			
防水コンセント 撤去	2P15A × 1	1	個			
天井コンセント 撤去	2P15A × 1 引掛型	4	個			
メタプレート 撤去		8	個			
ブレース 撤去	150 × 150 × 75	2	個			
ブレース 撤去	200 × 200 × 100	21	個			
アトレット 撤去	中浅	3	個			
コンクリート 撤去	8角75	10	個			
コンクリート 撤去	8角75(カバープレート止)	3	個			

[illegible]

校舎棟		電灯設備		照明器具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具 撤去	A FLR40W × 2 Ⅱ'ⅴ'吊H型	97	台			
照明器具 撤去	A FLR40W × 2 Ⅱ'ⅴ'吊(H型)	139	台			
照明器具 撤去	A41 FLR40W × 1 V型	8	台			
照明器具 撤去	B FLR40W × 1 Ⅱ'ⅴ'吊リ	8	台			
照明器具 撤去	B FLR40W × 1 Ⅱ'ⅴ'吊片反射型	48	台			
照明器具 撤去	B22 FL20W × 2 V型	16	台			
照明器具 撤去	B42 FLR40W × 2 V型	18	台			
照明器具 撤去	C 1L60W × 1 防水	4	台			
照明器具 撤去	C FLR20W × 2 直付 富士型	52	台			
照明器具 撤去	C FLR20W × 2 富士型	10	台			
照明器具 撤去	C42 FLR40W × 2 H型Ⅱ'ⅴ'吊	19	台			
照明器具 撤去	D FLR20W × 2 富士型	4	台			
照明器具 撤去	D41 FELR40W × 1 反射笠付Ⅱ'ⅴ'吊	8	台			
照明器具 撤去	D FLR40W × 1 直付 富士型	24	台			
照明器具 撤去	D 1L60W 直付防水	3	台			
照明器具 撤去	I FL20W × 2 オールライト マクリル ｶﾊﾞｰ	3	台			
照明器具 撤去	E21 FL20W × 1 階段表示灯	3	台			
照明器具 撤去	E FL20W × 1 プ'ﾌﾗｯｸﾄ	7	台			
照明器具 撤去	E FL40W × 1 プ'ﾌﾗｯｸﾄ	2	台			
照明器具 撤去	F60 1L60W × 1 コｯﾌﾟ	3	台			

校舎棟		電灯設備		照明器具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具 撤去	FL20W×2 壁付	3	台			
照明器具 撤去	F IL100W 1/4"-φ電球	2	台			
照明器具 撤去	F IL60W×1 直付	8	台			
照明器具 撤去	G FL15W×1 壁面取付	8	台			
照明器具 撤去	G IL100W×1 JL50101 白熱灯耐 圧防爆	1	台			
照明器具 撤去	G41 FLR40W×1 埋込型黒板灯	2	台			
照明器具 撤去	H FLR40W×2 直付 富士型	43	台			
照明器具 撤去	I FL20W×2 クォールライト マクリル ガラス	5	台			
照明器具 撤去	J FCL30W×2 ホムレックス	1	台			
照明器具 撤去	K IL60W×1 直付防水	2	台			
照明器具 撤去	L FL10W×1 赤色マクリ黒色塩ビ文字	1	台			
照明器具 撤去	M FLR40W×1 プラケット 乳白マクリ	10	台			
照明器具 撤去	N IL60W×1 プラケット 防湿型	2	台			
照明器具 撤去	防爆型器具	1	台			
照明器具 撤去	A	33	台			
照明器具 撤去	B	4	台			
照明器具 撤去	C	2	台			
照明器具 撤去	A500	12	台			
照明器具 撤去	B300	13	台			
照明器具 撤去	C100	5	台			

[illegible]

校舎棟		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
埋込コンセント 撤去	2P15A × 1	55	個			
埋込コンセント 撤去	2P15AE × 1	2	個			
埋込コンセント 撤去	2P15A × 1 ET付	1	個			
埋込コンセント 撤去	2P15A × 1 (マ-ス端子付防水型)	2	個			
埋込コンセント 撤去	2P15A × 2	194	個			
埋込スイッチ 撤去	1P10A × 1	41	個			
埋込スイッチ 撤去	1P15A × 2	1	個			
埋込スイッチ 撤去	3W15A × 1	1	個			
埋込スイッチ 撤去	4W15A × 1	1	個			
天井コンセント 撤去	2P15A × 1 引掛型	6	個			
床付コンセント 撤去	2P15A × 2	13	個			
床付コンセント 撤去	2P15AE × 1	3	個			
ドアコンセント 撤去	2P15A × 2 高低調整BOX付 (ロ-テーションス ット)	1	個			
レ-タ函 撤去	防水型ボックス(防水コンセント内蔵) 新金 プレート	1	個			
温水器ヒ-ター電源 撤去	2P15 × 1 1φ 200V 新金プレート	1	個			
温水器ヒ-ター電源 撤去	2P20 × 1 1φ 200V 新金プレート	2	個			
接地工事 撤去	E3	1	個			
接地極埋設標 撤去		1	枚			
メラプレート 撤去		4	個			
ブ-ルボックス 撤去	150 × 150 × 75	20	個			

[illegible]

[illegible]

校舎棟		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線管 撤去	E25 隠蔽	32	m			
ねじなし電線管 撤去	(E31) 再使用しない	40	m			
電線管 撤去	E31 隠蔽	16	m			
ねじなし電線管 撤去	(E39) 再使用しない	6	m			
電線管 撤去	HIVP100 露出	13	m			
ケーブル 撤去	CV3.5°-3C 管内	6	m			
ケーブル 撤去	CV5.5°-3C 管内	13	m			
ケーブル 撤去	CV60°-3C 管内	13	m			
ケーブル 撤去	CVV2°-2C 管内	19	m			
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	49	m			
600V絶縁電線 撤去	IV2° 管内	97	m			
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	120	m			
600V絶縁電線 撤去	14mm2 × 1本 再使用しない	83	m			
ブルック(防水型) 撤去	200 × 200 × 100	1	個			
計						

校舎棟		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
動力制御盤 撤去	M-1(校舎棟)	1	面			
動力制御盤 撤去	M-1(技術棟)	1	面			
警報盤 撤去		1	面			
手元開閉器 撤去	MCB3P30A	2	台			
消火栓位置表示灯 撤去		3	台			
消火栓起動押釦 撤去	確認ラッ付 保持器棒共	14	個			
電極リレー 撤去	5E	1	個			
動力コンセント 撤去	3P15AE × 1(100V)天井付	3	個			
動力コンセント 撤去	3P15AE × 1(200V)天井付	5	個			
動力コンセント 撤去	3P15AE × 1(200V)壁付	2	個			
ボックス 撤去	200 × 200 × 100	1	個			
ボックス(防水型) 撤去	200 × 200 × 100	1	個			
計						

[illegible]

校舎棟		構内交換設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
端子盤 撤去	T-0	1	面			
端子盤 撤去	T-1	1	面			
端子盤 撤去	T-1(セパレーター付)	1	面			
端子盤 撤去	T-1-1	1	面			
端子盤 撤去	T-2	2	面			
端子盤 撤去	T-2-1	1	面			
端子盤 撤去	T-3	1	面			
端子盤 撤去	T-3(セパレーター付)	1	面			
端子盤 撤去	T-3-1	1	面			
端子盤 撤去	T-4	1	面			
電話用保安器ボックス 撤去	10Pr用	1	個			
電話用アクトレット 撤去	6極4芯	2	個			
電話受口 撤去		5	個			
ブルボックス 撤去	200×200×100	3	個			
計						

[illegible]

校舎棟		拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線管 撤去	E19 隠蔽	229	m			
電線管 撤去	E25 隠蔽	54	m			
電線管 撤去	E31 隠蔽	161	m			
電線管 撤去	E39 隠蔽	161	m			
ケーブル 撤去	AE0.9-10P 管内	72	m			
ケーブル 撤去	AE0.9-5P 管内	4	m			
ケーブル 撤去	HP1.2-15P 管内	11	m			
ケーブル 撤去	HP1.2-5P 管内	16	m			
ケーブル 撤去	5C-BVF 管内	51	m			
ケーブル 撤去	OP0.9-5P 管内	11	m			
ケーブル 撤去	OP0.9-10P 管内	89	m			
ケーブル 撤去	シールド 0.75-2C 管内	47	m			
600V絶縁電線 撤去	1.2mm × 1本 再使用しない	238	m			
電線 撤去	HIV1.2 管内	198	m			
ブラケット 撤去	100×100×100	2	個			
ブラケット 撤去	200×200×100	50	個			
ブラケット(防水型) 撤去	200×200×100	1	個			
コンクリート 撤去	8角75	2	個			
ジョイント 撤去		5	個			
両面スピーカー 撤去		4	台			

校舎棟		拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
両面スピーカー 撤去	防災用 6W SBW-616	7	台			
両面スピーカー 撤去	一般用 6W SBW-1016	3	台			
壁掛型スピーカー 撤去		8	台			
壁掛型スピーカー 撤去	3W	3	台			
壁掛型スピーカー 撤去	教室用 3W SBW-616	8	台			
スピーカー 撤去	壁掛型 3W	7	台			
スピーカー 撤去	両面型 6W 一般放送用	3	台			
スピーカー 撤去	両面型 6W 防災放送用	3	台			
エキスパンション 撤去	F2-24	2	か所			
エキスパンション 撤去	F2-30	1	か所			
チャイム 撤去		1	個			
カバープレート 撤去		11	個			
アッテネーター 撤去		7	個			
アッテネーター 撤去	0.5～6W	7	個			
アッテネーター 撤去	SC-10	11	個			
AMアンテナ 撤去		1	台			
FMアンテナ 撤去	5素子	1	台			
AM用屋外整合器 撤去		1	台			
マストベース 撤去		1	基			
ポール 撤去		1	基			

校舎棟		拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
両面スピーカー 撤去	6W	37	台			
全放連規格1号形 壁掛型スピーカー 撤去	3W	34	台			
ワイヤレスアンテナ 撤去		2	台			
アンテナターミナルプレート 撤去	SC-10	27	個			
15局防災放送装置 撤去	80W	1	式			
2元テースク型音響装置 撤去	240W	1	台			
全天候型アコースティック システムスピーカー 撤去	SB-1010	1	台			
全天候型アコースティック システムスピーカー 撤去	SB-1020	1	台			
ウェストミンスター チャイルド 撤去	DM-500	1	台			
ワイヤレスチューナー 撤去	WT-30	1	台			
マイクロホンミキサー 撤去	M1-30	1	台			
屋外レセプター函 撤去		1	面			
壁掛型スピーカー 撤去	3W	6	台			
卓上型アンプ 撤去		1	台			
ワイヤレスチューナー 撤去		2	台			
プロセニアムスピーカー 撤去		2	台			
モニタースピーカー 撤去	3W	1	台			
マイクコンセント 撤去	床付	2	個			
マイクコンセント プレート 撤去		2	個			
ブザー 撤去		1	台			

[illegible]

[illegible]

校舎棟		テレビ共同受信設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線管 撤去	G22 隠蔽	7	m			
厚鋼電線管 撤去	(G22) 再使用しない	10	m			
電線管 撤去	E19 隠蔽	19	m			
電線管 撤去	E25 隠蔽	167	m			
ケーブル 撤去	5C-BVF 管内	19	m			
ケーブル 撤去	7C-FB 管内	71	m			
ケーブル 撤去	7C-BVF 管内	114	m			
プルボックス 撤去	150×150×75(化粧プレート止)	1	個			
プルボックス 撤去	200×200×100	26	個			
プルボックス 撤去	200×200×100 防水型 防水プレート付	1	個			
アクトボックス 撤去	中深	7	個			
コンクリートボックス 撤去	8角75	11	個			
メラプレート 撤去		11	個			
エキンション 撤去	F2-24	2	か所			
分配器 撤去	2分配	3	個			
分配器 撤去	4分配(0-774)	1	個			
分配器 撤去	6分配(ダミ抵抗取付)	1	個			
テレビ機器収納函 撤去		1	面			
整合器 撤去	終端抵抗付	4	個			
テレビ受口 撤去		10	個			

校舎棟		テレビ共同受信設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
テレビ受口 撤去	R	10	個			
テレビ整合器 撤去		7	個			
テレビ整合器 撤去	端末用	2	個			
テレビ整合器 撤去	分岐用	5	個			
UVフースター 撤去	UV-2	1	個			
40dBチャネルフースター 撤去		1	台			
ミキサー 撤去		1	台			
V-Vコバータ 撤去		1	台			
共聴用テレビアンテナ 撤去	12素子VHF	1	台			
共聴用テレビアンテナ 撤去	22素子UHF	1	台			
マストベース支持ポール 撤去		1	基			
U・Vフースター 撤去	35dB(TB-WPS35)	1	台			
計						

校舎棟		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線管 撤去	E19 隠蔽	61	m			
電線管 撤去	E25 隠蔽	98	m			
電線管 撤去	E31 隠蔽	208	m			
ねじなし電線管 撤去	(E51) 再使用しない	8	m			
ケーブル 撤去	HP0.9-5P 管内	18	m			
ケーブル 撤去	HP0.9-10P 管内	208	m			
ケーブル 撤去	HP0.9-30P 管内	8	m			
電線 撤去	HIV1.2 管内	766	m			
電線 撤去	HIV2.0 管内	90	m			
ブレース 撤去	200×200×100	9	個			
ブレース 撤去	200×200×100(カバープレート止)	2	個			
ブレース 撤去	500×500×500	1	個			
ブレース(防水型) 撤去	200×200×100	1	個			
コンクリート 撤去	8角75	2	個			
コンクリート 撤去	8角75(カバープレート止)	1	個			
ブレース 撤去	100×100×100	1	個			
ブレース 撤去	100×100×100 防水型	1	個			
ブレース 撤去	150×150×150	1	個			
ブレース 撤去	150×150×150 防水型	2	個			
ブレース 撤去	200×200×200	2	個			

校舎棟		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ﾌﾟﾚｯｽ 撤去	200×200×200 防水型 ﾎﾞｰﾚｰﾀ-付	2	個			
ｸﾗﾌﾞﾚｰﾄ 撤去		2	個			
ｲｽﾄﾞｼｮﾝ 撤去	F2-30	4	か所			
受信機 撤去	P型1級 30回線	1	台			
副受信機 撤去	30回線 露出型	1	台			
煙感ｲﾝﾊﾞｰｼｮﾝ 撤去	1種	3	個			
煙感ｲﾝﾊﾞｰｼｮﾝ 撤去	1種 点検BOX付	3	個			
差動式ｽﾏｰﾄ型感 知器 撤去	2種	95	個			
定温式ｽﾏｰﾄ型感 知器 撤去	1種	12	個			
定温式ｽﾏｰﾄ型感 知器 撤去	特種	1	個			
発信機 撤去	P型1級	14	個			
表示灯 撤去		11	台			
差動式分布型感知 器 撤去	1・2種 2個用 埋込型(収納BOX含)	1	個			
差動式分布型感知 器 撤去	1・2種 3個用 埋込型(収納BOX含)	1	個			
総合盤 撤去	10P端子台取付 本工事	10	台			
総合盤 撤去	発信機(P-1級)+標示灯+電鈴150mm	2	台			
差動式ｽﾏｰﾄ型感 知器 撤去	2種	16	個			
機器收容箱 撤去	消火栓起動押釦收容	1	台			
機器收容箱 撤去	発信機+警報ﾊﾞｰﾙ+表示灯收容	1	台			
総合盤 撤去		1	台			

[illegible]

校舎棟		火災報知設備		自動閉鎖		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線管 撤去	E19 隠蔽	15	m			
電線管 撤去	E25 隠蔽	46	m			
電線管 撤去	E31 隠蔽	146	m			
電線管 撤去	E39 隠蔽	7	m			
ケーブル 撤去	HP0.9-10P 管内	120	m			
ケーブル 撤去	HP0.9-20P 管内	7	m			
ケーブル 撤去	HP1.2-10P 管内	27	m			
電線 撤去	HIV1.2 管内	531	m			
ブレース 撤去	200×200×100	16	個			
ブレース 撤去	200×200×100(加圧プレート止)	6	個			
ブレース 撤去	500×500×500	1	個			
インターンション 撤去	F2-30	3	か所			
煙感イ化式感知 器 撤去	3種	46	個			
自動閉鎖装置 撤去		26	台			
防災連動副制御盤 撤去		1	面			
防災連動制御盤 撤去	15回線(壁掛型)	1	面			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

外構		構内配電線路				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
厚鋼電線管 撤去	(G22) 再使用しない	92	m			
厚鋼電線管 撤去	(G28) 再使用しない	138	m			
電線管 撤去	G36 地中	9	m			
電線管 撤去	G54 地中	9	m			
厚鋼電線管 撤去	(G54) 再使用しない	20	m			
厚鋼電線管 撤去	(G70) 再使用しない	68	m			
電線管 撤去	PE70 露出	6	m			
電線管 撤去	VE16 地中	161	m			
硬質ビニル電線管 撤去	(VE16,HIVE16) 再使用しない	46	m			
電線管 撤去	VE22 地中	64	m			
硬質ビニル電線管 撤去	(VE22,HIVE22) 再使用しない	2	m			
電線管 撤去	VE28 地中	541	m			
硬質ビニル電線管 撤去	(VE28,HIVE28) 再使用しない	120	m			
電線管 撤去	VE36 地中	50	m			
硬質ビニル電線管 撤去	(VE36,HIVE36) 再使用しない	10	m			
電線管 撤去	VE42 地中	69	m			
硬質ビニル電線管 撤去	(VE42,HIVE42) 再使用しない	32	m			
電線管 撤去	VE54 地中	78	m			
硬質ビニル電線管 撤去	(VE54,HIVE54) 再使用しない	20	m			
電線管 撤去	VE70 地中	257	m			

外構		構内配電線路				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
硬質ビニル電線管 撤去	(VE70,HIVE70) 再使用しない	52	m			
電線管 撤去	VE82 地中	314	m			
硬質ビニル電線管 撤去	(VE82,HIVE82) 再使用しない	51	m			
電線管 撤去	FEP30 地中	17	m			
電線管 撤去	FEP40 地中	25	m			
電線管 撤去	FEP50 地中	27	m			
電線管 撤去	FEP80 地中	45	m			
電線管 撤去	FEP80 露出	56	m			
電線管 撤去	FEP65 地中	6	m			
ケーブル 撤去	CV5.5°-2C 架空	42	m			
ケーブル 撤去	CV5.5°-2C 管内	123	m			
ケーブル 撤去	CV5.5°-2C コロガシ	2	m			
ケーブル 撤去	CV8°-2C 管内	13	m			
ケーブル 撤去	CV8°-2C コロガシ	1	m			
ケーブル 撤去	CV14°-3C 管内	9	m			
ケーブル 撤去	CV14°-3C コロガシ	1	m			
ケーブル 撤去	CV22°-3C 架空	42	m			
ケーブル 撤去	CV22°-3C 管内	111	m			
ケーブル 撤去	CV38°-3C 架空	42	m			
ケーブル 撤去	CV38°-3C 管内	98	m			

外構		構内配電線路				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル 撤去	CV60°-3C 架空	42	m			
ケーブル 撤去	CV60°-3C 管内	179	m			
ケーブル 撤去	CV100°-3C 架空	104	m			
ケーブル 撤去	CV100°-3C 管内	299	m			
ケーブル 撤去	CV150°-3C 架空	42	m			
ケーブル 撤去	CV150°-3C 管内	115	m			
ケーブル 撤去	FP38°-3C 管内	9	m			
ケーブル 撤去	FP38°-3C コロガシ	1	m			
ケーブル 撤去	CVV2°-10C 管内	121	m			
ケーブル 撤去	CVV2°-5C 架空	127	m			
ケーブル 撤去	CVV2°-5C 管内	234	m			
ケーブル 撤去	CVV3.5°-3C 架空	110	m			
ケーブル 撤去	CVV3.5°-3C 管内	153	m			
ケーブル 撤去	HP0.9-10P 架空	68	m			
ケーブル 撤去	HP0.9-10P 管内	29	m			
ケーブル 撤去	HP0.9-5P 管内	53	m			
ケーブル 撤去	HP1.2-2C 架空	93	m			
ケーブル 撤去	HP1.2-2C 管内	98	m			
ケーブル 撤去	HP1.2-3P 架空	74	m			
ケーブル 撤去	HP1.2-3P 管内	25	m			

外構		構内配電線路				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル 撤去	AE1.2-4C 架空	93	m			
ケーブル 撤去	AE1.2-4C 管内	98	m			
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	66	m			
600V絶縁電線 撤去	22mm2 × 1本 再使用しない	18	m			
600V絶縁電線 撤去	38mm2 × 1本 再使用しない	178	m			
ケーブル 撤去	EM-CE5.5°-2C PF管内	11	m			
ケーブル 撤去	EM-CE5.5°-3C 架空	70	m			
ケーブル 撤去	EM-CE5.5°-3C 管内	46	m			
ケーブル 撤去	EM-CE5.5°-3C ラック	44	m			
ケーブル 撤去	EM-CET14° PF管内	6	m			
ケーブル 撤去	EM-CET22° PF管内	11	m			
ケーブル 撤去	EM-CET22° コロガシ	2	m			
ケーブル 撤去	EM-CET38° PF管内	22	m			
ケーブル 撤去	EM-CET38° 架空	181	m			
ケーブル 撤去	EM-CET38° 管内	32	m			
ケーブル 撤去	EM-CET38° コロガシ	4	m			
ケーブル 撤去	EM-CET38° ラック	267	m			
ケーブル 撤去	EM-CET60° PF管内	6	m			
ケーブル 撤去	EM-CET60° コロガシ	1	m			
ケーブル 撤去	EM-CET100° PF管内	17	m			

外構		構内配電線路				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル 撤去	EM-CET100 ° 管内	22	m			
ケーブル 撤去	EM-CET100 ° コロガシ	3	m			
ケーブル 撤去	EM-CET100 ° ラック	134	m			
ケーブル 撤去	EM-CET150 ° PF管内	6	m			
ケーブル 撤去	EM-CET150 ° コロガシ	1	m			
ケーブル 撤去	EM-FP38 ° -3C PF管内	6	m			
ケーブル 撤去	EM-CEE2 ° -5C PF管内	6	m			
ケーブル 撤去	EM-CEE2 ° -5C コロガシ	1	m			
ケーブル 撤去	EM-CEE2 ° -6C PF管内	8	m			
ケーブル 撤去	EM-CEE2 ° -6C コロガシ	8	m			
ケーブル 撤去	EM-CEE-S2 ° -3C PF管内	8	m			
ケーブル 撤去	EM-CEE-S2 ° -3C コロガシ	8	m			
ケーブル 撤去	EM-HP1.2-10P 管内	92	m			
ケーブル 撤去	EM-HP1.2-10P ラック	228	m			
ケーブル 撤去	EM-5C-2V 管内	92	m			
ケーブル 撤去	EM-5C-2V ラック	156	m			
ケーブル 撤去	EM-CPEE1.2-1P 管内	6	m			
ケーブル 撤去	EM-CPEE1.2-1P ラック	177	m			
電線 撤去	EM-IE14 ° 管内	320	m			
電線 撤去	EM-IE38 ° 管内	7	m			

外構		構内配電線路				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート柱 撤去	12-190-350	9	基			
コンクリート柱 撤去	12m-190-500kg 支線共	1	基			
コンクリート柱 撤去	8-190-350	1	基			
PAS 撤去	7.2KV 300A(ZPD ZCT VT LA内蔵)	1	台			
ホール照明 撤去	Hf200W H3000	1	台			
ハンド・ホール 撤去	H2-9 セパ付	9	基			
フロアボックス 撤去	200×200×100 防水型	2	個			
フロアボックス 撤去	300×300×300	2	個			
メッセンジャーワイヤー 撤去	14°	114	m			
メッセンジャーワイヤー 撤去	22°	17	m			
メッセンジャーワイヤー 撤去	38°	404	m			
メッセンジャーワイヤー 撤去	55°	279	m			
ケーブルラック 撤去	W=300 ネット敷 カバー付	53	m			
サイレン 撤去		1	台			
センサーライト 撤去		2	台			
変圧器 撤去	1Φ 100KVA 油入 高効率型 防振ゴム付(トップランナー法適合品)	1	台			
変圧器 撤去	3Φ 100KVA 油入 高効率型 防振ゴム付(トップランナー法適合品)	1	台			
進相コンデンサ 撤去	3Φ 7.2KV 31.9Kvar	1	台			
直列リアクトル 撤去	3Φ 243V 1.91Kvar	1	台			
接地端子盤 撤去		1	面			

外構		構内配電線路				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
高压受電・SC盤 撤去		1	面			
低压動力盤 撤去		1	面			
低压電灯盤 撤去		1	面			
低压予備盤 撤去		1	面			
接地工事 撤去	EA・D種	1	組			
接地工事 撤去	EB種	1	組			
接地工事 撤去	EC種(補助)	1	組			
接地工事 撤去	ED(ELB)種	1	組			
接地工事 撤去	EP種(補助)	1	組			
電極ル- 撤去	4E	1	個			
電極ル- 撤去	5E	1	個			
動力盤 撤去	M-1	1	面			
予備盤 撤去		1	面			
仮設鋼管ポ-ル 撤去	8m	1	基			
根切り(機械)	バ-ックホ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加-ラ型	173	m3			
埋戻し	機 械 バ-ックホ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加-ラ型	173	m3			
計						

[illegible]