

参考数量書

工事名称 (受地福7-1)
宇治市総合福祉会館大規模改修工事(その2)
工事場所 宇治市宇治琵琶45番地

建物概要
・規模構造 鉄筋コンクリート造3階建て
・延床面積 2,353.64m²

○工事概要
・屋上防水改修工事 一式
・外壁改修工事 一式
・外構改修工事 一式
・上記に伴う機械設備工事 一式
・上記に伴う電気設備工事 一式
・上記に伴う撤去・処分 一式

積算条件
・単価適用日 : 2025年 2月 28日
・歩掛適用日 : 2024年 7月 30日
・諸経費適用日 : 2023年 6月 1日
・電源区分 : 現場説明書による。
・工種区分 : 建築工事
・単価適用地区 : 宇治・城陽、久世郡
・前払い金支出割合 : 40%
・保証の方法 : 金銭的保証
・契約保証金免除金額 : 5,000,000円

「営繕工事における週休2日促進工事の実施について(改定)」(令和6年3月22日付け国会公契第37号、国営管第589号、国営計第171号、国営建技第13号)及び「営繕工事における週休2日促進工事の実施に係る積算方法等の運用について(改定)」(令和6年3月22日付け国営積第13号)に記載の補正率を適用する。

参考URL:https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000040.html

なお、とりこわし工事に係る物価資料の掲載価格の補正については、以下の表に記載の補正率を適用する。

表 とりこわし工種の補正率

工種	摘要	月単位の週休2日促進工事		通期の週休2日促進工事	
		新営補正率	改修補正率	新営補正率	改修補正率
解体工事	物価資料	1.04	1.04	1.02	1.02
改修工事(撤去)	物価資料	1.04	1.04	1.02	1.02

この数量書は、入札に参加する業者各位が積算業務を行う上での参考資料とし、設計条件となる設計図書には該当しませんので、参考として利用してください。

(京都府宇治市役所)

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
建築工事		1		式				
機械設備工事		1		式				
電気設備工事		1		式				
	計							

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
宇治市総合福祉会館		1		式				
外構		1		式				
	計							

名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
宇治市総合福祉会館		1		式					
計									

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
宇治市総合福祉会館	1	式		
外構	1	式		
計				

(受地福 7 - 1) 宇治市総合福祉会館大規模改修工事(その 2)
 建築工事 科目別内訳

宇治市総合福祉会館									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1			式				
防水改修		1			式				
屋根改修		1			式				
外壁改修		1			式				
建具改修		1			式				
内装改修		1			式				
塗装改修		1			式				
発生材処理		1			式				
	計								

外構						
名	称	数	量	単位	金額	備考
舗装		1		式		
植栽		1		式		
その他		1		式		
撤去		1		式		
発生材処理		1		式		
	計					

宇治市総合福祉会館									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
空気調和設備		1		式					
換気設備		1		式					
給水設備		1		式					
排水設備		1		式					
消火設備		1		式					
撤去工事		1		式					
発生材処理		1		式					
	計								

(受地福7-1) 宇治市総合福祉会館大規模改修工事(その2)
 電気設備工事 科目別内訳

宇治市総合福祉会館					
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考	
電灯設備工事	1	式			
動力設備工事	1	式			
誘導支援設備	1	式			
撤去工事	1	式			
計					

外構					
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考	
構内配電線路	1	式			
撤去工事	1	式			
計					

宇治市総合福祉会館					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
防水改修	撤去	1	式		
防水改修	改修	1	式		
計					
屋根改修	撤去	1	式		
屋根改修	改修	1	式		
計					
外壁改修	改修	1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		
内装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					
発生材処理	積込・運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		

外構					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
舗装		1	式		
計					
植栽		1	式		
計					
その他		1	式		
計					
撤去		1	式		
計					
発生材処理	積込・運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

宇治市総合福祉会館					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空調設備	屋内配管	1	式		
計					
換気設備	ダクト設備	1	式		
計					
給水設備	屋内配管	1	式		
計					
排水設備	屋内配管	1	式		
計					
消火設備	屋内配管	1	式		
計					
撤去工事	設備器具撤去	1	式		
撤去工事	運搬費	1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

宇治市総合福祉会館					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備工事	電灯分岐	1	式		
電灯設備工事	コンセント分岐	1	式		
計					
動力設備工事	動力分岐	1	式		
計					
誘導支援設備	音声誘導	1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					

外構					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
構内配電線路	外灯	1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					

宇治市総合福祉会館		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	901	m ²			
墨出し (屋上防水改修)		901	m ²			
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	901	m ²			
養生(外壁改修)		711	m ²			
整理清掃後片付け (外壁改修)		711	m ²			
開口部養生 (外壁改修)	ビニールシート張り養生	472	m ²			
歩行者出入口上部 コンクリート養生	厚12 木下地:杉 30×60@600程度	4.7	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500+240 掛払い手間・損料 180日共 12m未満 仮設材運搬込	238	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×2枚 掛払い手間・損料 180日共 12m未満 仮設材運搬込	734	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×2枚 掛払い手間・損料 180日共 22m未満 仮設材運搬込	2,137	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	262	m			
内部仕上足場	掛払い手間・損料 30日・運搬共 脚立足場 階高4.0m以下	1.5	m ²			
バルコニー仕上足場 (改修)	掛払い手間・損料 90日・運搬共 脚立足場 階高4.0m以下	48	m ²			
外部階段仕上足場	掛払い手間・損料 90日・運搬共	42.9	m ²			
小幅シート張り (層間塞ぎ)	防災シート張り	525	m			
養生防護棚 (直線部)	枠組本足場用	61.6	m			
養生防護棚 (コーナー部)	枠組本足場用	3	か所			
金網式養生枠		373	m ²			
養生シート張り	防災 類	3,109	m ²			
仮設間仕切り壁	軽鉄65形、石こうボードt12.5 撤去・補修共	11.3	m ²			

宇治市総合福祉会館		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設木製片開き扉	W600×H1800 ﾌﾗｯｼｭ合板片開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞﾌ 撤去共	1	か所			
中庭通路床養生	ﾋﾞｺﾞﾙﾄの上合板t12	22	m ²			
足場材、材料搬出 入時床養生	22m ² 搬入・搬出共	1	式			
計						

宇治市総合福祉会館		防水改修			撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート撤去	無筋 コンクリート床 集積共	1	m ³			
地先ブロック撤去	100×100程度 集積共	3.8	m			
太陽光集熱器架台撤去	[-100×50×5 集積共	86.4	m			
太陽光集熱器基礎撤去	300*300*300 集積共	36	か所			
鋼製架台撤去	[-100×50×5 集積共	17	m			
伸縮目地撤去	25×80 集積共	145	m			
防水押え金物撤去	アルミ製 集積共	194	m			
防水水切り金物撤去	アルミ製 集積共	40.9	m			
ルーフドレイ撤去	集積共	11	か所			
たてどい撤去	VP管 集積共	106	m			
シーリング撤去	集積共	202	m			
人工芝マット撤去	集積共	27	m ²			
計						

宇治市総合福祉会館		防水改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外ソ	床	886	m ²			
外ソ	壁	393	m ²			
床清掃		886	m ²			
壁清掃		393	m ²			
水洗い	デッキ等	205	m ²			
高圧水洗浄	加圧力30MPa	247	m ²			
合成高分子ルーフィングシート防水	厚1.5 機械固定工法 S-M2 平場 水洗い工法(15MPa以下) 下地処理共	886	m ²			
合成高分子ルーフィングシート防水	厚1.5 機械固定工法 S-M2 立上り	94.4	m ²			
伸縮目地	成形伸縮目地材 25×80 付着層タイプ	145	m			
防水固定金具	塩ビ被覆銅板 端部用 W50	297	m			
防水固定金具	塩ビ被覆銅板 入隅用 W50	307	m			
防水固定金具	特注塩ビ銅板 出隅用 W100+100程度	36.2	m			
防水水切り金物	アルミ製	142	m			
水切り金物	アルミ製 建具下	129	m			
外ソ塗膜防水	X-2 密着工法 平面(架台基礎)	14.8	m ²			
外ソ塗膜防水	X-2 密着工法 立上り(架台基礎)	24.9	m ²			
外ソ塗膜防水	X-2 密着工法 平面	222	m ²			
外ソ塗膜防水	X-2 密着工法 立上り	299	m ²			
バルコニー先端部 外ソ塗膜防水		27.9	m ²			
バルコニー塗膜防水 下端部 水切テープ		139	m			

宇治市総合福祉会館		防水改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
改修用ドレイン	縦型 75	3	か所			
改修用ドレイン	横引 75	10	か所			
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)	径75	106	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	194	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10	8	m			
タチマット敷き	塩ビ製 既製品 縁込	1	か所			
配管基礎浮かし	ジャッキアップ	1	式			
フェンス脱着	取り外し、再取付共	41	m			
計						

宇治市総合福祉会館		屋根改修	撤去			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ハット屋根 一文 字葺き撤去	銅板 厚0.4程度 集積共	172	m ²			
計						

宇治市総合福祉会館		屋根改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ハッパット屋根 EIL外下地調整	金ごて	172	m ²			
ハッパット屋根 一文字葺き (改修工法)	チリ亜鉛合金板 t0.5 専用非加硫特殊J' 材J' t1.0 粘着工法	172	m ²			
棟包み	亜鉛合金板 t0.7 専用粘着剤貼り	206	m			
軒先唐草	亜鉛合金板 t0.7 専用粘着剤貼り RC用ビ'ス止め共	414	m			
計						

宇治市総合福祉会館		外壁改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
施工数量調査 (外壁改修)	タイル・珪藻土外壁改修	40.7	m ²			
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	2,162	m ²			
浮き部補修	部分エポキシ樹脂注入工法	2	m ²			
クラック補修	ウレタン充填工法	1.6	m			
高圧水洗浄	加圧力30MPa	40.7	m ²			
天井清掃		124	m ²			
巾木 樹脂珪藻土塗り	叩き押し 2回塗り	40.7	m ²			
可とう形改修塗材 RE	コンクリート面 さざ波スチックローラー塗 シリコン系水系つや有 水洗い工法(15MPa以下)共	1,846	m ²			
外装薄塗材ローラー 塗	コンクリート面 ゆず肌状 ローラー塗 水洗い工法(15MPa以下)共	192	m ²			
外装薄塗材ローラー 塗	ボート面 ゆず肌状 ローラー塗 水洗い工法(15MPa以下)共	124	m ²			
防水形 複層塗材 E	コンクリート面 凹凸状 吹付け アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費別途	252	m ²			
防水形 複層塗材 E	ALCパネル 凹凸状 吹付け アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費別途	7.8	m ²			
下地調整費	コンクリート面 屋内外 C-2	260	m ²			
床磁器質タイル インターロック クリーニング		65.2	m ²			
鋼板折版屋根面 クリーニング	ガルバリウム鋼板面	19.7	m ²			
玄関庇軒天アルミパ ネルクリーニング		47.6	m ²			
玄関庇側面 クリーニング	カーアルミパネル 側面	12.4	m ²			
掲示板ガラス戸 クリーニング		1.6	m ²			
避難用すべり台 クリーニング		17.3	m ²			
バルコニークリーニング	SUS製 9mm L84	132	か所			

宇治市総合福祉会館		外壁改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
避難用すべり台 標示板取外し・再 取付 計	100角程度	1	か所			

宇治市総合福祉会館		建具改修			撤去	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20~30mm	21.5	m			
開口部とりこなし (建具周囲はつり)	鉄筋コンクリート15cm	10.8	m			
シーリング 撤去	集積共	860	m			
鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	7.3	m ²			
計						

宇治市総合福祉会館		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(7)ニ製建具)						
AD3 片袖FIX窓付 引違い窓2段	W2900×H2465 新設	1	か所			
AW-1 建具調整	W600×H1490	6	か所			
AW-2 建具調整	W900×H1490	2	か所			
AW-3 建具調整	W2780×H1665	10	か所			
AW-4 建具調整	W3080×H1665	2	か所			
AW-5 建具調整	W2780×H1565	20	か所			
AW-6 建具調整	W3080×H1565	4	か所			
AW-7 建具調整	W2780×H2330	2	か所			
AW-8 建具調整	W3155×H2330	2	か所			
AW-9 建具調整	W3280×H1665	3	か所			
AW-10 建具調整	W900×H900	1	か所			
AW-11 建具調整	W3280×H2580	2	か所			
AW-12 建具調整	W3280×H1800	3	か所			
AW-13 建具調整	W9216×H2565	1	か所			
AW-14 建具調整	W9216×H2330	2	か所			
AW-15 建具調整	W750×H1365	2	か所			
AW-15B 建具調整	W775×H1365	1	か所			
AW-16 建具調整	W670×H1300	3	か所			
AW-17 建具調整	W600×H1300	3	か所			

宇治市総合福祉会館		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AW-18 建具調整	W600×H1600	5	か所			
AW-19 建具調整	W600×H600	2	か所			
AW-20 建具調整	W890×H1565	2	か所			
AW-21 建具調整	W900×H1800	2	か所			
AW-22 建具調整	W20586×H1565	1	か所			
AW-23 建具調整	W9270×H1965	1	か所			
AW-23(防火) 建具調整	W9270×H1965	1	か所			
AD-1 建具調整	W7220×H2150	1	か所			
AD-2 建具調整	W2780×H2600	1	か所			
AD-4 建具調整	W3575×H2365	1	か所			
AD-5 建具調整	W1945×H2365	1	か所			
AD-6 建具調整	W1300×H2000	1	か所			
AD-6B 建具調整	W1300×H2000	1	か所			
AD-7 建具調整	W3320×H2630	1	か所			
AD-8 建具調整	W1300×H2000	2	か所			
AD-8B 建具調整	W1300×H2000	2	か所			
AD-9 建具調整	W800×H2000	1	か所			
AD-10 建具調整	W1200×H2000	1	か所			
(ガ ラス)						
網入磨き板ガラス	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし シーリング 清掃共	6.3	㎡			

宇治市総合福祉会館		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(その他)						
建具クリーニング	ガラスクリーニング 共	403	m ²			
建具クリーニング	アルミ建具	67.5	m ²			
建具クリーニング	アルミガラス面	1.9	m ²			
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	860	m			
建具周囲防水 珪藻土充填	外部建具	10.8	m			
計						

宇治市総合福祉会館		内装改修			撤去	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床SUS見切り撤去		3	m			
ビニル張り撤去		3.2	m ²			
ビニル幅木撤去	一般 集積共	1.3	m			
木額縁撤去		7.9	m			
天井合板・ホート撤去	一重張り 一般 集積共	0.9	m ²			
天井廻縁撤去	塩化ビニル製	3.2	m			
計						

宇治市総合福祉会館		内装改修			改修	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タイルカーペット撤去・再利用		0.9	m ²			
ビニルクロス張り	材工共	3.2	m ²			
壁薄塗り珪藻土塗り	金ごて 厚5 既調合品	3.2	m ²			
ビニル幅木	高さ100	1.3	m			
木額縁	材工共	7.9	m			
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トライプル 突付け	0.9	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	3.2	m			
計						

宇治市総合福祉会館		塗装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
D P 塗装改修仕様	鉄鋼面 1級 錆止工程E 下地RB種(塗替え面)	298	m ²			
D P 塗装改修仕様 (糸幅300mm以下)	鉄鋼面 1級 錆止工程E 下地RB種(塗替え面)	10.4	m			
S O P 塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種(屋内) 素地A種	7.9	m			
計						

宇治市総合福祉会館		発生材処理		積込・運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機械	1	m3			
発生材 積込み	混載等	2.2	m3			
発生材運搬費	藤田産業 (3.5km以下) CON処分(無筋) 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類	2.4	t			
発生材運搬費	宇治廃棄物処理公社 (9km以下) 単品 ｸﾞﾗｽ陶器類	0.3	t			
発生材運搬費	宇治廃棄物処理公社 (9km以下) ﾌﾞﾗ有り混載 廃ﾌﾞﾗｽチック類	2.3	t			
発生材運搬費	巖本金属 (9km以下) 鉄屑H2	1.1	t			
発生材運搬費	巖本金属 (9km以下) ﾌﾙｰ屑	0.1	t			
計						

宇治市総合福祉会館		発生材処理			処分	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材処分費	藤田産業 (3.5km以下) CON処分(無筋) 無筋コンクリート類	2.4	t			
発生材処分費	宇治廃棄物処理公社 (9km以下) 単品 ガラス陶器類	0.3	t			
発生材処分費	宇治廃棄物処理公社 (9km以下) プラ有り混載 廃プラスチック類	2.3	t			
発生材処分費	巖本金属 (9km以下) 鉄屑H2	1.1	t			
発生材処分費	巖本金属 (9km以下) アルミ屑	0.1	t			
計						

外構		舗装				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
直接仮設 (構内舗装)		146	m ²			
縁石一時撤去 復旧	地先境界ブロック 100×100	25.1	m			
イタ-ロックアップ 舗装一時撤去復旧	樹木周り 厚60	9.5	m ²			
イタ-ロックアップ 舗装復旧		24.8	m ²			
アスファルト舗装 倉庫周辺	A-5-15 密粒 クラッシュラン 500m ² 未満	112	m ²			
縁石	9-11-10 タイプ2 再生クラッシュラン	3.6	m			
(中庭)						
石張り	花崗岩JB仕上 t30 600×300 t17/t20共	9.8	m ²			
すきとり	積み込み共 H300程度	5.1	m ³			
建設発生土運搬	城陽山砂利公社(12.0km以下)	5.1	m ³			
建設発生土 処分地費用	山城南管内 指定地処分	5.1	m ³			
床タイル-コング		12	m ²			
玉砂利すきとり・ 敷き均し	厚50	1.2	m ³			
現場打ち雨水会所	500角×H700 グレーチング蓋とも	2	か所			
排水管	VP 125 砂基礎共	8.5	m			
計						

外構		植栽				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
尻片	樹高H3.5m×幹周C21 cm程度	2	本			
芝張り	こうらい芝 べぐ張り 芝ぐし共	6.3	m ²			
計						

外構		その他				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
円形へんてい復旧	L2110 x W480 x H400	3	か所			
へんてい復旧	L1400 x W390 x H412	1	か所			
へんてい復旧	L600 x W390 x H412	1	か所			
テ-ブル復旧	L1554 x W740 x H738	1	か所			
計						

外構 撤去						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
伐採抜根	幹周40～60cm未満 機械併用	2	本			
高麗芝撤去		6.3	m ²			
外灯基礎撤去	□-○-□型	7	か所			
外灯基礎撤去		3	か所			
カッター入れ	アスファルト部	12.4	m			
アスファルト舗装撤去		0.9	m ³			
(中庭)						
A-1剪定	樹高H2.5m×葉張W1.5m×幹周C25cm程度	3	本			
A-2伐採抜根	幹周25～40cm未満	1	本			
Bシダ系剪定	樹高H0.5m×葉張W0.4m×幹周C5cm程度 密植	12.9	m ²			
Cシダ系伐採・伐根	樹高H0.5m×葉張W0.4m×幹周C5cm程度 密植	3	m ²			
Cシダ系剪定	樹高H0.5m×葉張W0.4m×幹周C5cm程度 密植	2.4	m ²			
Dツツジ系剪定	樹高H0.5m×葉張W0.4m×幹周C5cm程度 密植	1.5	m ²			
Eツツジ系剪定	樹高H0.5m×葉張W0.4m×幹周C5cm程度 密植	2	m ²			
F笹系伐採・伐根	樹高H1.5m×葉張W0.4m×幹周C5cm程度 密植	2.5	m ²			
Gミズギク移設	幹周25～40cm未満	1	本			
景石移動 2,5,8,10	人力	4	か所			
壺撤去		1	か所			
1景石撤去	W600×D500×H250	1	個			
15景石撤去	W1000×D450×H450	1	個			

外構		発生材処理		積込・運搬		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	3.5	m3			
発生材 積込み	混載等	7	m3			
発生材運搬費	藤田産業 (3.5km以下) CON処分(無筋) 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類	16.2	t			
発生材運搬費	宇治廃棄物処理公社(9.0km以下) 単品(木)	1.4	t			
発生材運搬費	宇治廃棄物処理公社(9.0km以下) 単品(石)	0.8	t			
計						

外構		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材処分費	藤田産業 (3.5km以下) CON処分(無筋) 無筋コンクリート類	16.2	t			
発生材処分費	宇治廃棄物処理公社(9.0km以下) 単品(木)	1.4	t			
発生材処分費	宇治廃棄物処理公社(9.0km以下) 単品(石)	0.8	t			
計						

宇治市総合福祉会館		空気調和設備		屋内配管		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷水管 保温	ポリスチレン 屋外露出,浴室 スチール鋼板 40A	11	m			
計						

宇治市総合福祉会館		給水設備		屋内配管		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・ホリ粉体 ライニング鋼管 (SGP-PB)改修	ねじ接合 屋内一般(屋外) 20A	2	m			
給水・ホリ粉体 ライニング鋼管 (SGP-PB)改修	ねじ接合 屋内一般(屋外) 25A	3	m			
給水管 保温	ホリスルソ 屋外露出,浴室 スルス鋼板 20A	2	m			
給水管 保温	ホリスルソ 屋外露出,浴室 スルス鋼板 25A	3	m			
仕切弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 20A	1	個			
仕切弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 25A	1	個			
自動コ抜弁	20A	1	個			
ルキソ リソ ヨイント	ハコズ形 25A	1	個			
ホリコップ	25A	1	個			
配管切断接続 (鋼管類)	配管切断 25A 保温有 屋外露出	1	か所			
横水栓	F12(胴短) キコ式 13A 取付共	1	個			
水栓柱(樹脂製)	20A 取付共	1	個			
配管架台	コソコトハコ SUS製門型架台 コソコト共	1	個			
計						

宇治市総合福祉会館		排水設備	屋内配管			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	屋内一般(屋外) 25A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	屋内一般(屋外) 50A	4	m			
青銅仕切弁	5K(ねじ) 25A	1	個			
配管用防虫網	50A	1	個			
計						

宇治市総合福祉会館		消火設備		屋内配管		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
FT-1 消火用補給水槽	ステンレス製水槽200L 0.6×0.6×0.9H 鋼製架台(H500)	1	基			
あと施工アンカー	ケミカル D16 下向き	4	か所			
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	フランジ 接合 屋外架空・暗渠 40A	7	m			
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	フランジ 接合 屋外架空・暗渠 50A	4	m			
給水管 保温	ロックール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 40A	7	m			
給水管 保温	ロックール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 50A	4	m			
仕切弁 (管端防食工)	10K(ねじ・給水用) 40A	1	個			
逆止弁 (管端防食工)	10K(ねじ・給水用) 40A	1	個			
フレキシブルジョイント	ハロー形 40A (フランジ付)	1	個			
テスト弁	25A	1	個			
配管接続 (鋼管類) ・手間のみ	配管接続 50A 保温無	1	か所			
配管架台	コンクリート・SUS製門型架台 ゴースト共	6	個			
計						

宇治市総合福祉会館		撤去工事		設備器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
設備機器撤去						
T-2 高架水槽撤去 搬出共	鋼板製(一体形) 2.2×2.6×1.9m 7m3	1	基			
T-3 貯湯槽撤去 搬出共	ステンレス水槽(複合板) 2.2×2.0×2.0m 6m3	1	基			
T-4 膨張水槽撤去 搬出共	ステンレス水槽(一体形) 1.0×1.0×1.5m 1.2m3	1	基			
FT-2 消火用補給水槽撤去 搬出共	鋼板製(一体形) 0.8×0.8×1.0m 200L	1	基			
P-3 集熱循環ポンプ 撤去	ライオン 40A×42L/min×14m×0.4kW	1	台			
S-1 太陽集熱器撤去 搬出共	真空ガラス管形 強制循環式 集熱 面積 1.8m2 22950 X 1000 X 177 H 42台	1	式			
衛生配管撤去						
給水・塩ビ ライニング鋼管 撤去	ねじ接合 屋内一般 25A	4	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 撤去	ねじ接合 屋内一般 50A	28	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 撤去	ねじ接合 屋内一般 100A	10	m			
給湯・銅管撤去	屋内一般 40A(1 1/2B)	24	m			
給湯・銅管撤去	屋内一般 50A(2 B)	16	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)撤去	屋内一般 25A	1	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)撤去	屋内一般 30A	2	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)撤去	屋内一般 40A	1	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)撤去	屋内一般 50A	2	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)撤去	屋内一般 75A	4	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)撤去	屋内一般 100A	3	m			
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白) 撤去	ねじ接合 屋内一般 50A	1	m			

宇治市総合福祉会館		撤去工事		設備器具撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白) 撤去	ねじ接合 屋内一般 25A	7	m			
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白) 撤去	ねじ接合 屋内一般 50A	3	m			
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白) 撤去	ねじ接合 屋内一般 25A	131	m			
給水管 保温撤去	ボリソフ 屋外露出,浴室 スチス鋼板 25A 再使用しない	5	m			
給水管 保温撤去	ボリソフ 屋外露出,浴室 スチス鋼板 20A 再使用しない	12	m			
冷温水管 保温 撤去	ボリソフ 屋外露出,浴室 スチス鋼板 40A 再使用しない	11	m			
一般弁類 撤去	25A	6	個			
一般弁類 撤去	32A	1	個			
一般弁類 撤去	50A	7	個			
一般弁類 撤去	100A	1	個			
一般弁類 撤去	25A	1	個			
電動弁撤去	50A	1	個			
テスト弁 撤去	40A	1	個			
FJ 撤去	50A	2	個			
FJ 撤去	100A	1	個			
防虫網 撤去	40A	1	個			
防虫網 撤去	100A	1	個			
ﾊﾞﾝﾄｷｯﾌﾟ 撤去	100	61	個			
計						

宇治市総合福祉会館		撤去工事		運搬費		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材 積込み	混載等	1.4	m ³			
発生材運搬費	宇治廃棄物処理公社(9.0km) 腐プラ	1.2	t			
発生材運搬費	宇治廃棄物処理公社(9.0km) プラ無し混載	0.4	t			
計						

宇治市総合福祉会館		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材処分費	宇治廃棄物処理公社(9.0km) 廃プラ	1.2	t			
発生材処分費	宇治廃棄物処理公社(9.0km) プラ無し混載	0.4	t			
計						

宇治市総合福祉会館		電灯設備工事		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
西外壁面						
ﾌﾟﾙｽﾞｯｸｽSS形 屋外(SUS)	0.2㎡未満/個 200×200×150=0.2㎡	1	個			
北外壁面						
ﾌﾟﾙｽﾞｯｸｽSS形 屋外(SUS)	0.5㎡以上1.0㎡未満/個 300×400×200=0.52㎡	1	個			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	40	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 28mm	20	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 42mm	20	m			
EM-IE電線	1.6mm × 1本	40	m			
EM-IE電線	2.0mm × 1本	20	m			
EM-IE電線	5.5mm2 × 1本	20	m			
EM-CEケーブル	2mm2- 2C 管内	40	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C 管内	20	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 2C 管内	20	m			
仮設ケーブル						
EM-CEケーブル	2mm2- 2C 管内	40	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C 管内	20	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 2C 管内	20	m			
EM-IE電線	1.6mm × 1本	40	m			
EM-IE電線	2.0mm × 1本	20	m			
EM-IE電線	5.5mm2 × 1本	20	m			

宇治市総合福祉会館		電灯設備工事		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
西外壁面						
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A × 1 ｷﾞﾗｰ無 - - 防水型	2	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	4W 15A × 1 ｷﾞﾗｰ無 - - 防水型	1	個			
自動点滅器	EE44139	1	個			
LED照明器具 H - 2 0 1	LBF3MP/RP -2 -13 LN	4	個			
照明器具 G - 6 0	LGW85014WF	2	個			
東外壁面						
照明器具 M - 1 0 0	LGB51522LE1	5	個			
照明器具 G - 6 0	LGW85014WF	2	個			
消火補給水槽						
ﾌﾟﾙｯｸｽSS形 屋外(SUS)	0.2㎡未満/個 200 × 200 × 150=0.2㎡	1	個			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 28mm	3	m			
EM-CEE-Sケーブル	2mm2- 3C 管内	3	m			
電極結線		1	組			
水位制御用電極棒	3P	1	個			
金属製 可とう電線管(F) (ﾋﾞｰﾙ被覆有)	(30) ｲｷｽﾞｼﾞｮﾝ用等	1	m			
計						

宇治市総合福祉会館		電灯設備工事			コンセント分岐	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
西外壁面						
コンセント(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	6	個			
東外壁面						
コンセント(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	1	個			
南外壁面						
防水プレート (金属製)	角型 ブラック	1	個			
北外壁面						
防水プレート (金属製)	角型 ブラック	1	個			
庭園						
コンセント(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	2	個			
計						

宇治市総合福祉会館		動力設備工事		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空調機	脱着	3	台			
計						

宇治市総合福祉会館		誘導支援設備		音声誘導		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
誘導鈴						
誘導用電子チャイム	SM-C-1(J)+直付ブラケットSM-C-BRA2	1	か所			
金属製 露出スイッチボックス (塗装共)	19(16) 1個用1方出	1	個			
誘導用電子チャイム	SM-C-2(J)	1	か所			
計						

宇治市総合福祉会館		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電灯分岐 撤去						
西外壁面						
ﾌﾟﾙｯｸｽ撤去	0.2㎡未満/個 200×200×150=0.275㎡	2	個			
北外壁面						
ﾌﾟﾙｯｸｽ撤去	0.5㎡以上1.0㎡未満/個 300×400×200=0.52㎡	1	個			
厚鋼電線管 撤去	(G22) 再使用しない	40	m			
厚鋼電線管 撤去	(G28) 再使用しない	20	m			
厚鋼電線管 撤去	(G42) 再使用しない	20	m			
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	40	m			
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	20	m			
600V絶縁電線 撤去	2.6mm × 1本 再使用しない	20	m			
ケーブル撤去	CV2.0-2C 管内	40	m			
ケーブル撤去	CV5.5-2C 管内	20	m			
ケーブル撤去	CV8.0-2C 管内	20	m			
仮設撤去						
ケーブル撤去	CE2.0-2C 管内	40	m			
ケーブル撤去	CE5.5-2C 管内	20	m			
ケーブル撤去	CE8.0-2C 管内	20	m			
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	40	m			
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	20	m			

宇治市総合福祉会館		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	20	m			
西外壁面						
セーライト脱着		1	か所			
タフスイッチ 撤去	3W 15A × 1 ネム無 - - 防水型 再使用しない	2	個			
タフスイッチ 撤去	4W 15A × 1 ネム無 - - 防水型 再使用しない	1	個			
自動点滅器 撤去	再使用しない	1	個			
白熱灯器具 H - 201 撤去	フタ付タイプ 再使用しない	4	個			
白熱灯器具 G - 60 撤去	コップ型 再使用しない	2	個			
東外壁面						
白熱灯器具 M - 100 撤去	再使用しない	5	個			
白熱灯器具 G - 60 撤去	コップ型 再使用しない	2	個			
屋上 弱電設備						
端子盤撤去	W:300 H:430 D:160	2	か所			
パネル撤去	0.2㎡未満/個 200 × 200 × 150=0.275㎡	2	個			
パネル撤去	0.2㎡未満/個 150 × 150 × 100=0.105㎡	1	個			
厚鋼電線管 撤去	(G22) 再使用しない	50	m			
ケーブル撤去	CPEES1.25-10C	62	m			
ケーブル撤去	CV2.0-3C 管内	38	m			
温水管制御						
厚鋼電線管 撤去	(G16) 再使用しない	35	m			

宇治市総合福祉会館		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
厚鋼電線管 撤去	(G22) 再使用しない	2	m			
ケーブル撤去	CV3.5-4C 管内	2	m			
ケーブル撤去	CVV2.0-5C 管内	15	m			
ケーブル撤去	CVV2.0-2C 管内	20	m			
消火補給水槽						
ブロック撤去	0.2㎡未満/個 200×200×150=0.275㎡	1	個			
厚鋼電線管 撤去	(G22) 再使用しない	3	m			
EM-CEE-Sケーブル 撤去	2mm2- 3C 管内	3	m			
電極結線	撤去	1	か所			
水位制御用電極棒	3P 撤去	1	か所			
西外壁面						
コンセント 撤去	防水型 再使用しない	6	個			
東外壁面						
コンセント 撤去	防水型 再使用しない	1	個			
南外壁面						
防水プレート撤去 (金属製)	角型 ブラック	1	個			
北外壁面						
防水プレート撤去 (金属製)	角型 ブラック	1	個			
庭園						
コンセント 撤去	防水型 再使用しない	2	個			

宇治市総合福祉会館 撤去工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
誘導用電子チャム撤去	玄関	1	か所			
誘導用電子チャム撤去		1	か所			
運搬						
廃プラ混在運搬費	宇治廃棄物処理公社 (9km以下)	0.3	t			
蛍光灯運搬費	旭興産業(7km以下)3kg	1	式			
処分						
廃プラ混在処分費	宇治廃棄物処理公社 (9km以下)	0.3	t			
蛍光灯処分費	旭興産業(7km以下)3kg	3	kg			
計						

外構		構内配電線路			外灯		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
駐輪場							
LED照明器具 H - 2 0 1	LBF3MP/RP -2 -13 LN	6	個				
ﾌﾟﾙｽﾞｯｸｽSS形 屋外(SUS)	150×150×150=0.135㎡ 0.2㎡未満/個	1	個				
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	17	m				
金属製 露出丸形ﾌﾟｯｸｽ (塗装共)	25(22) 2方出	2	個				
金属製 露出丸形ﾌﾟｯｸｽ (塗装共)	25(22) 1方出	5	個				
金属製 露出丸形ﾌﾟｯｸｽ (塗装共)	25(22) 3方出	5	個				
600Vﾌﾟﾘﾝｼﾞﾝ絶縁 耐燃性ﾌﾟﾘﾝｼﾞﾝｽ ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	17	m				
庭園灯							
照明器具 O - 6 0	LGW45509F	3	個				
外部東側							
照明器具 T - 4 0 - 1	笠なし型 NNF41030JLE9	1	個				
LED屋外灯 Q - 3 0 0	頭部 LST2-60	3	灯				
ﾌﾞｰﾙ(塗装共)	XDYD2664A + ﾎｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄｳｯﾄ+EE51 56+EE8937	3	本				
照明器具 P - 6 0	LPT1 -02 LN	7	灯				
屋外灯基礎	600×600×1300	3	か所				
屋外灯基礎	400×400×1100	7	か所				
計							

外構		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
駐輪場						
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W × 1 再使用しない	6	個			
ﾌﾟﾙｽｯｸｽ撤去	0.2㎡未満/個 150 × 150 × 100=0.105㎡	1	個			
厚鋼電線管 撤去	(G22) 再使用しない	17	m			
位置ﾌｯｸｽ 撤去	再使用しない	6	個			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C 管内 再使用しない	17	m			
庭園灯						
松月 撤去	60ZFS HF40W × 1	1	個			
外部東側						
照明器具40W × 1 撤去	笠なし型	1	個			
HID灯器具 (ﾌﾟｰﾙﾗｲﾄ)撤去	200W 再使用しない	3	灯			
ｶﾞｰﾃﾞﾝﾗｲﾄ撤去	1灯形 再使用しない	7	灯			
基礎撤去	ﾌﾟｰﾙﾗｲﾄ 斫り含む	3	か所			
基礎撤去	ｶﾞｰﾃﾞﾝﾗｲﾄ 斫り含む	7	か所			
ﾌﾟﾙｽｯｸｽ撤去 塩ビ	0.2㎡未満/個 150 × 150 × 100=0.105㎡	1	か所			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C ﾋﾞｯﾄ・天井 再使用しない	3	m			
運搬						
廃ﾌﾞﾗ混在運搬費	宇治廃棄物処理公社 (9km以下)	0.3	t			
蛍光灯運搬費	旭興産業㈱(7km以下)1kg	1	式			
処分						

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員B		140	人日			
仮囲い	フェンス/シート H=1.8m シート張共 掛払い手間、基本料、修理費共 設置期間*6ヶ月	142	m			
カーコーン	コーン/L=2.0m コンクリ付(ゴム製)共 賃料、基本料共 設置期間*6ヶ月	40	m			
キャスターゲート	掛払い手間、基本料、運搬費共 設置期間*6ヶ月	3	か所			
建設発生土 事前分析検査料 城陽山砂利公社	1000m3未満	1	一式			
ラフレンクレーン (油圧伸縮ジブ型)	25t吊り ハード付き 賃料 標準	10	日			
計						